Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Е.В. АНДРЕЕВА, С.М. АБРАМОВ

ИСТОРИЯ

Учебно - методическое пособие по дисциплине «История» для студентов направления бакалавриата очного и заочного обучения по специальности «управление персоналом»

Екатеринбург 2015

Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

O	ДОБРЕНО
Методическо	й комиссией
Института мирово	й экономики
	и бизнеса
« <u> </u> »	2015 г.
Председате	ль комиссии
д.э.наук, доцент Мо	очалова Л.А.

Е.В. Андреева, С.М. Абрамов

ИСТОРИЯ

Учебно-методическое пособие по дисциплине «История» для студентов направления бакалавриата очного и заочного обучения по специальности «управление персоналом»

Рецензент: Беляев В.П., начальник Управления международной деятельност	и, канд.
филос. наук, доцент кафедры философии и культурологии УГГУ	

M	[ето	дическое	пособие ра	ассмотрено на	і заседании	кафедры	управления	персоналом
~	>>>		2015 г.	(протокол №)	и рекомен,	довано дл	я издания в	УГГУ

Андреева Е.В, Абрамов С.М.

ИСТОРИЯ: методическое пособие по дисциплине «История России» для студентов направления бакалавриата очного и заочного обучения по специальности «управление персоналом» / Е.В. Андреева, С.М. Абрамов. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – с.

Учебно-методическое пособие предназначено для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «История России». Оно включает в себя развернутую программу курса, планы семинарских занятий, темы контрольных работ, варианты тестов и кейс-заданий для проверки знаний студентов, методические рекомендации по написанию реферата, вопросы для самоподготовки и подготовки к экзамену, информационно-методическое обеспечение дисциплины.

Андреева Е.В., Абрамов С.М. Уральский государственный горный университет, 2015

І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебно-методический комплекс дисциплины «История» составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) высшего профессионального образования к освоению основных образовательных программ

2. Требования к уровню подготовки студентов

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать следующими *общекультурными* компетенциями:

✓ способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);

✓ готовностью использовать базовые положения гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2);

✓ способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5);

✓ готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к межкультурным коммуникациям (ОК-7).

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В ходе изучения дисциплины студенты осваивают следующие общекультурные компетенции:

- обладают знанием базовых ценностей мировой культуры и готовы опираться на них в своем личном и общекультурном развитии (ОК-2);
- обладают способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-3);
- умеют анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи (ОК-4);
- обладают способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (ОК-8).

В результате освоения компетенций студенты: знают

- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса;
- периодизацию отечественной истории (основные закономерности и этапы исторического развития общества);
- особенности процессов социально-экономического, административно-политического и духовного развития Российского государства;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и локальной истории;
- методы исторического анализа (теоретические основы в области источниковедения и историографии для объективной оценки достижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории);
 - роль России в мировом сообществе;

умеют

- пользоваться источниками информации (проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
- формировать собственный алгоритм решения историкопознавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
- представлять результаты индивидуальной и групповой историкопознавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;

владеют

- методами сбора, обработки и анализа информации (могут использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую);

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
- собственной позицией по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, могут формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью, социальной мобильностью, осознают себя как представителей исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, граждан России.

3. Технологии обучения

В преподавании используются методы активного обучения (работа в малых группах, тестирование), ІТ-технологии (лекции-визуализации), а также проблемное обучение (лекции-дискуссии).

5. Учебные материалы и методические разработки

Для реализации методов активного обучения используются: аналитические задания, сценарии дискуссий, тестовые задания, презентации.

6. Контрольно-измерительные материалы

В качестве оценочных средств используются: рефераты, доклады, презентации; тесты (открытые, закрытые, на сопоставление), контрольные работы.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 114 часов; самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПО МОДУЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Учебно-тематический план занятий студентов очной формы обучения

Таблица 1:

№	Учебный модуль дисциплины	Всего	Аудиторная работа		Самостоятельная
п/		часов	(в ак	ад. час.)	работа
П		(акад.)	Лекции	Семинары	(в акад. часах)
1.	Введение в курс «История	6	1	1	4
	России»				
2.	История России с древнейших	24	7	3	14
	времен по XIX в.				
3.	История России в начале XX в.	21	8	3	10
4.	История России во второй	21	8	3	10
	половине XX в.				
	ИТОГО:	72	24	10	38

№ п/п	Учебный модуль дисциплины	Всего часов	Аудиторная работа (в акад. час.)		Самостоятельна я работа
		(акад.)	Лекции	Семина ры	(в акад. часах)
	Введение			-	
	История России с древнейших				
времен по XIX в.					
История России в начале XX в.					
	История России во второй				
	половине ХХ в.				
	ИТОГО:	72	6	4	62

ІІІ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Модуль, тема дисциплины
1.	Тема 1.1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследова
2.	Тема 2.1. Славянский этногенез. Образование государства у восто
3.	Тема 2.2. Киевская Русь
4.	Тема 2.3. Русь в эпоху феодальной раздробленности
5.	Тема 2.4. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII
6.	Тема 2.5. Складывание Московского государства в XIV - XVI в.

7.	Тема 2.6. Русское государство в XVII в.
8.	Тема 2.7. Россия в XVIII в.
9.	Тема 2.8. Россия в перв. пол. XIX в.
10.	Тема 2.9. Россия во втор. пол. XIX в.
11.	Тема 3.1. Россия в начале XX в.
12.	Тема 3.2. Советское государство в 1920 – 1930-е гг.
13.	Тема 3.3. СССР в годы Второй мировой войны
14.	Тема 4.1. СССР в 1945-1964 гг.

15.	Тема 4.2. Советское общество в эпоху «застоя»
16.	Тема 4.3. СССР в сер. 1980-х – начале 1990-х гг.
17.	Тема 4.4. Современная Россия

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Задачи семинарских занятий:

- В ходе работы на занятиях студенты научатся практически применять приобретенные теоретические знания:
 - 1) вести дискуссии по проблемным вопросам курса;
 - 2) осознавать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;
 - 3) критически относиться к различным аспектам развития общества;
- 4) вырабатывать и формулировать собственную точку зрения по той или иной проблеме;
- 5) видеть и оценивать значимость экономического, политического, социального и культурного окружения, в котором осуществляется образование или работа;
 - 6) аргументировать свои ответы на поставленные вопросы;
- 7) оценивать и формировать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, сохранностью окружающей среды.

Модуль 1. Введение в курс «История»

Тема 1.1. История как наука и учебная дисциплина

- 1. Место истории в системе наук. Специфика исторического знания.
- 2. Исторический источник.
- 3. Концепции (интерпретации) исторического процесса.
- 4. Всеобщая история и Отечественная история.
- 5. Историография отечественной истории.

Основные понятия:

История, этнос, менталитет, государство, цивилизация, формация, классы.

Вопросы:

Что означает понятие «история»? Для чего необходимо знать историю?

2. Какими основными источниками пользуются в познании истории? Каких русских историков вы знаете? Как они трактуют значение истории, выделяют ее периодизацию?

- 3. Какова периодизация истории России? Какие этапы всемирной истории совпадают с хронологическими рамками истории России?
- 4. Назовите факторы и особенности российского исторического процесса. В чем причины чрезмерной роли государства в истории России?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают место и роль России в мировом сообществе;
- ✓ узнают периодизацию истории России;
- ✓ получат представление об особенностях российского исторического процесса.

Литература

Основная:

1. Кириллов В.В. учеб. пособие для бакалавров / В.В. Кириллов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 665 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс.

История России (IX — начало XXI вв.): учебник / С. Н. Полторак, А.Ю. Дворниченко, З.О. Джалиашвили и др.; под ред. А.Ю. Дворниченко, В.С. Измозика. — М.: Гардарики, 2005. - 479c. - C. 5-18.

. История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.І.- Глава 2-3. — С. 6-24. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. — изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. — С. 15-49.

Дополнительная:

- . Зуев М.Н. История России: учебное пособие. М.: Высшее образование, 2007.-668c.-C. 3-9.
- 5. История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. М.: Эксмо, 2007. 768c. Глава 1. C. 12-37.
- 6. Личман Б.В. Многоконцептуальная история России. Пособие для абитуриентов. Екатеринбург: Из-во «СВ-96», 2000.- С.4-20.
- 7. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Ростов н/Д: Феникс, 2005. С. 4-52.

Текущий контроль знаний:

Познавательная функция истории заключается в ...

- А) изучении и теоретическом обобщении исторических фактов и событий
 - Б) формирование нравственных и гражданских ценностей
 - В) формирование историзма мышления
 - Г) укрепление обороноспособности государства

Субъективистский подход к историческому процессу, отождествление истории России с историей самодержавия был характерен для ...

- А) Н.М. Карамзина
- Б) В.О. Ключевского
- В) А.А. Корнилова
- Г) М.Н. Покровского

Историческая наука в СССР основывалась на _____ подходе к истории

- А) марксистском
- Б) эволюционном
- В) теологическом
- Г) субъективном

Модуль 2. История России с древнейших времен по XIX в. Тема 2.1. Восточные славяне и Киевская Русь

- 1. Этногенез восточных славян.
- 2. Быт, общественный строй и верования восточных славян в древности.
- 3. Норманнская и антинорманнская теории происхождения Древнерусского государства.
- 4. Киевская Русь: особенности социального и политического развития.
- 5. Древнерусская культура.

Основные понятия:

Этногенез, военная демократия, язычество, полюдье, варяги, вече, Боярская дума, «Русская Правда», вотчина, децентрализация, уделы, иго.

Вопросы:

- 1. Каково происхождение восточных славян? На какой территории они проживали и каким был общественный строй восточных славян?
- 2. Каковы точки зрения современных ученых на проблему образования Древнерусского государства?
- 3. Каким был экономический и политический строй Древнерусского государства?
- 4.Какое значение имело принятие христианства для Киевской Руси и последующей истории России?
- 5. Как развивалась внутренняя и внешняя политика киевских князей в IX-XII вв.? Почему на Руси установилось монголо-татарское иго?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ узнают теории этногенеза и теории образования древнерусского государства;
- ✓ получат представление о культурном влиянии Византии на Русь;
- ✓ осознают последствия монголо-татарского нашествия на Русь.

Литература

Основная:

. История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н.

Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 2015. - 768 с.

- . История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 560с. Тема 1. С. 12-45.
- . История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768c. Раздел I. Глава 1-3, 5-7. С. 3-61, 78-106.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.ІІ.- Глава 1-2. — С. 26-66.

. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. — изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. - 782с. — Тема 1. -С. 50-76.

Дополнительная:

История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. — М.: Эксмо, $2007. - 768c. - \Gamma$ лава 2. - C. 38-68.

- . Кульгин Э.С. Золотая Орда: проблемы генезиса Российского государства. М., 2006.
- . Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. С. 5-64.
- . Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской государственности до Российской империи: учеб. пособие. М.: КомКнига, 2007. Глава I-IV. С. 13-169.

Текущий контроль знаний:

- 1. Заключение династических браков стало основным средством внешней политики Киевской Руси в годы правления ...
 - А) Ярослава Мудрого
 - Б) Владимира Крестителя
 - В) Владимира Мономаха
 - Г) Мстислава Великого

Памятником древнерусской литературы XII в., посвященным походу на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в 1185 году, является ...

- А) "Слово о полку Игореве"
- Б) "Поучение Владимира Мономаха"
- В) "Слово о погибели русской земли"
- Г) "Сказание о Мамаевом побоище"

В 1223 г. первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло на реке ...

А) Калке

- Б) Дон
- В) Угре
- Г) Воже

Тема 2.2. Образование русского централизованного государства

- 1. Предпосылки образования Московского государства:
 - а) экономические;
 - б) социальные;
 - в) политические;
 - г) причины возвышения Москвы.
- 2. Основные этапы централизации русских земель.
- 3. Государство и церковь в XV нач. XVI вв.

Основные понятия:

Централизация, поместье, сословно-представительная монархия, Земский собор, «Москва – третий Рим», митрополит, крепостное право.

Вопросы:

1. Каковы были предпосылки и причины объединения русских земель? Почему борьба за объединение сопровождалась соперничеством между русскими княжествами?

Почему Москва стала центром объединения русских земель? Каков вклад Ивана Калиты в возвышение Москвы?

- 3. Какую роль сыграла Русская православная церковь в период ордынского ига и борьбы за единство русских земель? Почему сложился союз между церковью и московскими князьями?
- 4. В чем значение Куликовской битвы? Охарактеризуйте деятельность Дмитрия Донского. Почему объединение русских земель привело к разрушению традиций самоуправления?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают место Московского княжества и роль московских князей в процессе объединения земель;
- ✓ получат представление о взаимоотношениях Москвы, Твери, Новгорода, Литвы;
- ✓ узнают этапы объединения русских земель вокруг Москвы.

Литература

Основная:

История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 2015. — 768 с.

История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-

- е, испр. и доп. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 560с. Тема 2. C. 46-61.
- . История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768c. Раздел II. Глава 3-5. С. 132-177.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – Ч.ІІІ.- Глава 1. – С. 81-98.

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. — изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. — 782с. — Тема 2. — С. 99-160.

Дополнительная:

История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2007. – 768с. – Глава 8-10. – С. 232-334.

Скрынников Р.Г. Иван III / Р.Г. Скрынников. – М., 2006.

7. Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской государственности до Российской империи: учеб. пособие. — М.: КомКнига, 2007. — Глава VI. — С. 241-302.

Текущий контроль знаний:

Основателем династии московских князей был ...

- А) Даниил Александрович
- Б) Юрий Данилович
- В) Алексей Михайлович
- Г) Иван Данилович

2. Земельное владение, предоставляемое на условиях несения службы, называется ...

- А) поместьем
- Б) вотчиной
- В) уделом
- Г) отрезком

3. Победа русского войска на Куликовом поле в 1380 г.:

- А) полностью освободила Русь от ордынского ига
- Б) была первой крупной победой русских в борьбе с Ордой
- В) завершилась гибелью Дмитрия Донского
- Г) усилила роль Москвы как центра объединения русских земель

Тема 2.3. Русское государство в XVI в.

- 1. Реформы Избранной рады.
- 2. Опричнина.
- 3. Русское государство в конце XVI в.
- 4. Внешняя политика в XVI в.

Основные понятия:

Венчание на царство, Избранная рада, реформа, Приказы, стрельцы, Стоглав, опричнина, губные избы, династический кризис.

Вопросы:

- 1. Какие реформы были проведены в середине XVI в.? Каковы их результаты?
- 2. Какова роль Ивана Грозного в укреплении самодержавия?
- 3. Что такое опричнина? В чем ее смысл? Почему она была отменена?
- 4. На каких направлениях внешней политики Россия достигла наилучших результатов? Почему?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают роль Ивана Грозного в установлении монархического правления;
- ✓ узнают последствия опричнины;
- ✓ смогут ориентироваться в направлениях и результатах внешней политики России.

Литература

Основная:

История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 2015. — 768 с.

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование, $2007.-668c.-\Gamma$ лава 7. - С.83-104.

. История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. — 560с. — Тема 2. — С. 46-47, 61-77.

История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — 768с. — Раздел II. — Глава 6. - С. 178-212.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – Ч.ІІІ.- Глава 2. – С. 99-121.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - Ростов H/Д: Феникс, 2005. - 4.2. - C. 185-238.

Дополнительная:

- . История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. М.: Эксмо, 2007. 768с. Глава 12. С. 352-396.
- . Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. С. 68-86.
- . Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской государственности до Российской империи: учеб. пособие. М.: КомКнига, 2007. Глава VII. С. 303-339.

1. В 1552 г. к России было присоединено _____ ханство.

- А) Казанское
- Б) Астраханское
- В) Сибирское
- Г) Крымское

2. В 1551 г. был созван Собор русской церкви, получивший название ...

- А) Стоглавого
- Б) Земского
- В) Негласного
- Г) Избранного

Результатами опричнины были:

- А) принятие Соборного уложения
- Б) экономический кризис в стране
- В) завоевание Россией Сибирского ханства
- Г) сокращение посевных площадей и голод
- Д) установление режима неограниченной власти Ивана IV
- Е) создание регулярной армии

3.

Тема 2.4. Россия в XVII в.

- 1. Причины, периодизация и последствия Смуты.
- 2. Социально-экономическое развитие России в XVII в.
- 3. Русское государство и его институты в XVII в. Возникновение русского абсолютизма.
- 4. Внешняя политика России в XVII в.

Основные понятия:

Смута, польско-шведская интервенция, крестьянская война, Семибоярщина, народное ополчение, Земский собор, сословно-представительная монархия, патриарх, бунты, тягло, урочные и заповедные лета, мануфактуры.

Вопросы:

1. Что такое Смутное время?

Какие страны и с какой целью предприняли в начале XVII в. интервенцию в Россию? Каковы последствия Смутного времени?

- 3. Что позволило отстоять независимость России?
- 4. С чем связано усиление роли Земских соборов в начале XVII в.?
- 5. Какова роль Русской православной церкви и ее деятелей в годы Смуты и после нее?
- 6. Почему вторую половину XVII в. называют «бунташным веком»?
- 7. С кем воевала Россия в XVII в.? Каковы результаты этих войн?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают место социальных институтов (Земского собора, Боярской думы, патриарха и Русской православной церкви) в период Смуты и правления первых Романовых;
- ✓ узнают об основных изменениях в государственном управлении, об установлении крепостного права в России.

Литература

Основная:

История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 2015. — 768 с.

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование,

. История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям бля студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание **Ø**-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр **8**МарТ», 2007. — 560с. — Тема 3. — С. 78-118.

с История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — М.: ТК Велби, Изд-во П

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.ІІІ.- Глава 3. — С. 122-144.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - Ростов H/Д: Феникс, 2005. - 4.2. - C. 239-461.

В

к Дополнительная:

История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2

ФКозляков В.Н. Марина Мнишек. - М., 2005.

0 Патриарх Никон: трагедия русского раскола (сборник) / Составители В.И. Мельник, И.М. Стрижова. - М., 2006.

8 Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 87-

Єкрынников Р.Г. Минин и Пожарский. - М., 2007.

7 Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской **В**осударственности до Российской империи: учеб. пособие. — М.: КомКнига, **8**007. — Глава VIII-X. — С. 340-474.

8

Текущий контроль знаний:

Кодекс законов Российского государства, принятый Земским собором в **4648-1649** гг., называется ...

- **А**) Соборным уложением
- В) Судебником

a

3

Д

- В) Русской Правдой
- Г) Конституцией

К причинам поражения восстания С. Разина относится ...

- А) стихийность и низкая организованность
- Б) появление самозванцев
- В) вмешательство интервентов
- Г) смерть С. Разина

В царствование Михаила Федоровича в 1632-1634 гг. Россия вела Смоленскую войну с ...

- А) Речью Посполитой
- Б) Швецией
- В) Данией
- Г) Австрией

Тема 2.5. Россия в XVIII в.

- 1. Реформы Петра I и их историческое значение.
- 2. Эпоха дворцовых переворотов.
- 3. «Просвещенный абсолютизм». Екатерина II.
- 4. Внешняя политика России в XVIII в.

Основные понятия:

Абсолютизм, империя, регулярное государство, Синод, Сенат, министерства, «Великое посольство», подушная подать, Табель о рангах, рекруты, ассамблеи, Кунсткамера, протекционизм, дворцовые перевороты, гвардия, Верховный Тайный совет, кондиции, «бироновщина», просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Жалованные грамоты дворянству и городам.

Вопросы:

- 1. Почему XVIII в. называют веком Просвещения и модернизации?
- 2. Каковы особенности складывания абсолютизма в России?
- 3. Каковы предпосылки реформ Петра I? Как Петр проводил реформы одновременно или в какой-то хронологической последовательности?
- 4. Что стало причиной Северной войны? Каковы ее последствия?
- 5. Почему после смерти Петра Великого происходили дворцовые перевороты?
- 6. Какие социально-экономические процессы происходили во время правления Екатерины II и Павла I? Каково значение крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева?
- 7. Какие успехи были достигнуты во внешней политике во второй пол. XVIII в.?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают роль личности правителя для развития государства;
- ✓ имеют представление о дворцовых переворотах;
- ✓ знают основные реформы XVIII в. и их значение для становления абсолютизма в нашей стране;
- ✓ могут ориентироваться в направлениях и результатах внешней политики России.

Литература

Основная:

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Проспект, 2015. - 680 с.

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование,

0 История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям Для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. – 560с. – Тема 4,5. – С. 119-150, 151-168.

. История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 768с. – Раздел III. – Глава 3-5. - С. 305-438.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. 6

история России: учебное Мотревич В.П. Экономическая Вкатеринбург, 2004. – Глава IV-V. –С. 92-124, 125-153.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – Ч.3. – С. 462-686.

Д

ĪТ Дополнительная:

история России XVIII-XIX веков. Учебное пособие / Л.В. Милов, Н.И. **М**инбаев; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. – 784с. – Глава 1, 3-4, 6-7, **a**0, 12-13. – C. 9-45, 74-97, 127-195, 216-267, 280-308.

- Я. Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное нособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 146-
- **0**0. Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской ғосударственности до Российской империи: учеб. пособие. – М.: КомКнига, **2**007. – Глава X-XII. – С.475-579.

P

Текущий контроль знаний:

Крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева началась в ТОДУ.

- **(A)** 1773
- **B**) 1767
- B) 1775
- **F**) 1785

/ Д

В 1727-1730 гг. российским императором был внук Петра І ...

- А) Петр II
- Б) Петр III
- В) Иван V
- Г) Иван VI

Назовите имя непримиримого противника церковной реформы XVII в.:

- А) патриарх Никон
- Б) митрополит Макарий
- В) протопоп Аввакум
- Г) Алексей Михайлович

Тема 2.6. Россия в первой половине XIX в.

- 1. Александр I и его преобразования. М.М.Сперанский.
- 2. Царствование Николая І.
- 3. Общественно-политические движения в первой пол. XIX в.
- 4. Внешняя политика России в первой половине XIX в.

Основные понятия:

Либеральные реформы, конституционализм, Гос. Совет, реакция, консерватизм, общественное движение, декабристы, западники, славянофилы, бюрократизация, кодификация, финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.

Вопросы:

- 1. В чем суть государственных преобразований при Александре I в начальный период царствования? Какова роль в них М.М. Сперанского?
- 2. Почему «дней Александровых прекрасное начало...»? Что такое «Аракчеевщина», какие последствия она имела для развития государства?
- 3. Какие последствия для России имели Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов?
- 4. Почему первую половину XIX в. называют «золотым веком» русской культуры?
- 5. В чем состоял кризис николаевской системы правления? Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают причины и значение общественного движения XIX в.;
- ✓ знают основные либеральные реформы Александра I, реакционные м
- ✓ умеют отличать программные документы декабристов;
- ✓ ринают главные достижения культуры «золотого века».

п Литература

Основная:

История России с древнейших времен до наших дней: учебник / В.А.

Я

T

И

Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. - М.: ТК Велби, ЗАО «КноРус»,

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование, $2007.-668c.-\Gamma$ лава 13-14.-C. 206-267.

- . История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 560с. Тема 6. С. 169-197.
- . История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768с. Раздел IV. Глава 1-3. С. 439-504.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б

Мотревич В.П. Экономическая история России: учебное пособие. Вкатеринбург, 2004. – Глава VI. – С. 154-192.

Дополнительная:

 Π В поисках теории российской цивилизации: памяти А.С. Ахиезера: обрник / Сост. А.П. Давыдов. — М.: Новый хронограф, 2009. — 400с. — С. 107-ч

История России XVIII-XIX веков. Учебное пособие / Л.В. Милов, Н.И. **Ы**

История России. В 2 т. Т.2. С начала XIX века до начала XXI века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. - М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 862с. - Глава 1-3. – С. 5-124.

- **1**0. Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное **в**особие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. С. 189-в
- №1. Экштут С.А. Александр І. Его сподвижники. Декабристы: в поиске исторической альтернативы. СПб., 2004.

т Текущий контроль знаний:

- **В** 1809 г. по заданию Александра I проект преобразований в сфере восударственного управления подготовил ...
- м) М.М. Сперанский
- **Б**) Е.Ф. Канкрин
- В) П.И. Пестель
- Д) Н.М. Муравьев

В 1803 г. император Александр I издал указ о (об) ...

- Ф) вольных хлебопашцах
- В) обязанных крестьянах
- В) отмене крепостного права
- й) секуляризации церковных земель

M

Д Л

O II

R

Форма организации войск, появившаяся в период правления Александра I, при которой строевая служба совмещалась с ведением хозяйства, - это:

- А) опричное войско
- Б) Запорожская Сечь
- В) стрелецкое войско
- Г) военные поселения

Тема 2.7. Эпоха «Великих реформ»

- 1. Кризис феодально-крепостнической системы к середине XIX в.
- 2. Крестьянская реформа.
- 3. Буржуазные реформы 1860-1870-х гг. и их значение.
- 4. Общественно-политические движения в пореформенной России.

Основные понятия:

Буржуазия, капитализм, рабочий класс, промышленный переворот, крестьянская реформа, выкупные платежи, временообязанные, уставные грамоты, крестьянская община, народничество, социал-демократия, контрреформы.

Вопросы:

- 1. Каковы предпосылки и идеология реформ Александра II?
- 2. В чем суть и каковы результаты крестьянской реформы 1861 г.?
- 3. Почему реформы 60-70-х гг. XIX в. называют либеральными? Какие изменения произошли в стране в итоге проведения земской, судебной, финансовой, образовательной и военной реформ?
- 4. Каковы были сильные и слабые стороны пореформенной модели развития России? В чем своеобразие российского капитализма?

Как развивалось общественное движение в России во второй половине XIX в.? Почему «царя-освободителя» убили в 1881 г.?

6. Почему Александр III проводил «контрреформы»? Каковы их цели и результаты? В чем суть курса, предложенного министром финансов С.Ю. Витте? Каковы итоги его «золотой» реформы?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают причины и значение «Великих реформ»;
- ✓ умеют отличать реформы и контрреформы;
- ✓ знают основные общественно-политические движения в пореформенной России.

Литература

Основная:

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование, $2007. - 668c. - \Gamma$ лава 15-16. - C. 268-320.

2. История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. — 560с. — Тема 7. — С. 198-234.

История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — М.: ТК Велби, Изд-во Π

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.IV.- Глава 4. — С. 234-248.

Мотревич В.П. Экономическая история России: учебное пособие Екатеринбург, 2004. – Глава VII. – С. 193-230.

6. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. — изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. — 782с. — Тема 4. — С. 293-340.

Дополнительная:

История России. В 2 т. Т.2. С начала XIX века до начала XXI века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. - М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 862с. — Глава 6. — С. 179-200.

История России XVIII-XIX веков. Учебное пособие / Л.В. Милов, Н.И. Щинбаев; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. - 784с. – Глава 24-26. – С.

- 9. Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век. М., 2006.
- 40. Юрьевская Е.М. Александр II.- М., 2004.

7 Текущий контроль знаний:

С отменой крепостного права связан термин ...

- **%**) заповедные годы
- Б) урочные лета
- В) присяжные заседатели
- Г) временнообязанные крестьяне

Один из важнейших итогов Крестьянской реформы 1861 г.:

- А) началась крестьянская война против царя и помещиков
- **Б**) резко выросла производительность сельского хозяйства
- В) были сняты препятствия для капиталистического развития России
- **Г**) возрос экспорт хлеба

e

Укрепление российских финансов на рубеже XIX-XX вв. связано с именем ...

- Ж) С.Ю. Витте
- Б) Е.Ф. Канкрина
- В) Н.А. Милютина
- F) К.П. Победоносцева

Модуль 3. История России в начале XX в.

л Тема 3.1. Создание Советского государства.

Советская Россия и СССР в 1920-30-е годы

- в Великая русская революция начала XX в.
- 2а Гражданская война в России.

4

.

- 3. Этапы формирования советского авторитаризма и тоталитаризма. Особенности советского тоталитаризма.
- 4. Внешняя политика страны в 1920-1930-е гг.

Основные понятия:

Модернизация, революция, «Манифест 17 октября», конституционная монархия, политическая партия, Государственная дума, Прогрессивный блок, Антанта, аграрная реформа П.А. Столыпина, Советы, Учредительное собрание, «военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, авторитаризм, тоталитаризм, Коминтерн, республика, индустриализация, коллективизация.

Вопросы:

- 1. Каковы причины революции 1905-1907 гг.? Какие позиции занимали в годы революции политические партии? В чем причины неудачи революции? В чем ее значение?
- 2.Как зародился парламентаризм в России? В чем суть аграрной реформы П.А. Столыпина? Каков ее ход и каковы результаты?
- 3. Почему Россия оказалась втянутой в Первую мировую войну? Каково значение участия России в мировой войне?
- 4. В чем причина свержения самодержавия? Что такое двоевластие? Как произошла Октябрьская революция? Почему большевикам удалось взять власть?
- 5. В чем причины гражданской войны? Почему большевики одержали победу?
- 6. Каковы причины перехода большевиков к новой экономической политике, а дальнейшем отказ Сталина от нее?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают сущность демократического режима и конституционной монархии;
- ✓ осознают роль политических партий в обществе;
- ✓ знают особенности становления многопартийной системы в России, основные события революции и гражданской войны;
- ✓ умеют отличать советский авторитаризм от тоталитаризма;
- ✓ могут ориентироваться в направлениях и результатах внешней политики России.

Литература

Основная:

История России. XX век: 1894-1939 / под ред. А.Б. Зубова. – М.: Астрель: АСТ, 2010. - 1023 с.

История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр

Мистория России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. **Б**оханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: ТК Велби, Изд-во

Проспект, 2008. – 768с. – Раздел IV. – Глава 8-9. – С. 559-591. - Раздел V. – Глава 1-4. – С. 591-658.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.V.- Глава 1-3. — С. 249-304. - Ч.VI. — Глава 1-2. — С. 305-336.

Мотревич В.П. Экономическая история России: учебное пособие. Екатеринбург, 2004. – Глава VIII-IX. – С. 231-352.

. Оськин М.В. История Первой мировой войны. — М.: ООО «Издательский дом «Вече», 2014.-496 с. Глава 1-2.-C. 7-195.

Дополнительная:

- 7. Бок М.П. П.А. Столыпин: Воспоминания о моем отце. М., 2006.
- . В поисках теории российской цивилизации: памяти А.С. Ахиезера: сборник / Сост. А.П. Давыдов. М.: Новый хронограф, 2009. 400c. C. 23-50.

История России. В 2 т. Т.2. С начала XIX века до начала XXI века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. - М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 862с. - Глава 13-14, 16-19. – С. 343-408,

Мухамедина Ш. Отечественная история новейшего времени: учебное пособие. – М.: КДУ, 2006. – Глава 1-3. – С. 10-112.

Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 234-

Текущий контроль знаний:

Созданная в октябре 1905 г. партия кадетов относилась к _____ направлению общественного движения.

- А) радикальному
- Б) либеральному
- В) революционному
- Г) охранительному

Союзником России в Первой мировой войне была ...

- А) Германия
- Б) Австро-Венгрия
- В) Болгария
- Г) Великобритания

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена ...

- А) дуалистической монархией
- Б) конституционной монархией
- В) республикой
- Г) федерацией советских республик

Тема 3.2. СССР в годы Второй мировой войны

- 1. Причины Второй мировой войны. СССР в начальный период мировой войны.
- 2. Начало Великой Отечественной войны, ее происхождение и характер. Этапы Великой Отечественной войны.
- 3. Власть и общество в годы войны. Исторические последствия Великой Отечественной войны.

Основные понятия:

Мюнхенский сговор», Лига наций, коллективная безопасность, пакт о ненападении, ГКО, антигитлеровская коалиция, план «Барбаросса», коренной перелом, партизанское движение, добровольцы, фашизм, ленд-лиз, безоговорочная капитуляция..

Вопросы:

- 1. Какая была международная обстановка в 1930-е гг. и какую внешнюю политику проводил Советский Союз? Почему СССР оказался участником Второй мировой войны? Какую цель преследовала Германия, нападая на СССР?
- 2. Каковы причины военных неудач СССР в 1941-1942 гг.? Почему советским войскам удалось победить под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге?
- 3. Почему советско-германский фронт был решающим фронтом в годы Второй мировой войны?
- 4. Как сложилась антигитлеровская коалиция? Почему СССР победил в войне? Каковы были последствия этой победы?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают сущность фашизма;
- ✓ знают основных участников и периодизацию Второй мировой и Великой Отечественной войн;
- ✓ могут ориентироваться в направлениях и результатах внешней политики России;
- ✓ осознают цену победы в войне.

Литература

Основная:

История России. XX век: 1939-2007 / под ред. А.Б. Зубова. – М.: Астрель: ACT, 2011. - 847 с.

Верт Н. История Советского государства: 1900-1991. - М.: ИНФРА-М; Весь мир, 2003. — 544с. — Глава VIII. — С. 298-328.

История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. — 560с. — Тема 12. — С. 362-400.

. История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 768c. - Раздел V. - Глава 5. - С. 658-675.

. История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – Ч.VI.- Глава 3-4. – С. 337-

Дополнительная:

История России. В 2 т. Т.2. С начала XIX века до начала XXI века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. - М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 862с. - Т.2. – Глава 20. – С. 619-656.

Мухамедина Ш. Отечественная история новейшего времени: учебное пособие. – М.: КДУ, 2006. – Глава 4. – С. 113-136.

Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 554-

Текущий контроль знаний:

Заключительной операцией Великой Отечественной войны стало в мае 1945 г. освобождение ...

- А) Минска
- Б) Парижа
- В) Праги
- Г) Лондона

СССР был исключен из Лиги Наций в декабре 1939 г. в связи с нападением на ...

- А) Прибалтику
- Б) Польшу
- В) Финляндию
- Г) Бессарабию

План германского командования под кодовым названием «Барбаросса» предусматривал ...

- А) захват Мурманска
- Б) уничтожение Красной Армии под Курском
- В) разгром Красной Армии под Сталинградом
- Г) молниеносный разгром сил Красной Армии

Модуль 4. История России во второй половине XX в. *Тема 4.1-3. СССР в 1945 – 1991 гг.*

- 1. Борьба за власть в советском руководстве на рубеже 1940-1950-х гг.
- 2. Реформы Н.С.Хрущева.
- 3. СССР в эпоху «застоя». Л.И.Брежнев. Поиск путей развития в первой половине 1980-х гг.
- 4. «Перестройка» в СССР. Причины неудавшегося реформирования советского общества.

Основные понятия:

Либерализация политического режима, , десталинизация, «оттепель», ГУЛАГ, реабилитация, HTP, «холодная война», косыгинская реформа,

паритет, правозащитное движение, диссиденты, «развитой социализм», герантократия, разрядка, «новое политическое мышление», плюрализм.

Вопросы:

- 1. Какие задачи стояли перед экономикой страны после окончания войны? Насколько обоснованным было возвращение И.В. Сталина к довоенным методам руководства?
- 2. Какие изменения произошли после смерти И.В. Сталина во внутренней и внешней политике? С чем связана либерализация политического режима? Как развивалась экономика в 1950-60-е годы?
- 3. Что такое «эпоха застоя»? Какие изменения произошли в эти годы в экономическом, социальном, политическом развитии, во внешней политике?
- 4. Почему советское государство, добившись в 1960-70-е гг. в соревновании с капиталистическим миром паритета в военной области, не смогло добиться в это же время паритета в области экономики?
- 5. В чем причины перестройки? Каковы ее цели и результаты? Каковы объективные и субъективные причины распада СССР?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ умеют отличать реформаторские проекты Маленкова, Берии, Хрущева;
- ✓ понимают сущность политики «оттепели» и «развитого социализма»;
- ✓ знают события и результаты эпохи перестройки;
- ✓ осознают последствия августовского политического кризиса 1991 г.

Литература

Основная:

История России. XX век: 1939-2007 / под ред. А.Б. Зубова. – М.: Астрель: ACT, 2011. - 847 с.

Верт Н. История Советского государства: 1900-1991. - М.: ИНФРА-М; Весь мир, 2003. — 544с. — Глава IX-XII. — С. 329-528.

. История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. А.Н. Сахарова, Морозова Л.Е. М., 2008.

История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. — 560с. — Тема 13,14,15,16. — С. 401-427, 428-449, 450-474, 475-

- . История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768с. Раздел V. Глава 6-9. С. 675-731.
- . История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. Ростов н/Д: Феникс, 2007. Ч.VI.- Глава 4-6. С. 351-

Дополнительная:

Мухамедина Ш. Отечественная история новейшего времени: учебное п

История России с начала XIX до начала XXI вв. / Под ред. А.Н. Сахарова. -

o

б

U

М.: 2008. - Т.2. – Глава 23-24. – С. 728-793.

Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 571-

Текущий контроль знаний:

Правящий слой, господствующий в бюрократической системе управления СССР в 1960-1980-е гг., назывался ...

- А) коллаборационистами
- Б) общественниками
- В) шестидесятниками
- Г) номенклатурой

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в Хельсинки в августе 1975 г., констатировал ...

- А) создание Совета Безопасности ООН
- Б) окончание «холодной войны» между Востоком и Западом
- В) нерушимость послевоенных границ в Европе
- Г) создание в Европе системы коллективной безопасности

Одной из причин кризисных явлений в экономике СССР в 1970-е – первой половине 1980-х гг. было ...

- А) развитие предпринимательства
- Б) создание частных банков
- В) господство административно-командной системы
- Г) создание валютных и других бирж

Тема 4.4. Современная Россия

- 1. Август 1991 г. и его последствия. Начало становления современной России.
- 2. Социально-экономические и политические преобразования 1990-х гг., их последствия.
- 3. Россия в начале XXI в. В.В.Путин.
- 4. Россия и современный мир: опыт конца XX начала XXI в.

Основные понятия:

СНГ, приватизация, «шоковая терапия», ваучер, правовое государство, рыночная экономика, дефолт, «вертикаль власти», олигархи, глобализация, Совет Федерации, ВТО.

Вопросы:

- 1. Имелась ли возможность сохранить СССР, советский строй, социалистические производственные отношения в начале 1990-х гг.? Каковы проблемы и перспективы развития СНГ?
- 2. Какие реформы проводились в России после 1991 г.? В чем причины их неудач? Какие силы и партии участвуют в политической борьбе в современной России?

- 3. Какие события и действия властей способствовали укреплению российской государственности, развитию экономики страны на рубеже XXI в.? Какие задачи стоят перед современной Россией?
- 4. Какие трудности и противоречия выявились в процессе формирования в России рыночной экономики и правового государства в начале XXI в.?
- 5. Каковы место и роль современной России в международной политике?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают сущность демократического режима;
- ✓ знают основные вехи становления многопартийности и демократии в России;
- ✓ умеют различать ветви государственной власти в Российской Федерации;
- ✓ осознают необходимость модернизации современной России.

Литература

Основная:

- 1. История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 560с. Тема 17. С. 500-534.
- 2. История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768с. Раздел V. Глава 10. С. 737-760.
- 3. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / Н.Л. Клименко, В.Г. Кошкидько, С.В. Пронкин (и др.); под ред. А.В. Сидорова. М.: Проспект, 2009.- 464с. Глава 5. С. 410-462.
- 4. История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. Ростов н/Д: Феникс, 2007. Ч.VII. Глава 2. С.426-

Мотревич В.П. Экономическая история России. Екатеринбург, 2004. – Глава XVIII. – С. 559-592.

Семенникова Л.И. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. – изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. – 782с. – Тема 11. – С. 747-761.

Дополнительная:

История России (IX — начало XXI вв.): учебник / С. Н. Полторак, А.Ю. Дворниченко, З.О. Джалиашвили и др.; под ред. А.Ю. Дворниченко, В.С. Измозика. — М.: Гардарики, 2005. - 479c. - Ч. V. - Глава 20. - С. 385-417.

Мухамедина Ш. Отечественная история новейшего времени: учебное пособие. – М.: КДУ, 2006. – Глава 7. – С. 188-213.

Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 614-

Текущий контроль знаний:

Договор о создании СНГ был подписан 8 декабря 1991 г. между:

- А) РСФСР, Украиной и Белоруссией
- Б) РСФСР, Грузией и Азербайджаном
- В) РСФСР, Казахстаном и Белоруссией
- Г) РСФСР, Татарстаном и Украиной

2. Политический кризис 1992-1993гг. проявился в:

- А) противостоянии законодательной и исполнительной ветвей власти
- Б) роспуске СССР и создании СНГ
- В) принятии Федеративного договора
- Г) переходе к рыночным отношениям

3. Референдум о принятии Конституции РФ проходил одновременно с выборами в новый парламент:

- А) 19 августа 1991 г.
- Б) 11 марта 1985 г.
- В) 8 декабря 1991 г.
- Г) 12 декабря 1993 г.

V. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (ТЕКУЩЕЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ)

№	Формы организации	Формы контроля
п/п		
1	Подготовка к семинарским работам, запоминание	Заполнение таблиц, диктанты
	терминов, дат, известных личностей	
2	Выполнение проблемных, творческих заданий	Подготовка сообщений,
		докладов, презентаций
3	Работа с карто-схемой	Заполнение контурных карт,
		работа с атласами
4	Освоение тем, вынесенных на самостоятельное	Собеседование, дискуссии,
	изучение	задания в тестовой форме
5	Структурирование информации	Схемы классификаций

VI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ)

При изучении дисциплины студенты должны овладеть научными и прикладными знаниями в области истории Отечества. Для более успешного усвоения материала рекомендуется:

- систематически работать с учебной, прикладной, дополнительной литературой;
- применять полученные знания в процессе деловых игр и упражнений;
- использовать выдаваемый раздаточный материал;
- выполнять задания к семинарским занятиям;
- активно участвовать в лекционных и семинарских занятиях;

- выполнять промежуточные тестовые и контрольные задания по пройденным темам;
- использовать знания других дисциплин, близких по направленности с «Историей Отечества»;
- подбирать дополнительный материал на изученные темы.

Семинарские занятия являются формой организации самостоятельной работы студентов и активизации их познавательной самостоятельности.

Целью семинарских занятий является развитие интеллектуальных возможностей и способностей студентов, которые должны стать средством индивидуального освоения науки и культуры, основой профессиональной компетентности и внутренним источником ее развития. Содержание семинарских занятий - совместное проективно-деятельностное решение студентами и преподавателем познавательных задач, возникающих в результате **проблематизации** учебного процесса.

В процессе семинарских занятий по дисциплине студент должен приобрести умения получать новые эмпирические, теоретические и аксиологические знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; решать познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты.

С целью приобретения навыков усвоения знаний эмпирического характера студенту предлагаются задания для самостоятельной работы, например, заполнить **таблицы тематического содержания** (см. табл. 1,2,3).

С целью приобретения умений систематизации и концептуализации исторических знаний студент должен научиться выстраивать устные и письменные тексты в соответствии с определенным алгоритмом, который предварительно разрабатывается самим преподавателем. Подобный алгоритм студент может использовать во время своего ответа как на экзамене, так и на семинарском занятии.

Политика правителей Киевской Руси

Таблица 1.

Правители	Внутренняя политика	Внешняя политика
Олег		
Игорь		
Ольга		
Святослав		
Владимир		
Ярослав Мудрый		
Владимир Мономах		

Таблица 2.

Осн	овные события	внешней политики	России	XVI-XVIII BR

Западное направление	Южное направление	Восточное направление

Одним из возможных алгоритмов такой систематизации и концептуализации может быть следующее:

- 1. Хронология, периодизация, время исторических событий (процессов).
- 2. Историография (знание различных научных точек зрения по тому или иному вопросу, исторической проблеме).
- 3. Теория вопроса (определение базового понятия вопроса).
- 4. Предпосылки и причины исторических процессов или событий.
- 5. Ход исторических событий (процессов).
- 6. Значение (необходимо показать историческую роль, дать оценку, выявить последствия для развития России).

Таблица 3.

Реформы в России

1 1		
Годы проведения	Содержание реформы	
Первая четверть XVIII в.		
1860-70-е гг.		
Начало XX в.		
1920-30-е гг.		
Середина 50-х-начало 60-х		
гг.		
Середина 60-х-конец 70-х гг.		
1980-е гг.		
1990-е гг.		
Начало XXI в.		

С целью активизации познавательной самостоятельности и развития логики исторического мышления студентам предлагаются задания по решению разного рода познавательных задач, например, на доказательство и сравнение. При этом студент должен вначале усвоить определенный алгоритм их решения. Так, при решении задачи на доказательство можно использовать следующий алгоритм: 1) дать определение того, что надо доказать; 2) выявить, исходя из определения, основные направления поиска доказательства; 3) найти согласно ЭТИМ направлениям исторические факты доказательства. При решении задачи на сравнение использовать такой алгоритм: дать определение сравнивается; 2) выделить, исходя из определения, параметры сравнения; 3) установить общее и различное между сравниваемыми историческими явлениями.

С целью развития творческой самостоятельности и креативного мышления, связанного с формализацией исторических знаний, студентам могут быть предложены задания на составление (заполнение) структурнологических схем по вопросам семинарских занятий.

Особое место в структуре семинарского занятия принадлежит учебным докладам студентов. Доклад — важный вид самостоятельной деятельности студента по изучению истории, способствующий углубленному усвоению проблем курса, формированию навыков научно-исследовательской работы и ораторского мастерства. Доклад может быть выполнен как в письменной, так и в устной форме, но обязательно в ходе доклада должна быть освещена проблема по тому или иному историческому событию или процессу.

студента: Доклад требует OT теоретического осмысления первоисточников, умения применять усвоенные знания исторических событий прошлого и современной общественно-политической жизни, приобретения навыков работы с литературой, грамотного изложения изученной темы, правильного оформления (если в виде письменного сообщения – по плану раскрытия содержания с постраничными сносками) или составления презентации (если в виде слайд-шоу).

Для проверки качества полученных знаний и умений на семинарских занятиях практикуются 10-15-минутные контрольные **проверочные работы**. Например, дать определение 2-3 понятий; решить логическую задачу на доказательство или сравнение; ответить на вопрос, каковы были причины того или иного события; заполнить хронологическую таблицу или структурно-логическую схему и т.д.

Семинарские занятия по дисциплине завершаются **тестированием** студентов по соответствующему изученному разделу (см. примеры тестовых заданий в пункте «VIII. Содержание различных видов контроля по дисциплине»).

VII. УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ

АГК – антигитлеровская коалиция в составе СССР, Англии и США.

Антанта — неофициальное название военно-политического союза России, Франции и Великобритании в ходе Первой мировой войны.

Антоновщина — антибольшевистское выступление крестьян в Тамбовской губернии под руководством А.С. Антонова в 1920-1921 гг.

Баскачество – сборщики дани, представители ордынского хана на Руси.

Булыгинская Дума — законосовещательный орган по проекту председателя Особого совещания А.Г. Булыгина, о создании которого было объявлено 6 августа 1905 г.

Бояре – высший слой общества в России в X-XVII вв., владеющие вотчинами, осуществляющие подле великого князя государственное управление.

Бресткий мир — сепаратный мир между Советской Россией и Германией, подписанный в Брест-Литовске 3 марта 1918 г.

Варяги — в русских источниках скандинавы или викинги, в Западной Европе их называли норманнами, были отважными мореходами и храбрыми воинами.

Вече — орган государственного самоуправления на Руси. На вече обсуждались вопросы войны и мира, кандидатуры князя, посадника, тысяцкого и др.

Вотчина – наследственное земельное владение князей, бояр, Церкви.

ВЧК – **ОГПУ** – **НКВ**Д – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, созданная по постановлению Совнаркома в 1917 г., переорганизованная в Объединенное государственное политическое управление на правах самостоятельных наркоматов в 1923 г. В последующие годы слияние и разделение наркоматов внутренних дел и государственной безопасности (как и их переименование) происходило неоднократно.

«**Выход»** - дань Золотой Орде, которую платили русские княжества в период ига.

Государственный Совет — высшее законосовещательное учреждение Российской империи в период с 1810 по 1906 г.

ГУЛАГ – главное управление трудовых лагерей и трудовых поселений.

Двоевластие — деятельность двух органов власти - Временного правительства и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов после Февральской революции 1917 г.

Дворцовые перевороты — смена власти после правления Петра I, происходившая при поддержке дворянских группировок и гвардии.

Дворянство – слой служилых людей при князе, а позднее при царе, исполняющие административно-судебные и хозяйственные поручения, владеющие поместьем.

Депортация – принудительное переселение некоторых народов СССР.

Закупы — полузависимые крестьяне, взявшие в долг «купу» - ссуду на заранее оговоренных условиях. При ее погашении должник становился свободным, в ином случае — он оставался в зависимом положении.

Земские соборы — периодически созываемые царем съезды представителей всех слоев русского общества, за исключением помещичьих крестьян.

Интервенция — насильственное вторжение в политику другого государства.

КВЖД – Китайская Восточная железная дорога, построенная Россией в 1896-1904 гг.

Кодификация — систематизация и расположение в хронологическом порядке всех существующих законов и государственных актов.

Комбеды – комитеты бедноты, которые осуществляли продразверстку в деревне в годы гражданской войны.

Коминтерн - Коммунистический Интернационал.

Кондиции – условия ограничения царской власти.

«Кормление» - форма «платы» наместникам — князьям и боярам, передача им земель с правом сбора дани как средство их содержания.

Кровавое воскресенье – расстрел рабочих, обратившихся с петицией к царю в ходе манифестации у Зимнего дворца 9 января 1905 г.

Кронштадтский мятеж — антибольшевистское выступление моряков Кронштадта в 1921 г.

Ленд-лиз — передача в аренду или взаймы другому государству ресурсов, необходимых для обороны.

«Люди» - свободные крестьяне-общинники.

Мануфактура – производственное предприятие с разделением ручного труда.

Местничество — порядок назначения на должности по знатности рода и давности службы великому князю.

Наместник – с XII в. глава местной администрации.

Национализация — огосударствление собственности в годы советской власти.

НЭП – новая экономическая политика 1921-1928 гг.

Община (мир, вервь) — коллектив земледельцев в рамках одной деревни или села. Она решала все важные вопросы внутренней сельской жизни: вопросы оборота земель (передела земель внутри общины), организации общих и общественных работ (в пользу князя, государства), распределения и сбора с ее членов податей и сборов, розыска преступников.

Печенеги — тюркоязычный кочевой народ, с IX в. обитавший в южнорусских степях, совершавшие набеги на Русь, победу над ними в 1036 г. одержал князь Ярослав Мудрый.

Полюдье — форма сбора дани от Рюрика до княгини Ольги. Полюдье начиналось в ноябре, продолжалось всю зиму и заканчивалось в апреле; полгода князь ездил «по людям», собирал дань, общался с местным населением, «напоминал» о своем руководстве, судил местное население.

Православие – восточное направление в христианстве.

Приказы – органы государственного управления по отраслям.

Продналог – продовольственный налог взамен продразверстки с 1921 г.

Продразверстка — продовольственная разверстка по деревням в качестве натуральной повинности принудительное изъятия у крестьян требуемого государством количества продовольствия.

«Просвещенный абсолютизм» - политика ряда монархов Европы второй половины XVIII в., пытавшихся воплотить идеи Просвещения в практику правления.

Полки «иноземного строя» - наемные войска, сформированные по новому принципу, находились на полном довольствии государства.

Поместье – условное землевладение дворян.

Посадские люди – торговцы и ремесленники.

Промышленный переворот — переход от ручного труда к машинному от мануфактур к фабрично-заводскому производству.

Протекционизм — политика покровительства отечественной торговле и промышленности путем предоставления налоговых льгот, кредитов, заказов.

Раскол – религиозно-общественное движение, отделение от РПЦ части верующих, не принявших реформу патриарха Никона (1653-1656 гг.).

Реестр — список казаков Украины, состоящих на военной службе и получающих жалованье.

Родовая община — коллектив кровных родственников, который имеет общую собственность и хозяйство. Несколько родов объединялись в племена.

РПЦ – Русская Православная Церковь.

Рядовичи - полузависимые крестьяне, служившие феодалам по договору («ряду»), по положению близкие закупам.

Самодержавие – самодержавное правление царя в России.

Семибоярщина — правительство, состоящее из семи бояр, организовавшие заговор против Василия Шуйского во время Смуты.

Совнарком — Временное рабоче-крестьянское правительство появившееся в результате декрета о власти с 26 октября 1917 г..

Тягло – денежные и натуральные повинности крестьян и посадских людей в пользу государства.

Усобицы – войны между князьями за великокняжеский престол.

Уроки – четкая форма сбора дани, введенная княгиней Ольгой.

«Урочные лета» - срок розыска беглых крестьян в XVI-XVII вв. С 1649 г. установлен бессрочный сыск беглых.

Феодализм – система имущественных и общественных отношений (преобладавшая в средние века), связанная с феодом – землей, как с основным средством жизнеобеспечения.

Феодальные повинности - барщина и оброк.

Хазарский каганат – государство, созданное хазарами – тюркоязычным кочевым племенем в Прикаспийских и Причерноморских степях в VII в.

«Холодная война» - политика противостояния, проводимая двумя сверхдержавами СССР и США.

Холопы – безземельные и полностью бесправные крестьяне, фактически находящиеся на положении рабов.

Челядь – домашние слуги.

Ярлык – ханская грамота на великое княжение.

Ясак – натуральный налог с народов Севера и Сибири, чаще пушниной.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»

Примеры текущих тестовых заданий

по модулю II «История России с древнейших времен по начало XVIII в.» Вариант №1

1.Какое из событий произошло позже всех других?

- 1) восстание древлян
- 2) крещение Руси

- 3) призвание варягов
- 4) объединение Киева и Новгорода
- **2.** Среди перечисленных дат найди год образования древнерусского государства: 1) 945 г.; 2) 882 г.; 3) 988.; 4) 1015 г.
- 3. Заполнить таблицу. Основные точки зрения на генезис Древнерусского государства

Название теории	Содержание	Представители теории
Норманская		
Антинорманская		

- 4. Расположи имена русских князей в хронологической последовательности их деятельности:
- 1) Владимир Мономах; 2) Святослав; 3) Ярослав Мудрый; 4) Игорь; 5) Рюрик
- 5. Сравните: А) полюдье и повоз; Б) поместье и вотчину.

Что между ними общего? Каковы различия?

- 6. Чем прославились в русской истории Д. Пожарский и К. Минин?
- 7. Первый письменный свод законов Древней Руси:
 - 1) «Русская Правда»
 - 2) Судебник
 - 3) «Домострой»
 - 4) Стоглав
- 8. Перечисли княжества появившиеся в результате феодальной раздробленности Руси в XII в.
- 9. Расположите в хронологической последовательности следующие события:
- 1) княжение Даниила Александровича;
- 2) «стояние на реке Угре»;
- 3) присоединение Новгорода к Москве;
- 4) «Мамаево побоище».
- 10. Победа на Куликовском поле в 1380 г. привела:
- 1) к падению монголо-татарского ига;
- 2) к усилению позиций московского князя;
- 3) к гибели Золотой Орды;
- 4) к ликвидации системы баскачества
- 11. Объясни отрицательные и положительные последствия монголотатарского ига на Руси.
- 12. Распишите все события в истории России в начале XVII в. Почему этот период в истории прозвали Смутным временем?
- 13. Опишите все преобразования Петра I. В какой последовательности он их проводил: последовательно или все одновременно? Почему Петр назван Великий?

Вариант №2

1. Какое из событий произошло позже всех других?

- 1) крещение Руси
- 2) Невская битва
- 3) Куликовская битва
- 4) призвание варягов
- 2. Среди перечисленных дат найдите год крещения Руси:
 - 1) 945 Γ.; 2) 882 Γ.; 3) 988.; 4) 1015 Γ.
- 3. Расположите имена русских князей в хронологической последовательности их деятельности:
- 1) Святослав; 2) Игорь; 3) Ярослав Мудрый; 4) Олег Вещий; 5) Рюрик
- 4. Сравните: А) барщину и оброк; Б) поместье и вотчину.

Что между ними общего? Каковы различия?

- 5. Чем прославился в русской истории Александр Невский?
- 6. Сохранившийся до наших дней первый письменный исторический источник:
 - 1) Повесть временных лет;
 - 2) «Русская Правда»
 - 3) «Домострой»
 - 4) Стоглав
- 7. Перечислите княжества появившиеся в результате феодальной раздробленности Руси в XII в.
- 8. Расположите в хронологической последовательности следующие события:
 - 1) княжение Ивана Калиты;
 - 2) битва на реке Калке;
 - 3) присоединение Твери к Москве;
 - 4) «стояние на реке Угре»
- 9. Победа на Куликовском поле в 1380 г. привела:
- 1) к падению монголо-татарского ига;
- 2) к усилению позиций московского князя;
- 3) к гибели Золотой Орды;
- 4) к ликвидации системы баскачества
- 10. Объясни отрицательные и положительные последствия правления Ивана Грозного в XVI в.
- 11. Заполните таблицу. Этапы закрепощения крестьян

Этап	Краткое содержание этапа
1497 г.	
1550 — 1581 гг.	
1597 г.	
1649 г.	

12. Распишите все события в истории России второй половины XVII в. Почему этот период назван «бунташным веком»?

13. Опиши все преобразования Петра І. В какой последовательности он их проводил: последовательно или все одновременно?

. Примеры текущих тестовых заданий *по модулю II «История России XVIII-XIX вв.*»

Вариант №1

- 1. Какое из событий произошло позже всех других?
 - 1) правление Елизаветы Петровны
 - 2) восстание Е.Пугачева
 - 3) правление Петра III
 - 4) губернская реформа Екатерины II
- 2. Какие из перечисленных понятий, терминов возникли в ходе государственных преобразований Петра I?
- А) судебник; Б) коллегии; В) Гос.Совет; Г) Табель о рангах; Д) Соборное уложение; Е) Духовный регламент.

Укажи верный ответ: 1) АВГ; 2) АГД; 3) БГЕ; 4) ВГД.

- 3. Главные итоги петровских реформ:
- А) ослабление центральной власти
- Б) полное подчинение церкви государству
- В) укрепление крепостного гнета
- Г) сокращение бюрократического аппарата
- Д) создание боеспособной профессиональной армии и военного флота.
- **4.** Восстановите последовательность царствований русских монархов 1725 1762 гг.:
- А) Елизавета Петровна
- Б) Екатерина Алексеевна
- В) Петр Алексеевич
- Г) Иван Антонович
- Д) Петр Федорович
- Е) Анна Ивановна
- 5. Каким было условие для получения Анной Иоанновной престола?
 - 1) ликвидация Верховного совета, восстановление Сената;
 - 2) командование гвардейскими полками;
 - 3) освобождение дворян от обязательной военной службы;
 - 4) совместное правление с Верховным советом.
- 6.Установите соответствие между понятиями и именами исторических личностей, с которыми связано их возникновение:
- 1) Анна Иоанновна А) временнообязанные крестьяне
- 2) Екатерина II Б) бироновщина
- 3) Александр I В) «теория официальной народности»
- 4) Николай I Г) «Аракчеевщина»
- 5) Александр II Д) Уложенная комиссия
- 7. Опиши предпосылки, причины, события, значение и итоги Отечественной войны 1812 г.
- 8. Почему «дней Александровых прекрасное начало»?

9. Что обозначают понятия: уставные грамоты, Секретный комитет, мировые посредники, крестьянская община, отрезки.

10. Заполнить таблицу. Реформы 60-70- х гг. в России.

Название реформы	Время проведения	Основные положения
Крестьянская		
Земская		
Городская		
Судебная		
Военная		
Финансовая		

11. Что из перечисленного ниже связано с событиями 1 марта 1881 г.?

А) создание «» Союза борьбы за освобождение рабочего класса; Б) убийство Александра II; В) баррикадные бои в Москве; Г) арест С.Л. Перовской; Д) созыв Государственной Думы; Е) суд над народовольцами.

Укажите верный ответ: 1) АБВ; 2) АВД; 3) БГЕ; 4) ВГД.

12. Почему русская культура XIX в. получила название «золотого века»? Докажите примерами.

Вариант №2

1. Причинами дворцовых переворотов в период 1725-1762 гг. были:

- А) отсутствие четкого порядка престолонаследия
- Б) народные волнения
- В) высокая роль гвардии при дворе
- Г) недовольство дворян петровскими реформами
- Д) борьба за власть среди высшей знати.
- 2. Какое из событий произошло позже всех других?
 - 1) правление Петра II
 - 2) кондиции Анны Иоанновны
 - 3) Семилетняя война
 - 4) правление Елизаветы Петровны

3. Какие из перечисленных понятий, терминов возникли в ходе государственных преобразований Петра I?

- А) судебник; Б) ассамблеи; В) Гос.Совет; Г) Табель о рангах;
- Д) Соборное уложение; Е) Духовный регламент.

Укажи верный ответ: 1) АВГ; 2) АГД; 3) БГЕ; 4) ВГД

4. Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов?

- 1) прекращение деятельности Земских соборов;
- 2) упразднение Боярской Думы;
- 3) усиление роли гвардии;
- 4) учреждение патриаршества.

5. Установите соответствие между понятиями и именами исторических личностей, с которыми связано их возникновение:

- 1) Анна Иоанновна
- А) народовольцы
- 2) Екатерина II
- Б) кондиции

- 3) Александр I В) «чугунный устав»
- 4) Николай I Г) указ о вольных хлебопашцах
- 5) Александр II Д) Жалованная грамота дворянству
- 6. Расположите события периода правления Александра I в правильной хронологической последовательности:
- 1) созыв Государственного Совета
- 2) насаждение военных поселений
- 3) восстание декабристов на Сенатской площади
- 4) деятельность негласного комитета
- 5) «Указ о вольных хлебопашцах»
- 6) Бородинское сражение
- 7) учреждение министерств
- 7. Опиши предпосылки, причины, события, значение и итоги Отечественной войны 1812 г.
- 8. Важнейшие государственные посты в первые годы правления Александра I занимали:
- А) либералы
- Б) революционеры
- В) консерваторы
- 9. Что обозначают понятия: редакционные комиссии, Главный комитет, мировые посредники, крестьянская община, выкупные платежи.
- 10. Опишите военную реформу 1874 г. Ее сильные и слабые стороны.
- 11. Что из перечисленного ниже связано с событиями 1 марта 1881 г.?
- А) создание «» Союза борьбы за освобождение рабочего класса; Б) убийство Александра II; В) баррикадные бои в Москве; Г) арест С.Л. Перовской; Д) созыв Государственной Думы; Е) конституция Лорис-Меликова.
- Укажите верный ответ: 1) АБВ; 2) АВД; 3) БГЕ; 4) ВГД.
- 12. Храм Христа Спасителя был построен в Москве в честь:
- А) победы русского народа в войне 1812 г.
- Б) 900-летия введения христианства на Руси
- В) тысячелетия российского государства
- Γ) победы советского народа в войне 1941-1945 гг.
- . Примеры текущих тестовых заданий *по модулю III «История России начала XX в.»*

Вариант №1

- 1. Какое из событий произошло позже всех других?
 - 1) первая русская революция;
 - 2) русско-японская война;
 - 3) аграрная реформа П.А. Столыпина;
 - 4) деятельность І Гос. Думы.
- 2. Какая партия представляла либеральное движение России начала XX в.
 - 1) меньшевики; 2) кадеты; 3) анархисты; 4) эсеры
- 3.Заполните таблицу: Основные политические партии (1900 1917):

Название партии	Лидеры	Политическая	Аграрная
(дата	политической	программа	программа
образования)	партии		

4. Первая российская революция привела к

- 1) провозглашению России республикой;
- 2) опубликованию Манифеста 17 октября;
- 3) формированию многопартийности;
- 4) провозглашению демократических прав.

5. Что является результатами

- А) русско-японской войны;
- Б) Первой мировой войны;
- В) внешней политики 1920-30-х гг.

6. Кто из перечисленных деятелей были современниками:

- 1) А.Ф. Керенский и Гапон;
- 2) Л.П. Корнилов и Троцкий;
- 3) П.А. Столыпин и С.Ю. Витте;
- 4) Николай II и Г.К. Жуков.

7. Почему гражданская война является трагедией победителей и побежденных?

- 8. Опишите причины, мероприятия и результат Февральской революции.
- 9. В 1924 г. в СССР объединились:
 - 1) РСФСР, УССР, ЗСФСР, Туркменская ССР, БССР, Узбекская ССР;
 - 2) РСФСР, БССР, Киргизская ССР, УССР, Казахская ССР;
 - 3) РСФСР, УССР, Молдавия, ЗСФСР, БССР, Узбекская ССР;
 - 4) РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР.

10. Почему введена была «новая экономическая политика», и какие она имела положительные и отрицательные результаты?

11. Что означает «великий перелом», какие три мероприятия, в какие годы, какое из них на твой взгляд является наиболее значимым и почему?

12. О событиях 25 октября 1917 г. в Петрограде

Спокойствие на октябрьских улицах, отсутствие толп и боев давали противникам повод говорить о заговоре ничтожного меньшинства, об авантюре кучки большевиков ... В действительности же большевики могли свести в последний момент борьбу за власть к «заговору» не потому, что были маленьким меньшинством, а, наоборот, потому, что имели за собою в рабочих кварталах и казармах подавляющее большинство, сплоченное, дисциплинированное.

(Троцкий Л.Д. История русской революции. М., 1990)

Вопросы: Какие причины победы большевиков называет автор? Вы согласны с ним? Свой ответ аргументируйте.

Вариант №2

1. Какое из событий произошло позже всех других?

- 1) декабрьское вооруженное восстание в Москве;
- 2) русско-японская война;
- 3) издание Манифеста о политических свободах и созыве Гос. Думы;
- 4) реформы С.Ю. Витте.

2. Какая партия представляла консервативное движение России начала XX в.

1) союз русского народа; 2) кадеты; 3) большевики; 4) эсеры.

3. Первая российская революция привела к

- 1) созданию Гос. Совета;
- 2) появлению Гос. Думы»
- 3) провозглашению России республикой;
- 4) крушению самодержавия.

4. Расположите в хронологическом порядке события первой буржуазнодемократической революции:

- 1) восстание на броненосце «Потемкин»
- 2) Декабрьское вооруженное восстание в Москве
- 3) Кровавое воскресенье
- 4) Третьеиюньский переворот
- 5) провозглашение Манифеста 17 октября
- 6) начало деятельности Первой Государственной думы

5. Что является причинами

- А) русско-японской войны;
- Б) Первой мировой войны;
- В) противоречивой советской внешней политики 1920-30-х гг.

6. Кто из перечисленных деятелей были современниками:

- 1) А.Ф. Керенский и Троцкий;
- 2) Л.П. Корнилов и Гапон;
- 3) Николай II и С.Ю. Витте;
- 4) П.А. Столыпин и Г.К. Жуков.
- 7. Причины и источники победы большевиков в октябрьские дни 1917 года
- 8. Опиши причины, мероприятия и результат Февральской революции.

9. В 1922 г. в составе СССР объединились:

- 1) РСФСР, УССР, Молдавия;
- 2) РСФСР, БССР, Польша;
- 3) РСФСР, УССР, Молдавия, ЗСФСР;
- 4) РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР.

10. Почему введена была «политика военного коммунизма», и какие она имела положительные и отрицательные последствия?

11. Что означает «великий перелом», какие три мероприятия, в какие годы, какое из них на твой взгляд является наиболее значимым и почему?

. Примеры текущих заданий по модулю IV «История России 1985 –1991 гг.»

1.Укажите первого президента СССР:

- 1) Ю. Андропов; 2) Б. Ельцин; 3) М. Горбачев; 4) Л. Брежнев
- 2. XIX Всесоюзная партконференция, принявшая решение о реформировании политической системы СССР, проходила в:
 - 1) 1980 г., 2) 1988 г., 3) 1989 г., 4) 1990 г.
- 3.Провозглашенный М. Горбачевым курс на ускорение социальноэкономического развития страны включал в себя:
- 1) введение госприемки на предприятиях;
- 2) проведение антиалкогольной кампании;
- 3) решительный переход к рыночной экономике;
- 4) укрепление трудовой дисциплины;
- 5) массовые забастовки рабочих.

4. Составьте структурно-логическую таблицу «Преобразования страны в годы перестройки»

Экономические	Политические	Реформы в	Изменения в
реформы	преобразования	социальной сфере	области культуры

5. В Содружество Независимых Государств вошли:

- 1) Россия, 2) Литва, 3) Белоруссия, 4) Грузия, 5) Украина.
- 6. По какому принципу образован ряд?
- Г. Янаев, В. Павлов, Д.Язов, В. Крючков, Б. Пуго.
- 7. Расположите в хронологической последовательности:
- А) Л.Брежнев, б) М.Горбачев, в) Б.Ельцин, г) К.Черненко, д) Ю.Андропов

8. О чем идет речь?

Принципами этой политики были: отказ от представлений о расколе мира на две противоположные системы: капиталистическую и социалистическую; признание мира единым; в качестве основного способа решения международных проблем объявлялся баланс интересов, а не баланс сил; признание приоритета общечеловеческих ценностей в качестве главных.

9. Высшим органом законодательной власти в СССР по новому избирательному закону 1988 г. стал: 1) Государственный Совет; 2) Государственная Дума; 3) Съезд народных депутатов; 4) Съезд Коммунистической партии.

10. Один из основных итогов экономической реформы 1987 г.:

- 1) либерализация цен;
- 2) переход государственных предприятий в частные руки;
- 3) начало формирования частного сектора в экономике;
- 4) роспуск колхозов.

11. Расположите в хронологической последовательности:

- а) избрание президента РСФСР,
- б) создание ГКЧП и проведение путча,
- в) принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР,
- г) отставка М. Горбачева,
- д) Беловежское соглашение.

12. В конце 1980-х – 1990-х гг. представители коммунистического политического направления выступали за:

- 1) преимущественное развитие общественной собственности,
- 2) свободу личности,
- 3) развитие парламентской демократии,
- 4) социалистический выбор развития,
- 5) учреждение частной собственности.
- 13. Как вы оцениваете в целом личность М. Горбачева и его деятельность («+» или «-»)? Почему? Можно ли, только его одного обвинять в развале СССР?

1.5. Пример итогового (рубежного) теста

К социальным функциям исторического знания не относится функция

•••

- А) социального проектирования
- Б) воспитательная
- В) познавательная
- Г) прогностическая

Определение степени вероятности осуществления того или иного события, процесса на основе анализа объективных реальностей и возможностей называется принципом ...

- А) альтернативности
- Б) социального подхода
- В) историзма
- Г) объективности

Важной составляющей воспитательной функции исторического знания является ...

- А) выработка научно обоснованного курса
- Б) формирование гражданских, нравственных ценностей
- В) описание исторических событий и явлений
- Г) сопоставление исторических объектов в пространстве и времени

Конкретные способы изучения исторических процессов называются ...

- А) методами
- Б) категориями
- В) принципами
- Г) историко-философскими подходами

Характерной чертой современной исторической науки в России является ...

А) методологический плюрализм

- Б) географический детерминизм
- В) субъективизм
- Г) эволюционизм

Автором первого обобщающего труда по истории России был ...

- А) В.Н. Татищев
- Б) М.Н. Тихомиров
- В) В.О. Ключевский
- Г) М.Н. Покровский

Налоговая реформа княгини Ольги с целью упорядочивания сбора дани установила ...

- А) барщину и оброк
- Б) ясак и подать
- В) уроки и погосты
- Г) полюдье и повоз

Иван Калита получил от монголо-татар право ...

- А) заключения союза с Тверью
- Б) торговли с Литвой
- В) сбора дани с русских княжеств
- Г) окончательного объединения русских княжеств

В XIII в. новгородское войско во главе с князем Александром Невским противостояло агрессии ...

- А) Ливонского ордена
- Б) Речи Посполитой
- В) Франции
- Г) Венгрии

Закономерный процесс экономического усиления и политической обособленности феодальных владений называется ...

- А) централизацией
- Б) местничеством
- В) кормлением
- Г) политической раздробленностью

Возвышение Московского княжества в XIV в. связано с именем ...

- А) Дмитрия Донского
- Б) Ивана Красного
- В) Ивана Калиты
- Г) Симеона Гордого

В 1382 г. состоялся поход на Русь во главе с ханом ...

А) Тохтамышем

- Б) Батыем
- В) Узбеком
- Г) Ахматом

«Стояние на реке Угре» привело к ...

- А) новому походу монголо-татар на Русь
- Б) полному разгрому русского войска
- В) окончанию монголо-татарского ига на Руси
- Г) возобновлению уплаты дани монголо-татарам

Годы, в течение которых устанавливался розыск беглых крестьян, называются _____ лета.

- А) заповедные
- Б) крестьянские
- В) крепостные
- Г) урочные

Столица Византийской империи, Константинополь, был захвачен в 1453 году ...

- А) готами
- Б) булгарами
- В) вандалами
- Г) турками-османами

Регентом в период малолетства Ивана IV (1533-1538) был (-а) ...

- А) Алексей Адашев
- Б) Андрей Курбский
- В) Елена Глинская
- Г) митрополит Макарий

Исторический источник по истории средневековой России – «Стоглав» представляет собой ...

- А) сборник решений церковного собора 1551 г.
- Б) летописный свод
- В) политический трактат
- Г) свод законов Российского государства

В XVII в. самосожжение и уход в леса и пустоши были основными формами протеста ...

- А) казачества
- Б) старообрядцев
- В) крестьянства
- Г) горожан

В царствование Михаила Федоровича в 1632-1634 гг. Россия вела
Смоленскую войну с
А) Австрией
Б) Данией
В) Речью Посполитой
Г) Швецией
D 1640
В 1648 г. произошел бунт.
А) Соляной
Б) Медный В) У
В) Хлебный
Г) Соловецкий
Петр I правил Россией в годах.
A) 1700-1721
Б) 1682-1725
B) 1700-1725
Γ) 1698-1725
Северная война завершилась подписанием мира.
А) Шведского
Б) Северного
В) Ништадского
Г) Парижского
«Золотым веком» российского дворянства историки называют
правление
А) Петра I
Б) Елизаветы Петровны
В) Екатерины І
Г) Екатерины II
D
В сентябре 1814 - июне 1815 г. состоялся конгресс.
А) Лондонский
Б) Венский
В) Парижский
Г) Берлинский
Реорганизация управления государственной деревней в правление
Николая I была поручена
А) И.И. Шувалову
Б) П.Д. Киселеву
В) М.М. Сперанскому
Г) А.Х. Бенкендорфу

27 апреля 1906 г. в Петербурге открылись заседания ...

- А) Учредительного собрания
- Б) І Государственной думы
- В) Всероссийского съезда Советов
- Г) IV Государственной думы

После отречения Николая II в марте 1917 г. в России ...

- А) власть попытался захватить генерал Л.Г. Корнилов
- Б) было создано Временное правительство
- В) открылся II Всероссийский съезд Советов
- Г) к власти пришли большевики

Декларация прав народов России, изданная 2 ноября 1917 г., провозгласила ...

- А) создание унитарного государства
- Б) равенство и суверенность наций
- В) привилегии для русских
- Г) запрет на создание самостоятельных государств

В ходе Гражданской войны на стороне красных воевал ...

- А) Н.Н. Юденич
- Б) М.В. Фрунзе
- В) Е.К. Миллер
- Г) А.И. Деникин

Решающую роль в ходе Гражданской войны сыграли настроения ...

- А) рабочих
- Б) крестьян
- В) дворян
- Г) интеллигенции

Социально-экономическая советской политика власти В **ГОДЫ** Гражданской войны и военной интервенции, сущностью которой были: ускоренная полная национализация промышленности, продразверстка, торговли денежного обращения, отмена И централизованное нормированное распределение продуктов населению, жесткая централизация, введение всеобщей трудовой повинности, контроль государства **3a** средствами массовой информации, преследование инакомыслия, красный террор, а цель – быстрый рывок в коммунизм – это _____ . (выбрать: Новая экономическая политика, «военный коммунизм», государственный капитализм, диверсификация производства)

Первая Конституция СССР была принята ...

- А) 25 апреля 1923 г.
- Б) 31 января 1924 г.

В) 30 декаоря 1922 г.Г) 6 апреля 1924 г.
Понятие «великий перелом» относится к А) освоению целины Б) введению продналога В) сплошной коллективизации Г) введению продразверстки
В 1934 г. СССР вступил в международную организацию А) ОБСЕ Б) Лига Наций В) Совет Безопасности Г) Коминтерн
Первая встреча руководителей ведущих держав антигитлеровской коалиции состоялась в Тегеране в году. А) 1933 Б) 1943 В) 1939 Г) 1945
Второй фронт был открыт в года. А) ноябре 1943 Б) июле 1943 В) июне 1944 Г) феврале 1945
В ходе Второй мировой войны в июне 1944 года А) открылась Тегеранская конференция Б) началась блокада Ленинграда В) союзники высадились в Нормандии Г) завершилась Сталинградская битва
Неприятие советского внешнеполитического принципа мирного сосуществования стран с различным общественно-политическим строем и критики Сталина стали причиной ухудшения отношений СССР с А) Чехословакией Б) Югославией В) Германской Демократической Республикой Г) Китаем
Понятие «Новоогаревский процесс» возникло в связи с разработкой А) нового союзного государства Б) внешнеполитической стратегии СССР

- В) новой Программы КПСС
- Г) программы перехода к рыночной экономике

Экономическая политика Е.Т. Гайдара, проводимая в 1992 г., предусматривала ...

- А) централизацию управления народным хозяйством
- Б) государственное регулирование ценообразования
- В) либерализацию цен
- Г) увеличение финансирования социальной сферы

Противостояние между законодательной и исполнительной ветвями власти в октябре 1993 г. завершилось ...

- А) проведением президентских выборов
- Б) формированием нового состава Верховного Совета РФ
- В) роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ
- Г) внесением дополнений в действующую Конституцию страны

Кейс задание: Кейс 1.

Из рассказа Н.А. Бестужева о событиях 14 декабря в Петербурге:

« Мы были окружены со всех сторон: бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто на этом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратилась; «ура» солдат становилось реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны и батарея артиллерии стала между нами с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек ...»

Упоминаемые в тексте события произошли в _году.

Кейс-задание: Кейс 2.

Из Манифеста о незыблемости самодержавия:

«В бозе почивший родитель Наш, приняв от Бога самодержавную власть на благо вверенного ему народа, пребыл верен до смерти принятому им обету и кровию запечатлел великое свое служение ... благостию и кротостью совершил он величайшее дело своего царствования — освобождения крепостных крестьян ... Посреди великой Нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления в уповании на Божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать, и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

В тексте идет речь о смерти российского императора ...

- Александра II
- Николая I
- Александра III
- Николая II

Кейс-задание: Кейс 3.

Из Манифеста о незыблемости самодержавия:

«В бозе почивший родитель Наш, приняв от Бога самодержавную власть на благо вверенного ему народа, пребыл верен до смерти принятому им обету и кровию запечатлел великое свое служение ... благостию и кротостью совершил он величайшее дело своего царствования — освобождения крепостных крестьян ... Посреди великой Нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления в уповании на Божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать, и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

Упоминаемая в тексте отмена крепостного права произошла в _____ году.

Кейс-задание: Кейс 4.

Из Туркманчайского мирного договора 1828 г.:

«Статья І. Отныне на вечные времена пребудет мир, дружба и совершенное согласие между е.в. императором всероссийским и е.в. шахом персидским, их наследниками престолов, их державами и обоюдными подданными ...

Статья III. Е. в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки е.в. шах обязуется не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальствам все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначенными ханствами ...

Статья VI. Е.в. шах персидский, в уважение значительных пожертвований, причиненных Российской империи возникшею между обоими государствами войною, а также потерь и убытков, потерпенных российскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным возмездием ...».

Фамилия русского дипломата и писателя, принимавшего участие в выработке условий выгодного для России Туркманчайского мирного договора, -

Кейс-задание: Кейс 5.

Из Туркманчайского мирного договора 1828 г.:

«Статья І. Отныне на вечные времена пребудет мир, дружба и совершенное согласие между е.в. императором всероссийским и е.в. шахом персидским, их наследниками престолов, их державами и обоюдными подданными ...

Статья III. Е. в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки е.в. шах обязуется не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальствам все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначенными ханствами ...

Статья VI. Е.в. шах персидский, в уважение значительных пожертвований, причиненных Российской империи возникшею между обоими государствами войною, а также потерь и убытков, потерпенных российскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным возмездием ...».

По условиям подписанного в 1828 году Туркманчайского мирного договора ...

- к России отходила Восточная Армения
- на Персию налагалась контрибуция
- к Персии отходила Южная Бессарабия
- на Россию налагалась контрибуция

Кейс-задание: Кейс 6.

Из Берлинского трактата 1878 г.:

«Статья 1. Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платящее дань, под главенством е. и. в. султана: она будет иметь христианское правительство и народную милицию ...

Статья XLV. Княжество Румынии уступает обратно е. в. императору всероссийскому часть Бессарабской территории, отошедшей от России по Парижскому трактату 1856 г., ограниченную с запада руслом Прута, с юга руслом Килийского рукава и устьем Старого Стамбула ...

Статья LVIII. Блистательная Порта уступает Российской империи в Азии территории Ардагана, Карса и Батума, с портом последнего ...

Статья LIX. Е. в. император всероссийский объявляет, что его намерение сделать Батум порто-франко по преимуществу коммерческим.

Статья LX. Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России статьей XIX Сан-Стефанского договора, возвращаются Турции ...».

Фамилия	российского	министра	иностранных	дел,	подписавшего	В	1878	Γ.
Берлинск	ий трактат, -		•					

Кейс-задание: Кейс 7.

Культура СССР в 1930-х гг. развивалась под жестким контролем коммунистической партии, которая насаждала марксистскую идеологию, в том числе и через культуру и искусство. Все, что не официальное русло идеологии, преследовалось. Основным художественным методом, использовавшимся в советском искусстве, был социалистический реализм. Термин «соцреализм» появился в 1932 г. и охватывал все сферы художественной деятельности. Выступая на І съезде советских писателей в 1934 г. партийный идеолог Жданов А.А. так охарактеризовал этот художественный метод: «В нашей стране главные герои литературного произведения – это активные строители новой жизни: рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, партийцы, хозяйственники, инженеры, комсомольцы, пионеры ... Наша литература насыщена энтузиазмом и героикой ... Наша литература сильна тем, что служит новому делу – делу социалистического строительства».

В соответствии с методом социалистического реализма были написаны литературные произведения, как ...

- «Мать» Максима Горького
- «Как закалялась сталь» Николая Островского
- «Мастер и Маргарита» Михаила Островского
- «Доктор Живаго» Бориса Пастернака

Кейс-задание: Кейс 8.

Из доклада Первого секретаря ЦК КПСС на XX съезде партии «О культе личности и его последствиях»: «Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 1937-1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т.п. не являлись, что они, по существу, всегда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные обвинения».

С докладом «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС выступил ...

- Н.С. Хрущев
- Н.А. Булганин
- И.В. Сталин
- Л.И. Брежнев

1.6. Образец выполнения итогового (рубежного) теста

Функция истории, позволяющая влиять на поведение и действия людей, называется ...

- воспитательной
- познавательной
- аксеологической
- коммуникативной

Исторический источник по истории средневековой России – «Стоглав» представляет собой ...

- сборник решений церковного собора 1551 г.
- летописный свод
- политический трактат
- свод законов Российского государства

Принцип объективности – это изучение исторических явлений ...

- во всей их многогранности и противоречивости
- с учетом социальных интересов различных слоев общества
- в развитии, в соответствии с конкретно-исторической обстановкой
- в соответствии с господствующей идеологией в обществе

Существенный вклад в развитие отечественной исторической науки в XX веке внес ...

- Б.А. Рыбаков
- В.Н. Татишев
- М.В. Ломоносов
- М.Н. Погодин

Верования древних славян до принятия у них христианства назывались

• • •

- язычеством
- синтоизмом
- православием
- католичеством

В XII в. Русь вступила в период ...

- политической раздробленности
- централизации
- цивилизации
- республики

В 1240 г. после длительной осады монголо-татары взяли город ...

- А) Рязань
- Б) Новгород
- В) Козельск
- Г) Киев

Невская битва состоялась в году.

- 1240
- 1242
- 1223
- 1238

Московский князь Дмитрий Иванович за личную храбрость и полководческие заслуги в 1380 г. на Куликовом поле получил прозвище

- Донской
- Невский
- Темный
- Красный

К западным славянам относятся такие современные народы, как ...

- поляки, чехи и словаки
- русские, украинцы и белорусы
- болгары, сербы и черногорцы
- финны, эстонцы, литовцы

Автором произведения древнерусской литературы XV в. «Хождение за три моря» является ...

- Афанасий Никитин
- Семен Дежнев
- Епифаний Премудрый
- Авраамий Палицын

Казачьим атаманом и предводителем похода в Сибирь в 80-гг. был ...

- Ермак
- Кучум
- Адашев
- Висковатый

Непрофессиональные воины, объединенные в военное формирование на добровольной основе, называются ...

- ополченцами
- стрельцами
- рекрутами
- рейтарами

В 1654 г. началась церковная реформа патриарха ______.

- Никона
- Макария
- Иова
- Алексея

Столица Византийской империи, Константинополь был захвачен в 1453 году ...

- турками-османами
- булгарами
- готами
- вандалами

В ходе Северной войны русские войска разгромили шведский флот у мыса ...

- <u>Гангут</u>
- Синоп
- Чесма
- Дежнева

Во второй половине XVIII в. в русской архитектуре преобладал стиль ...

- классицизм
- модерн
- рококо
- барокко

В январе 1820 г. русская экспедиция открыла новый континент, получивший название ...

- Антарктида
- Северная Америка
- Австралия
- Южная Америка

В годы правления Николая I в России было (-а) ...

- построена первая железная дорога
- отменено крепостное право
- введена конституция

- 0	отменена цензура
Земска	ая реформа была проведена в году.
- <u>1</u>	<u> 1864</u>
- 1	861
- 1	868
- 1	1874
B 1884	г. новый университетский Устав
- <u>л</u>	иквидировал автономию вузов
- p	разрешил учиться в вузах женщинам
- 3	апретил учиться в вузах детям крестьян
- B	ввел автономию вузов
Самой	многочисленной социальной группой в России в конце XIX в
были.	
- <u>K</u>	<u>срестьяне</u>
- p	разночинцы
- д	цворяне
- p	рабочие
Раньш	пе других в России возникли партии.
	революционные
- Л	иберальные
	правые
- M	монархические
Илеоло	ог заговорщического направления в русском народничестве Пет
	в разделял взгляды французского революционера
	Огюста Бланки
	Жана Кольбера
	Кора Клемансо
	Кана Жореса
Среди	союзников России в Первой мировой войне был
- d	• Франция
·	
	Австро-Венгрия
	Османская империя
	·
_	

В ходе Февральской революции в России ...

- установилось двоевластие
- к власти пришли большевики

-	возникла партия эсеров
	едительное собрание открылось в Петрограде в 1918
Г.	gupane
	<u>январе</u> феврале
	ноябре
	декабре
Кпп	ичинам гражданской войны относится
_	деятельность большевистских продотрядов и комбедов
	убийство царской семьи
	разрешение выхода крестьян из общины
-	возникновение монополий
B 19	22 г. на пост генерального секретаря партии был избран
	И.В. Сталин
	Л. Д. Троцкий
	Л. Б. Каменев
	В. И. Ленин
Гену	эзская конференция состоялась в году.
	<u>1922</u>
-	1924
-	1928
-	1934
На з	авершающем этапе войны Красная Армия осуществила операцию
•••	_
	<u>«Багратион»</u>
-	«Уран»
-	«Кольцо»
-	«Тайфун»
_	актерной чертой экономического развития СССР в 1945-1953 гг.
был	
-	использование в народном хозяйстве труда заключенных
-	использование хозяйственного расчета на предприятиях

Двоюродным братом российского императора Николая II был ...

- английский король Георг V

- разрешение аренды земли

- разрешение частной собственности

- установилась военная диктатура

- император Австро-Венгрии Карл I
- император Германии Вильгельм II
- шведский король Густав V

Советская литература периода «хрущевской оттепели» характеризовалась ...

- умеренной критикой «культа личности» Сталина
- созданием разнообразных литературных групп и течений
- возвращением имен писателей-эмигрантов первой волны
- отказом от принципа социалистического реализма

Диссидентами в СССР называли ...

- лиц, не разделявших господствующей идеологии
- выступавших за развитие страны по самобытному пути
- политическую парламентскую оппозицию
- уехавших за границу граждан СССР

Территориальные проблемы, связанные с послевоенными европейскими границами (германская проблема) были урегулированы в ...

- начале 1970-х гг.
- конце 1940-х гг.
- начале 1960-х гг.
- конце 1970-х гг.

Противостояние между законодательной и исполнительной ветвями власти в октябре 1993 г. завершилось ...

- роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ
- проведением президентских выборов
- формированием нового состава Верховного Совета РФ
- внесением дополнений в действующую Конституцию страны

Поводом к свертыванию процесса разрядки международной напряженности послужило введение советских войск в ...

- Афганистан
- Венгрию
- Чехословакию
- Корею

Из рассказа Н.А. Бестужева о событиях 14 декабря в Петербурге: « Мы были окружены со всех сторон: бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто на этом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратилась; «ура» солдат становилось реже и слабее.

День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны и батарея артиллерии стала между нами с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек ...»

На российский престол при обстоятельствах, описанных в тексте, вступил император ...

- НиколайІ
- Павел I
- Александр I
- Александр II

В русской архитектуре с принятием христианства началось каменное строительство. До нащих дней в том или ином виде сохранилось около двух сотен каменных храмов X-XIII вв. Знаменитый храм древнего Киева – Софийский собор был заложен в 1037 г. Своим посвящением храм напоминает о главной святыне Константинополя – храме Святой Софии Премудрости Божией. Олицетворением Божественной Премудрости считался Иисус Христос. Киевская София со времени своей постройки и до конца XIII в. служила кафедральным храмом главы всей Русской церкви – митрополита Киевского. Немало повидав за свой долгий век и едва избежав полного разрушения в период, когда Киев находился под властью Речи Посполитой, Софийский собор все же дошел до наших дней.

Софийский собор в Киеве был построен в правление князя ...

- Ярослава Мудрого
- Владимира Крестителя
- Владимира Мономаха
- Мстислава Великого

В русской архитектуре с принятием христианства началось каменное строительство. До нащих дней в том или ином виде сохранилось около двух сотен каменных храмов X-XIII вв. Знаменитый храм древнего Киева — Софийский собор был заложен в 1037 г. Своим посвящением храм напоминает о главной святыне Константинополя — храме Святой Софии Премудрости Божией. Олицетворением Божественной Премудрости считался Иисус Христос. Киевская София со времени своей постройки и до конца XIII в. служила кафедральным храмом главы всей Русской церкви — митрополита Киевского. Немало повидав за свой долгий век и едва избежав полного разрушения в период, когда Киев находился под властью Речи Посполитой, Софийский собор все же дошел до наших дней.

Характерными элементами убранства древнерусских храмов были ...

- фрески
- мозаики
- витражи
- пинакли

Примерная тематика контрольных работ

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 2.1. Примерные темы для контрольных работ:

Вариант 1.

- 1. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе.
- 2. Судьбы славянских народов история и современность.
- 3. Проблемы образования Древнерусского государства (VIII нач. IX вв.).
- 4. Проблемы развития Киевской Руси (IX-XII вв.).
- 5. Проблемы развития Удельной Руси (XII XIII вв.).
- 6. Золотая Орда мифы и реальность.
- 7. Александр Невский герой или предатель Руси?
- 8. Проблемы образования русского централизованного государства (XIV-XV вв.).
- 9. Иван IV Грозный.
- 10. Проблемы расширения территории Российского государства в XVI в.
- 11. Самозванцы Российского государства.
- 12.Проблемы формирования российского абсолютизма в середине XVII в.
- 13.Петр I тиран или «революционер на троне» в делах семейных и государственных?
- 14.Императрицы XVIII в.
- 15. «Непросвещенный абсолютизм» Павла I.
- 16. Активная внешняя политика XVIII в.: «+» и «-» последствий.
- 17. «Дней Александровых прекрасное начало...» (Реформы Александра I).
- 18. Герои Отечественной войны 1812 г.
- 19. Реформаторы России первой четверти XIX в.
- 20. Кризис феодально-крепостнического строя в 1830-50 –е гг.
- 21.Особенности промышленного переворота в России в XIX в.
- 22. Развитие российской экономики конца XIX начала XX вв. «Контрреформы» Александра III.
- 23.Особенности формирования многопартийной системы в России на рубеже XIX XX вв.
- 24. Героизм русских солдат в ходе русско-японской войны (1904-1905 гг.).
- 25. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты.
- 26. Роль восточного фронта в ходе I мировой войны.
- 27. Разложение монархии в России. Николай II последний российский император.

- 28. Новые подходы в изучении исторических событий гражданской войны в России (1917-1921 гг.).
- 29. Итоги НЭПа для развития России.
- 30. Проблемы и противоречия в процессе образования СССР.
- 31. Исторические портреты лидеров большевизма: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин. Переход к тоталитаризму в СССР.
- 32. Деятельность Коминтерна и репутация СССР в 1920-30 -е гг.
- 33. Трагедия и героизм народа в годы ВОВ (1941-1945 гг.).
- 34. Правда о «золотом веке» цен. Экономическая политика государства в 1945-1953 гг.
- 35. «Оттепель» Н.С. Хрущева: штрихи к политическому портрету.
- 36. Период застоя. Время правления Л.И. Брежнева.
- 37. Проблемы «перестройки». Причины несостоявшегося реформирования советского общества при М.С. Горбачеве.
- 38.Последствия распада СССР. Национальные отношения на современном этапе развития России.
- 39. Оценка деятельности Б.Н. Ельцина.
- 40. Холодная война (1946 1991 гг.) и ее последствия для развития России.

Вариант 2.

- 1. Деятельность и исторические концепции:
- а) Н.М.Карамзина
- б) С.М.Соловьева
- в) В.О.Ключевского
- г) М.Н.Покровского
- 2. Варяги и Русь.
- 3. Принятие христианства на Руси.
- 4. Русские земли и Золотая Орда: трансформация взаимоотношений в XIV-XV вв.
- 5. Иван III государь всея Руси.
- 6. Роль Русской православной церкви в процессе политической централизации русских земель.
- 7. Личность Ивана IV в историографии.
- 8. Государственные деятели, политические и духовные лидеры России начала XVII в.: исторические портреты и оценки историков (по выбору).
- 9. Социальные протесты в России в XVII в.: истоки, сущность и последствия.
- 10. Оценки личности и деятельности Петра I в исторической литературе.
- 11. Европейский и российский абсолютизм: общее и особенное.
- 12. Внешняя политика России в XVIII в. Ее оценки в исторической литературе.
- 13. Исторические портреты государственных деятелей эпохи «дворцовых переворотов».
- 14. Оценки личности и деятельности Екатерины II в исторической литературе.
- 15. Движение декабристов: исторические дискуссии.

- 16. П.Я. Чаадаев о прошлом, настоящем и будущем России.
- 17. Исторический портрет Александра II.
- 18. Деятели эпохи реформ: К.Д. Кавелин, Б.Н.Чичерин, Д.А. Милютин и др.
- 19. Николай II: проблема личности в истории.
- 20. Первый опыт российского парламентаризма начала XX в.
- 21. Первая мировая война 1914-1918 гг. в исторических концепциях.
- 22. Исторические альтернативы 1917 года.
- 23. Брестский мир: историко-теоретическая интерпретация в отечественной историографии.
- 24. Судьбы российской эмиграции в исторической литературе.
- 25. Советский опыт социально-экономической модернизации: цели, содержание, результаты, оценки.
- 26. Исторические портреты В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого, И.В.Сталина (по выбору).
- 27. Национально-государственное устройство и особенности политической системы Советской России в 1920-1930-е гг.
- 28. Проблемы социокультурного развития в 1930-е гг.: достижения и потери. Сталинизм.
- 29. Внешняя политика СССР накануне и в начале Второй мировой войны: современные подходы и оценки.
- 30. Великая Отечественная война: исторические и политические споры.
- 31. «Холодная война» и ее причины. Мероприятия по ограничению гонки вооружений в 1960-1980-е гг.
- 32. Н.С.Хрущев: политический портрет. Проблемы «оттепели».
- 33. Л.И.Брежнев: политический портрет на фоне «застоя».
- 34. М.С.Горбачев и «перестройка».
- 35. Национальные конфликты на территории СССР в конце 1980-х начале 1990-х гг. Распад СССР.
- 36. Эпоха Б.Н.Ельцина: политический портрет.
- 37. Период стабильности конца XX начала XXI вв. В.В.Путин: социальноэкономические и административно- политические проекты и реформы.

2.2. Требования к оформлению контрольных работ:

Контрольная работа печатается на компьютере на одной стороне белой бумаги формата A4 (210х297 мм) через полтора интервала, 14 шрифтом.

Объем контрольной работы не должен превышать 25 страниц текста, включая титульный лист, план работы и список использованной литературы, исключая приложение. Каждый лист должен быть пронумерован арабскими цифрами. Номер страницы на титульном листе не ставится.

Текст должен быть разделен на разделы соответственно плану работы. Обязательно наличие оглавления, введения, основной части, заключения и списка использованной литературы и источников.

Список использованной литературы должен включать не менее 5 источников, при этом обязательно использование текущей, периодической печати. Данные, полученные из Интернета, также обязательно должны быть

включены в список, по названиям сайтов. При ссылках на Интернет-источники обязательно указание даты создания и последнего обновления используемых материалов.

Список литературы оформляется по алфавиту, начиная с фамилии, затем инициалы имени и отчества, далее название, место и год издания. После списка на русском языке, идет список на иностранном языке, затем названия сайтов.

На всю использованную литературу в тексте должны быть ссылки.

Иллюстрации (чертежи, таблицы, графики, схемы и карты) следует расположить на отдельных листах Приложения. Каждый лист Приложения нумеруется следующим образом: в верхнем правом углу - Приложение 1, ниже по середине — название иллюстрации, внизу, под иллюстрацией - наименование вида (типа) иллюстрации, например, картосхема 1. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.

3. Примерные темы докладов и рефератов

- 1. Природа и общество: природно-климатический фактор в русской истории.
- 2. «Великое переселение народов» и проблема миграции славянских племен.
- 3. Проблема происхождения Древнерусского государства в отечественной историографии.
- 4. Языческие верования древних славян.
- 5. Христианизация Руси и ее значение.
- 6. Монгольское нашествие на Русь и его значение в концепции «евразийцев».
- 7. Северо-Восточная и Юго-Западная Русь в эпоху раздробленности: два пути развития русских земель.
- 8. Причины возвышения Москвы в отечественной историографии.
- 9. Идеологическая концепция «Москва Третий Рим».
- 10. Эволюция социальной структуры русского общества в XIII-XV вв.
- 11. Сословно-представительные учреждения в России и Западной Европе: общее и особенное.
- 12. Московская Русь глазами иностранцев.
- 13. Реформы Избранной Рады.
- 14. Присоединение Зауралья к России: поход Ермака.
- 15. Смута на Руси: причины, характер, исторические альтернативы.
- 16. Проблема самозванчества в исторической литературе.
- 17. Соборное Уложение 1649 г.
- 18. Положение женщины в русском обществе по данным «Домостроя».
- 19. Церковный раскол и его влияние на русскую культуру.
- 20. Предшественники Петровских реформ (А. Ордин-Нащокин, В. Голицын).
- 21. Личность Петра I в исторической литературе.
- 22. Внешняя политика Петра I: от решения национальных задач к имперской политике.

- 23. Быт русского дворянства в XVIII в.
- 24. Фаворитизм в истории России XVIII в.
- 25. Правительственный конституционализм в XIX в.
- 26. Дворянская оппозиция: причины возникновения, взгляды, действия.
- 27. Внешняя политика России в XVIII в.
- 28. Кавказская война: история и современность.
- 29. Российские полководцы России XVIII-XIX вв.
- 30. Реформа 1861 г. в современной исторической литературе.
- 31. Российский либерализм второй половины XIX в.
- 32. Деятельность земских учреждений во второй половине XIX начале XX в.
- 33. "Восточный вопрос" во внешней политике России.
- 34. Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика.
- 35. Эволюция российского революционного движения.
- 36. Реформаторы России XIX в.: проекты, планы, их реализация.
- 37. Российское крестьянство и аграрный вопрос в России (XIX начало XX в.).
- 38. Реформы С. Ю. Витте, П. Д. Святополка Мирского, П. А. Столыпина: сравнительный анализ.
- 39. Эволюция политической системы России в 1905 1907 гг.
- 40. Альтернативы политического развития России в 1917 г.
- 41. Политические партии в 1917 г.
- 42. Кризисы власти в 1917.
- 43. Октябрь 1917 г.: переворот, восстание, революция?
- 44. Политика "военного коммунизма": сознательный выбор или необходимость?
- 45. Образование СССР. Особенности советской национальной политики.
- 46. Международное положение СССР в 1920-е гг.
- 47. Внутрипартийная борьба в РКП (б) ВКП (б) в 1920-е гг.
- 48. Советская модель тоталитаризма.
- 49. Эволюция внешней политики СССР в 1930-е гг.
- 50. Советско японское соперничество на Дальнем Востоке.
- 51. Советско финская война.
- 52. Присоединение Прибалтики к СССР.
- 53. «Культурная революция» в СССР: итоги, цена, последствия.
- 54. Советско-германское сближение в 1939 1940 гг.: причины, проявления, последствия.
- 55. Русская православная церковь в годы войны.
- 56. Партизанское движение в годы войны: причины, характер, последствия.
- 57. Роль ленд-лиза в совместной борьбе против фашизма.
- 58. Формирование антигитлеровской коалиции: предпосылки и основные этапы.
- 59. Советский коллаборационизм: предательство или борьба со сталинизмом?
- 60. Человек на фронте и в тылу: человеческое измерение войны.

- 61. Разгром японской Квантунской армии (1945).
- 62. Встречи «Большой тройки»: итоги и последствия.
- 63. Ялтинско Потсдамская система международных отношений.
- 64. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне.
- 65. Финансовая реформа 1947 г.
- 66. Создание ядерного оружия в СССР.
- 67. Участие СССР в Корейской войне.
- 68. Советско югославский конфликт.
- 69. Венгерские события 1956 г.
- 70. Социальная политика Советского государства в период «оттепели».
- 71. Курс на «развернутое строительство коммунизма» и «поздние реформы» Хрущева.
- 72. Реформы Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина.
- 73. Усиление консервативных тенденций в политической жизни страны в середине 1960-х середине 1980-х гг. Диссидентское движение.
- 74. Особенности внешнеполитического курса в 1953 -1985 гг.
- 75. СССР в 1985 1991 г.: «перестройка» и ее итоги.
- 76. «Новое мышление» и международная практика советского правительства.
- 77. Современная Россия: характеристика социально-экономического, политического и духовного развития.

. Примерные вопросы для подготовки к экзамену

- 1. История как наука и учебная дисциплина. Всеобщая история и Отечественная история. Исторические источники. Историография курса.
- 2. Восточные славяне в древности. Этногенез.
- 3. Проблемы образования Древнерусского государства (VIII-IX вв.).
- 4. Первые древнерусские князья. Христианизация Руси.
- 5. Проблемы политического и социального развития Киевской Руси (X-XII вв.).
- 6. Феодальная раздробленность на Руси (XII-XIII вв.).
- 7. Монголо-татарское вторжение на Русь. Проблема последствий монгольского нашествия.
- 8. Борьба русских земель со шведской и немецкой агрессией в XIII в. Александр Невский.
- 9. Образование русского централизованного государства (XIV-XV вв.).
- 10. Русское государство в XVI веке. Иван IV Грозный.
- 11. Внешняя политика и расширение территорий Российского государства в XVI веке.
- 12.Смутное время (начало XVII века).
- 13. Россия в середине XVII века. Формирование абсолютизма.
- 14. Народные движения второй половины XVII века. Церковный раскол.
- 15. Реформы Петра I: их содержание и последствия.
- 16. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII века.

- 17. Россия в эпоху Екатерины II: просвещенный абсолютизм. Павел I.
- 18. Внешняя политика России в XVIII веке: события, итоги.
- 19. Россия в первой четверти XIX века. Реформы Александра I.
- 20. Отечественная война 1812 года: причины, ход событий, последствия.
- 21. Движение декабристов.
- 22. Россия в эпоху Николая І.
- 23.Отмена крепостного права в России. Эпоха «великих реформ» во второй половине XIX века.
- 24. Пореформенная Россия (в 1860-90-ые гг.).
- 25. Россия в годы царствования Александра III.
- 26. Вклад российской культуры XIX века в мировую культуру.
- 27. Россия на рубеже XIX-XX веков. Первая русская революция.
- 28.Внешняя политика в конце XIX-начале XX века. Русско-японская война: причины, события, итоги.
- 29. Россия в 1907-1914 годах. Реформы П.А. Столыпина.
- 30. Участие России в I мировой войне: причины, роль восточного фронта, последствия.
- 31.1917 год в России (основные события, их характер, значение).
- 32. Гражданская война в России: причины, этапы, последствия).
- 33.НЭП: мероприятия, итоги, значение.
- 34. Образование СССР: причины и принципы создания Союза.
- 35.СССР в 30-е годы. Сталинизм.
- 36. Внешняя политика СССР в 1920-30-е годы.
- 37.СССР во второй мировой войне (1939-1945 гг.). Власть и общество в годы BOB.
- 38.СССР в 1945-1953 гг. Кризис сталинизма.
- 39.СССР в период реформ второй половины 50-х-первой половины 60-х гг.
- 40.СССР в середине 1960-80 гг. Период застоя.
- 41. «Перестройка» в СССР (1985-1991 гг.). Причины несостоявшегося реформирования советского общества.
- 42. Распад СССР: причины и последствия. Становление новой российской государственности.
- 43. Современная Россия. 1991-2001 гг.
- 44. Эволюция внешней политики СССР в 1945-1991 гг. Россия в системе современных международных отношений (1991-2001 гг.).

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕССИОННОМУ КОНТРОЛЮ (для студентов заочной формы обучения)

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины:

Хотелось бы обратить ваше внимание на поэтапность изучения материала по истории Отечества для более эффективного его усвоения.

Прежде всего, студенты знакомятся с историей образования и развития древнерусского государства Киевская Русь. Далее в курсе рассматривается процесс объединения русских княжеств вокруг Москвы, освобождения

страны от ига, развитие России в XVIII — начале XX вв., как империи. Завершает лекционный курс материал, посвященный истории советского государства, и изучается современное развитие Российской Федерации.

Для успешного освоения курса рекомендуется использовать научнометодический комплекс по данной дисциплине. Следует ознакомиться с такими его составляющими как словарь по дисциплине, содержание основных рассматриваемых тем, список рекомендуемой литературы, планы семинарских занятий и вопросы для итогового контроля по предмету.

Эффективное освоение курса невозможно без активного использования рекомендуемой литературы. Обращаться к ней нужно как при разработке творческих и аналитических контрольных работ, так и для подготовки к итоговому контролю по дисциплине. При этом, желательно использование, как учебной литературы, так и трудов монографического характера и статей в профессиональной и иной прессе.

В качестве итогового контроля предусмотрен письменный экзамен по билетам. Для подготовки к нему необходимо использовать как лекционные, так и дополнительные материалы.

Курс имеет, прежде всего, теоретическую направленность.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Требования к выполнению тестовых заданий для студентов **очной** формы обучения:

Текущий контроль знаний по дисциплине «История России» студентов **очной формы** обучения осуществляется в тестовой форме.

Тестовое задание включает в себя вопросы по нескольким ключевым темам учебной программы по модулям: «История России с древнейших времен по XVII в.», «История России XVIII – XIX вв.», «История России XX в.».

Тестовые задания если студент дал не менее 80% правильных ответов считаются выполненными. Время выполнения тестовых заданий -2 академических часа.

Требования к выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения:

Рубежный контроль знаний по дисциплине студентов заочной формы обучения проводится в форме письменной контрольной работы.

- 1. Контрольная работа выполняется по одной из предложенных тем. Темы работ приведены в разделе IX. «Методических рекомендациях по подготовке к сессионному контролю (для студентов заочной формы обучения)».
- 2. Объем работы не должен превышать 25 страниц печатного текста. На титульном листе необходимо обозначить тему работы, фамилию студента и номер его группы. Подробные рекомендации к оформлению контрольных работ см. раздел IX.

- 3. Работа должна быть написана самостоятельно по материалам прочитанных источников. Цитирование допускается только в том случае, если указывается цитируемый источник.
- 4. Допускается использование литературы, не указанной в списке литературы к контрольным работам. Особое внимание надо обратить на новую литературу, вышедшую из печати за последние 5-7 лет.

Контрольные работы оцениваются по пятибалльной шкале.

Студенты, получившие оценку *«неудовлетворительно»*, *обязаны повторно пройти процедуру рубежного контроля*, написав аналогичную работу по другой теме.

хі. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Дифференцированный зачет или экзамен по дисциплине как продолжение учебно-познавательного процесса является одной из форм его контроля и методом определения качества знаний, умений и навыков студентов, причем по всему учебному курсу.

Письменный экзамен, с одной стороны, способствует развитию «западающих» элементов культуры мышления, с другой, расширяет возможности информационно-коммуникационного взаимодействия. Студент получает больше возможностей для целостного изложения и аргументации своего понимания изученного материала. Кроме того, письменный текст наиболее адекватно отражает умение логично мыслить и в соответствии с проблемой выстраивать его содержание.

Условия допуска к экзамену:

Студенты **очной формы обучения** допускаются к сдаче экзамена по дисциплине при условии выполнения **следующих требований**:

- посещение семинарских занятий;
- выполнение тестовых заданий;
- подготовка докладов и сообщений;
- выполнение проверочных работ.

Студенты **заочной формы обучения** допускаются к сдаче экзамена по дисциплине при условии выполнения **следующих требований**:

• выполнение плановой контрольной работы.

Форма и содержание экзамена:

3 a

К

м Подробнее, что включает в себя экзамен – см. «Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов».

н На подготовку по билету студенту, как правило, выделяется не более 30 минут.

Критерии оценивания:

р о в

Л

Π

Оценка за экзамен выставляется с учетом выполнения студентом теоретической (по билету) и практической (по карте) части по пятибалльной системе. По теоретической части экзамена студенту могут быть заданы уточняющие вопросы (на правильность понимания терминов, логики причинно-следственных связей). По практической части экзамена студент, если потребуется, должен показать и рассказать по карте события и военные действия по теме билета.

На экзамене выставляются:

- оценка «отлично» если студент ответил на два вопроса билета и дополнительный вопрос;
- оценка «хорошо» если студент ответил на два вопроса, но не ответил на дополнительный вопрос;
- оценка «удовлетворительно» если студент ответил на один вопрос билета и дополнительный вопрос.

X

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕОСИВЭННИЕ ДИГЕНИПУЛИНЫ

Апальков В.С. История Отечества / В.С. Апальков, И.М. Миняева: учебное пособие.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 544с.

- 2. История России для технических вузов: учебник для бакалавров / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. 639 с. Серия Бакалавр. Базовый курс.
- 3. История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. Москва: Проспект, 2015. 768 с.
- 4. История России (IX начало XXI вв.): учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А.Ю. Дворниченко, В.С. Измозика. М.: Гардарики, 2010.-479c.

История России с древнейших времен до наших дней: учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — М.: ТК Велби, ЗАО «КноРус», 2010.-544с.

- . История России. XX век: 1939-2007 / под ред. А.Б. Зубова. М.: Астрель: ACT, 2011. 847 с.
- . История России в схемах: учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2014. 304 с.
- . Кириллов В.В. учеб. пособие для бакалавров / В.В. Кириллов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. 665 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс.
- . Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, В. М. Устинов. 2-е изд. , пересмотр. М.: Норма, 2009. 736 с.
- . Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. 2-е изд., перераб. и доп. М: Проспект, 2015. 680 с.

- Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд.. Москва:Проспект, 2015. 592 с.
- . Оськин М.В. История Первой мировой войны. М.: ООО «Издательский дом «Вече», 2014.-496 с.
- . Семин В.П. История России: учебник / В.П. Семин. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2013.-440 с. (Бакалавриат).
- 14. Семин В.П. История России: проблемы и вопросы: учебное пособие / В.П. Семин, М.В. Шадская. М.: КНОРУС, 2015. 654 с.(Бакалавриат).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. СПб.: Питер, 2008.- 588с.
 - 2. Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб.: Питер, 2012. 640 с.
- . Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. 14-е изд, стер. М.: Издат. центр «Академия», 2010. 360с.
- . Басовская Н.И. Антигерои истории. Злодеи. Тираны. Предатели / H. Басовская. M.: ACT, 2013.

Бок М.П. П.А. Столыпин: Воспоминания о моем отце / М.П. Бок. – М., 2006.

Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX - начало XX вв.) / О.В. Будницкий. – М., 2000.

В поисках теории российской цивилизации: памяти А.С. Ахиезера: сборник / Сост. А.П. Давыдов. – М.: Новый хронограф, 2009. – 400с.

Вернадский Г.В. Русская история: учебник. - М., 2001.

. Верт Н. История Советского государства: 1900-1991. - М.: ИНФРА-М; Весь мир, 2003. — 544с.

Гумилев Л.Н. От Руси до России. - М., 2006.

- . Гуц А.К. Многовариантная история России. М., СПб; 2001.
- Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2004.-320с.
- . Деревянко А.П. История России: с древнейших времен до конца XX в. М.,
- . Дворниченко А.Ю. Отечественная история (до 1917 г.): учебное пособие для студ. вузов. М., 2005.
- Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1879 1921 / И. Дойчер (пер. с англ. Т.М. Шумиловой). М., 2006.
- . Загладин Н.В., Козленко С.И. История Отечества XX- начала XXI вв. М.,
- . Золотарев В.А. Военная история. М., 2001.
- . Игнатов В.Д. Палачи и казни в истории России и СССР / В.Д. Игнатов. М.: Вече, 2013.
- История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева. М., 2003.

. История России: учебник / Под ред. В.Г. Деева, Ю.И. Казанцева. - М.-Новосибирск, 2000.

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в.: опыт целостного анализа / А.Б. Каменский. – М., 2001.

- . Каррер А.Э. Екатерина II. Золотой век в истории России. М., 2006.
- . Кизеветтер А.А. Исторические очерки: из истории политических идей. Школа и просвещение. Русский город в XVIII в. Из истории России в XIX в. М., 2006.
- . Кириллов В.В. Отечественная история XX- начала XXI вв. М., 2004.

Козляков В.Н. Марина Мнишек / В.Н. Козляков. – М., 2005.

Кульгин Э.С. Золотая Орда: проблемы генезиса Российского государства / Э.С. Кульгин. – М., 2006.

Личман Б.В. Многоконцептуальная история России. Пособие для абитуриентов. – Екатеринбург: Из-во «СВ-96», 2000.- 64с.

Лукьянов Л.П. Восточные славяне: разве это мы? Эволюция VI – X вв. / Л.П. Лукьянов. – М., 2004.

- . Маринович Л.П. Античная и современная демократия: новые подходы к сопоставлению. М., 2007.
- . Медведев Ф. Н. О Сталине без истерик. СПб.: БХВ-Петербург, 2013.
- . Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М., 2006.
- . Мотревич В.П. Экономическая история России: учебное пособие. Екатеринбург, 2004.

M

у НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты / А. Сенявский, В.Б. Жиромская, С.В. Журавлев и др. – М.: РОССПЭН, 2006. – 544с.

м Озерский В.В. Правители России от Рюрика до Путина. История в портретах. Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352с.

д Ольштынский Л.И. Угроза фашистского мирового господства: история и **д**овременность (взгляд из XXI в.). - М., 2003.

н Павленко Н.И., Андреев И.Л. История России с древнейших времен до конца XVII в. - М., 2001.

. Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А. История России XVII — **XI**X вв. - М., 2001.

Патриарх Никон: трагедия русского раскола (сборник) / Составители В.И. Мельник, И.М. Стрижова. – М., 2006.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - СПб., 2001.

т Пути России. Историзация социального опыта / Том XVIII. – Новое витературное обозрение, 2013.

нРоссия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре / Сост. Б.В. Носов. - М.: Индрик, 2009. — 368с.

Савицкий В.Д. Три века российского самовластия: сомнения, недоумения, коррективы - СПб., 2004.

- . Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: князь и княжеская власть на Руси VI первой трети XIII вв. СПб., 2003.
- . Семин С.В. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. 653с. Синелина Ю.Ю. Секуляризация в социальной истории России. М., 2004. Скрынников Р.Г. Иван III / Р.Г. Скрынников. М., 2006.
- . Скрынников Р.Г. Минин и Пожарский. М., 2007.
- . Соколов А.В. Интеллигенты и интеллектуалы в российской истории. СПб.: Из-во СПб ГУП, 2007. 344с.
- . Соколофф Ж. Бедная держава: История России с 1815 года до наших дней / Пер. с фр. Н.Ю. Панина. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008. 882с.
- . Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской государственности до Российской империи: учеб. пособие. М.: КомКнига, 2007. 584с.
- . Троцкий Л. Сталин. Красный «царь» / Л. Троцкий, И. Дойчер, Т. Клифф. М.: Алгоритм, 2013.

Федоров В.А. История России с древнейших времен до наших дней. - М.,

Человек-Общество-Армия-Война: сборник докладов на XXIII Военнонаучной конференции 23 окт. 2008 г. – Екатеринбург: ГУ, 2008. – 232с.

Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век / Н.Я. Эйдельман. – М., 2006.

Экштут С.А. Александр І. Его сподвижники. Декабристы: в поиске исторической альтернативы / С.А. Экштут. – СПб., 2004.

Юрьевская Е.М. Александр II / Е.М. Юрьевская. – М., 2004.

. Яковер Л.Б. История России. - М., 2002.

ИСТОЧНИКИ

- 1. Восстание декабристов. Документы. Т.1-18. М.; Л., 1925-1986.
- 2. Законодательные акты Русского государства втор. пол. XVI перв. пол. XVII в. Л., 1986.
- 3. Кушнир А.Г. Хроноскоп: летопись фактов и событий отечественной истории за два тысячелетия от Рождества Христова. М., 2003.
- 4. Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре познания истории России. Т.1. Допетровская Русь. М., 2007.
 - 5. Памятники русского права. Вып. 1-8. М., 1953-1961.
- 6. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985 2003 гг.): исторические свидетельства и размышления участника событий. М., 2004.
 - 7. Полное собрание русских летописей. Т.1-39. СПб.; М.; Л., 1841-1990.
- 8. Программы политических партий России конец XIX первая половина XX вв. М., 1995.
- 9. Российское законодательство с древнейших времен до начала XX в. Т.1-6. М., 1984-1988.
- 10. Русская православная церковь в советское время (1917-1991 гг.) / Сост. Г.Штриккер. Кн. 1-2. М., 1995.

- 11. Соловьев С.М. Публичные чтения по истории России. М., 2005.
- 12. Сталинское Политбюро в 1930-е годы. Сборник документов. М.,
- 13. Хрестоматия по отечественной истории. 1914-1945 гг. / Под ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. М., 1996.
- 14. Хрестоматия по отечественной истории. 1946 1994 гг. / Под ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. М., 1996.

4. СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ

- 1. Государственность России: словарь-справочник. М., 1996.
- Данилов А.А. История России IX-XIX вв.: справочные материалы. М., 1997.
- 3. История России: тысячелетие дипломатии и войн. Вып.1-2. -Екатеринбург, 1995.
- Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах и фактах. Справочник. Вып. 1-3. М., 1992.
- Похлебкин В.В. Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими государствами в XIII XIVвв. 1238-1598 гг. (от битвы на р. Сить до покорения Сибири): Справочник / В.В. Похлебкин. М., 2005.
- Политические партии России конец XIX первая половина XX вв. Энциклопедия. М., 1995.

Политические деятели России 1917 г. Биографический словарь. - М., 1993.

5. ВЕБ-РЕСУРСЫ

- 1. Хрестоматия электронных текстов на сайте «Заметки на полях»
- 2.Библиотека электронных ресурсов на сервере исторического факультета М
- 3.История. Приложение к газете «Первое сентября» (http://www. I September. ra./ru/his. htm).
- 4.Российский электронный журнал «Мир истории» (http://www. tellur. ra./~ t
 - 5.Журнал «Новая и новейшая история» (http://www. bitpro. ru/CATOLOG/).
- 6.Материалы Независимого теоретического семинара "Социокультурная методология анализа российского общества". Ряд материалов посвящен различным аспектам истории России и ее культуры (http://scd. plus, centre ru/).
- 7. Алтайский региональный исторический сервер: виртуальный читальный зал, ресурсы, ссылки (http://hist. den-asu. ra/sourses. shtml).
- 8. "Сибирская Заимка". Сервер посвящен истории Сибири: опубликованные научно-популярные, научные работы, касающиеся с
- 9. Сервер об истории и устройстве Русской православной церкви h
- t 10. Коллекции ссылок на исторические ресурсы в сети Интернет:
- на сервере исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (http://www. hist. msu. ru. /Links/ worldu.htm).
- на Алтайском историческом научно-образовательном сервере Ассоциации

на сервере издательства «Клио» (http://www. history. ru/hist. htm).

ХІІІ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- 1. Демонстрационные / иллюстративные материалы
- карты и атласы по Отечественной истории;
- учебники и учебные пособия;
- раздаточные материалы для дискуссий, организации дебатов, тестирования;
- мел, доска.
 - 2. Технические средства
- компьютерная техника, мультимедийное оборудование:
- 1) экран;
- мультимедийный проектор проектор;
- 3) ноутбук (или персональный компьютер);
- 4) колонки, микрофон.

Приложение1.

Тема 2. СЛАВЯНСКИЙ ЭТНОГЕНЕЗ

- Теории энтогенеза восточных славян
- Природные условия и территория расселения восточных славян
- Экономическое развитие и общественный строй восточных славян

• Обычаи, нравы и верования восточнославянского этноса

- 1. Этногенез весь процесс существования и развития этнической системы от момента ее возникновения до исчезновения. Существует множество концепций происхождения и прародины славян, среди них ведущие позиции занимают: миграционная (пришли Восточно-Европейскую равнину): а) «дунайская» (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский), б) «прибалтийская» (М.В. Ломоносов, А.Г. Кузьмин); автохтонная - славяне как этнос сформировались на территории Восточно-Европейской равнины и являлись исконным населением (Б.А. Рыбаков); 3) одерско-висловская прародиной славян считается территория между Одером и Вислой; одерскоднепровская - район между Одером и Средним Днепром (М.С. Шумилов, С.П. Рябикин).
- 2. Праславяне принадлежали к Древнему индоевропейскому единству, сложившемуся в V—IV вв. до н.э. в северо-восточной части Балкан и на территории Малой Азии. На рубеже III—II вв. до н.э. на основе развития в Евразии пастбищного скотоводства индоевропейские племена в поисках пастбищ ушли в Среднюю Азию и Северную Индию. Формируются этнографические группы: кельтская, германская, романская (славянская), греческая, иранская, балтийская. Появление славян как самостоятельного этноса датируется I в. до н.э, B античных источниках в первом веке нашей эры славян знали под именами «антов» и «венедов». С VI в. н.э. закрепился термин — «славяне». В ходе Великого переселения народов, проходившего в III—VII вв., славяне, осваивая различные территории, разделились на три ветви: западную (поляки, чехи, словаки и др.), южную (болгары, сербы, хорваты и др.) и восточную (белорусские, русские и украинские народы). Восточные славяне в VI—VII вв. заняли территорию: с севера на юг — от Невы и Ладожского озера до Среднего Приднепровья и с запада на восток от Карпатских гор до Средней Оки и верховьев Дона.
- 3. Климат в средней полосе Восточно-Европейской равнины был континентальный. Вся жизнедеятельность людей была связана с лесом. Его использовали как строительный материал, топливо, для изготовления домашней утвари. Не менее благоприятное влияние на жизнь людей оказывали реки. Они служили средством общения между племенами, снабжали людей рыбой для еды и обмена. По берегам рек шло расселение славянских племен, строились поселения, в дальнейшем города. Речные пути приобретали и международное значение: с VI в. появился водный торговый путь «из варяг в греки», позволявший торговать восточным славянам с Византией, другой путь, «из варяг в персы», служил сообщением с волжскими болгарами, Хазарским каганатом и далее со Средней Азией и арабским миром.
- 4. Восточные славяне делились на племенные союзы, и местами их расселения были: по западному берегу Днепра и реке Рось жили поляне; на запад от них по Припяти селились древляне, а севернее дреговичи; по Оке

- вятичи; вокруг озера Ильмень ильменские словене; по реке Сож радимичи; в верховьях Волги, Днепра, Западной Двины кривичи; по среднему течению реки Днепр и по реке Десна северяне.
- 5. Основными занятиями славян были охота, рыболовство, скотоводство, бортничество. Позже славяне начали заниматься земледелием. Существовало две системы земледелия: на юге, где была лесостепь, перелог; на севере, где росли непроходимые леса, в основном была подсечноогневая.
- 6. Во главе каждого племени или рода у восточных славян стоял старейшина. Существовал совет старейшин, где обсуждались различные вопросы, а также общее собрание рода или племени вече. Верховным судьей и предводителем войска был князь. Ему подчинялись военные люди, составлявшие княжескую дружину. Такое управление позже получит название военной демократии.
- 7. По своим верованиям древние славяне были язычниками. Они поклонялись явлениям природы, обожествляя их. У восточных славян были свои языческие праздники, связанные с временами года и земледельческими работами (Масленица, I праздник Ивана Купалы, праздник урожая и т.д.). Известно, что у славян довольно долго сохранялся закон кровной мести.

Тема 3. КИЕВСКАЯ РУСЬ В ІХ-ХІІ ВВ. РУСЬ В ЭПОХУ ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ. БОРЬБА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ С ВНЕШНИМИ ВТОРЖЕНИЯМИ

- Киевская Русь: социально-экономическое, политическое и культурное развитие (IX- начал. XII вв.)
- Эпоха феодальной раздробленности на Руси. Основные политические центры (XII-XIII вв.)
- Борьба с иноземными нашествиями в XIIIв.

- 1. Возникновение русского государства имело ряд особенностей, связанных с географическим положением его меж Европой и Азией и неимением естественных географически раниц, а также необходимостью совместной защиты живущих здесь племен от внешних врагов, которая сплачивала их и заставляла создавать сильную государственную власть.
- 2. Вопрос о происхождении государственности на Руси до сегодняшнего дня остается спорным в среде историков. В XVIII в. немецкие ученые на русской службе Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер разработали норманнскую теорию, согласно которой государство на Руси было создано норманнами (варягами). Против этой концепции выступил М.В. Ломоносов, положив начало

полемике между норманистами и антинорманистами, которая 1родолжается уже более двух столетий.

- 3. Историки делят историю Киевской Руси на три периода:
- первый период становления Древней Руси при первых князьях Рюриковичах (вторая половина IX последняя треть X вв.);
- второй период расцвета Киевской Руси при Владимире I и Ярославе Мудром (конец X первая половина XI вв.);
- третий период начала территориальной и политической раздробленности Древнерусского государства и его распада (вторая половина XI Первая треть XII вв.).
 - 4. Перед киевскими князьями стояло несколько задач:
- 1) объединение восточных славян под властью Киева; 2) укрепление государства и распространение своей власти внутри страны; 3) торговля с Византией; 4) борьба со степными кочевниками: хазарами, печенегами, половцами.
- Первые князья Киевской Руси: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга 5. настойчиво расширяли свои владения, подчиняли себе восточнославянские племена, сменяя местных племенных князей на присланных наместников из Киева. Новгородские бояре в 862 г. пригласили княжить в Новгород Рюрика начальника отряда варягов, который положил начало династии Рюриковичей. В 882 г князь Олег захватил Киев, тем самым объединив северные и южные племенные союзы. Киев назвал «матерью городов русских». Олег стал великим киевским князем. В 907 г. в результате успешного похода князя Олега на Царь град были урегулированы отношения между Русью и Византией. Князь Игорь предпринимает два похода на Византию и заключает договор о мире, торговле и взаимной помощи, обеспечивает беспрепятственную торговлю в Царь граде. В 945 г. при попытке повторного сбора дани с древлян был убит. Его вдова княгиня Ольга отомстила за смерть мужа, навела порядок в русских землях, ввела законы налогового права «уроки и погосты», в конце жизни посетила Царь град и крестилась там в православие. Ее сын князь Святослав, выдающийся древнерусский полководец, предпринял ряд удачных походов: разбил хазар, затем волжских булгар, подчинил вятичей; но вел неудачную войну с Византией, был убит печенегами.
- 6. Сын Святослава Владимир Красное Солнышко стал объединителем всех земель восточных славян в состав Киевской Руси. Он организовал надежную систему обороны ее степных границ от кочевников. В годы его правления Русь принимает христианство (988 г.). После смерти Владимира начались междоусобные войны его сыновей. Пасынок Владимира Святополк Окаянный убил своих братьев Бориса, Глеба и Святослава, захватил Киев, но старший из братьев, Ярослав, наместник Новгорода, победил Святополка и стал великим киевским князем.

При Ярославе Мудром Киевская Русь достигла вершины своего могущества. Ему подчинялись земли от Черного моря до Баренцева. Он разбил печенегов, укрепил международные связи при помощи политических

- браков с такими странами, как Швеция, Норвегия, Польша, Франция, Византия. В годы его правления появился первый свод русского законодательства Русская Правда. Происходит культурный расцвет русского государства.
- 7. После смерти Ярослава Мудрого наследники не смогли сохранить единство русской земли. Раздоры князей, половецкие набеги, волнения горожан заставили киевскую знать в начале XII в. призвать на княжение внука Ярослава Мудрого Владимира Всеволодовича Мономаха. Он совершил успешный поход на половцев, восстановил на короткий срок единство русских земель, создав союз князей под руководством великого киевского князя. Его сын Мстислав на короткий период удерживает относительную целостность Руси. Но после его смерти Русь начинает распадаться на самостоятельные княжества и земли.
- 8. В IX—XIII вв. основной сферой хозяйственной деятельности в Древней Руси было земледелие. Большое развитие получили города как центры ремесла и торговли. В X-XI вв. доминировала государственная собственность на землю, которая позволяла киевским князьям взимать дань с подвластного населения. Во второй половине XI в. в различных русских землях возникло частное землевладение княжеские, боярские и монастырские вотчины.
- 9. Русь в X—XII вв. представляла собой раннефеодальную монархию с великим князем во главе. При князе состояли дружинники, ведавшие сбором дани, судом. В городах назначались князем посадские и воеводы. Вассалами князя являлись его родственники, правители удельных земель. Феодалы платили князю дань, но своими вотчинами распоряжались самостоятельно. Основными социальными категориями этого периода являлись: высшие классы князья, бояре и другие собственники больших земельных имений, богатые купцы в городах; средний класс купцы и мастера ремесленники (в городах), владельцы средних и небольших имений (в сельской местности); низшие классы беднейшие ремесленники и крестьяне, заселявшие государственные земли. Кроме свободных людей, в Киевской Руси существовали также полусвободные (закупы, рядовичи) и невольники (холопы, челядь).
- 10. Во второй трети XII в. (1132 г.) на Руси начался длившийся до конца XV в. период феодальной раздробленности. Причинами ее были: 1) ослабление власти киевских князей и укрепление власти феодалов на местах, в результате роста крупных землевладений; 2) отсутствие прочных экономических связей между областями: не было общего рынка, господствовало натуральное, феодально-вотчинное хозяйство; 3) отсутствие серьезной внешней угрозы для всей восточнославянской общности.
- 11. Политическими наследниками Киевской Руси стали 15 крупных княжеств и феодальных республик. Наиболее значительными были Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская боярская республика и Галицко-Волынская земля три политических центра, имевших огромное влияние на развитие соседних с ними земель. Своеобразный уклад

- общественной и политической жизни образовался в Новгородской земле. Власть в Новгороде фактически принадлежала богатому боярству. Оно держало в руках городское собрание свободных граждан вече. Вече избирало из числа бояр посадника, тысяцкого, командовавшего народным ополчением, архиепископа, ведавшего казной и внешними отношениями. Новгородская боярская республика была огромным государством, занимавшим территорию от Верхней Волги до Балтийского и Белого морей, просушествовала около трех с половиной столетий.
- 12. Последствия феодальной раздробленности имеют как знак плюс, так и знак минус. За годы феодальной раздробленности происходило развитие политической, экономической, культурной жизни русских земель. Но княжеские усобицы, постоянное дробление княжеств между наследниками, разрушительные войны ослабили обороноспособность и политическое единство страны.
- 13. Раздробленная на обособленные княжества Русь не смогла собрать достаточно сил для отпора татаро-монголов. В конце XII начале XIII вв. в Центральной Азии возникло монгольское государство, возглавил его Темучин, который в 1206 г. был провозглашен великим ханом под именем Чингисхан. Армия монголов под его руководством начала завоевательные походы. В 1223 г. на реке Калке произошло первое столкновение русских войск совместно с половцами с монгольским войском, где объединенные войска потерпели поражение. Внук Чингисхана Батый в 1237 г. начал покорение Северо-Восточной Руси. В 1238 г. были завоеваны: Рязань, Коломна, Москва, Ростов, Ярославль, Тверь, Юрьев; в 1239 г. города Переславль и Чернигов, в 1240 г. пал Киев, захвачена Галицко-Волынская земля. В 1242 г. на Нижней Волге возникла Золотая Орда мощное татаромонгольское государство, в состав которого вошли завоеванные русские земли, где Батый и его преемники частично сохранили систему управления, сложившуюся до нашествия.
- 14. Практически одновременно с нашествием татаро-монголов на южные русские княжества шведские корабли вошли в устье реки Невы с целью захвата Новгорода и Пскова и насаждения католической веры. 15 июля 1240 г. князь Александр Ярославич выигрывает сражение над шведами на Неве, за что получает прозвище Невский. Вслед за шведами на русские земли нападают объединенные силы Ливонского ордена при поддержке датских и немецких рыцарей и захватывают город Изборск, а затем и Псков. В 1242 г. Александр Невский освобождает эти города. Решающая битва между новгородским войском и силами Ливонского ордена состоялась 5 апреля 1242 г. на Чудском озере. Рыцарское войско потерпело сокрушительное поражение. В результате было остановлено наступление рыцарей на Северо-Западную Русь.
- 15. Татаро-монгольское иго (1240—1480) это сложная система, главной целью которой было использование военного и экономического потенциала Руси в интересах Золотой Орды. Оно характеризовалось: в экономической сфере ежегодной выплатой огромной дани татаро-

монголам: в политической — жестким контролем Орды за деятельностью русских князей при помощи выдачи ярлыков на княжение; в культурной — принудительным использованием русских мастеров для строительства и укрепления городов Золотой Орды, расхищения татарами материальных и художественных ценностей, веками накопленных в русских городах.

Татаро-монгольское иго привело к длительному упадку культурной, хозяйственной жизни русского общества, политической зависимости Северо-Восточной Руси от Золотой Орды, искусственно изолировав эти земли от западного мира и Византии. Возможности влияния греческой православной цивилизации на Русь резко уменьшились, но воспринятые ранее традиции уже укоренились в восточнославянском церковном быту и развивались на новой почве. Власть Орды создавала серьезные проблемы для русского общества, уродливо деформируя многие государственные структуры. Однако постепенно стали объединительные тенденции в русских княжествах.

Тема 4. СКЛАДЫВАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В XIV-XVI ВВ.

- Предпосылки образования единого русского государства
- Объединение русских земель вокруг Москвы. Начало государственной и политической централизации (XTV начало XV вв.)
- Образование российского государства (конец XV начало XVI вв.)
- Российское государство в XVI веке. Иван Грозный

- 1. Предпосылками объединения русских земель в единое государство были: развитие феодального землевладения; стремление бояр приобретать вотчины за пределами своих княжеств; укрепление на Руси власти и лидерства московских князей; наличие обшей официальной религии православия во всех русских землях; необходимость освобождения от ордынского ига.
- 2. Причинами возвышения Московского княжества как центра объединения русских земель являлись: личностные качества первых московских князей, их политическая ловкость и хозяйственность; выгодное географическое положение, давшее приток населения, торговые и политические преимущества; поддержка со стороны Церкви и перенос центра русского православия из Владимира в Москву; содействие Орды; получение ярлыков на княжение (с Ивана Калиты на великое княжение).
- 3. Возвышение Московского княжества происходило в самом начале XIV в. Оно связано с именем младшего сына Александра Невского князя Даниила Александровича, который получил в удел небольшой городок Москву, явился основателем династии московских князей. При князе

Данииле началось постепенное расширение Московского княжества. В его состав вошли; отвоеванная у рязанского князя Коломна, присоединенный Можайск, земли Переяславского княжества. В результате территория Московскою княжества увеличилась почти в 2 раза.

- 4. Основы политического и экономического могущества Москвы были заложены при сыне князя Даниила Иване Данииловиче (1325—1340) по прозвищу Калита. При нем борьба Москвы и Твери за великокняжеский престол завершается победой Московского княжества. Иван Даниилович, разгромив восстание в Твери, получил ярлык на великое княжение. В годы его правления митрополичья кафедра была перенесена из Владимира в Москву, тем самым Москва стала религиозным и идеологическим центром Руси. Иван Калита добился необходимой передышки от ордынских вторжений, давшей возможность поднять экономику и накопить силы для борьбы с татаро-монголами, получил право сбора дани с русских княжеств и доставки ее в Орду, значительно расширил свои владения (подчинил княжества: Галичское, Угличское, Белоозерское).
- 5. Дальнейшее усиление Московского княжества происходит при внуке Ивана Калиты — князе Дмитрии Ивановиче по прозвищу Донской (1359— 1389). В годы его правления соотношение сил на Руси изменилось в пользу Москвы. Этому процессу способствовало следующее: построен всего за два года неприступный белокаменный Кремль Москвы — единственная каменная крепость на территории Северо-Восточной Руси; отбиты притязания на общерусское лидерство Нижнего Новгорода, Твери, отражены походы литовского князя Ольгерда; в 1378 г. на реке Воже объединенными русскими силами были разбиты монголы. С этого времени борьба против Орды приняла характер организованных военных сражений. Решающее сражение произошло летом 1380 г., когда хан Мамай, заключив союз с литовским Дмитрий князем, выступил против русских. Иванович, благословение игумена Троицкой обители Сергия Радонежского и поддержку православной церкви, на Куликовом поле разбил войска Орды. Это было первым шагом обретения Русью национальной независимости. Однако Москва была снова разорена в 1382 г. Тохтамышем и вынуждена платить дань. Перед смертью Дмитрий Донской передал великое княжество Владимирское своему сыну Василию (1389—1425) по завещанию как отчину московских князей, не спрашивая права на ярлык в Орде. Это стало началом нового этапа отношений между Ордой и зависимой пока Русью.
- 6. Василий I сумел упрочить положение Москвы как центра русских земель. Он присоединил Нижегородское, Муромское, Тарусское княжества, некоторые владения Великого Новгорода. І Подавляющая часть князей, еще сохранившая свой суверенитет, вынуждена была в той или иной мере подчиняться ему. В военных и дипломатических отношениях с Ордой и Литвой Василий I выступал уже от имени всей Северо-Восточной Руси.
- 7. После смерти Василия I процесс объединения русских земель был приостановлен ожесточенной феодальной войной, которая продолжалась с переменным успехом в течение 20 лет (1433—1453), принося разорение

- земель, упадок многих городов, ордынские набеги. Феодальная война закончилась победой сил централизации. Василий II Темный сумел победить и укрепить великокняжескую власть.
- 8. После смерти Василия II Темного московский престол занял его старший сын Иван Васильевич, ставший соправителем отца еще при его жизни. Именно ему выпало завершение процесса объединения русских земель и свержения золотоордынского ига. В правление Ивана закончилось собирание земель под власть Москвы, были заложены основы российского самодержавия; укреплен государственный аппарат; повысился престиж Москвы. В годы его правления были присоединены Великое Ярославское княжество (1463), Пермский край (1472 г.), Великое Ростовское княжество (1474), Новгород и его владения (1478), Великое княжество Тверское (1485), Вятская земля (1489). Великие и удельные князья отказались от верховных прав в своих владениях и перешли под политическое покровительство московского князя. Иван III стал именоваться государем всея Руси. В целом единое государство было создано и окончательно утвердило свою независимость, так как Иван III отказался ездить в Орду и посылать дань. Попытка хана Ахмата восстановить права Орды закончилась в 1480 г. стоянием на реке Угре и бегством татар.
- расширил Иван III международные связи, установил дипломатические отношения с Германией, Венецией, Данией, Венгрией и Турцией, женился на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора. Московский князь распоряжался землей, набирал себе войско. Высшим совещательным органом при государе становится Боярская дума. казной, князя распоряжались командовали управляли областями. В 1497 г. для закрепления централизованной системы управления и суда на всей территории государства был издан свод законов -Судебник, который юридически подтвердил политический и социальный строи русского феодального государства. После падения Византии под ударом турок (1453) Москва стала ее преемницей. Россия была последним оплотом православия и способствовала определенной идеологизации верховной государственной власти. С XVI в. распространяется идея о Москве как о Третьем Риме, в котором тесно переплетаются религиозные и политические мотивы. Новое значение великого князя Московского отразилось на государственном праве. Иван III передал по наследству своему старшему сыну Василию целый ряд политических преимуществ. Василий III фактически завершил объединение Великороссии и превратил Московское княжество в национальное государство. Образовалась крупнейшая в Европе держава, которая с конца XV в. стала называться Россией.
- 10. Все XVI столетие шло стремительное расширение границ Российского государства. Вслед за Василием III, после регенства Елены Глинской (1533—1538) и боярского правления (1538-1547), политику собирания русских земель успешно проводил Иван IV Грозный (1547—1584). Несмотря на неудачную Ливонскую войну, в результате присоединения к Российскому государству Казанского ханства, Астраханского ханства,

присоединения Башкирии, вхождения в состав России народов Западной Сибири, Россия стала одним из крупнейших государств в Европе и Азии.

- 11. После смерти Василия III идут годы боярского правления Лишь в 1547 г. 18-летний Иван Васильевич официально венчался на царствование. Начальный период его правления ознаменовался крупными внутри- и внешнеполитическими успехами.
- 12. Реформы Ивана IV 40—50-х гг. XVI в.: 1) при царе сложилась Избранная рада (князь Курбский, Алексей Адашев, митрополит Макарий и др.), которая разработала и провела множественные реформа центрального и местного управления; 2) было создано всесословное высшее государственное учреждение — Земский собор — в противовес Боярской думе, где решались вопросы общегосударственного значения; 3) в 1550 г. был принят новый Судебник, ограничивший права наместников и впервые вводивший наказание за взяточничество; 4) изменилось центральное государственное управление создана система специализированных приказов; 5) была реорганизована система местного управления; 6) проведена реформа налогообложения; организовано первое постоянное войско 7)было стрельцов; унифицирована денежная система. Таким образом, проведенная серия реформ повысила централизацию и эффективность управления, оформила времени государственный аппарат, который до ЭТОГО носил черты великокняжеского правления.
- 13. В период 1565—1572 гг. политика Ивана IV получила название «опричнина». Государство было разделено на две части опричнину — особый государственный удел, где право подменялось произволом монарха, и земщину под управлением Боярской думы. Целями опричнины были: 1) установление неограниченной власти царя; 2) борьба с феодальной аристократией (самостоятельностью боярства); 3) ликвидация остатков феодальной раздробленности (удельных княжений, Новгородской вольницы). Опричнина привела к перераспределению земельных владений среди господствующих сословий и вылилась в массовый террор. Вначале он был направлен против аристократии, а затем против всех остальных слоев общества, и особенно городских. В целом задача, поставленная Иваном Грозным, — сломить сопротивление оппозиции, усилить власть царя - была решена. Опричнина объективно способствовала дальнейшей централизации государства. Но, с другой стороны, она имела губительные последствия для экономического и нравственного состояния общества: 1) экономический кризис в стране; 2) следствием сокращения посевных площадей стал голод (500 тыс. умерших); 3) опричнина, разорив крестьян и стимулировав их бегство, послужила одной из причин принятия первых закрепостительных актов. В 1581 г. был издан указ о заповедных годах, в котором запрещались переходы крестьян. Помещики, потеряв крестьян, пытались получить большой оброк с оставшихся; 4) подорваны резервы России в целом.
- 14. В конце жизни Ивана Грозного ожидала трагедия: вместе со смертью убитого им сына Ивана погибла надежда на достойного преемника на российском троне. Второй сын, Федор, был слабоумным, а третий —

Дмитрий — родился лишь в 1582 г. Когда в 1584 г. Иван IV умер, царем был провозглашен Федор, при котором фактически правил Борис Годунов. А после трагической гибели царевича Дмитрия и смерти в 1598 г. бездетного Федора прекратилась династия Рюриковичей на Российском троне. Царем Земский собор избрал Бориса Годунова.

Тема 5. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVII В.

- Смутное время (1598-1613)
- Социально-экономическое развитие России в XVII в.
- Формирование абсолютной монархии в России

- 1. Смутное время (1598—1613) это период глубокого социальноэкономического, политического и духовного кризиса русского общества. Сначала династический кризис — пресечение династии Рюриковичей и борьба боярства за власть. Затем, как результат этой неразборчивой в средствах борьбы с привлечением русских авантюристов и иностранных наемников, — полная потеря государственной власти — государственный кризис. С ослаблением власти нарастал социальный кризис. Он выражался в многочисленных мятежах. В обществе действовал нравственный кризис.
- 2. Причинами Смуты, по мнению историков, являлись: 1) последствия опричнины Ивана Грозного; 2) стремление различных слоев общества улучшить свое сословное положение; 3) династический кризис; 4) падение нравственности; 5) неурожаи и голод 1,601-1603 гг.; 6) активность казачества в связи с попытками правительства подчинить казацкие земли; 7) иностранная интервенция.
- 3. Основные события Смутного времени можно разбить на три этапа: 1) 1598-1605 гг. пресечение династии Рюриков, правление Бориса Годунова, неурожай и массовый голод в стране (1601—1603), нарастание социальной напряженности в России, воцарение Лжедмитрия I; 2) 1606—1610 гг. царствование Василия Шуйского; крестьянское восстание под руководством И. Болотникова, начало польско-шведской интервенции, появление Лжедмитрия II (по прозвищу Тушинский вор); 3) 1610- 1613 гг. правление Семибоярщины; действия первого и второго ополчений, освобождавших Москву от польских интервентов; установление новой династии Романовых
- Последствием событий Смуты во внешней политике было восстановление территориального единства России, хотя часть русских земель оставалась за Речью Посполитой и Швецией. Во внутриполитической жизни государства: дальнейшее ослабление позиций боярства, могущество которого было подорвано в годы опричнины; возвышение дворянства, получившего новые поместья возможности окончательного И ДЛЯ закрепощения крестьян; тяжелые экономические потрясения, финансовые

проблемы, что повлекло за собой закрепощение посадского и сельского населения; войны XVII в.

- 5. Основное значение Смуты состоит в том, что, в отличие от многих других гражданских войн во всемирной истории, она завершилась не общественного установлением нового строя, восстановлением, a В реставрацией монархической государственности. конкретных геополитических условиях того времени был избран путь дальнейшего развития России: самодержавие как форма политического правления, крепостное право как основа экономики, православие как идеология.
- 6. Несколько десятилетий понадобилось, чтобы преодолеть трагические последствия Смутного времени и вывести страну из кризиса. Восстановление экономики и изменения в ней происходили на фоне сильнейших социальных потрясений, не прекратившихся и после окончания Смуты. Медный, Чумной, Соляной бунты, другие городские восстания, выступления стрельцов, мощное движение под предводительством Степана Разина, выступления, связанные с церковной реформой и расколом, сопровождавшим «бунташный» XVII в. буквально на всем его протяжении: последняя дата в истории Московского государства Стрелецкий бунт 1698 г.
- 7. В XVII в. происходил дальнейший рост феодальной земельной собственности, передел земель внутри господствующего класса. Новая династия Романовых, укрепляя свое положение, широко использовала раздачу земель дворянам. В центральных районах страны практически исчезло землевладение черносошных крестьян. Запустение центральных уездов в результате длительного кризиса и оттока населения на окраины явилось одной из причин усиления крепостного права.
- 8. В сентябре 1648 г. в Москве созван Земский собор, который выработал и принял новый Судебник Соборное уложение (1649). Уложение закрепило статус, обязанности и привилегии основных сословий, отразило такую социальную тенденцию, как возрастание общественного веса и роль средних служилых слоев. Были расширены права поместных землевладельцев, дворяне получили право наследования поместья, могли обменивать поместья на вотчины. В Уложении по требованию дворян были включены статьи о запрещении расширения церковного землевладения. Одновременно, согласно Соборному уложению, крестьяне окончательно прикреплялись к земле, а посадское население к посадам. Уложение явилось юридическим оформлением системы крепостничества.
- 9. В XVII в. наблюдалось перерастание ремесла в мелкотоварное производство. Дальнейшее развитие получили центры металлургии и металлообработки, текстильных изделий, солеварения, ювелирное дело. Все это подготовило базу для появления мануфактур. К концу века в России насчитывалось 30 мануфактур. Но до 90-х гт. XVII в. металлургия оставалась единственной отраслью, где действовали мануфактуры. Кроме частновладельческих мануфактур, основывались казенные, при поддержке государства. Поскольку в стране не было свободных рабочих рук, государство стало приписывать, а позднее разрешило заводам покупать крестьян.

Возрастает роль купечества в жизни страны. Большое значение приобрели постоянно собиравшиеся ярмарки: Макарьевская (около Нижнего Новгорода), Свенская (в районе Брянска), Ирбитская (в Сибири), в Архангельске и др., — где купцы вели крупную по тем временам оптовую и розничную торговлю. Наряду с внутренней, росла и внешняя торговля. В XVII в. значительно расширился обмен товарами между отдельными регионами страны, что говорило о складывании всероссийского рынка. Началось слияние отдельных земель в единую экономическую систему.

- 10. В 1653 г. патриарх Никон, желая укрепить упавший авторитет церкви, стал проводить реформу. Она началась с исправления богослужебных книг и унификации церковных обрядов. Предметом ожесточенных дискуссий, борьбы стала проблема выбора образцов для таких исправлений. Так Никон отстаивал греческие образцы, другая часть духовенства, во главе с протопопом Аввакумом, древнерусские. Разлад среди духовенства стал предпосылкой церковного раскола в масштабах страны. Раскол русской церкви отразил в себе изменения, произошедшие в духовной сфере. Общество разделилось на приверженцев новизны и почитателей старины. Реформа русской православной церкви создала духовную основу для прозападных преобразований, которые не замедлили последовать в конце XVII начале XVIII вв.
- 11. В последней четверти XVII в. в политическом строе страны отчетливо выступают тенденции оформления абсолютизма: 1) в Соборном уложении была узаконена неограниченная власть самодержца, а также укреплена его победа над церковью, которая до этого времени претендовала на самостоятельную политическую роль; 2) роль Боярской думы и Земских соборов падает: последний Земский собор собирался в 1653 г.; из состава Боярской думы выделились Ближняя дума и Расправная палата, решавшие текучие судебные и административные дела; Алексей Михайлович, не желая зависеть от Боярской думы и руководства приказов, создал личную канцелярию приказ Тайных дел (он стоял выше всех остальных, так как мог вмешиваться в дела всех государственных учреждений); 3) местничество постепенно отошло в прошлое. Все чаще на важные государственные посты назначили «худородных людей».
- 12. Внешнеполитический курс России на протяжении XVII в. был нацелен на решение следующих задач: 1) достижение выхода к Балтийскому морю; 2) обеспечение безопасности южных границ от набегов Крымского ханства; 3) возвращение отторгнутых в период Смутного времени территорий; 4) освоение Сибири и Дальнего Востока. Первая задача не была достигнута. Попытка России овладеть побережьем Финского залива в ходе Русско-Шведской войны (1656 1658) закончилась неудачно. Вторая задача стала главной во внешней политике России с начала 1670-х гг. Закончившаяся в 1681 г. Русско-Турецко-Крымская война (1676—1681) завершилась признанием права России на Киевские земли. Третья задача решалась Россией на протяжении 1630—1660 гг. Сопровождалась как неудачами в ходе Смоленской войны (1632—1634), так и победами русского оружия на фоне

народных восстаний в Белоруссии и на Украине против польских феодалов. Земский собор 1653 г. принимает решение о воссоединении Украины с Россией. В свою очередь Переяславская рада в 1654 г. единодушно высказалась за вхождение Украины в состав России. Начавшаяся война с Речью Посполитой продолжалась 13 лет (1654—1667) и закончилась подписанием «Вечного мира» в 1686 г., по которому к России отошли Смоленщина, Левобережная Украина и Киев. Белоруссия оставалась в составе Польши. Четвертая задача решалась за счет освоения русскими окраин государства и новых земель: была освоена Восточная Сибирь, Чукотка, Камчатка; Приамурье вошло в состав России.

Тема 6. РОССИЯ В XVIII В.

- Модернизация России в правление Петра I
- Эпоха дворцовых переворотов
- Дворянская империя в 60-90-е гг. XVIII в.

- 1. Несмотря на обозначившуюся тенденцию европеизации России в XVII в., в целом она значительно отставала от уровня развития европейских государств. Архаичная политическая, финансовая и военная система Российского государства не позволяла добиваться ощутимых результатов. Для того чтобы на равных бороться с европейскими державами и Османской империей за выход к морям, нужно было заимствовать отдельные достижения Европы. В этих условиях только модернизация жизни России помогла бы войти в круг европейских государств. Первой попыткой модернизации России, связанной с разложением феодализма, явились реформы Петра I.
- 2. В истории петровских реформ исследователи выделяют два этапа: до и после 1715 г. (В.И. Роденко, А.Б. Каменский): на первом этапе реформы носили хаотичный характер и были вызваны в первую очередь военными нуждами государства, связанными с ведением Северной войны. Проводились в основном насильственными методами и сопровождались активным вмешательством государства в дела экономики (регулирование торговли, промышленности, налогово-финансовой и трудовой деятельности). Многие реформы носили непродуманный, поспешный характер, что было вызвано как неудачами в войне, так и отсутствием кадров, опыта, давлением старого консервативного аппарата; на втором этапе, когда военные действия уже были перенесены на территорию противника, преобразования стали более планомерными. Шло дальнейшее усиление аппарата власти, мануфактуры только обслуживали военные нужды, но производили

потребительские товары для населения; государственное регулирование экономики несколько ослабло, торговцам и предпринимателям предоставлялась определенная свобода действий.

- преобразований Важнейшим направлением Петра реформирование государственно-административной системы страны: а) вместо Боярской думы был учрежден Сенат - высший распорядительный орган по судебным, финансовым и военным делам. Он состоял из дворян, приближенных к царю; б) система приказов была заменена 11 коллегиями с четким разделением функций и коллективным принципом принятия решений; в) для контроля над деятельностью государственных органов была создана прокуратура во главе с обер-прокурором; г) была реорганизована система местного управления. Страна разделена на 8 губерний во главе с губернаторами. Губернии делились на провинции, провинции на уезды. Городское управление было передано городским магистратам, члены которых избирались из купцов пожизненно; д) упразднено патриаршество и введено государственное управление православной церковью посредством нового органа — Святейшего синода, состоявшего из назначенных представителей духовенства; е) изменилась система престолонаследия (Указ 1722 г.), теперь монарх сам назначал себе преемника; ж) в 1721 г. Россия провозглашена империей.
- 4. В период осуществления петровских реформ произошли изменения в положении социальных групп в социально-сословной структуре общества: а) завершился процесс формирования дворянского сословия; б) издан указ о единонаследии, который юридически уравнял вотчинную и поместную собственность, Наследником недвижимости мог стать только один из наследников, а остальным доставалось движимое имущество (фактический запрет на дробление поместий при наследовании); в) введение обязательной службы для дворян, при которой принцип прохождения («породы») заменен принципом выслуги; г) издание в 1722 г. Табеля о рангах, который разделил все военные и гражданские должности на 14 чинов, теперь прохождение от чина к чину зависело не от знатности рода, а от личных достоинств дворян.
- 5. Сущность военной реформы Петра 1 состояла в ликвидации дворянского ополчения и организации постоянной регулярной армии с единообразной структурой, вооружением, обмундированием и уставом. Введена рекрутская система на основе сословно-крепостнического принципа. Создан военно-морской флот.
- 6. В области экономики главным направлением стало создание мануфактур, сначала казной, а затем и частными лицами. Владельцы мануфактур получили право покупать крестьян, но не в личную собственность, а только для работы на данном предприятии (посессионные крестьяне). Возникали новые отрасли: судостроение, стекольное и фаянсовое дело, шелкопрядение, производство бумаги. В области внутренней и внешней торговли господствовала политика меркантилизма и протекционизма.
- 7. Реформы Петра I в области образования и культуры были направлены на просвещение общества, реорганизацию системы образования:

- а) была создана сеть школ начального обучения (цифирные школы); б) созданы специальные школы с профессиональной подготовкой: горная, канцелярская, организованы специальные школа переводчиков; B) технические учебные заведения: навигационная, артиллерийская, инженерная, медицинская школы; г) в 1725 г. — в Петербурге открыта Академия наук. Большое значение сыграла реформа гражданского шрифта, что способствовало более массовому потреблению книжной продукции; «Ведомости». Был реформирован началось издание газеты господствующего класса по западному образцу: бритье бород, ношение платьев по иноземным образцам. Упрощен дворцовый быт. Он стал более динамичен: на знаменитых ассамблеях не только пили и плясали, но и решали деловые вопросы. Все культурные преобразования касались только верхов общества.
- 8. Вся реформаторская деятельность Петра I была тесно связана с активной внешней политикой, борьбой за выход к Балтийскому, Черному и Каспийскому морям.

Первые Азовские походы совершены были еще в конце XVII в.: в 1695 г. — осада турецкой крепости Азов была неудачной, так как не было флота. После строительства 30 кораблей в 1696 г. Азов был взят и основана крепость Таганрог, но в 1710 г. пришлось отдать эти завоевания. Выйти к Черному морю не удалось.

Основные военные действия Петр I вел со Швецией в ходе Северной войны (1700—1721), шла война за Балтику. 30 августа I 1721 г. был заключен Ништадтский мир: к России были присоединены: Эстландия, Лифляндия, Ингрия с Петербургом и I часть Карелии. Это был выход к Балтийскому морю. Россия стала великой морской державой. Был еще Персидский поход (1722—1723), в результате которого удалось получить западный берег Каспия, но вскоре пришлось его вновь отдать.

- 9. Оценка реформаторской деятельности Петра I далеко неоднозначна. Это был яркий пример реформ «сверху»: а) сделан огромный вклад в превращение России в империю с мощной армией и флотом. В конце своей жизни Петр I назвал Россию империей, хотя это не соответствовало реальности; б) создание промышленного производства способствовало скачку производительных сил. Однако форсированное строительство делалось по западному образцу и проводилось жесткими методами, что привело к более грубой эксплуатации, чем даже суровые формы феодальной зависимости. Произошло огосударствление экономики и дальнейшее усиление крепостничества; в) проводимые реформы в области культуры приведи к механическому перенесению культурных стереотипов Запада на русскую почву, что способствовало появлению тенденции подавления национальной культуры.
- 10. Смерть Петра I в 1725 г. привела к длительному кризису власти, Этот период в нашей истории получил название «дворцовые перевороты». За 37 лет от смерти Петра I до воцарения Екатерины II трон занимали шесть царственных особ, получивших престол в результате сложных дворцовых

интриг или переворотов.

- 11. Дворцовые перевороты были связаны с тремя моментами: 1) указ о наследии престола 1722 г., предоставлявший монарху право назначать наследника, и при каждом новом царствовании возникал вопрос о преемнике престола; 2) переворотам способствовала незрелость русского общества, явившаяся следствием петровских реформ; 3) после смерти Петра I ни один дворцовый переворот не обошелся без вмешательства гвардии. Она была военной и политической силой, наиболее близко стоявшей к власти, четко осознававшей свои интересы при том или ином перевороте. В нее входили в основном дворяне, поэтому гвардия отражала интересы значительной Части своего сословия.
- 12. После смерти Петра I гвардейцами на престол была возведена его жена Екатерина I (1725—1727). При ней был создан Верховный тайный совет (А.Д. Меньшиков, Д.М. Голицын и др.). GoBeT удерживал власть и при внуке Петра I Петре II (1727—1730) до ссылки Меньшикова в 1727 г.
- 13. Совет превратился в орган старой родовитой знати и после смерти Петра II возвел на престол племянницу Петра I, вдовствующую герцогиню Курляндии Анну Иоанновну (1730- 1740), с условиями ее марионеточной власти. Но прибыв в Москву, получив челобитные дворянства, она демонстративно порвала договор с Верховным тайным советом, упразднила его, передала управление Кабинету министров. Но власть во многом принадлежала фавориту императрицы Бирону и приближенным из прибалтийских немцев. Анна Иоанновна усиливает дворянские привилегии: сокращает срок службы дворян в армии до 25 лет, отменяет обязательное единонаследие, создает привилегированные учебные заведения для дворян, издает указы об исключительном праве дворян на владение землей и крепостными и праве дворян ссылать крестьян в Сибирь. После смерти императрицы престол занял сын ее племянницы Иван Антонович (при регентстве его матери Анны Леонидовны).
- 14. В 1741 г. гвардейцы, возмущенные засильем немцев, возвели на престол дочь Петра I Елизавету Петровну (1741-1761). При ней была сделана попытка восстановления роли органов правления, созданных Петром I, продолжена его политика на развитие российской промышленности; произошло ужесточение религиозной политики были приняты указы о выселении из России лиц иудейского вероисповедания, о перестройке лютеранских храмов в православные; произошло значительное расширение дворянских льгот (учреждение дворянских заемных банков, предоставление дешевого кредита, монопольное право на винокурение и др.).
- 15. После смерти Елизаветы Петровны на престол взошел ее племянник Петр III. За шестимесячное царствование Петр III принял 192 указа. Наиболее важным был «Манифест о вольности дворянству» (1762), которым дворяне освобождались от обязательной службы государству, получали возможность жить в своих поместьях, свободно выезжать за границу и даже поступать на службу к иностранным государям. Наступил золотой век дворянства. Была объявлена секуляризация церковных земель в

пользу государства, что укрепляло государственную казну (окончательно указ был проведен в жизнь Екатериной II в 1764 г.); произошла ликвидация тайной канцелярии, упразднялись торговые монополии, стеснявшие развитие предпринимательства, провозглашалась свобода внешней торговли. Однако эти меры были задуманы еще в предыдущее царствование и осуществлены по инициативе приближенных к императору сановников. Петр III отрицательно относился ко всему русскому, перекраивание многих порядков по западному образцу оскорбляло национальные чувства русских людей. В результате 28 июня 1762 г. произошел дворцовый переворот и на престол была возведена жена Петра III Екатерина II, а спустя несколько дней он был убит.

- 16. Внешняя политика русских императоров в период дворцовых переворотов определялась выходами к морям. Война с Турцией (1735—1739) дала России устье Дона с Азовом. Война со Швецией (1741 1743) подтвердила приобретения России в Прибалтике. В 1756—1763 гг. шла Семилетняя война России в союзе с Австрией, Францией. Швецией против Пруссии, входе которой русская армия в 1760 г. заняла Берлин и Фридрих II готов был на любых условиях подписать мирный договор, но ставший после смерти Елизаветы Петровны императором Петр 111 заключил в 1762 г. с Пруссией мир, отказавшись от всех завоеваний.
- 17. Екатерина II, воспитанная на идеях французского просвещения, в первый период своего царствования пыталась смягчить нравы российского общества, упорядочить общественное законодательство, ограничить крепостное право. Ею был написан «Наказ», который должен был служить руководством для будущего законодательного собрания. С одной стороны, в этом документе проводилась мысль о разделении властей и создании элементов правового государства, с другой в нем не было и речи о ликвидации самодержавия, робко говорилось о смягчении крепостного права. Поскольку идейно эта программа, а следовательно, и внутренняя политика Екатерины основывались на принципах просвещения, то и сам этот период в русской истории получил название «просвещенного абсолютизма».
- 18. Российский просвещенный абсолютизм характерен такими мероприятиями, в которых были заинтересованы дворяне и государство, но которые в то же время способствовали развитию нового капиталистического уклада. Важной чертой политики просвещенного абсолютизма было стремление монархов ослабить остроту социальных противоречий путем совершенствования политической надстройки.
- 19. Самым крупным мероприятием просвещенного абсолютизма был созыв Уложенной комиссии в 1767 г. с целью переработки российского законодательства. Но комиссия не смогла разработать новое законодательство Российской империи, так как невозможно было сочетать либеральные идеи «Наказа» с реальностью российской жизни, противоречивыми нуждами и пожеланиями различных групп населения. На свертывание политики просвещенного абсолютизма повлияли два события XVIII в.: Крестьянская война под руководством Е. Пугачева в России и Великая французская

революция в Европе.

- 20. Несмотря на неудачу в составлении Российского законодательства, Екатерина И все же провела ряд реформ в духе просвещенного абсолютизма, особенно в период до 1775 г.: 1) сенат был разделен на 6 департаментов со строго определенными функциями каждого. Во главе их стояли оберпрокуроры, подчинявшиеся генерал-прокурору; 2) был создан императорский совет при императрице из ближайших и влиятельных сановников; 3) в 80-х гг. XVIII в. были ликвидированы коллегии (кроме четырех), замененные губернским правлением; 4) все монастырские земли были переданы государству; 5) в 1775 г. проведена губернская реформа. Она стала важным этапом в превращении России в унитарное государство путем создания единообразной системы управления всей территории империи; 6) в 1785 г. издана «Жалованная грамота дворянству», определившая статус дворянства и закрепившая все его права и привилегии, полученные к этому времени; 7) в 1785 г. была издана «Грамота на права и выгоды городам Российской империи», по которой все городское население было разделено на шесть категорий, купцы делились на три гильдии; 8) в России было впервые введено бумажное денежное обращение, приведшее в первое время к инфляции и вызвавшее недовольство большинства населения.
- 21. К концу XVIII в. в социально-экономическом развитии России наблюдается, что, с одной стороны, процесс складывания капиталистических необратимым; отношений стал происходит рост товарно-денежных отношений и разрушается натуральная замкнутость помещичьего и крестьянских хозяйств; увеличивается количество мануфактур, основанных на применении наемного труда; развивается промысловая деятельность; с другой - идет усиление крепостнического гнета, которое характеризуется увеличением барской и уменьшением крестьянской запашки, ростом барщины и оброка, правом помещика ссылать провинившихся крестьян в Сибирь на поселение и на каторгу, распространением крепостничества на Левобережную Украину; как результат кризиса феодально-крепостнической системы, произошла Крестьянская война под руководством Е. Пугачева (1773-1775).
- 22. В исторических исследованиях нет единства в опенке деятельности Паата 1. Одни историки называют время его правления непросвещенным абсолютизмом», другие - «военно-политической диктатурой». Реформы его носили противоречивый характер. Произошло усиление централизации государственного управления и упразднение элементов самоуправления в губерниях и городах (восстановлены ряд коллегий, ликвидированы управы и думы); изменилась система престолонаследия городские (возврат допетровским принципам); были ограничены привилегии дворянства (призывы к обязательной службе, установление налога с дворян, введение телесных наказаний); ослаблен крепостной гнет (ограничение барщины тремя днями, запрет на продажу крестьян без земли, массовая раздача казенных земель с крестьянами в качестве пожалований); осуществление финансовой стабилизации (изъятие бумажных ассигнаций из оборота);

регламентация и унификация сторон жизнедеятельности общества (запрет на ношение шляп и пр., запрет на ввоз иностранных книг). Следствием непредсказуемости политики императора и ее опасности для дворянской элиты станет последний дворцовый переворот и убийство Павла I 12 марта 1801 г.

23. Задачами во внешней политике второй половины XVJ11 в. были: вопервых, борьба за выход к Черному морю; во-вторых, освобождение от иностранного господства земель Украины и Белоруссии и объединение в государстве восточных славян; в-третьих, всех революционной Францией в связи с начавшейся в 1789 г. Великой французской революцией; в- четвертых, утверждая свои интересы в сыграть европейской политике, Россия стремилась роль независимости английских колоний в Северной Америке; соблюдение интересов России в этом регионе — участие в колонизации Северной Америки. В результате: 1) в ходе двух Русско-Турецких войн (1768- 1774 и 1787—1791) Россия получила территории в Северном Примерн Орье, Кабарду, территории между Бугом и Днестром, Очаков и Крым — это был выход к Черному морю; 2) в результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) к России отошли Белоруссия, Правоберсжная Украина, Литва и герцогство Курляндское. Была стабилизирована обстановка на непосредственный западных границах, получен доступ странам Центральной Европы; 3) вступив в антинаполеоновский союз европейских монархов, где главным партнером России была Англо-российская армия под руководством А.В. Суворова, вместе австрийцами, в трех сражениях в Северной Италии в 1799 г. раз била французские войска, совершила переход через Альпы Швейцарию, но в 1800 г. Павел І заключил союз с Наполеоном разорвал отношения с Англией, отозвав русскую армию Россию; 4) в 1780 г., в период войны североамериканских колоний за независимость, Россия выступила с Декларацией в вооруженном нейтралитете, ограничившей действия британского флота. К Декларации присоединились и другие европейские страны фактически поддержав североамериканские колонии и подняли международный престиж России. Таким образом, благодаря активной внешней политике Россия во второй половине XVIII в стала великой европейской державой. Но в социально-экономическом плане Россия оставалась отсталой страной, что делало ее положение в системе европейской цивилизации нестабильным, противоречивым.

Тема 7 - 8. РОССИЯ В XIX В.

- Внутриполитическое развитие России | в первой половине XIX в.
- Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
- Великие реформы Александра II
- Контрреформы Александра III

• Общественная мысль и общественные движения в России XIX в.

- 1. К началу XIX в. Россия оставалась аграрной страной. Более 90% ее населения составляло крестьянство. Сельское хозяйство было основной отраслью экономики страны, носило экстенсивный характер. Сохранялись феодальные пережитки. политической сфере многочисленные В самодержавная абсолютная власть; экономической помещичье общества, землевладение; В социальной структура сословная господствующее положение дворянства.
- 2. Во внутренней политике Александра I характерной чертой борьба двух течений либерального царствования становится консервативно-охранительного — и лавирование императора между ними. Исследователи выделяют в царствовании Александра I два периода: 1) подготовка реформ 1801—1812 11 и стремление провести широкомасштабные преобразования либеральной направленности; 2) 1814— 1825 гг. — во внутренней политике стали преобладать консервативные тенденции.
- 3. Реформаторская деятельность Александра I (1801-1812): были области образования, проведены реформы в изменение (реформирован управления сенат, заменены коллегии министерствами), предприняты попытки решения аграрного вопроса «Указ о хлебопашцах» начало крестьянской (1803 -Прибалтике). В 1809 г. М.М. Сперанским был разработан проект государственных преобразований, по которому Россия должна была превратиться из самодержавной в конституционную монархию. Александр І одобрил этот проект, но принять его не решился.
- 4. Внутренняя политика (1814-1825): примерно до 1819 г. наряду с проведением реакционных мер российского самодержавия, усилением ограничением самостоятельности университетов, борьбой с цензуры, обшественной некоторые либеральные мыслью, имели место И конституция царству Польскому, преобразования: дарована крепостное право в Прибалтике, велась разработка проекта конституции Н.Н. Новосильцевым. С 1820 г. наблюдается усиление консервативных тенденций. Итогом царствования Александра I стала дальнейшая бюрократизация системы и консервация политического и социально-экономического развития страны.
- 5. Во внешней политике Александр I стремился укрепить свое влияние в Европе, продвинуться в Закавказье и на Балканы. Союз с Англией был восстановлен. Россия приняла участие в III и IV антифранцузских коалициях. III коалиция распалась после крупного поражения русско-австрийских войск при Аустерлице в 1805 г. IV коалиция была разбита в 1806—1807 гг. Русские войска потерпели поражение под Фридландом в 1807 г. Это вынудило

Александра I подписать Тильзитский мирный договор с Наполеоном, по которому к России отходили Белостокская область, из Прусской части Польши образовывалось герцогство Варшавское, Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии. В результате Русско-Шведской войны 1808—1809 гг. Россия получила: Финляндию (которая была автономной в составе империи) и Аландские острова. В ходе Русско-Турецкой войны 1806—1812 гг. к России была присоединена восточная часть Молдавии; в Русско-Иранской войне 1804— 1813 гг. к России отошел Азербайджан и она получила право держать флот на Каспии, кроме того, в состав Российской империи добровольно вошла Грузия. В ночь с 11 на 12 июня 1812 г. французская армия форсировала Неман и вторглась в пределы России началась Отечественная война 1812 г. — величайшее событие в русской истории. В ходе войны проявились мужество и героизм русских людей, особенно в Смоленском и Бородинском сражениях, боях под Малоярославцев и у реки Березины. Погибло около 2 млн чел. Изгнание французов из России не означало окончания борьбы с Наполеоном. 1813—1814 гг. ознаменовались заграничными походами русской армии. Как итог, в результате решений Венского конгресса 1814 г. Россия получила почти всю Польшу, ее влияние в Европе значительно возросло. В 1815 г. Александром I был создан Священный союз в составе России, Пруссии, Австрии и Англии, целью которого была борьба с любыми революционными проявлениями на континенте и сдерживанием многих народов в искусственных границах, созданных решениями венского конгресса.

- 6. Время царствования Николая I характеризуется максимальной военизацией, бюрократизацией и централизацией управления. На многие должности были поставлены военные. В армии укреплялась палочная дисциплина, что снижало ее боеспособность. Бюрократический аппарат рос стремительно от 15 тыс. в начале XIX в. до 86 тыс. в 1857 г. Известна фраза Николая I, что «Россией правят столоначальники». Возвращенный на государственную службу М.М. Сперанский кодифицировал законодательство. Реорганизуется «Собственная Его Императорского Величества Канцелярия». Увеличивается количество отделений до шести. Одним из них становится третье «Высшая полиция», под контроль которого была поставлена вся политическая и духовная жизнь страны. Николай I пытался решить крестьянский вопрос (реформа П.Д. Киселева в государственной деревне; указ об обязательных крестьянах), но помещики проигнорировали эти мероприятия государственной власти.
- 7. Основные направления внешней политики Николая I борьба с революцией в Европе и решение восточного вопроса. Для воссоздания Священного союза Николай I готов был идти на ряд уступок в восточном вопросе. Россия одержала победу в войне с Ираном в 1826—1828 гг. и присоединила восточную Армению; Русско-Турецкая война 1828—1829 гг. завершилась присоединением основной территории Закавказья; Молдавия, Валахия, Сербия, а через год Греция получили автономию. В 1833 г. Николай I возобновляет договор о взаимопомощи с монархами Австрии и Пруссии. В

- 1841 г. Россия подписывает Лондонскую конвенцию, которая устанавливала над Турцией и проливами контроль четырех держав (Англии, России, Австрии, Пруссии). В конце 40-х гг. XIX в. разразился очередной революционный кризис в Европе. Россия приняла участие в подавлении революционных выступлений в Европе. Она превратилась в «жандарма Европы». После разгрома революций опять встал «восточный вопрос», состоящий из трех основных проблем: судьба балканских народов, режим черноморских проливов и судьба самой Османской империи. Николай І рассчитывал на поддержку Англии, но его расчеты не оправдались, и русским войскам пришлось столкнуться не с ослабевшей Османской империей, а с коалицией стран Европы, которые были не заинтересованы в усилении России на Ближнем Востоке. Как следствие, проиграна Крымская война 1853—1856 гг., подписан Парижский мирный договор (1856), по которому Россия теряла устье Дуная, возвращала Карс в обмен на Севастополь и другие города Крыма и лишалась права иметь да Черном море военный флот и укрепления.
- В 1817—1864 гг. Россия завоевала территории горских народов, Кавказа. Наиболее тяжелой была борьба за Чечню и Дагестан, где сложилось теократическое государство имамат.
- 8. Александр II после внезапной смерти отца Николая I, проигранной, но, еще не законченной Крымской войной, оказался перед проблемой, продолжать прежний курс или находить пути выхода из острейших ситуаций. Он смог понять насущность коренных преобразований и настоять на проведении их в жизнь. По положению 19 февраля 1861 г. крестьяне становились лично свободными и освобождались с заранее определенным для различных регионов страны минимальным наделом земли. Так Начиналась великая крестьянская реформа.
- 9. Продолжением отмены крепостного права в России были развитие системы государственных учреждений, земская, городская, судебная, военные реформы. Их основная цель привести государственный строй и административное управление в соответствие с новой социальной структурой, в которой крестьянство получило свободу.
- 10. Земская и городская реформы (1864, 1870) создавали органы самоуправления в уездах, губерниях и городах. Прерогативы их ограничивались хозяйственными функциями.
- 11. Наиболее радикальной была судебная реформа (1864). Она впервые в России вводила гласный, бессословный и независимый от администрации суд, основанный на принципах состязательности сторон. Появились судебные следователи, адвокаты, присяжные заседатели, определявшие виновность или невиновность подсудимого. Для крестьянства сохранялся волостной суд, для духовенства оставался особый (консистория).
- 12. Реформа в области просвещения (60—70-е гг. XIX в.) провозглашала равенство сословий и вероисповеданий в мужских гимназиях и созданных реальных училищах. Университетам была возвращена автономия. Были учреждены женские гимназии и высшие женские курсы.

Восстановлена преемственность высшей и средней ступеней образования.

- 13. Военная реформа (1874) предусматривала введение всеобщей воинской повинности, отмены телесных наказаний, сокращения сроков службы, были введены новые уставы, открыты юнкерские училища и военные гимназии, где могли учиться выходцы из всех сословий.
- 14. Реформы 60-70-х гг. XIX в. значительно продвинули Россию по пути экономической и политической модернизации. Однако эра реформ оказалась кратковременной. Реформы не коснулись политического переустройства страны. Сохранились самодержавие и полицейский строй, унаследованный от прошлых эпох.
- 15. Гибель Александра II стала окончанием эпохи Великих реформ, наступило время контрреформ «патриархального правления» Александра III. Целью данной политики было восстановление принципа сословности, усиление позиций дворянства во всех сферах жизни общества и усиление правительственной власти на местах. Политика контрреформ не была полностью реализована, вступив в явное объективное противоречие с ходом исторического развития России.
- 16. Развитие русского капитализма второй половины XIX в. имело ряд особенностей: сохранялась многоукладность промышленности; происходило неравномерное размещение промышленности по территории России и по отраслям; огромную роль в развитии экономики играло государство; фактором, ускоряющим развитие, было внедрение в русскую экономику иностранного капитала; сельское хозяйство развивалась по экстенсивному пути; произошло завершение промышленного переворота за короткие сроки, и были созданы предпосылки к индустриализации.
- 17. Во внешней политике России во второй половине XIX в. можно выделить три основных направления: 1) европейское - борьба за пересмотр тяжелых условий Парижского мирного дог говора, укрепление позиций России на Ближнем Востоке и Балканах; 2) завершение процесса территориального формирования Российской империи: присоединение Средней Азии и дальнего востока, война на Кавказе; 3) участие России в формировании военно-политических блоков. Новым союзником России в Европе стала Пруссия. Россия поддерживала стремление прусского канцлера О. Бисмарка к объединению германских земель в 1870—1871 гг. В результате А.М. Горчаков добился отмены ограничительных статей Парижского мирного договора о нейтрализации Черного моря. В 1872—1873 гг. был образован «Союз трех императоров» (Россия, Германия, Австрия), опираясь на: который, Россия успешно соперничала с Англией в Средней Азии. В результате в сферу влияния Российской империи попали: Казахстан, Кокандское и Хивинское ханства, Бухарский эмират. В 1885 г. был присоединен Туркменистан, и буфером между английской и русской сферой влияния стал Афганистан. Однако «Союз трех императоров» оказался не прочным это показала - Русско-Турецкая война 1877— 1878 гг., в результате которой был подписан Сан-Стефанский мирный договор, а Сербия, Румыния и Черногория получили независимость; Турция уплачивала России

контрибуцию; Карс, Ардаган, Баязет, Бостуж и Южная Бессарабия переходили к России. Однако, под натиском европейских держав Россия согласилась на пересмотр условий договора. Изоляция России во многом была обеспечена Германией. В 1882 г. был создан Германо-Австрийско-Итальянский союз против Англии и Франции. Это заставило Россию искать союзника в лице Франции. Между странами была заключена военная конвенция. В Европе возникли два военно-политических блока.

Россия активизировалась на Дальнем Востоке: в 1855 г. между Россией и Японией был заключен договор о мире и дружбе: он закреплял право России на северную часть Курильских островов, а остров Сахалин объявлялся совместным владением. С 1875 г. — остров Сахалин считается исключительно российским. В 1860 г. было подписано русско-китайское соглашение, где за Россией закреплялся Уссурийский край. В 1867 г. Аляска была продана США.

- 18. Первой серьезной попыткой со стороны общества противостоять власти было движение декабристов. Оно возникло среди радикально настроенного дворянства, потерявшего надежду на мирное преобразование России под влиянием идей просвещения, революционных процессов 20-х гг. в Европе. Участники выдвигали идеи буржуазных преобразований в России: введение конституции, отмену крепостного права, ликвидацию сословий и т.д.
- 19. После подавления движения декабристов появляются новые общественные движения. В 30-40-х гг. XIX в. начинается размежевание трех идейных направлений: радикального, либерального и консервативного. Консерватизм выразился в разработанной министром просвещения С.С. Уваровым теории официальной народности, где отражались идеи о единении, добровольном союзе государя и народа, об отсутствии противоположных классов в русском обществе. Среди оппозиционных правительству либералов сложилось два идейных течения славянофильство и западничество, где в основном разворачивались дискуссии об историческом пути развития России. Радикально настроенные В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, критикуя современное положение России, считали, что необходимо не только догнать Европу, как считали западники, но вместе с ней перейти к принципиально новому строю социализму. Основой русского социализма, по их мнению, должна была стать крестьянская община. Радикалы считали, что реформы можно провести только революционным путем.
- 20. Радикальное направление во второй половине XIX в. было представлено выходцами из разных слоев общества, которые стремились представлять интересы рабочих и крестьян. Исследователи выделяют три этапа в их развитии: 60-е гг. складывание революционно-демократической идеологии (основанной на взглядах славянофилов и идеях А.И. Герцена о русском общинном социализме, к которому можно перейти, по их мнению, минуя капитализм) и создание разночинских кружков; 70-е гг. оформление народнического направления и деятельность организаций народников; 80-90-е гг. активизация либеральных народников и начало распространения

марксизма, на основе которого созданы первые социал-демократические группы, а в марте 1898 г. появляется первая социал-демократическая партия в России - РСДРП.

Тема 9 - 10. РОССИЯ В XX В.

- Россия в начале XX в.: реформы, войны, революции (1900-1917)
- Россия в 1918-1920 гг.: гражданская война, интервенция, политика «военного коммунизма»
- Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1920-1930 гг.
- СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
- СССР во второй половине XX в. (1945-1985): социально-экономическое и политическое развитие
- Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад СССР
- Россия в 1990-е гг.

- 1. В начале XX в. Россия оставалась самодержавной монархией. Правительственные органы власти не формировались. Вся законодательная, распорядительная и исполнительная власть концентрировалась в руках императора. Для Николая II было весьма характерно назначать на ответственные посты своих родственников великих князей Романовых, независимо от их личных качеств и способностей. Постепенно политическая формула «добрый царь плохое окружение» получала все большее распространение в различных слоях общества.
- 2. Экономике России в начале XX в. была характерна цикличность свойство, присущее мировому капитализму (периоды спада и подъема промышленного развития). Развитие российской экономической системы имело ряд особенностей: а) сочетание современной капиталистической промышленности и финансово-банковской системы с отсталым аграрным сектором, сохранившим полукрепостнические формы собственности и методы хозяйствования; б) сохранение самодержавия с его мощным бюрократическим аппаратом; в) относительная слабость российской буржуазии; г) активное вмешательство государства в экономику и складывание системы государственно- монополистического капитализма; д) сравнительно невысокая активность в вывозе капиталов за границу из-за нехватки отечественных капиталов и возможности их вывоза на окраины империи; е) большая доля иностранного капитала, который доминировал в тяжелой промышленности; ж) ускорение процесса монополизации и сращивания промышленного и финансового капитала образование

промышленно-финансовых групп, занявших господствующее положение в экономике.

- 3. Невзирая на высокие темпы экономического развития, Россия в начале XX в. оставалась среднеразвитой аграрно-индустриальной страной с отчетливо выраженной многоукладностью экономики.
- Социально-политическая XX система начале представляла собой сочетание элементов, обусловленных старых сохранением пережитков крепостничества, и новых, вызванных развитием капитализма. С одной стороны, сохранялось привилегированное положение частью земель, владевших лучшей и большей важнейшие посты в государственном аппарате; господство командносистемы; отсутствие демократических административной малоземелье крестьян, их привязанность к общине и неполноправие; высокая степень эксплуатации рабочих; угнетение народов национальных окраин: отсутствие права получать образование на родном языке, национальных газет и журналов; с другой — укрепление экономических позиций буржуазии и рост ее политических амбиций; численности пролетариата за счет обедневших горожан и обнищавших крестьян, ушедших в город на заработки; усиление роли рабочего движения, его характера и форм; ухудшение материального положения трудящихся из-за мирового экономического кризиса 1900-1903 гг., особенно проявившегося в России.
- . К началу XX в. в России сложились следующие группы противоречий: дворянство-буржуазия, дворянство-крестьянство, буржуазия-пролетариат, интеллигенцияинтеллигенция—власть, народ, национальные проблемы. Незрелость средних слоев, разрыв «верхов» и «низов» обусловливали нестабильное, неустойчивое состояние российского обществ Важнейшим направлением внешней политики в начале XX в. стало дальневосточное. С 90-х гг. XIX в. начинается активное проникновение российских капиталов в Китай. Это привело к столкновению с Японией, которую поддерживали европейские страны и США, стремившиеся разделить Дальний Восток сферам влияния. Накопившиеся противоречия между Россией и Японией из-за владении в Китае стали главной причиной Русско-Японской войны 1904-1 905 гг. Война имела несправедливый характер с обеих сторон. Япония стремилась к Тихоокеанском регионе под лозунгом «Великой Азии»; Россия вступая в войну, надеялась на патриотический подъем и пыталась отвлечь народ от революции. Война закончилась поражением России. По мирному договору (1905) Россия признавала Корею сферой влияния Японии, Япония получила во владение Южный Сахалин, право рыбного промысла часть русских берегов, а также право на аренду Ляодунского полуострова и Порт-Артур. Влияние России на Дальнем Востоке было подорвано. Поражение в войне стало мощным фактором, ускорившим революцию 1905—1907 гг.
 - 7. Причинами первой буржуазно-демократической революции 1905—

- 1907 гг. стали: нерешенность аграрного, рабочего и национального вопроса, а также противостояние самодержавия и общества, вызванного отсутствием политических свобод и парламента как формы представительной власти.
- 8. Первую буржуазно-демократическую революцию можно разбить на 3 этапа: 1) 9 января — сентябрь 1905 г. — начало и развитие революции: массовые антиправительственные выступления всех слоев общества по всей территории страны; октябрь—декабрь 1905 г. — высший подъем революции: всеобщая всероссийская стачка, Октябрьская выступления восстание в армии и на флоте, образование политических партий, декабрьское вооруженное восстание в Москве; январь 1906 — 3 июня 1907 гг. — спад и отступление революции: постепенное уменьшение силы стачек рабочих, новый размах выступлений крестьян, продолжение освободительного движения в национальных районах; возникновение парламентаризма в России, деятельность I и II Государственных дум достижение некоторого ограничения самодержавия.
- Главным итогом первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг. было изменение социальнополитической России; было самодержавие ограничено двухпалатным парламентом; Государственный совет и Государственная дума; введены отменена цензура; слова, партий и союзов, продолжительность рабочего дня до 9—10 ч; отменены выкупные платежи с крестьян, начата столыпинская аграрная реформа. Вместе с тем оставался нерешенным аграрный вопрос, сохранялось множество феодальных пережитков и привилегий.
- После отступления первой российской революции начался непродолжительный период реформирования страны, связанный с именем председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. В основе его реформ лежали изменения в отношениях собственности в деревне. Основной столыпинской аграрной реформы являлось создание опоры самодержавия собственников как социальной И революционных движений. Основными положениями реформы стали: а) разрешение выхода крестьян из общины с правом закрепления в частную собственность принадлежащих им земельных наделов в форме хуторов или отрубов; б) передача крестьянскому банку казенных земель для продажи их нуждающимся крестьянам; в) организация переселенческого движения в Западную Сибирь с целью наделения безземельных и малоземельных крестьян землей; г) широкое строительство сельских школ и вовлечение в народного образования огромных масс населения. результаты реформы крайне противоречивы: с одной стороны, ускорился процесс расслоения крестьянства, укрепилась устойчивость сельского хозяйства, его товарность и связь с рынком, стала формироваться сельская буржуазия; с другой, значительная часть крестьянства не приняла реформ, ускорилось разорение крестьянства, уходившего на заработки в город, правительство не обрело в деревне социальной опоры. Реформа не удовлетворила потребности крестьянства в земле и, следовательно, не смогла

решить аграрно-крестьянский вопрос. Реформирование страны «сверху» потерпело неудачу, что в конечном итоге предопределило потрясения 1917 г.

- 11. Причины Первой мировой войны (1914—1918) заключались в противоречиях между ведущими европейскими державами, в обострении их борьбы за сферы влияния. Накануне войны сложилось окончательное противостояние двух блоков держав; Антанты (Россия, Англия, Франция) и Четвертного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Италия). Поводом к началу войны послужило убийство австро-венгерского наследника престола Фердинанда в столице Боснии Сараево. Поскольку его убийцей был серб, Австро-Венгрия обвинила в организации покушения Сербию. 28 июля 1914 г., через месяц после сараевского убийства, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 30 июля 1914 г. в России началась мобилизация. 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила России войну, объясняя свой шаг начавшейся в России мобилизацией. В июле-августе в войну вступили Франция и Англия. Таким образом, война приобрела характер мировой. В военные действия постепенно вступили 38 государств с населением около 1 млрд человек. оказалась вынужденной вступить Россия войну, не перевооружения армии и флота. 1914 г. — военная кампания не принесла успеха ни одной из сторон; 1915 г. — поражение русской армии в военной кампании. Россия потеряла Польшу, часть Прибалтики, Белоруссии и Украины; 1916 г. — основные военные действия разворачиваются на Западном фронте. Май-июнь 1916 г. — Брусиловский прорыв на Юго-Западном фронте против Австро-Венгрии; 1917 г. — поражение русских войск в условиях революции. Переговоры большевиков о мире; 1918 г., март — подписание сепаратного мира в Брест-Литовске с Германией; ноябрь поражение Германии и ее союзников от Антанты. Однако Первая мировая война так и не смогла разрешить всех противоречий между ведущими капиталистическими странами, что подготовило почву для возникновения нового мирового конфликта.
- 12. В начале 1917 г. в России назрел новый революционный кризис, который привел к разрушению многовековой российской монархии. Основной причиной событий февраля 1917 г. была незавершенность задач буржуазно-демократической 1905—1907 революции (нерешенность аграрного, рабочего, национального вопросов, а также самодержавия). Условиями, существование ускорившими наступление революции, стали: 1) поражения России на фронте, значительные людские потери, усталость населения от войны; 2) кризис власти — «министерская чехарда», падение авторитета царя («распутивщи- на»), противостояние Государственной думы и правительства; 3) хозяйственный кризис; 4) ухудшение материального положения трудящихся; 5) усиление стачечного и антивоенного движения, оппозиции либералов, агитации левых партий. Насущной задачей революции было создание демократической республики и выход из войны. Февральская революция была достаточно скоротечна 18 февраля — 3 марта 1917 г. В ней переплетались и взаимодействовали антифеодальные, антикапиталистические, общедемократические

узкоклассовые интересы. События февральских дней привели к полному крушению самодержавного строя, был открыт путь для демократизации страны. В итоге февральской революции в стране сложилось двоевластие. Оно представляло собою своеобразное состояние государственно политической системы, характеризующееся параллельным существованием и взаимодействием двух властей, опирающихся на разные общественные классы. Реальная сила находилась в руках Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, поддерживаемого армией и вооруженными рабочими. Фактически у власти стояло буржуазное, кадетско-октябристское Временное правительство.

- 13. В России к осени 191.7 г. сложилось положение, когда встала главная задача вопрос о власти: либо власть переходила в руки рабочих и крестьян и создавалось новое правительство, либо в России происходила реставрация монархии. Быструю и решительную победу большевиков в Петрограде 24—26 октября 1917 г. обусловили следующие факторы: экономический и политический кризис в стране; ошибки Временного правительства и умеренных социалистов,просчеты правых сил; популистские лозунги большевиков в ходе борьбы за власть; поддержка большевиков левыми эсерами и анархистами в ходе восстания; поддержка значительной частью Петроградского гарнизона и Балтийского флота; активность большевистских лидеров.
- 14. Провозгласив на заседании ЦК ВКП(б) 10 октября 1917 г. курс на вооруженное восстание в целях свержения Временного правительства, которое потеряло всякий авторитет в массах, большевики успешно смогли его реализовать. Временное правительство было низложено. Открывшийся 25 октября 1917 г. ІІ Всероссийский съезд Советов был поставлен перед фактом победы восставших. После того как съезд покинули меньшевики, эсеры и представители ряда других партий, его работу возглавили большевики. На следующий день, на втором заседании съезда были приняты: Декрет о мире, провозгласивший; выход России из империалистической войны; Декрет о земле, подготовленный на основе крестьянских наказов и передававший землю крестьянам; Декрет о власти, провозгласивший установление власти Исполнительная власть передавалась большевистскому правительству — Совету народных комиссаров во главе с В.И. Лениным. Был сформирован новый всероссийский исполнительный комитет - ВЦИК, в который вошли 62 большевика и 29 левых эсеров. Принятые Декреты сначала отвечали надеждам народных масс, и это способствовало победе советской власти на местах.
- 15. Причинами начала Гражданской войны и иностранной интервенции в России в 1917—1922 гг. были: 1) обострение социально-экономических и политических противоречий в результате смены власти и изменения формы собственности; 2) крах демократической альтернативы страны в связи с разгоном Учредительного собрания большевиками в январе 1918 г.; 3) неприятие политическими противниками большевиков Брестского мира с Германией; 4) экономическая политика большевиков в деревне весной-летом

- 1918 г.; 5) иностранное вмешательство во внутренние дела России.
- 16. Существует несколько точек зрения на начало и периодизацию Гражданской войны: 1) начинается с октября 1917 г. (по существу даже раньше), а заканчивается осенью 1922 г., когда белая армия была разгромлена на Дальнем Востоке; 2) начинается с мая 1918 г. и продолжается до конца 1920 г., хотя военные действия продолжались и после 1920 г.; 3) в отличие от обычных войн, она не имеет четких границ - ни временных рамок, ни пространственных. Большинство историков в ходе Гражданской войны выделяют шесть этапов: первый — октябрь 1917 - май 1918 гг.: борьба пришедших к власти большевиков с силами Керенского, Краснова, Каледина и др., попытка отпора Германской интервенции и Брестский мир; второй лето- осень 1918 г.: борьба эсеро-меньшевистских сил, чехословацкий мятеж, развитие интервенции Германии; третий - конец 1918 — начало 1919 гг.: окончание Первой мировой войны и конец Германской интервенции, высадка войск Антанты в портах России, начало политики военного коммунизма, установление диктатуры Колчака в Омске; четвертый - весна 1919 - весна 1920 гг.: уход интервентов, победа РККА над армией Колчака на востоке, Деникина на юге, Юденича - на северо-западе; пятый - весна-осень 1920 г.: Советско-Польская война, разгром войск Врангеля в Крыму; шестой - 1921-1922 гг.: ликвидация локальных очагов войны, подавление Кронштадтского восстания, крестьянского движения на Тамбовщине, отрядов Махно, мятежей белоказаков на Кубани, освобождение Дальнего Востока от японцев, борьба с басмачеством в Средней Азии, демобилизация РККА, переход к нэпу.
- 17. В 1918 г. сложилась своеобразная экономическая и политическая система в Советском государстве в условиях Гражданской войны, которая получила название политики «военного коммунизма». Она была направлена на сосредоточение всех ресурсов страны в руках государства. Главными чертами военного коммунизма являлись: национализация промышленных предприятий, перевод на военное положение оборонных заводов и транспорта, осуществление принципа продовольственной диктатуры через введение продразверстки и запрещение свободной торговли, натурализация хозяйственных отношений в условиях обесценивания денег, введение трудовой повинности и создание трудовых армий. В 1921 г. в условиях сосуществования страны эта политика показала несостоятельность и была заменена нэпом.
- 18. Гражданская война закончилась победой Советского государства и поражением Белого движения. Однако это была трагическая победа.» Погибло, по разным оценкам, от 10 до 15 млн человек. Резко уменьшилась численность наиболее квалифицированных рабочих кадров. Сократилось число интеллигенции. Многие ее представители покинули Россию. Основная часть крупной и средней буржуазии или была уничтожена, или эмигрировала. Были уничтожены помещичьи хозяйства, резко сократилась численность зажиточных крестьян. В глубоком кризисе находилась экономика страны. В политической жизни утвердилась диктатура большевизма, началось становление тоталитарной системы.

- 19. Новая экономическая политика (нэп) была введена советским руководством в 1921 г., после решения Х съезда ВКП(б). Предусматривала выход из экономического и политического кризиса путем возврата к подконтрольной и регулируемой государством частной собственности в промышленности, замене продразверстки продовольственным налогом, провозглашение свободной торговли, использование иностранного капитала в форме концессий и труда батраков в деревне. Главными особенностями нэпа были сочетание административных и рыночных методов хозяйствования; сохранение командных высот в политике и экономике в руках рабочего класса и его партии. В конце 20-х гг. от нэпа полностью отказались, в связи с накопившимися противоречиями, причинами этого стали: кризисы нэпа (1923, 1925, 1927, 1928); внутриполитическая борьба за власть в 20-е гг. ХХ в. и победа сторонников свертывания нэпа; самоизоляция советской экономики и отсутствие широких экономических связей с мировым сообществом; противоречия между административными И рыночными управления.
- 20. К 1922 г.- экономические, внутри- и внешнеполитические факторы (стремление коммунистической партии расширить сферу деятельности для социалистического эксперимента; старые хозяйственные необходимость совместной обороны) требовали новых форм отношений между республиками (в 1922 к на территории бывшей Российской империи существовало 9 советских республик, а в РСФСР имелось девять автономных). Летом 1922 г. по решению ЦК РКП(б) начался процесс, объединения советских республик в единое государство. Существовало два варианта объединения: а) вариант И.В. Сталина — «автономизация» советских республик, понимаемая как их автономия в составе единого пролетарского государства, советизация, диктатура пролетариата», решение национального вопроса в ходе преодоления, культурных и экономических различий; б) предложение ;В.И. Ленина о новой форме союзного государства на основе добровольного и равноправного объединения самостоятельных республик. Предусматривалось образование советских посредством заключения с республиками договора, при этом республики сохраняли всю полноту І управлениянвнутренними делами. 30 декабря .1922 г. І съезд Советов СССР принял Декларацию, и Договор об образовании Сот юза Советских Социалистических республик. В. Состав СССР вошли РСФСР, Украинская ССР, Белорусская .ССР. и Закавказская Федерация, включавшая Азербайджан, Армению и Грузию. В январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов одобрил первую Конституцию СССР. По Конституции **CCCP** представлял собой Федерацию равноправных суверенных государств Однако статья Конституции о полновластии Советов была фикцией, на деле государственная власть концентрировалась в структурах партии, жестко управляемой из центра. Союз сразу же приобрел характер унитарного государства.
- 21. На XIV съезде, в декабре 1925 г. был провозглашен курева индустриализацию. Была поставлена задача превратить СССР из страны,

ввозящей машины и оборудование, в страну, их производящую, затем провести машинизацию всего народного хозяйства и на этой основе добиться ускоренного развития. Главной целью данной политики являлось изменение социальной структуры и ликвидация класса предпринимателей (отход от политики нэпа), упрочение политического господства большевиков. С конца 20-х гг. государство приступило к планированию, начали разрабатываться пятилетние планы, составляемые без учета издержек, которые со временем превратились в твердые задания по производству продукции. В проведении индустриализации отмечались: высокие темпы индустриализации; сжатые исторические сроки; акцент на развитие тяжелой промышленности в ущерб легкой; осуществление индустриализации за счет внутренних источников накопления (перекачка средств из деревни, займы у населения, усиления налогового бремени за счет эмиссии денег, продажи драгоценных металлов и художественных ценностей, использование труда заключенных и т.д.). В результате индустриализации СССР вышел на второе место в мире по объему Индустриализация промышленного производства. позволила ликвидировать безработицу, но более половины промышленных рабочих было занято тяжелым физическим трудом. Главный итог «большого скачка» — закрепление командно-административных методов управления экономики. Этот период оценивается как промышленное преобразование страны, обеспечивавшее технико-экономическую независимость СССР в сложных внешнеполитических ситуациях.

22. К середине 20-х гг. ХХ в. положение крестьянства ухудшилось, это было вызвано противоречиями нэпа и начавшейся индустриализации. XV съезд ВКП(б) дал толчок дальнейшему кооперированию крестьянских хозяйств, постановив, что коллективизация должна стать основной задачей партии в деревне. Целями государства в проведении этой политики являлись: а) создание в короткий срок крупных коллективных хозяйств с целью преодоления зависимости государства от единоличных хозяйств в деле хлебозаготовок; б) обеспечение индустриализации дешевой рабочей силой за счет массового ухода крестьян из деревни; в) ликвидация кулачества как класса; 4) перекачка средств в промышленность на нужды индустриализации. В 1929 г. в статье «Год великого перелома» И.В. Сталин заявил о необходимости ускорить темпы коллективизации. В этом же году впервые прозвучали слова «сплошная коллективизация». Коллективизация (принудительность, жесткими методами обобществление проводилась крестьянской собственности, партийный и административный произвол, аресты, ссылки и т.д.). Все это вызвало недовольство крестьян. Темпы коллективизации значительно снизились. Крестьяне начали выходить из колхозов и пытались ввести хозрасчет, что было воспринято сталинским руководством как проявление классовой борьбы. Опять началось наступление на колхозы. Из колхозов забирался весь урожай. Результатом такой политики стал страшный голод 1932—1933 гг. В июне 1934 г. правительство заявило о начале последнего этапа коллективизации. К 1937 г. 93% крестьянских хозяйств были вовлечены в колхозы. Насильственная коллективизация

привела: к ликвидации слоя зажиточных крестьян; уничтожению частного сектора в сельском хозяйстве; отчуждению крестьян от собственности земли; замедлению темпов роста сельскохозяйственного производства и постоянному обострению продовольственной проблемы в стране.

- 23. В 30-х гг. окончательно уничтожаются остатки гражданских свобод и формируется тоталитарный режим. Вся экономика огосударствляется, партия сливается с государством, государство идеологизируется. Каждый член общества вовлекается в иерархическую систему организаций: в партию, комсомол, Советы, профсоюзы, ДОСААФ и др., которые выступали в роли «приводных ремней» партийно-государственного руководства. Население поддерживалось в состоянии повышенной мобилизационной готовности при помощи волн массового террора, судебных процессов над «врагами народа». Система базировалась на неукоснительном выполнении плановых директив и команд центра. Для пресечения недовольства создается карательноосведомительная система.
- 24. Главными задачами СССР в 20-е г. ХХ в. во внешней политике были преодоление дипломатической изоляции и обеспечение безопасности своих границ. В 1919—1920 гг. были заключены договоры с Китаем, Латвией, Литвой, Эстонией, Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией и торговые отношения с Англией и Германией. Однако дипломатических отношений с ведущими державами мира СССР не имела, Политическая блокада с европейскими странами была прорвана в апреле 1922 г. в Рапалло, где был германской делегацией договор восстановлении подписан o дипломатических отношений на основе взаимного отказа от претензий. 1924—1925 гг. стали «полосой дипломатического признания СССР». Большую роль в росте доверия к СССР сыграл нэп. С целью обеспечения безопасности границ СССР заключает договоры о ненападении с Турцией, Афганистаном, Литвой, Ираном, Германией.

Ориентация на Германию была отличительной чертой советской внешней политики 20-х — начала 30-х гг. Широким было военное сотрудничество между странами. В 1932 г. был заключен Советско-Польский договор о ненападении. Позднее такие же договора были заключены с Францией, Италией, Латвией, Эстонией. Это привело к напряженности в советско-германских отношениях. После прихода к власти Гитлера в 1933 г. СССР начинает ориентироваться на союз с Англией и Францией и делает попытки создания системы коллективной безопасности, направленной против Германии. Однако нежелание западных стран идти на союз с СССР и итоги Мюнхенского соглашения привели к переориентации внешней политики СССР на Германию. В результате, англо-франко-советские переговоры в Москве в августе 1939 г. были провалены, а 23 августа был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, который развязывал руки Москве в отношении Финляндии, Латвии, Эстонии и западных территорий Украины и Белоруссии, входивших в состав Польши. 28 сентября 1939 г., по договору «О дружбе и границах» СССР получил Литву в обмен на часть польских земель. Эти территории в 1939—1941 гг. вошли в состав СССР, что явилось

основным итогом его европейской политики.

На Дальнем Востоке СССР периодически вступает в вооруженные конфликты (летом 1929 г. — с Китаем, летом 1938 г. - с Японией на реке Халхин-Гол). Советскому Союзу удалось сохранить свои границы. Монголия осталась в сфере влияния СССР.

- 25. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. на сегодняшний день во многом остается белым пятном для историков. Достаточно много возникает дискуссионных проблем: 1) кто развязал Вторую мировую войну?; 2) готовил ли Сталин нападение на Германию?; 3) проблема внезапности нападения на СССР; 4) причины поражения советских войск весной—летом 1942 г.; 5) проблема движения Сопротивления; 6) потери СССР в годы войны; 7) цена победы СССР в Великой Отечественной войне.
- 26. Причинами Великой Отечественной войны, по мнению А.П. Деревянко и Н.А. Шабельниковой, были: 1) борьба конкурирующих систем, претендующих на глобальное господство: национал-социализма и коммунизма; 2) стремление Германии завоевать «жизненное пространство», захватив ресурсную базу СССР.
- 27. В истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. выделяют три основных периода: 1) 22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г. — начальный Стратегическая инициатива принадлежала войны. Советские войска оставили Белоруссию, Прибалтику, Украину, вели оборонительные сражения за Смоленск, Киев, Ленинград. Битва за Москву (30 сентября 1941 г. — 7 января 1942 г.) первое поражение противника. Война приняла затяжной характер. Весна—лето 1942 г. — начало обороны Сталинграда и битвы за Кавказ. Перевод экономики на военные рельсы СССР завершен создана целостная система военной индустрии. партизанская война в тылу врага (Белоруссия, Брянщина, Восточная Украина). Создана антигитлеровская коалиция 2) 19 -ноября 1942 г. — конец период коренного перелома-, окончательного перехода к СССР. Разгром инициатив немецких стратегической войск под Сталинградом (2 февраля 1943 г.), сражение на Курской дуге (июль 1943 г.). оборонительной Днепр крушение стратегии вермахта., Битваэа освобождение левобережной Украины. Укрепление советской экономики: к обеспечена экономическая победа Γ. над Формирование крупных партизанских соединений. В тылу врага появились районы. освобожденные Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. — кризис фашистского блока; 3)1944 г. - 9 мая 1945 г. — завершающий период. Освобождение всей территории СССР, освободительная миссия Краснойкармии в Европе (освобождение Польши, Чехословакии, Венгрии и других стран). Разгром фашистской Германии» Конференция в Ялте (февраль 1945 в) и Потсдаме (июль-август 1945 г.); особый период (9 августа — 2 сентября 1945 г.). — война ССОР против Японии, разгром Квантунской армии в Маньчжурии.
- 28. Цена победы в Великой Отечественной войне выражает сложный комплекс материальных экономических, интеллектуальных, духовных и

других усилий государства и народа, Понесенного ими урона, ущерба, потерь и издержек. С одной стороны, за время войны была создана мощная военная промышленность, сформирована индустриальная база; завоеван международный авторитет, СССР вошел в различные международные организации и союзы, значительно расширил сферу политического влияния; в состав СССР вошли Печенгский и Клайпедский районы, Южный Сахалин, Курильские острова, часть Восточной Пруссии; заложена основа для создания «блока социалистических государств» Европы и Азии; открылись возможности демократического обновления мира и освобождение колоний. С другой стороны, ценой победы стали огромные людские потери - около 27 млн чел.; уничтожена 1/3 национального богатства страны; произошло укрепление сталинского режима; нанесен огромный экологический ущерб; война затормозила экономическое развитие СССР, вынужденного долгие годы восстанавливать народное хозяйство, залечивать физические моральные раны людей.

- 29. В СССР в первое послевоенное десятилетие в экономической сфере был принят IV пятилетний план, основной задачей которого было восстановление разрушенного хозяйства и дальнейшее развитие экономики страны. К 1948 г. уровень промышленного производства достиг довоенного; восстановлено и построено 6200 промышленных предприятий; проведена денежная реформа и отменена карточная система (декабрь 1947 г.). Это на счет «Экономии» сельском хозяйстве, проводилось промышленности и социальной сфере, а также репараций с Германии (4,3) млрд долл.). В социально-политической сфере происходит укрепление административно-командной тоталитарно-бюрократической системы И структуры власти; идеологическое закрепощение общественного сознания (проводятся кампании «борьбы с космополитизмом» с целью избавления от интереса и симпатий к Западу, воссоздания образа внутреннего врага); партийно-государственное усиливается давление творческую интеллигенцию, новый виток репрессий В стране (ГУЛАГ военнопленных, «Ленинградское дело», «Дело врачей»); культ И.В. Сталина достигает своего апогея.
- 30. С приходом к власти Н.С. Хрущева в 1953 г. начались заметные изменения в общественно-политической жизни страны. На XX съезде КПСС в феврале 1956 г. Н.С. Хрущев выступил с докладом, разоблачившим культ личности И.В. Сталина. В этом выступлении прозвучала критика культа, но не системы, определялись дозволенные рамки критики деятельности Сталина и сталинщины. И как результат, с одной стороны, в стране протекал процесс демократизации: происходит децентрализация политической управления и развития; начинается реабилитация невинно пострадавших жертв сталинских репрессий; реформирование образовательной системы; «оттепель» литературе, театре, проявление определенной В другой стороны, продолжала существовать команднотворчества. административная система: формируются элементы культа личности Н.С. Хрущева; проводятся репрессии против тех, кто в своей критике не

ограничивается дозволенными рамками. В области сельского хозяйства и промышленности реформы Н.С. Хрущева носили непродуманный характер, что сказалось на экономическом и социальном развитии. В 1954 г. было принято решение об освоении целинных и залежных земель. Это был экстенсивный путь развития сельского хозяйства, и первые успехи быстро исчезли. Неудача постигла и проект подъема сельского хозяйства с помощью «царицы полей» кукурузы, и с помощью увеличения в 2—3 раза планов сдачи невосполнимый нанесло ущерб животноводству. мяса, промышленности преимущественно развивались оборонные отрасли и атомная энергетика. Для преодоления сверхцентрализации экономики были созданы совнархозы. Эти бесконечные реорганизации сорвали выполнение VI пятилетки. Выход был найден в разработке 7-летнего плана. Расходы на науку выросли в 6 раз, но НТР вступила в противоречие с командноадминистративной системой. В начале 60-х гг. ХХ в. недовольство политикой Н.С. Хрущева охватило многие слои населения, этим воспользовались консерваторы в партийном и государственном аппарате. В октябре 1964 г. происходит смещение Н.С. Хрущева со всех постов.

31. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х — начале 90-х гг. XX в. характеризуется не только активностью, но и противоречивостью. После Второй мировой войны выделились два лидера на международной арене — СССР и США. В мире, начиная с 1946 г., возобладала политика «холодной войны», которая привела к резкому обострению взаимоотношений между СССР и США, Востоком и Западом. Началась гонка вооружений, усилилась взаимная враждебная риторика, осуществлялась политика «с Придя к власти, Н.С. Хрущев постарался позиции силы». существенные коррективы и в сферу международных отношений. Новые отношения внешней политики были сформулированы им в докладе на XX съезде партии в 1936 г Главными принципами здесь были следующие: признание разнообразия путей построения социализма. возможность мирного сосуществования государств с различным общественный строем. В ТО советское руководство вело постоянную же время «антиимпериалистическую пропаганду», всемерно помогало коммунистическому национально-освободительному движениям, исповедовало веру в торжество коммунизма над капитализмом во всемирном масштабе. Во второй половине 60-х первой половине 80-х гг. советская внешняя политика прошла путь от «холодной войны» к разрядке между народной напряженности и до нового витка «холодной войны. В период «перестройки» (1985—1991) была провозглашена внешнеполитическая правительства, получившая доктрина советского название «новое политическое мышление, которая предусматривала: отказ от раскола мира на две враждующие социально-политические системы (капиталистическую и социалистическую), признание его единым и взаимосвязанным; объявление в качестве универсального решения вопросов баланса интересов различных государств; признание приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими (классовыми; национальными, религиозными). Основным

- направлением во внешней политике СССР стало налаживание взаимоотношений с США. Однако в эти годы руководство СССР часто шло на односторонние уступки Западу н не думало об их дальнейших последствиях для страны.
- 32. С приходом к власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнева происходит смена политического курса. Пришедшая к руководству страной команда Л.И. Брежнева не имела позитивной программы деятельности. Однако негативная установка существовала, и заключалась она в том, чтобы прекратить бесчисленные преобразования, нарушавшие стабильность существования бюрократии. Основным стад принцип «стабильности», который означал (в особенности после неудачи хозяйственной реформы, проведенной А.Н. нововведений Косыгиным) отказ ОТ каких-либо В политической, экономической, идеологической и кадровой сферах. В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, законодательно закрепившая руководящую роль КПСС в обществе, социализм в СССР провозглашался развитым, и было положено начало разработке теории, защищающей эту идею. Как следствие возросла партийно-государственной значительно роль номенклатуры. Прекратился процесс десталинизации, и начался, в известной мере, процесс ресталинизации. Одновременно открывается новая страница в истории политических процессов: судебной расправе подвергаются инакомыслящие, так называемые диссиденты, выступавшие за соблюдение прав человека и гражданина в СССР. К концу 70-х — началу 80-х гг. ХХ в. все больше стали проявляться кризисные явления во всех сферах жизни общества: снижение темпов экономического роста, крайне слабое развитие наукоемких отраслей производства (микроэкономики, биотехнологии, информатики); сохранение экстенсивных методов хозяйствования, что во многом способствовало формированию затратной экономики; превращение страны в сырьевой придаток мировой системы хозяйствования (вывоз сырья и закупка продовольствия); формирование «теневой» экономики; жизненного уровня населения; остаточный принцип финансирования сфер медицины, образования, науки, культуры, жилищного строительства; накопление критического потенциала в обществе: сомнения в правильности социалитического пути, выбранного старшим поколением.
- 33. Л.И. Брежнев умер в ноябре 1982 г. На первую позицию в партийном аппарате выдвинулся Ю.В. Андропов, возглавляющий КГБ. Он был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. Его задачей стала борьба с коррупцией, которая захлестнул высшие эшелоны власти. Начинается борьба за укрепление трудовой дисциплины. Тяжелобольной Ю.В. Андропов в феврале 1984 г. умирает. Генеральным секретарем становится К.У. Черненко, при котором усиливается экономический и политический кризис. Международное положение СССР ухудшается.
- 34. Перестройкой называется период с марта 1985 г. по декабрь 1991 г., когда в СССР были предприняты экономические политические, социальные, правовые и другие реформы, чтобы осуществить «всестороннее совершенствование социализма» и придать ему новый, более

привлекательный облик как внутри страны, так и за ее пределами.

- 35. Предпосылками перестройки являлись: 1) стагнация в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада, провалы в социальной сфере; 2) политический кризис, выразившийся в сращивании партийногосударственной номенклатуры с дельцами теневой экономики и преступностью что привело к формированию в середине 80-х гг. устойчивых мафиозных группировок; 3) субъективной предпосылкой являлся приход к власти относительно молодого поколения поли, тиков, стремившихся не только к укреплению власти, но и вы. ступавших за обновление государства.
- 36. В истории перестройки некоторые исследователи выделяют четыре периода: 1) март 1985 г. январь 1987 г. проходящий под лозунгом «больше социализма»; 2) 1987—1988 гг. «больше демократии»; 3) 1989-1991 гг., ставший периодом размежеваний и расколов в лагере перестройки; 4) августовский путч и отстранение от власти М.С. Горбачева, распад СССР.
- 37. Практически все реформы, осуществляемые в ходе перестройки, не были до конца продуманными, а потому и не были доведены до логического завершения, так как не прогнозировались их конечные цели. В итоге экономические реформы не дали положительных результатов. Началось общее сокращение производства в промышленности и сельском хозяйстве. Резко усилилась инфляция. К началу 90-х гг. страна оказалась в полосе острейшего социально-политического кризиса. В политической системе, стремления решить две задачи одновременно, с одной стороны, модернизировать структуру государственной власти (при помощи удаления из руководства наиболее консервативных функционеров, введения системы альтернативных выборов и тайного голосования по кандидатурам на руководящие посты в партийных органах, введения президентского поста), с другой сохранить партийную монополию на власть в рамках складывания многопартийной системы в стране были обречены на неудачу. В стране назревал политический кризис.
- 38. К невысоким результатам преобразований в стране в ходе перестройки добавился рост национальной напряженности в республиках порождали Непоследовательность CCCP. национальной политики многочисленные противоречия в межнациональных отношениях, которые постепенно переросли открытые конфликты. Декларации В Эстония, Литва, государственном суверенитете приняли Латвия, Азербайджан и др. 12 июня 1990 г. І съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В законодательно закреплялся приоритет республиканских Первым Президентом РФ стал Б.Н. Ельцин. союзными. Декларации о суверенитете союзных республик был поставлен вопрос о дальнейшем существовании СССР. Началась подготовка нового Союзного договора, подписание которого было назначено на 20 августа 1991 г. Но 19 августа 1991 г: часть союзного руководства совершает государственного переворота. Проект предстоящего Союзного договора, означавший утрату контроля над республиками, этих руководителей не

устраивал. После подавления путча процесс распада СССР принимает необратимый характер. 21 декабря 1991 г. 11 республик объявили о роспуске СССР. На встрече в Беловежской Пуще Б. Ельцин, Л. Кравчук, В. Шушкевич, а затем на встрече в Алма-Ате руководители бывших Союзных республик (кроме Эстонии, Литвы и Грузии) прекратили действие Союзного договора 1922 г., СССР перестал существовать, а президент М.G. Горбачев ушел в отставку. На территории бывшего Союза возникло Содружество Независимых Государств (СНЕ).

39. В 1991 г. в результате распада СССР на международной политической арене появилось новое государство — Российская Федерация. В июне 1991 г. всенародным голосованием президентом России был избран Б.Н. Ельцин: После подавления августовского путча и в условиях начавшихся широкомасштабных экономических реформ стал постепенно нарастать конфликт между Верховным Советом РСФСР и президентом РФ. Он приобрел размах подлинной «войны законов», когда практически ни один законодательный акт, ни одно распоряжение двух ветвей власти не Лидеры Совета выступали против шоковой терапии в выполнялись. экономике, оспаривали законность ликвидации КПСС президентом в 1991 г. и т.д. В ходе референдума 1993 г. народ выбрал президентское правление. Однако открытое противостояние и вооруженные столкновения имели место в октябре 1993 т. Президент одержал победу. 12 декабря 1993 г. в результате всенародного референдума была принята новая Конституция РФ, по которой фактически Страна становилась президентской республикой. Срочно были проведены выборы в I Государственную думу и Федеральное собрание. Крупнейшими фракциями в Думе стали ЛДПР (В.В. Жириновский) и КПРФ (Г.А. Зюганов). 17 декабря 1995 г. был выбранн новый парламент, в котором образовалось четыре фракции: КПРФ («ПА. Зюганов), ЛДПР (В.В. Жириновский), блок «Наш дом Россия» (В.С. Черномырдин), блок «Яблоко» (Г.А. Явлинский). В июне 1996 г. прошли выборы Президента России (на этот пост претендовали Б.Н. Ельцин, Г.А. Зюганов, А.И. Лебедь, Г.А. Явлинский, В.В. Жириновский). Б.Н. Ельцину удалось во 2-м туре одержать Серьезной проблемой победу. политической стало реформирование Вооруженных сил. В июле 1996 г. Б.Н. Ельцин поставил задачу по созданию к 2000 г. высоко организованной профессиональной армии. Однако решение такой сложной задачи в условиях слабого финансирования и августовского 1998 г. стало проблематично. Другой внутриполитической проблемой оставалась борьба с преступностью. В ноябре 1998 г. в Петербурге убита депутат Госдумы Г.В. Старовойтова, усилился экстремизм, национализм. В послании Федеральному собранию 6 марта 1997 г. констатировалось бессилие властей в борьбе с коррупцией, но задача так и не была решена. Глубокий социально-экономический кризис в стране постоянно усугублялся кризисом во властных структурах. Б.Н. Ельцин с августа 1996 г. фактически отошел от дел, ненадолго появляясь на непродолжительное время и осуществляя кадровые перестановки; перестал владеть ситуацией в стране. С марта 1998 г. сменилось пять Председателей Правительства РФ

- (В.С. Черномырдин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, С.В. Степашин, В.В. Путин). На этом фоне 19 декабря 1999 г. прошли выборы в III Государственную думу, где большинство голосов набрали КПРФ и движение «Единство» («Медведь»). 31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин досрочно ушел в отставку, передав руководство В.В. Путину, который 26 марта 2000 г. избран Президентом РФ.
- 40. В конце 1991 г. Россия была вынуждена приступать к радикальным экономическим преобразованиям, так как страна оказалась в тяжелейшем финансовом кризисе. Попытка властей частично замаскировать инфляцию государственным контролем над ценами лишь усиливали дефицит и вели к расцвету черного рынка. 1 января 1992 т. правительством, которое возглавлял Е. Гайдар, был принят набор монетаристских мер, так называемая шоковая терапия: ограничение совокупности спроса с помощью удорожания кредита и урезания бюджетных средств, приватизация государственных предприятий. Основным мероприятием социально-экономической политики этого периода явилась либерализация цен. Предполагалась, что данные меры способны в достаточно короткий срок сбить инфляцию и создать предпосылки для восстановления хозяйственного роста на рыночной основе. Но следствием этой политики явилось падение материального благосостояния людей в связи с ростом инфляции в стране (за год рост произошел в 100—150 раз), недовольство и недоверие масс к правительственному курсу. После отстатки правительства Е. Гайдара, с конца 1992 г. началась массовая приватизация, которая проходила в два этапа: 1) 1992—1993 гг. — безвозмездная передача гражданам части государственной собственности стоимостью 10 тыс. руб. путем выдачи приватизационного чека; 2) с осени 1994 г. — приватизация государственных предприятий путем прямого акционирования и начало продажи акционерных предприятий. Последствиями приватизации стало: с одной стороны, произошел крупномасштабный обман народа, с другой почти все лучшие предприятия оказались в руках небольшой группы московских «уполномоченных» банкиров. Следствием приватизации стал рост экономической преступности, злоупотреблений и коррупции. результате основная часть национального достояния оказалась в руках 10% населения. Началось разрушение колхозов и совхозов, из которых стали выделяться фермерские хозяйства.
- 41. В 1994—1998 гг. правительством предпринимаются меры по сдерживанию спада производства и падению эффективности экономики, включали: 1) ограничение И отмена централизованного распределения сырья и ресурсов; 2) отмена государственных дотаций убыточным предприятиям; либерализация внешней торговли, расширение импорта потребительских и продовольственных рынков; 4) свободная рубля; 5) крупномасштабные внешние неконтролируемый вывоз материальных ценностей за рубеж. Результатами проводимой политики были: а) развал военно-промышленного комплекса и бюджетных сфер; б) спад промышленного производства в стране; в) падение спроса на отечественную продукцию; г) деиндустриализация: промышленное

производство все более приобретало черты топливо-энергетической и сырьевой ориентации; д) падение сельскохозяйственного производства; е) имущественная дифференцация и скрытая безработица; зависимость российской экономики от Запада в лице международных финансовых организаций; з) нарушение экономических связей между регионами страны и распад единой народнохозяйственной структуры; и) рыночные отношения приобрели откровенно криминальный характер. В 1998 г. правительство В.С, Черномырдина предприняло ряд мер в целях выхода из финансового кризиса. С 1 января 1998 г. прошла деноминация введены новые российские деньги, уменьшенные по поминалу в 1000 раз, в обращение вновь вернулась копейка. Однако экономика по-прежнему катастрофически разрушалась. 23 марта правительство Черномырдина отправлено в отставку, и новым премьер-министром стал С.В. Кириенко. 17 августа 1990 г. С.В. Кириенко выступил с заявлением о прекращении выплат по обязательствам государства и моратории на выплату долго зарубежным банкам (дефолт отказ от принятых ранее на себя обязательств). Как следствие, отставка правительства, высокая инфляция (до 60%) и рост цен. Наступил крах рыночной инфраструктуры и кризис банковской системы и рынка ценных бумаг. В последующее время одно за другим менялись правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина. Им удалось стабилизировать экономическую и политическую ситуацию в стране.

42. Экономические и политические проблемы усложнялись серьезными негативными явлениями в отношениях между центром и национальными окраинами. Некоторые субъекты РФ, провозгласив себя суверенными, приняли конституции, в которых были значительные отклонения от Конституции РΦ. Особенно напряженно сложились Центрального правительства и Чечни. В конце 1991 г. руководство Чечни объявило о создании независимой Чеченской республики Ичкерия. Внутри чеченцев началась борьба за сферы влияния, вмешательстве федеральных властей и силовых структур вылилась в 1994 г. в гражданскую войну. 11 декабря 1994 г. началась операция федеральных войск, превратившая внутричеченский конфликт в полномасштабную войну с многочисленными человеческими жертвами. В конце 1996 г. неожиданным результатом завершились военные действия в Чечне. По заключенному договору российские войска были выведены из Чечни, и там начались преследования тех, кто поддерживал российское правительство. В январе 1997 г. Президентом Чечни избран А. Масхадов. В мае в Москве Б.Н. Ельцин и А. Масхадов подписали Договор о мире и принципах взаимоотношений между РФ и Чеченской республикой Ичкерией. Однако напряженность оставалась, продолжались захваты заложников. Ситуация обострилась осенью 1999 г.: 4 сентября взорван жилой дом в г. Буйнакске; 9 сентября в г. Москве на улице Гурьянова; 13 сентября взорван дом на Каширском шоссе; 16 сентября жилой дом в Волгодонске. В течение этого периода контакты Москвы и Чечни были свернуты. В качестве ответной меры российское правительство во главе с В.В. Путиным приняло решение использовать в

борьбе с террористами силовые методы. Началась вторая чеченская кампания. После завершения в 2000 г. активной фазы боевых действий и назначения в июне 2000 г. муфтия Чечни А. Кадырова главой временной администрации, сопротивление боевиков перешло в фазу террористической войны. В 2000—2003 гг. федеральный центр предпринял меры по нормализации политической и экономической ситуации в республике. В марте 2003 г. в ходе референдума жители Чечни приняли новую конституцию, в которой оговорено, что Чеченская республика является Российской Федерации. конституции этой республике В полномочия предоставляются широкие В пределах российского законодательства. В октябре 2003 г. прошли выборы президента Чеченской республики, на которых победил А. Кадыров. В целом федеральный центр сделал ставку на решение проблем этой республики силами чеченских лидеров, а не насаждением представителей из Москвы. С другой стороны, власти России не отказались от ведения переговоров с лидерами боевиков в 2001 г., но они оказались безрезультатными. С осени 2002 г. боевики развернули активную террористическую войну: захват зрителей мюзикла «Норд-Ост» в г. Москве (23 октября 2002 г.); декабрь 2002 г. — взорван дом правительства в г. Грозном; июль 2001 т. — взрыв на рок-фестивале в Тушино; февраль 2004 г. —взрыв поезда метро в Москве; 9 мая 2004 г. в результате теракта погиб глава Чечни — А. Кадыров;. 1 сентября 2004 г. захват школы в г. Беслане. С 2005 г. обстановка в Чеченской республике стабилизируется. Избранный в марте 2007 г. президентом Чеченской республики Р. Кадыров проводит политику по интеграции боевиков, не запятнанных себя тяжкими преступлениями, общество и параллельно ведет войну на уничтожение лидеров боевиков. В июле 2006 г. уничтожен лидер всего террористического подполья на Северном Кавказе Ш. Басаев, ранее был ликвидирован А. Масхадов.

43. Основными направлениями политики Президента В,В. Путина в 2000—2008 гг. стали: в политической сфере — укрепление вертикали государственной власти и достижение политической стабильности в обществе, для чего были созданы 7 федеральных ок лями президента; изменен принцип формирования верхней па- латы Федерального собрания -Совета Федерации - и превращение его в, постоянно действующий законодательный создание Государственного совета орган; совещательно-консультативного органа глав субъектов РФ при Президенте РФ; осуществление административной реформы; изменение избирательного законодательства (выборы в ГД по пропорциональной системе, изменен, порог явки на выборы и т.д.). В социально- экономической сфере: Ослабление либерализацию продолжение курса на экономики, бюрократической опеки контроля co государства И стороны предпринимательской деятельностью, принятие мер, направленных поддержку малого и среднего бизнеса; Сокращение налогового бремени, введение 13%-ного подоходного нрлогй; проведение социальных реформ (пенсионной, монетизации льгот, здравоохранения); начало проведения и

финансирования национальных проектов: «Здоровье», «Качественное образование», комфортное «Развитие «Доступное жилье», агропромышленного комплекса». В сфере международных отношений: новой внешней политики России, принятие концепции исходя многополярной системы международных отношений; развитие партнерских отношений со всеми странами мира; поддержка западных стран в борьбе с терроризмом. Среди итогов проведения такой политики можно выделить: восстановление единства России; отражение угрозы со стороны сепаратизма; восстановление экономики страны после затяжного кризиса 1990-х гг. (реальные доходы граждан за 8 лет увеличились в 2,5 раза и превысили уровень 1990 г., по размеру своей экономики Россия заняла седьмое место в мире); погашена значительная часть государственного долга; наблюдался рост ВВП; Россия стала занимать место полноправного партнера в мировой политике. В марте 2008 п Президентом РФ был избран Д.А. Медведев.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль **Автоматизированное управление бизнес процессами**

квалификация выпускника: бакалавр

форма обучения: очная, заочная

год набора: 2018

Автор: Безбородова С. А., к.п.н.		Рассмотрена методической комиссией
Одобрена на заседании кафедры	Pa	Инженерно-экономического
Иностранных языков и деловой		(название факультета)
коммунукации		/
(название кафедры)		Председатель
Зав.кафедрой	Пŗ	Тпобпись)
(подпись)	•	Мочалова Л.А.
к.п.н., доц. Юсупова Л. Г.		(Фамилия И.O.)
(Фамилия И.О.)		Протокол № 1 от 19.04.2019
Протокол № 8 от 14.04.2019		
(Дата)		(Дата)

Екатеринбург 2019

СОДЕРЖАНИЕ

I. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным	
занятиям	3
1.1 Повторение материала практических занятий	3
1.2 Чтение и перевод учебных текстов	42
1.3 Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических	
единиц и грамматических конструкций)	60
1.4 Самостоятельное изучение тем курса (для заочной формы обучения)	73
1.5 Подготовка к контрольной работе	73
The Tree residue is its residue of the tree residue of the tresidue of the tree residue of the tree residue of the tree residu	, ,
II. Другие виды самостоятельной работы	73
2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания:	, ,
2.1.1 Подготовка к ролевой игре	73
2.1.2 Подготовка к практико-ориентированному заданию	74
2.1.3 Подготовка к опросу	75
2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и	
выполнение заданий на проверку понимания прочитанного	75
2.3 Подготовка доклада	94
2.4 Подготовка к тесту	95
2.5 Подготовка к экзамену	99

І. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям

1. Повторение материала практических занятий

Практические занятия направлены на развитие умений иноязычного говорения в рамках заданных РПД тем: бытовая сфера общения (Я и моя семья); учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование); социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир); профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность).

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: My family

My name is Vladimir Petrov. I am ... years old. I was born in 19... in Nizhniy Tagil. I went to school when I was 7. In 20... I finished school number 10 in Ekaterinburg. This year I entered the Ural State Mining University. In five years I shall graduate from this University.

I live in the center of Ekaterinburg. I work at the Ministry of Foreign Trade. I'm an engineer & I am also a student. Many engineers in our Ministry learn foreign languages.

My family is not large. I have a wife & two children. My wife's name is Ann & children's names are Nick & Natalie.

My wife is an economist. My wife is a young woman. She is twenty — nine years old. She works at the Ministry of Foreign Trade, too. She goes to the office every day. My wife doesn't learn English. She already knows English very well. She reads many English books, magazines & newspapers. My wife is also a student. She learns German. She likes languages very much & is going to learn French next year.

My daughter is a girl of ten. She goes to school. She has a lot of subjects at school. She also learns English. She also helps her mother at home.

My son is a little boy. He was born five years ago. I take him to the kindergarten every morning.

My parents are not old. My father is 53. He is an engineer. He graduated from The Ural Polytechnical Institute. He works at a big plant. My mother is 51. She is a teacher. She teaches Russian at school. She graduated from the Leningrad Teachers' Training University.

My sister's name is Katya. She works at an office. Besides she studies at an Evening Department. She is married. Her husband is a doctor. He works at a hospital. They have a little son. He is only six months old.

My elder brother, Boris by name, does not stay with us. He lives in Gorky in a large two-roomed flat. He is a designer. He has also a family of his own. He has a wife & two children: a boy & a girl. Their son is already a pupil. My brother & his family often come to see us. We also visit them sometimes.

I also have a grandfather & a grandmother. They are pensioners. My grandmother looks after the house & does the cooking. We usually take our children to the country in summer to stay with their grandparents. They love their grandchildren very much.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: My student's life

I'm a student of The Ural State Mining University. I have been a student only one month. I can't speak English very well yet. I am just a beginner. I live in a hostel. It is rather a long way from the University. In fact, it takes me about an hour to get to the University. But it gives me no trouble at all, as I like to get up early. I don't need an alarm-clock to wake me up. I am an early - riser.

Though the hostel is far from the University it is very comfortable & has all modern conveniences.

As a rule I get up at 6.30, do morning exercises & have shower. I don't have a bath in the morning; I have a bath before I go to bed.

For breakfast I have a boiled egg & a cup of coffee in order not to waste the time. At about 7.30 I am quite ready to go. It is about 5 minutes walk from the hostel to the stop. I usually take the 7.40. bus. I walk to the stop as I have plenty of time to catch my bus.

I come to the University 5 minutes before the lesson begins. So I can have a chat with my friends. The majority of my group mates are from Ekaterinburg the others either come from different towns of our country. We usually have a lot of things to talk about.

We don't go out to the lunch. There is a good canteen at the University. It is on the ground floor. But I should say that you have to stand in a queue to have lunch.

I come to the hostel from the University at about 3 o'clock. I live in a single room & have nobody to speak with. In the evening I sometimes go out with my friends. We go to the cinema if there is something new or to the club if there is a dancing party there. But often I stay in, watch TV programs or listen to the music. Then I read a book for half an hour or so & go to sleep. That doesn't take me long, as a rule.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: Ekaterinburg – an Industrial Centre

Ekaterinburg is one of the leading industrial centres of Russia. There are over 200 industrial enterprises of all-Russia importance in it. The key industry is machine-building. The plants of our city produce walking excavators, electric motors, turbines, various equipment for industrial enterprises.

During the Great Patriotic War Sverdlovsk plants supplied the front with arms and munitions and delivered various machinery for restoration of Donbass collieries and industrial enterprises of the Ukraine.

The biggest plants of our city are the Urals Heavy Machine Building Plant (the Uralmash), the Urals Electrical Engineering Plant (Uralelectrotyazhmash), the Torbomotorny Works (TMZ), the Chemical Machinery Building Works (Chimmash), the Verkh Iset Metallurgical Works (VIZ) and many others.

The Urals Heavy Machinery Building Plant was built in the years of the first five-year plan period. It has begun to turn out production in 1933. The machines and equipment produced by the Uralmash have laid the foundation for the home iron and steel, mining and oil industries. The plant produces walking excavators and draglines, drilling rigs for boring super-deep holes, crushing and milling equipment for concentrators. The plant also produces rolling-mills, highly efficient equipment for blast furnaces, powerful hydraulic presses and other machines. The trade mark of the Uralmash is well-known all over the world.

The Electrical Engineering plant was put into operation in 1934. At the present time it is a great complex of heavy electrical machine-building. It produces powerful hydrogenerators, transformers, air and oil switches, rectifiers & other electrical equipment. Besides, it is one of the main producers of high-voltage machinery.

The Turbo-Motorny Works produces turbines & diesel motors for powerful trucks. The turbines manufactured by this plant are widely known not only in our country, but also abroad. The plant turned out its first turbines in 1941.

The Urals Chemical Works, the greatest plant in the country, produces machinery for the chemical industry. It also produces vacuum- filters used in different branches of oil industry.

The Verkh-Iset Metallurgical Works the oldest industrial enterprise in Ekaterinburg is now the chief producer of high grade transformer steel in the country.

Now complex mechanization & automation of production processes are being used at all industrial enterprises of Ekaterinburg. Its plants make great contribution to the development of our country's national economy.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) occupies most of the territory of the British Isles. It consists of four main parts: England, Scotland, Wales and Northern

Ireland. London is the capital of England. Edinburgh is the capital of Scotland, Cardiff— of Wales and Belfast — of Northern Ireland. The UK is a small country with an area of some 244,100 square kilometres. It occupies only 0.2 per cent of the world's land surface. It is washed by the Atlantic Ocean in the north-west, north and south-west and separated from Europe by the Severn, but the most important waterway is the Thames.

The climate is moderate and mild. But the weather is very changeable. The population of the United Kingdom is over 57 million people. Foreigners often call British people "English", but the Scots, the Irish and the Welsh do not consider themselves to be English. The English are Anglo-Saxon in origin, but the Welsh, the Scots and the Irish are Celts, descendants of the ancient people, who crossed over from Europe centuries before the Norman Invasion. It was this people, whom the Germanic Angles and Saxons conquered in the 5th and 6th centuries AD. These Germanic conquerors gave England its name — "Angle" land. They were conquered in their turn by the Norman French, when William the Conqueror of Normandy landed near Hastings in 1066. It was from the union of Norman conquerors and the defeated Anglo-Saxons that the English people and the English language were born. The official language of the United Kingdom is English. But in western Scotland some people still speak Gaelic, and in northern and central parts of Wales people often speak Welsh.

The UK is a highly developed industrial country. It is known as one of the world's largest producers and exporters of machinery, electronics, textile, aircraft, and navigation equipment. One of the chief industries of the country is shipbuilding.

The UK is a constitutional monarchy. In law, Head of the State is Queen. In practice, the country is ruled by the elected government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons. There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and the Liberal parties. The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is made up of three crosses. The big red cross is the cross of Saint George, the patron saint of England. The white cross is the cross of Saint Andrew, the patron saint of Scotland. The red diagonal cross is the cross of Saint Patrick, the patron saint of Ireland.

The United Kingdom has a long and exciting history and a lot of traditions and customs. The favorite topic of conversation is weather. The English like to drink tea at 5 o'clock. There are a lot of high daysin Great Britain. They celebrate Good Friday, Christmastide, Christmas, Valentine's day and many others. It is considered this nation is the most conservative in Europe because people attach greater importance to traditions; they are proud of them and keep them up. The best examples are their money system, queen, their measures and weights. The English never throw away old things and don't like to have changes.

Great Britain is a country of strong attraction for tourists. There are both ancient and modern monuments. For example: Hadrian Wall and Stonehenge, York Cathedral and Durham castle. It is no doubt London is the most popular place for visiting because there are a lot of sightseeing like the Houses of Parliament, Buckingham Palace, London Bridge, St Paul's Cathedral, Westminster Abbey, the Tower of London. Also you can see the famous Tower Clock Big Ben which is considered to be the symbol of London. Big Ben strikes every quarter of an hour. You will definitely admire Buckingham Palace. It's the residence of the royal family. The capital is famous for its beautiful parks: Hyde Park, Regent's Park. The last one is the home of London Zoo.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: Му speciality is Geology

I am a first year student of the Ural State Mining University. I study at the geological faculty. The geological faculty trains geologic engineers in three specialities: mineral prospecting and exploration, hydrogeology and engineering geology, drilling technology.

Geology is the science which deals with the lithosphere of our planet. Geology studies the composition of the Earth's crust, its history, the origin of rocks, their distribution and many other problems.

That is why the science of geology is commonly divided into several branches, such as:

- 1. General Geology which deals with the composition arid the structure of the Earth and with various geological processes going on below the Earth's surface and on its surface.
 - 2. Petrology which studies the rocks of the Earth.
 - 3. Mineralogy which investigates the natural chemical compounds of the lithosphere.
 - 4. Paleontology which deals with fossil remains of ancient animals and plants found in rocks.
 - 5. Historic Geology which treats of the Earth's history.
 - 6. Structural Geology which deals with the arrangement of rocks due to the Earth's movements.
- 7. Economic Geology which deals with occurrence, origin and distribution of mineral deposits valuable to man.

All these branches of geology are closely related to each other.

Geology is of great practical importance because .it supplies industry with all kinds of raw materials, such as ore, coal, oil, building materials, etc.

Geology deals with the vital problem of water supply. Besides, many engineering projects, such as tunnels, canals, dams, irrigation systems, bridges etc. need geological knowledge in choosing construction sites and materials.

The practical importance of geology has greatly increased nowadays. It is necessary to provide a rapid growth of prospecting mineral deposits, such as ores of iron, copper, lead, uranium and others, as well as water and fossil fuels (oil, gas and coal). They are badly needed for further development of all the branches of the national Economy of our country and for creating a powerful economic foundation of the society. The graduates of the geological faculty of the Ural State Mining University work all over the country in mines, geological teams and expeditions of the Urals, Siberia, Kasakhstan, in the North and Far East, etc. as well as abroad.

Very often geologists have to work under hard climatic and geological conditions. They must be courageous, strong and purposeful people, ready to overcome any hardships which nature has put in their way to its underground treasure-house.

Практические занятия направлены также на формирование грамматического навыка по темам: порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях, порядок слов в вопросительном предложении, безличные предложения, местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, относительные, неопределенные), имя существительное, артикли (определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение глаголов to be и to have, оборот there+be, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, сравнительные конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), образование видовременных форм глагола в активном залоге.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 384 с.: ил. (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:
- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 508 с. (Высшее образование). Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице №1:

Таблина №1

		таолица л⊻т
Название темы	Страницы учебников	
	Агабекян И. П.	Журавлева Р.И.
Порядок слов в повествовательном и побудительном	148	9
предложениях		
Порядок слов в вопросительном предложении	163-170	10, 24
Безличные предложения	149	440
Местоимения (указательные, личные, возвратно-	41-55	101, 439
усилительные, вопросительные, относительные,		
неопределенные)		
Имя существительное	66-78	435

Артикли (определенный, неопределенный, нулевой)	78-84	433
Функции и спряжение глаголов to be и to have	102-104	6-8
Оборот there+be	105-107	100
Имя прилагательное и наречие	115	83
Степени сравнения, сравнительные конструкции	115-121	143
Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат)	261-271	-
Образование видовременных форм глагола в активном	193-209	10, 36, 69
залоге		

Повторите материал практических занятий!

Порядок слов в английском предложении

В русском языке, благодаря наличию падёжных окончаний, мы можем переставлять члены предложения, не меняя основного смысла высказывания. Например, предложения Студенты изучают эти планы и Эти планы изучают студенты совпадают по своему основному смыслу. Подлежащее в обоих случаях - студенты, хотя в первом предложении это слово стоит на первом месте, а во втором предложении - на последнем.

По-английски такие перестановки невозможны. Возьмём предложение The students study these plans Студенты изучают эти планы. Если подлежащее и дополнение поменяются местами, то получится бессмыслица: These plans study the students Эти планы изучают студентов. Произошло это потому, что слово plans, попав на первое место, стало подлежащим.

Английское предложение имеет твёрдый порядок слов.

Порядок слов в английском предложении показан в этой таблице:

I	II	III Дополнение		IV	
					Обстоятельство
Подлежащее	Сказуемое	Косвенное Прямое Косвенное с			
		без предлога		предлогом	
We	study		math		
Мы	изучаем		математику		
Не	gives	us	lessons		in this room.
Он	дает	нам	уроки		в этой комнате
She	reads		her notes	to Peter	every day.
Она	читает		свои заметки	Петру	каждый день

Вопросительное предложение

Общее правило построения вопросов в английском языке таково: Все вопросы (кроме специальных вопросов к подлежащему предложения) строятся путем инверсии. Инверсией называется нарушение обычного порядка слов в английском предложении, когда сказуемое следует за подлежащим.

В тех случаях, когда сказуемое предложения образовано без вспомогательных глаголов (в Present и Past Indefinite) используется вспомогательный глагол to do в требуемой форме - do/does/did.

Общие вопросы

Общий вопрос задается с целью получить подтверждение или отрицание высказанной в вопросе мысли. На общий вопрос обычно дается краткий ответ: "да" или "нет".

Для построения общего вопроса вспомогательный или модальный глагол, входящий в состав сказуемого, ставится в начале предложения перед подлежащим.

- а) Примеры сказуемого с одним вспомогательным глаголом: Is he speaking to the teacher? Он говорит с учителем?
 - б) Примеры сказуемого с несколькими вспомогательными глаголами:

You will be writing letters to us. – Ты будешь писать нам письма.

Will you be writing letters to us? – Будешь ли ты писать нам письма?

Примеры с модальными глаголами:

She can drive a car. – Она умеет водить машину.

Can she drive a car? - Она умеет водить машину? (Yes, she can.; No, she cannot)

Когда в составе сказуемого нет вспомогательного глагола (т.е. когда сказуемое выражено глаголом в Present или Past Indefinite), то перед подлежащим ставятся соответственно формы do / does или did; смысловой же глагол ставится в форме инфинитива без to (словарная форма) после подлежащего.

С появлением вспомогательного глагола do на него переходит вся грамматическая нагрузка - время, лицо, число: в Present Indefinite в 3-м лице ед. числа окончание -s, -es смыслового глагола переходит на глагол do, превращая его в does; а в Past Indefinite окончание прошедшего времени -ed переходит на do, превращая его в did.

Do you go to school? – Ходишь ли ты в школу?

Do you speak English well? - Ты хорошо говоришь по-английски?

Ответы на общие вопросы

Общий вопрос требует краткого ответа "да" или "нет", которые в английском языке образуются следующим образом:

- а) Положительный состоит из слова Yes за которым (после запятой) идет подлежащее, выраженное личным местоимением в им. падеже (никогда не используется существительное) и тот вспомогательный или модальный глагол, который использовался в вопросе (вспомогательный глагол согласуется с местоимением ответа);
- б) Отрицательный ответ состоит из слова No, личного местоимения и вспомогательного (или модального) глагола с последующей частицей not

Например: Are you a student? - Ты студент?

Yes, I am. - Да.; No, I am not. - Heт.

Do you know him? – Ты знаешь его?

Yes, I do. – Да (знаю).; No, I don't. – Нет (не знаю).

Специальные вопросы

Специальный вопрос начинается с вопросительного слова и задается с целью получения более подробной уточняющей информации. Вопросительное слово в специальном вопросе заменяет член предложения, к которому ставится вопрос.

Специальные вопросы могут начинаться словами:

who? – кто? whom? – кого? whose? - чей? what? – что? какой? which? который?

которын.

when? – когда? where? – где? куда? why? – почему? how? – как?

how much? – сколько? how many? – сколько? how long? – как долго?

сколько времени?

how often? – как часто?

Построение специальных вопросов:

1) Специальные вопросы ко всем членам предложения, кроме подлежащего (и его определения) строятся так же, как и общие вопросы — посредством инверсии, когда вспомогательный или модальный глагол ставится перед подлежащим.

Специальный вопрос (кроме вопроса к подлежащему) начинается с вопросительного слова или группы слов за которым следуют вспомогательный или модальный глагол, подлежащее и смысловой глагол (сохраняется структура общего вопроса).

Вопрос к прямому дополнению:

What are you reading? Что ты читаешь?

What do you want to show us? Что вы хотите показать нам?

Вопрос к обстоятельству

Обстоятельства бывают разного типа: времени, места, причины, условия, образа действия и др.

He will come back tomorrow. – Он вернется завтра.

When will he come back? – Когда он вернется?

What did he do it for? Зачем он это сделал?

Where are you from?

Вопрос к определению

Вопрос к определению начинается с вопросительных слов what какой, which (of) который (из), whose чей, how much сколько (с неисчисляемыми существительными), how many сколько (с исчисляемыми существительными). Они ставятся непосредственно перед определяемым существительным (или перед другим определением к этому существительному), а затем уже идет вспомогательный или модальный глагол.

What books do you like to read? Какие книги вы любите читать?

Which books will you take? Какие книги (из имеющихся) вы возьмете?

Вопрос к сказуемому

Вопрос к сказуемому является типовым ко всем предложениям: "Что он (она, оно, они, это) делает (делал, будет делать)?", например:

What does he do? Что он делает?

Специальные вопросы к подлежащему

Вопрос к подлежащему (как и к определению подлежащего) не требует изменения прямого порядка слов, характерного для повествовательного предложения. Просто подлежащее (со всеми его определениями) заменяется вопросительным местоимением, которое исполняет в вопросе роль подлежащего. Вопросы к подлежащему начинаются с вопросительных местоимений:

who – кто (для одушевленных существительных)

what - что (для неодушевленных существительных)

The teacher read an interesting story to the students yesterday.

Who read an interesting story to the students yesterday?

Сказуемое в таких вопросах (после who, what в роли подлежащего) всегда выражается глаголом в 3-м лице единственного числа (не забудьте про окончание -s в 3-м лице ед. числа в Present Indefinite. Правила образования -s форм см. здесь.):

Who is reading this book? Кто читает эту книгу?

Who goes to school?

Альтернативные вопросы

Альтернативный вопрос задается тогда, когда предлагается сделать выбор, отдать чемулибо предпочтение.

Альтернативный вопрос может начинаться со вспомогательного или модального глагола (как общий вопрос) или с вопросительного слова (как специальный вопрос) и должен обязательно содержать союз ог - или. Часть вопроса до союза ог произносится с повышающейся интонацией, после союза ог - с понижением голоса в конце предложения.

Например вопрос, представляющий собой два общих вопроса, соединенных союзом or: Is he reading or is he writing?

Did he pass the exam or did he fail?

Вторая часть вопроса, как правило, имеет усеченную форму, в которой остается (называется) только та часть, которая обозначает выбор (альтернативу): Is he reading or writing?

Разделительные вопросы

Основными функциями разделительных вопросов являются: проверка предположения, запрос о согласии собеседника с говорящим, поиски подтверждения своей мысли, выражение сомнения.

Разделительный (или расчлененный) вопрос состоит из двух частей: повествовательной и вопросительной.

Первая часть - повествовательное утвердительное или отрицательное предложение с прямым порядком слов.

Вторая часть, присоединяемая через запятую, представляет собой краткий общий вопрос, состоящий из местоимения, заменяющего подлежащее, и вспомогательного или модального глагола. Повторяется тот вспомогательный или модальный глагол, который входит в состав сказуемого первой части. А в Present и Past Indefinite, где нет вспомогательного глагола, употребляются соответствующие формы do/ does/ did.

В второй части употребляется обратный порядок слов, и она может переводится на русский язык: не правда ли?, не так ли?, верно ведь?

1. Если первая часть вопроса утвердительная, то глагол во второй части стоит в отрицательной форме, например:

You speak French, don't you? You are looking for something, aren't you? Pete works at a plant, doesn't he?

2. Если первая часть отрицательная, то во второй части употребляется утвердительная форма, например:

It is not very warm today, is it? John doesn't live in London, does he?

Безличные предложения

Поскольку в английском языке подлежащее является обязательным элементом предложения, в безличных предложениях употребляется формальное подлежащее, выраженное местоимением it. Оно не имеет лексического значения и на русский язык не переводится.

Безличные предложения используются для выражения:

- 1. Явлений природы, состояния погоды: It is/(was) winter. (Была) Зима. It often rains in autumn. Осенью часто идет дождь. It was getting dark. Темнело. It is cold. Холодно. It snows. Илет снег.
- 2. Времени, расстояния, температуры: It is early morning. Panee утро. It is five o'clock. Пять часов. It is two miles to the lake. До озера две мили. It is late. Поздно.
- 3. Оценки ситуации в предложениях с составным именным (иногда глагольным) сказуемым, за которым следует подлежащее предложения, выраженное инфинитивом, герундием или придаточным предложением: It was easy to do this. Было легко сделать это. It was clear that he would not come. Было ясно, что он не придет.
- 4. С некоторыми глаголами в страдательном залоге в оборотах, соответствующих русским неопределенно-личным оборотам: It is said he will come. Говорят, он придет.

Meстоимение. The Pronoun. Классификации местоимений.

	Knachwikauni meeronmenni.				
1	personal личные				
2	possessive притяжательные				
3	demonstrative указательные				
4	indefinite and negative неопределенные и отрицательные				
5	quantifiers количественные				
6	reflexive возвратные				
7	reciprocal взаимные				
8	relative относительные				
9	defining определительные				
10	interrogative вопросительные				

I. Личные (personal) местоимения

Общий падеж		Объектный падеж	
I	Я		мне, меня
he	ОН	him	его, ему
she	она	her	ей, о ней
it	оно, это	it	ей, ему, этому
we	МЫ	us	нам, нас

they	(ЭНИ	them		им, их
you	ТЬ	I, ВЫ	you		тебе, вам
Внимание! Не (от	н) и she (она)	в английском я	зыке можно гов	орить то	олько про людей.
Все остальные англий	йские сущестн	вительные (пред	меты, животны	е, явлен	ия природы, чувства
	и т. д.) - обозначаются	я – it (оно, это).		
he		she			it
а boy – мальч	чик	a girl – девочка		цевочка a cat – кот	
a man – мужч	ина	a woman – женщина			a wall – стена
brother – брат		sister – сестра			rain – дождь
father – оте	father – отец		н– мама		love – любовь
Nick – Никол	пай	Kate – Катя			a hand – рука
Mr Grey – мисте	ер Грей	Mrs Grey – миссис Грей		a	n apple - яблоко

Англичане говорят It's me, а не It's I (это я).

II. Притяжательные (possessive) местоимения

Притяжательные местоимения выражают принадлежность и имеют в английском языке две формы - основную (после этой формы обязательно требуется существительное). Whose pen is it? - Чья это ручка? - It's my pen. - Это моя ручка.

И абсолютную (существует самостоятельно, без существительного) - It's mine. - Это моя.

Личное местоимение	Основная форма	Абсолютная форма
I – я	my (toy) - моя (игрушка)	his - его
he – он	his (toy) - его (игрушка)	hers - ee
she – она	her (toy) - ее (игрушка)	its - его (этого)
it – оно, это	its (toy) - его (не о человеке)	ours - наша
we – мы	our (toy) - наша (игрушка)	yours - ваша, твоя
you – ты, вы	your (toy) - ваша, твоя	theirs - их
they - они	(игрушка)	
	their (toy) - их (игрушка)	

III. Указательные (demonstrative) местоимения

this (это, эта, этот) – these (эти) that (то, та, тот) - those (те)	
---	--

IV. Неопределенные (indefinite) и отрицательные (negative) местоимения Местоимения some, any, every, и их производные

- Если у вас есть, например, яблоки и вы знаете, сколько их, вы говорите: **I have/l have got three apples.** *У меня есть 3 яблока*,
- Если вы не знаете точное количество, то используйте неопределенное местоимение **some: I** have/1 have got apples. *У меня есть несколько яблок (некоторое количество)*.

Производные от неопределенных местоимений

Слово "think" обозначает "вещь" (не обязательно материальная). Слово "body" обозначает "тело". Эти слова являются основой для целого ряда словообразований.

Thing используется для неодушевленных (что-то):

some
any
something – что-то, что-нибудь
anything - что-то, что-нибудь
thing
no
nothing - ничего, ничто

every	everything - все		
	Body/one - для одушевленных (кто-то):		
some	somebody/someone – кто-то, кто-нибудь		
any	anybody/anyone - кто-то, кто-нибудь		
	body/one		
no	nobody / no one - никого, никто		
every	everybody /everyone – все, каждый		

Местоимение **some** и основа **body** должны произноситься и писаться слитно, в противном случае вместо **somebody** – *кто-то*, получится **some body** - *какое-то тело*,

Something/somebody/someone - в утвердительных предложениях, anything/anybody/anyone - в отрицательных и вопросительных предложениях, nothing/nobody/no one — в отрицательных. Anything/anybody/anyone - также используются в утвердительных предложениях, но в значении что угодно/кто угодно

somewhere - где-нибудь, куда-нибудьanywhere - где угодноnowhere - нигдеeverywhere - везде

V. Количественные (quantifiers) местоимения

Many и much - оба слова обозначают " много", С исчисляемыми существительными (теми, которые можно посчитать, можно образовать множественное число) используется слово **many**,

а с неисчисляемыми - слово much.				
m	any girls - много девочек		much snow - много снега	
ma	ny boys - много мальчиков		much money - много денег	
ma	any books - много книжек		much time - много времени	
How many?		How many gir	rls? - Сколько девочек?	
	Ном much sugar? - Сколько сахара?		ıgar? - Сколько сахара?	
How much?	How much?			
a lot of - MI	a lot of много - используется и с исчисляемыми, girls — много девочек			
и с неисчисл	и с неисчисляемыми существительными a lot of			
а lot без (of) используется и без существительного. sugar - много сахара				
Сравните : He writes a lot of funny stories. <i>Он пишет много забавных рассказов</i> .				
He writes a lot. Он много пишет.				
	D		· 14 6	

 $\underline{\underline{B}}$ утвердительных предложениях используйте \underline{a} lot of.

В отрицательных и в вопросительных many/much,

Сравните:

- (+) My grandmother often cooks **a lot of** tasty things. *Моя бабушка часто готовит много вкусного*.
- (-) But we don't eat **much.** *Но мы не едим много*. (?) Do you eat much? *Вы много едите*? Иногда слова **much** и **a lot** являются синонимами слова "часто":

Do you ski **much**? *Вы много (часто) катаетесь на лыжах?* No, not much (= not often). Heт, не часто.

Few, little, a few, a little

С неисчисляемыми существительными используйте слово little (мало), а с исчисляемыми - few (мало).

few books - мало книг	little time - мало времени
few girls - мало девочек	little money - мало денег
few boys - мало мальчиков	little snow - мало снега
little	a little
мало (т.е. надо еще)	немного (т.е. пока хватает)
few	a few

Возвратные местоимения образуются от личных местоимений в объектном падеже и притяжательных местоимений прибавлением - self в единственном числе и - selves во множественном числе. Возвратные местоимения используются для того, чтобы показать, что объект, названный подлежащим предложения сам совершает действие.

Личное	Возвратное	Пример	Перевод
местоимение	местоимение		
I	myself	I did it myself.	Я сделал это сам
he	himself	He did it himself.	Он сделал это сам.
she	herself	She did it herself.	Она сделала это
			сама
you	yourself	You did it yourself.	Вы сделали это
			сами.
they	themselves	They did it themselves.	Они сделали это
			сами.
we	ourselves	We did it ourselves.	Мы сделали это
			сами.

VII. Взаимные (reciprocal) местоимения

Each other - друг друга (относится к двум лицам или предметам). One another - друг друга (относится к большему количеству лиц или предметов). They spoke to each other rather friendly. Они разговаривали друг с другом довольно дружелюбно.

They always help one another. Они всегда помогают друг другу.

VIII. Относительные (relative) местоимения Who (whom), whose, which, that

	who (whom), whose, which, that
who	Именительный падеж <u>who</u> (подлежащее)
	The girl who is playing the piano is my sister. $\overline{\mathcal{A}}$ евочка, которая играет на пианино, -
	моя сестра.
	Объектный падеж <u>whom</u> (дополнение)
	The man whom I love the best is your brother. Человек, которого я люблю больше
	всех, - твой брат.
which	Для неодушевленных предметов и животных
	The flowers which you brought me were pretty nice. Цветы, которые ты мне
	принес, очень милые.
whose	Для одушевленных существительных
	This is the man whose book we read yesterday. Это человек, книгу которого мы
	читали вчера.
	Для неодушевленных существительных
	We saw the tree whose leaves were absolutely yellow. Мы увидели дерево, листья
	которого были абсолютно желтыми.
that	Для одушевленных существительных
	This is the man that we saw yesterday. Это мужчина, которого мы видели вчера.
	Для неодушевленных существительных
	This is the film that we saw yesterday. Это фильм, который мы видели вчера.

IX. Определительные (defining) местоимения

an			
Употребление	Примеры	Перевод	
определяет неисчисляемые	He spent all his time fishing on the	Он провел все свое время,	

существительные	lake.	ловя рыбу на озере.
определяет исчисляемые	All the boys like football.	Все мальчишки любят
существительные	(the после all!)	футбол.
all = everything	I know all/everything.	Я знаю всё.
all = everybody	All were hungry.	Все были голодны.
	Everybody was hungry.	Все были голодны.
we all = ail of us	We all love you very much =	Мы все тебя очень любим
you all = all of you	All of us love you very much.	
they all = ail of them		

both

Употребление	Примеры	Перевод
определяет	Both (the/my) friends like	Оба моих друга любят
существительные	football.	футбол
допускается использование	Both these/the men are Russian.	Оба (эти) мужчины -
артикля вместо указательных		русские.
местоимений после both		
употребляется вместо	He gave me two apples.	Он дал мне два яблока.
существительного	Both were sweet.	Оба были сладкими.
they both $=$ both of them	They both (both of them) came	Они оба пришли навестить
you both = both of you	to visit us.	нас.
we both $=$ both of us		
в устойчивой конструкции	Both mother father were at	И мама, и папа были дома.
bothand.	home	
в отрицательных	Both of them know English.	Они оба знают английский.
предложениях вместо both	Neither of them know English.	Ни один из них не знает
используется neither		английского.

either/neither

	Употребление	Примеры	Перевод	
either	любой из двух (артикль не	I've got 2 cakes.	У меня 2 пирожных.	
	ставится)	Take either cake.	Возьми любое.	
	каждый, оба, и тот, и другой	There are windows on either	С обеих сторон	
		side of the house.	дома есть окна.	
	заменяет существительное	Either of dogs is always	Любая из собак	
	(глагол в ед. числе)	hungry.	вечно голодная.	
neither	отрицательное местоимение-	Neither of examples is	Ни один из	
	определение (ни тот, ни	correct.	примеров не верен.	
	другой)			
	в констр. neithernor (нини)	I like neither tea, nor coffee.	Я не люблю ни чай,	
			ни кофе.	

other, another, the other, the others (другой, другие)

	Употребление	Примеры	Перевод
the other	другой (второй), другой	You've got 2 balls: one and	У тебя 2 мяча: один
	из двух	the other.	И
			другой.
another	другой из многих, еще один	Take another ball.	Возьми другой мяч.
			(Любой, но не этот.)
other	другие (любые), не	Take other 2 balls.	Возьми другие 2
	последние		мяча.
			(Из многих.)

the others	другие (определенные)	There are 4 balls: 2 balls are	Есть 4 мяча: 2
		red and the others are blue.	красных,
			а другие 2 - синие.

X. Вопросительные (interrogative) местоимения

what	ЧТО	What's this?	Что это?
which	который	Which of them?	Который из них?
who	кто, кого	Who was that?	Кто это был?
whom	кого	Whom did you meet?	Кого ты встретил?
whose	чей	Whose book is it?	Чья это книга?

Имя существительное. The Noun

Категории	Существительное в русском языке	Существительное в
		английском языке
Число	Изменяется	Изменяется
Падеж	Изменяется	Не изменяется

The Plural Form of Nouns

Образование множественного числа у английских существительных

Способ	Примеры	Перевод
образования		
после глухих	a book - books	книга - книги
согласных	a cup - cups	чашка - чашки
после звонких	a name - names	имя - имена
согласных и гласных	a girl - girls	девочка - девочки
-		
после шипящих,	a palace - palaces	дворец - дворцы
свистящих звуков -ch, -	a bush - bushes	куст - кусты
sh, -x, -s, -z: -es	a box - boxes	коробка - коробки церковь -
	a church - churches	церкви
слово заканчивается на	a toy - toys	игрушка - игрушки мальчик -
-y: 1) гласная +y	a boy - boys	мальчики
2) согласная + у	a family - families	семья - семьи
	a story - stories	история - истории
слово заканчивается на	a leaf - leaves	лист - листья
-file	a shelf - shelves	полка - полки

Особые случаи образования множественного числа

Ед. число	Мн. число Перевод		
man	men	мужчина - мужчины	
woman	women	женщина - женщины	
foot	feet	нога (стопа) - ноги (стопы)	
child	children	ребенок - дети	
goose	geese	гусь - гуси	
mouse	mice	мышь - мыши	
OX	oxen	бык - быки	
tooth	teeth	зуб - зубы	

Слова - заместители существительных Substitutions: one/ones

При повторном использовании одного и того же существительного в одном предложении, вместо него следует использовать one (в единственном числе) и ones (во множественном числе):

This table is bigger that that one - Этот стол больше, чем тот (стол).

These table are bigger than those ones. - Эти столы больше, чем те (столы).

Со словами one/ones может быть использован артикль, если перед ними стоит			
прилагательное.			
What apple do you want? What apples do you want?			
Какое ты хочешь яблоко? Какие яблоки ты хочешь?			
The red one. Красное. The red ones. Красные.			

Английские существительные не имеют падежных окончаний традиционно выделяют два падежа -общий и притяжательный.

Общий падеж

И. п. Эта девочка хорошо говорит по-английски.	This girl speaks English well.	
Р. п. Это собака той девочки.	It's a dog of that girl.	
Д. п. Я дал яблоко той девочке	I gave an apple to that girl.	
В. п. Я вижу маленькую девочку	1 can see a little girl.	
Т. п. Я люблю гулять с этой девочкой.	1 like to play with this girl.	
П. п. Я часто думаю об этой девочке.	1 often think about this girl.	

Притяжательный падеж. The Possessive Case Образование притяжательного падежа

	Образование	Примеры	Перевод
существительные в	's	bird's house	домик птички
единственном числе		child's ball	мячик ребенка
существительные во	's	children's bail	мячик детей
множественном числе		women's rights	права женщин
(группа исключений)			
существительное во	,	girls' toy	игрушка девочек
множественном числе		birds' house	домик птичек

Формула притяжательного падежа обычно имеют лишь одушевленные существительные, обозначающие живое существо, которому что-то принадлежит,

my mother's book - мамина книга,

this girl's bail - мячик девочки,

the bird's house - домик птички

Для того, чтобы показать принадлежность объекта неодушевленному предмету, используется предлог of:

the handle of the door (ручка (от) двери), но чаще образуется составное существительное door-handle,

Артикль. The Article

1. Неопределенный а/ап (используется перед исчисляемыми существительными в единственном числе)

а cat –кот а dog –собака а boy – мальчик а girl -девочка а teacher - учитель

2. Определенный the (может использоваться с любыми существительными) the cat -кот the houses –дома the water -вода the weather –погода

the flowers - пветы

Если слово начинается с гласной буквы, к артиклю "а" добавляется буква "n", для того, чтобы две гласные не сливались: an apple (яблоко), an orange (апельсин), an author (автор) и т, д. Слово "an hour" (час) начинается с согласной буквы "h", но в слове эта буква не читается, т.е. слово начинается с гласного звука, поэтому к артиклю "a" также добавляется n = an

Упоминая объект впервые, перед ним ставят неопределенный артикль a/an при вторичном с упоминании того же самого объекта, перед ним ставят определенный артикль the

I see a cat, Я вижу кота (одного). The cat is black. (этот) Кот – черный.

This is a kitten. Это - котенок. (Один из многих) The kitten is hungry. (этот) Котенок - голодный.

I have a book- У меня есть книга. The book is interesting. (эта) Книга - интересная.

Неопределенный артикль a/an опускается перед исчисляемыми существительными и существительными во множественном числе.

a pen - pens (ручка - ручки) a dog - dogs (собака - собаки) - water (вода) - snow (снег) - meat (мясо)

a book - books (книга -книги)

now (cher) - meat (maco)

Использование неопределенного артикля а

один из множества (любой)	This is a cat.	
первое упоминание в тексте	I see a bird.	
при упоминании профессии	My brother is a pilot.	
в восклицательных предложениях	What a good girl!	
	What a surprise!	
	Such a fine room!	
вместо слова один	She is coming for a weak.	
в определенных конструкциях	There is a book here.	
there is a	I have got a nice coat.	
I have a	He has a kind smile.	
he has a	I see a wolf.	
I see a	This is a dog.	
this is a	That is a doctor.	
that is a	It is a red pen.	
It is a	I am a good swimmer.	
Iama	He/she is a tourist	
he/she is a		
в ряде устойчивых словосочетаний	Come at a quarter to 8.	
at a quarter	Don't speak to him in an angry voice.	
in a loud, (a low, an angry voice)	We had a good time in the country.	
to have a good time	She has got a lot of presents.	
a lot of	Let's go for a walk.	
to go for a walk	He is such a clever boy.	
such a	You'll see them after a while.	
after a while	We are living in a day.	
in a day (a month, a week, a year)		

Использование определенного артикля the

	<u> </u>	
если речь идет о конкретном лице или	The pen is on the table.	
предмете		
при повторном упоминании того же самого	I see a cat. The cat is black.	
объекта		
если слово обозначает нечто,	the sun, the moon, the Earth	
существующее в единственном лице, с		
частями света		
со словами: only (только), main (главный),	The only man I love	
central (центральный), left (левый), right	the main road	
(правый), wrong (неправильный), next	to the left, to the right	
(следующий), last (последний), final	It was the right answer. the final test	
(заключительный)		
с порядковыми числительными	the first, the tenth	

с прилагательными в превосходной степени	the kindest, the most interesting	
	the best	
с музыкальными инструментами и танцами	to play the piano, to dance the tango	
с обобщающими существительными (класс	The Britons keep their traditions.	
людей» животных, термины, жанры)		
с названиями музеев, кинотеатров,	the Hermitage the Tretyakov Gallery the Avrora	
кораблей, галерей, газет, журналов	the Seasame Street	
с названиями океанов, рек, морей, каналов,	the Atlantic ocean the Neva river the Black sea	
пустынь, групп, островов, штатов, горных	Changing of the Guard	
массивов, наименований с of		

Использование определенного артикля в ряде устойчивых словосочетаний

in the middle, in the corner	The table is in the middle of the room.
in the morning, In the evening, in the afternoon	I never drink coffee in the evening.
what's the use?	What's the use of going there so late?
to the cinema, to the theatre, to the shop, to the	Do you like going to the theatre?
market	He works at the shop.
at the cinema, at the theatre, at the shop, at the	The fact is that I have no money at all.
market	Where is the doctor?
the fact is (was) that	We always spend summer in the country.
where is the?	
in the country, to the country	

Сколько бы прилагательных-определений ни стояло перед существительным, все эти определения ставятся между артиклем и существительным: A big, black, fat cat большой, черный, толстый кот.

Случаи, когда артикль не употребляется

спу ппу когда ар	тикль не употреоляется
если, перед существительным стоит	a pen - my pen
притяжательное местоимение	a dog - his dog
	the teacher - our teacher
	the apple - her apple
если перед существительным стоит	the cats - those cats
указательное местоимение	the books - these books
	a mouse - this mouse
если стоит другое существительное в	a car - father's car
притяжательном падеже	the horse - farmer's horse
	a bike - brother's bike
	the doll - sister's doll
если перед существительным стоит,	5 balls, 7 bananas, 2 cats
количественное числительное	
если перед существительным стоит	She has no children.
отрицание "no"	I see no birds.
перед именами	Mike, Kate, Jim, etc
с названиями дней недели	Sunday, Monday, etc.
с названиями месяцев	May, December, etc.
с названиями времен года	in spring, in winter
с названиями цветов	white, etc.
	I like green
с названиями спортивных игр	football, chess, etc.
с названиями блюд, напитков	tea, coffee, soup, etc,
с названиями праздников	Easter, Christmas, etc.

с названиями языков, если нет слова (язык).	English, etc. I learn English, the English	
Если есть, нужен артикль the	language	
с названиями стран	Russia, France, etc HO: the USA, the United	
	Kingdom of Great Britain and Northern	
	Ireland, the Netheriands, the Ukraine, the	
	Congo	
с названиями городов	Moscow, Paris, etc.	
с названиями улиц, площадей	Trafalgar Square	
с названиями парков	St James' Park, Hyde Park	
с названиями мостов	Tower Bridge	
с названиями одиночных гор	Kilimanjaro	
с названиями озер	Loch Ness	
с названиями континентов	Asia, Australia, etc.	
с названиями одиночных островов	Cyprus	
если перед существительными стоит	what animals can swim? I know what thing	
вопросительное или отрицательное	you have lost!	
местоимение		

ГЛАГОЛ (THE VERB)

Глаголом называется часть речи, обозначающая действие или состояние предмета или лица.

В английском языке признаком глагола в неопределенной форме (инфинитиве) является частица to.

По своей структуре глаголы делятся на:

1. Простые, состоящие только из одного корня:

to fire - стрелять; зажигать

to order - приказывать

to read - читать

to play - играть

2. Производные, состоящие из корня и префикса, из корня и суффикса или из корня, префикса и суффикса:

to unpack - распаковывать

to dismiss - увольнять, отпускать

to realize - представлять себе

to shorten - укорачивать (ся)

to encounter - встречать (ся), наталкивать (ся)

to regenerate - перерождаться, возрождаться

3. Сложные, состоящие из двух основ (чаще всего основы существительного или прилагательного и основы глагола):

to broadcast (broad + cast) - передавать по радио

to whitewash (white + wash) - белить

4. Составные, состоящие из глагольной основы и наречия или предлога:

to carry out - выполнять

to sit down - садиться

По значению глаголы делятся на смысловые и служебные.

1. Смысловые глаголы имеют самостоятельное значение, выражают действие или состояние: Lomonosov as a poet and scientist played a great role in the formation of the Russian literary language. Как поэт и ученый Ломоносов сыграл огромную роль в создании русского литературного языка.

- 2. Служебные глаголы не имеют самостоятельного значения и употребляются для образования сложных форм глагола или составного сказуемого. Они являются спрягаемым элементом сказуемого и в его формах выражается лицо, число и время. К ним относятся:
- 1. Глаголы-связки to be быть, to become становиться, to remain оставаться, to grow становиться, to get, to turn становиться, to look выглядеть, to keep сохраняться. Every man is the maker of his own fortune. Каждый человек-творец своей судьбы.
 - 2. Вспомогательные глаголы to be, to do, to have, to let, shall, will (should, would):

The kitchen was supplied with every convenience, and there was even a bath-room, a luxury the Gerhardts had never enjoyed before. На кухне имелись все удобства; была даже ванная комната- роскошь, какой Герхардты никогда до сих пор не обладали.

3. Модальные глаголы can, may, must, ought, need: He that would eat the fruit must climb the tree. Кто любит фрукты, должен влезть на дерево (чтобы сорвать). (Любишь кататься-люби и саночки возить.)

Все формы глагола в английском языке делятся на личные и неличные.

Личные формы глагола выражают время, лицо, число, наклонение. Они выполняют в предложении функцию сказуемого. К личным формам относятся все формы времен действительного и страдательного залога (изъявительного и сослагательного наклонения):

As you leave the Kremlin by Spassky Gate you come out on the Red Square. Если вы выходите из Кремля мимо Спасских Ворот, вы оказываетесь на Красной площади.

Неличные формы глагола не различаются по лицам и числам. Они не могут самостоятельно выполнять в предложении функцию сказуемого, но могут входить в его состав. К неличным формам относятся: инфинитив, причастие и герундий. Every step towards eliminating nuclear weapons is in the interests of every nation. Любой шаг в направлении уничтожения ядерного оружия служит интересам каждого государства.

Личные формы глагола в английском языке имеют три наклонения: изъявительное (the Indicative Mood), повелительное (the Imperative Mood) и сослагательное (the Subjunctive Mood).

Глаголы в изъявительном наклонении выражают реальное действие, передают факты: His son goes to school. Его сын учится в школе.

She has written an interesting article. Она написала интересную статью.

A new building of the theatre was built in this street. На этой улице построили новое здание театра.

Глаголы в повелительном наклонении выражают приказание, просьбу, совет, запрещение, команду:

"Don't buy them", warned our cautious driver. "Не покупайте их", - предупредил наш осторожный шофер.

Undertake not what you cannot perform but be careful to keep your promise. Не беритесь за то, что не сможете выполнить, но старайтесь сдержать обещание.

Глаголы в сослагательном наклонении выражают действие не реальное, а желательное или предполагаемое: If there were no bad people, there would be no good lawyers. Если бы не было плохих людей, не было бы хороших адвокатов.

Как личные, так и неличные формы глагола имеют **два залога**: действительный (the Active Voice) и страдательный (the Passive Voice).

Глаголы в действительном залоге выражают действие, которое производится подлежащим: I inform you that I have carried out the mission. Сообщаю, что я выполнил задание.

Глаголы в страдательном залоге выражают действие, которое испытывает на себе подлежащее: I was informed that the mission had been carried out. Мне сообщили, что задание было выполнено.

Формы глагола могут выражать отношение между действием и временем. В русском языке бывают глаголы совершенного и несовершенного вида обозначают действие, которое закончено, и есть его результат:

Он прочитал эту статью с интересом.

Глаголы несовершенного вида обозначают действие, указывая на его повторяемость, длительность, незаконченность: Вчера он читал эту статью с интересом. (Но он мог и не прочитать ee).

Вид глагола в русском языке выражается либо изменением его формы, либо с помощью суффиксов и приставок. Видовые значения глагола в английском языке выражаются сочетанием вспомогательного глагола с причастием настоящего или прошедшего времени смыслового глагола.

В английском языке четыре видо-временных группы глагола: неопределенные времена (Indefinite Tenses), продолженные времена (Continuous Tenses), совершенные времена (Perfect Tenses), и совершенные продолженные времена (Perfect Continuous Tenses). В каждой временной группе три времени: настоящее (Present), прошедшее (Past), будущее (Future).

Глагол "to be"

A: Are you from England?

B: No, we aren't. We're from China.

He's Tom and she's Helen. They are friends.

Утверждение		Отрицание		Вопрос
Полная форма	Краткая форма	Полная форма	Краткая форма	Am I?
I am	I'm	I am not	I'm not	Are you?
You are	You're	You are not	You aren't	Is he?
He is	He's	He is not	He isn't	Is she?
She is	She's	She is not	She isn't	Is it?
It is	It's	It is not	It isn't	Are we?
We are	We're	We are not	We aren't	Are you?
You are	You're	You are not	You aren't	Are they?
They are	They're	They are not	They aren't	
-		-		

Краткими ответами называются ответы на вопросы, начинающиеся с глагольной формы is /are; в кратком ответе содержание вопроса не повторяется. Употребляется только Yes или No, далее личное местоимение в именительном падеже и глагольная форма is (isn't) / are (aren't). Например: Are you British? No, I'm not.

Yes, I am /we are. No, I'm not/we aren't.

Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn't.

Yes, they are. No, they aren't.

WAS/WERE

Bob is eighty. He's old and weak.

Mary, his wife is seventy-nine. She's old too.

Fifty years ago they were young. Bob was strong. He wasn't weak. Mary was beautiful. She wasn't old. В прошедшем простом времени (past simple) глагол "to be" с личными местоимениями в именительном падеже имеет следующие формы: was для I, he, she, it и —were для —we, you, they. В вопросахwas/were ставятся перед личным местоимением в именительном падеже (I, you, he и т.д.) или существительным. Например: She was ill yesterday. -> Was she ill yesterday? Отрицания образуются путем постановки пот после was/were. Например: She was not ill yesterday. She wasn't ill yesterday.

Утверждение	Отрицание		Вопрос
	Полная форма Краткая форма		
I was	I was not	I wasn't	Was I?
You were	You were not	You weren't	Were you?
He was	He was not	He wasn't	Was he?

She was	She was not	She wasn't	Was she?
It was	It was not	It wasn't	Was it?
We were	We were not	We weren't	Were we?
You were	You were not	You weren't	Were you?
They were	They were not	They weren't	Were they?

ОБОРОТ THERE IS/THERE ARE

There is a sofa in the room. There are two pictures on the wall. There isn't a TV in the room. What else is there in the room?

Мы употребляем конструкцию there is/there are, чтобы сказать, что кто-то или что-то существует или находится в определенном месте. Краткая форма there is — there's. There are не имеет краткой формы. Например: There is (There's) a sofa in the room. There are four children in the garden.

Вопросительная форма: Is there? Are there? Например: Is there a restaurant in the town? Are there any apples in the basket?

Отрицательная форма: There isn't .../There aren't ... Например: There is not / isn't a man in the room. There are not/aren't any cars in the street.

Краткие ответы строятся с помощью Yes, there is/are или No, there isn't / aren't. Содержание вопроса не повторяется.

Yes, there is. No, there isn't.

Yes, there are. No, there aren't.

Мы употребляем there is / there are, чтобы сказать, что что-то существует или находится в определенном месте, it is / they are - когда уже упоминали об этом. Например: There is a house in the picture.

It is a big house. (Ho не: It's a house in the picture.)

There are three books on the desk.

They are history books. (Ho He: They are three books on the desk.)

Конструкция There was/There were

This is a modern town today.

There are a lot of tall buildings and shops. There are cars and there isn't much peace and quiet.

This is the same town fifty years ago.

There weren't any tall buildings. There were some old houses. There weren't many cars and there wasn't much noise.

Конструкция There was/There were - это There is / There are в форме past simple. There was употребляется с существительными в единственном числе. Например: There was a post office in the street thirty years ago. There were употребляется с существительными во множественном числе. Например: There were a few houses in the street thirty years ago.

В вопросах was/were ставятся перед there. Например: Was there a post office in the street thirty years ago? Were there any houses in the street thirty years ago?

Отрицания строятся путем постановки not после was / were. Например: There was not / wasn't a post office in the street thirty years ago. There were not / weren't any houses in the street thirty years ago.

Утверждение	Отрицание		Вопрос
	Полная форма	Краткая форма	
There was	There was not	There wasn't	Was there?
There were	There were not	There weren't	Were there?

Краткие ответы строятся с помощью Yes или No и there was/there were. Содержание вопроса не повторяется.

Was there a book on the desk? Yes, there was. No, there wasn't.

Were there any people in the shop? Yes, there were. No, there weren't.

Глагол Have got

A bird has got a beak, a tail and wings.

Has she got long hair? No, she hasn't. She's got short hair.

What have they got? They've got roller blades. They haven't got skateboards.

She has got a headache.

Have (got) используется:

- а) чтобы показать, что что-то принадлежит кому-то. Например: He's got a ball.
- б) при описании людей, животных или предметов. Например: She's got blue eyes.
- в) в следующих высказываниях: I've got a headache. I've got a temperature. I've got a cough, I've got a toothache, I've got a cold, I've got a problem.

Утверж,	дение	Отриг	цание	Вопрос
Полная форма	Краткая форма	Полная форма	Краткая форма	Have I (got)?
I have (got)	I've (got)	I have not (got)	I haven't (got)	Have you (got)?
You have (got)	You've (got)	You have not (got)	You haven't (got)	Has he (got)?
He has (got)	He's (got)	He has not (got)	He hasn't (got)	Has she (got)?
She has (got)	She's (got)	She has not (got)	She hasn't (got)	Has it (got)?
It has (got)	It's (got)	It has not (got)	It hasn't (got)	Have we (got)?
We have (got)	We've (got)	We have not (got)	We haven't (got)	Have you (got)?
You have (got)	You've (got)	You have not (got)	You haven't (got)	Have they (got)?
They have (got)	They've (got)	They have not (got)	They haven't (got)	

Had

Grandpa, did you have a TV when you were five?

No, I didn't. People didn't have TV's then. They had radios.

Have (had) в past simple имеет форму Had для всех лиц.

Вопросы строятся с помощью вспомогательного глагола did, личного местоимения в именительном падеже и глагола - have. Например: Did you have many toys when you were a child? Отрицания строятся с помощью did not и have. Например: I did not / didn't have many toys when I was a child.

Утверждение	Отрицание		Вопрос
	Полная форма	Краткая форма	
I had	I did not have	I didn't have	Did I have?
You had	You did not have	You didn't have	Did you have?
He had	He did not have	He didn't have	Did he have?
She had	She did not have	She didn't have	Did she have?
It had	It did not have	It didn't have	Did it have?
We had	We did not have	We didn't have	Did we have?
You had	You did not have	You didn't have	Did you have?
They had	They did not have	They didn't have	Did they have?

Имя прилагательное. The Adjective

Категории	Прилагательное в русском	Прилагательное в
	языке	английском языке
Число	изменяется	не изменяется
Род	изменяется	не изменяется
Падеж	изменяется	не изменяется

Образование имен прилагательных

Имена прилагательные бывают: **простые и производные** К **простым** именам прилагательным относятся прилагательные, не имеющие в своем составе **ни приставок, ни суффиксов: small** - *маленький*, **long** - *длинный*, **white** - *белый*. К **производным** именам прилагательным относятся прилагательные, имеющие в своем составе **суффиксы** или **приставки**, или одновременно и те, и другие.

Суффиксальное образование имен прилагательных

Суффикс	Пример	Перевод	
- ful	use ful	полезный	
	doubt ful	сомневающийся	
- less	help less	беспомощный	
	use less	бесполезный	
- ous	fam ous	известный	
	danger ous	опасный	
- al	form al	формальный	
	centr al	центральный	
- able	eat able	съедобный	
	cap able	способный	

Приставочный способ образования имен прилагательных

Приставка	Пример	Перевод	
un -	un cooked	невареный	
	un imaginable	невообразимый	
in -	in capable	неспособный	
	in human	негуманный	
il -	illegal	нелегальный	
	il liberal	необразованный	
im -	im possible	невозможный	
	im practical	непрактичный	
dis -	dis honest	бесчестный	
	dis agreeble	неприятный	
ir -	ir regular	неправильный	
	ir responsible	безответственный	

Некоторые имена прилагательные являются составными и образуются из двух слов, составляющих одно понятие: **light-haired** – светловолосый, **snow-white** – белоснежный.

Прилагательные, оканчивающиеся на – ed и на - ing

	,	
- ed	- ing	
Описывают чувства и состояния	Описывают предметы, вещи, занятия,	
	вызывающие эти чувства	
interested – интересующийся, заинтересованный	interesting - интересный	
bored - скучающий	boring - скучный	
surprised - удивленный	surprising - удивительный	

Степени сравнения прилагательных

Английские прилагательные не изменяются ни по числам, ни по родам, но у них есть формы степеней сравнения.

Имя прилагательное в английском языке имеет три формы степеней сравнения:

- положительная степень сравнения (Positive Degree);
- сравнительная степень сравнения (Comparative Degree);
 - превосходная степень сравнения (Superlative Degree).

Основная форма прилагательного - положительная степень. Форма сравнительной и

превосходной степеней обычно образуется от формы положительной степени одним из следующих способов:

1. -er. -est

Односложные прилагательные образуют **сравнительную степень** путем прибавления **к** форме прилагательного в положительной степени суффикса - er. Примерно, тоже самое мы делаем и в русском языке - добавляем "e" (большой - больше, холодный - холоднее). Превосходная степень образуется путем прибавления суффикса - est. Артикль the обязателен!!!

Положительная степень	Сравнительная степень Превосходная степень	
cold - холодный	cold er - холоднее	the coldest - самый холодный
big - большой	bigger - больше the biggest - самый большо	
kind - добрый	kind er - добрее the kind est - самый добры	

По этому же способу образуются степени сравнения двусложных прилагательных оканчивающихся на -y, -er, -ow, -ble:

Положительная степень	Сравнительная степень Превосходная степень		
clever — умный	clever er - умнее	the cleverest - самый умный	
easy - простой	eas ier - проще	the easiest - самый простой	
able - способный	abler - способнее the ablest - самый способный		
busy - занятой	bus ier - более занятой	the busiest - самый занятой	

При образовании степеней сравнения посредством суффиксов – **er и** – **est** соблюдаются следующие **правила орфографии:**

Если прилагательное заканчивается на немое "e", то при прибавлении – er и – est немое "e" опускается:

large – larger - the largest / большой – больше – самый большой brave – braver – the bravest / смелый – смелее – самый смелый

Если прилагательное заканчивается **на согласную с предшествующим кратким гласным звуком,** то в сравнительной и превосходной степени

конечная согласная буква удваивается:

big – bigg**er** – bigg**est** / большой – больше – самый большой **hot** – hott**er** – hott**est** / горячий – горячее – самый горячий **thin** – thinn**er** – thinn**est** / тонкий – тоньше – самый тонкий

Если прилагательное заканчивается на "y" с предшествующей согласной, то в сравнительной и превосходной степени "y" переходит в "i": busy – busier – busiest / занятой – более занятой – самый занятой

easy – easier – easiest / простой – проще – самый простой

2. more, the most

Большинство двусложных прилагательных и прилагательных, состоящих из трех и более слогов, образуют сравнительную степень при помощи слова **more**, а **превосходную** – при помощи слова **most**.

Эти слова ставятся перед именами прилагательными в положительной степени:

Положительная	Сравнительная степень	Превосходная степень
степень		
beautiful - красивый	more beautiful - красивее	the most beautiful - самый красивый
interesting –	more interesting -	the most interesting - самый интересный
интересный	интереснее	the most important - самый важный
important - важный	more important - важнее	

Особые формы

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень
--

good - хороший	better - лучше	the best - самый лучший	
bad - плохой	worse - хуже	the worst - самый плохой	
little - маленький	less - меньше	the least - самый маленький, меньше	
much/many - много	more - больше	всего	
far - далекий/далеко	farther/further - дальше	the most - больше всего	
old - старый	older/elder - старше	the farthest/furthest - самый дальний	
		the oldest/eldest - самый старый	

3. less. the least

Для выражения **меньшей** или **самой низкой степени** качества предмета по сравнению с другими предметами употребляются соответствующие слова **less** — менее и **the least** — наименее, которые ставятся перед прилагательными в форме положительной степени.

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень	
beautiful – красивый	less beautiful - менее	the least beautiful – самый	
interesting - интересный	красивый	некрасивый	
important - важный	less interesting – менее	the least interesting – самый	
	интересный	неинтересный	
	less important - менее	the least important – самый	
	важный	неважный	

Другие средства сравнения двух предметов или лиц

Конструкция	Комментарий	Примеры	
Asas (такой же, так	Для сравнения двух	He is as a strong as a lion	
же)	объектов одинакового	Он такой же сильный, как лев.	
	качества	She is as clever as an owl.	
		Она такая же умная, как сова.	
Not soas (не такой,	в отрицательных	He is not so strong as a lion.	
как)	предложениях	Он не такой сильный, как лев.	
		She is not so clever as an owl.	
		Она не такая умная, как сова.	
Thethe (с двумя	показывает зависимость	The more we are together the	
сравнительными	одного действия от	happier we are. Чем больше времени	
степенями)	другого	мы проводим вместе, тем	
		счастливее мы становимся.	
		The more I learn this rule the less I	
		understand it.	
		Чем больше я учу это правило, тем	
		меньше я его понимаю.	

Особые замечания об употреблении сравнительных и превосходных степеней имен прилагательных:

• Сравнительная степень может быть усилена употреблением перед ней слов со значением **«гораздо, значительно»:**

His new book is **much more** interesting than previous one. *Его новая книга гораздо более интересная, чем предыдущая.*

This table is more comfortable than that one. Этот стол более удобный чем тот.

• После союзов **than** и **as** используются либо личное местоимение в именительном падеже с глаголом, либо личное местоимение в объектном падеже:

I can run as fast as him (as he can). Я могу бегать так же быстро, как он.

Числительное. The numeral

Перед **сотнями, тысячами, миллионами** обязательно называть их количество, даже если всего одна сотня или одна тысяча:

126 – one hundred twenty six

1139 – one thousand one hundred and thirty nine

В составе числительных – сотни, тысячи и миллионы не имеют окончания множественного числа: **two hundred** – **200**, **three thousand** – **3000**, **и т.д.**

HO: окончание множественного числа добавляется hundred, thousand, million, когда они выражают неопределенное количество сотен, тысяч, миллионов. В этом случае после них употребляется существительное с предлогом "of":

hundreds of children – сотни детей thousands of birds- тысячи птиц millions of insects – миллионы насекомых

Начиная с 21, числительные образуются так же как в русском языке:

20+1=21 (twenty + one = **twenty one**)

60+7=67 (sixty + seven = sixty seven) и т.д.

Как читать даты

1043	ten forty-three	
1956	nineteen fifty-six	
1601	sixteen o one	
2003	two thousand three	
В 2003 году	in two thousand three	
1 сентября	the first of September	
23 февраля	the twenty-third of February	

ДРОБНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (FRACTIONAL NUMERALS)

В простых дробях (Common Fractions) числитель выражается количественным числительным, а знаменатель порядковым:

1/7- one seventh одна седьмая

При чтении простых дробей, если числитель их больше единицы, к знаменателю прибавляется окончание множественного числа -s:

2/4 - two fourths - две четвертых

2/3 -two thirds - две третьих

3 1/5 - three and one fifth - три целых и одна пятая

1/2 - one second, a second, one half, a half - одна вторая, половина

1/4 -one fourth, a fourth, one quarter, a quarter - одна четвертая, четверть

В десятичных дробях (Decimal Fractions) целое число отделяется точкой, и каждая цифра читается отдельно. Нуль читается nought [no:t] (в США - zero ['zierou]).

4.25 four point twenty-five; four point two five

0.43 nought point forty-three; nought point four three

Существительные, следующие за дробью, имеют форму единственного числа, и перед ними при чтении ставится предлог -of:

2/3 metre- two thirds of a metre

две третьих метра

0.05 ton - nought point nought five of a ton

ноль целых пять сотых тонны

Существительные, следующие за смешанным числом, имеют форму множественного числа и читаются без предлога of:

35 1 /9 tons -thirty-five and one ninth tons

14.65 metres -one four (или fourteen) point six five (или sixty-five) metres

В обозначениях номеров телефонов каждая цифра читается отдельно, нуль здесь читается [ou]:

224-58-06 ['tu:'tu:'fo:'faiv'eit'ou'siks]

Образование видовременных форм глагола в активном залоге

Present Simple употребляется для выражения:

- 1. постоянных состояний,
- 2. повторяющихся и повседневных действий (часто со следующими наречиями: always, never, usually и т.д.). Mr Gibson is a businessman. He lives in New York, (постоянное состояние) He usually starts work at 9 am. (повседневное действие) He often stays at the office until late in the evening, (повседневное действие)
 - 3. непреложных истин и законов природы, The moon moves round the earth.
- 4. действий, происходящих по программе или по расписанию (движение поездов, автобусов и т.д.). The bus leaves in ten minutes.

Маркерами present simple являются: usually, always и т.п., every day / week / month / year и т.д., on Mondays I Tuesdays и т.д., in the morning / afternoon / evening, at night / the weekend и т.д.

Present Continuous употребляется для выражения:

- 1. действий, происходящих в момент речи He is reading a book right now.
- 2. временных действий, происходящих в настоящий период времени, но не обязательно в момент речи She is practising for a concert these days. (В данный момент она не играет. Она отдыхает.)
- 3. действий, происходящих слишком часто и по поводу которых мы хотим высказать раздражение или критику (обычно со словом "always") "You're always interrupting me!"(раздражение)
- 4. действии, заранее запланированных на будущее. Не is flying to Milan in an hour. (Это запланировано.)

Маркерами present continuous являются: now, at the moment, these days, at present, always, tonight, still и т.д.

Во временах группы Continuous обычно не употребляются глаголы:

- 1. выражающие восприятия, ощущения (see, hear, feel, taste, smell), Например: This cake tastes delicious. (Но не: This cake is tasting delicious)
- 2. выражающие мыслительную деятельность [know, think, remember, forget, recognize(ze), believe, understand, notice, realise(ze), seem, sound и др.], Например: I don't know his name.
- 3. выражающие эмоции, желания (love, prefer, like, hate, dislike, want и др.), Например: Shirley loves jazz music.
- 4. include, matter, need, belong, cost, mean, own, appear, have (когда выражает принадлежность) и т.д. Например: That jacket costs a tot of money. (Но не: That jacket is costing a lot of money.)

Present perfect употребляется для выражения:

- 1. действий, которые произошли в прошлом в неопределенное время. Конкретное время действия не важно, важен результат, Kim has bought a new mobile phone. (Когда она его купила? Мы это не уточняем, поскольку это не важно. Важного, что у нее есть новый мобильный телефон.)
- 2. действий, которые начались в прошлом и все еще продолжаются в настоящем, We has been a car salesman since /990. (Он стал продавцом автомобилей в 1990 году и до сих пор им является.)
- 3. действий, которые завершились совсем недавно и их результаты все еще ощущаются в настоящем. They have done their shopping. (Мы видим, что они только что сделали покупки, поскольку они выходят из супермаркета с полной тележкой.)

4. Present perfect simple употребляется также со словами "today", "this morning / afternoon" и т.д., когда обозначенное ими время в момент речи еще не истекло. He has made ten photos this morning. (Сейчас утро. Указанное время не истекло.)

К маркерам present perfect относятся: for, since, already, just, always, recently, ever, how long, yet, lately, never, so far, today, this morning/ afternoon / week / month / year и т.д.

Present perfect continuous употребляется для выражения:

- 1. действий, которые начались в прошлом и продолжаются в настоящее время He has been painting the house for three days. (Он начал красить дом три дня назад и красит его до сих пор.)
- 2. действий, которые завершились недавно и их результаты заметны (очевидны) сейчас. They're tired. They have been painting the garage door all morning. (Они только что закончили красить. Результат их действий очевиден. Краска на дверях еще не высохла, люди выглядят усталыми.)

Примечание.

- 1. С глаголами, не имеющими форм группы Continuous, вместо present perfect continuous употребляется present perfect simple. Например: I've known Sharon since we were at school together. (А не: I've been knowing Sharon since we were at school together.)
- 2. С глаголами live, feel и work можно употреблять как present perfect continuous, так и present perfect simple, при этом смысл предложения почти не изменяется. Например: He has been living/has lived here since 1994.

К маркерам present perfect continuous относятся: for. since. all morning/afternoon/week/day и т.д., how long (в вопросах).

Past simple употребляется для выражения:

- 1. действий, произошедших в прошлом в определенное указанное время, то есть нам известно, когда эти действия произошли, They graduated four years ago. (Когда они закончили университет? Четыре года назад. Мы знаем время.)
- 2. повторяющихся в прошлом действий, которые более не происходят. В этом случае могут использоваться наречия частоты (always, often, usually и т.д.), He often played football with his dad when he was five. (Но теперь он уже не играет в футбол со своим отцом.) Then they ate with their friends.
- 3. действий, следовавших непосредственно одно за другим в прошлом. They cooked the meal first.
- 4. Past simple употребляется также, когда речь идет о людях, которых уже нет в живых. Princess Diana visited a lot of schools.

Маркерами past simple являются: yesterday, last night / week / month / year I Monday и т.д., two days I weeks I months I years ago, then, when, in 1992 и т.д.

People used to dress differently in the past. Women used to wear long dresses. Did they use to carry parasols with them? Yes, they did. They didn't use to go out alone at night.

• Used to (+ основная форма глагола) употребляется для выражения привычных, повторявшихся в прошлом действий, которые сейчас уже не происходят. Эта конструкция не изменяется по лицам и числам. Например: Peter used to eat a lot of sweets. (= Peter doesn't eat many sweets any more.) Вопросы и отрицания строятся с помощью did / did not (didn't), подлежащего и глагола "use" без -d.

Например: Did Peter use to eat many sweets? Mary didn't use to stay out late.

Вместо "used to" можно употреблять past simple, при этом смысл высказывания не изменяется. Например: She used to live in the countryside. = She lived in the countryside.

Отрицательные и вопросительные формы употребляются редко.

Past continuous употребляется для выражения:

1. временного действия, продолжавшегося в прошлом в момент, о котором мы говорим. Мы не знаем, когда началось и когда закончилось это действие, At three o'clock yesterday

afternoon Mike and his son were washing the dog. (Мы не знаем, когда они начали и когда закончили мыть собаку.)

- 2. временного действия, продолжавшегося в прошлом (longer action) в момент, когда произошло другое действие (shorter action). Для выражения второго действия (snorter action) мы употребляем past simple, He was reading a newspaper when his wife came, (was reading = longer action: came = shorter action)
- 3. двух и более временных действий, одновременно продолжавшихся в прошлом. The people were watching while the cowboy was riding the bull.
- 4. Past continuous употребляется также для описания обстановки, на фоне которой происходили события рассказа (повествования). The sun was shining and the birds were singing. Tom was driving his old truck through the forest.

Маркерами past continuous являются: while, when, as, all day / night / morning и т.д. when/while/as + past continuous (longer action) when + past simple (shorter action)

Past perfect употребляется:

1. для того, чтобы показать, что одно действие произошло раньше другого в прошлом. При этом то действие, которое произошло раньше, выражается past perfect simple, а случившееся позже - past simple,

They had done their homework before they went out to ptay yesterday afternoon. (=They did their homework first and then they went out to ptay.)

- 2. для выражения действий, которые произошли до указанного момента в прошлом, She had watered all the flowers by five o'clock in the afternoon. (=She had finished watering the flowers before five o'clock.)
- 3. как эквивалент present perfect simple в прошлом. То есть, past perfect simple употребляется для выражения действия, которое началось и закончилось в прошлом, а present perfect simple для действия, которое началось в прошлом и продолжается (или только что закончилось) в настоящем. Например: Jill wasn't at home. She had gone out. (Тогда ее не было дома.) ЛИ isn 't at home. She has gone out. (Сечас ее нет дома.)

K маркерам past perfect simple относятся: before, after, already, just, till/until, when, by, by the time и т.д.

Future simple употребляется:

- 1. для обозначения будущих действий, которые, возможно, произойдут, а возможно, и нет, We'll visit Disney World one day.
 - 2. для предсказаний будущих событий (predictions), Life will be better fifty years from now.
 - 3. для выражения угроз или предупреждений (threats / warnings), Stop or I'll shoot.
- 4. для выражения обещаний (promises) и решений, принятых в момент речи (on-the-spot decisions), I'll help you with your homework.
- 5. с глаголами hope, think, believe, expect и т.п., с выражениями I'm sure, I'm afraid и т.п., а также с наречиями probably, perhaps и т.п. / think he will support me. He will probably go to work.

К маркерам future simple относятся: tomorrow, the day after tomorrow, next week I month / year, tonight, soon, in a week / month year и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Future simple не употребляется после слов while, before, until, as soon as, after, if и when в придаточных предложениях условия и времени. В таких случаях используется present simple. Например: I'll make a phone call while I wait for you. (А не:... whilo I will wait for you.) Please phone me when you finish work.

В дополнительных придаточных предложениях после "when" и "if" возможно употребление future simple. Например: I don't know when I if Helen will be back.

He is going to throw the ball.

Be going to употребляется для:

1. выражения заранее принятых планов и намерений на будущее, Например: Bob is going to drive to Manchester tomorrow morning.

2. предсказаний, когда уже есть доказательства того, что они сбудутся в близком будущем. Например: Look at that tree. It is going to fall down.

We use the **future continuous**:

- a) for an action which will be in progress at a stated for an action which will be future time. *This time next week, we'll be cruising round the islands.*
- b) for an action which will definitely happen in the future as the result of a routine or arrangement. *Don't call Julie. I'll be seeing her later, so I'll pass the message on.*
- c) when we ask politely about someone's plans for the near future (what we want to know is if our wishes fit in with their plans.) Will you be using the photocopier for long?

 No. Why?

I need to make some photocopies.

We use the **future perfect**:

- 1. For an action which will be finished before a stated future time. *She will have delivered all the newspapers by 8 o'clock.*
- 2. The future perfect is used with the following time expressions: before, by, by then, by the time, until/till.

We use the **future perfect continuous**:

1. to emphasize the duration of an action up to a certain time in the future. *By the end of next month, she will have been teaching for twenty years.*

The future perfect continuous is used with: by... for.

Практическая работа также направлена на проверку сформированности грамматического навыка в рамках тем: модальные глаголы и их эквиваленты, образование видовременных форм глагола в пассивном залоге, основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь, неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий, основные сведения о сослагательном наклонении.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 384 с.: ил. (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:
- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 508 с. (Высшее образование). Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице:

Название темы	Страницы учебников	
	Агабекян И. П.	Журавлева Р.И.
Модальные глаголы и их эквиваленты	295	47
Образование видовременных форм глагола в пассивном	236	71, 115
залоге		
Основные сведения о согласовании времён	323-328	269
Прямая и косвенная речь	324	268
Неличные формы глагола: инфинитив, причастия,	311-322	132, 162, 173,
герундий		192, 193
Основные сведения о сослагательном наклонении	329	224

Модальные глаголы

<u>Глаголы</u>	<u>Значение</u>	<u>Примеры</u>	
CAN физическая или умственная		I can swim very well. –	
	возможность/умение	Я очень хорошо умею плавать.	
	возможность	You can go now. — Ты можешь идти сейчас. You cannot play	

		football in the street. – На улице нельзя играть в футбол.	
	вероятность	They can arrive any time. – Они могут приехать в любой момент.	
	удивление	Can he have said that? – Неужели он это сказал?	
	сомнение, недоверчивость	She can't be waiting for us now. – Не может быть, чтобы она	
		сейчас нас ждала.	
	разрешение	Can we go home? — Нам можно пойти домой?	
	вежливая просьба	Could you tell me what time it is now? – He могли бы вы	
		подсказать, который сейчас час?	
MAY	разрешение	May I borrow your book? – Я могу одолжить у тебя книгу?	
	предположение	She may not come. – Она, возможно, не придет.	
	возможность	In the museum you may see many interesting things. – В музее вы	
		можете увидеть много интересных вещей.	
	упрек – только	You might have told me that. – Ты мог бы мне это сказать.	
	MIGHT (+ perfect infinitive)		
MUST	обязательство, необходимость	He must work. He must earn money. – Он должен работать. Он	
	(должен зарабатывать деньги.	
	вероятность (сильная степень)	He must be sick. — Он, должно быть, заболел.	
	запрет	Tourists must not feed animals in the zoo. — Туристы не должны	
OTTOTIL D		кормить животных в зоопарке.	
SHOULD	моральное долженствование	You ought to be polite. – Вы должны быть любезными.	
OUGHT TO	совет	You should see a doctor. – Вам следует сходить к врачу.	
	упрек, запрет	You should have taken the umbrella. – Тебе следовало взять с собой зонт.	
SHALL	указ, обязанность	These rules shall apply in all circumstances. – Эти правила будут	
		действовать при любых обстоятельствах.	
	угроза	You shall suffer. — Ты будешь страдать.	
	просьба об указании	Shall I open the window? – Мне открыть окно?	
WILL	готовность, нежелание/отказ	The door won't open. — Дверь не открывается.	
	вежливая просьба	Will you go with me? – Ты сможешь пойти со мной?	
WOULD	готовность, нежелание/отказ	He would not answer this question. – Он не будет отвечать на этот	
		вопрос.	
	вежливая просьба	Would you please come with me? — Не могли бы вы пройти со	
		мной.	
	повторяющееся/привычное	We would talk for hours. – Мы беседовали часами.	
	действие		
NEED	необходимость	Do you need to work so hard? – Тебе надо столько работать?	
NEEDN'T	отсутствие необходимости Посметь	She needn't go there. — Ей не нужно туда идти. How dare you say that? – Как ты смеешь такое говорить?	
DARE	177	How does you say that? Var my ansayyy marca paparaty?	

Модальные единицы экв	Модальные единицы эквивалентного типа			
to be able (to) = can	Возможность соверш-я конкрет-го дей-	She was able to change the situation then. (Она		
	ия в опред. момент	тогда была в состоянии (могла) изменить		
		ситуацию).		
to be allowed (to) = may	Возмож-ть совер-ия дей-ия в настм,	My sister is allowed to play outdoors. (Моей		
	прош-ом или буд-ем + оттенок	сестре разрешается играть на улице).		
	разрешения			
to have (to)= ought, must,	Необходимость совер-я дей-я в настм,	They will have to set up in business soon. (Им		
should	прош-ом или буд-ем при опред-х об-	вскоре придется открыть свое дело).		
	вах			
to be (to)= ought, must,	Необходимость совер-я дей-я в настм,	We are to send Nick about his business. (Мы		
should	прош-ом при наличии опред. планов,	должны (= планируем) выпроводить Ника)		
	распис-ий и т.д.			

Страдательный залог (Passive Voice)

образуется при помощи вспомогательного глагола to be в соответствующем времени, лице и числе и причастия прошедшего времени смысл. глагола – Participle II (III –я форма или еd-форма).

В страдательном залоге не употребляются:

1) Непереходные глаголы, т.к. при них нет объекта, который испытывал бы воздействие, то есть нет прямых дополнений которые могли бы стать подлежащими при глаголе в форме Passive.

Переходными в англ. языке называются глаголы, после которых в действительном залоге следует прямое дополнение; в русском языке это дополнение, отвечающее на вопросы винительного падежа — кого? что?: to build строить, to see видеть, to take брать, to open открывать и т.п.

Непереходными глаголами называются такие глаголы, которые не требуют после себя прямого дополнения: to live жить, to come приходить, to fly летать, сгу плакать и др.

- 2) Глаголы-связки: be быть, become становиться/стать.
- 3) Модальные глаголы.
- 4) Некоторые переходные глаголы не могут использоваться в страдательном залоге. В большинстве случаев это глаголы состояния, такие как:

to fit годиться, быть впору to have иметь to lack не хватать, недоставать to like нравиться to resemble напоминать, быть похожим to suit годиться, подходить и др.

При изменении глагола из действительного в страдательный залог меняется вся конструкция предложения:

- дополнение предложения в Active становится подлежащим предложения в Passive;
- подлежащее предложения в Active становится предложным дополнением, которое вводится предлогом by или вовсе опускается;
- сказуемое в форме Active становится сказуемым в форме Passive.

Особенности употребления форм Passive:

1. Форма Future Continuous не употребляется в Passive, вместо нее употребляется Future Indefinite:

At ten o'clock this morning Nick will be writing the letter. –At ten o'clock this morning the letter will be written by Nick.

2. В Passive нет форм Perfect Continuous, поэтому в тех случаях, когда нужно передать в Passive действие, начавшееся до какого-то момента и продолжающееся вплоть до этого момента, употребляются формы Perfect:

He has been writing the story for three months. The story has been written by him for three months.

3. Для краткости, во избежание сложных форм, формы Indefinite (Present, Past, Future) часто употребляются вместо форм Perfect и Continuous, как в повседневной речи так и в художественной литературе. Формы Perfect и Continuous чаще употребляются в научной литературе и технический инструкциях.

This letter has been written by Bill. (Present Perfect)

This letter is written by Bill. (Present Indefinite – более употребительно)

Apples are being sold in this shop. (Present Continuous)

Apples are sold in this shop. (Present Indefinite – более употребительно)

4. Если несколько однотипных действий относятся к одному подлежащему, то вспомогательные глаголы обычно употребляются только перед первым действием, например: The new course will be sold in shops and ordered by post.

Прямой пассив (The Direct Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует прямому дополнению предложения в Active. Прямой пассив образуется от большинства переходных глаголов.

I gave him a book. Я дал ему книгу. A book was given to him. Ему дали книгу. (или Книга была дана ему)

The thief stole my watch yesterday. Вор украл мои часы вчера.

My watch was stolen yesterday. Мои часы были украдены вчера.

В английском языке имеется ряд переходных глаголов, которые соответствуют непереходным глаголам в русском языке. В английском они могут употребляться в прямом пассиве, а в русском – нет. Это:to answer отвечать кому-л.

to believe верить кому-л. to enter входить (в) to follow следовать (за) to help помогать кому-л.

to influence влиять (на) to join присоединяться to need нуждаться to watch наблюдать (за)

Так как соответствующие русские глаголы, являясь непереходными, не могут употребляться в страдательном залоге, то они переводятся на русский язык глаголами в действительном залоге:

Winter is followed by spring.

А при отсутствии дополнения с предлогом by переводятся неопределенно-личными предложениями: Your help is needed.

Косвенный пассив (The Indirect Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует косвенному дополнению предложения в Active. Она возможна только с глаголами, которые могут иметь и прямое и косвенное дополнения в действительном залоге. Прямое дополнение обычно означает предмет (что?), а косвенное – лицо (кому?).

С такими глаголами в действительном залоге можно образовать две конструкции:

- а) глагол + косвенное дополнение + прямое дополнение;
- б) глагол + прямое дополнение + предлог + косвенное дополнение:
- a) They sent Ann an invitation. Они послали Анне приглашение.
- б) They sent an invitation to Ann. Они послали приглашение Анне.

В страдательном залоге с ними также можно образовать две конструкции – прямой и косвенный пассив, в зависимости от того, какое дополнение становится подлежащим предложения в Passive. К этим глаголам относятся:to bring приносить

to buy покупать to give давать to invite приглашать to leave оставлять

to lend одалживать to offer предлагать to order приказывать to pay платить to promise обещать to sell продавать to send посылать to show показывать to teach учить to tell сказать и др.

Например: Tom gave Mary a book. Том дал Мэри книгу.

Mary was given a book. Мэри дали книгу. (косвенный пассив – более употребителен)

A book was given to Mary. Книгу дали Мэри. (прямой пассив – менее употребителен)

Выбор между прямым или косвенным пассивом зависит от смыслового акцента, вкладываемого в последние, наиболее значимые, слова фразы:

John was offered a good job. (косвенный пассив) Джону предложили хорошую работу.

The job was offered to John. (прямой пассив) Работу предложили Джону.

Глагол to ask спрашивать образует только одну пассивную конструкцию — ту, в которой подлежащим является дополнение, обозначающее лицо (косвенный пассив): He was asked a lot of questions. Ему задали много вопросов.

Косвенный пассив невозможен с некоторыми глаголами, требующими косвенного дополнения (кому?) с предлогом to. Такое косвенное дополнение не может быть подлежащим в Passive, поэтому в страдательном залоге возможна только одна конструкция – прямой пассив, то есть вариант: Что? объяснили, предложили, повторили...Кому? Это глаголы:to address адресовать

to describe описывать to dictate диктовать to explain объяснять to mention упоминать to propose предлагать to repeat повторять to suggest предлагать to write писать и др.

Hапример: The teacher explained the rule to the pupils. – Учитель объяснил правило ученикам. The rule was explained to the pupils. – Правило объяснили ученикам. (Not: The pupils was explained...)

Употребление Страдательного залога

В английском языке, как и в русском, страдательный залог употр. для того чтобы:

- 1. Обойтись без упоминания исполнителя действия (70% случаев употребления Passive) в тех случаях когда:
 - а) Исполнитель неизвестен или его не хотят упоминать:

He was killed in the war. Он был убит на войне.

б) Исполнитель не важен, а интерес представляет лишь объект воздействия и сопутствующие обстоятельства:

The window was broken last night. Окно было разбито прошлой ночью.

- в) Исполнитель действия не называется, поскольку он ясен из ситуации или контекста: The boy was operated on the next day. Мальчика оперировали на следующий день.
- г) Безличные пассивные конструкции постоянно используются в научной и учебной литературе, в различных руководствах: The contents of the container should be kept in a cool dry place. Содержимое упаковки следует хранить в сухом прохладном месте.
- 2. Для того, чтобы специально привлечь внимание к тому, кем или чем осуществлялось действие. В этом случае существительное (одушевленное или неодушевленное.) или местоимение (в объектном падеже) вводится предлогом by после сказуемого в Passive.

В английском языке, как и в русском, смысловой акцент приходится на последнюю часть фразы. He quickly dressed. Он быстро оделся.

Поэтому, если нужно подчеркнуть исполнителя действия, то о нем следует сказать в конце предложения. Из-за строгого порядка слов английского предложения это можно осуществить лишь прибегнув к страдательному залогу. Сравните:

The flood broke the dam. (Active) Наводнение разрушило плотину. (Наводнение разрушило что? – плотину)

The dam was broken by the flood. (Passive) Плотина была разрушена наводнением. (Плотина разрушена чем? – наводнением)

Чаще всего используется, когда речь идет об авторстве:

The letter was written by my brother. Это письмо было написано моим братом.

И когда исполнитель действия является причиной последующего состояния:

The house was damaged by a storm. Дом был поврежден грозой.

Примечание: Если действие совершается с помощью какого-то предмета, то употребляется предлог with, например:

He was shot with a revolver. Он был убит из револьвера.

Перевод глаголов в форме Passive

В русском языке есть три способа выражения страдательного залога:

1. При помощи глагола "быть" и краткой формы страдательного причастия, причем в настоящем времени "быть" опускается:

I am invited to a party.

Я приглашён на вечеринку.

Иногда при переводе используется обратный порядок слов, когда русское предложение начинается со сказуемого: New technique has been developed. Была разработана новая методика.

2. Глагол в страдательном залоге переводится русским глаголом, оканчивающимся на – ся(-сь):

Bread is made from flour. Хлеб делается из муки.

Answers are given in the written form. Ответы даются в письменном виде.

3. Неопределенно-личным предложением (подлежащее в переводе отсутствует; сказуемое стоит в 3-м лице множественного числа действительного залога). Этот способ перевода возможен только при отсутствии дополнения с предлогом by (производитель действия не упомянут):

The book is much spoken about. Об этой книге много говорят.

I was told that you're ill. Мне сказали, что ты болен.

4. Если в предложении указан субъект действия, то его можно перевести личным предложением с глаголом в действительном залоге (дополнение с by при переводе становится подлежащим). Выбор того или иного способа перевода зависит от значения глагола и всего предложения в целом (от контекста):

They were invited by my friend. Их пригласил мой друг.(или Они были приглашены моим другом.)

Примечание 1: Иногда страдательный оборот можно перевести двумя или даже тремя способами, в зависимости от соответствующего русского глагола и контекста:

The experiments were made last year.

- 1) Опыты были проведены в прошлом году.
- 2) Опыты проводились в прошлом году.
- 3) Опыты проводили в прошлом году.

Примечание 2: При переводе нужно учитывать, что в английском языке, в отличие от русского, при изменении залога не происходит изменение падежа слова, стоящего перед глаголом (например в английском she и she, а переводим на русский - она и ей):

Примечание 3: Обороты, состоящие из местоимения іt с глаголом в страдательном залоге переводятся неопределенно-личными оборотами:

It is said... Говорят... It was said... Говорили...

It is known... Известно... It was thought...Думали, полагали...

It is reported... Сообщают... It was reported...Сообщали...и т.п.

В таких оборотах it играет роль формального подлежащего и не имеет самостоятельного значения: It was expected that he would return soon. Ожидали, что он скоро вернется.

Согласование времен (Sequence of Tenses)

Если в главном предложении сказуемое выражено глаголом в одной из форм прошедшего времени, то в придаточном предложении употребление времен ограничено. Правило, которому в этом случае подчиняется употребление времен в придаточном предложении, называется согласованием времен.

Правило 1: Если глагол главного предложения имеет форму настоящего или будущего времени, то глагол придаточного предложения будет иметь любую форму, которая требуется смыслом предложения. То есть никаких изменений не произойдет, согласование времен здесь в силу не вступает.

Правило 2: Если глагол главного предложения имеет форму прошедшего времени (обычно Past Simple), то глагол придаточного предложения должен быть в форме одного из прошедших времен. То есть в данном случае время придаточного предложения изменится. Все эти изменения отражены в нижеследующей таблице:

	пижеенедуненцен насынце.			
Переход из одного	Примеры			
времени в другое				
Present Simple » Past	He can speak French – Он	Boris said that he could		
Simple	говорит по-французски.	speak French – Борис сказал, что		
		он говорит по-французски.		
Present Continuous » Past	They are listening to him – Они	I thought they were listening to him		
Continuous	слушают его – Я думал, они слушают его			
Present Perfect » Past	Our teacher has asked my Mary told me that our teacher had			
Perfect	parents to help him – Haiii asked my parents to help him –			
	учитель попросил моих Мария сказала мне, что на			
	родителей помочь ему. учитель попросил моих родит			
		помочь ему.		
Past Simple » Past Perfect	I invited her $-$ Я пригласил ee.	Peter didn't know that I had		
		invited her – Петр не знал, что я		

		пригласил ее.	
Past Continuous » Past	She was crying – Она плакала	John said that she had been	
Perfect Continuous		crying – Джон сказал, что она	
		плакала.	
Present Perfect Continuous	It has been raining for an hour	He said that it had been raining for	
» Past Perfect Continuous	– Дождь идет уже час.	an hour – Он сказал, что уже час	
		шел дождь.	
Future Simple » Future in	She will show us the map – Она	I didn't expect she would show us	
the Past	покажет нам карту.	the map – Я не ожидал, что она	
		покажет нам карту.	

Изменение обстоятельств времени и места при согласовании времен.

Следует запомнить, что при согласовании времен изменяются также некоторые слова (обстоятельства времени и места).

this » that

these » those

here » there

now » then

yesterday » the day before

today » that day

tomorrow » the next (following) day

last week (year) » the previous week (year)

ago » before

next week (year) » the following week (year)

Перевод прямой речи в косвенную в английском языке

Для того чтобы перевести прямую речь в косвенную, нужно сделать определенные действия. Итак, чтобы передать чьи-то слова в английском языке (то есть перевести прямую речь в косвенную), мы:

1. Убираем кавычки и ставим слово that

Например, у нас есть предложение:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Чтобы передать кому-то эти слова, так же как и в русском, мы убираем кавычки и ставим слово that - «что».

She said that Она сказала, что....

2. Меняем действующее лицо

В прямой речи обычно человек говорит от своего лица. Но в косвенной речи мы не может говорить от лица этого человека. Поэтому мы меняем «я» на другое действующее лицо. Вернемся к нашему предложению:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Так как мы передаем слова девушки, вместо «я» ставим «она»:

She said that she Она сказала, что она....

3. Согласовываем время

В английском языке мы не можем использовать в одном предложении прошедшее время с настоящим или будущим. Поэтому, если мы говорим «сказал» (то есть используем прошедшее время), то следующую часть предложения нужно согласовать с этим прошедшем временем. Возьмем наше предложение:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Чтобы согласовать первую и вторую части предложения, меняем will на would. *см. таблицу выше.*

She said that she would buy a dress. Она сказала, что она купит платье.

4. Меняем некоторые слова

В некоторых случаях мы должны согласовать не только времена, но и отдельные слова. Что это за слова? Давайте рассмотрим небольшой пример.

She said, "I am driving now". Она сказала: «Я за рулем сейчас».

То есть она в данный момент за рулем. Однако, когда мы будем передавать ее слова, мы будем говорить не про данный момент (тот, когда мы говорим сейчас), а про момент времени в прошлом (тот, когда она была за рулем). Поэтому мы меняем now (сейчас) на then (тогда) *см. таблицу выше*.

She said that she was driving then. Она сказала, что она была за рулем тогда.

Вопросы в косвенной речи в английском языке

Вопросы в косвенной речи, по сути, не являются вопросами, так как порядок слов в них такой же, как в утвердительном предложении. Мы не используем вспомогательные глаголы (do, does, did) в таких предложениях.

He asked, "Do you like this cafe?" Он спросил: «Тебе нравится это кафе?»

Чтобы задать вопрос в косвенной речи, мы убираем кавычки и ставим if, которые переводятся как «ли». Согласование времен происходит так же, как и в обычных предложениях. Наше предложение будет выглядеть так:

He asked if I liked that cafe. Он спросил, нравится ли мне то кафе.

Давайте рассмотрим еще один пример:

She said, "Will he call back?" Она сказала: «Он перезвонит?»

She said if he would call back. Она сказала, перезвонит ли он.

Специальные вопросы в косвенной речи

Специальные вопросы задаются со следующими вопросительными словами: what - что when - когда how - как why - почему where - где which - который

При переводе таких вопросов в косвенную речь мы оставляем прямой порядок слов (как в утвердительных предложениях), а на место іf ставим вопросительное слово.

Например, у нас есть вопрос в прямой речи:

She said, "When will you come?". Она сказала: «Когда ты придешь?»

В косвенной речи такой вопрос будет выглядеть так:

She said when I would come. Она сказала, когда я приду.

He asked, "Where does she work?" Он спросил: «Где она работает?»

He asked where she worked. Он спросил, где она работает.

Инфинитив. The Infinitive

Инфинитив - это неличная глагольная форма, которая только называет действие и выполняет функции как глагола, так и существительного. Инфинитив отвечает на вопрос что делать?, что сделать?

Формальным признаком инфинитива является частица **to**, которая стоит перед ним, хотя в некоторых случаях она опускается. Отрицательная форма инфинитива образуется при помощи частицы not, которая ставится перед ним: It was difficult not to speak. *Было трудно не говорить*.

Формы инфинитива

	Active Voice	Passive Voice	
Simple	to write	to be written	
Continuous	to be writing		
Perfect	to have written	to have been written	
Perfect Continuous	to have been writing		

Глаголы, после которых используется инфинитив:

to agree - соглашаться

to arrange - договариваться

to ask - (по)просить

to begin - начинать

to continue – продолжать

to decide – решать

to demand - требовать

to desire – желать

to expect — надеяться

to fail – не суметь

to forget – забывать

to hate - ненавидеть

to hesitate – не решаться

to hope - надеяться

to intend – намереваться

to like – любить, нравиться

to love – любить, желать

to manage - удаваться

to mean - намереваться

to prefer - предпочитать

to promise - обещать

to remember – помнить

to seem - казаться

to try — стараться, пытаться

to want - хотеть

Например:

He asked to change the ticket. Он попросил поменять билет.

She began to talk. Она начала говорить.

Значение разных форм инфинитива в таблице

Формы инфинитива	Чему я ра	д?
Simple	I am glad to speak to you.	Рад поговорить с вами.
		(Всегда радуюсь, когда
		говорю с вами).
Continuous	I am glad to be speaking to you.	Рад, что сейчас
		разговариваю с вами.
Perfect	I am glad to have spoken to you. Рад, что поговорил с вами.	
Perfect Continuous	I am glad to have been speaking to Рад, что уже давно (все это	
	you.	время) разговариваю с вами.
Simple Passive	I am (always) glad to be told the news. Всегда рад, когда мне	
		рассказывают новости.
Perfect Passive	I am glad to have been told the news. Рад, что мне рассказали	
		новости.

Причастие. Participle

В английском языке причастие — это неличная форма глагола, которая сочетает в себе признаки глагола, прилагательного и наречия.

Формы причастия

		Active (Активный залог)	Passive (Пассивный залог)
Participle I	Simple	writing	being written
(Present	Perfect	having written	having been written
Participle)			_
Participle II (Past Participle)			written

Отрицательные формы причастия образуются с помощью частицы **not**, которая ставится перед причастием: not asking — не спрашивая, not broken — не разбитый.

Как переводить разные формы причастия на русский язык

	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	1 3	
Формы причастия	причастием	деепричастием	
reading	читающий	читая	

having read		прочитав	
being read	читаемый	будучи читаемым	
having been read		будучи прочитанным	
read	прочитанный		
building	строящий	строя	
having built		построив	
being built	строящийся	будучи строящимся	
having been built		будучи построенным	
built	построенный		

Герундий. Gerund

Герундий — это неличная форма глагола, которая выражает название действия и сочетает в себе признаки глагола и существительного. Соответственно, на русский язык герундий обычно переводится существительным или глаголом (чаще неопределенной формой глагола). Формы, подобной английскому герундию, в русском языке нет.

My favourite occupation is reading. *Мое любимое занятие* — чтение.

Формы герундия

	Active (Активный залог)	Passive (Пассивный залог)		
Simple	writing	being written		
Perfect	having written	having been written		
Запомните глаголы, после которых употребляется только герундий!				
admit (признав	вать), advise (советовать	ь), avoid (избегать),		

burst out (разразиться), delay (задерживать), deny (отрицать), enjoy (получать удовольствие), escape (вырватьс

 dislike (не нравиться),
 enjoy (получать удовольствие),
 escape (вырваться, избавиться),

 finish (закончить),
 forgive (прощать),
 give up (отказываться, бросать),

 keep on (продолжать),
 mention (упоминать),
 mind (возражать - только в "?"и

"-"),

miss (скучать), put off (отложить), postpone (откладывать), recommend (рекомендовать), suggest (предлагать), understand (понимать).

Герундий после глаголов с предлогами

ассиse of (обвинять в), agree to (соглашаться с), blame for (винить за), complain of (жаловаться на), consist in (заключаться в), count on /upon (рассчитывать на),

congratulate on (поздравлять c), depend on (зависеть от), dream of (мечтать о), feel like (хотеть, собираться), hear of (слышать о), insist on (настаивать на), look forward to (с нетерпением ждать, предвкушать),

look like (выглядеть как), object to (возражать против),

persist in (упорно продолжать), praise for (хвалить за), prevent from (предотвращать от), rely on (полагаться на), result in (приводить к), speak of, succeed in (преуспевать

в),

suspect of (подозревать в), thank for (благодарить за), think of (думать о)

He has always dreamt of visiting other countries. — Он всегда мечтал о том, чтобы побывать в других странах.

to be + прилагательное / причастие + герундий

be afraid of (бояться чего-либо), be ashamed of (стыдиться чего-либо),

be engaged in (быть занятым чем-либо), be fond of (любить что-либо, увлекаться чем-либо),

be good at (быть способным к), be interested in (интересоваться чем-либо),

be pleased at (быть довольным), be responsible for (быть ответственным за), be surprised at (удивляться чему-либо), be tired of (уставать от чего-либо), be tired of (уставать от чего-либо),

be used to (привыкать κ).

I'm tired of waiting. — Я устал ждать.

Основные сведения о сослагательном наклонении

Conditionals are clauses introduced with if. There are three types of conditional clause: Type 1, Type 2 and Type 3. There is also another common type, Type 0.

Type 0 Conditionals: They are used to express something which is always true. We can use when (whenever) instead of it. *If/When the sun shines, snow melts.*

Type 1 Conditionals: They are used to express real or very probable situations in the present or future. *If he doesn't study hard, he won't pass his exam.*

Type 2 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts in the present and, therefore, are unlikely to happen in the present or future. Bob is daydreaming. If I won the lottery, I would buy an expensive car and I would go on holiday to a tropical island next summer.

Type 3 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts in the past. They are also used to express regrets or criticism. *John got up late, so he missed the bus. If*

John hadn't got up late, he wouldn't have missed the bus.

8	If-clause (hypothesis)	Main clause (result)	Use	
	ir clause (hypothesis)	Train clause (result)	050	
Type 0	if + present simple	present simple	something which is	
general truth			always true	
	If the temperature falls below	0 °C, water turns into ice.		
	1	,		
Type 1	if + present simple, prese		real - likely to happen	
real present	continuous, present perfect	1	in the present or future	
	present perfect continuous	+ bare infinitive		
	If he doesn't pay the fine, he			
	If you need help, come and s			
	If you have finished your work, we can have a break.			
	If you're ever in the area, you			
Type 2		sst would/could/might + bare infinitive	imaginary situation	
unreal present	continuous		contrary to facts in the	
			present; also used to	
			give advice	
		p a sport. (but I don't have time - untrue	in the present) If I were	
	you, I would talk to my parer			
Type 3		would/could/might + have + past	imaginary situation	
unreal past	perfect continuous	participle	contrary to facts in the	
			past; also used to	
			express regrets or	
			criticism	
	If she had studied harder, she would have passed the test.			
	If he hadn't been acting so foolishly, he wouldn't have been punished.			

Conditional clauses consist of two parts: the if -clause (hypothesis) and the main clause (result). When the if - clause comes before the main clause, the two clauses are separated with a comma. When the main clause comes before the if - clause, then no comma is necessary.

- e.g. a) If I see Tim, I'll give him his book.
- b) I'll give Tim his book if I see him.

We do not normally use will, would or should in an if - clause. However, we can use will or would after if to make a polite request or express insistence or uncertainty (usually with expressions such as / don't know, I doubt, I wonder, etc.).

We can use should after if to talk about something which is possible, but not very likely to happen.

- e.g. a) If the weather is fine tomorrow, will go camping. (NOT: If the weather will be fine...)
- b) If you will fill in this form, I'll process your application. (Will you please fill in... polite request)
 - c) If you will not stop shouting, you'll have to leave. (If you insist on shouting... insistence)

- d) I don't know if he will pass his exams, (uncertainty)
- e) If Tom should call, tell him I'll be late. (We do not think that Tom is very likely to call.)

We can use unless instead of if... not in the if -clause of Type 1 conditionals. The verb is always in the affirmative after unless.

e.g. Unless you leave now, you'll miss the bus. (If you don't leave now, you'll miss the bus.) (NOT: Unless you don't leave now, ...)

We can use were instead of was for all persons in the if - clause of Type 2 conditionals.

e.g. If Rick was/were here, we could have a party.

We use If I were you ... when we want to give advice.

e.g. If I were you, I wouldn't complain about it.

The following expressions can be used instead of if: provided/providing that, as long as, suppose/supposing, etc.

- e.g. a) You can see Mr. Carter provided you have an appointment. (If you have an appointment...)
 - b) We will all have dinner together providing Mary comes on time. (... if Mary comes ...)
 - c) Suppose/Supposing the boss came now, ...

We can omit if in the if - clause. When if is omitted, should (Type 1), were (Type 2), had (Type 3) and the subject are inverted.

- e.g. a) Should Peter come, tell him to wait. (If Peter should come,...)
- b) Were I you, I wouldn't trust him. (If I were you, ...)
- c) Had he known, he would have called. (If he had known, ...)

2. Чтение и перевод учебных текстов (по 2 текста на тему)

No 1

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

appear - v появляться; казаться; ant disappear - исчезать

bed - n пласт, слой, подстилающие породы; syn layer, seam; bedded - a пластовый

call for - v требовать; syn demand, require

carry out - v проводить (*исследование*, эксперимент); выполнять (план); завершать; syn **conduct, make**

colliery - каменноугольная шахта

concentration (dressing) plant - обогатительная фабрика, обогатительная установка **department** - n отделение, факультет, кафедра; syn **faculty**

direct - v руководить; направлять; управлять; a прямой, точный; **directly -** adv прямо, непосредственно

education - n образование; просвещение; get an education получать образование

establish - v основывать, создавать, учреждать; syn found, set up

ferrous metals - чёрные металлы (non-ferrous metals цветные металлы)

iron - n железо; pig iron чугун; cast iron чугун, чугунная отливка

open-cast mines - открытые разработки

ore - *n* руда; **iron ore** - железная руда; **ore mining** – разработка рудных месторождений **process** - v обрабатывать; *syn* **work, treat; processing** - n обработка; разделение минералов

 \mathbf{rapid} - a быстрый

research - n научное исследование

technique - n техника, способ, метод, технический прием; **mining technique** - горная техника, методы ведения горных работ

train - v обучать, готовить (к чему-л.); training - обучение; подготовка

to be in need of - нуждаться в

to take part in - участвовать в

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 1: The First Mining School in Russia

The Moscow Mining Academy was established in 1918. The main task of the Academy was to train mining engineers and technicians, to popularize technological achievements among miners, to work on important problems of mining and metallurgical engineering arid to direct scientific research.

There were three departments in the Academy: mining, geological prospecting and metallurgy. The Moscow Mining Academy introduced a new course in coal mining mechanization which provided the basis for the development of mining engineering. The two scientists A.M. Terpigorev and M.M. Protodyakonov wrote the first textbook on machinery for mining bedded deposits.

Much credit for the establishment of the Moscow Mining Academy and the development of cooperation among outstanding scientists and educators is due to Academician I.M. Gubkin, a prominent geologist and oil expert.

In 1925 the Moscow Mining Academy was one of the best-known educational institutions in Russia. It had well-equipped laboratories, demonstration rooms and a library which had many volumes of Russian and foreign scientific books and journals.

The Academy established close contacts with the coal and ore mining industries. The scientists carried out scientific research and worked on important mining problems.

The rapid growth of the mining industry called for the training of more highly-qualified specialists and the establishment of new educational institutions.

New collieries and open-cast mines, concentration plants, metallurgical works and metal-working factories for processing non-ferrous and ferrous metals appeared in the country. The people took an active part in the construction of new industrial enterprises.

The Academy alone could not cope with the problem of training specialists. In 1930 the Moscow Mining Academy was transformed into six independent institutes. Among the new colleges which grew out of the Academy's departments were the Moscow Mining Institute and the Moscow Institute of Geological Prospecting. Later, the scientific research Institute of Mining appeared near Moscow.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. There were four departments in the Academy.
- 2. The Academy introduced a new course in coal mining mechanization.
- 3. In 1925 the Academy had only several well-equipped laboratories, demonstration rooms and a library which had many volumes of books.
 - 4. The Academy established close contacts with the coal industry.
 - 5. In 1930 the Academy was transformed into six independent institutes.
- 6. The Moscow Mining Institute and the Moscow Institute of Geological Prospecting were among the new colleges which grew out of the Academy's departments.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. What was the main task of the Academy?
- 2. What new course did the Academy introduce?
- 3. Were there three or four departments at the Academy?
- 4. What industries did the Academy establish contacts with?
- 5. Who wrote the first textbook on machinery' for mining bedded deposits?
- 6. Why was the Academy transformed into six independent institutes?
- 7. Why was the Academy transformed?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) обогатительная фабрика
- б) подготовка горных инженеров
- в) разведка нефти
- г) обработка цветных металлов

- д) техническое образование
- новый (учебный) курс по e)
- принимать активное участие ж)
- 3) проводить исследования
- направлять научную деятельность и)
- горное оборудование к)
- л) пластовые месторождения

No 2

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

change - v изменяться, менять(ся); syn. **transform, alter**; n изменение, перемена; превращение

determine - v определить, устанавливать

engineering - n техника; технология; машиностроение; syn. technics, technology,

technique; machinery

composition - n структура, состав

connect - v соединяться; syn combine, link

enterprise - n предприятие; предприимчивость

deal (dealt) v (with) - иметь дело с; рассматривать

environment - n окружающая обстановка, среда

demand - n спрос

field - n область, сфера деятельности; поле, участок, месторождение; бассейн; syn basin, branch

design - n проект; план, чертеж; конструкция; у проектировать, планировать; конструировать

graduate - v окончить (высшее учебное заведение), амер. окончить любое учебное заведение; n лицо, окончившее высшее учебное заведение; **undergraduate** (student) - студент последнего курса; postgraduate (student) - аспирант; graduation paper - дипломная работа

hardware - n аппаратура, (аппаратное) оборудование, аппаратные средства; техническое обеспечение

hydraulic - а гидравлический, гидротехнический

introduction - n введение, вступление

management - n управление, заведование; syn. administration; direction

offer - v предлагать (*помощь*, *работу*); предоставлять; n предложение

property - n свойство

protection - n защита, охрана

range - n область, сфера; предел; диапазон; радиус действия; ряд; серия

recreation - n отдых, восстановление сил; развлечение

reveal - v показывать, обнаруживать

rock - *n* горная порода

shape - $n \Leftrightarrow p$

software - n программное обеспечение; программные средства

skill - n мастерство; умение; skilled - a квалифицированный; опытный; умелый

survey - *n* съемка, маркшейдерская съемка; v производить маркшейдерскую или топографическую съемку, производить изыскания; *n* surveying съемка, маркшейдерские работы

value - n ценность, стоимость; величина; v ценить, оценивать; valuable a ценный workshop - n мастерская, цех; семинар

to be of importance - иметь значение

to give an opportunity of - дать возможность

to meet the requirements - удовлетворять требованиям (потребности)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 2: Mining and Geological Higher Education in Russia

In Russia young people get mining education at special institutes which train geologists and mining engineers for coal and ore mining. The total number of students of an institute includes full-time students, part-time students and postgraduate students.

Russian higher educational establishments offer different specializations for the students. Thus, at the geological institutes, the students specialize in geology, the science which deals with different problems connected with the Earth, its history, the study of rocks, their physical and chemical properties. One of the main tasks of geology is to prospect, discover and study the deposits of useful minerals.

Geology is both a theoretical and an applied science. Mining geology is of great importance to the mining engineer. As a rule, mining geology includes economic geology.

The outstanding Russian geologist V.A. Obruchev says that geology is the science of the Earth which reveals to us how the Earth took shape, its composition and its changes. Geology helps prospect for ores, coal, oil, salt and other useful minerals.

Higher mining schools (universities, academies, institutes and colleges) develop a wide range of courses and programmes that meet the requirements of the society .They offer courses in mining technology, machinery and transport, hydraulic engineering, electrical engineering, industrial electronics, automation, surveying, geodesy, information technology, etc.

The main trend in the development of higher mining education is the introduction of courses in environmental protection, management (environmental human resources), economics and management of mining enterprises, marketing studies, computer-aided design (CAD) and others.

Computer science is also of great importance. The course aims at providing students with understanding how software and hardware technology helps solving problems.

Laboratory work is an important part in training specialists. Experiments in laboratories and workshops will help students to develop their practical skills. They have a short period of field work to gain working experience.

The students go through practical training at mines, plants and other industrial enterprises.. They become familiar with all stages of production and every job from worker to engineer. Here they get practical knowledge and experience necessary for their diploma (graduation) papers.

A lot of students belong to students' scientific groups. They take part in the research projects which their departments usually conduct. Postgraduates carry out research in different fields of science and engineering.

Sport centres give the students opportunities to play different sports such as tennis, football, basketball, volleyball, swimming, 'skiing, water polo, boxing, wrestling and others.

Students graduate from mining and geological higher schools as mining engineers, mining mechanical engineers, ecologists, mining electrical engineers, geologists, economists and managers for mining industry.

1. Переведите следующие сочетания слов.

- а) широкий круг проблем
- б) денные месторождения полезных ископаемых
- в) горный инженер-механик
- г) вести научно-исследовательскую работу
- д) принимать форму
- е) техническое и программное обеспечение
- ж) студенты (последнего курса)
- з) дипломная работа
- и) физические и химические свойства
- к) месторождение полезных ископаемых
- 1. оканчивать институт
- 2. поступать в университет
- 3. получать образование

- 4. готовить геологов и горних инженеров
- 5. высшие горные учебные заведения
- 6. приобретать опыт
- 7. студенческие научные общества
- 8. заниматься различными видами спорта

№3

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

accurate - a точный, правильный; accuracy - n точность

archive - n архив

attend - v посещать (лекции, практические занятия, собрания)

comprehensive - а всесторонний, исчерпывающий

concern - v касаться, относиться; иметь отношение к чему-л.; n дело, отношение; важность; **concerning** prep относительно, касательно

consider - v рассматривать; **considerable -** значительный, важный; **consideration** - n рассмотрение; обсуждение

draw (**drew**, **drawn**) - v з*д*, чертить, рисовать; **draw the conclusion** делать вывод; *syn* **come to the conclusion**

employ - v применять, использовать; предоставлять (pa6omy); syn use, utilize, apply; employment - n служба; занятие; применение, использование

familiarize - v знакомить; осваивать

fundamental - n pl основы (наук)

levelling - n нивелирование, сглаживание (различий); выравнивание

number - n число, количество, большое количество; (nopядковый) номер, ряд

observe - v наблюдать, следить (за чём-л.), соблюдать (правило, обычаи)

obtain - v получать; достигать; добывать; syn get, receive

 ${f present}$ - v преподносить, дарить; подавать, представлять; ${f presentation}$ - n изложение; предъявление

proximity - n близость, соседство; **in proximity to** поблизости, вблизи от (чего- π .)

require - v требовать; syn call for; demand; meet the requirements удовлетворять требованиям

traversing - n горизонтальная съемка

to keep in close touch with - поддерживать связь с

to touch upon (on) затрагивать, касаться вкратце (вопроса)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 3: Mining Education in Great Britain

In Great Britain the students get mining education at special colleges and at mining departments of universities.

For example, the Mining Department at the University of Nottingham ranks as one of the foremost teaching and research mining schools in Great Britain. The students come to the University from all parts of the country and from abroad. The close proximity of Nottingham to mines extracting coal and different metals makes it possible for the University to keep in close touch with new achievements in mining.

The aim of training at the University is to give the student an understanding of applied science based on lectures, tutorial system, laboratory work and design classes. The laboratory work trains the student in accurate recording of observations, drawing of logical conclusions and presentation of scientific reports. Besides, it gives the student an understanding of experimental methods and familiarizes him (or her) with the characteristics of engineering materials, equipment and machines.

At Nottingham there are two types of laboratories, general and Specialized. General laboratories deal with the fundamentals of engineering science and specialized ones1 study the more specialized problems in different branches of engineering.

During the final two years of his course the student gets a comprehensive training in surveying. Practical work both in the field and in drawing classes forms an important part of this course. Besides, the students have practical work in survey camps during two weeks. The equipment available for carrying out traversing, levelling, tacheometric and astronomical surveying is of the latest design.

The practical and laboratory work throughout the three or four years of study forms a very important part of the course, so the students obtain the required standard in their laboratory course work before they graduate.

British educational system is fee-paying. The annual fee includes registration, tuition, examination, graduation and, in the case of full-time students, membership of the Union of Students.

Students from all over the world (nearly 100 countries) study at the University of Nottingham. For many years the University has had a thriving community of international students.

The University pays much attention to learning foreign languages. For individual study there is a 16-place self-access tape library with a tape archive of 3,000 tapes in 30 languages. There are also 16 video work stations where the students play back video tapes or watch TV broadcasts in a variety of languages.

1. Определите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- In Great Britain the students can get mining education only at special colleges.
- 2. The training at universities is based on tutorial system.
- 3. The laboratory work familiarizes the student with modern equipment.
- 4. There are three types of laboratories at the University of Nottingham.
- 5. When the students study surveying, they have practical work both in the field and in drawing classes.
 - 6. The students from abroad don't study at Nottingham.
 - 2. Ответьте на следующие вопросы:
 - 1. Where can one get mining education in Great Britain?
- 2. Is the Mining Department at the University of Nottingham one of the foremost research mining schools in Great Britain?
- 3. What makes it possible for the University to keep in close touch with the, achievements in mining?
 - 4. What are the students supposed to do in the laboratories?
 - 5. Will the students have practical work in survey camps or in the laboratories?
 - 6. What do the students use surveying equipment for?
 - 7. What can you say about studying foreign languages at the University?

№4

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

advance - n прогресс, успех; продвижение вперед; у делать успехи, развиваться, продвигаться вперед; **advanced courses** курсы по расширенной программе

authority - n администрация; начальство

differ - v (from) отличаться (от); **difference** n различие; разница; **different** a различный; syn **various**

excavate - v добывать (*уголь*); вырабатывать полезное ископаемое открытым способом; вынимать (*грунт*); **excavation** - n открытая разработка карьером; разрез, карьер; **surface excavation** открытая разработка; *syn* **open-cast** (**opencast**)

experience - n жизненный опыт; опыт работы; стаж

found - v основывать; *syn* establish, set up; foundation - n основание; учреждение; основа; lay the foundation положить начало чему-л, заложить основу чего-л.

manage - v управлять, заведовать, справляться, уметь обращаться; **management** - n управление, заведование; правление, дирекция; **management studies** - наука об управлении

mean (**meant**) - v значить, иметь значение, подразумевать; намереваться, иметь в виду; **means** - n, pl средства, **meaning** - n значение, **by means of** посредством (чего-л)

metalliferous – а содержащий металл, рудоносный

preliminary - a предварительный; preliminary course подготовительные курсы

realize - v представлять, себе; понимать (во всех деталях); syn understand

recognize - v признавать; узнавать

work out -v разрабатывать (план); решать задачу

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 4: Mining Education in Great Britain (continued)

At present in Great Britain there are a number of universities and colleges which give instruction in mechanical engineering, mining, metallurgy, etc. These institutions provide full-time and part-time education. It should be noted that technical colleges confer diplomas' on college graduates.

A university graduate leaves with the degree of Bachelor of Arts or Bachelor of Science, which is an academic qualification awarded by universities.

For example, the University in Cardiff has become one of the largest in Wales. It is one of the four colleges which together with the Welsh National School of Medicine form the University of Wales. There is the Mining Engineering Department in the University of Wales. The Department deals with the whole range of extractive industries such as coal and metalliferous mining, quarrying and oil technology.

After graduating from the college a student can be recommended for entry to the university by a college authority and he can apply for admission to the university.

At the Mining Department students may take several courses such as geology, mining engineering, mine surveying, quarrying, management studies and others. It has become a tradition that the courses are based on an intensive tutorial system. It means that students are allotted to members of the teaching staff for individual tuition separately in mining, in quarrying and in mine surveying. The system is founded on that of the older universities of Great Britain.

At the Department of Mining Engineering of the Newcastle University mining has now become a technically advanced profession. The Department of Mining Engineering trains industrially experienced engineers through various advanced courses in rock mechanics and surface excavation. For many years the Mining Engineering Department at Newcastle has recognized the need for highly-qualified engineers and realized that the courses in rock mechanics and surface excavation are of great importance for mining engineers.

At the University a student studies for three or four years. The organization of the academic year is based on a three-term system which usually runs from about the beginning of October to the middle of December, from the middle of January to the end of March and from the middle of April to the end of June or the beginning of July.

Students course is designed on a modular basis. Modules are self-contained 'units' of study, which are taught and assessed independently of each other. When a student passes a module, he (she) gains a credit. All modules carry a number of credits. At the end of the term, the number of credits a student gets, determines the award he (she) receives. Each module is continuously assessed by coursework and/or end-of-term examinations.

Admission to the British universities is by examination and selection. The minimum age for admission to the four-year course is normally 18 years. Departments usually interview all the candidates. The aim of the interview is to select better candidates.

Just over half of all university students live in colleges, halls of residence, or other accommodation provided by their university, another third lives in lodgings or privately rented accommodation; and the rest live at home.

1. Определите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. At present there are about a hundred technical institutions in Great Britain.
- 2. It should be noted that British colleges confer degrees.
- 3. As a rule a college authority recommends the graduates for entry to the university.
- 4. At the Mining Engineering Department of the University of Wales the students study only metalliferous mining.
- 5. At the Mining Engineering Department the courses are based on an intensive tutorial system.
- 6. The Mining Engineering Department at the Newcastle University has recognized the importance of teaching rock mechanics and surface excavation (open-cast mining).
 - 2. Ответьте на следующие вопросы:
 - 1. Are there many technical institutions in Great Britain?
 - 2. What is the difference between colleges and universities?
 - 3. Is the Mining Engineering Department the only one in the University of Wales?
 - 4. Does the Mining Engineering Department deal only with metalliferous mining?
 - 5. Can a student enter the university after he has graduated from the college?
 - 6. What courses are of special importance for mining engineers?
 - 7. What do you know about the organization of the academic year at British universities?
 - 8. When do the students take their examinations?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) курсы по расширенной программе
- б) рудоносные отложения
- в) средства производства
- г) горный факультет
- д) открытые горные работы
- е) опытный инженер
- ж) администрация колледжа
- з) поощрять студентов
- и) отвечать требованиям университета
- к) наука об управлении
- 1. зависеть от условий
- 2. значить, означать
- 3. признать необходимость (чего-л.)
- 4. ежегодная производительность (шахты)
- 5. начальник шахты
- 6. добывающая промышленность
- 7. представлять особую важность
- 8. механика горных пород
- 9. единственный карьер
- 10. основывать факультет (школу, систему и т.д.)

No 5

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

abyssal - a абиссальный, глубинный; **hypabissal** - a гипабиссальный **adjacent** - a смежный, примыкающий

ash - *n* зола

belt - n пояс; лента; ремень

body - n тело, вещество; **solid** (**liquid**, **gaseous**) **bodies** твердые (жидкие, газообразные) вещества; породная масса; массив; месторождение; пласты

common - *a* обычный; общий; *syn* **general;** *ant* **uncommon**

cool - v охлаждать(ся); остывать; прохладный; *ant* **heat** нагревать(ся)

dimension - n измерение; pl размеры; величина; syn measurement, size

 \mathbf{dust} - n пыль

dyke - n дайка

extrusion - n вытеснение; выталкивание; ant **intrusion** вторжение; reon. интрузия (внедрение в reon)

fine - a тонкий, мелкий; мелкозернистый; высококачественный; тонкий; прекрасный, ясный (о nozode); изящный; **fine-graded** (**fine-grained**) мелкозернистый, тонкозернистый; **fines** - n pl мелочь; мелкий уголь

flow - v течь; литься; n течение; поток; flow of lava поток лавы

fragmentary - a обломочный, пластический

 \mathbf{glass} - n стекло; \mathbf{glassy} - a гладкий, зеркальный; стеклянный

gold - *n* золото

inclined - a наклонный

mica - *n* слюда

permit - v позволять, разрешать; syn allow, let; make possible

probably - adv вероятно; syn perhaps, maybe

shallow - а мелкий; поверхностный; ant deep глубокий

sill - n силь, пластовая интрузия

stock - n шток, небольшой батолит

vein - n жила, прожилок, пропласток

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 5: Igneous Rocks

Igneous rocks have crystallized from solidified magma.

Igneous rocks can be classified in a number of ways and one of (hem is based on mode of occurrence. They occur either as intrusive (below the surface) bodies or as extrusive masses solidified at the Earth's surface. The terms "intrusive" and "extrusive" refer to the place where rocks solidified.

The grain size of igneous rocks depends on their occurrence. The intrusive rocks generally cool more slowly than the extrusive rocks and crystallize to a larger grain size. The coarser-grained intrusive rocks with grain size of more than 0.5 mm called plutonic or abyssal are referred to as intrusive igneous rocks because they are intruded into older pre-existing rocks. Extrusive or volcanic rocks have even finer grains, less than 0.05 mm and are glassy.

Exposed igneous rocks are most numerous in mountain zones for two reasons. First, the mountain belts have been zones of major deformation. Second, uplifts in mountain belts have permitted plutonic masses to be formed.

The largest bodies of igneous rocks are called batholiths. Batholiths cooled very slowly. This slow cooling permitted large mineral grains to form. It is not surprising that batholiths are composed mainly of granitic rocks with large crystals called plutons. As is known, granites and diorites belong to the group of intrusive or plutonic rocks formed by solidification of igneous mass under the Earth's crust. Granites sometimes form smaller masses called stocks, when the occurrence has an irregular shape but smaller dimensions than the batholiths.

Laccoliths and sills, which are very similar, are intruded between sedimentary rocks. Sills are thin and they may be horizontal, inclined or vertical. Laccoliths are thicker bodies and in some cases they form mountains.

Dykes are also intrusive bodies. They range in thickness from a few inches to several thousand feet. Dykes are generally much longer than they are wide. Most dykes occupy cracks and have straight parallel walls. These bodies cool much more rapidly and are commonly fine-grained. For example, granite may occur in dykes that cut older rocks.

Pegmatites (quartz, orthoclase and mica) also belong to the group of plutonic or intrusive rocks. They occur in numerous veins which usually cut through other plutonites, most often granite, or adjacent rocks.

Extrusive igneous rocks have been formed from lava flows which come from fissures to the surface and form fields of volcanic rocks such as rhyolite, andesite, basalt, as well as volcanic ashes and dust, tuff, etc. As a rule, these rocks of volcanic origin cool rapidly and are fine-grained. It is interesting to note that basalt is the most abundant of all lavatypes. It is the principal rock type of the ocean floor.

Igneous rocks are rich in minerals that are important economically or have great scientific value. Igneous rocks and their veins are rich in iron, gold, zinc, nickel and other ferrous metals.

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Igneous rocks have been formed by sedimentation.
- 2. Intrusive rocks have been formed by the cooling of rocks of the Earth's crust.
- 3. Extrusive rocks have been formed the same way.
- 4. The grain size of igneous rocks depends on mode of occurrence.
- 5. Exposed igneous rocks are numerous in mountain zones.
- 6. Granites and diorites belong to the group of extrusive rocks.
- 7. As a rule, granite may occur in dykes.
- 8. Pegmatites do not belong to the group of plutonic or intrusive rocks.

2). Ответьте на вопросы:

- 1. Have igneous rocks crystallized from magma or have they been formed by sedimentation?
- 2. Which types of igneous rocks do you know?
- 3. What does the grain size of igneous rocks depend on?
- 4. Can you give an example of intrusive or plutonic rocks?
- 5. Are diorites intrusive or extrusive formations?
- 6. What do you know about batholiths?
- 7. Do pegmatites belong to the group of plutonic or volcanic rocks?
- 8. How do pegmatites occur?
- 9. What minerals are igneous rocks rich in?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов в сочетаний слов:

adjacent layers а) способ залегания 1. 2. abyssal rocks б) крупнозернистый 3. dimensions of crystals в) зоны крупных нарушений г) абиссальные (глубинные) породы valuable minerals 4. shape and size of grains д) смежные пласты (слои) 5. mode of occurrence е) размеры кристаллов 6. 7. coarse-grained ж) взбросы з) форма и размер зерен 8. uplifts

9. zones of major deformation и) ценные минералы

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих сочетаний слов:
 затвердевшие массы

 обломочные породы
 медленно остывать

 менисоваринстий
 р colidified masses

4. мелкозернистый г) solidified masses
5. многочисленные трещины д) scientific value
6. неправильная форма е) to cool slowly

7. на определенной глубине ж) existing types of rocks

8. экономически важный 3) fine-grained 9. научная ценность и) fragmentary rocks

*№*6

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

 $\mathbf{band} \cdot n$ слой; полоса; прослоек (породы); syn \mathbf{layer}

cleave - v расщепляться; трескаться, отделяться по кливажу; **cleavage** n кливаж

constituent - n составная часть, компонент

define - *v* определять, давать определение

distribute - v (among) распределять (между); раздавать;

disturb - v нарушать; смещать

excess - n избыток, излишек; ant deficiency

flaky - a слоистый; похожий на хлопья

fluid - n жидкость; жидкая или газообразная среда

foliate - v расщепляться на тонкие слои; **foliated** - a листоватый, тонкослоистый; syn **flaky**

marble - n мрамор

mention - v упоминать, ссылаться; n упоминание

plate - n пластина; полоса (металла)

 $\mathbf{pressure}$ - n давление; \mathbf{rock} $\mathbf{pressure}$ ($\mathbf{underground}$ $\mathbf{pressure}$) горное давление, давление горных пород

relate - v относиться; иметь отношение; related a родственный; relation - n отношение; relationship - n родство; свойство; relative - a относительный; соответственный

run (**ran**, **run**) - v бегать, двигаться; течь; работать (о машине); тянуться, простираться; управлять (машиной); вести (дело, предприятие)

schistose - a сланцеватый; слоистый

 \mathbf{sheet} - n полоса

slate - *n* сланец; *syn* shale

split (split) - v раскалываться, расщепляться, трескаться; syn cleave

trace - n след; tracing - n прослеживание

at least по крайней мере

to give an opportunity (of) давать возможность (кому-л., чему-л.)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 6: Metamorphic Rocks

The problem discussed concerns metamorphic rocks which compose the third large family of rocks. "Metamorphic" means "changed from". It shows that the original rock has been changed from its primary form to a new one. Being subjected to pressure, heat and chemically active fluids beneath the Earth's surface, various rocks in the Earth's crust undergo changes in texture, in mineral composition and structure and are transformed into metamorphic rocks. The process described is called metamorphism.

As is known, metamorphic rocks have been developed from earlier igneous and sedimentary rocks by the action of heat and pressure.

Gneisses, mica schists, phyllites, marbles, slate, quartz, etc. belong to the same group of rocks. Having the same mineral composition as granite, gneisses consist chiefly of quartz, orthoclase and mica. However unlike granite, they have a schistose structure. It means that their constituents are distributed in bands or layers and run parallel to each other in one direction. If disturbed the rock cleaves easily into separate plates.

The role of water in metamorphism is determined by at least four variable geologically related parameters: rock pressure, temperature, water pressure, and the amount of water present.

During a normal progressive metamorphism rock pressure and temperature are interdependent, and the amount of water and the pressure of water are related to the sediments and to the degree of metamorphism in such a way that, generally speaking, the low-grade metamorphic rocks are

characterized by the excess of water. The medium-grade rocks defined by some deficiency of water and the high-grade metamorphic rocks are characterized by the absence of water.

Many of the metamorphic rocks mentioned above consist of flaky materials such as mica and chlorite. These minerals cause the rock to split into thin sheets, and rocks become foliated.

Slate, phyllite, schist and gneiss belong to the group of foliated metamorphic rocks. Marble and quartzite are non-foliated metamorphic rocks.

The structure of metamorphic rocks is of importance because it shows the nature of pre-existing rocks and the mechanism of metamorphic deformation. Every trace of original structure is of great importance to geologists. It gives an opportunity of analysing the causes of its metamorphism.

Being often called crystalline schists, metamorphic rocks such as gneisses and mica have a schistose structure. Metamorphic rocks represent the oldest portion of the Earth's crust. They are mostly found in the regions of mountain belts where great dislocations on the Earth once took place.

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Generally speaking, metamorphic rocks have been developed from ores.
- 2. Marble, slate and phyllite belong to the group of metamorphic rocks.
- 3. As is known, unlike granite metamorphic rocks have a schistose structure.
- 4. It is quite obvious that the role of water in metamorphism is great.
- 5. As a rule, low-grade metamorphic rocks are characterized by the absence of water.
- 6. Flaky materials cause the rock to split into thin sheets.
- 7. It should be noted that marble and quartzite are foliated metamorphic rocks.
- 8. The structure of metamorphic rocks shows the nature of older preexisting rocks and the mechanism of metamorphic deformation as well.
 - 9. All metamorphic rocks are non-foliated.

2). Ответьте на вопросы:

- 1. Do you know how metamorphic rocks have been formed?
- 2. Which rocks belong to the group of metamorphic?
- 3. Does gneiss have the same structure as granite?
- 4. Is the role of water great in metamorphism?
- 5. What rocks do we call foliated? What can you say about non-foliated metamorphic rocks?
- 6. How can geologists trace the original structure of metamorphic rocks?
- 7. Why are metamorphic rocks often called crystalline schists?

3. a) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- 1. as a result of the chemical and physical changes
- 2. constituents of rocks
- 3. to be subjected to constant development
- 4. to undergo changes
- 5. excess of water
- 6. low-grade ores
- 7. coal band
- 8. to cleave into separate layers
- 9. traces of original structure
- 10. generally speaking
- а) полоса (или прослоек) угля
- б) составляющие пород
- в) расщепляться на отдельные слои
- г) вообще говоря

- д) в результате химических и физических изменений
- е) избыток воды
- ж) изменяться
- з) находиться в постоянном развитии
- и) низкосортные руды
- к) следы первоначальной структуры
- б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:
 - 1. иметь значение
 - 2. упомянутые выше
 - 3. сланцеватая структура
 - 4. в отличие от гранита
 - 5. недостаток воды
 - 6. существовавшие ранее породы
 - 7. слоистые породы
 - 8. мрамор и сланец
 - 9. гнейс
 - 10. давать возможность
 - 11. определять структуру
 - a) unlike granite
 - б) to be of importance
 - в) pre-existing rocks
 - г) mentioned above
 - д) schistose structure
 - e) to give an opportunity (of doing smth)
 - ж) to define (determine) rock texture
 - 3) deficiency of water
 - и) flaky rocks
 - к) marble and slate
 - л) gneiss

*№*7

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

aerial - a воздушный; надземный

certain - a определенный; некоторый; **certainly** adv конечно

 \mathbf{cost} - (cost) v стоить; n цена; стоимость

crop - v (out) обнажать(ся), выходить на поверхность (о пласте, породе); syn **expose**; засевать, собирать урожай

dredging - n выемка грунта; драгирование

drill - v бурить, сверлить; n бурение, сверление; бурильный молоток; **drilling** - n бурение, сверление; **core-drilling** колонковое (керновое) бурение

drive (**drore**, **driven**) - v проходить (*горизонтальную выработку*); приводить в движение; управлять (*машиной*); *п* горизонтальная выработка; привод; передача

evidence -n основание; признак(и); свидетельства

expect - v ожидать; рассчитывать; думать; предлагать

explore - v разведывать месторождение полезного ископаемого с попутной добычей; **exploratory** - a разведочный; **exploration** - n детальная разведка; разведочные горные работы по месторождению

galena - n галенит, свинцовый блеск

indicate - v указывать, показывать; служить признаком; означать

lead - n свинец

look for - v искать

open up - v вскрывать (месторождение); нарезать (новую лаву, забой); **opening -** n горная выработка; подготовительная выработка; вскрытие месторождения

panning - *n* промывка (золотоносного песка в лотке)

processing - n обработка; - **industry** обрабатывающая промышленность

prove - v разведывать (характер месторождения или залегания); доказывать; испытывать, пробовать; **proved** - a разведанный, достоверный; **proving** - n опробование, предварительная разведка

search - v исследовать; (for) искать (месторождение); п поиск; syn prospecting

sign - n знак, символ; признак, примета

store - v хранить, накапливать (о запасах)

work - v работать; вынимать, извлекать (уголь, руду); вырабатывать; **workable -** a подходящий для работы, пригодный для разработки, рабочий (o пласте); рентабельный; **working -** n разработка, горная выработка

country rock коренная (основная) порода distinctive properties отличительные свойства malleable metal ковкий металл

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 7: Prospecting

Mining activities include prospecting and exploration for a mineral deposit through finding, proving, developing, extracting and processing the ore. That is why it is possible to divide the mining activity into three major phases: 1) before mining which involves prospecting and exploration required to locate, characterize and prove a potential ore body; 2) mining which refers to actual coal or ore extraction. Extraction processes include underground or surface mining and dredging; 3) after mining which involves processing and preparing the raw ore for the end product.

As has already been said, before a mineral deposit can be worked, that is, before it can be extracted from the Earth for use by man, it must first be found. The search for economically useful mineral deposits is called prospecting. To establish the quality and quantity of a mineral deposit, the type of country rock, etc. means to prove it and this process is called proving. Prospecting and proving are only two different stages of mining geological exploration, the latter includes drilling and driving of openings.

Last century prospectors looked for visible evidence of mineralization on the surface of the Earth. To recognize valuable minerals it was necessary to know their various distinctive physical properties. For example, gold occurs in nature as a heavy malleable yellow metal. -Galena, the most important mineral containing lead, is dark grey, heavy and lustrous. The first ores of iron to be mined were deposits of magnetite, a black heavy mineral capable of attracting a piece of iron.

As the deposits of mineral that cropped out at the surface were mined, the search for additional supplies of minerals took place. The science of geology was used to explain the occurrence of ore deposits.

The aim of geological prospecting is to provide information on a preliminary estimation of the deposit and the costs of the geological investigations to be made. It also indicates whether it is available to continue the exploration or not.

Prospecting work includes three stages: 1) finding signs of the mineral; 2) finding the deposit; 3) exploring the deposit.

General indications of the possibility of exposing this or that mineral in a locality can be obtained by studying its general topographical relief, the type of ground and its general natural conditions. Thus, in mountainous regions where fissures were formed during the process of mountain formation, ore minerals could be expected in the fissure fillings. In hilly regions, sedimentary deposits would be expected.

Certain deposits are found only in a particular type of ground. Coal seams, for example, are found in sedimentary formations mainly consisting of sandstones and shales. Veins, on the other hand,

are found in crystalline (igneous) rocks, and the type of country rock usually determines the type of minerals.

At present, prospecting methods to be used are as follows:

- 1. Surface geological and mineralogical prospecting such as panning.
- 2. Geophysical, geochemical, geobotanical prospecting.
- 3. Aerial photography with geological interpretation of the data to be obtained is highly effective from aircraft or helicopter. Besides, successful development of space research has made it possible to explore the Earth's resources from space by satellites.

In modern prospecting the methods mentioned above are used together with the study of geological maps.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. The search for economically useful mineral deposits is called proving.
- 2. Last century prospectors looked for visible evidence of mineral deposits.
- 3. The first ores of iron to be mined were deposits of galena.
- 4. The science of geology can explain the mode of occurrence of ore deposits.
- 5. As a rule prospecting includes four stages.
- 6. The study of general topographical relief and the type of ground makes it possible to expose this or that deposit.
 - 7. Geologists know that certain deposits are only found in a particular type of ground.
 - 8. As is known, veins are found in metamorphic rocks.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. What is prospecting?
- 2. What is proving?
- 3. How did prospectors find mineral deposits in the 19th century?
- 4. Does gold occur in nature as a heavy malleable yellow metal or as a heavy dark-grey one?
 - 5. What metal is capable of attracting a piece of iron?
 - 6. What does prospecting work provide?
 - 7. What are the three main stages of prospecting?
- 8. Is it enough to know only the topographical relief of a locality for exposing this or that mineral?
 - 9. What methods of prospecting do you know?
 - 10. What are the most effective aerial methods of prospecting now?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- 1. country rock a) залегание рудных месторождений
- 2. panning б) блестящий металл
- 3. the search for commercially useful deposits в) коренная (основная) порода
- 4. geological exploration г) дополнительные запасы минералов
- 5. to look for evidence of mineralization д) промывка (золотоносного песка в лотке)
- 6. distinctive properties e) геологическая разведка (с попутной добычей)
- 7. lustrous metal ж) искать доказательства наличия месторождения
 8. capable of attracting a piece of iron 3) отличительные свойства
- 9. additional supplies of minerals и) поиски экономически полезных месторождений
 - 10. the occurrence of ore deposits к) способный притягивать кусок металла

- б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:
 - 1. стоимость геологических исследований
- a) the data obtained
- 2. выходить на поверхность (обнажаться)
- б) galena, sandstones and shales
- 3. произвести предварительную оценку (месторождения) в) the cost of geological investigations
 - 4. визуальные наблюдения с воздуха

г) to crop out

5. полученные данные

д) certain ore deposits e) to make a preliminary estimation

6. галенит, песчаники и сланцы (of a deposit)

общие показания
 нахолить признаки месторо

- ж) visual aerial observations 3) to find the signs of a deposit
- 8. находить признаки месторождения9. определенные рудные месторождения
- и) general indications

№8

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

adit - n горизонтальная подземная выработка, штольня

angle - n угол

approximate - a приблизительный

 \mathbf{bit} - n режущий инструмент; буровая коронка, коронка для алмазного бурения; головка бура, сверло; **carbide bit** армированная коронка, армированный бур; **diamond bit** - алмазная буровая коронка

borehole - n скважина, буровая скважина

 ${f crosscut}$ - n квершлаг

dip - n падение (залежи); уклон, откос; у падать

enable - v давать возможность или право (что-л. сделать)

exploit - v разрабатывать (месторождение); эксплуатировать; exploitation - n разработка; эксплуатация

measure - n мера; мерка; критерий; степень; pl свита, пласты; v измерять

overburden - n покрывающие породы, перекрывающие породы; верхние отложения, наносы; вскрыша

pit - n шахта; карьер, разрез; шурф

reliable - a надежный; достоверный

 \mathbf{rig} - n буровой станок, буровая вышка; буровая каретка; буровое оборудование

sample - n образец; проба; v отбирать образцы; опробовать, испытывать

section - n участок, секция, отделение, отрезок, разрез, профиль, поперечное сечение; **geological** ~ геологический разрез (nopod)

sequence - *n* последовательность; порядок следования; ряд

sink (sank, sunk) - v проходить (шахтный ствол, вертикальную выработку); углублять; погружать; опускать; sinking - n проходка (вертикальных или наклонных выработок); shaft sinking - проходка ствола

slope - n наклон; склон; бремсберг; уклон; v клониться, иметь наклон; **sloping -** a наклонный; **gently sloping -** c небольшим наклоном

steep - a крутой, крутопадающий, наклонный

strike - n з ∂ . простирание; v простираться; across the strike - вкрест простирания; along (on) the strike по простиранию

trench - n траншея, канава; котлован; v копать, рыть, шурфовать

to make use (of) использовать, применять

to take into consideration принимать во внимание; syn take into account

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 8: Exploration of Mineral Deposits

Exploration is known to include a whole complex of investigations carried out for determining the industrial importance of a deposit. The main task is to determine the quality and quantity of mineral and the natural and economic conditions in which it occurs. The exploration of the deposit is divided into three stages, namely preliminary exploration, detailed exploration and exploitation exploration.

The aim of preliminary exploration is to establish the general size of a deposit and to obtain an approximate idea of its shape, dimensions and quality. At this stage the geological map of the deposit is corrected and a detailed survey of its surface is completed.

The information on the preliminary exploration is expected to give an all-round description of the deposit which will enable the cost of its detailed exploration to be estimated.

The following points should be taken into consideration: 1) the shape and area of the deposit; 2) its depth and angles of dip and strike; 3) its thickness; 4) the properties of the surrounding rock and overburden; 5) the degree of uniformity of distribution of the mineral within the deposit and the country rock, etc.

Preliminary explorations can make use of exploratory openings such as trenches, prospecting pits, adits, crosscuts and boreholes. They are planned according to a definite system, and some are driven to a great depth.

All the exploratory workings are plotted on the plan. These data allow the geologist to establish the vertical section of the deposit.

The quality of the mineral deposit is determined on the basis of analyses and tests of samples taken from exploratory workings.

The method of exploration to be chosen in any particular case depends on the thickness of overburden, the angle of dip, the surface relief, the ground water conditions and the shape of the mineral deposit.

The task of the detailed exploration is to obtain reliable information on the mineral reserves, their grades and distribution in the different sectors of the deposit. Detailed exploration data provide a much more exact estimate of the mineral reserves.

Mine or exploitation exploration is known to begin as soon as mining operations start. It provides data for detailed estimates of the ore reserves of individual sections. It facilitates the planning of current production and calculating the balance of reserves and ore mined.

The searching and discovering of new mineralized areas are based on geological survey and regional geophysical prospecting. The results of these investigations provide data on iron-bearing formations and new deposits for commercial extraction.

In detailed exploration both underground workings and borehole survey are used. Core drilling with diamond and carbide bits is widely used. Non-core drilling is also used in loose rocks in combination with borehole geophysical survey.

One of the main methods to explore coal deposits is also core-drilling. Modern drilling equipment makes it possible to accurately measure bed thickness and determine structure of beds, faults and folds. Recording control instruments are attached to drilling rigs which allow the geologists to get reliable samples good for nearly all parameters of coal quality to be determined.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. The purpose of preliminary exploration is to determine the mineral reserves and their distribution in the different sectors of the deposit.
- 2. The properties of the surrounding rock and overburden should be taken into consideration during the preliminary exploration.
- 3. The purpose of the detailed exploration is to find out the quantity (reserves) of the deposit.
 - 4. Exploitation exploration facilitates the planning of current production.
 - 5. Both core drilling and non-core drilling are widely used.

- 6. Recording control instruments allow geologists to get reliable ore samples.
- 2. Ответьте на следующие вопросы:
- 1. What stages does exploration include?
- 2. What is the main purpose of preliminary exploration?
- 3. What should be taken into consideration by geologists during preliminary exploration?
- 4. What exploratory openings do you know?
- 5. Do you know how the quality of the mineral deposit is determined?
- 6. What is the aim of a detailed exploration?
- 7. Is core drilling used in prospecting for loose rocks?
- 8. What is drilling equipment used for?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих сочетаний слов:

- 1. bedded deposits
- 2. core drilling
- 3. the angle of dip of the seam
- 4. the thickness of overburden
- 5. exploratory workings
- 6. composition of minerals
- 7. pits and crosscuts
- 8. to exploit new oil deposits
- 9. sampling
- 10. geological section
- а) мощность наносов
- б) разрабатывать новые месторождения нефти
- в) шурфы и квершлаги
- г) пластовые месторождения
- д) опробование (отбор) образцов
- е) угол падения пласта
- ж) колонковое бурение
- з) геологический разрез (пород)
- и) состав минералов
- к) разведочные выработки

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих сочетаний слов:

- 1. буровые скважины
- 2. по простиранию пласта
- 3. равномерность распределения минерала в залежи
- 4. водоносность пород
- 5. карбидные и алмазные коронки
- 6. детальная разведка
- 7. использовать новые поисковые методы
- 8. проникать в залежь
- 9. коренная порода
- 10. свойства окружающих пород
- a) ground water conditions
- б) detailed exploration
- B) boreholes
- Γ) along the strike of the bed (seam)
- д) carbide and diamond bits
- e) the uniformity of mineral distribution in the deposit
- ж) the properties of surrounding rocks
- 3) to make use of new prospecting methods
- и) country rock
- κ) to penetrate into the deposit

3. Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических единиц и грамматических конструкций)

Грамматические конструкции представлены на стр. 6 – 40.

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

Семья. Family

родственник relative, relation

родители parents

мать (мама) mother (mom, mum, mama, mamma, mummy, ma)

отец (папа) father (dad, daddy, papa, pa)

жена wife

муж husband

супруг(а) spouse

ребенок, дети child, children

дочь daughter

сын son

сестра sister

брат brother

единственный ребенок only child

близнец twin

близнецы, двойняшки twins брат-близнец twin brother сестра-близнец twin sister

однояйцевые близнецы identical twins

тройняшки triplets

бабушка и дедушка grandparents

бабушка grandmother (grandma, granny, grandmamma)

дедушка grandfather (grandpa, granddad, grandpapa, grandad)

внуки grandchildren

внучка granddaughter внук grandson

прабабушка great-grandmother прадедушка great-grandfather

прабабушка и прадедушка great-grandparents

правнуки great-grandchildren

тётя aunt дядя uncle

крестный (отец) godfather крестная (мать) godmother

отчим, приемный отец stepfather мачеха, приемная мать stepmother

сводный брат stepbrother сводная сестра stepsister

брат по одному из родителей half-brother cecтра по одному из родителей half-sister приемный, усыновленный сын приемная, удочеренная дочь half-sister adopted son adopted daughter

приемный ребенок adopted child

патронатная семья, приемная семья foster family

приемный отец foster father приемная мать foster mother

приемные родители foster parents

приемный сынfoster sonприемная дочьfoster daughterприемный ребенокfoster child

неполная семья (с одним родителем) single-parent family

родня the kin, the folks

племянница niece племянник nephew

двоюродный брат cousin (male) двоюродная сестра cousin (female)

двоюродный брат (сестра), кузен (кузина) first cousin троюродный брат (сестра) second cousin

четвероюродный брат (сестра) third cousin родня со стороны мужа или жены in-laws свекровь mother-in-law (husband's mother) свёкор father-in-law (husband's father)

тёща mother-in-law (wife's mother) тесть father-in-law (wife's father) невестка, сноха daughter-in-law

зять son-in-law

шурин, свояк, зять, деверь brother-in-law sister-in-law

семейное положение marital status

холостой, неженатый, незамужняя single

женатый, замужняя married

брак marriage

помолвка engagement

помолвленный, обрученный engaged

развод divorce

разведенныйdivorcedбывший мужex-husbandбывшая женаex-wife

расставшиеся, не разведенные, но не проживающие одной семьей separated

вдова widow

вдовец widower

подружка, невеста girlfriend

друг, парень, ухажер boyfriend любовник, любовница lover

ухажер, жених, подружка, невеста, обрученный fiance

свадьба wedding невеста на свадьбе bride

жених на свадьбе (bride)groom медовый месяц honeymoon

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

The Ural State Mining University

Mining University – Горныйscientific research centre - центруниверситет;научных исследований;higher educational institution - высшееmaster of science - кандидат наук;учебное заведение;capable – способный;to provide - зд. Предоставлять;to take part in - принимать участие;full-time education - очное образование;graduate – выпускник;extramural education - заочноеto dedicate – посвящать;

to carry out scientific work - выполнять образование; to award – награждать; научную работу; post-graduate courses – аспирантура;

Faculty of Mining Technology - горно технологический;

Faculty of Engineering and Economics инженерно-экономический;

Institute of World Economics –

Институт мировой экономики;

Faculty of Mining Mechanics - горномеханический;

Faculty of Civil Protection – гражданской защиты;

Faculty of City Economy – городского хозяйства:

Faculty of Geology & Geophysics – геологии и геофизики;

Faculty of extramural education заочный:

department – кафедра;

dean – декан;

to train specialists in - готовить

специалистов:

to consist of - состоять из;

preparatory – подготовительный;

additional – дополнительный;

to offer — предлагать;

to house - размещать /ся/; **building** – здание; Rector's office – ректорат; **Dean's office** – деканат; department – кафедра; library – библиотека; reading hall - читальный зал;

assembly hall - актовый зал;

lavout - расположение, план;

administrative offices

административные отделы;

computation centre - вычислительный центр;

canteen – столовая:

to have meals – питаться:

hostel — общежитие;

to go in for sports - заниматься спортом;

wrestling – борьба;

weight lifting - тяжелая атлетика;

skiing - катание на лыжах;

skating - катание на коньках;

chess – шахматы;

academic work - учебный процесс;

academic vear - учебный год;

to consist of - состоять из;

bachelor's degree - степень бакалавра;

course of studies - курс обучения;

to last - длиться;

term - семестр;

to attend lectures and classes - посещать лекции и занятия:

period - пара, 2 - x часовое занятие;

break - перерыв;

subject - предмет;

descriptive geometry - начертательная

геометрия;

general geology - общая геология; foreign language - иностранный язык; to operate a computer - работать на компьютере;

to take a test (an exam) - сдавать зачет, экзамен;

to pass a test (an exam) - сдать зачет, экзамен;

to fail a test (an exam) - не сдать зачет, экзамен;

> to fail in chemistry - не сдать химию; holidays, vacations - каникулы;

to present graduation paper -

представлять дипломные работы;

for approval - к защите;

The Faculty of Mining Technology trains specialists in: mine surveying - маркшейдерская съемка; underground mining of mineral deposits - подземная разработка месторождений полезных ископаемых; mine and underground construction - шахтное и подземное строительство; surface mining (open-cut mining) - открытые горные работы; physical processes of mining, oil and gas production - физические процессы горного и нефтегазового производства; placer mining разработка россыпных месторождений; town cadastre - городской кадастр.

The Institute of World Economics trains specialists in: land improvement, recultivation and soil protection - мелиорация, рекультивация и охрана земель; engineer protection of environment in mining - инженерная защита окружающей среды в горном деле; computer systems of information processing and control - Автоматизированное управление бизнес процессами; economics and management at mining enterprises - экономика и управление на предприятиях горной промышленности.

The Faculty of Mining Mechanics trains specialists in: electromechanical equipment of mining enterprises - электромеханическое оборудование горных предприятий; designing & production of mining, oil and gas machinery - конструирование и производство горных и нефтегазопромысловых машин; technological and service systems of exploitation and maintenance of machines and equipment - технологические и сервисные системы эксплуатации и ремонта машин и оборудования; motorcars and self-propelled mining equipment - автомобили и самоходное горное оборудование; electric drive and automation or industrial units and technological complexes - электопривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов; automation of technological processes and industries - автоматизация технологических процессов и производств; mineral dressing - обогащение полезных ископаемых.

The Faculty of Geology & Geophysics trains specialists in: geophysical methods of prospecting and exploring mineral deposits - геофизические мет оды поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; according to some specializations: geoinformatics — геоинформатика; applied geophysics - прикладная геофизика; structural geophysics - структурная геофизика; geological surveying and exploration or mineral deposits - геологическая съемка и поиски МПИ; geology and mineral exploration - геология и разведка МПИ; prospecting and exploration or underground waters and engineering - geological prospecting - поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; applied geochemistry, petrology and mineralogy - прикладная геохимия, петро логия и минералогия; drilling technology - технология и техника разведки МПИ.

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса: Му town

a building – здание downtown – деловой центр города town outskirts – окраина города a road – дорога an avenue – проспект a pavement/a sidewalk - тротуар a pedestrian – пешеход a pedestrian crossing – пешеходный переход traffic lights – светофор a road sign – дорожный знак a corner – угол a school - школа a kindergarten – детский сад a university - университет an institute – институт an embassy - посольство a hospital - больница a shop/a store/a shopping centre/a supermarket – магазин, супермаркет a department store – универмаг a shopping mall/centre – торговый центр a food market – продуктовый рынок а greengrocery – фруктово-овощной магазин a chemist's/a pharmacy/a drugstore - аптека

```
a beauty salon – салон красоты
```

- a hairdressing salon/a hairdresser's парикмахерская
- a dental clinic/a dentist's стоматологическая клиника
- a vet clinic ветеринарная клиника
- а laundry прачечная
- a dry-cleaner's химчистка
- а post-office почтовое отделение
- a bank банк
- a cash machine/a cash dispenser банкомат
- а library библиотека
- a sight/a place of interest достопримечательность
- а museum музей
- а picture gallery картинная галерея
- a park парк
- a fountain фонтан
- a square площадь
- а monument/a statue памятник/статуя
- a river bank набережная реки
- a beach пляж
- a bay залив
- a café кафе
- a restaurant ресторан
- a nightclub ночной клуб
- а zoo зоопарк
- a cinema/a movie theatre кинотеатр
- а theatre театр
- a circus цирк
- a castle замок
- a church церковь
- a cathedral собор
- а mosque мечеть
- a hotel отель, гостиница
- a newsagent's газетный киоск
- a railway station железнодорожный вокзал
- a bus station автовокзал
- a bus stop автобусная остановка
- an underground (metro, subway, tube) station станция метро
- a stadium стадион
- a swimming-pool плавательный бассейн
- a health club/a fitness club/a gym тренажерный зал, фитнесс клуб
- а playground игровая детская площадка
- а plant/a factory завод/фабрика
- a police station полицейский участок
- a gas station/a petrol station заправочная автостанция, бензоколонка
- a car park/a parking lot автостоянка
- an airport аэропорт
- a block of flats многоквартирный дом
- an office block офисное здание
- a skyscraper небоскреб
- a bridge мост
- an arch арка
- a litter bin/a trash can урна

```
a public toilet – общественный туалет
a bench - скамья
```

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

My speciality

The Earth's Crust and Useful Minerals

cause - v заставлять; вызывать; влиять; причинять; n причина, основание; дело; общее дело; syn reason

 \mathbf{clay} - n глина; глинозем

consolidate - v твердеть, затвердевать, уплотнять(ся); укреплять; syn solidify

 ${\bf crust}$ - n кора; ${\it геол.}$ земная кора

decay - v гнить, разлагаться; n выветривание (nopod); распад, разложение

derive - v (from) происходить, вести свое происхождение (от); наследовать

destroy - v разрушать; уничтожать; destructive a разрушительный

dissolve v растворять

expose - v выходить (на поверхность); обнажаться; **exposure** - n обнажение

external - a внешний

extrusive - *a* эффузивный, излившийся (о горной породе)

force - v заставлять, принуждать; ускорять движение; n сила; усилие

 $\mathbf{glacier} - n$ ледник, глетчер

grain - n зерно; angular grains - угловатые зерна (минералов); grained - a зернистый

 $\mathbf{gravel} - n$ гравий, крупный песок

internal - a внутренний

intrusive - а интрузивный, плутонический

iron - *n* железо

layer - n пласт

like - a похожий, подобный; syn similar; ant unlike; adv подобно

lime - n известь; limestone - n известняк

loose - a несвязанный, свободный; рыхлый

make up - v составлять; n состав (вещества)

particle - n частица; включение

peat - n торф; торфяник

represent - v представлять собою; означать; быть представителем; representative представитель; representative - a характерный, типичный

 $\mathbf{rock} - n$ горная порода; $\mathbf{igneous}$ - изверженная порода; $\mathbf{sedimentary}$ - осадочная порода sand - n песок

sandstone - n песчаник; fine-grained (medium-grained, coarse-grained) - мелкозернистый (среднезернистый, грубозернистый) песчаник

sediment - n отложение; осадочная порода; sedimentary - a осадочный; sedimentation - nобразование осадочных пород

schist - n (кристаллический) сланец; schistose - a сланцеватый, слоистый

shale - n сланец, сланцевая глина, глинистый сланец; **clay** - глинистый сланец; combustible ..., oil ... - горючий сланец

siltstone - n алеврит

stratification - n напластование, залегание

stratify - v напластовываться; отлагаться пластами; stratified a пластовый; syn layered, bedded

substance - n вещество, материал; сущность

thickness - n толщина, мощность

value - n ценность; важность; величина; значение; valuable - a ценный (o pvde)

vary - v изменять(ся); отличать(ся); syn differ, change (from); variable - a переменный; непостоянный; various a различный; syn different

contain - v содержать (в себе), вмещать

crack - *n* трещина; щель; у давать трещину; трескаться, раскалываться

contract - v сжиматься; сокращаться

 \mathbf{dust} - n пыль

expand - v расширяться); увеличивать(ся) в объеме; **expansion** n расширение; ant **contract**

fissure - n трещина (в nopode, yгле); расщелина; щель

fracture - n трещина; излом; разрыв; у ломать(ся); раздроблять (nopody)

freeze - v замерзать; замораживать; застывать

gradual - a постепенный; gradually adv постепенно

hard - a твердый, жесткий; ant **soft;** тяжелый (о paбome); adv сильно, упорно; **hardly** adv едва, с трудом

hole - n отверстие; скважина; шпур; шурф

influence - n влияние; v (**on, upon**) влиять (не *что-л.*)

lateral - a боковой

оссиг - v залегать; случаться; происходить; syn take place, happen; оссигенсе - n залегание; mode of occurrence - условия залегания

penetrate - *v* проникать (внутрь), проходить через (что-л.)

phenomenon - n явление; pi phenomena

pressure - n давление; **lateral pressure** боковое (*горизонтальное*) давление; **rock pressure** горное давление, давление породы

 ${f rate}$ - n степень, темп; скорость, норма; производительность; сорт; syn speed, velocity

refer - v (to) ссылаться (на что-л.); относиться (к периоду, классу)

resist - v сопротивляться; противостоять; противодействовать; resistance - n сопротивление; resistant - a стойкий; прочный; сопротивляющийся

size - n размер; величина; класс (угля)

solution - n раствор; soluble - a растворимый; solvent - растворитель; a растворяющий succession - n последовательность, непрерывный ряд; in succession последовательно

undergo (underwent, undergone) - *v* испытывать (что-л.), подвергаться (чему-л.)

uniform – а однородный; одинаковый

weathering - n выветривание; эрозия (воздействию, влиянию и m.д.)

to be subjected to подвергаться

Rocks of Earth's Crust

abyssal - a абиссальный, глубинный; hypabissal - a гипабиссальный

adjacent - a смежный, примыкающий

ash - *n* зола

belt - n пояс; лента; ремень

body - n тело, вещество; **solid** (**liquid, gaseous**) **bodies** твердые (жидкие, газообразные) вещества; породная масса; массив; месторождение; пласты

common - *a* обычный; общий; *syn* **general**; *ant* **uncommon**

cool - v охлаждать(ся); остывать; прохладный; *ant* **heat** нагревать(ся)

dimension - n измерение; pl размеры; величина; syn measurement, size

 \mathbf{dust} - n пыль

dyke - n дайка

extrusion - n вытеснение; выталкивание; ant **intrusion** вторжение; eon. интрузия (внедрение в породу изверженной массы)

fine - a тонкий; мелкий; мелкозернистый; высококачественный; тонкий; прекрасный, ясный (о norode); изящный; **fine-graded** (**fine-grained**) мелкозернистый, тонкозернистый; **fines** - n pl мелочь; мелкий уголь

flow - v течь; литься; n течение; поток; flow of lava поток лавы

fragmentary - a обломочный, пластический

```
glass - n стекло; glassy - a гладкий, зеркальный; стеклянный
      gold - n золото
      inclined - a наклонный
      mica - n слюда
      permit - v позволять, разрешать; syn allow, let; make possible
      probably - adv вероятно; syn perhaps, maybe
      shallow - a мелкий; поверхностный; ant deep глубокий
      sill - n силь, пластовая интрузия
      stock - n шток, небольшой батолит
      vein - n жила, прожилок, пропласток
      band - n слой; полоса; прослоек (nopod\omega); syn layer
      cleave - v расшепляться; трескаться, отделяться по кливажу; cleavage n кливаж
      constituent - n составная часть, компонент
      define - v определять, давать определение
      distribute - v (among) распределять (между); раздавать;
      disturb - v нарушать; смещать
      excess - n избыток, излишек; ant deficiency
      flaky - a слоистый; похожий на хлопья
      fluid - n жидкость; жидкая или газообразная среда
      foliate - v расщепляться на тонкие слои; foliated - a листоватый, тонкослоистый; syn flaky
      marble - n мрамор
      mention - v упоминать, ссылаться; n упоминание
      plate - n пластина; полоса (металла)
      pressure - n давление; rock pressure (underground pressure) горное давление, давление
горных пород
      relate - v относиться; иметь отношение; related a родственный; relation - n отношение;
relationship - n родство; свойство; relative - a относительный; соответственный
      run (ran, run) - v бегать, двигаться; течь; работать (о машине); тянуться, простираться;
управлять (машиной); вести (дело, предприятие)
      schistose - a сланцеватый; слоистый
      \mathbf{sheet} - n полоса
      slate - n сланец; syn shale
      split (split) - v раскалываться, расщепляться, трескаться; syn cleave
      trace - n след; tracing - n прослеживание
      at least по крайней мере
      to give an opportunity (of) давать возможность (кому-л., чему-л.)
      in such a way таким образом
                                             Fossil Fuels
      accumulate - v накапливать; скопляться
      ancient - а древний, старинный; ant modern
      associate - v связывать, соединять, ассоциироваться; syn connect, link
      burn (burnt) - v сжигать; гореть; жечь
      charcoal - n древесный уголь
      convenient - a удобный, подходящий
      crude - a сырой, неочищенный
      dig (dug) - v добывать; копать; digger - n угольный экскаватор; землеройная машина
      divide - v делить; (from) отделять; разделять
      evidence - n доказательство; очевидность; признак(и)
      fossil - a окаменелый, ископаемый; n ископаемое (органического происхождения);
окаменелость
      heat - v нагревать; n теплота
      liquid - a жидкий; n жидкость; ant solid
```

manufacture - v изготовлять, производить; syn produce

 $\mathbf{mudstone} - n$ аргиллит

purpose - n цель; намерение; syn aim, goal

shale - n глинистый сланец

the former ... the latter - первый (из вышеупомянутых) последний (из двух названных)

bench - *n* слой, пачка (пласта)

blend - v смешивать(ся); вклинивать(ся)

combustion - n горение, сгорание; **spontaneous combustion** самовоспламенение, самовозгорание

continuity - n непрерывность, неразрывность

domestic - a внутренний; отечественный

estimate - v оценивать; n оценка; смета

fault - n разлом, сдвиг ($nopod\omega$); сброс; **faulting** n образование разрывов или сбросов

fold - n изгиб, складка, флексура; **foulding** - n складчатость, смешение (nласта) без разрыва

inflame - v воспламеняться; загорать(ся); **inflammable** - a воспламеняющийся, горючий, огнеопасный; **flame** - n пламя

intermediate - а промежуточный; вспомогательный

liable - a (to) подверженный; подлежащий (чему-л.)

luster - n блеск (угля, металла); lustrous - a блестящий

 \mathbf{matter} - n вещество; материя

moisture - n влажность, сырость; влага

parting - n прослоек

plane - n плоскость; bedding plane плоскость напластования

 \mathbf{rank} - n класс, тип; $\mathbf{coal}\ \mathbf{rank}$ группа угля, тип угля

regular - a правильный; непрерывный; ant irregular неправильный; неравномерный; regularity n непрерывность; правильность

similar - a похожий, сходный; подобный; syn alike, the same as

smelt - v плавить (руду); выплавлять (металл)

store - v запасать, хранить на складе; вмещать

strata - n pl om **stratum** пласты породы; свита (nластов); формация, напластования породы; syn **measures**

thickness - n мощность (пласта, жилы)

uniform - a однородный; равномерный; **uniformity** n однородность; единообразие

utilize - v использовать; syn use, apply, employ

volatile - а летучий, быстро испаряющийся

Prospecting and Exploration

aerial - a воздушный; надземный

certain - a определенный; некоторый; **certainly** adv конечно

 \mathbf{cost} - (cost) v стоить; n цена; стоимость

crop - v (out) обнажать(ся), выходить на поверхность (о пласте, породе); syn **expose**; засевать, собирать урожай

dredging - n выемка грунта; драгирование

drill - v бурить, сверлить; n бурение, сверление; бурильный молоток; **drilling** - n бурение, сверление; **core-drilling** колонковое (керновое) бурение

drive (**drore**, **driven**) - v проходить (*горизонтальную выработку*); приводить в движение; управлять (*машиной*); *п* горизонтальная выработка; привод; передача

evidence -n основание; признак(и); свидетельства

expect - v ожидать; рассчитывать; думать; предлагать

explore - v разведывать месторождение полезного ископаемого с попутной добычей; **exploratory** - a разведочный; **exploration** - n детальная разведка; разведочные горные работы по месторождению

galena - *n* галенит, свинцовый блеск

indicate - v указывать, показывать; служить признаком; означать

lead - n свинец

look for - v искать

open up - v вскрывать *(месторождение);* нарезать *(новую лаву, забой);* **opening -** *n* горная выработка; подготовительная выработка; вскрытие месторождения

panning - *n* промывка (золотоносного песка в лотке)

processing - n обработка; - **industry** обрабатывающая промышленность

prove - v разведывать (характер месторождения или залегания); доказывать; испытывать, пробовать; **proved** - a разведанный, достоверный; **proving** - n опробование, предварительная разведка

search - v исследовать; (for) искать (месторождение); п поиск; syn prospecting

sign - n знак, символ; признак, примета

store - v хранить, накапливать (о запасах)

work - v работать; вынимать, извлекать (уголь, руду); вырабатывать; **workable -** a подходящий для работы, пригодный для разработки, рабочий (о пласте); рентабельный; **working -** n разработка, горная выработка

adit - n горизонтальная подземная выработка, штольня

angle - n угол

approximate - a приблизительный

 \mathbf{bit} - n режущий инструмент; буровая коронка, коронка для алмазного бурения; головка бура, сверло; **carbide bit** армированная коронка, армированный бур; **diamond bit** - алмазная буровая коронка

borehole - n скважина, буровая скважина

 ${f crosscut}$ - n квершлаг

dip - n падение (залежи); уклон, откос; у падать

enable - v давать возможность или право (что-л. сделать)

exploit - v разрабатывать *(месторождение);* эксплуатировать; **exploitation** - n разработка; эксплуатация

measure - n мера; мерка; критерий; степень; pl свита, пласты; v измерять

overburden - n покрывающие породы, перекрывающие породы; верхние отложения, наносы; вскрыша

pit - n шахта; карьер, разрез; шурф

reliable - a надежный; достоверный

 \mathbf{rig} - n буровой станок, буровая вышка; буровая каретка; буровое оборудование

sample - n образец; проба; v отбирать образцы; опробовать, испытывать

section - n участок, секция, отделение, отрезок, разрез, профиль, поперечное сечение; **geological** ~ геологический разрез (nopod)

sequence - n последовательность; порядок следования; ряд

sink (sank, sunk) - v проходить (шахтный ствол, вертикальную выработку); углублять; погружать; опускать; sinking - n проходка (вертикальных или наклонных выработок); shaft sinking - проходка ствола

slope - n наклон; склон; бремсберг; уклон; v клониться, иметь наклон; **sloping -** a наклонный; **gently sloping -** c небольшим наклоном

steep - a крутой, крутопадающий, наклонный

strike - n з ∂ . простирание; v простираться; across the strike - вкрест простирания; along (on) the strike по простиранию

trench - n траншея, канава; котлован; у копать, рыть, шурфовать

to make use (of) использовать, применять

to take into consideration принимать во внимание; syn take into account General Information on Mining

access - n доступ

affect - v воздействовать (на что-л.); влиять; syn influence

barren - *a* непродуктивный; пустой (о породе)

chute - *n* скат, спуск; углеспускная выработка; жёлоб

compare - v (with) сравнивать, проводить параллель

contribute - v способствовать, содействовать; делать вклад (в науку); **make a (one's)** ~ **to smth.** сделать вклад во что-л.

cross-section - n поперечное сечение, поперечный разрез, профиль

develop - v разрабатывать *(месторождение);* развивать *(добычу);* производить подготовительные работы; **development** - n подготовительные работы; развитие добычи; развитие

drift - n штрек, горизонтальная выработка

ensure - v обеспечивать, гарантировать; syn guarantee

face - *n* забой; лава

floor - л почва горной выработки, почва пласта (жилы); **quarry** \sim подошва карьера; пол, настил

govern - v править, управлять; руководить; определять, обусловливать

inclination - n уклон, скат, наклон (nлаcmos); наклонение; **seam** \sim падение (nлаcma); наклон (nлаcma)

incline - n уклон, бремсберг, скат; наклонный ствол; gravity \sim бремсберг

inclined - a наклонный; flatly \sim слабо наклонный; gently \sim наклонного падения; medium \sim умеренно наклонный (o пластах); steeply \sim кругопадающий

level - n этаж, горизонт, горизонтальная горная выработка; штольня; уровень *(инструмент)*; нивелир; ватерпас; горизонтальная поверхность

recover - v извлекать (*целики*); выбирать, очищать; добывать (*уголь и т.н.*); восстанавливать

remove - v удалять; убирать; устранять; перемещать; **removal** - n вскрыша; выемка; уборка (породы); извлечение (крепи); перемещение; **overburden** - удаление вскрыши

 ${f rib}$ - n ребро; выступ; узкий целик, предохранительный целик; грудь забоя

roof - n крыша; кровля выработки; кровля пласта (*или* жилы); перекрытие; \sim **support** - крепление кровли

 ${f shaft}$ - n шахтный ствол; ${f auxiliary}\sim {f в}$ спомогательный ствол; ${f hoisting}\sim {f nog}$ ьемный ствол; главный шахтный ствол

tabular - a пластовый (о месторождении); пластообразный; плоский; линзообразный; syn bedded, layered

waste - n пустая порода; отходы; syn barren rock

well - n буровая скважина; колодец, источник; водоем; зумф

capital investment - капитальные вложения

gate road - промежуточный штрек

in bulk - навалом, в виде крупных кусков

metal-bearing - содержащий металл

production face/working - очистной забой

productive mining - эксплуатационные работы

in view of - ввиду чего-л., принимая во внимание что-л.

with a view to - с целью

advantage - n преимущество; превосходство; выгода; польза; advantageous - a выгодный; благоприятный, полезный; to take advantage of smth воспользоваться чём-л.

caving - n обрушение (кровли); разработка с обрушением

deliver - v доставлять, подавать; питать; нагнетать; произносить (речь); читать (лекцию)

entry - n штрек; выработка горизонтальная; pl подготовительные выработки; нарезные выработки; штреки

giant - n гидромонитор

gravity - n сила тяжести; вес, тяжесть; **by** ~ самотеком, под действием собственного веса

 ${f haul}$ - v доставлять; откатывать; подкатывать; перевозить; ${f haulage}$ - n откатка; доставка; транспортировка (по горизонтали)

longwall - n лава; выемка лавами; сплошной забой, сплошная или столбовая система разработки; syn continuous mining; ~ advancing on the strike выемка лавами прямым ходом по простиранию; сплошная система разработки по простиранию; ~ advancing to the rise сплошная система разработки с выемкой по восстанию; ~ to the dip сплошная система разработки с выемкой по падению; ~ retreating выемка лавами обратным ходом; столбовая система разработки лавами

lose (lost) - v терять; loss - n потеря, убыток

pillar - n целик; столб; shaft \sim околоствольный целик; \sim method столбовая система разработки; \sim mining выемка целиков

predominate - v преобладать, превалировать; превосходить; господствовать, доминировать

protect - v охранять, защищать

reach - v простираться, доходить до; добиваться, достигать

satisfy - v удовлетворять(ся)

shield - n щит; \sim method щитовой метод проходки, щитовой способ

 ${f room}$ - n камера; очистная камера; ${f room\text{-and-pillar method}}$ камерно-столбовая система разработки

stowing - n закладка (выработанного пространства)

method of working система разработки

the sequence of working the seams - последовательность отработки пластов

goaf — завал; обрушенное пространство

double-ended drum bearer — комбайн с двойным барабаном

to identify — опознавать

appraisal — оценка

susceptibility — чувствительность

concealed — скрытый, не выходящий на поверхность

crusher — дробилка

concentration — обогащение

blending — смешивание; составление шихты

screen — сортировать (обыден. уголь); просеивать

froth floatation — пенная флотация

core drilling — колонковое бурение

to delineate — обрисовывать, описывать

lender — заимодавец

feasibility — возможность

in situ mining — повторная разработка месторождения в массиве

screening — просеивание; грохочение

processing — обработка, разделение минералов

Mining and Environment

break v (**broke**, **broken**) отбивать *(уголь или породу)*, обрушивать кровлю; разбивать; ломать; л отбойка, обрушение; **break out** отбивать, производить выемку

(руды .или породы); расширять забой; breakage л разрыхление, дробление

drill - n бур; .перфоратор; бурильный молоток; сверло; v бурить; саг \sim буровая тележка; **mounted** \sim перфоратор на колонке; колонковый бурильный молоток; **drilling -** n бурение

dump -n отвал (nopodы); склад угля; опрокид; **external** \sim внешний отвал; **internal** \sim внутренний отвал; v сваливать (в omean); разгружать; отваливать; опрокидывать (вагонетку);

dumper опрокид; самосвал; отвалообразователь; **dumping** л опрокидывание; опорожнение; опрокид; *syn* **tip**

environment - *n* окружение; окружающая обстановка/среда

explode - v взрывать, подрывать; **explosion** - n взрыв; **explosive** - n взрывчатое вещество; a взрывчатый

friable - a рыхлый; хрупкий; рассыпчатый; слабый (о *кровле*)

handle - v перегружать; доставлять; транспортировать; управлять машиной; n ручка; рукоять; скоба; **handling** - n подача; погрузка; перекидка, доставка; транспортировка; обращение с машиной

heap - v наваливать; нагребать; n породный отвал, терриконик; syn **spoil** ~, **waste** ~

hydraulicklng - n гидродобыча; гидромеханизированная разработка

 ${f load}$ - v нагружать, грузить, наваливать; n груз; нагрузка; ${f loader}$ - n погрузочная машина, навалочная машина, перегружатель; грузчик; ${f cutter-loader}$ - комбайн, комбинированная горная машина

lorry - n грузовик; платформа; syn truck

mention - v упоминать

overcasting - n перелопачивание (nopodы)

pump - n насос; **gravel** ~ песковый насос; **sludge** ~ шламовый насос; v качать; накачивать; откачивать

reclamation - n восстановление; осушение; извлечение крепи; \sim of land восстановление участка (*после открытых работ*)

sidecastiag - n внешнее отвалообразование

site - n участок, место; building \sim строительная площадка

slice - n слой; slicing - n выемка слоями, разработка слоями

strip - v производить вскрышные работы; разрабатывать; очищать (nasy); вынимать породу или руду; n полоса; **stripper** - n забойщик; вскрышной экскаватор; **stripping** - n открытая разработка, открытые горные работы; вскрыша; вскрытие наносов

unit - n агрегат; установка; устройство; прибор; узел; секция; деталь; машина; механизм; единица измерения; участок

washery - n углемойка; рудомойка; моечный цех

to attract smb's attention привлекать чье-л. внимание

backhoe - n обратная лопата

blast - n взрыв; v взрывать; дуть; продувать; **blasting** - n взрывание; взрывные работы; взрывная отбойка

block out - v нарезать залежь на блоки; нарезать столбы

clearing - n выравнивание почвы; планировка грунта

crash - v дробить; разрушать; обрушать(ся)

earth-mover - n землеройное оборудование; syn excavator

excavator - *n* экскаватор; **bucket-wheel** - роторный экскаватор; **multi-bucket** ~ многочерпаковый экскаватор; **single-bucket** - одночерпаковый экскаватор

grab - n грейфер, ковш, черпак; экскаватор; у захватывать;

grabbing - погрузка грейфером; захватывание

hoist - n подъемное установка (машина); подъемник; лебедка; v поднимать; **hoisting** шахтный подъем

plough - n струг

power shovel - n механическая лопата; экскаватор типа механической лопаты

range - n колебание в определенных пределах

 ${f rate}$ - n норма; скорость, темп; коэффициент; степень; разрез; сорт; мощность; расход (воды)

remote - a отдаленный; \sim **control** дистанционное управление

result - v (in) приводить (к); иметь своим результатом; (from) следовать (из), происходить в результате

safety - n безопасность; техника безопасности

slope - n забой, сплошной забой, очистной забой; v очищать забой, вынимать породу, уголь; *syn* **face**; **sloping** очистные работы; очистная выемка; **open sloping** выемка с открытым забоем; **shrinkage sloping** выемка системой с магазинированием $(py\partial \omega)$

support - v крепить; поддерживать; подпирать; n стойка; опора; поддержание; крепление; syn timbering; powered roof - механизированная крепь; self-advancing powered roof - передвижная механизированная крепь

1.4 Самостоятельное изучение тем курса (для заочной формы обучения)

Самостоятельное изучение тем курса предполагает изучение тем практических занятий, представленных в разделе 1, 2, 3 данных методических указаний студентами заочной формы обучения в межсессионный период.

1.5 Подготовка к контрольной работе и 1.6 Написание контрольной работы

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов данной специальности.

II. Другие виды самостоятельной работы

2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (Подготовка к ролевой игре, к практико-ориентированным заданиям, опросу)

2.1.1 Подготовка к ролевой игре

Студенты получают ролевые карточки. Им необходимо обдумать свою роль, стратегию своей роли, вопросы и ответы.

Role card 1

Sasha

The worst thing about your house is lack of privacy. You share your room with a younger sister. You think she goes through all your stuff. She asks you ambarrassing questions about boys, makes little nasty comments about you.

Your parents treat you like a baby. Your father is too much interested in your studying and homework. Your mother makes you do the work about the house alone. You are going to leave home as soon as you are old enough.

- Collect all the arguments to explain your attitude to your family.
- Listen to what the members of your family are saying.
- Don't interrupt them.
- Don't forget that both parents and children are to blame in conflict situations.
- Be polite and friendly

Role card 2

Mother

Your daughter has written a letter of complaint to the youth magazine. She is not satisfied with your attitude to her. You have read this letter. You are worried about the situation in the family and have decided to discuss the problems with a family therapist.

- Say why you have invited the therapist
- Try to explain Sasha's attitude to you and the whole family.
- Think of your questions to Sasha
- Be objective to her problems you might have never taken them seriously!
- Try to analyse the situation, don't criticize Sasha

- Follow the therapist's advice
- Be polite and friendly

Role card 3

Father

Your daughter is complaining that you treat her like a baby. You don't let her out at night during the week. You always ask her about the boys. You don't believe her when she says she doesn't have any homework to do. Your wife has invited a family therapist to discuss the problems of your family.

- Say what your attitude to the problem is
- Try to explain Sasha's attitude to you and the whole family.
- Think of your questions to Sasha
- Be objective to her problems you might have never taken them seriously!
- Try to analyse the situation, don't criticize Sasha
- Follow the therapist's advice
- Be polite and friendly

Role card 4

Sister

Sasha is complaining that you don't help her with the work about the house. She also says that she can't keep anything secret in her room, you go through all her stuff. She is irritated by your behaviour. She is going to leave your home as soon as she is old enough.

- Say what your attitude to the problem is
- Try to explain Sasha's attitude to you and the whole family.
- Think of your questions to Sasha
- Be objective to her problems you might have never taken them seriously!
- Try to analyse the situation, don't criticize Sasha
- Follow the therapist's advice
- Be polite and friendly

Role card 5

Family therapist

- Encourage all the members of the family to speak
- Take notes
- Ask questions
- Summarize what you have heard from all the members of the family
- Try to analyse the situation in a short report

2.1.2 Подготовка к практико-ориентированному заданию

Подготовьте устные высказывания по темам:

- 1. From the history of the Ural State Mining University.
- 2. Faculties and specialities of the University.
- 3. The layout of the Ural State Mining University.
- 4. Student's academic work.

Подготовьте письменные ответы на вопросы:

- 1. Where do you study?
- 2. What faculty do you study at?
- 3. How many faculties are there at the Ural State Mining University?
- 4. What year are you in?
- 5. What is your future speciality?
- 6. What specialities are there at your faculty?
- 7. When did you enter the University?

- 8. When was the Sverdlovsk Mining Institute founded?
- 9. When was it reorganized into the University?
- 10. In how many buildings is the Ural State Mining University housed?
- 11. In what building is your faculty housed?
- 12. Who is the dean of your faculty?
- 13. What books do you take from the library?
- 14. Where do you live?
- 15. Where do you usually have your meals?
- 16. How long does the course of studies for a bachelor's degree last?
- 17. How long do the students study for a Diplomate Engineer's course and a Magister's degree?
- 18. What subjects do you study this term?
- 19. What lectures and practical classes do you like to attend?
- 20. Where do the students have their practical work?
- 21. When do the students present their graduation papers for approval?
- 22. What graduates can enter the post-graduate courses?
- 23. What kind of sport do you like?
- 24. Where do you go in for sports?

2.1.3 Подготовка к опросу

Ответьте на вопросы на иностранном языке:

- 1. What specialities does the geological faculty train geologic engineers in?
- 2. What problems does Geology study?
- 3. What branches is Geology divided into?
- 4. What does Economic Geology deal with?
- 5. What does mineralogy investigate?
- 6. What does paleontology deal with?
- 7. What is the practical importance of Geology?
- 8. Where do graduates of the geological faculty of the Mining University work?
- 9. What is your future speciality?
- 10. What kind of work do geologists-prospectors conduct?
- 11. What do geologists explore during the early stages of geological exploration?
- 12. What work do geologists conduct while working in. the field?
- 13. When do geologists start exploratory work?
- 14. What is the purpose of the exploratory work?
- 15. How is exploratory work conducted?
- 16. What contribution do geologists make to the development of the National Economy of our country?
 - 17. What does hydrogeology deal with?
 - 18. Where are ground waters used?
 - 19. Where is thermal (hot) water used?
- 20. What must hydrogeologists do with ground waters which complicate construction work or mineral extraction?

<u>2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и</u> выполнение заданий на проверку понимания прочитанного (по 2 текста на тему)

Text 1: A.M. Terpigorev (1873-1959)

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

to defend graduation paper (thesis) - защищать дипломную работу (диссертацию)

to pass an entrance examination - сдать вступительный экзамен

to get a higher education - получить высшее образование

to do one's best (one's utmost, all one can, everything in one's power) - сделать все возможное, не жалеть сил

to make contribution (to) - вносить вклад в (науку, технику и т.д.)

 ${f choose}$ (${f chose}$, ${f chosen}$) - ${f v}$ выбирать; ${f choice}$ - ${\it n}$ выбор

collect - v собирать, коллекционировать

dangerous - a опасный

deposit - n месторождение, залежь; **bedded deposits** - пластовые месторождения

describe - v описывать, изображать; **description** - n описание; **descriptive** - a описательный

facility - n (pl facilities) средства; возможности; оборудование; устройства

fire damp - n рудничный газ, метан

 \mathbf{harm} - n вред; v вредить; $\mathbf{harmful}$ - a вредный

relate - v относиться, иметь отношение

safety - n безопасность; **mine safety** безопасность труда при горных работах; техника безопасности; **safety measures** меры безопасности; **safe** - a безопасный; надежный

seam - n пласт (угля); syn bed, layer; flat seam горизонтальный, пологопадающий пласт; inclined seam наклонный пласт; steep seam крутопадающий пласт; thick seam мощный пласт; thin seam тонкий пласт

 ${f state}$ - n состояние; государство; штат; a государственный; ${f v}$ заявлять; констатировать; излагать

success - v успех; удача; be a success иметь успех; successful a успешный

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

Academician A.M. Terpigorev is a well-known mining engineer who successfully combined his practical experience with scientific research. He was bom in 1873 in Tambov. In 1892 he finished school with honours1 and decided to get a higher education. He chose the Mining Institute in St. Petersburg, passed all the entrance examinations successfully and became a student of the Mining Institute.

At the Institute he studied the full range of subjects2 relating to metallurgy, mining and mining mechanics.

At that time students' specialization was based on descriptive courses and elementary practical training. One of the best lecturers was A. P. Karpinsky. His lectures on historical geology were very popular.

During his practical training Terpigorev visited mines and saw that the miners' work was very difficult. While he was working in the Donbas he collected material for his graduation paper which he soon defended. The Mining of flat seams in the Donbas was carefully studied and described in it.

In 1897 Terpigorev graduated from the Institute with a first-class diploma of a mining engineer.

His first job as a mining engineer was at the Sulin mines where he worked for more than three years first as Assistant Manager and later as Manager.

From 1900 till 1922 Terpigorev worked at the Yekaterinoslav Mining Institute (now the Mining Institute in Dnepropetrovsk).

In 1922 he accepted an offer to take charge of the mining chair at the Moscow Mining Academy and moved to Moscow. From 1930 he headed the chairs5 of Mining Transport and Mining of Bedded Deposits at the Moscow Mining Institute.

Academician Terpigorev took a particular interest in mine safety. As a result of his investigations a series of safety measures in gassy collieries was worked out. For some time he was working on the problem of fire damp, the most harmful and dangerous of all the gases in mines.

His two-volume work Coal Mining and Mine Transport Facilities is a full description of the state of mechanization and the economy of the Donbas. His other works are about mining transport facilities, mechanization of coal mining and mining machinery. He is one of the pioneers in scientific methods of coal gasification.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. After school Terpigorev decided to work in a mine.
- 2. Terpigorev collected material for his graduation paper which dealt with mining thick seams in the Donbas.
 - 3. For more than three years Terpigorev worked at the Sulin mines.
- 4. In 1922 Terpigorev accepted an offer to take charge of the mining chair at the Moscow Mining Institute.
 - 5. He investigated the problems of mine safety.
 - 6. He was one of the first to work on the problem of gasification of coal.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. When and where was Terpigorev born?
- 2. What institute did he graduate from?
- 3. What material did he collect while he was working in the Donbas?
- 4. Where did Terpigorev work from 1900 till 1922?
- 5. At what institute did Terpigorev head the chair of Mining Bedded Deposits?
- 6. What did Terpigorev take a particular interest in?
- 7. What works by Terpigorev do you know?
- 8. What problems do Terpigorev's works deal with?
- 9. What was the result of his investigations on mine safety?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) охрана труда в шахтах
- б) подтверждать
- в) добыча угля
- г) эксплуатация месторождений
- д) метан
- е) принять предложение
- ж) выполнить задачу, задание
- з) горизонтальный пласт
- и) собирать материал
- 1. поступить в институт
- 2. решать важные проблемы
- 3. выдающиеся исследователи
- 4. успешно провести эксперименты
- 5. выбрать профессию
- 6. описательный курс
- 7. происхождение железной руды
- 8. начальник шахты
- 9. мероприятия по охране труда

Text 2: A.P. Karpinsky (1847-1936)

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

abroad - adv за рубежом

confirm - v подтверждать; утверждать

consider - v считать, полагать, рассматривать

contribute - v вносить вклад; contribution вклад

 ${\bf crust}$ - n земная кора

detailed - а подробный, детальный

elect - v избирать, выбирать (голосованием); назначать (на должность)

embrace - v охватывать; обнимать

entire - a весь, целый; полный; syn whole

exist - v существовать, быть, жить

foreign - a иностранный

former - a прежний

investigate - v исследовать; изучать

prominent - а знаменитый, выдающийся, известный; syn remarkable, outstanding

regularity - n закономерность

significant - a значительный; significance - n значение, важность; exhaust the significance исчерпывать значение

society - n общество

staff - n персонал; личный состав; штат

various - a различный, разный, разнообразный

to advance the view - высказывать мнение (точку зрения)

to be interested in - быть заинтересованным (чём-л.), интересоваться

to take (an) interest in - заинтересоваться (чём-л.)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

V.A. Obruchev, I.M. Gubkin, A.Y. Fersman, V.I. Vernadsky and A. P. Karpinsky were the prominent Russian scientists who laid the foundation of the Russian school of geology and mining.

An entire epoch in the history of Russian geology is connected with Karpinsky's name. One of the greatest Russian geologists, he was a member and for some time President of the Academy of Sciences of the former USSR and a member of several Academies abroad. The Geological Society of London elected him a foreign member in 1901. His greatest contribution to geology was a new detailed geological map of the European part of Russia and the Urals.

For many years he headed the Russian Geological Committee the staff of which was made up of his pupils. He was one of those geologists who embraced the whole of geological science. He created the new stratigraphy of Russia. He studied the geological systems in various regions of the country and was the first to establish3 the regularity of the Earth's crust movement. His paleontological studies are of no less importance, especially those on palaeozoic ammonoids. He also took an interest in deposits of useful minerals and gave a classification of volcanic rocks. He advanced the view that petroleum deposits existed in Russian, which was confirmed later. He studied some ore and platinum deposits and may be justly considered5 the founder of practical geology of the Urals. He was the first Russian scientist who introduced microscope in the study of petrographic slides.

Karpinsky was a prominent scientist, an excellent man and citizen. He was one of the best lecturers at the Mining Institute in his time. He was also one of the greatest Russian scientists who later became the first elected President of the Academy of Sciences of the USSR. Students were attracted to him not only because he was a great scientist but also because of his charming personality and gentle manner.

Every geologist and every geology student knows very well Karpinsky's most significant work An Outline of the Physical and Geographical Conditions in European Russia in Past Geological Periods.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Karpinsky was the first President of the Academy of Sciences.
- 2. He worked at the Mining Institute in St.Petersburg.
- 3. Karpinsky was a member of many Academies abroad.
- 4. Karpinsky made up a detailed map of the Asian part of our country.
- 5. He headed the Russian Geological Committee.
- 6. Karpinsky created a new branch of geology, namely stratigraphy.
- 7. He only tried to establish the regularity of the Earth's crust movement.
- 8. Karpinsky may be justly considered the founder of the practical geology of the Urals.
- 2. Ответьте на следующие вопросы:
- 1. What society elected Karpinsky a foreign member and when?
- 2. Did he head the Russian Geological Committee or was he a member of that Committee?

- 3. Did Karpinsky investigate various regions of the Russian territory?
- 4. Which of his works are the most remarkable?
- 5. What can you say about Karpinsky's investigations in petrology?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) земная кора
- б) составить подробную карту
- в) замечательные работы
- г) выдающийся ученый
- д) залежи полезных ископаемых
- е) научное общество
- ж) избирать председателя (президента)
- з) заложить основы школы
- и) интересоваться геологией
- к) высказать точку зрения
- л) возглавлять комитет

Text 3: Sedimentary Rocks

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

cause - v заставлять; вызывать; влиять; причинять; n причина, основание; дело; общее дело; syn **reason**

 ${f clay}$ - n глина; глинозем

consolidate - v твердеть, затвердевать, уплотнять(ся); укреплять; syn solidify

 \mathbf{crust} - n кора; $\mathit{геол}$. земная кора

decay - v гнить, разлагаться; n выветривание (nopod); распад, разложение

derive - v (from) происходить, вести свое происхождение (om); наследовать

destroy - v разрушать; уничтожать; destructive a разрушительный

dissolve v растворять

expose - v выходить (на поверхность); обнажаться; **exposure** - n обнажение

external - a внешний

extrusive - *a* эффузивный, излившийся (о горной породе)

force - v заставлять, принуждать; ускорять движение; n сила; усилие

 $\mathbf{glacier} - n$ ледник, глетчер

grain - n зерно; angular grains - угловатые зерна (минералов); grained - a зернистый

gravel - n гравий, крупный песок

internal - a внутренний

intrusive - a интрузивный, плутонический

iron - *n* железо

layer - n пласт

like - a похожий, подобный; syn similar; ant unlike; adv подобно

lime - n известь; limestone - n известняк

loose - а несвязанный, свободный; рыхлый

make up - v составлять; n состав (вещества)

particle - n частица; включение

peat - n торф; торфяник

represent - v представлять собою; означать; быть представителем; **representative** - представитель; **representative -** *a* характерный, типичный

 $\mathbf{rock} - n$ горная порода; $\mathbf{igneous}$ - изверженная порода; $\mathbf{sedimentary}$ - осадочная порода

sand - n песок

sandstone - *n* песчаник; fine-grained (medium-grained, coarse-grained) - мелкозернистый (среднезернистый, грубозернистый) песчаник

sediment - n отложение; осадочная порода; sedimentary - a осадочный; sedimentation - n образование осадочных пород

schist - n (кристаллический) сланец; schistose - a сланцеватый, слоистый

shale - n сланец, сланцевая глина, глинистый сланец; clay - глинистый сланец; combustible ...,

oil ... - горючий сланец

siltstone - n алеврит

stratification - n напластование, залегание

stratify - v напластовываться; отлагаться пластами; stratified a пластовый; syn layered, bedded

substance - n вещество, материал; сущность

thickness - n толщина, мощность

value - n ценность; важность; величина; значение; valuable - a ценный (o pyde)

vary - v изменять(ся); отличать(ся); *syn* **differ, change** (**from**); **variable** - *a* переменный; непостоянный; **various** *a* различный; *syn* **different**

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

The rocks of the Earth's crust are divided into three main groups: sedimentary rocks, which consist of fragments or particles of pre-existing rocks; igneous rocks which have solidified from magma and metamorphic rocks. Metamorphic rocks have been derived from either igneous or sedimentary rocks.

Sedimentary rocks represent one of the three major groups of rocks that make up the crust of the Earth. Most sedimentary rocks have originated by sedimentation. They are layered or stratified. Thus, stratification is the most important characteristic of sediments and sedimentary rocks. It is necessary to note that the processes which lead to the formation of sedimentary rocks are going on around us.

Sediments are formed at or very near the surface of the Earth by the action of heat, water (rivers, glaciers, seas and lakes) and organisms.

It should be noted that 95 per cent of the Earth's crust is made up of igneous rocks and that only 5 per cent is sedimentary. In contrast, the amount of sedimentary rocks on the Earth's surface is three times that of igneous rocks.

Strictly speaking, sedimentary rocks form a very small proportion by volume of the rocks of the Earth's crust. On the contrary, about three quarters of the Earth's surface is occupied by sedimentary rocks. It means that most of sedimentary rocks are formed by sediments, accumulations of solid material on the Earth's surface.

The thickness of the layers of sedimentary rocks can vary greatly from place to place. They can be formed by the mechanical action of water, wind, frost and organic decay. Such sediments as gravel, sand and clay can be transformed into conglomerates, sandstones and clay schists as a result of the accumulation of materials achieved by the destructive mechanical action of water and wind.

Mechanical sediments can be unconsolidated and consolidated. For example, gravel, sand and clay form the group of unconsolidated mechanical sediments, because they consist of loose uncemented particles (grains).

On the Earth's surface we also find consolidated rocks, which are very similar to the loose sediments whose particles are firmly cemented to one another by some substance. The usual cementing substances are sand, clay, calcium carbonate and others. Thus sandstones are consolidated rocks composed of round or angular sand grains, more or less firmly consolidated. Like sand, sandstones can be divided into fine-grained, medium-grained and coarse-grained.

On the other hand, chemical sediments are the result of deposits or accumulations of substances achieved by the destructive chemical action of water. The minerals such as rock salt, gypsum and others are formed through sedimentation of mineral substances that are dissolved in water.

Sediments can also be formed by the decay of the remains of organisms, by the accumulation of plant relics.1 They are called organic sediments. Limestones, peat, coal, mineral oil and other sediments may serve as an example of organic sediments.

The most principal kinds of sedimentary rocks are conglomerate, sandstone, siltstone, shale, limestone and dolomite. Many other kinds with large practical value include common salt, gypsum, phosphate, iron oxide and coal.

As is known, water, wind and organisms are called external forces, because their action depends on the energy which our planet receives from the Sun.

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. The rocks of the Earth's crust are divided into two main groups.
- 2. Igneous rocks are composed of particles of pre-existing rocks.
- 3. Sedimentary rocks are stratified.
- 4. Sediments are formed by the action of glaciers.
- 5. Igneous rocks make up 75 per cent of exposed rocks.
- 6. Conglomerates are formed as a result of the accumulation of materials caused by the destructive mechanical action of water.
 - 7. Sandstones are consolidated rocks.
 - 8. Clays are unconsolidated mechanical sediments.
 - 9. Chemical sediments are formed by the destructive chemical action of water.
 - 10. Peat and coal are the organic sediments which are of great practical value.
- 11. Clay schist was formed at the beginning of the sedimentation period and clay was formed later.

2). Ответьте на вопросы:

- 1. What main groups of rocks do you know?
- 2. Do sedimentary rocks consist of particles of pre-existing rocks?
- 3. How were igneous rocks formed?
- 4. Do you know how sedimentary rocks have originated?
- 5. What is the most important characteristic feature of sediments?
- 6. Do sedimentary rocks account for 10 per cent of the Earth's crust?
- 7. Is gravel consolidated mechanical sediment? And what about sand and clay?
- 8. What are cementing substances? Can calcium carbonate be used as a cementing substance?
- 9. Are there only fine-grained sandstones?
- 10. What can you say about chemical sediments?
- 11. Can you give an example of organic sediments? How are they formed?

3) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов.

 1.
 земная кора
 a) sandstone

 2.
 растворяться в воде
 б) fine-grained sand

 3.
 песчаник
 в) the Earth's crust

 4.
 уплотненные осадки
 г) exposed rocks

 5.
 изверженные породы
 д) to dissolve in water

6. мелкозернистый песок е) like gypsum

7. затвердевать ж) consolidated sediments
8. подобно гипсу з) igneous rocks

9. обнаженные породы и) to solidify, to consolidate

б) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих сочетаний слов.

coarse-grained sand
 paзрушительная сила воды
 siltstone and shale
 пластовые месторождения

3. the destructive action of water в) доледниковый период

4. existing rocks г) крупнозернистый (грубо- зернистый) песок 5. chemical decay д) частицы вещества sedimentary rocks е) алеврит и сланец 6. stratified deposits 7. ж) существующие породы 8. pre-glacial period з) осадочные породы 9. particles of a substance и) химический распад

Text 4: Weathering of Rocks

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

contain - v содержать (в себе), вмещать

crack - *n* трещина; щель; у давать трещину; трескаться, раскалываться

contract - v сжиматься; сокращаться

 \mathbf{dust} - n пыль

expand - v расширяться); увеличивать(ся) в объеме; **expansion** n расширение; ant **contract**

fissure - *n* трещина (в породе, угле); расщелина; щель

fracture - n трещина; излом; разрыв; у ломать(ся); раздроблять (nopody)

freeze - *v* замерзать; замораживать; застывать

gradual - a постепенный; gradually adv постепенно

hard - a твердый, жесткий; ant **soft;** тяжелый (о pa6ome); adv сильно, упорно; **hardly** adv едва, с трудом

hole - n отверстие; скважина; шпур; шурф

influence - n влияние; v (**on, upon**) влиять (не чтo-л.)

lateral - a боковой

оссиг - v залегать; случаться; происходить; syn take place, happen; occurrence - n залегание; mode of occurrence - условия залегания

penetrate - *v* проникать (внутрь), проходить через (что-л.)

phenomenon - n явление; pi phenomena

pressure - n давление; **lateral pressure** боковое (горизонтальное) давление; **rock pressure** горное давление, давление породы

 ${f rate}$ - n степень, темп; скорость, норма; производительность; сорт; syn ${f speed}$, ${f velocity}$

refer - v (to) ссылаться (на что-л.); относиться (к периоду, классу)

resist - v сопротивляться; противостоять; противодействовать; resistance - n сопротивление; resistant - a стойкий; прочный; сопротивляющийся

size - n размер; величина; класс (угля)

solution - n pacтвор; soluble - a pacтворимый; solvent -pacтворитель; a pacтворяющий

succession – n последовательность, непрерывный ряд; in succession последовательно

undergo (underwent, undergone) - *v* испытывать (*что-л.*), подвергаться (*чему-л.*)

uniform – a однородный; одинаковый

weathering - n выветривание; эрозия (воздействию, влиянию и m.д.)

to be subjected to подвергаться

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

All rocks which are exposed on the Earth's surface (high mountain peaks, deserts) are decomposed to a certain degree. The process of rock disintegration by the direct influence of local atmospheric conditions on the Earth's surface is called weathering. This phenomenon is often referred to in geology because weathering is an active process. It takes place in the upper layers of the Earth's crust.

The main cause of physical weathering is the change in temperature that takes place with the succession of day and night. This phenomenon can best be observed in the deserts and high mountains where the changes in temperature are common.

During the day under the influence of heat, rocks expand whereas at night they begin to contract. As rocks are generally composed of different minerals, their expansion and contraction do not occur uniformly. As a result of this rocks crack. At the beginning these cracks or fissures are hardly noticeable but gradually they become wider and deeper until the whole surface of rock is finally transformed into gravel, sand or dust.

In the regions of a moderate or cold climate, where the temperature in winter goes down to below 0 (zero), the decomposition of rocks is greatly facilitated by the action of water. When water freezes it increases in volume and develops enormous lateral pressure. Under the action of water, rocks decompose to pieces of varied forms and sizes.

The decomposition of rocks under the direct influence of heat and cold is called physical weathering.

Rocks are subjected not only to physical decomposition but also to chemical weathering, i.e. to the action of chemical agents, such as water, carbon dioxide and oxygen. In a general way, chemical weathering is an acid attack on the rocks of the Earth's crust, in particular an attack on the most abundant minerals — quartz (sand) and aluminosilicates (clays). Only few minerals and rocks are resistant to the action of natural waters. The solvent action of water is stronger when it contains carbon dioxide. Water causes more complex and varied changes. With the participation of oxygen and carbon dioxide up to 90 per cent of rocks is transformed into soluble minerals, which are carried away by the waters.

Organisms and plants also take part in the disintegration of rocks. Certain marine organisms accelerate the destruction of rocks by making holes in them to live in. The action of plants can often be even more destructive. Their roots penetrate into the fissures of rocks and develop the lateral pressure which fractures and destroys rocks.

1. Укажите, какие предложены соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. The process of sedimentation is called weathering.
- 2. The change in temperature causes physical weathering.
- 3. As a rule during the night rocks expand.
- 4. When freezing water decreases in volume and develops enormous lateral pressure.
- 5. The decomposition of rocks is due to the influence of heat and cold.
- 6. As a rule water contains dissolved mineral substances.
- 7. The solvent action of water is stronger when it does not contain carbon dioxide.
- 8. It should be noticed that the action of organisms and plants is destructive.
- 9. Certain marine organisms accelerate the destruction of rocks.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. What process is called weathering?
- 2. What process is called physical weathering?
- 3. Where can the phenomenon of physical weathering be best observed?
- 4. What process is called chemical weathering?
- 5. What substances can act as solvents?
- 6. Are all minerals and rocks resistant to the action of natural waters or only few minerals and rocks can resist the action of water?
 - 7. How do organisms act on the destruction of rocks?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- 1. the Earth's surface
- 2. to be composed of different minerals
- 3. the expansion of rocks
- 4. changes in temperature

- 5. under the influence of heat
- 6. weathering
- 7. destructive forces
- 8. a great number of fractures
- 9. to penetrate into fissures
- а) под влиянием тепла
- б) разрушительные силы
- в) выветривание
- г) большое количество трещин
- д) состоять из различных минералов
- е) расширение пород
- ж) проникать в трещины
- з) изменения температуры
- и) поверхность земли
- б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:
 - 1. увеличиваться в объеме
 - 2. развивать боковое давление
 - 3. способствовать разрушению пород
 - 4. подвергаться гниению
 - 5. растворять вещества
 - 6. сопротивляться (чему-л.)
 - 7. некоторые органические вещества
 - 8. ускорять процесс выветривания
 - 9. куски породы различных размеров
 - a) to facilitate the decomposition of rocks
 - б) to increase in volume
 - в) to resist (smth)
 - r) rock pieces of varied (different) sizes
 - д) to accelerate the process of weathering
 - e) to be subjected to decay
 - ж) to dissolve substances
 - 3) to develop lateral pressure
 - и) certain organic substances

Text 5: Fossil Fuels

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

accumulate - v накапливать; скопляться

ancient - а древний, старинный; ant modern

associate - v связывать, соединять, ассоциироваться; syn connect, link

burn (burnt) - v сжигать; гореть; жечь

charcoal - n древесный уголь

convenient - a удобный, подходящий

crude - a сырой, неочищенный

dig (dug) - v добывать; копать; digger - n угольный экскаватор; землеройная машина

divide - v делить; (from) отделять; разделять

evidence - n доказательство; очевидность; признак(и)

fossil - a окаменелый, ископаемый; n ископаемое (органического происхождения); окаменелость

heat - v нагревать; n теплота

liquid - а жидкий; п жидкость; ant solid

manufacture - v изготовлять, производить; syn produce

 $\mathbf{mudstone} - n$ аргиллит

purpose - n цель; намерение; syn aim, goal

shale - n глинистый сланец

the former ... the latter - первый (из вышеупомянутых) последний (из двух названных)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

The chief sources of energy available to man today are oil, natural gas, coal, water power and atomic energy. Coal, gas and oil represent energy that has been concentrated by the decay of organic materials (plants and animals) accumulated in the geologic past. These fuels-are often referred to as fossil fuels.

The word fossil (derived from the Latin fodere "to dig up") originally referred to anything that was dug from the ground, particularly a mineral. Today the term fossil generally means any direct evidence of past life, for example, the footprints of ancient animals. Fossils are usually found in sedimentary rocks, although sometimes they may be found in igneous and metamorphic rocks as well. They are most abundant in mudstone, shale and limestone, but fossils are also found in sandstone, dolomite and conglomerate.

Most fuels are carbon-containing substances that are burned in air. In burning fuels give off heat which is used for different purposes.

Fuels may be solid, liquid and gaseous. Solid fuels may be divided into two main groups, natural and manufactured. The former category includes coal, wood, peat and other plant products. The latter category includes coke and charcoal obtained by heating coal in the absence of air.

Liquid fuels are derived almost from petroleum. In general, natural petroleum, or crude oil, as it is widely known, is the basis of practically all industrial fuels. Petroleum is a mixture of hundreds of different hydrocarbons — compounds composed of hydrogen and carbon — together with the small amount of other elements such as sulphur, oxygen and nitrogen. Petroleum is usually associated with water and natural gas. It is found in porous sedimentary rocks where the geological formation allowed the oil to collect from a wide area. Petroleum is one of the most efficient fuels and raw materials.

Of gaseous fuels the most important are those derived from natural gas, chiefly methane or petroleum. Using gaseous fuels makes it possible to obtain high thermal efficiency, ease of distribution and control. Gas is the most economical and convenient type of fuels. Today gas is widely utilized in the home and as a raw material for producing synthetics.

Scientists consider that a most promising source of natural resources may be the floor of the sea, a subject which now has become an important field of research.

Generally speaking, all types of fossil fuels described in the text are of great economic importance as they represent the sources of energy the man uses today.

1. Укажете, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Coal, water power and atomic energy are the only sources of energy available to man today.
 - 2. Coal, wood and peat represent natural group of solid fuels.
 - 3. As a rule fossil fuels are found in sedimentary rocks.
 - 4. Crude oil is widely used for producing solid fuels.
 - 5. Petroleum can be found in porous sedimentary rocks.
 - 6. Gas is used to produce synthetic materials.
 - 7. Not all types of fossil fuels burn.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. What fuels are often referred to as fossil fuels?
- 2. What does the word fossil mean?
- 3. What rocks are most abundant hi fossil fuels?

- 4. What types of fossil fuels do you know?
- 5. Is coke a natural or manufactured solid fuel? And what can you say about coal and peat?
- 6. How are coke and charcoal produced?
- 7. What rocks is petroleum usually associated with?
- 8. What are the advantages of gaseous fuels?
- 3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов сочетаний слов.
 - 1. fossil fuel a) дерево и торф
 - 2. raw material б) небольшое количество аргиллита
 - 3. crude oil в) органическое топливо
 - 4. the chief sources of energy г) сланец и известняк
 - 5. to refer to д) сырье
- 6. any direct or indirect evidence of the deposit e) материалы, содержащие углерод
 - 7. shale and limestone ж) главные источники энергии
- 8. carbon-containing materials 3) любые прямые или косвенные признаки месторождения
 - 9. wood and peat и) сырая (неочищенная) нефть
 - 10. the small amount of mudstone к) относиться к (чему-л.); ссылаться на (что-л.)
 - б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов.
 - 1. древесный уголь и кокс a) to collect data
 - 2. жидкое топливо б) charcoal and coke
 - 3. накапливать в) to be composed of limestones
 - 4. собирать данные г) liquid fuel
 - 5. происходить от д) to accumulate
 - 6. получать хорошие результаты e) to derive from
 - 7. богатый горючими сланцами ж) to obtain good results 8. состоять из известняков 3) abundant in oil shales

Text 6: Coal and Its Classification

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

bench - *n* слой, пачка (пласта)

blend - v смешивать(ся); вклинивать(ся)

combustion - *n* горение, сгорание; spontaneous combustion самовоспламенение, самовозгорание

continuity - n непрерывность, неразрывность

domestic - a внутренний; отечественный

estimate - v оценивать; n оценка; смета

fault - n разлом, сдвиг ($nopod\omega$); сброс; **faulting** n образование разрывов или сбросов

fold - n изгиб, складка, флексура; **foulding** - n складчатость, смешение (nласта) без разрыва

inflame - v воспламеняться; загорать(ся); **inflammable** - a воспламеняющийся, горючий, огнеопасный; **flame** - n пламя

intermediate - а промежуточный; вспомогательный

liable - a (to) подверженный; подлежащий (чему-л.)

luster - n блеск (угля, металла); **lustrous** - a блестящий

 \mathbf{matter} - n вещество; материя

moisture - n влажность, сырость; влага

parting - n прослоек

plane - n плоскость; bedding plane плоскость напластования

 \mathbf{rank} - n класс, тип; $\mathbf{coal}\ \mathbf{rank}$ группа угля, тип угля

 ${f regular}$ - a правильный; непрерывный; ant ${f irregular}$ неправильный; неравномерный; ${f regularity}$ n непрерывность; правильность

```
similar - a похожий, сходный; подобный; syn alike, the same as
```

smelt - v плавить (руду); выплавлять (металл)

store - v запасать, хранить на складе; вмещать

strata - *n pl om* stratum пласты породы; свита (*пластов*); формация, напластования породы; *syn* measures

thickness - n мощность (пласта, жилы)

uniform - a однородный; равномерный; **uniformity** n однородность; единообразие

utilize - v использовать; syn use, apply, employ

volatile - а летучий, быстро испаряющийся

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

Coal is the product of vegetable matter that has been formed by the action of decay, weathering, the effects of pressure, temperature and time millions of years ago.

Although coal is not a true mineral, its formation processes are similar to those of sedimentary rocks.

Structurally coal beds are geological strata characterized by the same irregularities in thickness, uniformity and continuity as other strata of sedimentary origin. Coal beds may consist of essentially uniform continuous strata or like other sedimentary deposits may be made up of different bands or benches of varying thickness.

You can see a seam limited by two more or less parallel planes, a shape which is typical of sedimentary rocks. The benches may be separated by thin layers, of clay, shale, pyrite or other mineral matter, commonly called partings. Like other sedimentary rocks coal beds may be structurally disturbed by folding and faulting.

According to the amount of carbon coals are classified into: brown coals, bituminous coals and anthracite. Brown coals are in their turn subdivided into lignite and common brown coal. Although carbon is the most important element in coal, as many as 72 elements have been found in some coal deposits, including lithium, chromium, cobalt, copper, nickel, tungsten and others.

Lignite is intermediate in properties between peat and bituminous coal, containing when dry about 60 to 75 per cent of carbon and a variable proportion of ash. Lignite is a low-rank brown-to-black coal containing 30 to 40 per cent of moisture. Developing heat it gives from 2,500 to 4,500 calories. It is easily inflammable but burns with a smoky flame. Lignite is liable to spontaneous combustion. It has been estimated that about 50 per cent of the world's total coal reserves are lignitic.

Brown coal is harder than lignite, containing from 60 to 65 per cent of carbon and developing greater heat than lignite (4,000-7,000 calories). It is very combustible and gives a brown powder. Bituminous coal is the most abundant variety, varying from medium to high rank. It is a soft, black, usually banded coal. It gives a black powder and contains 75 to 90 per cent of carbon. It weathers only slightly and may be kept in open piles with little danger of spontaneous combustion if properly stored. Medium-to-low volatile bituminous coals may be of coking quality. Coal is used intensively in blast furnaces for smelting iron ore. There are non-coking varieties of coal.

As for the thickness, the beds of this kind of coal are not very thick (1-1.5 meters). The great quantities of bituminous coal are found in the Russian Federation.

Anthracite or "hard" coal has a brilliant lustre containing more than 90 per cent of carbon and low percentage of volatile matter. It is used primarily as a domestic fuel, although it can sometimes be blended with bituminous grades of coal to produce a mixture with improved coking qualities. The largest beds of anthracite are found in Russia, the USA and Great Britain.

Coal is still of great importance for the development of modern industry. It may be used for domestic and industrial purposes. Being the main source of coke, coal is widely used in the iron and steel industry. Lignite, for example either in the raw state or in briquetted form, is a source of industrial carbon and industrial gases.

There is a strong tendency now for increased research into new technologies to utilize coal. No doubt, coal will be used as a raw material for the chemical industry and petrochemical processes. All

these processes involve coal conversion which include gasification designed to produce synthetic gas from coal as the basis for hydrogen manufacture, liquefaction (разжижение) for making liquid fuel from coal and other processes.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Anthracite coals may be divided into lignite and common brown coal.
- 2. Coals are ranked according to the percentage of carbon they contain.
- 3. Peat, with the least amount of carbon is the lowest rank, then comes lignite or brown coal.
- 4. Brown coal is hard and it is not liable to spontaneous combustion.
- 5. Bituminous coal weathers rapidly and one cannot keep it in open piles.
- 6. Being intensively used in the iron and steel industry bituminous coal varies from medium to high rank.
- 7. Anthracite or hard coal, the highest in percentage of carbon, can be blended with bituminous grades of coal.
 - 2. Ответьте на следующие вопросы:
 - 1. What is the classification of coal based on?
 - 2. Is carbon the only element in coal? (Prove it.)
 - 3. Is lignite intermediate in properties between peat and bituminous coal?
 - 4. What heat value does lignite develop when burnt?
 - 5. What coals are liable to spontaneous combustion?
 - 6. What is the difference between lignite and brown coal?
 - 7. Is bituminous coal high- or low-volatile?
 - 8. Does anthracite contain 90 per cent of carbon?
- 9. Where are the largest deposits of anthracite found? And what can you say about bituminous coal?
 - 10. What do you know about the utilization of coal?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

spontaneous combustion
 moisture and ash content
 the most abundant variety
 a) легковоспламеняющийся газ
 высокосортный уголь
 плавить железную руду

4. in its turn г) самовозгорание

5. the amount of volatile matter д) содержание влаги и золы 6. easily inflammable gas е) дымное пламя

7. brilliant lustre ж) наиболее широко распространенные угли 8. to smelt iron ore 3) яркий блеск

9. high-rank coal
 10. a smoky flame
 и) в свою очередь
 к) количество летучих веществ

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов н сочетаний слов:

1. тип угля a) heat value

1.тип угляa) heat value2.некоксующийся угольб) amount of carbon

доменная печь
 содержание углерода
 to store coal

5. смешиваться с другими углями д) to weather rapidly

6. улучшенного качества e) non-coking coal

7. складировать уголь ж) blast furnace
8. теплотворная способность з) of improved quality
9. быстро выветриваться и) to blend with other coals

Text 7: General Information on Mining

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

access - n доступ

affect - v воздействовать (на что-л.); влиять; syn influence

barren - *a* непродуктивный; пустой (о породе)

chute - n скат, спуск; углеспускная выработка; жёлоб

compare - v (with) сравнивать, проводить параллель

contribute - v способствовать, содействовать; делать вклад (в науку); **make a (one's)** ~ **to smth.** сделать вклад во что-л.

 ${\bf cross\text{-}section}$ - n поперечное сечение, поперечный разрез, профиль

develop - v разрабатывать *(месторождение);* развивать *(добычу);* производить подготовительные работы; **development** - n подготовительные работы; развитие добычи; развитие

drift - n штрек, горизонтальная выработка

ensure - v обеспечивать, гарантировать; syn guarantee

face - *n* забой; лава

floor - л почва горной выработки, почва пласта (жилы); **quarry** \sim подошва карьера; пол, настил

govern - v править, управлять; руководить; определять, обусловливать

inclination - n уклон, скат, наклон (nлаcmos); наклонение; **seam** \sim падение (nлаcma); наклон (nлаcma)

incline - n уклон, бремсберг, скат; наклонный ствол; gravity \sim бремсберг

inclined - a наклонный; flatly \sim слабо наклонный; gently \sim наклонного падения; medium \sim умеренно наклонный (o nnacmax); steeply \sim крутопадающий

level - n этаж, горизонт, горизонтальная горная выработка; штольня; уровень *(инструмент);* нивелир; ватерпас; горизонтальная поверхность

recover - v извлекать (*целики*); выбирать, очищать; добывать (*уголь и т.n.*); восстанавливать

remove - v удалять; убирать; устранять; перемещать; **removal** - *n* вскрыша; выемка; уборка (породы); извлечение (крепи); перемещение; **overburden** - удаление вскрыши

 ${f rib}$ - n ребро; выступ; узкий целик, предохранительный целик; грудь забоя

roof - n крыша; кровля выработки; кровля пласта (*или* жилы); перекрытие; \sim **support** - крепление кровли

 ${f shaft}$ - n шахтный ствол; ${f auxiliary}\sim {f в}$ спомогательный ствол; ${f hoisting}\sim {f nog}$ ьемный ствол; главный шахтный ствол

tabular - *а* пластовый (о *месторождении*); пластообразный; плоский; линзообразный; *syn* **bedded, layered**

waste - n пустая порода; отходы; syn barren rock

well - n буровая скважина; колодец, источник; водоем; зумф

capital investment - капитальные вложения

gate road - промежуточный штрек

in bulk - навалом, в виде крупных кусков

metal-bearing - содержащий металл

production face/working - очистной забой

productive mining - эксплуатационные работы

in view of - ввиду чего-л., принимая во внимание что-л.

with a view to - с целью

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

As has been said, mining refers to actual ore extraction. Broadly speaking, mining is the industrial process of removing a mineral-bearing substance from the place of its natural occurrence in the Earth's crust. The term "mining" includes the recovery of oil and gas from wells; metal, non-metallic minerals, coal, peat, oil shale and other hydrocarbons from the earth. In other words, the work done to extract mineral, or to prepare for its extraction is called mining.

The tendency in mining has been towards the increased use of mining machinery so that modern mines are characterized by tremendous capacities. This has contributed to: 1) improving working conditions and raising labour productivity; 2) the exploitation of lower-grade metal-bearing substances and 3) the building of mines of great dimensions.

Mining can be done either as a surface operation (quarries, opencasts or open pits) or by an underground method. The mode of occurrence of the sought-for metallic substance governs to a large degree the type of mining that is practised. The problem of depth also affects the mining method. If the rock containing the metallic substance is at a shallow site and is massive, it may be economically excavated by a pit or quarry-like opening on the surface. If the metal-bearing mass is tabular, as a bed or vein, and goes to a great distance beneath the surface, then it will be worked by some method of underground mining.

Working or exploiting the deposit means the extraction of mineral. With this point in view a number of underground workings is driven in barren (waste) rock and in mineral. Mine workings vary in shape, dimensions, location and function.

Depending on their function mine workings are described as exploratory, if they are driven with a view to finding or proving mineral, and as productive if they are used for the immediate extraction of useful mineral. Productive mining can be divided into capital investment work, development work, and face or production work. Investment work aims at ensuring access to the deposit from the surface. Development work prepares for the face work, and mineral is extracted (or produced) in bulk.

The rock surfaces at the sides of workings are called the sides, or hi coal, the ribs. The surface above the workings is the roof in coal mining while in metal mining it is called the back. The surface below is called the floor.

The factors such as function, direct access to the surface, driving in mineral or in barren rock can be used for classifying mine workings:

- I. Underground workings:
- a) Long or deep by comparison with their cross-section may be: 1) vertical (shaft, blind pit); 2) sloping (slopes, sloping drifts, inclines); 3) horizontal (drifts, levels, drives, gate roads, adits, crosscuts).
 - b) Large openings having cross dimensions comparable with their length.
- c) Production faces, whose dimensions depend on the thick ness of the deposit being worked, and on the method of mining it.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. As a rule, the term "mining" includes the recovery of oil and gas from wells as well as coal, iron ores and other useful minerals from the earth.
- 2. The increased use of mining machinery has greatly contributed to raising labour productivity and improving working conditions.
- 3. It is quite obvious that the problem of depth is not always taken into consideration in choosing the mining method.
 - 4. Productive workings are usually used for the immediate extraction of useful mineral.
 - 5. Underground workings are driven in barren rock or in mineral.
- 6. A shaft is a vertical underground working which is long and deep in comparison with its cross-section.
 - 7. The surface above the mine working is usually called the floor.
 - 8. The rock surfaces at the sides of mine workings are called the ribs.

- 2. Ответьте на следующие вопросы:
- 1. What is mining?
- 2. What has contributed to the better working conditions of the miners?
- 3. What factors influence the choice of the mining method?
- 4. In what case is useful mineral worked by open pits?
- 5. Are exploratory workings driven with a view to finding and proving mineral or are they driven for immediate extraction of mineral?
 - 6. What is the difference between development and production work?
 - 7. What main factors are used for classifying mine workings?
 - 8. What do the dimensions of production faces depend on?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- 1. direct access to the surface
- 2. open-cast mining
- 3. tabular (or bedded) deposits
- 4. oil well
- 5. underground workings
- 6. cross-section of a working
- 7. production face
- 8. the roof of the mine working
- 9. to drive mine workings in barren rock
- 10. to affect the mining method
- а) нефтяная скважина
- б) проходить горные выработки по пустой породе
- в) влиять на метод разработки
- г) прямой доступ к поверхности
- д) пластовые месторождения
- е) открытая разработка
- ж) поперечное сечение выработки
- з) подземные выработки
- и) очистной забой
- к) кровля горной выработки
- б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов сочетаний слов:
- 1. способствовать чему-л.
- 2. размер ствола
- 3. извлекать, добывать (уголь)
- 4. штреки и квершлаги
- 5. пустая порода
- 6. вообще говоря
- 7. удалять, перемещать (крепь, вскрышу и др.)
- 8. с целью ...
- 9. подготовительные работы
- 10. мощность пласта
- a) thickness of a seam
- б) shaft dimension
- в) with a view to
- r) to contribute to smth.
- д) development work
- e) to remove (timber, overburden, etc.)
- ж) drifts (gate roads) and crosscuts
- 3) generally speaking

- и) to recover (coal)
- к) waste (barren) rock

Text 8: Methods of Working Bedded Deposits Underground

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

advantage - n преимущество; превосходство; выгода; польза; advantageous - a выгодный; благоприятный, полезный; to take advantage of smth воспользоваться чём-л.

caving - n обрушение (кровли); разработка с обрушением

deliver - v доставлять, подавать; питать; нагнетать; произносить (речь); читать (лекцию)

entry - n штрек; выработка горизонтальная; pl подготовительные выработки; нарезные выработки; штреки

 \mathbf{giant} - n гидромонитор

gravity - n сила тяжести; вес, тяжесть; **by** ~ самотеком, под действием собственного веса

haul - v доставлять; откатывать; подкатывать; перевозить; **haulage** - n откатка; доставка; транспортировка (*по горизонтали*)

longwall - n лава; выемка лавами; сплошной забой, сплошная или столбовая система разработки; syn continuous mining; ~ advancing on the strike выемка лавами прямым ходом по простиранию; сплошная система разработки по простиранию; ~ advancing to the rise сплошная система разработки с выемкой по восстанию; ~ to the dip сплошная система разработки с выемкой по падению; ~ retreating выемка лавами обратным ходом; столбовая система разработки лавами

lose (lost) - v терять; loss - n потеря, убыток

pillar - n целик; столб; **shaft** \sim околоствольный целик; \sim **method** столбовая система разработки; \sim **mining** выемка целиков

predominate - v преобладать, превалировать; превосходить; господствовать, доминировать

protect - v охранять, защищать

reach - v простираться, доходить до; добиваться, достигать

satisfy - v удовлетворять(ся)

shield - n щит; \sim **method** щитовой метод проходки, щитовой способ

 ${f room}$ - n камера; очистная камера; ${f room\text{-and-pillar method}}$ камерно-столбовая система разработки

stowing - n закладка (выработанного пространства)

method of working система разработки

the sequence of working the seams - последовательность отработки пластов

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

The method of working (or method of mining) includes a definite sequence and organization of development work of a deposit, its openings and its face work in certain geological conditions. It depends on the mining plan and machines and develops with their improvements. A rational method of working should satisfy the following requirements in any particular conditions: 1) safety of the man; 2) maximum output of mineral; 3) minimum development work (per 1,000 tons output); 4) minimum production cost and 5) minimum losses of mineral.

Notwithstanding the considerable number of mining methods in existence, they can be reduced to the following main types: 1. Methods of working with long faces (continuous mining); 2. Methods of working with short faces (room-and-pillar). The characteristic feature of the continuous mining is the absence of any development openings made in advance of production faces. The main advantage of long continuous faces is that they yield more mineral. Besides, they allow the maximum use of combines (shearers), cutting machines, powered supports and conveyers. The longwall method permits an almost 100 per cent recovery of mineral instead of 50 to 80 per cent obtainable in room-and-pillar methods.

The basic principle of room-and-pillar method is that rooms from 4 to 12 meters wide (usually 6-7) are driven from the entries, each room is separated from each other by a rib pillar. Rib pillars are recovered or robbed after the rooms are excavated. The main disadvantage of shortwall work is a considerable loss of mineral and the difficulty of ventilation. In working bedded deposits methods of mining mentioned above may be used either with stowing or with caving.

In Russia, Germany (the Ruhr coal-field), France and Belgium nearly all the faces are now long ones. In Britain longwall faces predominate.

The USA, Canada, Australia and to some extent India are developing shortwall faces and creating the machines for them. In these countries shortwall faces are widely used.

In Russia the thick seams are taken out to full thickness up to 4.5 m thick if they are steep, and up to 3.5 m thick if they are gently sloping or inclined. In the Kuznetsk coal-field long faces are worked to the dip with ashield protection, using a method proposed by N.Chinakal. In shield mining coal is delivered to the lower working by gravity so that additional haulage is not required.

It should also be noted that in Russia hydraulic mining is widely used as it is one of the most economic and advantageous methods of coal getting. New hydraulic mines are coming into use in a number of coal-fields. Hydraulic mining is developing in other countries as well.

The aim of hydraulic mining is to remove coal by the monitors (or giants) which win coal and transport it hydraulically from the place of work right to the surface. It is quite obvious that the choice of the method of mining will primarily depend on the depth and the shape and the general type of the deposit.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. A definite sequence and organization of development work is called mining.
- 2. Mining methods in existence can be reduced to the two main types.
- 3. The depth and the shape of the deposit influence the choice of the method of working.
- 4. As is known, in Belgium all the faces are short now, in Great Britain they amount to 84 per cent.
 - 5. In Australian collieries shortwall faces are widely used.
 - 6. The room-and-pillar method is characterized by the absence of any development openings.
 - 7. High-capacity monitors win coal and transport it hydraulically right to the surface.
 - 2. Ответьте на следующие вопросы:
 - 1. What factors does mining depend on?
 - 2. What is mining?
 - 3. What are the most important factors which affect the choice of the method of working?
- 4. Do short faces or long faces predominate in Russia? What can you say about the Ruhr coalfield?
 - 5. Is Canada developing shortwall faces or longwall faces?
 - 6. What are the main disadvantages of shortwall faces?
 - 7. What are the two main methods of working?
 - 8. What is the main advantage of long continuous faces?
 - 9. What methods of mining long faces do you know?
 - 10. What method of mining is characterized by the absence of development openings?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов в сочетаний слов:

- 1. development face a) сплошная система разработки
- 2. great losses б) выемка целиков
- 3. shield method of mining в) подготовительный забой
- 4. continuous mining г) большие потери
- 5. longwall advancing to the dip д) удовлетворять требованиям
- 6. the room-and-pillar method of mining e) зависеть от геологических условий
- 7. to open up a deposit ж) выемка лавами прямым ходом по падению

8. pillar mining з) щитовая система разработки 9. to satisfy the requirements и) вскрывать месторождение 10. to depend upon the geological conditions камерно-столбовая к) система разработки б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов: 1. включать (в себя) a) safety 2. выемка лавами обратным ходом б) annual output 3. в) to involve достигать 50% 4. превышать 60% Γ) to propose a new method of mining 5. безопасность д) long wall retreating e) in connection with difficulties 6. годовая добыча 7. основной недостаток системы разработки ж) to exceed 60 per cent 8. 3) notwithstanding (in spite of) под-этаж 9. крутопадающий пласт и) to reach 50 per cent 10. щитовая система разработки κ) the main disadvantage of the method of mining 11. предложить новый способ разработки л) sublevel

2.3 Подготовка доклада

м) the shield method of mining

н) open up a deposit

o) steep seam

Подготовьте доклад по одной из предложенных тем.

1. Inigo Jones (1573-1652)

несмотря на

12.

13.

14.

2. Christopher Wren (1632-1723)

в связи с трудностями

вскрывать месторождение

- 3. Geoffrey Chaucer (1340-1400)
- 4. Samuel Johnson (1709-1784)
- 5. Alfred Tennyson (1809-1892)
- 6. Thomas Hardy (1840-1928)
- 7. John Milton (1608-1674)
- 8. William Makepeace Thackeray (1811-1863)
- 9. Henry Wadsworth Longfellow (1807 1882)
- 10. Joshua Reynolds (1723-1792)
- 11. Thomas More (1478 1535)
- 12. J.M.W. Turner (1775-1851)
- 13. Thomas Gainsborough (1727 1788)
- 14. Henry Moor (1898-1986)
- 15. Henry Irving (1838-1905)
- 16. William Gilbert (1836-1911)
- 17. Arthur Sullivan (1842-1900)
- 18. James Watt (1736 1819)
- 19. Thomas Telford (1757 1834)
- 20. Isambard Kingdom Brunel (1806 1859)
- 21. George Stephenson (1781 1848)
- 22. David Livingstone (1813 1873)
- 23. Tony Blair (1953)
- 24. Winston Churchill (1874 1965)
- 25. Margaret Hilda Thatcher (1925)
- 26. Sir Isaac Newton (1642 1727)
- 27. Alexander Graham Bell (1847 1922)

П	равила	предоставления	инф	рормации	в докладе
---	--------	----------------	-----	----------	-----------

Размер	A4		
Шрифт	Текстовый редактор Microsoft Word,		
	шрифт Times New Roman 12		
Поля	слева -2 см., сверху и справа -1 см., снизу -1		
Абзацный отступ	1 см устанавливается автоматически		
Стиль	Примеры выделяются курсивом		
Интервал	межстрочный интервал -1		
Объем	1 -2 страницы (до 7 минут устного выступления)		
Шапка доклада	Иванова Мария Ивановна		
	Екатеринбург, Россия		
	ФГБОУ ВПО УГГУ, МД-13		
	НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА		
	Список использованной литературы		

Краткое содержание статьи должно быть представлено на 7-10 слайдах, выполненных в PowerPoint.

2.4 Подготовка к тесту

Тест направлен на проверку страноведческих знаний и знаний межкультурной коммуникации. Для этого студентам необходимо повторить материал, представленный в Социально-культурной сфере общения по теме «Страны изучаемого языка» (Я и мир). Для успешного написания теста изучите следующий материал:

THE GEOGRAPHICAL POSITION OF GREAT BRITAIN

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland covers an area of some 244 thousand square miles. It is situated on the British Isles. The British Isles are separated from Europe by the Strait of Dover and the English Channel. The British Isles are washed by the North Sea in the east and the Atlantic Ocean in the west.

England is in the southern and central part of Great Britain. Scotland is in the north of the island. Wales is in the west. Northern Ireland is situated in the north-eastern part of Ireland.

England is the richest, the most fertile and most populated part in the country. There are mountains in the north and in the west of England, but all the rest of the territory is a vast plain. In the northwestern part of England there are many beautiful lakes. This part of the country is called Lake District.

Scotland is a land of mountains. The Highlands of Scotland are among the oldest mountains in the world. The highest mountain of Great Britain is in Scotland too. The chain of mountains in Scotland is called the Grampians. Its highest peak is Ben Nevis. It is the highest peak not only in Scotland but in the whole Great Britain as well. In England there is the Pennine Chain. In Wales there are the Cumbrian Mountains.

There are no great forests on the British Isles today. Historically, the most famous forest is Sherwood Forest in the east of England, to the north of London. It was the home of Robin Hood, the famous hero of a number of legends.

The British Isles have many rivers but they are not very long. The longest of the English rivers is the Severn. It flows into the Irish Sea. The most important river of Scotland is the Clyde. Glasgow stands on it. Many of the English and Scottish rivers are joined by canals, so that it is possible to travel by water from one end of Great Britain to the other.

The Thames is over 200 miles long. It flows through the rich agricultural and industrial districts of the country. London, the capital of Great Britain, stands on it. The Thames has a wide mouth, that's

why the big ocean liners can go up to the London port. Geographical position of Great Britain is rather good as the country lies on the crossways of the see routes from Europe to other parts of the world. The sea connects Britain with most European countries such as Belgium, Holland, Denmark, Norway and some other countries. The main sea route from Europe to America also passes through the English Channel.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland occupies the territory of the British Isles. They lie to the north-west of Europe.

Once upon a time the British Isles were an integral part of the mainland. As a result of sinking of the land surface they became segregated. Great Britain is separated from the continent by the English Channel. The country is washed by the waters of the Atlantic Ocean. Great Britain is separated from Belgium and Holland by the North Sea, and from Ireland — by the Irish Sea.

There are several islands along the coasts. The total area of the British Isles is 325 000 km2. The main islands are Great Britain and Ireland.

The surface of the country is much varied. Great Britain is the country of valleys and plains.

The insular geographical position of Great Britain promoted the development of shipbuilding, different trading contacts with other countries. It has also allowed the country to stay independent for quite a long period of time.

THE BRITISH PARLIAMENT

The British Parliament is the oldest in the world. It originated in the 12th century as Witenagemot, the body of wise councillors whom the King needed to consult pursuing his policy. The British Parliament consists of the House of Lords and the House of Commons and the Queen as its head.

The House of Commons plays the major role in law-making. It consists of Members of Parliament (called MPs for short). Each of them represents an area in England, Scotland, Wales and Ireland.

MPs are elected either at a general election or at a by-election following the death or retirement. Parliamentary elections are held every 5 years and it is the Prime Minister who decides on the exact day of the election. The minimum voting age is 18. And the voting is taken by secret ballot.

The election campaign lasts about 3 weeks, The British parliamentary system depends on political parties.

The party which wins the majority of seats forms the government and its leader usually becomes Prime Minister. The Prime Minister chooses about 20 MPs from his party to become the cabinet of ministers. Each minister is responsible for a particular area in the government. The second largest party becomes the official opposition with its own leader and «shadow cabinet». The leader of the opposition is a recognized post in the House of Commons.

The parliament and the monarch have different roles in the government and they only meet together on symbolic occasions, such as coronation of a new monarch or the opening of the parliament. In reality, the House of Commons is the one of three which has true power.

The House of Commons is made up of six hundred and fifty elected members, it is presided over by the speaker, a member acceptable to the whole house. MPs sit on two sides of the hall, one side for the governing party and the other for the opposition. The first 2 rows of seats are occupied by the leading members of both parties (called «front benches»). The back benches belong to the rank-and-life MPs.

Each session of the House of Commons lasts for 160-175 days. Parliament has intervals during his work. MPs are paid for their parliamentary work and have to attend the sittings.

As mention above, the House of Commons plays the major role in law making. The procedure is the following: a proposed law («a bill») has to go through three stages in order to become an act of Parliament; these are called «readings».

The first reading is a formality and is simply the publication of the proposal. The second reading involves debate on the principles of the bill; it is examination by parliamentary committee.

And the third reading is a report stage, when the work of the committee is reported on to the house. This is usually the most important stage in the process.

When the bill passes through the House of Commons, it is sent to the House of Lords for discussion, when the Lords agree it, the bill is taken to the Queen for royal assent, when the Queen sings the bill, it becomes act of the Parliament and the Law of the Land.

The House of Lords has more than 1000 members, although only about 250 take an active part in the work in the house. Members of this Upper House are not elected; they sit there because of their rank. The chairman of the House of Lords is the Lord Chancellor. And he sits on a special seat, called «Woolsack».

The members of the House of Lords debate the bill after it has been passed by the House of Commons. Some changes may be recommended and the agreement between the two houses is reached by negotiations.

BRITISH TRADITIONS AND CUSTOMS

British nation is considered to be the most conservative in Europe. It is not a secret that every nation and every country has its own customs and traditions. In Great Britain people attach greater importance to traditions and customs than in other European countries. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. The best examples are their queen, money system, their weights and measures.

There are many customs and some of them are very old. There is, for example, the Marble Championship, where the British Champion is crowned; he wins a silver cup known among folk dancers as Morris Dancing. Morris Dancing is an event where people, worn in beautiful clothes with ribbons and bells, dance with handkerchiefs or big sticks in their hands, while traditional music-sounds.

Another example is the Boat Race, which takes place on the river Thames, often on Easter Sunday. A boat with a team from Oxford University and one with a team from Cambridge University hold a race.

British people think that the Grand National horse race is the most exciting horse race in the world. It takes place near Liverpool every year. Sometimes it happens the same day as the Boat Race takes place, sometimes a week later. Amateur riders as well as professional jockeys can participate. It is a very famous event.

There are many celebrations in May, especially in the countryside.

Halloween is a day on which many children dress up in unusual costumes. In fact, this holiday has a Celtic origin. The day was originally called All Halloween's Eve, because it happens on October 31, the eve of all Saint's Day. The name was later shortened to Halloween. The Celts celebrated the coming of New Year on that day.

Another tradition is the holiday called Bonfire Night. On November 5, 1605, a man called Guy Fawkes planned to blow up the Houses of Parliament where the king James 1st was to open Parliament on that day. But Guy Fawkes was unable to realize his plan and was caught and later, hanged. The British still remember that Guy Fawkes' Night. It is another name for this holiday. This day one can see children with figures, made of sacks and straw and dressed in old clothes. On November 5th, children put their figures on the bonfire, burn them, and light their fireworks.

In the end of the year, there is the most famous New Year celebration. In London, many people go to Trafalgar Square on New Year's Eve. There is singing and dancing at 12 o'clock on December 31st.

A popular Scottish event is the Edinburgh Festival of music and drama, which takes place every year. A truly Welsh event is the Eisteddfod, a national festival of traditional poetry and music, with a competition for the best new poem in Welsh. If we look at English weights and measures, we can be convinced that the British are very conservative people. They do not use the internationally accepted measurements. They have conserved their old measures. There are nine essential measures. For general use, the smallest weight is one ounce, then 16 ounce is equal to a pound. Fourteen pounds is one stone.

The English always give people's weight in pounds and stones. Liquids they measure in pints, quarts and gallons. There are two pints in a quart and four quarts or eight pints are in one gallon. For length, they have inches: foot, yards and miles.

LONDON

As well as being the capital of England, London is the capital of the United Kingdom. London was founded by the Romans in 43 A.D. and was called Londinium. In 61 A.D. the town was burnt down and when it was rebuilt by the Romans it was surrounded by a wall. That area within the wall is now called the City of London. It is London's commercial and business centre. It contains the Bank of England, the Stock Exchange and the head offices of numerous companies and corporations. Here is situated the Tower of London.

The Tower was built by William the Conqueror who conquered England in 1066. He was crowned at Westminster Abbey. Now most of the Government buildings are located there.

During the Tudor period (16th century) London became an important economic and financial centre. The Londoners of the Elizabethan period built the first theatres. Nowadays the theatre land is stretched around Piccadilly Circus. Not far from it one can see the British Museum and the «Covent Garden» Opera House.

During the Victorian period (19th century) London was one of the most important centers of the Industrial Revolution and the centre of the British Empire. Today London is a great political centre, a great commercial centre, a paradise for theatre-goers and tourists, but it is also a very quiet place with its parks and its ancient buildings, museums and libraries.

LONDON

London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial center. It's one of the largest cities in the world and the largest city in Europe. Its population is about 9 million. London is one of the oldest and most interesting cities in the world. Traditionally it's divided into several parts: the City, Westminster, the West End and the East End.

They are very different from each other and seem to belong to different towns and epochs. The heart of London is the City, its financial and business center. Numerous banks, offices and firms are situated there, including the Bank of England, the Stock Exchange and the Old Bailey. Few people live here, but over a million people come to the City to work. There are some famous ancient buildings within the City. Perhaps the most striking of them in St. Paul's Cathedral, the greatest of British churches. St. Paul's Cathedral has always dominated the center of London. It stands on the site of former Saxon and Norman churches. They latter were destroyed in the Great Fire and the present building, completed in 1710, is the work of the eminent architect Sir Christopher Wren. It is an architectural masterpiece.

Londoners have a particular affection for St. Paul's, which is the largest Protestant Church in England. Its high dome, containing the remarkable Whispering Gallery, is a prominent landmark towering above the multistoried buildings which line the river-bank.

The Tower of London was one of the first and most impressive castles built after the Norman invasion of England in 1066. Since the times of William I various kings have built and extended the Tower of London and used it for many purposes. The Tower has been used as a royal palace, an observatory, an arsenal, a state prison, and many famous and infamous people have been executed within its walls. It is now a museum. For many visitors the principal attraction is the Crown Jewels, the finest precious stones of the nation. A fine collection of armour is exhibited in the keep. The security of the Tower is ensured by a military garnison and by the Yeoman Warders or Beefeaters, who still wear their picturesque Tudor uniform.

Westminster is the historic, the governmental part of London. Westminster Abbey is a national shrine where the kings and queens are crowned and famous people are buried. Founded by Edward the Confessor in 1050, the Abbey was a monastery for along time. The present building dates largely from the times of Henry 3, who began to rebuild the church, a task which lasted nearly 300 years. The West towers were added in the eighteenth century. Since William I almost every English monarch has been

crowned in this great church, which contains the tombs and memorials of many of Britain's most eminent citizens: Newton, Darwin, Chaucer, Dickens, Tennyson, Kipling and etc. One of the greatest treasures of the Abbey is the oaken Coronation Chair made in 1300. The Abbey is also known for its Poet's Corner. Graves and memorials to many English poets and writers are clustered round about.

Across the road from Westminster Abbey is Westminster Palace, or the Houses of Parliament, the seat of the British Parliament. The Parliament of Great Britain and Northern Ireland consists of the House of Lords and the House of Commons. The House of Lords consists of just over 1,000 members of the different grades of nobility — dukes, marquises, earls, viscounts and barons.

The House of Commons consists of 650 members. They are elected by secret ballot by men and women aged 18 and over. Every Parliament is divided into Sessions. Each of these may last a year and usually begins early in November. The Clock Tower, which contains the hour-bell called Big Ben, is known over the world. The bell is named after Sir Benjamin Hall.

Buckingham Palace is the official residence of the Queen. The West End is the richest and most beautiful part of London. It is the symbol of wealth and luxury. The best hotels, shops, restaurants, clubs, and theatres are situated there. There are splendid houses and lovely gardens belonging to wealthy people.

Trafalgar Square is the geographical center of London. It was named in memory of Admiral Nelson's victory in the battle of Trafalgar in 1805. The tall Nelson's Column stands in the middle of the square. On the north side of Trafalgar Square is the National Gallery and the National Portrait Gallery.

Not far away is the British Museum — the biggest museum in London. It contains a priceless collection of ancient manuscripts, coins, sculptures, est., and is famous for its library.

The East End is the poorest district of London. There are a lot of factories, workshops and docks here. The streets are narrow, the buildings are unimpressive. The East End is densely populated by working class families.

PLACES OF INTERESTS IN GREAT BRITAIN

Britain is rich in its historic places which link the present with the past. The oldest part of London is Lud Hill, where the city is originated. About a mile west of it there is Westminster Palace, where the king lived and the Parliament met, and there is also Westminster Abby, the coronation church. Liverpool, the «city of ships», is England's second greatest port, ranking after London. The most interesting sight in the Liverpool is the docks. They occupy a river frontage of seven miles.

The University of Liverpool, established in 1903, is noted for its School of Tropical Medicine. And in the music world Liverpool is a well-known name, for it's the home town of «The Beatles».

Stratford-on-Avon lies 93 miles north-west of London. Shakespeare was born here in 1564, and here he died in 1616.

Cambridge and Oxford Universities are famous centers of learning. Stonehenge is a prehistoric monument, presumably built by Druids, members of an order of priests in ancient Britain. Tintagel Castle is King Arthur's reputed birthplace. Canterbury Cathedral is the seat of the Archbishop of Canterbury, head of the Church of England.

The British Museum is the largest and richest museum in the world. It was founded in 1753 and contains one of the world's richest collections of antiquities. The Egyptian Galleries contain human and animal mummies. Some parts of Athens' Parthenon are in the Greek section.

Madam Tussaud's Museum is an exhibition of hundreds of life-size wax models of famous people of yesterday and today. The collection was started by Madam Tussaud, a French modeller in wax, in the 18th century. Here you can meet Marilyn Monroe, Elton John, Picasso, the Royal Family, the Beatles and many others: writers, movie stars, singers, politicians, sportsmen, etc.

5. Подготовка к экзамену

Подготовка к экзамену включает в себя повторение всех изученных тем курса. Билет на экзамен включает в себя тест и практико-ориентированное задание.

Наименование	Характеристика оценочного средства	Методика	Наполнение	Составляющая
оценочного		применения	оценочного	компетенции,
средства		оценочного	средства в	подлежащая
		средства	КОС	оцениванию
Экзамен:				
Тест	Система стандартизированных заданий,	Тест состоит из 20	КОС -	Оценивание
	позволяющая автоматизировать процедуру	вопросов.	тестовые	уровня знаний,
	измерения уровня знаний и умений		задания	умений,
	обучающегося.			владений
Практико-	Задание, в котором обучающемуся	Количество	КОС-	Оценивание
ориентирован	предлагают осмыслить реальную	заданий в билете –	Комплект	уровня знаний,
ное задание	профессионально-ориентированную	1.	заданий	умений и
	ситуацию	Предлагаются		навыков
		задания по		
		изученным темам в		
		виде практических		
		ситуаций.		

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине **Б1.Б.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК**

Направление подготовки:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль

Автоматизированное управление бизнес процессами

форма обучени:	Рассмотрена методической комиссией		
	Инженерно-экономического		
Автор: Безбородова С.А., к.п.н.	(название факу <mark>к</mark> ътета)		
Одобрен на заседании кафедры	Председатель		
Иностранных языков и беловой	$\int \frac{(no\delta nuc_b)}{(no\delta nuc_b)}$		
коммуникации	Мочалова Л.А.		
(название кафедры)	(Фамилия И.О.)		
Протокол № 8 от 14.04.2019	Протокол № 1 от 19.04.2019		
(Лama)	(Дama)		

Екатеринбург 2019

Содержание

Цели и задачи дисциплины	3
Требования к оформлению контрольной работы	4
Содержание контрольной работы	4
Выполнение работы над ошибками	8
Критерии оценивания контрольной работы	8
Образец титульного листа	10

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования.

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

общекультурные:

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):

- владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах;
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке;
 - развитие информационной культуры;
 - расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Письменная контрольная работа является обязательной формой *промежуточной аттестации*. Она отражает степень освоения студентом учебного материала по дисциплине Б1.Б.03 Иностранный язык. А именно, в результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- особенности фонетического строя иностранного языка;
- лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы терминосистемы соответствующего направления подготовки;
 - основные правила грамматической системы иностранного языка;
- особенности построения устных высказываний и письменных текстов разных стилей речи;
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;
 - основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка;
- лексико-грамматические явления иностранного языка профессиональной сферы для решения задач профессиональной деятельности;

Уметь:

- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах изученных тем;
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;
- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного и научного характера с целью получения значимой информации;
 - передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста;
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку;
 - использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке;

- пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах, как средством профессионального общения;

Владеть:

- основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов;
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с уровнем языковой подготовки;
- умением применять полученные знания иностранного языка в своей будущей профессиональной деятельности.

Требования к оформлению контрольной работы

Контрольные задания выполняются на листах формата A4 в рукописном виде, кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.

Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в контрольной работе.

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные сроки.

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.

По дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлено три варианта контрольной работы.

Номер варианта контрольной работы определяется для студентов в соответствии с начальными буквами их фамилий в алфавитном порядке. Например, студенты, у которых фамилии начинаются с букв A, выполняют контрольную работу № 1 и т.д. (см. таблицу №1).

Таблица №1

начальная буква фамилии студента	№ варианта контрольной работы
А, Г, Ж, К, Н, Р, У, Ц, Щ	№1
Б, Д, З, Л, О, С, Ф, Ч, Э, Я	<i>№</i> 2
В, Е, И, М, П, Т, Х, Ш, Ю	№3

Содержание контрольной работы №1

Контрольная работа проводится по теме 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) и теме 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) и направлена на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Контрольная работа также направлена на проверку сформированности грамматического навыка в рамках тем: порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях, порядок слов в вопросительном предложении, безличные предложения, местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, относительные, неопределенные), имя существительное, артикли (определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение глаголов to be и to have, оборот there+be, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, сравнительные конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), образование видовременных форм глагола в активном залоге.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с.: ил. - (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице №2:

Таблица №2

Название темы	Страницы учебник			
	Агабекян И. П.	Журавлева Р.И.		
Порядок слов в повествовательном и побудительном	148	9		
предложениях				
Порядок слов в вопросительном предложении	163-170	10, 24		
Безличные предложения	149	440		
Местоимения (указательные, личные, возвратно-	41-55	101, 439		
усилительные, вопросительные, относительные,				
неопределенные)				
Имя существительное	66-78	435		
Артикли (определенный, неопределенный, нулевой)	78-84	433		
Функции и спряжение глаголов to be и to have	102-104	6-8		
Оборот there+be	105-107	100		
Имя прилагательное и наречие	115	83		
Степени сравнения, сравнительные конструкции	115-121	143		
Имя числительное (количественные и порядковые;	261-271	-		
чтение дат)				
Образование видовременных форм глагола в активном	193-209	10, 36, 69		
залоге				

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Вариант №1

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ.

In pume: Michael ______ everyone he meets because he is very sociable and easygoing. He has five brothers and two sisters, so that probably helped him learn how to deal with people.

A. gets divorced; **B. gets along well with;** C. gets married;

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Заполните пропуски местоимениями some, апу, по или их производными.

Пример: A: Is anything the matter with Dawn? She looks upset.

B: She had an argument with her friend today.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «неопределённые местоимения».

Задание 3. Заполните пропуски личными местоимениями (I, we, you, he, she, it, they, me, us, him, her, them).

Пример: My teacher is very nice. I like – I like **him**.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «личные и притяжательные местоимения».

Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках, обращая при этом внимание на использованные в предложениях маркеры.

Пример: Every morning George eats (to eat) cereals, and his wife only drinks (to drink) a cup of coffee.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге».

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы на них.

Пример: Paul was tired when he got home. — Was Paul tired when he got home? Yes, he was.

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

Контрольная работа Вариант №2

Задание 1. Заполн	ите пропуск, выбр	ав один вариант	і ответа.	
	university year is div	-		
1) conferences;	2) sessions;	3) terms;	4) periods;	
Задание 1 направл	пено на проверку сф	ьормированності	и лексического	навыка в рамках
заданных тем.		• •		•

Задание 2. Выберите правильную форму глагола.

Пример: A: I have a Physics exam tomorrow.

B: Oh dear. Physics **is**/are a very difficult subject.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «имя существительное, функции и спряжение глаголов to be и to have».

Задание 3. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Continuous, Past Continuous или Future Continuous.

Пример: I shall be studying (study) Japanese online from 5 till 6 tomorrow evening.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге».

Задание 4. Составьте вопросы к словам, выделенным жирным шрифтом.

Пример: The Petersons have bought a dog. – Who has bought a dog?

The Petersons have bought a dog. – What have the Petersons bought?

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

Задание 5. Подчеркните правильный вариант ответа.

Пример: A: You haven't seen my bag anywhere, haven't you/have you?

B: No. You didn't leave it in the car, **did you**/didn't you?

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

Контрольная работа Вариант № 3

Задание	<i>1. 3a</i>	ino	лнит	ie i	пропуски,	выбрав	один	вариант	ответа.
		T T		•		1.000			

Пример: The University accepts around 2000 new _____ every year.

1) students; 2) teachers; 3) pupils; 4) groups;

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Поставьте в предложения подходящие по смыслу фразы:

as red as a beet (свекла), as slow as a turtle, as sweet as honey, as busy as a bee, as clumsy as a bear (неуклюжий), as black as coal, as cold as ice, as slippery as an eel (изворотливый как угорь), as free as a bird, as smooth as silk (гладкий)

Пример: Your friend is so unemotional, he is as cold as ice.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «имя прилагательное и наречие».

Задание 3. Переведите следующие предложения на английский язык.

Пример: Это самая ценная картина в Русском музее. This is the most valuable picture in Russian Museum.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «степени сравнения имени прилагательного и наречий».

Задание 4. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.

Пример: Sam has lost (lose) his keys. So he can't open the door.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге».

Задание 5. Задайте вопросы к предложениям.

Пример: There are two books. The one on the table is Sue's.

- a) 'Which book is Sue's?' 'The one on the table.'
- b) 'Whose book is on the table?' 'Sue's.'

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ.

Пример: Mein Bruder ... Arzt geworden

A. hat; **B. ist**; C. wird;

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Пассивный залог».

Задание 2. Вставьте подходящее вопросительное слово.

Пример: <u>Was</u> machen Sie am Wochenende?

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Вопросительные местоимения».

Задание 3. Заполните пропуски возвратными местоимениями в нужной форме.

Пример: Wo wohnen deine Eltern?

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Притяжательные местоимения».

Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках.

Пример: <u>Kannst</u> du mir bitte die Marmelade geben? (können)

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Модальные глаголы».

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы на них.

Пример: Sie wohnen in Berlin.

Ответ: Wo wohnen Sie? Wer wohnt in Berlin?

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях следующими предлогами: de, à, chez, dans, pour, depuis. vers, avec, devant. en.

Пример: Monsieur Dupont est en mission.

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Предлоги».

Задание 2. Заполните пропуски, выберите правильно указательное прилагательное:

Пример: Peux-tu me passer ces dictionnaires?

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Указательные прилагательные».

Задание 3. Поставьте нужный артикль или предлог там, где это необходимо: Пример: C'est la salle des études.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Употребление слитного артикля».

Задание 4. Выберите правильную форму глагола:

Пример: Tous les matins, il s'est levé à 7 heures depuis un an.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Présent».

Задание 5. Ответьте на следующие вопросы:

Пример: Où passez-vous vos vacances d'été? - Je les passe en Crimée.

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Личные местоимения le, la, les».

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях.

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение студентом рекомендованной литературы.

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и замечаниями. В конце работы выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Работа с оценкой «неудовлетворительно» должна быть доработана и представлена на повторную проверку.

Выполнение работы над ошибками

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до конца учебного года.

Критерии оценивания контрольной работы

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 1 балл. Максимум 44 балла.

Результат контрольной работы

Контрольная работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

- 40-44 балла (90-100%) оценка «отлично»;
- 31-39 балла (70-89%) оценка «хорошо»;
- 22-30 баллов (50-69%) оценка «удовлетворительно»;
- 0-21 балла (0-49%) оценка «неудовлетворительно».



Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Кафедра иностранных языков и деловой коммуникации

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки:

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль **Автоматизированное управление бизнес процессами**

формы обучения: очная, заочная

Выполнил: Иванов Иван Иванович

Группа АСУ-18

Преподаватель: Петров Петр Петрович,

к.т.н, доцент

Екатеринбург 2018

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ЭКОНОМИКА

Направление подготовки **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Направленность (профиль): Автоматизированное управление бизнес процессами

квалификация выпускника: бакалавр

Авторы: Ко	омарова О.Г.	
Одобрена на заседании кафедры		Рассмотрена методической комиссией
Эког	номики и менеджмента	Инженерно-экономического
-	(название кафедры)	(название факу <mark>л</mark> ьтета)
Зав. кафедрой	(nbonnes)	Председатель (побпись)
	Мочалова Л.А.	Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)		(Фамилия И.О.)
Протокол № 8 от 17.04.2019		Протокол № 1 от 19.04.2019
(Дата)		(Дата)

Екатеринбург 2019

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 — «Информатика и вычислительная техника» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономика» в рамках подготовки и защиты контрольных работ.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольных работ, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии опенки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

B «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- репродуктивный воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;
- продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель — это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая структура реферата:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

- 1. (полное наименование главы).
 - 1.1. (полное название параграфа, пункта);
 - 1.2. (полное название параграфа, пункта).

2. (полное наименование главы).

- 2.1. (полное название параграфа, пункта);
- 2.2. (полное название параграфа, пункта).

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Основная часть

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) — здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата A4, на одной стороне листа, с полями: левое -25 мм, верхнее -20 мм, правое -15 мм и нижнее -25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая — на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» — это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для

различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

 Φ ормулы — это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема — это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма — один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной — показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками — в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

 Γ рафик — это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение — это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические профессиональной отечественных издания зарубежных авторов, материалы (экономических журналов, И еженедельников), периодической печати газет законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала

Соколова О.Г. Концептуальное обоснование разработки модели управления логистической системой горнодобывающего предприятия // Логистика и управление цепями поставок. 2019. № 2(91). С. 40–45.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Разработка модели оптимального управления логистической системой в условиях неопределённости / В. А. Доровской, А. А. Железняк, О. В. Бабина [и др.] // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2016. № $\frac{1}{4}$ (79). С. 4–9.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Соколова О.Г., Стровский В.Е. Логистика: учебное пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 136 с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Логистика: модели и методы: учеб. пособие / П.В. Попов [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2017. 272 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 235 с.

Статья из сборника

Соколова О.Г., Мочалова Л.А., Киселев Н.А. Обоснование необходимости логистического подхода к управлению на предприятиях минерально-сырьевого сектора экономики // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2018. С. 59–64.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].

В списке использованных источников:

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

- 1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
 - 2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
 - 3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

- \bullet Вступление должно быть очень кратким -1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).
- •Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.
- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.
- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.
 - Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
 - Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
- Не бойтесь дополнительных вопросов чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.
- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.
- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

- Характеристика экономического подхода к социальным процессам и явлениям.
- Перспективы развития экономической науки.
- Современные методы исследования экономической реальности.
- Характеристика различных типов современных экономических систем.
- Национальные модели рыночной экономики.
- Проблема минимизации трансакционных издержек.
- Принципы функционирования современной рыночной экономики.
- Роль государства в рыночной экономике.
- Характеристика элементов инфраструктуры современного рынка.
- Внешние эффекты в рыночной экономике и их государственное регулирование.
- Развитие малого бизнеса в России.
- Формы и методы государственной поддержки малых предприятий
- Особенности перехода от административно-командной системы к рыночной.
- Развитие форм собственности в условиях рынка.
- Проблема интеграции России в систему международных экономических связей.
- Проблемы формирования рынков факторов производства в России.
- Теоретические и практические аспекты анализа спроса и предложения.
- Эластичность спроса и предложения. Теория и практика.
- Влияние факторов внешней среды на проблемы формирования рыночных цен.
- Современное ценообразование в России.

- Установления рыночного равновесия и его виды.
- Особенности количественного и сравнительного подходов к анализу полезности.
- Экономические эффекты и их влияние на рыночное поведение потребителей.
- Основные концепции теории потребительского выбора. Индивидуум на рынке: потребление и доходы.
- Антимонопольная политика государства.
- Характеристика видов несовершенной конкуренции: монополия, олигополия, монополистическая конкуренция.
- Конкуренция в системе бизнеса. Управление конкурентоспособностью фирмы.
- Равновесие фирмы и отрасли на рынке совершенной конкуренции.
- Реформирование естественных монополий.
- Особенности функционирования современных олигополий.
- Производственный выбор предприятия в условиях краткосрочного и долгосрочного периодов.
- Определение оптимальной комбинации факторов производства и масштабов предприятия как условие достижения эффективного способа производства.
- Особенности классической и кейнсианской моделей макроэкономического равновесия.
- Эффективный спрос как основа экономического развития.
- Государственная инвестиционная политика в России.
- Кейнсианская модель доходов и расходов. Мультипликатор автономных расходов.
- Измерения в экономике. Система национальных счетов.
- Система макроэкономических показателей: структура, исчисление, особенности динамики в российских условиях.
- Общественное благосостояние как категория макроэкономики.
- Национальный доход России: анализ и пути увеличения.
- Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева.
- Особенности теневой экономики.
- Современная безработица: причины, виды, социально-экономические последствия.
- Инфляция: причины, виды, методы государственного регулирования.
- Модели экономического роста.
- Проблемы достижения экономического роста в России.
- Особенности безработицы и государственная политика занятости в условиях рыночной экономики.
- Циклические закономерности развития экономики.
- Макроэкономические теории конъюнктурных колебаний.
- Формы и методы стабилизационной политики государства.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемые компетенции: ПК-1

Знать:

- виды рынков, рыночных структур и их особенности;
- основные понятия, категории, модели и инструменты микроэкономического анализа;
- основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микроуровне;
 - особенности формирования спроса и предложения на рынке благ;
 - цели и виды макроэкономической политики;

- основы построения системы национальных счетов; Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;
- проводить анализ рынка, используя экономические модели;
- использовать экономический инструментарий для анализа внешней и внутренней среды бизнеса (организации);

Владеть:

- навыками целостного подхода к анализу экономических проблем;
- методологией экономического исследования;
- навыками расчета основных показателей деятельности предприятия в разных временных периодах;
 - навыками анализа экономической ситуации в стране.

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии;

использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

- 9-10 баллов (90-100%) оценка «отлично»
- 7-8 баллов (70-89%) оценка «хорошо»
- 5-6 баллов (50-69%) оценка «удовлетворительно»
- 0-4 балла (0-49%) оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине «Экономика»

на тему:

ИНФЛЯЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ВИДЫ, МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Руководитель: Комарова О.Г. Студент гр. АУБП-18 Артёмова Елена Юрьевна

Екатеринбург – 2019

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



ЭКОНОМИКА

Направление подготовки **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Направленности (профили): Автоматизированное управление бизнес процессами

квалификация выпускника: бакалавр

Авторы: Мочалова Л.А., доцент, д.э.н.; Комарова О.Г.

Одобрена на заседании кафедры	Рассмотрена методической комиссией			
Экономики и менеджмента	Инженерно-экономического			
(название кафедры)	(название факультета)			
Зав.кафедрой (подпись)	Председатель (побпись)			
Мочалова Л.А.	Мочалова Л.А.			
(Фамилия И.О.)	(Фамилия И.О.)			
Протокол № 8 от 17.04.2019	Протокол № 1 от 19.04.2019			
(Дата)	(Tama)			

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	3
	ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ	5
	ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ	18
	САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ	.29
	ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА	32
ЗАДА	ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ АНИЯМ	36
	ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ	38
	ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ	.88
	ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ	.89
	ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ1	04

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении - это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
 - создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
 - исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
 - стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
 - объем задания должен соответствовать уровню студента;
 - задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны — это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе лекций, практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планиро-

вание самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

- 1. аудиторная самостоятельная работа лекционные, практические занятия;
- 2. внеаудиторная самостоятельная работа дополнение лекционных материалов, подготовка к практическим занятиям, подготовка к участию в деловых играх и дискуссиях, выполнение письменных домашних заданий, Контрольных работ (рефератов и т.п.) и курсовых работ (проектов), докладов и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «Экономика» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контрольной работы, сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Экономика» являются:

- повторение материала лекций;
- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
 - ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля);
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в т.ч. подготовка доклада, подготовка к выполнению практико-ориентированного задания);
 - подготовка к тестированию;
 - подготовка контрольной работы;
 - подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

1.1. Экономическая теория: предмет и метод, основные этапы развития

- 1. Дайте определение понятию «экономика».
- 2. Что изучает экономическая теория? Охарактеризуйте различные подходы к предмету экономической теории.
- 3. Назовите основные отличия между макро- и микроэкономикой. В чем проявляется их взаимосвязь?
 - 6. Перечислите и охарактеризуйте функции экономической теории.
- 7. Какова взаимосвязь между экономическими фактами, теорией и государственной экономической политикой?
 - 8. Охарактеризуйте методы экономической теории.
- 9. Дайте определение экономическим категориям и законам. Какое значение они имеют с точки зрения познания экономической действительности? Претерпевают ли они изменения в историческом аспекте?
- 10. В чем заключается сущность меркантилисткой концепции? Каковы основные цели, рекомендации, положения школы?
 - 11. Что такое физиократизм, каковы его основные идеи?
- 12. В чем заключается сущность концепции А. Смита об «экономическом человеке» и «невидимой руке»?
- 13. В чем заключаются характерные особенности классической политической экономии, раскройте ее роль и значение.
 - 14. Каковы исторические предпосылки возникновения марксизма?
- 15. Что такое маржинальная революция и каковы основные положения маржиналистов?
- 16. Обрисуйте основные особенности институционального направления в экономической науке.
- 17. В чем отличие концепции, выдвинутой Дж. М. Кейнсом, от неоклассической теории?
 - 18. Что такое чикагский монетаризм? Охарактеризуйте его основные положения.
- 19. Охарактеризуйте понятие «потребность». На какие группы делятся потребности экономических субъектов?
 - 20. Что такое «благо»? Охарактеризуйте виды благ, приведите примеры.
- 21. Кто такие экономические субъекты (агенты)? Охарактеризуйте их функции в экономическом кругообороте.
- 22. Изобразите простую модель экономического кругооборота. Назовите факторы, которые не учитываются в данной модели.
 - 23. Каково предназначение экономических ресурсов?
 - 24. Какие вы знаете факторы производства?
 - 25. Сформулируйте сущность основной проблемы экономической теории.
- 26. Почему кривая производственных возможностей имеет выпуклый вид по отношению к началу координат? Что означала бы прямая, а не выпуклая линия производственных возможностей?
- 27. Какой вид хозяйствования является эффективным, а какой неэффективным? Приведите конкретные примеры.
- 28. Дайте определение понятию «экономические интересы». Охарактеризуйте проблему упорядочения личных, коллективных и общественных интересов.

1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности

1. Дайте определение понятию «экономическая система».

- 2. Охарактеризуйте способы координации выбора, реализуемого экономическими субъектами, которые осуществляют деятельность в определенной экономической системе.
- 3. Что собой представляют издержки эксплуатации экономической системы? Назовите их виды. Проведите аналогию между данными издержками в экономике и трением в физике.
- 4. Назовите основные элементы экономической системы с точки зрения формационного подхода, объясните их экономическую сущность и охарактеризуйте взаимосвязи между ними.
- 5. Что следует понимать под термином «воспроизводство»? Охарактеризуйте виды воспроизводства.
- 6. Объясните значимость каждой стадии воспроизводственного цикла: производства, распределения, обмена и потребления. В чем проявляется диалектическая связь производства и потребления?
- 7. Дайте определение понятию «собственность». Охарактеризуйте объективную и субъективную стороны отношений собственности.
- 8. Имеется ли разница между содержанием терминов «право собственности» и «отношения собственности»?
- 9. Чем различаются владение, распоряжение, пользование объектом собственности? Кто является полным собственником, а кто частичным?
- 10. Назовите достоинства и недостатки частной и государственной форм собственности. Охарактеризуйте их разновидности.
- 11. Назовите основные критерии отличия традиционной, администра-тивно-командной и рыночной экономики. Каким образом в каждой из перечисленных экономических систем происходит решение трех основных вопросов экономики: ЧТО, КАК и ДЛЯ КОГО производить?
- 12. Что следует понимать под такой системой хозяйства как смешанная экономика? Охарактеризуйте известные вам национальные модели смешанной экономики (например, американскую, шведскую, японскую, южнокорейскую, российскую).
 - 13. Что такое переходная экономика?
 - 14. Охарактеризуйте типы переходной экономики.
 - 15. Каковы цели и задачи переходной экономики в России в 90-е годы XX в.?
 - 16. Каковы достоинства и недостатки административно-командной системы?

1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования

- 1. Дайте определение рынку. Назовите основополагающие предпосылки и условия его формирования и развития.
- 2. Что собой представляет процесс разделения труда? Назовите его виды и формы проявления. С чем связано то, что с расширением и углублением разделения труда одновременно развертывается процесс его обобществления?
- 3. Охарактеризуйте сущность общественного разделения труда и специализации, которые являются важнейшими условиями возникновения рынка.
 - 4. Что собой представляет товарное производство?
- 5. Чем отличаются друг от друга понятия «благо» и «товар»? Как можно объяснить то, что не всякое благо, имеющее потребительскую ценность, является товаром?
- 6. Что собой представляет меновая стоимость товара? Охарактеризуйте подходы к ее определению.
- 7. Чем отличаются друг от друга формы простого товарного обмена и товарного обращения?
- 8. Почему для развития рынка важна экономическая обособленность, или хозяйственная автономия, рыночных субъектов?
- 9. Каким образом свободный обмен экономическими ресурсами способствует повышению эффективности рыночной экономики?

- 10. Охарактеризуйте основные элементы рынка (цена, спрос, предложение, конкуренция).
 - 11. Что означает понятие «невидимая рука рынка»?
- 12. Назовите различные виды рынка в соответствии с различными классификационными признаками.
- 13. Охарактеризуйте достоинства рыночной экономики по сравнению с другими экономическими системами.
- 14. Назовите проблемы, которые рынок не может решить? Каковы причины его несостоятельности?
- 15. Необходимо ли вмешательство государства в рыночную экономику? Если да, то в чем оно должно заключаться?
- 16. Что собой представляет инфраструктура рынка? Каково ее предназначение? Назовите элементы инфраструктуры современного рынка.
- 17. Охарактеризуйте направления и задачи преобразования административно-командной системы в рыночную.
 - 18. Объясните экономическую роль приватизации в переходной экономике.
 - 19. Назовите цели, способы и этапы приватизации в России.
- 20. Объясните смысл следующего утверждения: «Зачастую то, что является оптимальным с позиции рынка, является социально неприемлемым».
- 21. Что собой представляет социальная политика государства? Каковы ее основные направления и формы реализации?
- 22. Какая форма социальной политики государства экономически более приемлема: активная или пассивная? Поясните свой ответ.
- 23. Что такое социальная справедливость? Существуют ли противоречия между понятиями «распределение доходов» и «социальная справедливость» в условиях рыночной и административно-командной экономики? Если да, то какие?
- 24. Охарактеризуйте термин «благосостояние». Каковы его экономический и этический аспекты?
- 25. Проанализируйте следующее утверждение американского экономиста П. Хейне: «Поскольку в действительности доход не распределяется, он, по существу, не может и перераспределяться... Самое большое, что может сделать государство, это изменить правила игры в надежде обеспечить более желанный результат». Ответьте, почему же мы продолжаем использовать выражение «государственная политика перераспределения доходов»?
 - 26. Проклассифицируйте доходы по различным признакам.
- 27. Охарактеризуйте различные концепции справедливого распределения доходов, указав их достоинства и недостатки.
- 28. В чем заключается отличие функционального и персонального распределений доходов?
- 29. Как изменит конфигурацию кривой Лоренца социальная политика государства, направленная на увеличение трансфертов для малообеспеченных семей и повышение ставок налогообложения доходов наиболее обеспеченной доли населения?
- 30. Согласны ли вы со следующим утверждением: «Чем ниже коэффициент Джини, тем в большей степени мы можем утверждать, что распределение доходов осуществляется в условиях совершенной конкуренции»? Аргументируйте свой ответ.

2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ

2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены

1. Дайте определение понятиям «спрос» и «объем спроса».

- 2. Используя термин «платежеспособный спрос», поясните, чем отличаются друг от друга такие экономические категории, как «производитель» и «продавец», «потребитель» и «покупатель».
 - 3. Сформулируйте закон спроса и назовите исключения из него.
 - 4. Перечислите неценовые факторы, влияющие на объем спроса.
 - 5. Чем отличается движение по кривой и сдвиг кривой спроса?
 - 6. Дайте определение понятиям «предложение» и «объем предложения».
- 7. Сформулируйте закон предложения. Поясните, почему кривая предложения является восходящей.
 - 8. Назовите неценовые факторы, влияющие на объем предложения.
- 9. Охарактеризуйте подходы Л. Вальраса и А. Маршалла к установлению рыночного равновесия. Объясните различия между ними.
 - 10. Что означает двойное и множественное рыночное равновесие?
 - 11. Назовите случаи отсутствия рыночного равновесия в статичной модели.
- 12. В чём заключается отличие между статичной и динамической моделями рыночного равновесия?

2.2. Теория потребительского выбора

- 1. Сформулируйте три объяснения закона спроса.
- 2. Дайте определение понятию «полезность». В каких единицах измеряется полезность?
 - 3. Что вы понимаете под термином «предельная полезность»?
- 4. Какова динамика предельной полезности по мере увеличения количества потребляемого блага?
 - 5. Может ли предельная полезность принимать отрицательное значение?
- 6. Чем, по-вашему, объясняется сходство кривой предельной полезности и кривой рыночного спроса (обе имеют отрицательный наклон)? Может ли кривая спроса иметь положительный наклон?
- 7. На основании различия понятий «общая» и «предельная полезность» объясните «парадокс Смита»: почему вода, столь полезная для человека, стоит так дешево, а алмаз, чья польза намного меньше для удовлетворения жизненных потребностей, стоит так дорого?
- 8. Объясните следующее утверждение. «Не потому дорог бензин, что высоки затраты на добычу нефти, а, наоборот, из-за высокой ценности для автомобилистов бензина будут высоки и затраты на добычу нефти».
- 9. Охарактеризуйте закон убывающей предельной полезности. Как может быть использован данный закон при объяснении потребительского поведения?
 - 10. Сформулируйте правило максимизации общей полезности.
- 11. Охарактеризуйте смысл эффектов дохода и замещения. В каком случае они объясняют действие закона спроса.
 - 12. Что собой представляют товары Гиффена?
 - 13. Какие эффекты взаимного влияния потребителей Вы знаете?
- 14. Что собой представляет излишек потребителя? Каких видов он бывает и как рассчитывается?

2.3. Производство экономических благ. Издержки и прибыль предприятия

- 1. Охарактеризуйте сущность деятельности предприятия.
- 2. Назовите виды предприятий в соответствии с различными классификационными признаками.
- 3. Почему, по Вашему мнению, предприятия объединяются? Какие формы объединения предприятий Вы знаете?

- 4. Каково предназначение производственной функции? Претерпевает ли она изменение при совершенствовании технологии производства?
- 5. Свяжите между собой понятия «масштаб производства» и «предельная производительность фактора». Что такое постоянная, возрастающая и убывающая отдача от масштаба?
 - 6. Сформулируйте правило использования факторов производства.
- 7. Что собой представляет изокванта? Назовите и поясните свойства изокванты. Каких видов она бывает?
- 8. Какие издержки производства являются внешними (явными), а какие внутренними (неявными)? Приведите примеры.
- 9. Охарактеризуйте различия между следующими понятиями: «бухгалтерская прибыль», «экономическая прибыль», «нормальная прибыль».
- 10. Если предприятие имеет нулевой объем производства, то будет ли оно иметь определенные затраты; если да, то какие?
 - 11. На чем основано деление издержек производства на постоянные и переменные?
- 12. Объясните, почему равенство предельного дохода и предельных издержек является условием максимальной прибыли (минимальных убытков).
- 13. Объясните экономический смысл излишка производителя. Каких видов он бывает и как рассчитывается?

2.4. Предприятие в условиях совершенной и несовершенной конкуренции

- 1. Что следует понимать под рыночной структурой? Какие типы рыночных структур Вы знаете? В чем заключаются их особенности?
 - 2. Что собой представляет модель предприятия? С какой целью она используется?
- 3. Назовите основные черты такой рыночной структуры, как совершенная (чистая) конкуренция.
- 4. Ответьте, почему предприятие, функционирующее в условиях совершенной конкуренции, называют «ценополучателем»?
 - 5. Какую форму имеет кривая спроса на продукцию конкурентного предприятия?
- 6. Чем определяется угол наклона кривой общей выручки конкурентного предприятия? При каких условиях линия будет более крутой или более пологой (пунктирные линии)?
- 7. Может ли конкурентное предприятие влиять на величину своей общей выручки? Если да, то таким образом? Если нет, то почему?
- 8. Охарактеризуйте сущность чистой монополии. Есть ли реальные возможности существования данной рыночной структуры?
- 9. Зачем предприятие-монополист прибегает к снижению цен, ведь оно должно быть заинтересовано в максимально высокой цене?
 - 10. Какие бывают входные барьеры для вступления в отрасль?
- 11. Почему в условиях чистой монополии кривая спроса и кривая предельного дохода не совпадают?
 - 12. Что такое ценовая дискриминация? Назовите ее виды.
- 13. Назовите типичные черты олигополистического рынка. Приведите конкретные примеры олигополий.
 - 14. Охарактеризуйте модели ценового поведения олигополистов.
- 15. На чем основана рыночная власть у предприятий монополистических конкурентов: ведь их объемы производства и продаж, как правило, очень малы?
- 16. Охарактеризуйте ситуации равновесия монополистического конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах.
 - 17. Дайте понятие дифференциации продукции. Назовите ее формы.
- 18. В чем проявляется влияние монополизма (несовершенной конкуренции) на интересы потребителей и интересы общества в целом?

19. Назовите основные направления антимонопольной политики государства.

2.5. Рынки факторов производства

- 1. Отметьте особенности рынков факторов производства по сравнению с рынками готовой продукции?
 - 2. Кем и чем определяются спрос и предложение природных ресурсов на рынке?
- 3. В чем заключаются особенности труда по сравнению с другими факторами производства?
 - 4. От чего зависит эластичность спроса на труд?
- 5. Почему формы кривых предложения одного работника и рыночного предложения труда неодинаковы?
- 6. Объясните экономическую сущность заработной платы. Что такое ставка заработной платы? Какие факторы лежат в основе дифференциации ставок заработной платы?
 - 7. В чем главное отличие капитала от прочих факторов производства?
 - 8. В чем разница между физическим и финансовым капиталом?
- 9. Объясните сущность амортизации. Почему амортизационные отчисления относятся к экономическим издержкам?
- 10. Назовите три сегмента рынка капиталов. Что является ценой на данных сегментах рынка? Кто обеспечивает на них спрос и предложение?
- 11. Почему при принятии инвестиционных решений необходимо учитывать рыночную ставку процента? Объясните сущность процедуры дисконтирования при инвестировании.
 - 12. В чем заключается специфика рынка природных ресурсов?
 - 13. Объясните сущность экономической ренты.
- 14. Каковы причины возникновения дифференциальной ренты? Как определяется цена природного ресурса?
 - 15. Охарактеризуйте сущность предпринимательства.
 - 16. В чем заключаются особенности различных видов предпринимательства?
- 17. Какими специфическими чертами обладает предпринимательство как фактор производства, которые выделяют его из всего комплекса факторов производства?
- 18. Зависят ли способности к предпринимательству от следующих факторов: а) образования; б) национальности; в) климата, в условиях которого живет человек; г) наследственности; д) социально-общественного устройства страны?
- 19. Какие функции по отношению к предпринимательству выполняет прибыль? Охарактеризуйте факторы экономической прибыли.
- 20. Предпринимательство связано с риском. Ответьте, с чем конкретно связан этот риск и какие существуют способы по его снижению.
- 21. Что такое юридическое лицо? Каковы признаки предприятия как юридического лица?
- 22. В чем заключается смысл существования предприятия в соответствии с технологическим и институциональным подходами?
- 23. Назовите достоинства и недостатки следующих форм предпринимательства: а) индивидуального предприятия; б) партнерства (хозяйственного товарищества); в) корпорации (хозяйственного общества). Можно ли назвать одну из данных форм наиболее оптимальной для ведения бизнеса?
- 24. Выделите основные особенности организационно-правовых форм предпринимательской деятельности в России.
 - 14. Чем отличаются цели создания коммерческих и некоммерческих организаций?
- 15. Объясните роль малых, средних и крупных предприятий в экономике. Каково распределение функций между ними с точки зрения развития экономики?

- 16. Опишите порядок создания и регистрации нового предприятия в России? Какие трудности в данном случае могут возникнуть? Какие ресурсы необходимы?
- 17. Охарактеризуйте понятие «банкротство». Какова процедура банкротства предприятий в России? Что такое санация? Что включают в себя мероприятия по санации предприятия?
 - 18. Дайте определение терминам «управление» и «менеджмент».
- 19. Назовите функции, уровни и основные элементы менеджмента на предприятии. Объясните смысл следующих понятий: диверсификация производства, концентрация производства, централизация производства?

3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ

3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития

- 1. Дайте определение макроэкономики. В чем специфика объекта её изучения?
- 2. Как можно объяснить возникновение макроэкономики в 1930-х гг. XX века? Какое событие в это время вызвало к ней особый интерес?
- 3. Назовите основные макроэкономические цели. С помощью каких инструментов макроэкономической политики они достижимы?
- 4. Что такое макроэкономическая модель? Насколько детально макроэкономическая модель должна отражать реальность?
- 5. Объясните сущность следующих терминов: эндогенные переменные, экзогенные переменные; переменные потока, переменные запаса.
 - 6. Опишите секторальную структуру национальной экономики.
 - 7. Что собой представляют модели закрытой и открытой экономики?
- 8. Назовите основные формы результатов функционирования национальной экономики. В чем заключаются их особенности?
- 9. Дайте определение понятию «национальное богатство». Что является источником его возникновения?
- 10. Назовите основные макроэкономические показатели системы национальных счетов. Покажите взаимосвязь между ними.
 - 11. Кто такие «резиденты» и «нерезиденты» страны?
- 12. Охарактеризуйте методы расчета валового внутреннего продукта. Почему при его расчете учитывается стоимость только конечной продукции?
- 13. Объясните смысл показателя «национальный доход» и опишите методику его расчета.
 - 14. Поясните отличие личного дохода от личного располагаемого дохода.
- 15. В чем заключается проблема полноты учета всего совокупного общественного продукта в составе валового внутреннего продукта. Каким образом она решается?
- 16. Что собой представляет теневая (ненаблюдаемая) экономика и как можно учесть ее продукцию при расчете совокупного общественного продукта?
 - 17. В чем различие между номинальным и реальным ВВП?
 - 18. Какие индексы цен вы знаете? Опишите методику их расчета.
 - 19. Охарактеризуйте отраслевую структуру национальной экономики.
- 20. Что собой представляет межотраслевой баланс? Каким образом и с какой целью он составляется?

3.2. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая динамика

- 1. Что собой представляет макроэкономическое равновесие? Охарактеризуйте ситуацию частичного и общего макроэкономического равновесия.
- 2. Охарактеризуйте взгляды кейнсианцев и классиков к проблеме обеспечения стабильности макроэкономического равновесия.

- 3. Каковы подходы кейнсианской и классической школ к анализу экономики в краткосрочном и долгосрочном периодах? Дайте определение понятию «гистерезис».
- 4. Дайте определение совокупному спросу. Назовите его составляющие элементы. Какие факторы вызывают динамику совокупного спроса?
- 5. Дайте определение совокупному предложению. Какие факторы вызывают динамику совокупного предложения?
 - 6.В чем заключается особенность синтетической кривой предложения?
 - 7. Какие причины могут привести к смещению кривой совокупного предложения?
- 8. Ситуацию макроэкономического равновесия можно графически проиллюстрировать при помощи следующих моделей: 1) «кейнсианский крест»; 2) модель AD-AS. В чем вы видите сходства и различия двух указанных моделей?
- 9. Согласны ли вы со следующим высказыванием: «Политика, направленная на стимулирование совокупного спроса, всегда ведет к инфляции»?
 - 10. Чем определяется наклон кривой потребления и кривой сбережений?
- 11. Что такое предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению? Как объяснить то, что их сумма равна единице?
- 12. Что собой представляют инвестиции? Назовите факторы, влияющие на инвестиции.
- 13. Какая из составных частей совокупных расходов (абстрагируемся от государственных расходов и чистого экспорта) отличается большей нестабильностью потребительские расходы или инвестиционные расходы? Аргументируйте свой ответ.
- 14. В чем вы видите разницу между планируемыми и фактическими инвестициями? Почему вообще возникает это расхождение?
 - 15. Что такое инфляционный и дефляционный разрыв?
- 16. Что означает выражение «автономные инвестиции»? От чего независимы такого рода инвестиции?
- 17. Объясните действие эффекта мультипликатора автономных расходов. Ответьте, почему увеличение любого из компонентов автономных расходов вызывает рост совокупного дохода на величину, большую, чем сам прирост расходов.
- 18. Каким образом мультипликатор автономных расходов связан с предельной склонностью к потреблению?
- 19. Каким образом проявляет себя эффект мультипликатора на различных участках кривой совокупного предложения: а) при ситуации, далекой от состояния полной занятости; б) при состоянии, приближающемся к ситуации полной занятости; в) при состоянии полной занятости?
- 20. В чем заключается «парадокс бережливости»? Почему он проявляет себя лишь в условиях экономики с неполной занятостью?
 - 1. Что включает в себя понятие «макроэкономическая динамика»?
- 2. В чем проявляются циклические колебания экономики? С помощью каких показателей можно охарактеризовать экономическую конъюнктуру?
 - 3. В чем отличие экономического цикла от тренда? Изобразите их графически.
 - 4. Охарактеризуйте фазы экономического цикла.
- 5. Какие вы знаете виды экономических циклов в зависимости от продолжительности? Противоречат ли они друг другу?
- 6. Охарактеризуйте факторы экономических циклов и соответствующие методологические подходы к их рассмотрению.
- 7. Приведите примеры нововведений, в различной степени влияющих на экономическую конъюнктуру.
 - 8. Что такое инфляция? Чем отличается инфляция от обычного повышения цен?
- 9. В чем проявляется подавленная инфляция? В чем вы видите смысл эпитета «подавленная»? Как можно объяснить причины «брежневской» стабильности цен; что стало результатом этого?

- 10. Каковы проявления открытой инфляции? С помощью каких показателей ее можно измерить и проанализировать?
 - 11. Назовите основные причины инфляции.
- 12. В чем принципиальное различие между инфляцией спроса и инфляцией издержек? Как бы вы изобразили графически инфляцию спроса и инфляцию издержек с помощью кривых совокупного спроса и совокупного предложения?
- 13. В чем вы видите различия между умеренной, галопирующей и гиперинфляцией? Каковы критерии их разграничения? Каков критерий гиперинфляции по Кейгену?
- 14. Что собой представляют инфляционные ожидания? В чем различие концепций адаптивных и рациональных инфляционных ожиданий?
- 15. Что демонстрирует кривая Филлипса? Как выглядит данная кривая в краткосрочном и долгосрочном периодах?
 - 16. Каковы социально-экономические последствия инфляции?
- 17. Назовите методы борьбы с инфляцией в соответствии со стадиями инфляционного процесса.
 - 18. Что понимается под экономическим ростом?
 - 19. Назовите основные факторы экономического роста.
- 20. Чем определяются экстенсивный и интенсивный типы развития экономики различных стран?
 - 21. Назовите показатели экономического роста.
- 22. В чем суть модели экономического роста Харрода-Домара? Что такое гарантированный и естественный темп прироста?
- 23. В чем заключается ограниченность модели Харрода-Домара? Каким образом в модели Солоу преодолена ограниченность модели Харрода-Домара?
 - 24. В чем суть золотого правила накопления?
- 25. Каким образом увеличение темпа роста населения влияет на равновесный экономический рост?
- 26. Как научно-технический прогресс влияет на равновесный экономический рост? Перечислите виды нейтрального научно-технического прогресса и прокомментируйте их.
 - 27. Назовите меры государства, способствующие росту экономики.

3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

- 1. Что такое деньги?
- 2. Назовите и дайте объяснение функциям денег.
- 3. Объясните, почему при использовании денег в качестве орудия обмена издержки обращения ниже, чем при использовании бартера.
- 4. Как влияет инфляция на полезность денег как меры стоимости и средства накопления?
- 5. Опишите историю появления денег. Охарактеризуйте различные формы денег в соответствии с эволюцией их развития.
- 6. Каковы преимущества бумажных денег по сравнению с монетами, изготовленными из драгоценных металлов? Каковы преимущества золотых и серебряных монет? Объясните, почему бумажные деньги вытеснили из обращения золотые и серебряные монеты.
 - 7. Охарактеризуйте особенности наличных и безналичных денег.
- 8. Что собой представляет денежное обращение? Какие основные показатели характеризуют денежное обращение?
 - 9. Представьте структуру денежной массы с учетом ликвидности ее элементов.
- 10. Сформулируйте закон денежного обращения. Какие факторы влияют на количество денег в обращении?
- 11. Какой основной фактор определяет: а) спрос на деньги для сделок; б) спрос на деньги как средство накопления?

- 12. Как определяется равновесная ставка процента на денежном рынке? Какое воздействие на спрос на деньги для сделок и равновесную ставку процента может оказать: а) расширение использования кредитных карточек; б) уменьшение промежутка между выплатами очередной заработной платы рабочим; в) увеличение номинального ВВП?
- 13. Допустим, что денежный рынок изначально находился в состоянии равновесия, а затем увеличилось предложение денег. Как при этом изменилась равновесная процентная ставка? Какое влияние оказало ее изменение на объем производства, занятости, уровень цен, уровень доходности других финансовых активов? Что произойдет при уменьшении предложения денег?
 - 14. Охарактеризуйте модель одновременного равновесия на рынках благ и денег.
- 15. Какие факторы являются постоянными, а какие переменными при построении линий *IS* и *LM*?
 - 16. Что собой представляет кредит? Какие формы кредита вы знаете?
 - 18. Что способствует возникновению предложения и спроса на кредит?
- 19. Охарактеризуйте структуру современной кредитно-денежной системы. Назовите ее основные функции.
- 20. Каковы основные функции Центрального банка в современной кредитно-денежной системе?
 - 21. Что собой представляет кредитно-денежная политика Центрального банка?
- 22. Как инструменты кредитно-денежной политики могут повлиять на ставку процента и предложение денег?
 - 23. Назовите основные виды кредитно-денежной политики.
- 24. Что собой представляют коммерческие банки? Какие функции они выполняют в рамках современной кредитно-денежной системы?
 - 25. Охарактеризуйте операции коммерческих банков.
 - 26. Что такое банковские резервы?
- 27. В чем заключается сущность дилеммы «прибыльность ликвидность», стоящей перед коммерческими банками?
- 28. Охарактеризуйте процесс создания кредитных денег коммерческими банками. Как наличие избыточных резервов влияет на способность банков создавать деньги? Как стремление к обеспечению ликвидности влияет на способность банков создавать деньги?
 - 29. Что такое денежный мультипликатор и как он рассчитывается?
- 30. Какую функцию выполняют специализированные кредитно-финансовые учреждения в кредитно-денежной системе?

3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика

- 1. Охарактеризуйте сущность финансов и их функции в экономике страны.
- 2. Опишите структуру финансовой системы государства.
- 3. Объясните значение государственных финансов с точки зрения выполнения государством своих экономических, политических, социальных и иных функций.
- 4. Назовите основные направления расходования государственных средств и источники их финансирования.
 - 5. Составьте основное уравнение государственных расходов и доходов.
- 6. Что собой представляет государственный бюджет? Объясните необходимость формирования госбюджета, опишите его структуру.
- 7. Охарактеризуйте процедуру принятия государственного бюджета в развитой стране.
- 8. Что собой представляют внебюджетные фонды? Приведите примеры внебюджетных фондов в России.
- 9. Охарактеризуйте понятие «бюджетный федерализм». Каким образом формируются бюджеты разных уровней и как происходит расходование привлеченных средств?

- 10. Какие регионы в России являются регионами-донорами, а какие дотационными регионами?
- 11. Что означают понятия: «общий профицит», «первичный профицит», «общий дефицит» и «первичный дефицит»?
- 12. Назовите причины и виды бюджетного дефицита. Какие существуют способы сокращения бюджетного дефицита и каковы последствия их применения для национальной экономики (в частности, в чем выражается эффекты монетаризации и вытеснения)?
- 13. Что собой представляет государственный долг? К каким последствиям может привести внутренний и внешний государственный долг? Может ли государство стать банкротом?
- 14. Существует ли, по вашему мнению, проблема перемещения государственного долга, возникающего в результате заимствований на внешних и внутренних финансовых рынках, на будущие поколения?
- 15. Что собой представляет управление государственным долгом? В чем проявляется цикличность данного процесса? Какие факторы существенно влияют на него?
- 16. Проклассифицируйте государственные ценные бумаги в соответствии с различными признаками. Может ли вызвать выпуск государственных ценных бумаг инфляционные процессы в стране?
 - 17. Охарактеризуйте сущность налогов и их роль в национальной экономике.
- 18. Выскажите собственное отношение к следующим высказываниям: а) «Налоги это дозволенная форма грабежа» (Ф. Аквинский); б) «Налоги для тех, кто их выплачивает, признакне рабства, а свободы» (А. Смит); в) «Налоги это то, чем мы оплачиваем цивилизованное общество» (О. Холмс).
- 19. Назовите принципы, которыми необходимо руководствоваться при построении налоговой системы страны.
- 20. Охарактеризуйте налоговые теории равенства выгод и равенства жертв с точки зрения их достоинств и недостатков. Приведите примеры из реальной жизни.
 - 21. Охарактеризуйте основные элементы налоговой системы страны.
- 22. Дайте классификацию налогов по различным признакам. Приведите конкретные примеры различных видов налогов из зарубежной и отечественной практики.
 - 23. Назовите отличительные особенности прямых и косвенных налогов.
- 24. Обоснуйте ваше мнение относительно характера налогообложения в России прогрессивный, пропорциональный или регрессивный.
- 25. В чем заключается проблема перемещения налогов? По какому из перечисленных налогов налоговое бремя может быть переложено по закону с плательщика налога на носителя налога: налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций?
 - 26. Какая закономерность описывается кривой Лаффера?
- 27. Объясните, как Вы понимаете выражение «налоговая лазейка». Несут ли один и тот же социально-экономический смысл понятия «налоговая оптимизация» и «налоговое правонарушение»?
- 28. Как влияет размер налогов на величину ВВП? Охарактеризуйте различные подходы к данной проблеме.
- 29. Охарактеризуйте сущность бюджетно-налоговой политики. Назовите ее основные инструменты.
- 30. Что собой представляет дискреционная бюджетно-налоговая политика? Каковы пути ее реализации? В чем заключаются ее недостатки?
- 31. Каковы особенности недискреционной бюджетно-налоговой политики? Объясните смысл действия встроенных стабилизаторов на экономическую конъюнктуру?
- 32. В чем заключаются основные отличия между стимулирующей и сдерживающей бюджетно-налоговой политикой?

3.5. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

- 1. Охарактеризуйте механизм функционирования мировой экономики.
- 2. Каковы достоинства и недостатки открытой и закрытой экономики? С чем связана тенденция повышения открытости экономики стран?
 - 3. Назовите виды международных экономических отношений.
- 4. В чем проявляется международное разделение труда? Какие факторы оказывают на него влияние? С помощью каких показателей можно определить уровень участия страны в международном разделении труда?
- 5. Охарактеризуйте меркантилистскую теорию международной торговли. В чем заключается ее ограниченность?
- 6. Сформулируйте принцип абсолютного преимущества Смита и принцип сравнительного преимущества Рикардо. Если страна имеет абсолютное преимущество в производстве какого-то товара, означает ли это, что она имеет и сравнительное преимущество в его производстве?
 - 7. Сформулируйте теорему международной торговли Хекшера-Олина.
- 8. В чем заключается парадокс Леонтьева? Почему его нельзя считать полным опровержением теории Хекшера-Олина?
- 9. Охарактеризуйте сущность двух видов внешнеторговой политики (фритрейдерства и протекционизма) с точки зрения достоинств и недостатков. Какие могут существовать тарифные и нетарифные ограничения при реализации политики протекционизма?
- 10. Что такое платежный баланс и для чего он составляется? В чем заключается смысл системы двойной записи при его составлении? Какие операции регистрируются по кредиту, а какие по дебету?
- 11. Охарактеризуйте структуру платежного баланса. Какой баланс называется активным, а какой пассивным?
- 12. Дайте определение понятиям «валюта», «валютный рынок», «валютная система», «валютная котировка», «валютный курс». Поясните влияние девальвации и ревальвации валюты на экономику страны.
- 13. Каким образом определяются номинальные и реальные валютные курсы? В чем заключается суть паритета покупательной способности?
- 14. Сравните системы фиксированных и плавающих валютных курсов. Каковы достоинства и недостатки каждой из них?
- 15. Проанализируйте этапы формирования мировой валютной системы. Каковы их особенности? Как решается проблема дефицита платежного баланса в условиях: Золотого стандарта, Бреттон-Вудской системы, Ямайской системы?
- 16. Если курс национальной валюты повысится (понизится), как это скажется на условиях экспортной и импортной деятельности?
- 17. Что такое «конвертируемость национальной валюты»? Какие выделяются виды валют в зависимости от их конвертируемости? Приведите примеры.
- 18. В чем заключается смысл мировой экономической интеграции? Назовите ее формы. Приведите примеры.
- 19. Охарактеризуйте этапы формирования Европейского союза. В чём заключается смысл развития данной интеграционной группировки?
- 20. Охарактеризуйте деятельность международных организаций с точки зрения выполнения ими функций по мониторингу и регулированию важнейших процессов мировой экономики.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ — это наука, изучающая и формирующая теоретические представления об экономических процессах и явлениях, о функционировании хозяйства, об экономических отношениях, которые основаны, с одной стороны, на логике и историческом опыте, а с другой — на теоретических концепциях и взглядах ученых-экономистов.

ПРИКЛАДНАЯ ЭКОНОМИКА является *точной* наукой. Она ставит перед собой практические задачи управления хозяйственной деятельностью. Ей свойственны расчеты с использованием реальной информации, конкретных показателей экономической деятельности. Прикладная экономика приближена к микроэкономике.

МИКРОЭКОНОМИКА (приставка «микро-» означает «малый») изучает экономическое поведение индивидуумов, отдельных домохозяйств, предприятий и отраслей.

МАКРОЭКОНОМИКА (приставка «макро-» означает «большой») занимается изучением законов функционирования национальной экономики в целом, а также входящих в нее так называемых агрегатов — домохозяйств, предприятий, правительственного сектора — и связей между ними. Под агрегатами понимается совокупность отдельных экономических единиц (например, домохозяйств), которые в процессе экономического анализа рассматриваются как единое целое.

ПОЗИТИВНАЯ ЭКОНОМИКА ищет объективные, или научные, объяснения функционирования экономики; она имеет дело с тем, что было, есть или может быть.

НОРМАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА предлагает рецепты действий, основанные на субъективных оценочных суждениях; она имеет дело с тем, что должно быть.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА представляет собой комплекс мер, направленных на регулирование поведения экономических агентов (потребителей и производителей) или последствий их деятельности с целью достижения поставленных экономических целей (экономической свободы, экономического роста, полной занятости, стабилизации цен, справедливого налогообложения и др.), в достижении которых заинтересованы все макроэкономические субъекты. При реализации экономической политики государство использует административные (прямые) и экономические (косвенные) методы воздействия, эффективность которых зависит от степени учета основных принципов экономической теории и результатов ее исследований.

МЕРКАНТИЛИЗМ (от итал. слова «мерканте» – купец, торговец) – направление экономической мысли, представители которого источник богатства видели во внешней торговле (за счет активного торгового баланса).

ФИЗИОКРАТИЗМ (от греч. слова «физиократия» – власть природы) – это теоретическая школа, которая получила развитие одновременно с меркантилизмом. Представители физиократизма центральную роль в экономике отводили сельскохозяйственному производству, выражали интересы крупного капиталистического фермерства, критиковали меркантилизм.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ (от лат. слова «классикус» – образцовый) — экономическое течение, ориентированное на решение проблем свободного предпринимательства.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ МАРКСИЗМА возникла в XIX в. в Германии. Основоположником экономического научного направления является Карл Маркс (основной труд – «Капитал»). Продолжил и развил идеи Маркса Фридрих Энгельс.

МАРЖИНАЛИЗМ (от фр. слова «мёжинал» — предельный, дополнительный) — направление экономической теории, которое широко использует в анализе экономических процессов и законов предельные величины. В качестве самостоятельного течения экономической мысли маржинализм оформился во второй половине XIX в. Маржинальная револю-

ция заключается в переходе от концепции классической экономической школы к неоклассической теории.

КЕЙНСИАНСТВО – учение, получившее развитие с середины 30-х гг. XX в.

ЧИКАГСКИЙ МОНЕТАРИЗМ — экономическая теория, основанная на определяющей роли денежной массы, находящейся в обращении, на состояние экономики в целом, а также на осуществлении политики стабилизации экономики, ее функционирования и развития.

РЕСУРСЫ – это совокупность всех материальных и нематериальных благ, используемых при создании экономических благ. Все ресурсы условно делят на два класса: свободные (неэкономические) и экономические.

СВОБОДНЫЕ (НЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ) РЕСУРСЫ – ресурсы, находящиеся в неограниченном количестве и, как следствие, имеющие нулевую цену на рынке.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – ресурсы, находящиеся в ограниченном количестве и, как следствие, имеющие определённую цену на рынке.

ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА – экономические ресурсы, вовлеченные в производство.

ПОТРЕБНОСТЬ – это состояние неудовлетворенности или нужды человека в чёмлибо. Именно потребности выступают внутренним побудительным фактором активной деятельности человека.

БЛАГО — это средство, непосредственно удовлетворяющее потребности. Количество потребностей наряду с редкостью (ограниченностью) блага определяет его ценность. Ценность блага есть то, что за него можно получить. Стоимость блага есть то, что за него надо отдать.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СУБЪЕКТЫ (АГЕНТЫ) – это участники экономических отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обмена и потребления экономических благ.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРУГООБОРОТ — это движение экономических благ и ресурсов между экономическими субъектами, которое сопровождается денежными потоками (доходами и расходами).

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ БЛАГА — это определённая жертва для собственника блага, которая выражается в количестве другого блага, от производства которого следует отказаться, чтобы произвести определенное количество данного блага.

ПРОИЗВОДСТВО представляет собой процесс взаимодействия средств производства и людей с целью получения необходимых экономических благ. В зависимости от вида удовлетворяемых создаваемым экономическим благом потребностей различают материальное и нематериальное производство.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ предполагает определенным образом осуществляемое разделение созданного экономического блага между участниками процесса производства. В качестве известных способов распределения созданного блага выступают следующие: поровну, по потребностям, по затратам, по результатам труда, по вложенному капиталу.

ОБМЕН обеспечивает выход созданного экономического блага на рынок, связывая процессы производства и потребления. Он способствует перемещению в пространстве различных экономических благ таким образом, чтобы полнее удовлетворялись потребности экономических субъектов.

ПОТРЕБЛЕНИЕ представляет собой процесс использования экономического блага по назначению. Это конечная цель производства, его предпосылка и условие, а также собственно «производство» рабочей силы. В зависимости от функционального назначения потребляемого блага различают личное и производственное потребление.

СОБСТВЕННОСТЬ выражает объективно складывающиеся экономические отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления по поводу присвоения средств производства и произведенных благ.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – определенная совокупность правомочий, принадлежащих лицу-правообладателю.

ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ – это вид собственности, характеризуемый по признаку субъекта собственности.

ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ выступает в качестве собственности одного или группы членов общества.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ выступает в качестве собственности всех членов общества. В зависимости от уровня органов власти и управления, которые распоряжаются объектом собственности, выделяют следующие ее формы: федеральную, субфедеральную (региональную), местную (муниципальную).

РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – это исторический процесс обособления различных видов трудовой деятельности в самостоятельные или взаимосвязанные производства.

ТОВАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — это такая общественная форма производства, при которой блага производятся не для собственного потребления, а для удовлетворения потребностей других экономических субъектов.

РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ — это система взаимосвязей между экономическими субъектами, основанная на действии механизма саморегуляции, равноправии прав частных собственников, меновых отношениях и платности всех экономических благ.

ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача государственной собственности в частные руки. Она способствует устранению фактической монополии государственной собственности, обеспечению многообразия и равноправия различных форм собственности.

Раздел 2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ

СПРОС (D) – обобщающий термин, описывающий поведение фактических и потенциальных покупателей товара.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ (E^D_P) показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на товар при изменении его цены на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА (${\rm E}^{DA}_{PB}$) показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на товар A при изменении цены товара B на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ДОХОДУ (E^D_I) показывает, на сколько процентов изменится объем спроса на товар при изменении величины доходов покупателей на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

 Π РЕДЛОЖЕНИЕ (S) — обобщающий термин, описывающий поведение фактических и потенциальных продавцов товара.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ (E^S_P) показывает, на сколько процентов изменится объем предложения товара при изменении его цены на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПЕРЕКРЕСТНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (E^{SA}_{PB}) показывает, на сколько процентов изменится объем предложения товара A при изменении цены товара B на один процент при условии, что прочие факторы останутся неизменными.

ПОЛЕЗНОСТЬ (U) — это удовлетворение, получаемое людьми от потребления благ. Это понятие сугубо индивидуальное.

КРИВАЯ БЕЗРАЗЛИЧИЯ — это кривая, демонстрирующая все возможные наборы двух благ (A и B), дающие потребителю равный объем удовлетворения (т. е. они для него абсолютно равноценны).

БЮДЖЕТНАЯ ЛИНИЯ — это линия, показывающая различные наборы двух благ (A и B), которые могут быть приобретены при данной величине дохода (бюджета) и ценах благ.

ИЗЛИШЕК ПОТРЕБИТЕЛЯ (рента потребителя) — это разница между той суммой денег, которую потребитель согласен уплатить за покупаемое экономическое благо, и той суммой, которую он действительно платит.

ПРЕДПРИЯТИЕ — это самостоятельно хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном действующим законодательством, и осуществляющий производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

ПРОИЗВОДСТВО – процесс преобразования ресурсов в блага, прямо или косвенно служащих удовлетворению человеческих потребностей.

ТЕХНОЛОГИЯ – это определенная устойчивая комбинация факторов производства.

ИЗОКВАНТА — это кривая, демонстрирующая все возможные сочетания двух факторов производства, обеспечивающие один и тот же объем выпуска экономического блага (Q).

ИЗОКОСТА – это линия, показывающая различные сочетания двух факторов производства, которые обеспечивают определенную сумму общих затрат, ограниченных бюджетом производителя.

ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА – это совокупность затрат, связанных с использованием факторов для производства экономического блага.

ИЗЛИШЕК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (рента производителя) — это разница между той суммой денежных средств, которую он получает от реализации определенного количества экономического блага, и той суммой, на которую он согласен.

РЫНОЧНАЯ СТРУКТУРА – характеристика рынка с точки зрения его воздействия на положение и поведение производителей, а также влияния производителей на его состояние.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ СОВЕРШЕННОЙ (ЧИСТОЙ) КОНКУРЕНЦИИ – модель поведения предприятия в условиях идеальных конкурентных отношений, когда предприятий много, у всех из них равные возможности и отсутствует возможность влияния на рынок и цену продукции.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЧИСТОЙ МОНОПОЛИИ – модель поведения предприятия, когда одно предприятие становится единственным производителем продукции, у которой нет близких заменителей; оно может влиять на рынок и цену продукции. Это чисто теоретическая модель. В качестве сфер деятельности, где она может наблюдаться, являются те, которые относятся к естественным монополиям.

ЦЕНОВАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ («ценовое разделение») — это продажа одной и той же продукции разным потребителям (группам потребителей) по разным ценам, при этом различия в ценах не обусловлены различиями в издержках производства. Смысл проведения данной ценовой политики состоит в стремлении монополиста присвоить себе излишек потребителя.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ОЛИГО-ПОЛИИ – модель поведения предприятия в условиях рыночной ситуации, когда на рынке функционирует несколько производителей продукции, которые обладают определенной властью над ценой (их власть ограничена количеством производителей, поделивших рынок между собой). Эта характерна сфер деятельности, которые требуют значительных модель для капиталовложений: металлургия, электротехника, химическая промышленность, машиностроение, топливная энергетика.

МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ МОНОПО-ЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ – модель поведения предприятия в рыночной ситуации, которая характеризуется наличием множества производителей, производящих дифференцированную продукцию. РЫНОК ТРУДА — это сфера взаимоотношений между продавцами и покупателями трудовых услуг, т. е. между теми, кто желает работать (в их число входят занятые и безработные), и теми, кто нанимает работников для производства товаров и услуг.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – это доход от предоставления трудовых услуг.

СТАВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – цена, выплачиваемая за использование единицы труда в течение определенного периода: часа, дня и т. д.

КАПИТАЛ в широком смысле – ценность, приносящая приток дохода; самовозрастающая стоимость. Это производственные фонды предприятий, земля, ценные бумаги, банковские депозиты, человеческий капитал (накопленные профессиональные знания).

ССУДНЫЙ ПРОЦЕНТ — цена, уплачиваемая собственнику капитала за его использование в течение определенного периода времени.

ИНВЕСТИРОВАНИЕ – процесс создания или пополнения запаса капитала.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ – процедура определения сегодняшней стоимости будущей суммы денег.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕНТА — доход, получаемый собственником ресурса, предложение которого строго ограничено.

ПРИРОДНАЯ РЕНТА – доход от использования природного ресурса, предложение которого строго ограничено.

ОБЩАЯ РЕНТА – доход, который получает собственник природного ресурса. Она включает абсолютную ренту и при возможности дифференцированную.

АБСОЛЮТНАЯ РЕНТА – доход, который получают все собственники природного ресурса независимо от его качества.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ РЕНТА – дополнительный доход от использования природного ресурса, образуемый благодаря лучшим характеристикам (сверхприбыль).

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – сфера деятельности, предполагающая наличие способности организовывать производство, объединять факторы производства для создания продукции, создавать что-то новое, рисковать, нести ответственность за свою деятельность.

ПРИБЫЛЬ — это вознаграждение за такой человеческий ресурс, как предпринимательские способности.

УПРАВЛЕНИЕ — это сознательное воздействие на объекты и процессы, а также на участие в них людей, осуществляемое с целью придания определенной направленности хозяйственной деятельности и получения желаемых результатов.

МЕНЕДЖМЕНТ – это определенная философия, основанная на интуиции и профессионализме организаторов деятельности или процесса, умении добиваться поставленных целей при использовании труда, интеллекта, мотивов поведения других людей.

Раздел 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ

МАКРОЭКОНОМИКА — это комплекс знаний, взглядов, идей, объясняющих поведение экономики страны как единого целого и основных ее совокупных величин.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА представляет собой совокупность всех экономических явлений и процессов, происходящих в стране на основе действующих в ней имущественных отношений и организационных форм.

НАЦИОНАЛЬНОЕ БОГАТСТВО — это многолетний результат функционирования национальной экономики, отражающий её экономический потенциал и представляющий всю совокупность благ и ресурсов, которыми она располагает на данный момент времени.

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ (СНС) — это система взаимосвязанных показателей совокупного выпуска и совокупного дохода страны, характеризующих результаты функционирования экономики, ориентированной на рыночные отношения.

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) (англ. GIP – Gross Internal Product) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в тече-

ние года внутри страны предприятиями-резидентами и предприятиями-нерезидентами с использованием национальных и зарубежных факторов производства.

ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) (англ. GNP – Gross National Product) – это суммарная рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных в течение года предприятиями-резидентами внутри страны и за ее пределами с использованием национальных факторов производства.

ЧИСТЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ЧНП) (англ. NNP – Net National Product) – созданный валовой национальный продукт за вычетом той части инвестиций, которая пошла на обновление устаревших и изношенных основных фондов.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (НД) (англ. NI – National Income) – это совокупный доход, заработанный резидентами страны за вклад собственных факторов производства в процесс создания валового национального продукта.

ЛИЧНЫЙ ДОХОД (ЛД) (англ. PI – Personal Income) – это совокупный доход, заработанный или полученный домохозяйствами за год.

ЛИЧНЫЙ РАСПОЛАГАЕМЫЙ ДОХОД (ЛРД) (англ. DI – Domestic Income) – это доход, используемый домашними хозяйствами на потребление (осуществление текущих расходов по приобретению товаров и услуг) и сбережения (накопление богатства).

ЧИСТОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ (ЧЭБ) — это интегральный результат функционирования внутренней экономики в определённом году, демонстрирующий благосостояние страны в целом. ЧЭБ применяется в дополнение к показателю ВВП, который не даёт точной картины экономического благосостояния.

ТЕНЕВАЯ (НЕНАБЛЮДАЕМАЯ ЭКОНОМИКА) включает в себя сферы производства, распределения, обмена и потребления товарно-материальных ценностей, денег, услуг, которые не контролируются обществом и органами государственного управления.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ БАЛАНС (МОБ) является одним из важных разделов современной СНС, он отражает процессы, происходящие на нынешнем этапе развития экономики, позволяет производить системный счет основных показателей СНС и анализ взаимосвязей между отраслями экономики, выявлять главные экономические пропорции, изучать структурные сдвиги и особенности ценообразования в экономике и т. д.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ — это равновесие национальной экономики, характеризуемое сбалансированностью и пропорциональностью экономических явлений и процессов. Макроэкономическое равновесие необходимо для обеспечения стабильности развития экономики страны и достижения макроэкономических целей.

СОВОКУПНЫЙ СПРОС (AD) – это суммарные планируемые (желаемые) расходы экономических субъектов на конечные товары и услуги, предлагаемые на рынке благ, при каждом возможном уровне цен.

СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (AS) – реальный объем национального производства при каждом возможном уровне цен.

ПОТРЕБЛЕНИЕ (C) — это сумма денег, которая тратится домохозяйствами на приобретение потребительских благ.

СБЕРЕЖЕНИЯ (S) — это та часть личного располагаемого дохода, которая отложена для будущего потребления.

ИНВЕСТИЦИИ (I) – это расходы, связанные с обновлением и увеличением производственных мощностей и прочих капитальных активов.

ДЕНЬГИ — всеобщий эквивалент; универсальный товар, обмениваемый на любые экономические блага и пригодный для расчетов и платежей. Деньги являются общепризнанным высоколиквидным активом: на них можно всё купить.

ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ – это денежный кругооборот, движение денег, опосредующее оборот товаров и услуг, а также финансовых активов.

ДЕНЕЖНАЯ МАССА – совокупность всего многообразия денежных средств, обращающихся в стране: обслуживающих экономические связи и принадлежащих различным экономическим субъектам.

СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ — это среднегодовое количество оборотов, совершаемых деньгами, находящимися в обращении. Скорость обращения денег показывает среднегодовое количество владельцев, в состав дохода которых вошла одна и та же денежная единица, или среднегодовое количество сделок, в которых она участвовала.

ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА – это форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся исторически и закрепленная национальным законодательством.

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА – полное или частичное преобразование денежной системы страны, проводимое государством в целях укрепления национальной валюты, стабилизации денежной единицы в условиях нарушения денежного обращения.

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК – это рынок, на котором взаимодействуют между собой спрос и предложение денег, а также формируется равновесная цена денег (равновесная процентная ставка).

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА – это цена денег, уплачиваемая за их использование. Процентная ставка бывает номинальной (R) и реальной (r). В отличие от номинальной реальная процентная ставка корректируется, или «дефлируется», в соответствии с темпом инфляции.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ (MS) — это общее количество денег, находящихся в обращении. Предложение денег обеспечивается банковской системой страны (Центральным и коммерческими банками).

СПРОС НА ДЕНЬГИ (MD) — это величина денежных средств, которыми желают (планируют) обладать экономические субъекты.

КРЕДИТ представляет собой особую форму движения денег, связанную с мобилизацией свободных денежных средств национальной экономики и их распределением на условиях возвратности, срочности, платности в целях расширенного воспроизводства.

КРЕДИТНЫЙ РЫНОК — это общее обозначение тех рынков, где возникают и взаимодействуют между собой спрос и предложение различных видов кредитных ресурсов.

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА представляет собой комплекс кредитнофинансовых учреждений, активно используемых государством в целях регулирования экономики.

ДЕПОЗИТЫ, или банковские вклады (D), – это денежные средства, переданные клиентом во временное пользование банка.

БАНК — это кредитно-финансовое учреждение, аккумулирующее денежные средства, предоставляющее кредиты, производящее денежные расчеты, осуществляющее выпуск банкнот и ценных бумаг, выступающее посредником во взаимных платежах и расчетах между государствами, предприятиями и домохозяйствами.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА — совокупность банков страны. В организационном плане банковская система может быть одноуровневой и двухуровневой. Для России, как и для большинства стран мира, характерна двухуровневая банковская система: верхний уровень — Центральный банк («банк банков»), второй уровень — подконтрольные ему коммерческие банки.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК — эмиссионный, кредитный, расчетный и валютный центр страны, а также центр кредитно-денежного регулирования экономики.

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ (МОНЕТАРНАЯ) ПОЛИТИКА – комплекс взаимосвязанных мероприятий, предпринимаемых Центральным банком в целях регулирования деловой активности в стране путем воздействия на кредитно-денежное обращение.

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК – кредитно-финансовое учреждение, наделенное исключительным правом привлекать свободные денежные средства субъектов хозяйствования и населения и размещать их от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, срочности, платности, а также осуществлять другие банковские операции.

БАНКОВСКИЕ РЕЗЕРВЫ – это часть привлеченных на депозиты денежных средств, не выданных в качестве кредитов (не использованных в активных операциях).

ФИНАНСЫ – система отношений между экономическими субъектами по поводу формирования, распределения и использования фондов денежных средств.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА – совокупность финансовых отношений национальной экономики. С точки зрения субъектов экономики, вступающих в финансовые отношения.

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК — это рынок, на котором формируются спрос и предложение на все финансовые ресурсы страны и осуществляется их движение в направлении обеспечения финансовыми средствами различных сфер экономики.

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ представляет собой рынок, на котором формируются и развиваются экономические отношения по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ призваны обеспечить государство денежными средствами, необходимыми для выполнения им экономических, политических и социальных функций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ – денежные средства, привлечённые для реализации государственных функций.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ – это часть финансовых отношений, обусловленная использованием государственных доходов.

БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА – это консолидированный бюджет РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ – это главное звено финансовой системы страны. Он представляет собой форму образования и использования централизованного фонда денежных средств для обеспечения функций органов государственной власти. На основании Конституции РФ государственный бюджет носит название федерального.

БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ – ситуация превышения расходной части бюджета над доходной.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОФИЦИТ – ситуация превышения доходной части бюджета над расходной.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ — это фонды денежных средств, образуемые вне государственного бюджета и предназначенные для реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение, охрану здоровья и медицинскую помощь.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ — это величина государственной задолженности. Он равняется сумме накопленных в стране за определенный период бюджетных дефицитов за вычетом накопленных бюджетных профицитов.

НАЛОГ – обязательный и безвозмездный платёж, взимаемый в пользу государства с дохода или стоимости имущества физического и юридического лица в размере, заранее определенном и установленном в законодательном порядке.

 ${
m HAЛОГОВАЯ}$ СИСТЕМА – это совокупность всех налогов, методы и принципы их построения, способы исчисления и взимания, налоговый контроль, устанавливаемые в законодательном порядке.

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ (ФИСКАЛЬНАЯ) ПОЛИТИКА – это воздействие государства на уровень деловой активности в стране посредством изменения государственных расходов и налогов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА – комплекс мер государства, направленных на обеспечение социальной справедливости и поддержание достойного уровня благосостояния населения.

СОЦИАЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ проявляется в правомерном распределении национального дохода, наличии одинаковых возможностей для получения работы согласно имеющимся способностям и профессиональной подготовке, наличии системы социальной защиты населения и социальных гарантий.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ — это количественная и качественная характеристика условий жизнедеятельности населения. Рассмотрение сущности данного термина требует учета двух подходов.

ДОХОДЫ – совокупность денежных средств и материальных благ, которыми обладает человек, семья, социальная группа, население в целом.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ выражает минимально допустимую материальную обеспеченность, ниже которой возникает угроза воспроизводству населения страны.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ – изъятие части доходов наиболее обеспеченных экономических субъектов в пользу менее обеспеченных.

ЗАНЯТОСТЬ – это обеспеченность населения рабочими местами.

БЕЗРАБОТИЦА – это социально-экономическое явление, при котором часть трудоспособного населения не занята в общественном производстве по причине превышения предложения рабочей силы над спросом на нее.

ЕСТЕСТВЕННАЯ БЕЗРАБОТИЦА (U`) — безработица, существующая при полной занятости, которой соответствует потенциальный ВВП. Естественная безработица способствует созданию резерва рабочей силы, поддержанию конкуренции между работниками и тем самым повышению производительности труда.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – система мер, осуществляемых обществом в целом и его звеньями по обеспечению приемлемого материального и социального положения граждан.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – социальная отрасль экономики, обеспечивающая людей, находящихся на длительном или постоянном иждивении государства и общества.

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – важный элемент социального обеспечения населения, ориентированный на обеспечение человека экономической защитой в случае болезни и старости, в связи с несчастными случаями и болезнями по производственной причине, в связи с безработицей.

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ — форма социального обеспечения, имеющая следующие цели: борьба с бедностью, компенсация утраченного заработка, обеспечение материальной достаточности гражданина.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ — это восстановление нарушенной социальной справедливости по отношению к невинно пострадавшим. К ним относятся: жертвы противозаконных репрессий; жертвы войн; лица, пострадавшие от катастроф, стихийных бедствий и аварий; инвалиды по болезни, жертвы эпидемий, пострадавшие от вредности производства; вынужденные переселенцы.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ – это система обязательств общества перед своими членами по удовлетворению их насущных потребностей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ определяется, с одной стороны, количеством и качеством жизненных благ, используемых для удовлетворения потребностей населения, а с другой — степенью развития самих потребностей людей.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ определяется качественной стороной жизни населения — здоровьем, физическим развитием, уровнем образования, условиями труда, возможностями использования свободного времени, состоянием экологии. Применение данного показателя затруднительно из-за сложности проявления качественных характеристик жизни в количественном и стоимостном выражениях.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА – нестабильное развитие национальной экономики.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ – это периодические взлеты и падения деловой активности, проявляющиеся во всевозможных формах несоответствия совокупного спроса и предложения.

СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ (АНТИЦИКЛИЧЕСКАЯ) ПОЛИТИКА – комплекс мероприятий, способствующих сглаживанию негативных последствий макроэкономической динамики.

ИНФЛЯЦИЯ — это переполнение экономики страны избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы, которое приводит к повышению общего уровня цен, обесценению денежной единицы, снижению ее покупательной способности.

ИНФЛЯЦИЯ ИЗДЕРЖЕК – инфляция, которая вызвана факторами, лежащими на стороне совокупного предложения.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ — это оценка экономическими субъектами изменения темпов инфляции в будущем периоде. Они выражаются в показателе под названием «ожидаемый темп инфляции (π e)».

АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА — макроэкономическая политика, направленная на обеспечение стабилизации общего уровня цен, предупреждения или смягчения инфляционной напряженности.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ – долговременное устойчивое увеличение масштабов экономики, выражающееся в поступательном росте реального ВВП и улучшении других показателей деловой активности.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА – это система экономических отношений, сложившаяся и развивающаяся между странами; другими словами, это вся совокупность национальных экономик в той части, которая сориентирована на внешние рынки и использует внешние ресурсы и продукцию для внугреннего развития.

ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА — это экономика страны с высокой степенью вовлеченности в мировые хозяйственные связи, предполагающая отсутствие ограничений международного обмена ресурсами и благами. Снятие внешнеэкономических ограничений способствует усилению конкуренции и тем самым повышению эффективности национальной экономики.

ЗАКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА (автаркия) предполагает экономическую самообеспеченность страны (примеры: бывшие страны Совета Экономической Взаимопомощи, Северная Корея, Куба).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ – это система хозяйственных связей между экономиками различных стран.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ заключается в экспорте (вывозе) и импорте (ввозе) благ (товаров и услуг).

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА заключается в специализации отдельных стран на производстве определенных видов благ, которыми эти страны обмениваются между собой.

АБСОЛЮТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО — возможность страны производить благодаря ее естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими затратами труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же товар.

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО — это способность страны производить товар с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. Издержки замещения (альтернативные издержки) представляют собой соотношение абсолютных удельных затрат труда по двум видам товаров в одной стране.

ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА — это государственная политика в области внешней торговли. Известны два основных направления внешнеторговой политики государства: протекционизм и фритрейдерство.

ФРИТРЕЙДЕРСТВО – политика свободной торговли, которая не предполагает установление каких-либо ограничений на внешнеторговый оборот, в т. ч. взимание таможенных пошлин. Такую политику может проводить страна с высокоэффективной экономикой, в котором отечественные предприниматели способны выдерживать иностранную конкуренцию и активно внедряться на мировой рынок. Свободная торговля дает возможность открытой экономике страны и мировой экономике эффективно размещать ресурсы и повышать уровень материального благосостояния.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ – политика государства, направленная на ограничение внешней торговли с целью защиты собственных производителей (в случае наличия более сильных иностранных конкурентов) или потребителей (в случае продажи за границу большого ко-

личества благ или ресурсов, востребованных внутри страны) путем установления тарифных и нетарифных ограничений.

ТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ заключаются во взимании таможенных пошлин с ввозимых и вывозимых ресурсов и благ, затрудняя тем самым их движение. Таможенные пошлины увеличивают цену ресурсов и благ и снижают их конкурентоспособность на мировом рынке.

НЕТАРИФНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ – прямые административные нормы, определяющие количество, качество и номенклатуру вывозимых или ввозимых в страну ресурсов и благ

ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС — это систематизированная запись итогов всех экономических сделок между резидентами данной страны и остальным миром в течение определенного периода времени (месяца, квартала, года).

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – это отношения между странами по поводу обмена валютой.

BAЛЮТА – это денежная единица страны или группы стран (например, рубль, доллар, фунт стерлингов, евро, йена и т. д.). В узком смысле – это денежные знаки иностранных государств.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК — это особый рынок, на котором осуществляются валютные сделки. Подавляющая часть денежных активов, продаваемых на валютном рынке, имеет вид депозита до востребования в крупнейших банках, осуществляющих торговлю друг с другом, лишь незначительная часть валютного рынка приходится на обмен наличных денег.

ВАЛЮТНЫЙ (ОБМЕННЫЙ) КУРС – это относительная цена валют двух стран, или валюта одной страны, выраженная в единицах другой страны.

ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА – установление курса национальной денежной единицы в иностранной валюте на определенный момент времени.

ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА – совокупность валютных отношений, складывающихся на уровне отдельной страны, группы стран или мира в целом.

СИСТЕМА ФИКСИРОВАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ — это валютная система, при которой номинальный валютный курс фиксируется Центральным банком страны.

СИСТЕМА ПЛАВАЮЩИХ (ГИБКИХ) ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ — это валютная система, при которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в результате взаимодействия спроса и предложения валют, без какого-либо вмешательства Центрального банка в этот процесс.

СИСТЕМА СМЕШАННЫХ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ — это валютная система, при которой номинальный валютный курс формируется на валютном рынке в результате взаимодействия спроса и предложения валют, а также валютных интервенций Центрального банка.

КОНВЕРТИРУЕМОСТЬ (ОБРАТИМОСТЬ) НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ – способность валюты страны свободно использоваться в международном платежном обороте для совершения различных расчетов.

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА – это совокупность государственных мероприятий в сфере международных расчетов. Она непосредственно связана с внешнеторговой политикой и состоянием денежного обращения.

МИРОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ — это процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый межгосударственными органами.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики — это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить

специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее — именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование — предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование — краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект — сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

- 1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.
- 2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.
- 3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА

Одной из форм текущего контроля является доклад, который представляет собой продукт самостоятельной работы студента.

Доклад - это публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Как правило, в основу доклада ложится анализ литературы по проблеме. Он должен носить характер краткого, но в то же время глубоко аргументированного устного сообщения. В нем студент должен, по возможности, полно осветить различные точки зрения на проблему, выразить собственное мнение, сделать критический анализ теоретического и практического материала.

Подготовка доклада является обязательной для обучающихся, если доклад презентацией указан в перечне форм текущего контроля успеваемости в рабочей программе дисциплины.

Доклад должен быть рассчитан на 7-10 минут.

Презентация (от англ. «presentation» - представление) к докладу - это набор цветных слайдов на определенную тему, который хранится в файле специального формата с расширением PP.

Целью презентации - донести до целевой аудитории полноценную информацию об объекте презентации, изложенной в докладе, в удобной форме.

Перечень примерных тем докладов с презентацией представлен в рабочей программе дисциплины, он выдается обучающимся заблаговременно вместе с методическими указаниями по подготовке. Темы могут распределяться студентами самостоятельно (по желанию), а также закрепляться преподавателем дисциплины.

При подготовке доклада с презентацией обучающийся должен продемонстрировать умение самостоятельного изучения отдельных вопросов, структурирования основных положений рассматриваемых проблем, публичного выступления, позиционирования себя перед коллективом, навыки работы с библиографическими источниками и оформления научных текстов.

В ходе подготовки к докладу с презентацией обучающемуся необходимо:

- выбрать тему и определить цель выступления.

Для этого, остановитесь на теме, которая вызывает у Вас больший интерес; определите цель выступления; подумайте, достаточно ли вы знаете по выбранной теме или проблеме и сможете ли найти необходимый материал;

- осуществить сбор материала к выступлению.

Начинайте подготовку к докладу заранее; обращайтесь к справочникам, энциклопедиям, научной литературе по данной проблеме; записывайте необходимую информацию на отдельных листах или тетради;

- организовать работу с литературой.

При подборе литературы по интересующей теме определить конкретную цель поиска: что известно по данной теме? что хотелось бы узнать? для чего нужна эта информация? как ее можно использовать в практической работе?

- во время изучения литературы следует: записывать вопросы, которые возникают по мере ознакомления с источником, а также ключевые слова, мысли, суждения; представлять наглядные примеры из практики;
 - обработать материал.

Учитывайте подготовку и интересы слушателей; излагайте правдивую информацию; все мысли должны быть взаимосвязаны между собой.

При подготовке доклада с презентацией особо необходимо обратить внимание на следующее:

- подготовка доклада начинается с изучения источников, рекомендованных к соответствующему разделу дисциплины, а также специальной литературы для докладчика, список которой можно получить у преподавателя;
- важно также ознакомиться с имеющимися по данной теме монографиями, учебными пособиями, научными информационными статьями, опубликованными в периодической печати.

Относительно небольшой объем текста доклада, лимит времени, отведенного для публичного выступления, обусловливает потребность в тщательном отборе материала, умелом выделении главных положений в содержании доклада, использовании наиболее доказательных фактов и убедительных примеров, исключении повторений и многословия.

Решить эти задачи помогает составление развернутого плана.

План доклада должен содержать следующие главные компоненты: краткое вступление, вопросы и их основные тезисы, заключение, список литературы.

После составления плана можно приступить к написанию текста. Во вступлении важно показать актуальность проблемы, ее практическую значимость. При изложении вопросов темы раскрываются ее основные положения. Материал содержания вопросов полезно располагать в таком порядке: тезис; доказательство тезиса; вывод и т. д.

Тезис - это главное основополагающее утверждение. Он обосновывается путем привлечения необходимых цитат, цифрового материала, ссылок на статьи. При изложении содержания вопросов особое внимание должно быть обращено на раскрытие причинноследственных связей, логическую последовательность тезисов, а также на формулирование окончательных выводов. Выводы должны быть краткими, точными, достаточно аргументированными всем содержанием доклада.

В процессе подготовки доклада студент может получить консультацию у преподавателя, а в случае необходимости уточнить отдельные положения.

Выступление

При подготовке к докладу перед аудиторией необходимо выбрать способ выступления:

- устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить заранее подготовленные слайды);
 - чтение подготовленного текста.

Чтение заранее написанного текста значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию аудитории.

Короткие фразы легче воспринимаются на слух, чем длинные.

Необходимо избегать сложных предложений, причастных и деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться передать информацию по частям.

Слова в речи надо произносить четко и понятно, не надо говорить слишком быстро или, наоборот, растягивать слова. Надо произнести четко особенно ударную гласную, что оказывает наибольшее влияние на разборчивость речи.

Пауза в устной речи выполняет ту же роль, что знаки препинания в письменной. После сложных выводов или длинных предложений необходимо сделать паузу, чтобы слушатели могли вдуматься в сказанное или правильно понять сделанные выводы. Если выступающий хочет, чтобы его понимали, то не следует говорить без паузы дольше, чем пять с половиной секунд.

Особое место в выступлении занимает обращение к аудитории. Известно, что обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы. При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. Так, косвенными обращениями могут служить такие выражения, как «Как Вам известно», «Уверен, что Вас

это не оставит равнодушными». Выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь достижения взаимопонимания.

Во время выступления важно постоянно контролировать реакцию слушателей. Внимательность и наблюдательность в сочетании с опытом позволяют оратору уловить настроение публики. Возможно, рассмотрение некоторых вопросов придется сократить или вовсе отказаться от них.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории вопросы.

Стоит обратить внимание на вербальные и невербальные составляющие общения. Небрежность в жестах недопустима. Жесты могут быть приглашающими, отрицающими, вопросительными, они могут подчеркнуть нюансы выступления.

Презентация

Презентация наглядно сопровождает выступление.

Этапы работы над презентацией могут быть следующими:

- осмыслите тему, выделите вопросы, которые должны быть освещены в рамках данной темы;
- составьте тезисы собранного материала. Подумайте, какая часть информации может быть подкреплена или полностью заменена изображениями, какую информацию можно представить в виде схем;
- подберите иллюстративный материал к презентации: фотографии, рисунки, фрагменты художественных и документальных фильмов, материалы кинохроники, разработайте необходимые схемы;
- подготовленный материал систематизируйте и «упакуйте» в отдельные блоки, которые будут состоять из собственно текста (небольшого по объему), схем, графиков, таблиц и т.д.;
 - создайте слайды презентации в соответствии с необходимыми требованиями;
- просмотрите презентацию, оцените ее наглядность, доступность, соответствие языковым нормам.

Требования к оформлению презентации

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS Power Point.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов. Чаще всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как печатный материал.

Количество слайдов должно быть пропорционально содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах.

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки:

1-я стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- объем текста на слайде не больше 7 строк;
- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов;
- отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках;
 - значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2-я стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования:

- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) соответствуют содержанию;
- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации).

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.

Обычный слайд, без эффектов анимации, должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время аудитория не успеет осознать содержание слайда.

Слайд с анимацией в среднем должен находиться на экране не меньше 40-60секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18.

В презентациях не принято ставить переносы в словах.

Наилучшей цветовой гаммой для презентации являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.).

Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под практико-ориентированными задания понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий — приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
 - обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;
- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

- 1. по структуре эти задания нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
- 2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
- 3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;
- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;
- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;
- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ

1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ


1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования

Благосостояние. Распределение доходов


1. На основании следующих данных постройте кривую Лоренца; обозначьте точки, через которые вы ее строили. Какие действия государства могли бы приблизить кривую Лоренцу: а) к линии абсолютного равенства; б) к линии абсолютного неравенства?

Доли населения, по 20%	Доля доходов, %
Первая (низшая)	2
Вторая	8
Третья	10
Четвертая	15
Пятая (высшая)	65

2. Распределение доходов в обществе иллюстрирует линия 3. Если предельная ставка прогрессивного налога на доход любого домохозяйства будет снижена, то кривая Лоренца сместится в положение...



3. Наименьшее неравенство в распределении доходов в обществе отражает линия...



4. В таблице представлены данные по распределению доходов между группами населения в двух странах. В какой стране степень неравенства больше? Почему? Постройте кривую Лоренца для страны A.

Доли населения,	Доля доходов, %		
по 20%	Cтрана A	Страна В	
Первая (низшая)	5	2	
Вторая	10	8	
Третья	17	10	

Четвертая	28	15
Пятая (высшая)	40	65

5. При оценке степени неравенства в персональном распределении доходов с помощью кривой Лоренца следует обращать внимание на форму кривой. На рис. 1 и 2 представлены кривые Лоренца для двух стран с одинаковым коэффициентом Джини. О чем говорят представленные формы кривых: а) степень неравенства больше в странеА; б) степень неравенства больше в стране Б; в) в странах одинаковая степень неравенства? Выберите правильный ответ и поясните.





Рис. 1. Страна А Рис. 2. Страна Б

6. Проанализируйте ситуацию неравенства в распределении доходов в России в период 1991–2000 гг., учитывая, что условно допустимое значение коэффициента Джини составляет 0,3.

Коэффициент Джини в России

1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
0,260	0,289	0,398	0,409	0,381	0,375	0,375	0,379	0,394	0,400	0,400	0,400

Примеры решения типовых задач

1. В таблице представлены данные по распределению доходов между группами населения в конкретной стране. Рассчитайте на основании представленной информации квинтильный коэффициент, демонстрирующий степень неравенства в стране.

Доля населения, по 20 %	1	2	3	4	5
Доля доходов, %	5	10	18	27	40

Решение. Квинтильный коэффициент позволяет осуществлять сопоставление доходов, в среднем получаемых наиболее и наименее обеспеченными группами населения, каждая из которых составляет 20 % от общей численности населения: К.к. = 40 % / 5 % = 8 раз.

2. Ниже представлено распределение семей граждан страны по уровню годового дохода. Постройте кривую Лоренца.

Группы семей по уровню доходов	Доля от общей суммы доходов, %
Беднейшие 20%	3,7
Вторые 20%	9,0
Средние 20%	15,0
Четвертые 20%	23,0
Высшие 20%	49,3

Решение. Кривая Лоренца представляет собой графический метод определения неравномерности распределения совокупного дохода общества между различными группами населения. Построение кривой происходит следующим образом. Вначале все население страны и совокупный доход общества делятся на 5 частей – квинтилей (квинтиль – это 1/5 часть исследуемой совокупности), т.е. по 20 %. Далее определяется, какой % дохода получают каждые 20 % населения. На основании этих данных производятся расчеты кумулятивных (накопленных) долей и строится кумулятивная кривая, которая показывает фактическое распределение дохода в обществе.


Прямая линия, проводимая из начала осей координат (биссектриса), дает представление о равном распределении дохода. Это линия абсолютного равенства. Линия абсолютного неравенства идет под прямым углом (ломаная линия). Точки на ней означают, что все население не получает никакого дохода, кроме одного — единственного, последнего в ряду человека, который присваивает 100 % всего дохода.

Следует отметить, что чем больше кривая Лоренца отклоняется от линии абсолютного равенства и, соответственно, становится ближе к линии абсолютного неравенства, тем больше неравенство в персональном распределении доходов в обществе.

Учитывая то, что построение кривой Лоренца осуществляется с использованием кумулятивного метода, представим имеющиеся данные в виде, необходимом для графического изображения.

Группы семей по	Доля от общей	Доля от общей чис-	Доля от общей суммы
уровню доходов	суммы доходов,	ленности семей	доходов нарастаю-
	%	нарастающим итогом,	щим итогом, %
		%	
Беднейшие 20%	3,7	20	3,7
Вторые 20%	9,0	40	12,7
Средние 20%	15,0	60	27,7
Четвертые 20%	23,0	80	50,7
Высшие 20%	49,3	100	100

Используя две последних колонки таблицы, строим кривую Лоренца.



Раздел 2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ

Тема 2.1. Спрос и предложение. Формирование рыночной цены

Спрос и эластичность спроса

- 1. Известно, что товар X приобретается всего двумя потребителями, и при этом спрос первого потребителя описывается функцией $Qd_1=90-P$, а спрос второго функцией $Qd_2=240-2P$. Чему будет равна цена при величине рыночного спроса 42?
- 2. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-субститут: а) спрос на уголь (при росте цены на нефть); б) спрос на чай (при росте цены на кофе); в) спрос на мясо кур (при снижении цены на мясо говядины). В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. уголь, чай, мясо кур?
- 3. Как изменится спрос на товар, если изменится цена на товар-комплемент: а) спрос на ягоды (при росте цены на сахар); б) спрос на фотоаппараты (при росте цены на

фотопленку); в) спрос на энергоемкие марки автомобилей (при росте цены на бензин). В каком направлении сдвинется кривая спроса на эти товары, т. е. ягоды, фотоаппараты, автомобили?

- 4. По цене $P_1=100$ руб. было продано 100~000 т картофеля, а когда цену повысили до $P_2=120$ руб., то -80~000 т. Определите коэффициент эластичности спроса на картофель по цене.
- 5. В результате повышения цены товара с 5 до 7 ден. ед. объем спроса на него сократился с 9 до 7 млн шт. Определите коэффициент эластичности спроса на товар по цене.
- 6. При повышении цены на товар с 20000 до 40000 руб. за 1 шт. объем спроса на него сократился со 100 до 50 шт. в день. Определите, чему в этом случае будут равны коэффициент эластичности спроса на товар по цене и изменение общей выручки продавца.
- 7. Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен 0.8, по доходу -0.4. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 10%, цена товара снизится на 5%. На сколько процентов изменится объем спроса на данный товар?
- 8. Коэффициент эластичности спроса на данный товар по цене равен -0.5, а по доходу +0.9. В предстоящем периоде доходы населения увеличатся на 4 %, а цена товара уменьшится на 3 %. Как изменится объем спроса на данный товар?
- 9. Коэффициент перекрестной эластичности спроса на товар X по цене товара Y равна +1,5. Что вы можете сказать об этих двух товарах? О чем свидетельствует величина коэффициента эластичности?

Предложение и эластичность предложения

- 10. На рынке товара три производителя, предложение которых задано следующими уравнениями: $Qs_1 = 2P 10$; $Qs_2 = 3P$; $Qs_3 = P + 5$. Определите и исследуйте эластичность во всех трех случаях.
- 11. На рынке товара все производители имеют одинаковые индивидуальные функции предложения Qs = 2P 10. Рассчитайте коэффициент эластичности предложения товара по цене, если P = 45 руб. и число производителей на рынке равно: а) 20; б) 50; в) 100.

Микроэкономическое равновесие

12. Предположим, что общий объем спроса и предложения пшеницы в месяц характеризуется данными, представленными в таблице.

[Габли	ца

P, \$/T	Qd, тыс. т	Qs, тыс. т
3,4	85	72
3,7	80	73
4,0	75	75
4,3	70	77
4,6	65	79
4,9	60	81

- А. Какова будет равновесная цена пшеницы? Каков равновесный объем? Покажите графически.
- Б. Допустим, правительством установлен потолок цены 3,7 \$ за 1 т. Какие последствия влечет данная цена? Покажите графически.
- В. Допустим, правительством установлен пол цены 4,6 \$ за 1 т. Какие последствия влечет данная цена? Покажите графически.
- 13. Функция спроса на товар A: Qd = 8 2P, а функция предложения: Qs = -7 + 3P. Определите равновесную цену товара и равновесный объем продаж. Что произойдет, если правительство установит цену на уровне 5 руб.?
- 14. На рынке соевых бобов функции спроса и предложения следующие: Qd = 100 10P; Qs = 20 + 5P, где Qd величина спроса, кг; Qs величина предложения, кг; P цена,

долл. Каков будет результат при назначении правительством нижнего уровня цены в 7 долл.?

15. Спрос и предложение на рынке некоторого продукта описываются уравнениями: Qd = 25 - 0,2P и Qs = 4P - 80, где Qd - объем спроса (тыс. шт.); Qs - объем предложения (тыс. шт.), P - цена, ден. ед. Государство вмешалось и установило минимальную цену на товар в размере 30 ден. ед. за 1 тыс. шт.

Задание 1. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

Примером рынка с таким участием государства может служить рынок _____

Варианты: крепких спиртных напитков; товаров первой необходимости; пшеницы в сверхурожайный год; горюче-смазочных материалов.

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов два правильных ответа и вставьте в предложение.

Установление минимальной цены имеет целью помочь _____ и приведет к ситуации _____ товара на рынке.

Варианты: дефицита, потребителям, товаропроизводителям, излишка.

Задание 3.Решите задачу.

До вмешательства государства рынок характеризовался как равновесный с объемом продаж тыс. шт.

16. Рынок цемента характеризуется следующими функциями спроса и предложения: Qd = 12 - P; Qs = -3 + 2P. Определите: 1) какая сумма налога будет собрана с продажи цемента, если государство установит 50 % налога с оборота (выручки); 2) насколько возрастет объем продажи цемента при отмене налога?

Примеры решения типовых задач

1. Товар X приобретается потребителями, принадлежащими к двум разным группам. Численность первой группы 100 чел., а второй -200 чел. Спрос типичного потребителя, принадлежащего к первой группе, описывается функцией $Qd_1 = 50 - P$, ко второй $-Qd_2 = 60 - 2P$. Чему равна величина рыночного спроса при значении цены 22?

Решение. Рыночный спрос определяется как сумма индивидуальных спросов всех потребителей на рынке данного товара. Поэтому для определения величины рыночного спроса необходимо суммировать обе функции, учитывая количество потребителей в каждой группе: 100 (50 - P) + 200 (60 - 2P) = 5000 - 100P + 12000 - 400P = 17000 - 500P. Подставив вместо P значение цены, равное 22, определяем величину спроса, которая составит 96.

2. Является ли предложение товара эластичным, если известно следующее:

Таблица

Рыночные данные

Цена, руб.	1500	1700
Объем предложения, шт.	30000	34000

Решение. Определяем коэффициент эластичности предложения по цене товара с использованием следующей формулы:

$$Es = \underline{\Delta P} \cdot \underline{P_1 + P_2}.$$

$$\underline{\Delta Q} \quad (Q_1 + Q_2)$$

Получаем, что

$$E_S = (34000 - 30000) (1500 + 1700) = 4000 3200 = 1.$$

$$(17000 - 15000) (30000 + 34000) 200 64000$$

Таким образом, мы имеем дело с предложением единичной эластичности по цене.

3. Функция спроса на товар Qd = 2500 - 200P, а предложения -Qs = 1000 + 100P. Определите равновесную цену и равновесный объем товара. Что произойдет в случае, если правительство зафиксирует цену товара на уровне 3 руб.?

Решение. В условиях рыночного равновесия объем спроса и объем предложения равны. Поэтому мы можем приравнять обе функции: Qd = Qs, т. е. 2500 - 200P = 1000 + 100P. Решив это уравнение, найдем равновесную цену: $P^* = 5$ руб. Подставив значение цены в любую из функций, определим равновесный объем товара: $Q^* = 1500$ ед.

Если правительство зафиксирует цену товара на уровне 3 руб., объем спроса (Qd) будет равен 1900 ед., а объем предложения (Qs) — 1300 ед. Иначе говоря, на рынке образуется товарный дефицит, равный разнице между объемом спроса и объемом предложения: Qs - Qd = 1300 - 1900 = -600 ед.

4. Допустим, функциями спроса и предложения холодильников «Север» являются соответственно Qd=400-P и Qs=2P-260, где Qd — величина спроса на холодильники, тыс. шт.; Qs — величина предложения холодильников, тыс. шт.; P — цена, ден. ед. Определите, к чему приведет введение налога с оборота (выручки) в размере 12,5 % от цены.

Решение. До введения налога равновесная цена товара на рынке составляла 220 ден. ед., а равновесное количество — 180 тыс. шт. (пояснения в предыдущей задаче). После введения налога в распоряжении производителя остается 7/8 цены, что уменьшает предложение: Qs = 2(7/8)P - 260. Поэтому новая цена равновесия равна 240 ден. ед., а объем продаж — 160 тыс. шт. При этом общая выручка уменьшается с 39,6 до 38,4 млн ден. ед., а выручка, оставшаяся в распоряжении производителя, — с 39,6 до 33,6 млн ден. ед.

Тема 2.2. Теория потребительского выбора

Количественная теория полезности

- 1. Если некто потребляет 8 единиц товара при совокупной полезности 38 ютилей и 9 единиц при совокупной полезности 45 ютилей, чему равна предельная полезность (в ютилях) 9-й потребленной единицы?
- 2. Заполните пустые ячейки таблицы и постройте кривые общей и предельной полезности товара.

Таблица

Полезность товара

Номер единицы	Общая	Предельная
товара	полезность	полезность
1	?	20
2	37	?
3	51	?
4	?	11
5	71	9

- 3. Цена товара A составляет 3 руб., цена товара B-1,5 руб. Потребитель максимизирует удовлетворение от покупки товаров A и B. При этом он оценивает предельную полезность товара B в 60 единиц. Как потребитель оценивает предельную полезность товара A?
- 4. В таблице предельная полезность каждого продукта для потребителя считается независимой от количества другого продукта. Цена продукта X составляет 2 долл., а цена продукта Y-1 долл.


- А. Изобразите кривые предельной и общей полезности блага X.
- Б. Ответьте, сколько единиц каждого продукта купит потребитель при доходе в 12 долл.?

Предельная полезность продуктов

	Продукт <i>X</i>	Продукт У		
номер единицы	предельная полезность	номер едини- цы	предельная полезность	
1	40	1	22	
2	35	2	20	
3	30	3	18	
4	25	4	16	
5	20	5	14	
6	15	6	12	
7	10	7	10	
8	5	8	8	

Сравнительная теория полезности

5. На рисунке представлена карта кривых безразличия.




- А. Каков экономический смысл кривой безразличия?
- Б. Что означает форма и положение кривой U_2 , т. е. ее отрицательный наклон и выпуклость по отношению к началу координат?

Таблипа

- В. Что означают кривые безразличия, расположенные выше и ниже U_2 ?
 - Г. Могут ли пересекаться кривые безразличия?

Рис. Карта кривых безразличия


- 6. Допустим, некий потребитель считает, что ему одинаково полезно еженедельно выпивать как 8 стаканов молока и 3 стакана кефира, так и 6 стаканов молока и 4 стакана кефира. Чему в этом случае равна предельная норма замещения кефира молоком?
 - 7. На рисунке представлены кривая безразличия и бюджетная линия.



- А. Каков экономический смысл бюджетной линии MN? Чем определяется ее наклон? Если благо B подешевеет, как изменится наклон MN?
- Б. Каковы возможности потребления в каждой точке на бюджетной линии?
- В. Что означает для потребителя касание кривой безразличия U_1 и MN в точке E?
- Γ . Возможно ли касание U_1 линией MN в другой точке? Какие условия должны при этом измениться?
- Д. Как можно выразить условия потребительского равновесия с помощью уравнения?

Рис. Касание кривой безразличия бюджетной линии

- 8. Потребитель имеет доход 3000 руб. На рисунке показаны две бюджетные линии и соответствующие им кривые безразличия.
 - А. Определите цену товара Y.
 - Б. Определите координаты двух точек линии спроса данного потребителя на товар X.
 - В. Напишите уравнения обеих бюджетных линий.
 - Г. Каков был бы доход потребителя, если бы цена товара У равнялась



Эффекты спроса

9. На рис. 8 представлена кривая спроса.




Рис. Кривая спроса

- А. Какова рыночная цена первой, второй и третьей единиц блага при объеме рыночного спроса в 4 единицы блага?
- Б. По какой максимальной цене потребитель оценивает каждую дополнительную единицу блага?
- В. Сформулируйте понятие «излишек потребителя» и определите его величину при покупке 2, 3 и 4 единиц блага.

10. Функция спроса на товар задана уравнением Qd = 50 - 2P, а функция предложения уравнением Qs = 5 + 3P. Определите величину излишка потребителя.




Рис. 9. Излишек потребителя

Примеры решения типовых задач

1. Используя данные рисунке, определите излишек потребителя при покупке трёх единиц блага.




Рис. Излишек потребителя

Pешение. На рисунке излишек потребителя — это окрашенная область, ограниченная сверху кривой спроса, а снизу — линией рыночной цены. Чем ниже цена, тем больше величина излишка потребителя.

При покупке трех единиц товара излишек потребителя составит:

$$(140 + 120 + 80) - (80 + 80 + 80) = 100$$
 ден. ед.

Примеры решения типовых задач

2. Представим гипотетическую ситуацию. Вы пришли в магазин за покупками, имея определенное количество денег (350 руб.). В магазине имеется два интересующих вас блага: благо A и благо B, цены которых соответственно равны 50 и 100 руб.

Таблица

информация по предпочтениям покупателя							
Номер	Благо A		Благо <i>В</i>				
единицы блага	MU_A	MU_A/P_A	MU_B	MU_B/P_B			
1	5		9				
2	4		6				
3	3		5				
4	2		3				
5	1		1				
6	0.5		0.8				

Решение. Рассчитаем отношение предельной полезности к цене для каждого из благ. Таблица

○	~
Отношение предельной полезности к цена	ина кажпого из опаг
Отношение предельной полезности к цене	дли камдого из олаг

Номер	Благо $A (P_A = 50 \text{ руб.})$		Благо B ($P_B = 100$ руб.)	
единицы блага	MU_A	MU_A/P_A	MU_{B}	MU_B/P_B
1	5	0,1	9	0,09
2	4	0,08	6	0,06
3	3	0,06	5	0,05
4	2	0,04	3	0,03
5	1	0,02	1	0,01
6	0,5	0,01	0,8	0,008

Второй закон Г. Госсена гласит, что при максимизации общей полезности отношения предельных полезностей к цене для каждого из благ должны быть равны. Из табл. 9 видно, что данное условие соблюдается при комбинациях: 1) 3A + 2B; 2) 6A + 5B.

Проверим достаточность располагаемых средств для приобретения каждой из этих комбинаций:

- 1) необходимый бюджет = $3 \cdot 50 + 2 \cdot 100 = 350$;
- 2) необходимый бюджет = $6 \cdot 50 + 5 \cdot 100 = 800$.

Таким образом, при комбинации 3A + 2B общая полезность от покупки и потребления двух благ окажется максимальной.

3. На перемене студент решает выпить сок и/или съесть 1–2 порции салата. Проанализируйте его бюджетные возможности, если стакан сока стоит 50 руб., порция салата – 100 руб., а денежные средства, которые он готов потратить на еду, ограничиваются 200 руб.

Решение. Если студент потратит все деньги на сок, то он сможет приобрести 4 стакана (200:50=4), если же он все деньги потратит на салаты, то сможет максимум купить 2 порции (200:2=2).

Отложим на графике полученные точки и соединим их прямой, получим бюджетную линию. Совокупность потребительских наборов, лежащих левее и ниже данной прямой, будет являть собой бюджетную область рассматриваемого потребителя.




Рис. Бюджетная линия

Тема 2.3. Производство экономических благ. Издержки и прибыль предприятия

- 1. Если производственная функция определяется уравнением Q=100++12K+10L, то какой вид имеют уравнения предельного продукта капитала и предельного продукта труда?
- 2. Заполните пустые ячейки табл. 10. На основе имеющихся данных изобразите кривые TP_L , MP_L , AP_L . Объясните действие закона убывающей отдачи.

Таблица

Общие, предельные и средние продукты труда

Оощие, предельные и средние продукты труда							
K	L	TP_L	MP_L	AP_L			
10	0	0					
10	1	15					
10	2	40					
10	3	63					
10	4	76					
10	5	85					
10	6	90					
10	7	91					
10	8	88					

3. Заполните пропуски в таблице

Таблица

Общие, предельные и средние продукты труда

Объем применения	Общий выпуск	Предельный	Средний
переменного ресурса	продукции	продукт	продукт
3	9	-	?
4	4 ?		?
5	140	?	?
6	?	?	25

- 4. Фирма использует в производстве товара капитал (K) и труд (L), при этом $MP_K = 8$, а $MP_L = 20$. Цены единиц факторов производства: $P_K = 4$, $P_L = 10$. Является ли оптимальным использование ресурсов фирмой с точки зрения минимизации издержек?
- 5. В производстве некоего вида товара требуется два фактора: труд и земля. В каких из нижеперечисленных случаев достигается минимизация издержек?

Таблица

Предельные продукты и цены факторов производства

Случай	Предельный продукт зем-	Цена зем-	Предельный продукт тру-	Цена тру-
	ли	ЛИ	да	да
1	6	2	9	3
2	16	8	15	5
3	9	2	8	2
4	20	5	16	4

- 6. Предположим, что конкурирующая фирма использует 2 фактора в производственном процессе: труд и капитал. Предельный продукт труда составляет 10 ед. продукции, а предельный продукт капитала 25 ед. Чему будет равна цена ед. капитала, если цена труда равна 5 ден. ед. и предприятие максимизирует прибыль?
- 7. Предположим, что производительность труда и капитала равны значениям, указанным в табл. 13. Цена единицы продукции, производимой с помощью этих факторов производства, равна 1\$. Цена единицы труда составляет 2\$, цена единицы капитала 3\$. Определите, каково соотношение труда и капитала, обеспечивающее предприятию: а) минимальные издержки; б) максимальную прибыль?

Цены и предельные продукты капитала и труда

K	MP_K	MRP_K	MRP_K/P_K	L	MP_L	MRP_L/P_L
1	24			1	22	
2	21			2	18	
3	18			3	16	
4	15			4	14	
5	9			5	12	
6	6			6	8	
7	3			7	2	
8	1			8	1	

8. Заполните пустые ячейки табл. 14.

Таблица 14

Определение предельного продукта труда в денежном выражении

Единицы	Совокупный	Предельный	Цена,	Совокупный	Предельный про-
	продукт	продукт	руб.	доход	дукт в денежной
труда	продукт	продукт	pyo.	долод	I = 1
					форме, руб.
1	10		5		
2	19		5		
3	27		5		
4	34		5		
5	40		5		
6	45		5		
7	49		5		
8	52		5		
9	54		5		
10	55		5	_	

9. В нижеприведенных примерах MRP_L и MRP_K — величины предельных продуктов в денежном выражении труда и капитала, а P_L и P_K — цены на них. Определите, соответствуют ли в каждом случае условия для достижения предприятием максимальной прибыли. Если нет, то укажите, какие ресурсы следует использовать в большем или меньшем количестве.

- A. $MRP_L = 8\$$; $P_L = 4\$$; $MRP_K = 8\$$; $P_K = 4\$$.
- Б. $MRP_L = 10\$$; $P_L = 12\$$; $MRP_K = 14\$$; $P_K = 9\$$.
- B. $MRP_L = 6\$$; $P_L = 6\$$; $MRP_K = 12\$$; $P_K = 12\$$.
- Γ . $MRP_L = 12\$$; $P_L = 26\$$; $MRP_K = 16\$$; $P_K = 19\$$.
- 10. Дана производственная функция: $Q = 7x_1 + 4x_2 3$. Цена выпускаемой продукции равна 5. Найдите: а) предельный продукт факторов x_1 и x_2 ; б) предельный доход факторов x_1 и x_2 ; в) предельную норму технологического замещения фактора x_1 фактором x_2 .
- 11. Что собой представляет изокванта? Назовите и поясните свойства изокванты. Каких видов она бывает? Постойте изокванту по следующим данным: $3x_1 + 5x_2 = 15$.
- 12. Объем производства увеличивается. Проследите, как изменяются общие, постоянные, переменные и др. издержки. Что вы понимаете под этими издержками? Заполните таблицу, показав, как рассчитываются все виды издержек.

Определение различных видов издержек производства

Выпуск	Общие	Общие	Общие	Средние	Средние	Средние	Предель-
продукции	издержки	постоян-	перемен-	общие	постоян-	перемен-	ные
(в шт.)	TC	ные из-	ные из-	издержки	ные из-	ные из-	издержки
Q		держки	держки	ATC	держки	держки	MC
		TFC	TVC		AFC	AVC	
0	20						
1	30						
2	50						
3	80						
4	120						
5	170						

13. Заполните пустые ячейки таблицы

Таблица Определение различных видов издержек производства

	сделени	с разли і	пыл ынд	ов изде	DWCK III	оизвод	СТБа
Q	FC	VC	TC	AFC	AVC	ATC	MC
0	60	0					
1	60	45					
2	60	85					
3	60	120					
4	60	150					
5	60	185					
6	60	225					
7	60	270					
8	60	325					
9	60	390					
10	60	465					

- А. Изобразите кривые FC, VC, TC. Объясните, каким образом закон убывающей отдачи воздействует на форму кривых VC и TC.
- Б. Изобразите кривые AFC, AVC, ATC, MC. Объясните, почему кривая MC пересекает кривые ATC и AVC в точках их минимума?
- $14.~\mathrm{B}$ краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции. Средние переменные издержки -20 руб., средние постоянные издержки -5 руб. Чему будут равны общие издержки?
- 15. В краткосрочном периоде фирма производит 500 ед. продукции. Средние переменные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки -0.5 долл. Чему будут равны общие издержки?

Примеры решения типовых задач

1. Заполните пропуски в таблице, отражающей зависимость результативности производства от объема используемого труда.

Таблица Зависимость результативности производства от объема используемого труда

Объем труда, L	Объем выпуска, Q	Предельный продукт	Средний продукт
		труда, MP_L	труда, AP_L
1	?	?	1000
2	?	1000	?

3	2790	?	?
4	?	610	?
5	?	?	770

Решение. Предельный продукт труда, или предельная производительность труда — это количество экономического блага, произведенное при использовании дополнительной единицы труда. Его величина определяется по формуле $MP_L = \Delta Q / \Delta L$.

Если известен MP_L , то $\Delta Q = MP_L \cdot \Delta L$, а $Q_1 = Q_0 + \Delta Q$.

Средний продукт, или средняя производительность, труда — это количество экономического блага, приходящееся на единицу труда. Его величина определяется по формуле $AP_L = Q \ / \ L$.

Если известен AP_L , то $Q = AP_L \cdot L$.

Сделаем необходимые расчёты и заполним пропуски в табл.

Таблица

Зависимость результативности производства от объема используемого труда

Количество труда, L	Объем выпуска, Q	Предельный продукт	Средний продукт
		труда, MP_L	труда, AP_L
1	1000	-	1000
2	2000	1000	1000
3	2790	790	930
4	3400	610	850
5	3850	450	770

2. Производственные функции фирм A и B заданы соответст-вующими уравнениями: $Q_A = 7K^2 + 8L^2 - 5KL$ и $Q_B = 2KL^2 + 400$, где K – количество единиц оборудования; L – количество труда рассматриваемых фирм. У какой фирмы предельная производительность труда выше, если на обоих производствах используется 5 ед. оборудования и 10 ед. труда?

Решение. Предельная производительность труда по фирме *A*:

$$MP_L = Q_A`(L) = 16L - 5K$$
. При $L = 10$ ед., $K = 5$ ед.: $MP_L = 16 \cdot 10 - 5 \cdot 5 = 185$.

Предельная производительность труда по фирме B:

$$MP_L = Q_B`(L) = 4 \ K \ L$$
. При $L = 10 \ \text{ед.}, K = 5 \ \text{ед.}$: $MP_L = 4 \cdot 5 \cdot 10 = 200$.

Таким образом, у фирмы B предельная производительность труда выше.

Задача 3. Вы создали собственную фирму. По окончании года, по расчетам бухгалтера, прибыль составила 8 млн руб. Насколько прибыльным оказался ваш бизнес, с вашей точки зрения, принимая во внимание тот факт, что вам пришлось оставить работу, которая приносила ежегодный доход в 3 млн руб. Кроме того, для создания фирмы вы вложили собственные денежные средства в размере 10 млн руб. Ставка процента составляет 20 % годовых. Будете ли вы иметь экономическую прибыль и чему она будет равна?

Решение. Экономическая прибыль = бухгалтерская прибыль – внутренние (неявные) издержки.

Внутренние (неявные) издержки = $3 + 10 \cdot 0.2 = 5$ млн руб.

Экономическая прибыль = 8 - 5 = 3 млн руб.

Задача 4. Задана зависимость валовых издержек предприятия (TC) от выпуска продукции (Q).

Таблипа

Зависимость валовых издержек предприятия от выпуска продукции

Выпуск продукции	0	1	2	3	4	5	6
Валовые издержки	60	100	130	155	190	245	335

Рассчитайте: постоянные (FC), переменные (VC), предельные (MC), средние общие (ATC), средние постоянные (AFC), средние переменные (AVC) издержки.

Решение. Постоянные издержки (FC) — это издержки, величина которых не изменяется при изменении объема производства. FC = TC при O = 0.

Переменные издержки (VC) — это издержки, величина которых изменяется при изменении объема производства. VC = TC - FC.

Средние издержки (ATC) — это издержки на производство единицы экономического блага. ATC = TC/Q .

Средние постоянные издержки: AFC = FC/Q.

Средние переменные издержки: AVC = VC/Q.

Предельные издержки (MC) — это издержки, связанные с производством дополнительной единицы продукции. $MC = \Delta T C/\Delta Q$.

Сделаем необходимые расчёты и запишем все данные в табл.

Таблица

	Определение издержек производства						
Q	TC	FC	VC	MC	ATC	AFC	AVC
0	60	60	0	_	_	1	1
1	100	60	40	40	100,0	60	40,0
2	130	60	70	30	65,0	30	35,0
3	155	60	95	25	51,7	20	31,7
4	190	60	130	45	47,5	15	32,5
5	245	60	185	55	49,0	12	37,0
6	335	60	275	90	55,8	10	45,8

Задача 5. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена продукции, создаваемой фирмой, установилась на уровне 10 руб. Зависимость валовых издержек от выпуска продукции представлена в таблице. Какой объем производства выберет предприятие, максимизирующее прибыль?

Таблица Зависимость валовых издержек от выпуска продукции

Выпуск продукции	10	11	12	13	14	15
Валовые издержки	80	86	93	102	112	125

Решение. Конкурентное предприятие постоянно старается пребывать в состоянии равновесия, которому соответствует оптимальный объем производства, обеспечивающий максимальную экономическую прибыль или минимальные убытки. Экономическая прибыль (убытки) = TR - TC. Если TR > TC, то главной целью предприятия является максимизация экономической прибыли, если TR < TC, то минимизация убытков.

Условием равновесия предприятия является равенство предельных издержек и предельного дохода, т. е. MC = MR. В условиях совершенной конкуренции MR = P. Поэтому для решения задачи будем учитывать условие: P = MR.

Определим предельные издержки по формуле $MC = \Delta TC/\Delta Q$, где Q – объем выпуска, TC – валовые издержки. Запишем полученные данные в таблице

Таблица

Зависимость	предельн	ых издерх	жек от вы	пуска прод	дукции

	1 ' '	' ' 1		, ,	' '	
Выпуск продукции	10	11	12	13	14	15
Предельные издержки	-	6	7	9	10	12

Таким образом, объем производства, который выберет предприятие, максимизирующее прибыль, равен 14 ед., так как при данном объеме достигается равенство цены продукции и предельных издержек.

Тема 2.4. Поведение предприятия в условиях совершенной и несовершенной конкуренции

Предприятие в условиях совершенной конкуренции

1. Предприятие находится в условиях совершенной конкуренции. Цена установилась на уровне 10 руб. Зависимость общих затрат от выпуска продукции представлена в таблице Таблица

Зависимость общих затрат от выпуска продукции

Q	TC
10	80
11	86
12	93
13	102
14	113
15	125

Какой объем производства выберет это предприятие, если оно максими-зирует прибыль?

- 2. Заполните пустые ячейки таблицы. Определите:
- а) какой объем производства обеспечивает конкурентному предприятию максимальную экономическую прибыль;
- б) не обнаруживает ли динамика экономических показателей развития данного предприятия действие закона убывающей отдачи;
- в) при каком соотношении MR и MC данное предприятие примет решение о прекращении наращивания объемов производства.

Таблица Определение оптимального объема производства

Q	P	TR	TC	TR - TC	MR	MC
0	40		50			
1	40		100			
2	40		128			
3	40		148			
4	40		162			
5	40		180			
6	40		200			
7	40		222			
8	40		260			
9	40		305			
10	40		360			
11	40		425			

3. Кривая долгосрочных средних общих издержек фирмы (*LATC*), функционирующей в некоторой отрасли, имеет следующий вид:




Рис. Кривая долгосрочных средних общих издержек фирмы

и задана функцией $LATC = Q^2 - 4Q + 14$, где Q — количество продукции. Каждая единица продукции в краткосрочном периоде реализуется по цене 20 ден. ед.

Задание 1. Выберите из предложенных ниже вариантов один правильный ответ и вставьте в предложение.

Фирмы, работающие на таком рынке, функционируют в условиях

Варианты: совершенной конкуренции; монополистической конкуренции; олигополии; монополии.

Задание 2. Выберите из предложенных ниже вариантов не менее двух правильных ответов и вставьте в предложение.

Форма кривой долгосрочных средневаловых издержек определяется _____ и до точки Q_X иллюстрирует действие .

Варианты: эффекта масштаба производства; отрицательного эффекта масштаба производства; закона убывающей отдачи; положительного эффекта масштаба производства.

Задание 3.Решите задачу.

Цена в долгосрочном периоде установится на уровне _____ ден. ед.

4. Фирма, функционирующая на рынке совершенной конкуренции, выпекает 4 млн буханок хлеба в месяц. Если средние переменные издержки составляют 2,5 руб., а средние постоянные издержки – 0,5 руб., то какую прибыль фирма получит за месяц при цене 3,5 руб. за буханку?

Предприятие в условиях несовершенной конкуренции

- 5. Функция спроса монополиста имеет вид P=40-4Q, а функция совокупных издержек $TC=5Q^2+4Q+750$. Определите объем производства (в тыс. ед.) фирмы в условиях краткосрочного равновесия.
- 6. Спрос на продукцию монополизированной отрасли описывается функцией Q=200-P, а восходящий отрезок кривой предельных издержек выражен функцией MC=5Q-10. При какой цене монополист обеспечит себе максимальную экономическую прибыль?
- 7. Функция рыночного спроса имеет вид P=42-Q, а функция совокупных издержек фирмы $TC=Q^2+2Q+35$. Определите оптимальный объем производства и цену в условиях совершенной конкуренции и чистой монополии.
- 8. Предприятие-монополист, у которого постоянные издержки равны 7500 тыс. руб., запланировало на следующий год следующие показатели:

Показатели предприятия-монополиста

<i>P</i> , руб./шт.	400	375	350	325	300
$\it Q$, тыс. шт.	40	50	70	95	105
<i>TC</i> , тыс. руб.	17500	19700	22800	26000	28000

Определите наиболее выгодные для предприятия P и Q с помощью двух методов: сопоставление TR и TC, сопоставление MR и MC. Дайте графическую иллюстрацию полученным результатам.

- 9. Функция спроса на продукцию монополиста имеет вид P=14-5Q, а функция совокупных издержек $TC=2Q^2+80$. Определите коэффициент рыночной власти данной фирмы.
- 10. Среди участников отраслевого рынка представлены 4 компании, которые занимают следующие доли: 10, 20, 32 и 38 %. Определите индекс концентрации данной отрасли.

Примеры решения типовых задач

1. Если общие издержки производства описаны в таблице, то какой объем производства выберет фирма в условиях совершенной конкуренции при сложившейся цене одной ед. в 60 руб. и размере постоянных издержек 60 руб.?

Зависимость общих затрат от выпуска пролукции

Таблица

		WEITTING CIE	omini omipui o	T BBIII J THE IIP	971141111	
Q	1	2	3	4	5	6
TC	100	130	170	222	281	351

Решение. Заполним таблицу данными о предельных издержках, рассчитав их по формуле $MC = \Delta TC / \Delta Q$.

Таблица

Зависимость общих и предельных затрат от выпуска продукции

Q	1	2	3	4	5	6
TC	100	130	170	222	281	351
MC	40	30	40	52	59	70

Фирма — совершенный конкурент — выберет такой объем производства, при котором предельные издержки не превышают цену (равны или чуть ниже ее уровня). Отсюда находим объем производства: он равен 5 ед. Выручка составит 300 руб. = 5 ед. \cdot 60 руб., а затраты 281 руб. Отсюда прибыль равна 19 руб.

2. На рынке в условиях совершенной конкуренции действуют 10 фирм, общие издержки которых описываются одинаковой функцией $TC = Q^2 - 10Q + 35$. Рыночный спрос задан функцией Q = 110 - P. Найти равновесную цену (P^*) и объем производства (O^*) для каждой из этих фирм.

Pешение. Определим предельные издержки как первую производную общих издержек: MC=2Q-10. Учитывая, что MC=P, рассчитаем индивидуальное предложение каждой из фирм: P=2Q-10; Q=0.5P+5. Рыночное предложение: Q=10 (0.5P+5) = 5P+50. Условием равновесия является равенство спроса и предложения: 110-P=5P+50; $P^*=10$; $Q^*=100$; объем производства отдельной фирмы Q=100/10=10.

3. Функция спроса монополиста имеет вид P = 50 - 10Q, а функция совокупных издержек $TC = 5Q^2 + 20Q + 5$. Определите объем производства, обеспечивающий фирме максимальную прибыль.

Решение. Поскольку условием максимизации прибыли является равенство предельных издержек и предельных доходов, определим их величину и приравняем друг к другу.

Предельные издержки выводятся из функции совокупных издержек: $MC = TC^*(Q) = 10Q + 20$.

Предельные доходы выводятся из функции совокупных доходов и функции спроса: $TR = P \cdot Q = (50 - 10Q) \ Q = 50Q - 10Q^2; MR = TR`(Q) = 50 - -20Q.$

Приравняем полученные функции предельных издержек и предельных доходов и определим величину оптимального объема производства: 10Q + 20 = 50 - 20Q; 30Q = 30; $Q^* = 1$ тыс. ед.

Оптимальная цена выводится из функции спроса:

$$P = 50 - 10Q = 50 - 10 \cdot 1$$
; $P^* = 40$ py6.

4. Функция спроса монополиста имеет вид P = 5000 - 17Q, функция совокупных издержек $-TC = 75000 + 200Q - 17Q^2 + Q^3$. Определить: объем производства, обеспечивающий фирме максимальную прибыль; оптимальную рыночную цену; величину совокупной прибыли.

Pешение. Условием максимизации прибыли является MC = MR. Найдем MC и MR из данных уравнений:

1.
$$TR = PO = (5000 - 170)O = 5000O - 17O^2$$
.

$$MR = (TR)' = dTR/dQ = 5000 - 34Q.$$

2.
$$MC = (TC)' = dTC/dQ = 200 - 34Q + 3Q^2$$
.

3.
$$MC = MR$$
; $200 - 34Q + 3Q^2 = 5000 - 34Q$; $3Q^2 = 4800$; $Q^* = 40$.

Оптимальный объем производства равен 40. Оптимальная рыночная цена находится путем подстановки оптимального объема производства (Q^*) в функцию спроса: P = 5000 - 17Q; $P = 5000 - 17 \cdot 40 = 4320$ руб.

Совокупная прибыль может быть найдена как разница между TC и TR при $Q^* = 40$. Прибыль = TR - TC = 52000 руб.

2. На рынке кондитерских изделий России конкурируют российские и зарубежные производители. Доля рынка представлена в таблице.

Таблица Российские и зарубежные производители на рынке кондитерских изделий России

Компания	Доля рынка по стоимости, в %
Nestle	25,2
Объединенные кондитеры, в т. ч.	18,0
кондитерский концерн «Бабаевский»	8,4
фабрика «Красный октябрь»	6,0
фабрика «Рот Фронт»	3,6
Kraft Foods	12,9
Mars	11,2

Среди участников рынка шоколадной продукции важное место занимает кондитерский холдинг «Объединенные кондитеры», созданный в 2005 году. Индекс концентрации крупнейших иностранных корпораций, производящих кондитерские изделия, на российском рынке составляет более ______ %. (Ответ запишите с точностью до десятых).

Решение. Степень концентрации (индекс) рассчитывается как сумма рыночных долей крупнейших продавцов, действующих на рынке данного товара: $I = \sum S_i$, где S – рыночная доля производства (продаж) каждого предприятия отрасли. Из табл. 29 видно, что Nestle, Kraft Foods, Mars производят более 10 % каждая. Их суммарная доля составит: I = 25, 2 + 12, 9 + 11, 2 = 49, 3.

Раздел 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ

Тема 3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития

Система национальных счетов и её показатели

- 1. При производстве автомобилей на сумму 3,5 млн руб. фирма использовала полуфабрикаты на сумму 1 млн руб., выплатила рабочим заработную плату в размере 2 млн руб. Кроме того, она зачислила в амортизационный фонд 300 тыс. руб. Чему равна добавленная стоимость?
- 2. Производство одного трикотажного изделия проходит несколько этапов и на каждом этапе имеет свою стоимость: 1) овцеводческая ферма 50 ден. ед.; 2) шерстеперерабатывающая фабрика 100 ден. ед.; 3) трикотажное ателье 200 ден. ед.; 4) предприятие оптовой торговли 250 ден. ед.; 5) предприятие розничной торговли 350 ден. ед. Найдите: стоимость конечного продукта, суммарную добавленную стоимость, величину исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП.
- 3. Предположим, что продажные цены материалов и продукции для производства шерстяного костюма составили: шерсть 60 ден. ед., шерстяная ткань 100 ден. ед., костюм (цена производителя) 125 ден. ед., костюм (оптовая цена) 175 ден. ед., костюм (розничная цена) 250 ден. ед. Найдите: стоимость конечного продукта, суммарную добавленную стоимость, величину исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП.
- 4. На основании имеющихся статей расходов и доходов страны определите валовой национальный продукт по расходам, чистый национальный продукт, национальный доход, личный доход.

Показатели	Значения, млрд руб.
1. Государственные закупки товаров и услуг	70
2. Конечное потребление населения	220
3. Доходы от собственности	30
4. Чистый экспорт	34
5. Амортизационные отчисления	25
6. Дивиденды	10
7. Заработная плата наемных работников	200
8. Косвенные налоги на бизнес	15
9. Чистые внутренние инвестиции	28
10. Трансфертные выплаты	10
11. Налоги на доходы корпораций	28
12. Проценты на вложенный капитал	12
13. Прибыли корпораций	60
14. Рента	15

- 5. Определите личный располагаемый доход при наличии следующих данных (в ден. ед.): национальный доход -3000, взносы на социальные нужды -400, налоги на прибыль корпораций -140, нераспределенная прибыль -60, трансфертные платежи -180, дивиденды -40, подоходный налог -20, налог на имущество физических лиц -15.
- 6. Определите ВВП исходя из следующих данных (в ден. ед.): личные потребительские расходы -300, зарплата наемных работников -220, амортизация -20, чистый экспорт -15, прибыли корпораций -55, госзакупки товаров и услуг -60, чистые инвестиции -28.
- 7. Определите чистый валовой продукт исходя из следующих данных (в ден. ед.): зарплата наемных работников -300, арендная плата -10, процент -20, доход от собственности -200, прибыль корпораций -70, косвенные налоги -16, амортизация -13.
- 8. Известны следующие данные (в ден. ед.): ВНП -5000, потребительские расходы -3200, государственные расходы -900, экспорт -350, чистый экспорт -80, амортизация -

- 150, косвенные налоги 150. Найти: валовые инвестиции, величину импорта, чистый национальный продукт, национальный доход.
- 9. Известны следующие данные (в ден. ед.): государственные закупки 57, личные потребительские расходы 1810, экспорт 367, импорт 338, валовые инвестиции 437, амортизация 307, зарплата 1442, рента 33, процент на капитал 201, косвенные налоги 275, чистый факторный доход 25. Найти валовой национальный продукт (ВНП).
- 10. Определите чистый национальный продукт (ЧНП) исходя из следующих данных: личные потребительские расходы 255, зарплата наемных работников 230, амортизация 22, чистый экспорт 5, прибыли корпораций 56, госзакупки товаров и услуг 70, чистые инвестиции 38, трансферты 15, чистый факторный доход 3.
- 11. Известны следующие данные (в ден. ед.): государственные расходы -70; потребительские расходы -200; экспорт -40; импорт -30; валовые инвестиции -100; амортизация -30; зарплата -170; рента -50; процент на капитал -80; косвенные налоги -40; чистый факторный доход -10. Найти чистый национальный продукт (ЧНП).
- 12. ВВП страны равен 4000 ден. ед., потребление -2500, инвестиции -400, государственные расходы -1200, экспорт -200. Чему равна величина импорта?
- 13. ВВП страны равен 5000 ден. ед., потребительские расходы -3200, государственные расходы -900, чистый экспорт -80. Рассчитайте величину валовых инвестиций.

Индексы цен

- 14. Если номинальный ВВП страны за 2010 год составил 5 млрд ден. ед., а дефлятор ВВП в 2010 году равен 1,05, то реальный ВВП составил млрд ден. ед.
- 15. Если номинальный ВВП страны за 2010 год равен 64 млрд ден. ед., а темп инфляции в 2010 году 28 %, то реальный ВВП составил _____ млрд ден. ед.
- 16. В 1990 году номинальный ВВП составил 300 млрд долл. Через год дефлятор ВВП увеличился в 1,2 раза, а реальный ВВП вырос на 10 %. Определите номинальный ВВП в 1991 году, если 1990 год базовый.
- 17. Предположим, что номинальный ВВП увеличился с 500 до 600 млрд долл., а дефлятор ВВП со 125 до 150 %. Чему равна величина реального ВВП?

18. Допустим, что в экономике производится и потребляется три товара. Определите индекс потребительских цен в 2006 году, если 2005 год – базисный.

Товар	2005 год		2006 год	
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена
A	1500	4	1200	8
Б	1200	6	0	10
В	1200	10	1500	6

19. В экономике производятся только три товара: груши, гитары и гетры. Рассчитайте реальный ВВП и дефлятор ВВП в 2003 году, приняв за базовый 2002 год.

Товар	2002 г	год	2003 год		
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена	
Груши	3	20	3	25	
Гитары	35	6	40	5	
Гетры	14	10	15	8	

20. В стране производится только два товара: чай и кофе. Подсчитайте индекс Фишера 2003 года, приняв за базовый 2002 год.

1 1 1	1			
Товар	2002 год		2003 год	
	объем выпуска цена		объем выпуска цен	
Чай	1100	9	1000	6
Кофе	1200	4	1500	10

21. Рассчитайте дефлятор ВВП, если были произведены огурцы, помидоры и кабачки в количестве 100, 75 и 50 т соответственно и проданы по цене 100, 150 и 75 ден. ед. за 1 кг. В предыдущем году цены были: 60, 90 и 80 ден. ед. за 1 кг соответственно.

Межотраслевой баланс

22. Пусть по экономике страны, которая состоит только из трех отраслей, для отчетного года построен межотраслевой баланс и рассчитаны коэффициенты прямых затрат. Определить конечный спрос на продукцию трех отраслей.

Отрасль	Коэффициент	ы прямых затрат	продукции і-й	Конечный	Выпуск
экономи-	отрасли на еди	ницу продукции <i>ј</i>	-й отрасли (a_{ij})	спрос (y_{ij})	(x_{ij})
ки					
	отрасль 1	отрасль 2	отрасль 3		
1	$a_{11}=0,250$	$a_{12}=0,400$	$a_{13}=0,083$	$y_1 = ?$	$x_1 = 140$
2	$a_{21}=0,140$	$a_{22}=0,120$	$a_{23}=0,100$	$y_2 = ?$	$x_2 = 110$
3	$a_{31}=0,800$	$a_{32}=0,600$	$a_{33}=0,133$	$y_3 = ?$	$x_3 = 420$

23. Пусть по экономике страны, которая состоит только из двух отраслей, для отчетного года построен межотраслевой баланс и рассчитаны коэффициенты прямых затрат. Определить конечный спрос на продукцию двух отраслей.

Отрасль	Коэффициенты прямых з	Конечный	Выпуск (x_{ij})	
экономики	расли на единицу прод	укции j -й отрасли (a_{ij})	спрос (y_{ij})	
	отрасль 1	отрасль 1 отрасль 2		
1	$a_{11}=0,2$	$a_{12}=0,3$	$y_1 = ?$	$x_1 = 476$
2	$a_{21}=0,5$	$a_{22}=0,5$	$y_2 = ?$	$x_2 = 836$

24. В экономике, состоящей из трех отраслей, технология производства характеризуется коэффициентами прямых затрат a_{ij} , представленными в таблице. При полном использовании производственных мощностей отрасль I может произвести 717,51; отрасль II – 1338,98; отрасль III – 1389,83 ед. продукции. Каков должен быть спрос на конечную продукцию этих отраслей, чтобы их производственные мощности использовались полностью?

Отрасль	I	II	III
I	0,1	0,2	0,2
II	0,3	0,2	0,4
III	0,3	0,4	0,1

Примеры решения типовых задач

1. Предположим, что имеется четырехстадийное производство, конечный продукт которого –1 кг хлеба: 1-я стадия – агропитомник продает агрофирме выращенные семена пшеницы и удобрения для производства зерна за 10 ден. ед.; 2-я стадия – агрофирма производит зерно, затрачивая при этом 60 ден. ед., и продает его за 70 ден. ед.; 3-я стадия – мельница покупает у агрофирмы зерно, производит муку, затратив 30 ден. ед., ипродает ее пекарне за 100 ден. ед.; 4-я стадия – пекарня выпекает хлеб, прибавив к стоимости муки 50 ден. ед., и продает его магазину за 150 ден. ед. Магазин, в свою очередь, продает 1 кг хлеба населению за 170 ден. ед. Найдите: стоимость конечного продукта, суммарную добавленную стоимость, величину исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП.

Решение. В качестве конечного продукта в данном случае выступает 1 кг хлеба, который приобретают потребители и используют его по назначению – употребляют в пищу. Его стоимость – 170 ден. ед.

Суммарная добавленная стоимость равна стоимости конечного продукта. Порядок её формирования представлен ниже.

Стадия производства	Стоимость продукции	Добавленная стои-
и реализации продукции	или сырья, ден. ед.	мость, ден. ед.
1. Выращивание семян пшеницы и	10	10 - 0 = 10
производство удобрений		
2. Производство зерна	70	70 - 10 = 60
3. Помол муки	100	100 - 70 = 30
4. Выпекание хлеба и оптовая продажа	150	150 - 100 = 50
5. Розничная продажа	170	170 - 150 = 20
Bcero	500	170

Величина исключаемого повторного счёта при расчёте ВВП равна сумме стоимостей промежуточной продукции — продукции, по отношению к которой цикл производства не завершён или она подлежит перепродаже: 10 + 70 + 100 + 150 = 330 ден. ед.

2. Дано (в млрд руб.): личные потребительские расходы — 245; трансфертные платежи — 12; арендная плата — 14; амортизация — 27; взносы на социальные нужды — 20; проценты — 13; доход от собственности — 31; дивиденды — 16; чистый экспорт — 3; заработная плата наемных работников — 221; косвенные налоги на бизнес — 18; индивидуальные налоги — 26; нераспределенная прибыль корпораций — 21; прибыль корпораций — 56; налог на прибыль корпораций — 13; чистые инвестиции — 33; государственные закупки товаров и услуг — 72; чистый факторный доход — 4. Необходимо рассчитать: ВВП (по расходам и по доходам), ВНП, ЧНП, НД, ЛД, ЛРД.

Решение. Вначале рассчитаем ВВП с использованием метода по расходам по следующей формуле:

$$GIP = C + I_g + G + X_n,$$

гдеC – личные потребительские расходы (потребление), ден. ед.;

 I_g — валовые инвестиции в экономику (инвестиции-брутто), ден. ед.; $I_g = I_n + I_r$;

 I_n – чистые инвестиции (инвестиции-нетто), ден. ед.;

 I_r — инвестиции замещения (направляются на обновление устаревших и изношенных основных фондов; финансируются за счёт амортизационных отчислений: $I_r = D$), ден. ед.;

D– амортизационные отчисления (амортизация), ден. ед.;

G– государственные закупки товаров и услуг и др., ден. ед.;

 X_n – чистый экспорт, ден. ед.; $X_n = X - Z$;

X – экспорт, ден. ед.;

Z – импорт, ден. ед.

Итак, GIP = 245 + (33 + 27) + 72 + 3 = 380 млрд руб.

Рассчитаем ВВП с использованием метода по доходам по следующей формуле:

$$GIP = W + R + r + P + D + T_{ind}$$

где W- заработная плата наемных работников и надбавки к ней, ден. ед.;

R— рентные доходы, получаемые домохозяйствами в результате сдачи в аренду имущества (арендная плата), ден. ед.;

r– процент на ссудный капитал, ден. ед.;

P – доходы от собственности и прибыль корпораций, ден. ед.;

D- амортизационные отчисления, ден. ед.;

 $T_{\rm ind}$ – косвенные налоги (налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные пошлины), ден. ед.

$$GIP = 221 + 14 + 13 + (31 + 56) + 27 + 18 = 380$$
 млрд руб.

Валовой национальный продукт (ВНП) определяется по формуле

$$GNP = GIP + NFP$$
,

где NFP – чистый факторный доход, ден. ед.

GNP = 380 + 4 = 384 млрд руб.

Чистый национальный продукт (ЧНП) определяется по формуле

$$NNP = GNP - D$$
,

NNP = 384 - 27 = 357 млрд руб.

Национальный доход (НД) определяется по формуле

$$NI = NNP - T_{\text{ind}}$$

NI = 357 - 18 = 339 млрдруб.

Личный доход (ЛД, РІ) рассчитывается следующим образом:

 $\Pi \Pi =$ национальный доход — взносы на социальные нужды — налог на прибыль корпораций — нераспределенная прибыль корпораций + дивиденды + трансфертные платежи.

$$PI = 339 - 20 - 13 - 21 + 16 + 12 = 313$$
 млрд руб.

Личный располагаемый доход (ЛРД, DI) рассчитывается следующим образом:

 $\Pi P \Pi = \Pi \Pi -$ индивидуальные налоги (подоходный налог с физических лиц, налог на имущество физических лиц).

$$DI = 313 - 26 = 287$$
 млрд руб.

3. Допустим, что в экономике производится и потребляется три товара. Определите индекс Фишера в 2006 году, если 2005 год – базисный.

<i>r</i> 1					
Товар	2005 год		2006 год		
	объем выпуска	цена	объем выпуска	цена	
A	2000	10	1100	11	
Б	1500	2	1200	10	
В	1200	10	1500	6	

Решение. Индекс Фишера — индекс, представляющий собой среднегеометрическое значение из индексов Ласпейреса и Пааше: $I_F = \sqrt{I_L I_P}$.

Индекс Ласпейреса – индекс, где в качестве весов представлен неизменный набор благ (потребительская корзина), определяется по формуле

$$I_L = \sum (p^i_1 \cdot q^i_0) / \sum (p^i_0 \cdot q^i_0),$$

где q^{i}_{0} – количество блага i-го вида в базисном году;

 p^{i}_{0} — цена блага *i*-го вида в базисном году;

 p^{i}_{1} — цена блага i-го вида в текущем году.

 $I_L = (11 \cdot 2000 + 10 \cdot 1500 + 6 \cdot 1200) / (10 \cdot 2000 + 2 \cdot 1500 + 10 \text{ x}$ х 1200) = 1,263, или 126.3 %.

Индекс Пааше — индекс цен, где в качестве весов берутся количества благ, созданных в текущем году (изменяющийся набор благ), определяется по формуле

$$I_P = \sum (p^i_1 \cdot q^i_1) / \sum (p^i_0 \cdot q^i_1),$$

где q^{i}_{1} -количество блага i-го вида в текущем году.

 $I_P = (11 \cdot 1100 + 10 \cdot 1200 + 6 \cdot 1500) / (10 \cdot 1100 + 2 \cdot 1200 + 10 \text{ xx}1500) = 1,165$,или 116,5 %.

$$I_F = \sqrt{1,263} \cdot 1,165 = 1,213$$
, или 121,3 %.

4. Пусть по экономике страны, которая состоит только из двух отраслей, для отчетного года построен межотраслевой баланс и рассчитаны коэффициенты прямых затрат. Определить конечный спрос на продукцию двух отраслей.

1 ' 1			
Отрасль	Коэффициенты прямых затрат продукции i -й	Конечный	Выпуск (x_i)
экономики	отрасли на единицу продукции j -й отрасли (a_{ii})	спрос (v_i)	

	отрасль 1	отрасль 2		
1	<i>a</i> ₁₁ =0,2	a ₁₂ =0,3	y ₁ = ?	$x_1 = 440$
2	a ₂₁ =0,5	a ₂₂ =0,5	y ₂ = ?	$x_2 = 840$

Решение. Межотраслевой баланс, построенный с использованием модели «затраты – выпуск», характеризуется следующей системой уравнений:

$$\begin{cases} x_1 = a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + y_1 \\ x_2 = a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + y_2, \end{cases}$$

где x_i – количество продукции i-й отрасли, ед.; y_i – количество конечной продукции i-й отрасли, ед.

Отсюда
$$y_1 = x_1 - a_{11} \cdot x_1 - a_{12} \cdot x_2$$
,
 $y_2 = x_2 - a_{21} \cdot x_1 - a_{22} \cdot x_2$.
Итак, $y_1 = 440 - 0.2 \cdot 440 - 0.3 \cdot 840 = 100$ ед.;
 $y_2 = 840 - 0.5 \cdot 440 - 0.5 \cdot 840 = 200$ ед.

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая динамика

Модель AD-AS

- 1. В классической интерпретации модели AD-AS потенциальный ВВП равен 1200. В базисном году прямая совокупного спроса описывалась функцией: Y = 1800 3P, в текущем году: Y = 1500 3P, где P уровень цен, %. На сколько изменился уровень цен в текущем году по сравнению с базисным при учёте эффекта храповика.
- 2. В кейнсианской интерпретации модели AD-AS уровень цен зафиксирован на уровне 130 %. В базисном году прямая совокупного спроса описывалась функцией: Y = 1400 2P, в текущем году: Y = 1600 2P. Как поменялся фактический ВВП в текущем году по сравнению с базисным? Решите задачу аналитическим и графическим методами.

3. Совокупное предложение характеризуется данными, представленными ниже.

	J 1	, ,	<u> </u>	<u> </u>	, ,			
Уровень цен	250	225	200	175	150	125	125	125
Реальный	2000	2000	1900	1700	1400	1000	500	0
ВВП								

Совокупный спрос представлен тремя вариантами.

Уровень цег	H	250	225	200	175	150	125	100
	I	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Реальный	II	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
ВВП	III	400	500	600	700	800	900	1000

Постройте график совокупного предложения и графики совокупного спроса, соответствующие трем вариантам. Определите равновесный объем ВВП и равновесный уровень цен для каждого из трех вариантов. Дайте их характеристику.

Модель Кейнса

4. Если при увеличении личного располагаемого дохода с 400 до 800 млн руб. сбережения домохозяйств увеличились с 40 до 160 млн руб., то на сколько процентов увеличилась средняя склонность к сбережению?

5. Линейные уравнения для графиков потребления и сбережения имеют следующую общую форму: $C = a + b \cdot Y$, S = -a + (1 - b) Y.

А. Постройте графики потребления и сбережений, используя данные таблицы:

				J ' '	
<i>Y</i> , ден. ед.	0	100	200	300	400
<i>С</i> , ден. ед.	80	140	200	260	320

- Б. Составьте уравнение потребления и сбережений. Определите равновесный уровень национального дохода для условий односекторной экономики.
- В. Предположим, что объем сбережений при данном уровне Y падает на 20 ден. ед., а величины b, (1-b) остаются неизменными. Составьте уравнение потребления и сбережений с новыми числовыми значениями и найдите фактор, который мог бы вызвать это изменение. Определите новый равновесный уровень национального дохода.
 - Г. Определите мультипликатор личных потребительских расходов.
 - 6. Функция потребления имеет вид: C = 100 + 0.8Y.
- а) рассчитайте потребительские расходы (потребление) и сбережения при данных значениях дохода:

Доход	Потребление	Сбережение
600		
800		
1000		
1200		
1400		

- б) постройте графики потребления и сбережений;
- в) определьную склонность к потреблению и предельную склонность к сбережению;
 - г) определите равновесный уровень национального дохода;
 - д) рассчитайте мультипликатор личных потребительских расходов.
- 7. Увеличение национального дохода на 10 млрд долл. произошло в результате первоначальных инвестиций некой величины. Если *MPS* равна 0,2, то каков был размер этих первоначальных инвестиций?
- 8. В базовом году ВВП составил 2400 ден. ед., в текущем году 2200 ден. ед. Снижение ВВП связано с уменьшением инвестиций на 40 ден. ед. при неизменности прочих компонентов совокупных расходов. Чему равна предельная склонность к сбережению?
- 9. Если функция сбережений описывается формулой: S = -30 + + 0.1Y, а автономные инвестиции равны 125 ден. ед., то каков будет равновесный уровень национального дохода в условиях двухсекторной экономики?
- 10. В экономике страны функция инвестиций определяется уравнением: I=40+0.4Y, а функция сбережений уравнением: S=-20+0.6Y. Определите равновесный уровень национального дохода.
- 11. Инвестиционный спрос в стране описывается функцией: I = 1000 5000r, где rизмеряется в дол. ед. Функция потребления имеет вид: C = 100 + 0.7Y. Процентная ставка равна 10 %. Найти: а) объем инвестиций; б) равновесный уровень национального дохода.
- 12. Если реальный ВВП увеличился с 466 до 490 млрд ден. ед., расходы домашних хозяйств возросли на 10 млрд ден. ед. и инвестиционные расходы возросли на 6 млрд ден. ед., то чему равна величина мультипликатора инвестиционных расходов.
- 13. Реальный национальный доход изменился с 600 до 760 млрдден. ед., предельная склонность к потреблению равна 0,7, потребительские расходы базового периода равны 360 млрд ден. ед. Чему равна средняя склонность к потреблению отчетного года?
- 14. Если предельная склонность к сбережению равна 0,3, средняя склонность к сбережению в базовом периоде -0,4, потребительские расходы изменились с 400 до 472 млрдден. ед., то чему равен реальный национальный доход в текущем периоде?

- 15. Если мультипликатор равен 5, то чему равна предельная склонность к потреблению?
- 16. Если уравнение потребления имеет вид $C = 200 + 0.8 \, \mathrm{Y}$, то при увеличении автономных инвестиций на 30 млрд ден. ед. равновесный ВВП увеличится на _____ млрд ден. ед.
- 17. Функция потребления задана формулой: C = 100 + 0.2Y. Определите величину равновесного национального дохода для односекторной экономики страны.
- 18. Если функция сбережений описывается формулой: S = -40 + +0.2Y, а инвестиции равны 100 ден. ед., то какова будет величина равновесного национального дохода в условиях двухсекторной экономики страны?
- 19. Сбережения в экономике описываются следующей функцией: S = -90 + 0.4Y, I = 40. Чему равен совокупный доход в условиях равновесия двухсекторной экономики?
- 20. Потребление в экономике описывается следующей функцией: C = 90 + 0.8Y, инвестиции равны 60 ден. ед. Чему равен совокупный доход в условиях равновесия двухсекторной экономики?
- 21. Инвестиционный спрос в стране описывается функцией: $I=530-20\ r$, где r- процентная ставка, %. Функция потребления имеет вид: C=30+0.7Y. Реальная процентная ставка равна 10 %. Найти величину равновесного национального дохода.
- 22. Функция сбережения задана формулой: S = -80 + 0.2Y. Инвестиции равны 90 ден. ед, государственные закупки товаров и услуг -40, экспорт -30, импорт -20. Определите величину равновесного национального дохода для односекторной, двухсекторной, трехсекторной и четырехсекторной экономики страны; покажите графически.

23. Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы.


Y	C	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
1000		0					
1100		10					
1200		30					
1300		60					
1400		110					

Примеры решения типовых задач

1. В классической интерпретации модели AD-AS потенциальный ВВП равен 2000 ден. ед. В базовом году прямая совокупного спроса описывалась функцией: Y = 2200 - 2P, в текущем году: Y = 2400 - 2P, где P – уровень цен, %. Как поменялся уровень цен в текущем году по сравнению с базисным? Решите задачу аналитическим и графическим методами.

Решение. В классической интерпретации модели AD-ASкривая совокупного предложения выглядит как вертикальная прямая, проводимая на уровне потенциального ВВП (Y = 2000 ден. ед.). В данной ситуации увеличение совокупного спроса приводит к росту цен.


Находим уровень цен в базовом году, приравнивая совокупный спрос и совокупное предложение (AD=AS): $2000=2200-2P,\ P=100$ %. Подобным образом определяем уровень цен в текущем году: $2000=2400-2P,\ P=200$ %. Таким образом, уровень цен вырос на 100%, или в 2 раза.



2. В кейнсианской интерпретации модели AD-AS уровень цен зафиксирован на уровне 150 %. В базовом году прямая совокупного спроса описывалась функцией: Y = 2100 - 2P, в текущем году: Y = 2200 - 2P, где P – уровень цен, %. Как поменялся реальный ВВП в текущем году по сравнению с базисным? Решите задачу аналитическим и графическим методами.

Решение. В кейнсианской интерпретации модели *AD-AS* кривая совокупного предложения выглядит как горизонтальная прямая, проводимая на уровне фиксированного индекса цен (P = 150 %). В данной ситуации изменение совокупного спроса не влияет на уровень цен, но приводит к изменению реального ВВП.

Находим реальный ВВП в базовом году, подставляя в уравнение совокупного спроса фиксированное значение индекса цен: $Y = 2100 - 2 \times 150 = 1800$ ден. ед. Подобным образом определяем реальный ВВП в текущем году: Y = 2200 - 2.150 = 1900 ден. ед. Таким образом, реальный ВВП вырос на 100 ден. ед.



3. Доход домохозяйства после уплаты налогов возрос по сравнению с прошлым годом с 200 до 220 млрд ден. ед., при этом потребление увеличилось на 15 млрд ден. ед. Определите предельную склонность к сбережению и предельную склонность к потреблению.

Pешение. Предельная склонность к потреблению (MPC) — это часть прироста дохода, которая потребляется. MPCопределяется по следующей формуле:

$$MPC = \Delta C / \Delta Y$$
,

где ΔC – прирост потребления, ден. ед.;

 ΔY – прирост дохода, ден. ед.

Предельная склонность к сбережению (MPS) — это часть прироста дохода, которая сберегается. MPS определяется по следующей формуле:

$$MPS = \Delta S / \Delta Y$$
,

где ΔS — прирост сбережений, ден. ед.

Так как C+S=Y, то $\Delta C+\Delta S=\Delta Y$, $\Delta C/\Delta Y+\Delta S/\Delta Y=1$, MPC+MPS=1.Отсюда, MPS=1-MPC.

Используя выше представленные формулы, рассчитаем необходимые показатели: MPC = 15 / (220 - 200) = 0.75; MPS = 1 - 0.75 = 0.25.

4. Каков должен быть прирост инвестиций при MPS = 0.5, чтобы обеспечить прирост дохода в 4000 ден. единиц? В 2000 ден. единиц?

Решение. Инвестиционный мультипликатор указывает на то, что если происходит приращение общей суммы инвестиций (осуществляются автономные инвестиции), то национальный доход увеличивается на сумму (ΔY), в m раз большую, чем сам прирост инвестиций (ΔI): $m = \Delta Y / \Delta I$.

По формуле m=1 / MPS находим значение инвестиционного мультипликатора: m=1/0,5=2. Таким образом, для того чтобы получить прирост дохода в 4000 ден. ед., необходим прирост инвестиций в 2000 ден. ед. (2000 $\cdot 2=4000$), в 2000 ден. ед. – прирост инвестиций должен составить 1000 ден. ед. (1000 $\cdot 2=2000$).

5. Предельная склонность к сбережению составляет 0,25, автономное потребление — 100 ден. ед. Инвестиции равны 50 ден. ед, государственные закупки товаров и услуг — 200, экспорт — 140, импорт — 70. Определите величину равновесного национального дохода для односекторной, двухсекторной, трехсекторной и четырехсекторной экономики страны.

Решение. Условие равновесия национальной экономики: Y = E. Левая часть уравнения представляет собой национальный доход (Y), или совокупное предложение, правая часть иллюстрирует планируемые совокупные расходы (E), или совокупный спрос.

Условие равновесия односекторной экономики: Y=C. Учитывая типовую функцию потребления: $C=a+b\cdot Y$, где a—автономное потребление, b=MPC, и то, что MPC=1—

MPS, получаем: C = 100 + 0.75Y. Находим величину равновесного национального дохода для односекторной экономики: Y = 100 + 0.75Y, $Y_1^* = 400$ ден. ед.

Условие равновесия двухсекторной экономики: Y=C+I. Находим величину равновесного национального дохода: Y=100+0.75Y+50, $Y^*_{2}=600$ ден. ед.

Условие равновесия трехсекторной экономики: Y=C+I+G. Находим величину равновесного национального дохода: Y=100+0.75Y+50+200, $Y^*_3=1400$ ден. ед.

Условие равновесия четырехсекторной экономики: $Y=C+I+G+X_n$. Находим величину равновесного национального дохода: Y=100+0.75Y+50+200+(140-70), $Y_4^*=1680$ ден. ед.

6. Заполните таблицу и сделайте соответствующие выводы.

Y	С	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
4000	3110						
5000	4000						
6000	4850						
7000	5600						
8000	6200						
9000	6730						

Решение. Используя следующие формулы: S = Y - C, $MPC = \Delta C / \Delta Y$, $MPS = \Delta S / \Delta Y$, заполним пустые ячейки таблицы.

 min nyerite n remai recompi.							
Y	C	S	ΔY	ΔC	ΔS	MPC	MPS
4000	3110	890	_	_	_	_	_
5000	4000	1000	1000	890	110	0,89	0,11
6000	4850	1150	1000	850	150	0,85	0,15
7000	5600	1400	1000	750	250	0,75	0,25
8000	6200	1800	1000	600	400	0,60	0,40
9000	6730	2270	1000	530	470	0,53	0,47

Динамика *MPC* и *MPS* подтверждает действие основного психологического закона Кейнса: при росте личного располагаемого дохода абсолютно увеличиваются потребление и сбережения, но при этом относительная доля потребления уменьшается, а относительная доля сбережений увеличивается.

Темп инфляции

- 1. Имеются следующие данные о динамике уровня цен в стране: ИПЦ $_{1998} = 120$ %, ИПЦ $_{1999} = 122$ %, ИПЦ $_{2000} = 128$ %, ИПЦ $_{2001} = 136$ %, ИПЦ $_{2002} = 140$ %. Проследите динамику уровня инфляции за представленный период.
- 2. В условную потребительскую корзину входят следующие продукты питания: 3 кг хлеба, $2\,\mathrm{л}$ молока, 1 кг колбасы. Цены продуктов питания представлены ниже.

Продукт	Цена базисного периода, ден. ед.	Цена текущего периода, ден. ед.
1 кг хлеба	5	6
1 л молока	7	9
1 кг колбасы	8	10

Индекс цен базисного периода — 110 %. Рассчитать темп инфляции за рассматриваемый период.

3. В условную потребительскую корзину входят следующие товары: еда (5 ед.), жилье (3 ед.), развлечения (4 ед.). Цены базового периода: 1 ед. еды - 14 долл.; 1 ед. жилья - 10 долл.; 1 ед. развлечения - 5 долл. Цены текущего периода: 1 ед. еды - 30 долл.; 1 ед. жилья

- -20 долл.; 1 ед. развлечения -6 долл. Индекс цен базового периода -100 %. Рассчитать темп инфляции в текущем периоде.
- 4. Предположим, что индекс потребительских цен учитывает только два товара: еду и жилье. Доля продуктов питания -0.33, а жилья -0.67. Цены на продукты питания выросли на 20%, а на жилье снизились на 2%. Каков темп инфляции за год?
- 5. Инфляционным налогом называют часть доходов, сгорающих в огне инфляции. Инженер подрядился сделать работу в течение месяца за 2000 руб. Определите «инфляционный налог», или сколько потеряет инженер, потому что не получил плату вперед, при инфляции, равной 50% в месяц.
- 6. На основании следующих данных рассчитайте инфляционный налог: темп инфляции составляет 40 % в год, наличность -5 млнруб., депозиты -15 млн руб. Номинальная процентная ставка -30 %.
- 7. Как изменится темп инфляции в стране, если при фактическом уровне безработицы 7 %, ожидаемом темпе инфляции 9,5 % и коэффициенте эластичности инфляции по уровню безработицы 0,8 естественный уровень безработицы снизился с 6 до 5 %? Что при этом произойдёт с кривой Филлипса?

Показатели экономического роста

8. Заполните пустые ячейки таблицы.

Показатели	1-й	2-й год	3-й	4-й	5-й
	год		год	год	год
Номинальный ВВП, трлн руб.	500	622	600	880	980
Индекс цен (дефлятор)	1,2	1,3	0,9	1,4	1,1
Реальный ВВП, трлн руб.					
Темп роста номинального ВВП, %					
Темп роста реального ВВП, %					
Темп прироста номинального ВВП, %					
Темп прироста реального ВВП, %			_		

Примеры решения типовых задач

1. Рассчитайте темп инфляции для каждого года, если базовым годом считать каждый предыдущий, и сделайте вывод о виде наблюдаемой инфляции.

Годы	Индекс цен, %
1	100
2	114
3	125
4	129

Решение. При расчёте темпа инфляции используем формулу

$$\pi = ((P_1 - P_0) / P_0) \cdot 100 \%,$$

где P_1 и P_0 – индексы (уровни) цен текущего и базисного периодов соответственно, %.

В качестве базисного периода рассматриваем предыдущий год. Получаем результаты, представленные в таблице.

Годы	Индекс цен, %	Темп инфляции, %
1	100	_
2	114	14,00
3	125	9,65
4	129	3,20

В зависимости от темпов инфляции, она делится: на умеренную (ползучую) — до 10 % в год; галопирующую — от 10 до 200 % в год; гиперинфляцию — свыше 200 % в год. В данном случае наблюдается умеренная инфляция.

2. Объем депозитов в 3 раза превышает объем наличности при денежной массе, равной 5000 млрд руб. Рассчитайте величину инфляционного налога, если темп инфляции равен 20 % в год, а номинальная ставка процента 18 % годовых.

Pешение. Денежная масса, равная 5000 млрд. рублей, состоит из наличности(C)и депозитов(D), что, исходя из условий задачи, соответствует 1250 + 3750. Расчет инфляционного налога ведется по формуле

$$IT = \pi \cdot C + (\pi - i) \cdot D,$$

где *IT* – сумма инфляционного налога, ден. ед.;

 π – темп инфляции, дол.ед.;

i— номинальная ставка процента, дол. ед.

Подставив в данную формулу исходные данные, получим

$$IT = 0.2 \cdot 1250 + (0.2 - 0.18) \cdot 3750 = 325.$$

Таким образом, величина инфляционного налога составляет 325 млрд руб.

3. Реальный ВВП страны в 2005 г. составил 150 ден. ед., в 2006 г. – 160 ден. ед. Определить темпыроста и прироста ВВП.

Решение.

Темп роста ВВП = $(Y_1 / Y_0) \cdot 100 \%$,

где Y_1 – объем реального ВВП в отчетном периоде, ден. ед.;

 Y_0 – объем реального ВВП в базисном периоде, ден. ед.

Темп роста ВВП = $(160 / 150) \cdot 100 \% = 106 \%$.

Темп прироста ВВП = $((Y_1 - Y_0) / Y_0) \cdot 100 \%$.

Темп прироста ВВП = $((160 - 150) / 150) \cdot 100 \% = 6 \%$.

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

Денежное обращение

- 1. Если реальный ВВП увеличится в 1,12 раза, а денежная масса возрастет на 14 %,то что произойдет с уровнем цен при стабильной скорости обращения денег?
- 2. В таблице приведены данные о номинальном объеме ВВП и денежной массе США (млрд долл.).

Год	M_1	M_2	Номин. ВВП	V_1	V_2
1969	209	392,5	963,9		
1971	234	471,9	1102,7		
1973	270,5	571,4	1359,3		
1975	295,5	664,7	1598,4		
1977	338,5	809,5	1990,5		

Сравните скорость обращения денег в США, исчисленную на основе M_1 и M_2 , за указанный в таблице период.

3. В среднем за год денежный агрегат M_2 и ВВП в РФ составили величину, представленную в таблице. Рассчитайте коэффициент монетизации и скорость денежного обращения за указанные годы, сделайте соответствующие выводы.


Показатели	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
M_2 , трлн руб.	12,9	13,0	15,3	20,0	24,5	27,4	31,4
ВВП, трлн руб.	33,2	41,3	38,8	46,3	56,0	62,2	66,8


Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег

4. Трансакционный спрос на деньги составляет 300 млрд долл. Спекулятивный спрос на деньги представлен в таблице.

Ставка процента, %	Объем спроса на деньги, млрд долл.				
	спекулятивный	общий			
14	30	?			
13	50	?			
12	70	?			
11	90	?			

- А. Определите общий спрос на деньги.
- Б. Предложение денег составляет 370 млрд долл. Определите равновесную процентную ставку.
- В. Определите величину равновесной процентной ставки, если предложение денег сократилось до 350 млрд долл.
- 5. Рассмотрите графики операционного и спекулятивного спроса на деньги. Постройте график общего спроса на деньги, найдите точку равновесия на денежном рынке при предложении денег 250 млрд долл.





- 6. Трансакционный спрос на деньги составляет 400 млрд долл.
- А. Определите общий спрос на деньги при имеющихся данных по спекулятивному спросу.

ompoey.	
Ставка процента, %	Спекулятивный спрос на деньги, млрд долл.
11	90
10	110
9	130
8	150

- Б. Предложение денег составляет 510 млрд долл. Определите равновесную процентную ставку.
- В. Определите равновесную процентную ставку, если предложение денег возросло до 530 млрд долл.
- 7. Предположим, что каждый доллар США, предназначенный для сделок, обращается в среднем 5 раз в год. Номинальный ВВП составляет 2000 млрд долл.
 - А. Определите величину спроса на деньги для сделок.
- Б. В таблице показана величина спроса на деньги в целях накопления при различных ставках процента. Определите общий спрос на деньги.

Ставка процента, %	Объем спроса на деньги как средство накопления, млрд
	долл.
15	20
14	40

13	60
12	80
11	100
10	120
9	140

В. Предложение денег составляет 460 млрд руб. Определите равновесную ставку процента.

Модель IS-LM

- 8. Спрос домашних хозяйств на отечественные блага характеризуются функцией C = 50+0.5Y, а спрос предпринимателей на инвестиции задан формулой I = 400 50r. Государство закупает товаров и услуг на 100 ед. Вывести уравнение линии IS.
- 9. Заданы функции, определяющие поведение экономических субъектов на рынках благ и денег: C = 50 + 0.6Y; I = 200 20r; $M^D_{OP} = 0.4Y$; $M^D_{SP} = 500 50r$, где r реальная процентная ставка, %. В обращении находится 400 ден. ед.Определите ситуацию совместного равновесия на рынках благ и денег.
- 10. Заданы функции, определяющие поведение экономических субъектов на рынках благ и денег: C=50+0.6Y; I=200-20r; $M^D_{\it OP}=0.4Y$; $M^D_{\it SP}=500-50r$, где r- реальная процентная ставка, %. В обращении находится 400 ден. ед.Как они распределятся между $M^D_{\it OP}$ и $M^D_{\it SP}$ при достижении совместного равновесия на рынках благ и денег?

Кредит. Создание кредитных денег

- 11. Какие формы кредита используются в каждом из нижеперечисленных случаев?
- 1) молодая семья берет кредит в банке сроком на несколько лет для покупки мебели;
- 2) государство выпускает облигационный заем для частичного погашения дефицита госбюджета;
- 3) завод по производству автомобильных двигателей поставляет автомобильному заводу партию своего товара с отсрочкой платежа;
 - 4) коммерческий банк берет у другого коммерческого банка кредит.
- 12. В коммерческий банк внесен депозит на сумму 5000 руб. Норма обязательного банковского резервирования равна 5 %. Определить: а) какой максимальный кредит может выдать данный коммерческий банк; б) какой кредит может выдать банковская система в пелом.
- 13. Чему будет равен общий прирост денежной массы в стране, если при норме обязательного банковского резервирования 20 % первоначальное увеличение депозитов составило 500 долл.?
- 14. Норма обязательного банковского резервирования равна 0,25. Объем депозитов в два раза больше наличности. Подсчитайте денежный мультипликатор с учетом наличности.

Коммерческие банки

- 15. Собственный капитал банка равен 7 млн руб., заемный -23 млн руб.; ставка процента по ссудам (кредитный процент) -14 %, по вкладам (депозитный процент) -7 %. Расходы банка по выдаче кредита составляют 0,8 млн руб., по приему вкладов -0,3 млн руб. Определите прибыль банка, если в кредит отдается 20 млн руб.
- 16. На основе баланса коммерческого банка определить следующее: 1) величину высоколиквидных активов банка, не приносящих ему доход; 2) величину кредитного портфеля банка; 3) величину инвестиционного портфеля банка; 4) величину собственных средств банка; 5) размер заемных средств банка; 6) величину обязательных и избыточных резервов банков, если норма обязательных резервов составляют 10 %.

AKT	ГИВ	ПАССИВ		
Наличные деньги	200	Уставный капитал	200	
Резервы в ЦБ	200	Вклады до востребования	100	
Кредиты	200	Срочные вклады	250	
Ценные бумаги	100	Нераспределенная прибыль	150	
БАЛАНС	700	БАЛАНС	700	

17. Даны балансы двух коммерческих банков. Необходимо оценить их деятельность с точки зрения дилеммы «прибыльность – ликвидность».

Банк А

Банк В

20111111					
АКТИВ	}	ПАССИВ			
Наличные	100	Уставный капитал	200		
деньги					
Резервы	50	Счета до востре-	500		
		бования			
Ссуды	350				
Ценные	200				
бумаги					
	700		700		

АКТИВ		ПАССИВ		
Наличные	80	Уставный капитал	100	
деньги				
Резервы	60	Счета до востребова-	540	
		кин		
Ссуды	350			
Ценные	150			
бумаги				
	640		640	

Примеры решения типовых задач

1. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса возрастет на 8 %, то что произойдет с уровнем цен при стабильной скорости обращения денег?

Решение. Используем модификацию уравнения Фишера, отражающую «монетарное правило» М. Фридмена:

$$\Delta M + \Delta V = \Delta P + \Delta Y$$
,

где ΔM – прирост количества денег в обращении, %;

 ΔV – прирост скорости обращения денег, %;

 ΔP – прирост общего уровня цен (темп инфляции), %;

 ΔY – прирост реального объема производства, т.е. реального ВВП,%.

Таким образом, $\Delta P = \Delta M + \Delta V - \Delta Y$, $\Delta P = 8 \% + 0 \% - 20 \% = -12 \%$. Уровень цен снизится на 12 %.

2. По данным, представленным ниже, определите по годам скорость обращения денег в России за указанный период и коэффициент монетизации, сделайте соответствующие выводы.

Показатели	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
M_2 , трлн руб.	0,4	0,7	4,0	21,9	65,2	159,3	255,4
ВВП, трлн руб.	0,6	1,4	19,0	171,5	611,0	1658,3	2145,3

Решение. Скорость обращения денег рассчитываем на основании использования уравнения И. Фишера:

$$M \cdot V = P \cdot Y$$

где M – прирост количества денег в обращении, ден. ед.;

V –скорость обращения денег, количество оборотов в год;

P– общий уровень цен, дол. ед.;

Y – реальный объем производства, т.е. реальный ВВП, ден. ед.

Таким образом, $V = P \cdot Y/M$.

Учитывая, что коэффициент монетизации является обратной величиной скорости обращения денег и выражается в %, получаем следующую формулу: $k = (M \cdot 100 \%) / (P \cdot Y)$.

Итоги расчётов представлены ниже.

Показатели	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
V	1,50	2,00	4,75	7,83	9,37	10,41	8,40

1 0/ 67 50 21 12 11								
K, % 6/ 50 21 13 11	k, %	67	50	21	13	11	10	12

На основании полученных результатов можно сделать соответствующие выводы. С 1990 по 1995 гг. наблюдался рост скорости обращения денег и одновременно снижение коэффициента монетизации, что свидетельствует о том, что величина денежной массы уменьшалась по сравнению со стоимостью создаваемой продукции. Улучшение ситуации наблюдалось в 1996 г.

3. Операционный спрос на деньги составляет 500 млрд руб. Спекулятивный спрос в зависимости от процентной ставки представлен в таблице.

Ставка процента, %	Спекулятивный спрос на деньги, млрд
	долл.
14	30
13	50
12	70
11	90
10	110
9	130
8	150

- А. Определите общий спрос на деньги.
- Б. Предложение денег составляет 630 млрд руб. Определите равновесную ставку процента.
- В.Определите величину равновесной ставки процента, если предложение денег выросло до 650 млрд руб.; сократилось до 550 млрд руб.

Решение.

А. Суммируя последовательно спекулятивный и операционный спрос на деньги, получим следующие значения общего спроса на деньги:

Ставка процента,	Спекулятивный спрос на деньги,	Общий спрос на деньги,
%	млрд долл.	млрд долл.
14	30	530
13	50	550
12	70	570
11	90	590
10	110	610
9	130	630
8	150	650

Б. Равновесная ставка процента характеризует равновесие на денежном рынке, что предполагает равенство общего спроса на деньги и предложения денег. При предложении денег в 630 млрд руб. равновесная ставка процента, как видно из таблицы, будет равна 9 %.

В.При увеличении предложения денег до 650 млрд руб. и сокращения до 550 млрд руб. равновесная ставка процента будет соответственно составлять 8 и 13 %.

4. В коммерческий банк внесен депозит на сумму 10000 руб. Норма обязательного банковского резервирования равна 25 %. Определить, какой максимальный кредит может выдать: а) данный коммерческий банк; б) банковская система в целом.

Решение. Максимальный кредит, который может выдать данный коммерческий банк, определяется по формуле

$$K = D - R_{ob}$$

где D – первоначальный депозит, ден. ед.;

 R_{00} – обязательные резервы коммерческого банка, ден. ед.;

$$R_{\text{of}} = r_{\text{of}} \cdot D$$
,

где r_{00} — норма обязательного банковского резервирования, дол.ед.

$$K = 10000 - 0.25 \cdot 10000 = 7500 \text{ py6}.$$

Под максимальным кредитом, который может выдать банковская система в целом, понимается созданная кредитно-денежная масса (M) в результате внесения денежных средств в банковскую систему:

$$M = D \cdot 1/r_{\text{ob}}$$

где $1/r_{06}$ представляет расчёт банковского (депозитного) мультипликатора, показывающего, во сколько раз созданная кредитно-денежная масса больше первоначального депозита. Итак, $M = 10000 \cdot 1/0,25 = 40000$ руб.

5. Даны балансы двух коммерческих банков. Необходимо их оценить с точки зрения решения дилеммы «прибыльность – ликвидность».

Банк А

АКТИВ, ден. ед.	ПАССИВ, ден. ед.		
Наличные деньги	200	Уставный капитал	100
Резервы в ЦБ	200	Вклады до востребования	100
Кредиты	100	Срочные вклады	350
Ценные бумаги	100	Прибыль банка	50
БАЛАНС	600	БАЛАНС	600

Банк Б

АКТИВ, ден. ед.	ПАССИВ, ден. ед.		
Наличные деньги	50	Уставный капитал	100
Резервы в ЦБ	100	Вклады до востребования	200
Кредиты	450	Срочные вклады	400
Ценные бумаги	200	Прибыль банка	100
БАЛАНС	800	БАЛАНС	800

Решение. Основными показателями, характеризующими деятельность коммерческого банка, являются: платежеспособность (ликвидность) — способность банка своевременно и в полном объеме обеспечивать выполнение своих обязательств перед клиентами — иприбыльность — способность банка получать от своей деятельности прибыль. Обеспечение полной платежеспособности (ликвидности) банком возможно в ситуации неиспользования вкладов клиентов (невыдачи кредитов). Однако прибыльность банковской деятельности как раз и обеспечивается привлечением средств по низкой процентной ставке и последующей выдачей кредитов по более высокой процентной ставке. Поэтому перед банком всегда существует дилемма «прибыльность — ликвидность».

Банк А больше ориентирован на обеспечение своей ликвидности (платёжеспособности), так как доля его высоколиквидных активов, не приносящих ему доход больше, чем доля доходных активов, обеспечивающих прибыльность банка:

$$(200 + 200) / 600 > (100 + 100) / 600, 2/3 > 1/3.$$

Банк Б больше ориентирован на обеспечение свой прибыльности, так как доля его доходных активов, обеспечивающих прибыльность банка. больше доли высоколиквидных активов, не приносящих ему доход:

$$(50 + 100) / 800 < (450 + 200) / 800, 3/16 < 13/16.$$

- 6. В экономике с постоянным уровнем цен (P=4) и отсутствием государственного вмешательства предприниматели ежегодно инвестируют в производство 100 ед. независимо от уровня реальной процентной ставки, а коэффициент чувствительности инвестиций к динамике процентной ставки равен 20. Население имеет предельную склонность к потреблению 0,5, а когда его доход достигнет 180 ед., оно доводит свой объем сбережений до 40 ед. В обращении находится 320 денежных единиц. Операционный спрос на деньги представлен функцией: $M^D_{OP} = 0.8Y$, спекулятивный спрос на деньги: $M^D_{SP} = 120 40r$.
 - А. Составьте уравнение *IS*.
 - Б. Составьте уравнение *LM*.
- В. Определите долю операционного и спекулятивного спроса в общем объеме спроса на деньги в условиях совместного равновесия на рынках благ и денег.

Решение.

А. Составляем уравнение*IS*.

На основании представленных данных выводим функции: инвестиций I = 100 - 20r, потребления C = 50 + 0.5Y, сбережений S = -50 + 0.5Y.

Условие равновесия на рынке благ: I = S.

100 - 20r = -50 + 0.5Y, отсюда уравнение *IS*: Y = 300 - 40r.

Б. Составляем уравнение *LM*.

 $M^D = M^D_{SP} + M^D_{OP}$. Так как $M^D_{OP} = 0.8Y$ и $M^D_{SP} = 120 - 40r$, то $M^D = 0.8Y + (120 - 40r)$. Условие равновесия на рынке денег: $M^S = M^D$.

320 = 0.8Y + (120 - 40r). Уравнение *LM*: Y = 250 + 50r.

В. Решаем систему уравнений: Y = 300 - 40r, Y = 250 + 50r. При решении системы уравнений находим равновесный национальный доход ($Y^* = 278$ ден. ед.) и равновесную процентную ставку ($r^* = 0.56$ %).

Отсюда M^D_{OP} = 0,8 · 278 = 222,4 ден. ед. (или 69,5 % от денежной массы страны), M^D_{SP} = 120 – 40 · 0,56 = 97,6 ден. ед. (или 30,5 % от денежной массы страны).

- 7. С использованием модели *IS-LM*представьте последствия наступления следующих событий:
 - а) снижение предельной склонности к сбережению;
 - б) при каждой ставке процента объем инвестиций увеличивается;
 - в) скорость обращения денег снижается;
 - г) предложение денег увеличивается;
 - д) спрос на деньги как средство накопления снижается;
 - е) подоходный налог увеличивается;
 - ж) экспорт страны увеличивается.

Решение. Последствия наступления представленных событий отражены ниже.

Событие	На состоя-	График ка-	Что произойдет	Направление	Направле-
	нии какого	кой функ-	на графике мо-	изменения	ние
	рынка отра-	ции и как	дели	Y	изменения
	зится	изменится	IS-LM		r
a	благ	$C \uparrow$	<i>IS</i> вверх-вправо	↑	↑
б	благ	$I \!\!\uparrow$	<i>IS</i> вверх-вправо	↑	↑
В	денег	$M^{S} \downarrow$	<i>LM</i> вверх-влево	\downarrow	↑
Γ	денег	$M^{S}\uparrow$	<i>LM</i> вниз-вправо	↑	\downarrow
Д	денег	$M^{D}_{SP} \downarrow$	<i>LM</i> вниз-вправо	↑	\downarrow
e	благ	$C\downarrow$	<i>IS</i> вниз-влево	\downarrow	\downarrow
ж	благ	Xn↑	<i>IS</i> вверх-вправо	↑	\uparrow

Тема 3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика

Налоги

1. В таблице приведены данные о размере налогооблагаемого дохода и уровне предельных ставок налога. На основании имеющихся данных заполните таблицу. Сопоставьте динамику предельных и средних ставок налога. Сделайте выводы о характере данного налога (прогрессивный, пропорциональный, регрессивный).

		1 ' /1 1	,
Доход,	Налог,	Средняя налоговая ставка,	Предельная налоговая став-
млнден.ед.	млнден.ед.	%	ка, %
12,5	2,50		-
22,5	4,95		24,5
32,5			26,0
42,5			28,5
52,5			32,0
62,5			36,0

2. Рассчитайте средние и предельные налоговые ставки по данным таблицы и укажите, является ли налог прогрессивным, регрессивным или пропорциональным.

1 / 1	1		1 '
Y	T	ATR	MTR
1 000	0		
2200	220		
4800	576		
6400	896		

3. Имеются следующие данные о размере налогооблагаемой базы и общей суммы уплачиваемого налога.

Размер налогооблагаемой базы, млн ден. ед.	10	30	50	80
Общая сумма налога, млн ден. ед.	1.2	4.5	8.8	20

Чему равна средняя ставка налога для 10, 30, 50 и 80млнден. ед.? Чему равна предельная ставка налога при изменении налогооблагаемой базы от 10 до 30, от 30 до 50, от 50 до 80 млн ден. ед.? Определите тип системы налогообложения.

4. Приведенная ниже таблица представляет данные о гипотетической налоговой системе.

Скорректированный	Вычеты из дохода	Налогооблагаемый	Личный
совокупный доход,	и освобождение от	доход, руб.	подоходный налог,
руб.	уплаты налога, руб.		руб.
5000	5000		0
10000	9000		150
20000	12000		1200
50000	20000		4500
100000	30000		14500
500000	100000		97000

Просчитайте предельные и средние ставки налогов для каждого значения налогооблагаемого дохода в таблице. Определите, налоговая система является прогрессивной, пропорциональной или регрессивной?

5. Рассчитайте величину добавленной стоимости, налога на добавленную стоимость (НДС) и цену продукции с учётом НДС, если ставка налога 18 %.

Наименование	Покупатель продукции на каждой	Цена продукции,
--------------	--------------------------------	-----------------

производственной ста-	производственной стадии	ден. ед.	
дии			
1. Добыча боксита	Глиноземный завод	50	
2.Производство глино-	Алюминиевый завод	80	
зема			
3. Выплавка алюминия	Металлургический завод	110	
4. Металлопрокат	Потребитель	255	

Государственный бюджет

- 6. ВВП в условиях полной занятости составляет 30 млрд долл. Фактический объем ВВП = 26 млрд долл. Сумма налогов составляет 10 % от величины ВВП. Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд долл., государственные трансферты 0,1 млрд долл., выплаты по государственному долгу 0,2 млрд долл. Определите сальдо государственного бюджета в условиях неполной и полной занятости.
- 7. ВВП в условиях полной занятости составляет 50 млрд долл. Фактический объем ВВП равен 44 млрд долл. Налоговые поступления в госбюджет составляют 30 % от величины ВВП. Государственные расходы на закупку товаров и услуг равны 9,2 млрд долл., государственные трансферты 2 млрд долл. Определите сальдо государственного бюджета в условиях неполной и полной занятости.

8. В таблице приведены данные об уровне цен и государственном бюджете. Основываясь на этой информации, заполните таблицу полностью.

Год	Уровень Налоги, Гос. Сальдо Номи				Номинальный	Реальный
	цен,	ден. ед.	расходы,	госбюджета,	гос. долг,	гос. долг,
	дол.ед.		ден. ед.	ден. ед.	ден. ед.	ден. ед.
1	1,00	100	120			
2	1,11	110	140			
3	1,20	120	130			
4	1,30	130	135			
5	1,52	140	145			

Бюджетно-налоговая политика

- 10. Предположим, что стимулирующая бюджетно-налоговая политика, в рамках которой государственные расходы увеличиваются на 20 млн руб., приводит в краткосрочном периоде к росту национального дохода на 80 млн руб. Определите величину мультипликатора государственных расходов.
- 11. Модель экономики страны A характеризуется следующими исходными данными: C=100+0.7Y, гдеC- плановые потребительские расходы,Y- располагаемый доход;G=200, G- государственные расходы; I=100, I- валовые инвестиции. Определите величину мультипликатора государственных расходов.
- 12. Предположим, что равновесный объем ВВП равен 2000 ден. ед., MPC = 0.5. Правительство решает увеличить государственные закупки на 200 ден. ед., но при этом не менять уровень равновесного ВВП. Как этого добиться?
- 13. Пусть MPC = 0,5. Определите, чему равен мультипликатор государственных расходов и налоговый мультипликатор. Почему налоговый мультипликатор меньше мультипликатора государственных расходов?
- 14. Функция потребления имеет вид C = 100 + 0.8Y. Государственные расходы выросли на 2. Чему равно изменение равновесного уровня национального дохода?
- 15. Функция потребления имеет вид: C = 100 + 0.8Y. Налоги сократились на 2. Чему равно изменение равновесного уровня дохода?
 - 16. Модель экономики страны A характеризуется следующими исходными данными: C плановые потребительские расходы, C = 200 + 0,8Y;

- Y национальный доход, Y = GIP T;
- G– государственные расходы, G= 300;
- I частные плановые инвестиции, I = 200.
- А. Постройте кривую плановых потребительских расходов для экономики страны А.
- Б. Постройте кривую совокупных расходов для экономики страны А.
- В. Рассчитайте и покажите на рисунке равновесный объем ВВП для закрытой модели экономики.
 - Г. Определите величину мультипликатора государственных расходов.
 - Д. Определите величину налогового мультипликатора.
- Е. Определите новый равновесный объем ВВП, если государственные расходы возросли до 600 ден. ед., а все прочие показатели развития экономики страны А остались без изменения.
- Ж. Определите новый равновесный объем ВВП, если инвестиции возросли до 500 ден. ед., а все прочие совокупные расходы в экономике страны А остались без изменения.
- 3. Определите новый равновесный объем ВВП, если налоги выросли до 600 ден. ед., а все прочие показатели остались без изменения.
- И. Определите новый равновесный объем ВВП, если одновременно произошло увеличение налогов до 600 ден. ед. и государственных расходов до 600 ден. ед., а все прочие показатели остались без изменения.

Примеры решения типовых задач

1. В таблице приведены условные данные о размере налогооблагаемого дохода и уровне предельных ставок налога. На основании имеющихся данных заполните таблицу. Сопоставьте динамику предельных и средних ставок налога. Сделайте выводы о характере ланного налога.

Доход,	Налог,	Средняя налоговая	Предельная налоговая
ден. ед.	ден. ед. ставка, %		ставка, %
125	25	20	_
225	50	22,2	25,0
325			26,0
425			28,5
525			32,0

Решение. Предельная налоговая ставка — ставка обложения налогом дополнительной единицы дохода или стоимости имущества— определяется как отношение прироста выплачиваемых налогов (ΔT), поделенного на прирост дохода (ΔY): $MTR = (\Delta T / \Delta Y) \cdot 100$ %.

Используя формулу предельной налоговой ставки, определяем прирост выплачиваемых налогов: $\Delta T = MTR \cdot \Delta Y / 100$ %. Учитывая то, что $\Delta Y = 100$ ден. ед., получаем $\Delta T = MTR$ (ден. ед.). Находим величину выплачиваемых налогов по формуле: $T_{t+1} = T_t + MTR_{t+1}$.

Средняя налоговая ставка — ставка обложения всей суммы налогооблагаемого дохода или стоимости имущества— определяется как отношение величины выплачиваемых налогов (T), поделенной на величину дохода (Y): $ATR=(T/Y)\cdot 100\%$.

Результаты расчётов приведены в таблице. Так как наблюдается рост налоговой ставки по мере возрастания величины объекта налогообложения, налог является прогрессивным.

Доход,	Налог,	Средняя налоговая	Предельная налоговая	
ден. ед.	ден. ед.	ставка, %	ставка, %	
125	25,0	20,0	_	
225	50,0	22,2	25,0	
325	76,0	23,4	26,0	

425	104,5	24,6	28,5
525	136,5	26,0	32,0

2. ВВП в условиях полной занятости равен 20 млрд долл. Фактический объем ВВП составляет 16 млрд долл. Сумма налогов составляет 10 % от величины ВВП. Государственные расходы на товары и услуги равны 1,8 млрд долл., государственные трансферты — 0,1 млрд долл. Определите фактическое, структурное и циклическое сальдо государственного бюджета.

Решение. Фактическое сальдо государственного бюджета – разница между фактическими доходами и расходами государственного бюджета (в условиях неполной занятости):

$$C_{\phi} = T_{\phi} - (G + TR),$$

где T_{Φ} — сумма налогов в условиях неполной занятости, ден. ед.; $T_{\Phi}=0.1Y$; итак, $T_{\Phi}=0.1\cdot 16=1.6$ млрд долл.

 $C_{\varphi} = 1,6 - (1,8+0,1) = -0,3$ млрд долл. Наблюдается фактический бюджетный дефинит.

Структурное сальдо государственного бюджета — разница между доходами и расходами государственного бюджета, рассчитанная для уровня национального дохода, соответствующего полной занятости, т. е. потенциального ВВП:

$$C_c = T_c - (G + TR),$$

где $T_{\rm c}$ — сумма налогов в условиях неполной занятости, ден. ед.; $T_{\rm c}=0.1Y$; итак, $T_{\rm c}=0.1\cdot 20$ = 2 млрд долл.

 $C_c = 2 - (1.8 + 0.1) = 0.1$ млрд долл. Наблюдается структурный бюджетный профицит.

Циклическое сальдо государственного бюджета – разница между фактическим и структурным сальдо государственного бюджета:

$$C_{II} = C_{\phi} - C_{c.}$$

 $C_{\text{ц}} = -0.3 - 0.1 = -0.4$ млрд долл. Наблюдается циклический бюджетный дефицит.

3. Предположим, что фактический ВВП равен 2000 ден. ед., равновесный ВВП составляет 2600 ден. ед., MPC = 0.75. Какие изменения в бюджетно-налоговой политике должны произойти, чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия?

Решение. Для того чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия путём прироста ВВП на 600 ден. ед., необходимо осуществить стимулирующую бюджетно-налоговую политику, предполагающую рост государственных расходов или снижение налогов.

Если государственные расходы увеличиваются на ΔG , то ВВП возрастает на величину $\Delta Y = \Delta G \cdot m_g$, где m_g — мультипликатор государственных расходов. Отсюда $\Delta G = \Delta Y/m_g$.

Для определения мультипликатора государственных расходов может быть использована следующая формула:

$$m_g = 1 / (1 - b),$$

где b = MPC – предельная склонность к потреблению, дол.ед.

Таким образом, $m_g = 1 / (1 - 0.75) = 4$.

$$\Delta G = 600/4 = 150$$
 ден. ед.

Если налоговые отчисления снижаются на ΔT , то ВВП возрастает на величину $\Delta Y = \Delta T \cdot m_t$, где m_t – налоговый мультипликатор. Отсюда $\Delta T = \Delta Y / m_t$.

Для определения налогового мультипликатора может быть использована следующая формула:

$$m_t = -b/(1-b)$$
.

Таким образом, $m_t = -0.75 / (1 - 0.75) = -3$.

$$\Delta T = 600 / (-3) = -200$$
 ден. ед.

Для того чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия, необходимо или увеличить государственные расходы на 150 ден. ед., или снизить налоги на 200 ден. ед.

Тема 3.5. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

Теории международной торговли

1. Допустим, что Россия производит 360 электровозов и 2400 вагонов, а Украина — 160 электровозов и 800 вагонов. Если бы Россия производила только электровозы, то их ежегодный выпуск составил бы 600 шт., а если бы только вагоны, то выпустила бы их 6000 шт. Соответственно, Украина могла бы производить либо 200 электровозов, либо 4000 вагонов.

Определите, какая страна обладает абсолютным и сравнительным преимуществом в производстве этих видов продукции; к каким выгодам приводят специализация и внешняя торговля?

- 2. В Казахстане один работник производит 1 т мяса или 20 ц пшеницы в год, а в Кыргызстане 2 т мяса или 10 ц пшеницы. Всего в Казахстане на производстве мяса и пшеницы специализируются 400 тыс. человек, а в Кыргызстане 100 тыс. человек. Президенты Казахстана и Кыргызстана подписывают соглашение об экономическом сотрудничестве, включая эффективное разделение труда в производстве пшеницы и мяса. Как будут выглядеть кривые производственных возможностей двух государств по производству мяса и пшеницы?
- 3. Россия и Германия производят два вида товара: каждая велосипеды и очки. В России общее количество труда, расходуемое на их производство, составляет 1000 час, а в Германии 1200 час. В России необходимо затратить 5 час на производство каждого велосипеда и 2 час на каждые очки. В Германии и на велосипед, и на очки требуется по 3 час.
- А. Покажите графически границу производственных возможностей при одновременном производстве двух товаров отдельно для России и Германии.
- Б. Подсчитайте относительную цену велосипедов, выраженную через цену очков, в России и Германии.
- В. Изобразите графически расширение возможностей потребления и велосипедов, и очков в России и Германии в результате торговли.
- 4. Предположим, что страны *A* и *B* производят только два товара велосипеды и очки. Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

	Страна	Затраты на выпуск 1 велосипеда,	Затраты на выпуск 1 очков, час
		час	
	A	100	20
Ī	В	160	40

- А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве велосипедов (очков)?
- Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве велосипедов (очков)?
- В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны A и Bв условиях свободной торговли?
- Γ . В каких пределах должна установиться соотношение мировых цен на велосипед и очки в условиях свободной торговли между странами A и B?
- 5. Ознакомьтесь с характеристиками производственных возможностей стран X и Y. Предположим, что структура спроса такова, что при отсутствии внешней торговли в стране X производится и потребляется 8 тыс. автомобилей и 3 тыс. т риса, а в стране Y— 8 тыс. автомобилей и 9 тыс. т риса.

Продукт	Производственные возможности страны X					
Автомобиль, тыс.шт.	10	8	6	4	2	0
Рис, тыс. т	0 3 6 9 12					
	Производственные возможности страны У					

Автомобиль, тыс.шт.	20	16	12	8	4	0
Рис, тыс. т	0	3	6	9	12	15

- А. Изобразите графики производственных возможностей стран X и Y при учете того, что издержки замещения постоянны.
- Б. На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам X и Y? Почему?
- В. Каков будет прирост мирового производства автомобилей и риса, полученный в результате такой специализации?
 - Г. В каких пределах может установиться мировая цена одного автомобиля?
- Д. Предположим, что мировая цена устанавливается на уровне «1 автомобиль за 1 т риса» и что объемы внешней торговли составляют 10 тыс. автомобилей и 10 тыс. т риса. Каким будет выигрыш от специализации и торговли для каждой страны?
- 6. Ознакомьтесь с характеристиками производственных возможностей стран X и Y. Предположим, что структура спроса такова, что при отсутствии внешней торговли в стране X производится и потребляется 6 тыс. т пшеницы и 9 тыс. т кукурузы, а в стране Y— 16 тыс. пшеницы и 6 тыс. т кукурузы.

Продукт, тыс. т	Производственные возможности страны X						
Пшеница	12	10	8	6	4	2	0
Кукуруза	0	3	6	9	12	15	18
	Производственные возможности страны Y						
Пшеница	24	20	16	12	8	4	0
Кукуруза	0	3	6	9	12	15	18

- А. Изобразите графики производственных возможностей стран X и Y при учете того, что издержки замещения постоянны.
- Б. На производстве каких товаров выгодно специализироваться странам X и Y? Почему?
- В. Каков будет прирост мирового производства пшеницы и кукурузы, полученный в результате такой специализации?
 - Г. В каких пределах может установиться мировая цена 1 т пшеницы и 1 т кукурузы?

Тарифные и нетарифные ограничения

- 7. Россия производит и потребляет постоянные магниты. Их внутреннее предложение: Q^S =50+5P, а спрос: Q^D =400 10P. Мировая цена на магниты составляет 10 долл. Правительство вводит квоту, ограничивающую импорт магнитов в размере 50 шт.
- А. Сколько магнитов и по какой цене Россия будет производить в условиях свободы торговли?
 - Б.Каков будет объем их импорта при мировой цене на магниты 10 долл.?
 - В. Как импортная квота повлияет на внутренние цены магнитов?
- Γ . Насколько увеличатся доходы импортеров, получивших право на импорт в рамках квоты, от ее введения?
 - Д. Каковы будут потери потребителей?
- 8. Россия производит 70, потребляет 20 и экспортирует 50 легких спортивных самолетов в год по цене 6000 долл. за самолет. Правительство, считая самолетостроение перспективной отраслью, предоставляет производителям субсидию в размере 15% от стоимости самолета, в результате чего внутренняя цена самолета увеличивается до 6450 долл., а его цена на внешнем рынке сокращается до 5550 долл.
 - А. Почему внутренняя цена на самолет увеличилась меньше, чем размер субсидии?
- Б. Как введение субсидии отразилось на объемах внутреннего производства и экспорта самолетов?
 - В. Как повлияло введение субсидии на потребителей и доходы бюджета?
 - Г. Какое воздействие оказало введение субсидии на условия торговли России?

- 9. Говядина стоит 5,4 долл. за 1 кг. По этой цене российские фермеры производят 20 тыс. т, тогда как спрос на российском рынке достигает 60 тыс. т. В странах ближнего зарубежья, являющихся экспортерами говядины в Россию, ее цена составляет 3,6 долл. за 1 кг. По такой цене российские фермеры смогут произвести только 5 тыс. т при спросе, увеличивающемся до 65 тыс. т. Для защиты внутреннего рынка Россия вводит импортную квоту, лицензия на получение которой стоит как раз столько, сколько составляет разница между внутренней ценой говядины и ее ценой в странах ближнего зарубежья, то есть 1,8 долл. за 1 кг.
- А. Каков объем импорта говядины при свободе торговли и при защите внутреннего рынка импортной квотой?
 - Б. Как скажется введение квоты на потребителях и на производителях?
- В. Каков доход импортеров, получивших разрешение на импорт в рамках квоты, от ее введения?

Платежный баланс

- 10. К какому счету счету текущих операций или счету движения капиталов Выотнесли бы: а) покупку японцами гостиницы в США; б) покупку американцами японских установок для опреснения морской воды? Учитывая, что и гостиница, и опреснительная установка с точки зрения экономической теории являются товарами, установите, в чем состоит их различие?
- 11. Классифицируйте каждую из названных операций (отток или приток капитала) с точки зрения российской экономики: а) «новый русский» приобретает виллу в Испании; б) крупный московский банк предоставляет правительству Казахстана ссуду в 100 тыс. долл.; в) российский импортер вина берет краткосрочный займ в одном из итальянских банков для оплаты приобретаемой им партии итальянского ликера; г) кондитерская фабрика в Самаре приобретает акции американской корпорации по производству шоколадных конфет.
- 12. На основании приведенных статей составьте платежный баланс страны «Дельта», классифицируя каждую из операций как кредит или дебет, выделяя основные его разделы текущий баланс и баланс движения капиталов, определяя сальдо по итогам каждого счета и итоговое сальдо. Экспорт нефти 6 млн долл. Импорт зерна 5 млн долл. Экспорт оружия 2 млн долл. Доходы от туризма иностранцев в «Дельте» 6 млн долл. Денежные переводы иностранцам из «Дельты» 2 млн долл. Покупка акций частных корпораций страны «Альфа» 6 млн долл. Покупка золота у иностранных граждан 1 млн долл.

13. На основании приведенных статей составьте платежный баланс страны «Альфа», классифицируя каждую из операций как кредит или дебет.

Операция	Сумма, млрд руб.
Экспорт нефти	90
Импорт зерна	60
Экспорт оружия	30
Доходы от туризма иностранцев в «Альфе»	70
Денежные переводы иностранцам из «Альфы»	35
Покупка акций частных корпораций страны «Дельта»	70
Покупка золота у иностранных граждан	15

- 14. Европейская компания закупает автомобили в США по цене 12000 долл. Валютный курс составляет: 1 евро = 1,2 долл. Какими будут последствия повышения курса евро по отношению к доллару США на 10 % для импортера?
- 15. Допустим, курс доллара к евро составляет 1:3, следовательно, один и тот же товар стоитв США, например, 400 долл., а в Европе 1200 евро. Какой экспортер получит дополнительный доход (США или европейская страна), если курс доллара искусственно понизится до 1:2? Определите величину дополнительного дохода.
- 16. Допустим, корзина американского потребителя стоит 200 долл., а российского 7500 руб. Номинальный валютный курс американского доллара составляет: 1 долл. = 30 руб. Чему равен реальный валютный курс?

- 17. Два одинаковых по своим качествам автомобиля российский и американский стоят соответственно 210 тыс. руб. и 10 тыс. долл. Номинальный обменный курс американского доллара составляет 30 руб.
 - А. Чему равен реальный обменный курс доллара?
- Б. Как должен измениться номинальный обменный курс американской валюты, чтобы реальный обменный курс составил 1?
- В. Из-за высокой инфляции российский автомобиль стал стоить 270 тыс. руб. Как при этом изменился реальный обменный курс, если номинальный курс остался прежним? Как должен измениться номинальный обменный курс, чтобы реальный обменный курс остался неизменным?
- 18. Спрос домашних хозяйств на отечественные блага выражается формулой: C=1000+0.6Y, а на импортные: Z=0.2Y. Объем инвестиций представлен функцией: I=5000-1250r+0.1Y. Государственные расходы в точности равны сумме подоходного налога, ставка которого составляет 25 %. Экспорт страны равен 10000 ден. ед. В обращении находится 20000 ден. ед., а операционный и спекулятивный спрос на деньги соответственно представлен формулами: $M^D_{OP}=0.5Y$; $M^D_{SP}=20625(r-1.5)-2000$. Определить состояние торгового баланса страны при достижении совместного равновесия на рынках благ и денег.

Примеры решения типовых задач

1. Предположим, что страны A и B производят только два товара — сахар и сталь. Уровень затрат труда на их производство характеризуется данными таблицы, а предельные издержки замещения остаются неизменными при любых объемах производства.

Страна	Затраты на выпуск 1 т стали, час	Затраты на выпуск 1 т сахара, час
A	150	100
В	120	120

- А. Какая из стран имеет абсолютное преимущество в производстве стали (сахара)?
- Б. Какая из стран имеет сравнительное преимущество в производстве стали (сахара)?
- В. Какие товары будут экспортировать и импортировать страны A и Bв условиях свободной торговли?
- Γ . В каких пределах должно установиться соотношение мировых цен на сталь и сахар в условиях свободной торговли между странами A и B?

Решение.

- А. Абсолютное преимущество возможность страны производить благодаря ее естественным и приобретенным преимуществам какой-либо товар с меньшими издержками труда на единицу продукции по сравнению с другими странами, производящими этот же товар. Абсолютным преимуществом в производстве стали обладает странаB (120 т/час < 150 т/час), в производстве сахара страна A (100 т/час < 120 т/час).
- Б. Сравнительное преимущество способность страны производить товар или услугу с относительно меньшими издержками замещения по сравнению с другими странами. Издержки замещения представляет собой соотношение абсолютных удельных затрат труда по двум видам товаров в одной стране.

Издержки замещения стали определяются по формуле

$$Za = a/b$$
,

 Γ де a — удельные затраты труда на производство стали, час./т стали;

b – удельные затраты труда на производство сахара, час./т сахара.

Страна B имеет сравнительное преимущество в производстве стали, так как издержки замещения у неё минимальны:

Za (страна A) = 150 час/т стали : 100 час/т сахара = 1,5 т сахара /т стали;

Za (страна B) = 120 час/т стали : 120 час/т сахара = 1 т сахара /т стали \rightarrow min.

Издержки замещения сахара определяются по формуле

$$Zb = b/a$$
.

Страна A имеет сравнительное преимущество в производстве сахара, так как издержки замещения у неё минимальны:

Zb(страна A) = 100 час/т сахара: 150 час/т стали = 0,67 т стали/т сахара \rightarrow min; Zb(страна B) = 120 час/т сахара : 120 час/т стали = 1 т стали/т сахара.

В.Международная торговля является выгодной в том случае, если две страны торгуют товарами, которые каждая из стран производит с меньшими издержками, чем страна-партнер. Страны должны экспортировать те товары, которые они производят с меньшими издержками, и импортировать те товары, которые производятся другими странами с меньшими издержками.

В условиях свободной торговли страна A будет экспортировать сахар и импортировать сталь, страна B будет экспортировать сталь и импортировать сахар.

 Γ .В условиях свободной торговли мировая цена стали установится в следующих пределах: 1 т сахара < 1 т стали < 1,5 т сахара; мировая цена сахара: 0,67 т стали < 1 т сахара < 1 т стали.

2. В стране внутренний спрос на товар $Q^D = 50 - P$ и внутреннее предложение $Q^S = -10 + P$, а мировая цена на товар составляет 20 долл. Какова будет цена товара на внутреннем рынке при импортной квоте, равной 10 ед. товара?

Решение. В условиях закрытой экономики равновесный объем товара будет равен 20 ед. при равновесной цене 30 долл.:

$$Q^D = Q^S$$
; 50-P= -10 + P, P= 30, Q = 20.

В условиях открытой экономики внутренняя цена товара установится на уровне мировой цены 20 долл. Отсюда: внутренний спрос $Q^D=50-20=30$ ед. больше предложения товара отечественных производителей $Q^S=-10+20=10$ ед. на величину импорта в размере 20 ед.

Политика импортного квотирования приводит к увеличению цены товара на внутреннем рынке до 25 долл.: $Q^D = 50$ —25 = 25 ед., $Q^S = -10 + +25 = 15$ ед.; $Q^D - Q^S = 25 - 15 = 10$ ед.

- 3. Платежный баланс условной страны Скорпио за год представлен в таблице (млрд долл.).
 - Каково сальдо торгового баланса?
 - Каково сальдо баланса текущих операций?
 - Каково сальдо баланса движения капиталов?
 - Каково сальдо баланса официальных расчетов страны?
 - Каково изменение официальных резервов страны?

1 ' 1 1 1	
Экспорт товаров	+ 40
Импорт товаров	- 30
Экспорт услуг	+ 15
Импорт услуг	- 10
Доходы от зарубежных инвестиций	+ 20
Доходы на зарубежные инвестиции	- 10
Трансферты из-за границы	+ 1
Трансферты за границу	- 6
Приток капитала	+ 10
Отток капитала	- 40

Решение. Представим платежный баланс условной страны Скорпио за год в следующем виде (млрд долл.):

Платежный баланс условной страны Скорпио за год выглядит следующим образом

(млрд долл.):

(marpa detail).			
КРЕДИТ (+)		ДЕБЕТ (–)	
I. Счет текущих операций			
1. Экспорт товаров	+ 40	2. Импорт товаров — 30	
Сальдо торгового баланса + 10			
3. Экспорт услуг	+ 15	4. Импорт услуг — 10	
5. Доходы от зарубежных инвестиций		6. Доходы на зарубежные инвестиции -10	
+20			
7. Трансферты из-за границы	-6	8. Трансферты заграницу + 1	
Сальдо баланса текущих операций + 20			
II. Счет движения капитала			
9. Приток капитала	+ 10 10. Отток капитала		
Сальдо баланса движения капитала – 30			
Сальдо баланса текущих операций и движения капитала			
(сальдо баланса официальных расчетов)– 10			
11. Изменение официальных валютных резервов + 10			

Таким образом, платежный баланс условной страны Скорпио, имея отрицательное итоговое сальдо, является пассивным.

4. Два одинаковых по своим качествам автомобиля — российский и американский — стоят соответственно 210 тыс. руб. и 10 тыс. долл. Номинальный обменный курс американского доллара составляет:1 долл. = 30 руб. Чему равен реальный обменный курс доллара?

Решение. Реальный обменный курс определяем по формуле

$$\varepsilon = P / (e \cdot P^*),$$

где ϵ – реальный обменный курс;

Р-цена отечественного товара, руб.;

 P^* – цена товара за рубежом, долл.;

e- номинальный обменный курс, руб./долл.

Реальный обменный курс составит: 210 тыс. руб. / (30 руб./долл. х х 10 тыс. долл.) = 0,7. Значит, за 1 российский автомобиль можно приобрести 0,7 американского.0,7> 1 \rightarrow отечественный товара является более конкурентоспособным.

5. Ниже приведена карта спроса и предложения на рынке фунтов стерлингов (£):

Цена £, \$	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
Объем предложения £, млн	160	170	180	190	200	220
Объем спроса на £,млн	200	190	180	170	160	150

- А. Федеральная резервная система США устанавливает валютный курс на уровне: 1 $\pounds = 2,1$ \$. Должна ли ФРС в этой ситуации покупать или продавать фунты стерлингов? Если да, то какое количество?
 - Б. Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами США? Решение.
- А. В соответствии с имеющимися данными при валютном курсе $1\pounds = 2,1\$$ существует дефицит фунтов стерлингов в размере 20 млн(170-190). Таким образом, для поддержания фиксированного валютного курса Федеральная резервная система США должна продавать 20 млн фунтов стерлингов.
 - Б. Официальные валютные резервы уменьшатся на 20 млн фунтов стерлингов.

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответна имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

- 1. готовясь к тестированию, проработать информационный материал по дисциплине; проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
- 2. четко выяснить все условия тестирования заранее. Студент должен знать, сколько тестов ему будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т. д.;
- 3. приступая к работе с тестами, внимательно и до конца нужно прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов вписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам;
- в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант;
- не нужно тратить слишком много времени на трудный вопрос, нужно переходить к другим тестовым заданиям; к трудному вопросу можно обратиться в конце;
- обязательно необходимо оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ

Тема 1.2. Сущность и типы экономических систем. Отношения собственности

- 1. Правильная последовательность фаз (стадий) общественного производства такова:
 - а) производство, распределение, обмен, потребление;
 - б) производство, обмен, распределение, потребление;
 - в) распределение, производство, обмен, потребление;
 - г) распределение, потребление, производство, обмен.
- 2. Воспроизводство, которое связано с привлечением дополнительных экономических ресурсов, называется:
 - а) простым;
 - б) сокращающимся;
 - в) интенсивным;
 - г) экстенсивным.
- 3. Непрерывное возобновление процесса создания благ и услуг в увеличивающихся размерах называется:
 - а) расширенным воспроизводством;
 - б) воспроизводством;
 - в) производством;
 - г) простым воспроизводством.
- 4. Из приведенных ниже комбинаций включает различные факторы производства только следующая:
 - а) нефть, нефтяник, владелец нефтяной компании, газ;
 - б) работник конвейера, конвейер, автомобиль;
 - в) поле, трактор, фермер-предприниматель, доярка;
 - г) банкир, компьютер, деньги.

5. Капитал как фактор производства – это:

- а) оборудование, орудия труда, машины, сырье, с помощью которых производятся товары;
 - б) накопления и сбережения физических и юридических лиц;
 - в) деньги и ценные бумаги;
 - г) денежные средства, используемые в расчетах между покупателем и продавцом.

6. Что вы понимаете под экономической категорией «собственность»:

- а) обладание материальными или духовными благами;
- б) юридически закрепленное право владеть, распоряжаться, использовать принадлежащие людям материальные или духовные блага;
 - в) отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ;
 - г) комплекс прав владельца блага.

7. «Пучок прав собственности» предполагает:

- а) право на исключение из доступа к ресурсам других агентов;
- б) право на получение ресурса;
- в) право на получение дохода от ресурса;

г) право на передачу всех предыдущих полномочий.

8. Владение – это:

- а) право производительно или лично потреблять вещь;
- б) право физического обладания вещью;
- в) право определения способа использования вещи.

9. Общественная собственность НЕ может выступать в форме:

- а) акционерной;
- б) коллективной;
- в) государственной;
- г) общенародной.

10. В какой из вариантов включены основные вопросы, решаемые любой экономической системой:

- а) что производится, как производится, для кого производится;
- б) что потребляется, как производится, кто производит;
- в) что потребляется, как потребляется, кем потребляется;
- г) что производится, как потребляется, кем производится?

11. Главным критерием дифференциации экономических систем является:

- а) характер распределяемых доходов;
- б) основная форма собственности;
- в) предпосылки для экономического роста;
- г) состояние рыночного обмена.

12. Стихийный способ координации деятельности экономических агентов характерен:

- а) для рыночной экономики;
- б) плановой экономики;
- в) традиционной экономики;
- г) любой экономической системы.

13. Одно из преимуществ административно-командной экономики состоит в следующем:

- а) возможности быстрой концентрации ресурсов в государственном секторе;
- б) свободном выборе хозяйствующими субъектами видов деятельности;
- в) возможности полного удовлетворения потребностей общества;
- г) формировании цен на основе взаимодействия спроса и предложения.

14. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично государством, то экономика:

- а) административно-командная;
- б) рыночная;
- в) натуральная;
- г) смешанная.

15. К трансакционным издержкам НЕ относятся:

- а) издержки, связанные с поиском информации;
- б) издержки, связанные с оплатой сырья и материалов;
- в) издержки оппортунистического поведения;
- г) издержки, связанные со спецификацией и защитой прав собственности.

Тема 1.3. Общая характеристика рыночной системы хозяйствования

1. Какой из ниже перечисленных элементов является наиболее важным для рыночной экономики:

- а) эффективные профсоюзы;
- б) продуманное государственное регулирование;
- в) ответственные действия предпринимателей;
- г) активная конкуренция на рынке.

2. К характеристике рыночной экономики НЕ относится:

- а) централизованное планирование;
- б) предпринимательская деятельность;
- в) частная собственность;
- г) конкуренция.

3. Проблема «как производить» в рыночной экономике решается:

- а) через стремление производителей к получению прибыли и, следовательно, к минимизации издержек производства;
 - б) на основе широкого использования в экономике средств производства;
- в) на основе динамики и объема потребительского спроса, которые определяются через цены на конечные продукты;
- г) на основе специализации, которая используется при применении разных технологических способов производства;
 - д) нет верного ответа.

4. Фиаско рынка проявляется в ...

- а) отсутствии стимулов к производству товаров и услуг коллективного пользования;
- б) неспособности уравновешивать экономические интересы продавцов и покупателей;
 - в) отсутствии механизмов «вымывания» неконкурентоспособных предприятий;
 - г) неспособности информировать фирмы об объемах и структуре производства.

5. К функциям рынка не относится ...

- а) социальная;
- б) ценообразующая;
- в) стимулирующая;
- г) посредническая.

6. Рынок не обеспечивает:

- а) удовлетворения потребностей всех членов общества;
- б) экономического стимулирования эффективности производства;
- в) установления ценностных эквивалентов для обмена;
- г) согласования производства и потребления по структуре.

7. Роль государства в экономике в период развития капитализма свободной конкуренции определялась взглядами ...

- а) классической политэкономии;
- б) монетаризма;
- в) институционализма;
- г) кейнсианства.

8. Натуральной форме общественного хозяйства НЕ присущи отношения:

а) обмена; б) распределения; в) потребления; г) производства. 9. Товарное производство непременно предполагает: а) обособленность товаропроизводителей; б) господство государственной собственности; в) преобладание ручного труда; г) непосредственную связь производства и потребления. 10. Главным критерием при разделении рынка на легальный и нелегальный является: а) степень конкурентности рынков; б) экономическое назначение объектов рыночных отношений; в) уровень насыщенности рынков; г) степень соответствия законодательству; д) территориальный (географический) признак. 11. Рыночная инфраструктура НЕ включает: а) товарные биржи; б) фондовые биржи; в) бюджет государства; г) банки и кредитные организации; д) биржи труда. 12. Классический рынок характеризуется... а) неограниченным числом участников и свободной конкуренцией между ними; б) отсутствием самостоятельности в коммерческой деятельности; в) монополизмом производителя; г) государственным регулированием. 13. Решение проблемы внешних эффектов, предложенное Р. Коузом, предполагает, кроме всего прочего, что величина издержек незначительна, или они отсутствуют. а) трансакционных; б) социальных; в) внешних; г) предельных. 14. Международный пример решения проблемы загрязнения окружающей среды как проблемы внешних эффектов под названием «Киотский протокол» предусматривает... а) создание рынка прав на загрязнение; б) введение платы за выбросы; в) введение корректирующих налогов; г) запрет на применение отходных технологий. 15. Общественные блага характеризуются ______ в потреблении. а) неисключаемостью и неконкурентностью; б) неисключаемостью и конкурентностью;

в) неконкурентностью и исключаемостью; г) исключаемостью и конкурентностью.

Раздел 2. ОСНОВЫ МИКРОЭКОНОМИКИ

Тема 2.2. Теория потребительского выбора

1. Условная единица полезности, введенная сторонниками количественного подхода для измерения удовлетворения от потребления блага, называется:

- а) ютиль;
- б) экю;
- в) тратта;
- г) сеньораж.

2. Под предельной полезностью понимается:

- а) способность товаров и услуг удовлетворять человеческие потребности;
- б) субъективная оценка благ людьми;
- в) добавочная полезность или удовлетворение, извлекаемое потребителем из одной дополнительной единицы конкретного продукта;
 - г) объективное свойство экономических благ;
 - д) нижний предел цены.

3. Закон уменьшающейся предельной полезности констатирует, что:

- а) предельная полезность товара X падает по мере приобретения дополнительных единиц других товаров;
- б) общая полезность товара X повышается при потреблении последующих единиц этого товара;
- в) общая полезность максимизируется, когда выполняется условие MUx/Px = MUy/Py;
- Γ) приобретение каждой дополнительной единицы товара X приносит все меньше удовлетворения покупателю.

4. Теория потребительского поведения предполагает, что потребитель стремится максимизировать:

- а) разницу между общей и предельной полезностью;
- б) общую полезность;
- в) предельную полезность;
- г) каждую из перечисленных величин.

5. Общая полезность блага максимальна, если предельная полезность его дополнительной единицы:

- а) увеличивается;
- б) уменьшается;
- в) является величиной положительной;
- г) является величиной отрицательной;
- д) равна 0.

6. Чтобы максимизировать полезность, потребитель должен так распределить доход, чтобы:

- а) предельная полезность каждого потребленного товара была одинаковой;
- б) общая полезность каждого товара в расчете на единицу товара была одинаковой;
- в) предельная полезность каждого товара, полученная в расчете на 1 руб. была одинаковой;
 - г) приобретать максимальное количество товаров, не являющихся заменителями.

7. Кривая безразличия:

- а) представляет совокупность набора товаров, для приобретения которой используется весь доход потребителя;
- б) отражает объективные рыночные характеристики, касающиеся величины дохода и цен;
 - в) меняет свой наклон, если изменяется доход потребителя;
 - г) введена в экономический анализ Вальрасом;
- д) это линия, каждая точка которой представляет комбинацию товаров, дающую потребителю равный объем удовлетворения потребности.

8. Предельная норма замещения:

- а) всегда положительна;
- б) представляет собой отношение предельных полезностей товаров-заменителей;
- в) показывает, от какого количества одного блага потребитель должен отказаться для приобретения единицы другого блага так, чтобы уровень общей полезности не изменился;
 - г) характеризует наклон бюджетной линии.

9. Бюджетная линия:

- а) характеризует предельную полезность товара;
- б) показывает общую полезность;
- в) при изменении цен товаров не меняет своего наклона;
- г) представляет все доступные комбинации товаров при заданных ценах и величине дохода потребителя;
 - д) определяет субъективную информацию потребителя о его предпочтениях.

10. Потребительское равновесие на карте безразличия – это:

- а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия;
- б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия;
- в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней кривой безразличия;
 - г) любая точка, расположенная на бюджетной линии;
 - д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией.

11. Эффект дохода гласит, что...

- а) при постоянном доходе снижение цены увеличивает покупательную способность;
- б) при постоянном доходе снижение цены вызовет уменьшение покупательной способности:
- в) в определенных ситуациях закон спроса нарушается, а кривая спроса получает положительный наклон;
 - г) с ростом дохода потребитель начинает приобретать только «престижные» товары.

12. Эффект замещения – это...

- а) изменение объема и структуры потребления вследствие изменения относительной цены и перемещения из одной точки кривой безразличия в другую;
- б) изменение объема и структуры потребления вследствие перемещения на более высокую или низкую кривую безразличия;
- в) вытеснение из потребления низкокачественных товаров более качественными и дорогостоящими;
- г) демонстрационное потребление с положительной зависимостью между ценой и количеством спроса на товар.

13. Под эффектом Веблена понимается...

- а) демонстрационное потребление, т. е. увеличение потребительского спроса, связанное с тем, что товар имеет более высокую цену;
 - б) спонтанный спрос, управляемый сиюминутным желанием;
- в) изменение спроса группы людей из-за того, что другие люди потребляют данный товар;
- г) изменение спроса на товар, обусловленное качествами, присущими самому товару.
- 14. Ситуация, когда снижение цены приводит к уменьшению спроса, а увеличение цены повышению спроса на некачественный или низший товар, который занимает значительное место в структуре потребления, называется эффектом ...
 - а) Гиффена;
 - б) Веблена;
 - в) сноба;
 - г) дохода.

15. Излишек потребителя – это сумма денег:

- а) которая не нужна потребителю;
- б) которую государство забирает у потребителя при помощи налогов;
- в) которую выигрывает потребитель из-за разницы между ценой, которую он готов уплатить, и рыночной ценой;
- г) которую потребитель желает отдать тем фирмам-производителям, у которых наиболее высококачественная продукция.

Раздел 3. ОСНОВЫ МАКРОЭКОНОМИКИ

Тема 3.1. Национальная экономика: цели и результаты развития

1. Специфическим методом макроэкономики является:

- а) метод индукции;
- б) агрегирование;
- в) метод синтеза;
- г) метод научной абстракции;
- д) метод функционального анализа.

2. Функцией предпринимательского сектора в рамках модели экономики страны является:

- а) предложение факторов производства;
- б) потребление экономических благ;
- в) предложение общественных экономических благ;
- г) предложение денег;
- д) предложение частных экономических благ.

3. В модели кругооборота экономики страны в качестве доходов государственного сектора выступают:

- а) трансферты;
- б) факторные доходы;
- в) налоги и сборы;
- г) сбережения;
- д) инвестиции.

4. Национальное богатство в широком понимании:

- а) стоимость имущества, которым владеет страна: лесов, рек, полей, фабрик, заводов, имущества ее граждан;
 - б) стоимость всех факторов производства;
- в) совокупность всех ценностей, которыми располагает страна на каждом этапе развития.

5. Повторный счет при расчете ВВП устраняется путем исключения из его величины:

- а) стоимости конечной продукции;
- б) стоимости промежуточной продукции;
- в) добавленной стоимости;
- г) государственных субсидий;
- д) косвенных налогов.

6. Какие из нижеперечисленных доходов вы включили бы в ВВП?

- а) зарплату репетитора на дому;
- б) продажу старого холодильника;
- в) доход владельца автозаправочной станции;
- г) денежный перевод внуку от бабушки, живущей в другом городе.

7. Для расширения производственного потенциала страны необходимо, чтобы:

- а) ВНП превышал ЧНП на величину амортизации;
- б) НД превышал объем потребительских расходов населения и государства;
- в) инвестиции превышали величину амортизации;
- г) ЧНП превышал НД.

8. При расчете стоимости потребительской корзины базового года учитываются: (два ответа)

- а) цены произведенных товаров и услуг базового года;
- б) цены произведенных товаров и услуг текущего года;
- в) объемы производства товаров и услуг базового года;
- г) объемы производства товаров и услуг текущего года.

9. Если объем номинального ВВП и уровень цен повысились, то:

- а) реальный ВВП не изменился;
- б) реальный ВВП увеличился, но в меньшей степени, чем цены;
- в) реальный ВВП сократился;
- г) эта информация не позволяет определить динамику реального ВВП.

10. К третичному сектору экономики относится следующий вид экономической деятельности:

- а) образование;
- б) лесное хозяйство;
- в) обрабатывающее производство;
- г) добыча полезных ископаемых;
- д) производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

11. Межотраслевые пропорции отражают количественные соотношения между:

- а) различными отраслями национальной экономики;
- б) отдельными производствами отрасли;
- в) накоплением и потреблением;
- г) национальными отраслями производства различных стран.

12. Законная, но официально не зарегистрированная деятельность – это:

- а) криминальная экономическая деятельность;
- б) скрытая (квази-легальная) экономическая деятельность;
- в) нелегальная экономическая деятельность;
- г) неформальная экономическая деятельность.

Тема 3.2. Макроэкономическое равновесие и макроэкономическая динамика

1. Согласно кейнсианской модели для повышения совокупного спроса при нарушении макроэкономического равновесия, применяются...

- а) отвлечение потенциальных расходов;
- б) инъекции;
- в) повышение учетной ставки;
- г) изъятия в виде сбережений.

2. Какое из перечисленных утверждений о кривой АD является ошибочным?

- а) отрицательная зависимость между уровнем цен и объёмом выпуска выводится из уравнения количественной теории денег при условии фиксированного предложения денег и скорости их обращения;
 - б) кривая AD имеет положительный наклон;
- в) когда Центральный банк увеличивает предложение денег, изменения в экономике могут быть описаны движением от одной точки на стационарной кривой AD до другой;
- г) при движении вдоль кривой AD предполагается, что предложение денег остаётся постоянным:
- д) каждая точка на кривой AD представляет собой объём товаров и услуг, который потребители могут приобрести при данном уровне цен.

3. Нарушение равновесия в результате увеличения совокупного спроса на кейнсианском отрезке совокупного предложения приведет к росту:

- а) объема производства и росту цен;
- б) объема производства и снижению цен;
- в) объема производства при неизменных ценах;
- г) цен при неизменном объеме производства.

4. Воздействие отрицательного шока совокупного предложения отражается:

- а) сдвигом кривой AS влево вверх;
- б) сдвигом кривой АЅ вправо вниз;
- в) движением вдоль кривой AS;
- г) изменением наклона кривой AS.

5. Отношение объема потребления к объему дохода является формальным выражением...

- а) акселератора;
- б) предельной склонности к потреблению;
- в) мультипликатора инвестиций;
- г) средней склонности к потреблению.

6. Валовые инвестиции – это...

- а) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости потребленного основного капитала и его прирост;
 - б) затраты на средства производства;

- в) затраты на средства производства, предназначенные на возмещение стоимости потребленного основного капитала;
 - г) затраты на повышение уровня квалификации наемных работников.

7. Эффект мультипликатора при ситуации неполной занятости:

- а) действует не в полную силу;
- б) проявляется максимально;
- в) отсутствует;
- г) действует, но не всегда.
- 8. Потребительские расходы: C = 100 + 0.8Y; национальный доход Y = 1000; объем сбережений:
 - a) 200;
 - б) 800;
 - в) 400;
 - г) 100.
- 9. Согласно монетаристской концепции обратная зависимость между инфляцией и безработицей существует...
 - а) в краткосрочном периоде;
 - б) в долгосрочном периоде;
 - в) как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде;
 - г) только в странах с переходной экономикой.
 - 10. Если для удвоения цен необходимо 10 лет, среднегодовой темп инфляции:
 - a) 17 %;
 - б) 10 %;
 - в) 3 %;
 - г) 7 %.
- 11. Инфляция, сопровождаемая всеобщим государственным контролем, называется ...
 - а) подавленная;
 - б) открытая;
 - в) ожидаемая;
 - г) сбалансированная.
 - 12. Ярко выраженная антиинфляционная политика предполагает:
 - а) повышение уровня налогообложения и сокращение государственных расходов;
 - б) рост налогов и более высокий уровень государственных расходов;
 - в) снижение налогов и более высокий уровень государственных расходов;
 - г) постоянство уровня и государственных расходов, и налоговых поступлений.
- 13. Если индекс цен в базовом году составил 182,5 %, в текущем 232,5 %, то темп инфляции в текущем году равен:
 - a) 50 %;
 - б) 127 %;
 - в) 1,27;
 - г) 27,4 %.
- 14. Если в стране за текущий год реальная заработная плата увеличилась на 8 % при уровне инфляции 3 %, то номинальная оплата труда:

- а) повысилась на 5 %;
- б) повысилась на 11 %;
- в) снизилась на 3 %;
- г) повысилась на 3,67 %.

15. К среднесрочным экономическим циклам относят циклы:

- а) Кондратьева;
- б) Митчелла;
- в) Китчина;
- г) Жуглара.

16. Величина реального ВНП в (t-1)-й год составила 15932,3 млрд. руб., в t-й год 16802,8. Чему будут равны темп роста и темп прироста?

- а) 105,76% и 5,76%;
- б) 105,96% и 5,96%;
- в) 104,58% и 4,58%;
- г) 105,46% и 5,46%;
- д) 103,89% и 3,89%.

17. К интенсивным факторам экономического развития НЕ относятся:

- а) использование достижений НТП;
- б) увеличение количества используемых ресурсов;
- в) повышение квалификации работников;
- г) рост производительности труда;
- д) повышение фондоотдачи и снижение материалоемкости.

Тема 3.3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

1. Что не относится к функциям денег?

- а) измерять стоимость товаров и услуг;
- б) сохранять богатство;
- в) способствовать обороту товаров и услуг;
- г) улучшать благосостояние людей.

2. В состав денежного агрегата М3 не входят:

- а) бумажные деньги;
- б) облигации государственного займа;
- в) акции предприятий;
- г) металлические деньги.

3. Бумажные деньги отличаются от кредитных тем, что:

- а) бумажные деньги это наличные, а кредитные деньги существуют в форме записей на банковских счетах;
 - б) бумажные деньги не подлежат вывозу за пределы страны;
- в) бумажные деньги имеют принудительную покупательную способность, а кредитные деньги это векселя эмиссионного банка;
- г) бумажные деньги предназначены для оплаты недорогих товаров, а кредитные используются при оплате дорогостоящих товаров и услуг.

4. Равновесие на денежном рынке имеет место при:

- а) равенстве предложения и спроса на деньги;
- б) равенстве операционного и спекулятивного спроса;

- в) равенстве реальных кассовых остатков и предложения денег;
- г) равенстве операционного спроса на деньги и предложения денег;
- д) равенстве спекулятивного спроса на деньги и предложения денег.

5. Функцией деятельности Центрального банка является:

- а) получение прибыли;
- б) кредитование предприятий;
- в) первичный учет векселей;
- г) поддержка устойчивости и покупательной способности национальной валюты.

6. Депозиты...

- а) составляют основную часть ресурсов коммерческих банков;
- б) представляют собой отношение суммы вкладов к сумме выданных кредитов;
- в) являются основной сферой приложения капитала пенсионных фондов;
- г) являются элементом регулирования банковской системы, защищая вкладчиков от потерь при банкротстве банков.


7. Снижение учётной ставки Центрального банка свидетельствует о проведении политики.

- а) рестрикционной фискальной;
- б) рестрикционной монетарной;
- в) экспансионной фискальной;
- г) экспансионной монетарной.
- 8. Допустим, Вы разместили имеющуюся у Вас сумму денег в размере 100 тыс. руб. в банке под 10 % годовых. Таким образом, через год Вы получили 110 тыс. руб. Инфляция за этот период времени составила 15 %. Вывод о выгодности размещения Ваших денежных средств таков:
 - а) удачно, реальная процентная ставка равна 25 %;
 - б) не удачно, реальная процентная ставка равна (- 5 %);
 - в) не удачно, реальная процентная ставка равна (- 10 %);
 - г) удачно, реальная процентная ставка равна 5 %.

Тема 3.4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика

1. Основной принцип налогообложения:

- а) неравенство налогообложения;
- б) независимость производства от уровня налогообложения;
- в) равенство и справедливость;
- г) независимость налоговых изъятий от величины дохода.
- 2. На основании данных графической модели определите тип налоговой системы по характеру начисления налога...



- а) регрессивная;
- б) прогрессивная;
- в) пропорциональная;
- г) фиксированная.

3. К бюджетным расходам относятся:

- а) государственные займы;
- б) эмиссия денег;
- в) трансфертные платежи;
- г) налоговые платежи.

4. Дефицит госбюджета составлял 250 ден. ед., налоговые поступления выросли на 200 ден. ед., при прочих равных условиях:

- а) дефицит бюджета сократился до 50 ден. ед.;
- б) возник профицит бюджета в 50 ден. ед.;
- в) дефицит бюджета вырос на 50 ден. ед.;
- г) госбюджет стал сбалансированным.

5. Предположим, что фактический ВВП равен 200 ден. ед., равновесный ВВП составляет 240 ден. ед., MPC = 0.8. Какие изменения в бюджетно-налоговой политике должны произойти, чтобы экономическая система пришла в состояние макроэкономического равновесия?

- а) увеличение государственных расходов на 8 ден. ед.;
- б) уменьшение государственных расходов на 8 ден. ед.;
- в) увеличение государственных расходов на 40 ден. ед.;
- г) увеличение налогов на 10 ден. ед..

6. Увеличение правительственных расходов в краткосрочном периоде приводит к:

- а) снижению совокупного спроса;
- б) увеличению ВВП;
- в) снижению ВВП;
- г) росту цен.

7. Увеличение предложения денег вызовет:

- а) сдвиг кривой IS вправо;
- б) сдвиг кривой IS влево;
- в) сдвиг кривой LM вправо;
- г) сдвиг кривой LM влево;
- д) сдвиги обеих кривых вправо.

8. Инструментом стимулирующей бюджетно-налоговой политики является:

- а) повышение налогов и сокращение государственных расходов;
- б) сокращение налогов и государственных расходов;
- в) повышение налогов и государственных расходов;
- г) снижение налогов и повышение государственных расходов.

Тема 3.5. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

1. Бреттон-Вудская валютная система действовала:

- а) с 1867 по 1944 гг.;
- б) с 1881 по 1922 гг.;
- в) с 1944 по 1976 гг.;
- г) с 1935 по 1953 гг.

2. При плавающем валютном курсе наблюдается следующее:

- а) предсказуемость и стабильность;
- б) фиксация валютного курса на одном уровне;
- в) автоматическая корректировка платежного баланса;
- г) возможность возникновения избыточного спроса или избыточного предложения иностранной валюты.
- 3. Исходя из паритета покупательной способности, если телефон продается за 400 долларов в США и за 10000 рублей в РФ, то обменный курс, выраженный в количестве рублей, приходящихся на 1 доллар, составит...
 - a) 25;
 - б) 1;
 - в) 40;
 - г) 0,04.

4. Внутренняя конвертируемость валюты – это:

- а) обратимость валюты для нерезидентов;
- б) обратимость валюты для резидентов;
- в) возможность использования валюты при осуществлении любых видов внешне-экономических операций;
- г) возможность использования валюты при осуществлении некоторых видов внешнеэкономических операций.

5. Парадокс Леонтьева заключается в том, что:

- а) страны экспортируют те товары, которые они производят с меньшими удельными издержками труда, и импортируют те товары, которые производятся другими странами с меньшими удельными издержками труда;
- б) в экспорте развитой страны при относительно избыточном факторе капитала преобладают относительно более трудоемкие товары, а в импорте капиталоемкие;
- в) в импорте развитой страны при относительно избыточном факторе капитала преобладают относительно более трудоемкие товары, а в экспорте – капиталоемкие;
- г) страны с одинаковой обеспеченностью факторами производства выигрывают от внешней торговли при специализации на тех производствах, в которых наблюдается эффект масштаба.

6. К мерам государственного протекционизма относится...

- а) введение таможенных пошлин на импортируемые товары;
- б) введение налоговых льгот для филиалов зарубежных компаний;

- в) отмена любых ограничений на экспорт товаров;
- г) полная отмена таможенных пошлин на импортируемые товары.

7. Основной целью существования Всемирной торговой организации является:

- а) надзор за валютными курсами и макроэкономической политикой стран-членов и развитием международной экономики в целом;
- б) выявление тенденции в экономическом развитии стран-членов, влияния военных действий в сфере экономики на платежные балансы других стран;
 - в) регулирование торговли товарами и услугами между странами;
- г) предоставление кредитов развивающимся странам и странам с переходной экономикой для осуществления мероприятий структурной политики;
 - д) осуществление банковского надзора и международных расчетов.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Экономика.» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Экономика».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

- 2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;
- 3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «вопервых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций — это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ

Б1.В.01.03 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГОРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Направление подготовки **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Направленность (профиль) Автоматизированное управление бизнес-процессами

квалификация выпускника: бакалавр формы обучения: **очная**, **заочная**

год набора: 2019

Авторы: Дроздова И.В., доцент

	Рассмотрена методической комиссией		
Одобрена на заседании кафедры			
P	Инженерно-экономического		
Экономики и менеджмента	(название факу <mark>л</mark> ьтета)		
(названик кафедры) Зав. кафедрой (подпись)	Председатель (подпись) Мочалова Л.А.		
Мочалова Л.А.	(Фамилия И.О.)		
(Фамилия И.О.)	Протокол № 1 от 19.04.2019		
Протокол № 8 от 17.04.2019	(Дата)		
(Дата)	V 1		

Екатеринбург 2019 Данные методические рекомендации необходимы для студентов бакалавриата по направлению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» при организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономика и управление горным производством» в рамках подготовки и защиты контрольной работы.

В методических рекомендациях содержатся особенности организации подготовки контрольной работы в виде реферата, требования к его оформлению, а также порядок защиты и критерии оценки.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Общая характеристика реферата

Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С помощью реферата студент может глубже постигать наиболее сложные проблемы дисциплины, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу, докладывать результаты своего труда.

В «Толковом словаре русского языка» дается следующее определение: «**реферат** – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением».

Различают два вида реферата:

- репродуктивный воспроизводит содержание первичного текста в форме реферата-конспекта или реферата-резюме. В реферате-конспекте содержится фактическая информация в обобщённом виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследования и возможностях их применения. В реферате-резюме содержатся только основные положения данной темы;
- продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника и оформляются в форме реферата-доклада или реферата-обзора. В реферате-докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы, и он имеет развёрнутый характер. Реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и в нем сопоставляются различные точки зрения по исследуемой проблеме.

Студент для изложения материала должен выбрать продуктивный вид реферата.

Выбор темы реферата

Студенту предоставляется право выбора темы реферата из рекомендованного преподавателем дисциплины списка. Выбор темы должен быть осознанным и обоснованным с точки зрения познавательных интересов автора, а также полноты освещения темы в имеющейся научной литературе.

Если интересующая тема отсутствует в рекомендованном списке, то по согласованию с преподавателем студенту предоставляется право самостоятельно предложить тему реферата, раскрывающую содержание изучаемой дисциплины. Тема не должна быть слишком общей и глобальной, так как небольшой объем работы (до 20-25 страниц без учёта приложений) не позволит раскрыть ее.

Начинать знакомство с избранной темой лучше всего с чтения обобщающих работ по данной проблеме, постепенно переходя к узкоспециальной литературе. При этом

следует сразу же составлять библиографические выходные данные используемых источников (автор, название, место и год издания, издательство, страницы).

На основе анализа прочитанного и просмотренного материала по данной теме следует составить тезисы по основным смысловым блокам, с пометками, собственными суждениями и оценками. Предварительно подобранный в литературных источниках материал может превышать необходимый объем реферата.

Формулирование цели и составление плана реферата

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать цель работы и составить план реферата.

Цель — это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Возможно, формулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Формулирование цели реферата рекомендуется осуществлять при помощи глаголов: исследовать, изучить, проанализировать, систематизировать, осветить, изложить (представления, сведения), создать, рассмотреть, обобщить и т. д.

Определяясь с целью дальнейшей работы, параллельно необходимо думать над составлением плана, при этом четко соотносить цель и план работы. Правильно построенный план помогает систематизировать материал и обеспечить последовательность его изложения.

Наиболее традиционной является следующая структура реферата:

Титульный лист.

Оглавление (план, содержание).

Введение.

- 1. (полное наименование главы).
 - 1.1. (полное название параграфа, пункта);
 - 1.2. (полное название параграфа, пункта).
- 2. (полное наименование главы).
 - 2.1. (полное название параграфа, пункта);
 - 2.2. (полное название параграфа, пункта).

Заключение (выводы).

Библиография (список использованной литературы).

Приложения (по усмотрению автора).

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением.

Оглавление (план, содержание) включает названия всех глав и параграфов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие их начало в тексте реферата.

Введение. В этой части реферата обосновывается актуальность выбранной темы, формулируются цель и задачи работы, указываются используемые материалы и дается их краткая характеристика с точки зрения полноты освещения избранной темы. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы.

Основная часть реферата может быть представлена двумя или тремя главами, которые могут включать 2-3 параграфа (пункта).

Здесь достаточно полно и логично излагаются главные положения в используемых источниках, раскрываются все пункты плана с сохранением связи между ними и последовательности перехода от одного к другому.

Автор должен следить за тем, чтобы изложение материала точно соответствовало цели и названию главы (параграфа). Материал в реферате рекомендуется излагать своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. В тексте обязательны ссылки на первоисточники, т. е. на тех авторов, у которых взят данный материал в виде мысли, идеи, вывода, числовых данных, таблиц, графиков, иллюстраций и пр.

Основная часть

Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается, кроме общеизвестных сокращений и аббревиатуры. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом.

Заключение (выводы). В этой части обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично для себя вынес автор реферата из работы над ним. Выводы делаются с учетом опубликованных в литературе различных точек зрения по проблеме, рассматриваемой в реферате, сопоставления их и личного мнения автора реферата. Заключение по объему не должно превышать 1,5-2 страниц.

Библиография (список использованной литературы) — здесь указывается реально использованная для написания реферата литература, периодические издания и электронные источники информации. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Приложения могут включать графики, таблицы, расчеты.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА

Общие требования к оформлению реферата

Рефераты, как правило, требуют изучения и анализа значительного объема статистического материала, формул, графиков и т. п. В силу этого особое значение приобретает правильное оформление результатов проделанной работы.

Текст реферата должен быть подготовлен в печатном виде. Исправления и помарки не допускаются. Текст работы оформляется на листах формата A4, на одной стороне листа, с полями: левое -25 мм, верхнее -20 мм, правое -15 мм и нижнее -25 мм. При компьютерном наборе шрифт должен быть таким: тип шрифта Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 1,5.

Рекомендуемый объем реферата – не менее 20 страниц. Титульный лист реферата оформляется студентом по образцу, данному в приложении 1.

Текст реферата должен быть разбит на разделы: главы, параграфы и т. д. Очередной раздел нужно начинать с нового листа.

Все страницы реферата должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится снизу страницы, по центру. Первой страницей является титульный лист, но на ней номер страницы не ставится.

Таблицы

Таблицы по содержанию делятся на аналитические и неаналитические. Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение, которое вводится в текст словами: «таблица позволяет сделать вывод о том, что...», «таблица позволяет заключить, что...» и т. п.

В неаналитических таблицах обычно помещаются необработанные статистические данные, необходимые лишь для информации и констатации фактов.

Таблицы размещают после первого упоминания о них в тексте таким образом, чтобы их можно было читать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Каждая таблица должна иметь нумерационный и тематический заголовок. Тематический заголовок располагается по центру таблицы, после нумерационного, размещённого в правой стороне листа и включающего надпись «Таблица» с указанием арабскими цифрами номера таблицы. Нумерация таблиц сквозная в пределах каждой главы. Номер таблицы состоит из двух цифр: первая указывает на номер главы, вторая — на номер таблицы в главе по порядку (например: «Таблица 2.2» — это значит, что представленная таблица вторая во второй главе).

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе были расположены один под другим. В одной графе количество десятичных знаков должно быть одинаковым. Если данные отсутствуют, то в графах ставят знак тире. Округление числовых значений величин до первого, второго и т. д. десятичного знака для различных значений одного и того же наименования показателя должно быть одинаковым.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страницу, при этом заголовок таблицы помещают только над ее первой частью, а над переносимой частью пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы». Если в работе несколько таблиц, то после слов «Продолжение» или «Окончание» указывают номер таблицы, а само слово «таблица» пишут сокращенно, например: «Продолжение табл. 1.1», «Окончание табл. 1.1».

На все таблицы в тексте реферата должны быть даны ссылки с указанием их порядкового номера, например: «...в табл. 2.2».

Формулы

 Φ ормулы — это комбинации математических знаков, выражающие какие-либо предложения.

Формулы, приводимые в реферате, должны быть наглядными, а обозначения, применяемые в них, соответствовать стандартам.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой, в той последовательности, в какой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента дается с новой строки. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия после него.

Формулы и уравнения следует выделять из текста свободными строками. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знака (+), минус (-), умножения (x) и деления (:).

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей курсовой работы (реферата) или главы. В пределах реферата используют нумерацию формул одинарную, в пределах главы – двойную. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках.

В тексте ссылки на формулы приводятся с указанием их порядковых номеров, например: «...в формуле (2.2)» (второй формуле второй главы).

Иллюстрации

Иллюстрации позволяют наглядно представить явление или предмет такими, какими мы их зрительно воспринимаем, но без лишних деталей и подробностей.

Основными видами иллюстраций являются схемы, диаграммы и графики.

Схема — это изображение, передающее обычно с помощью условных обозначений и без соблюдения масштаба основную идею какого-либо устройства, предмета, сооружения или процесса и показывающее взаимосвязь их главных элементов.

Диаграмма — один из способов изображения зависимости между величинами. Наибольшее распространение получили линейные, столбиковые и секторные диаграммы.

Для построения линейных диаграмм используется координатное поле. По горизонтальной оси в изображенном масштабе откладывается время или факториальные признаки, на вертикальной – показатели на определенный момент (период) времени или размеры результативного независимого признака. Вершины ординат соединяются отрезками – в результате получается ломаная линия.

На столбиковых диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины, расположенных вертикально или горизонтально. Длина (высота) прямоугольников пропорциональна изображенным ими величинам.

Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на секторы, величины которых пропорциональны величинам частей изображаемого явления.

 Γ рафик — это результат обработки числовых данных. Он представляет собой условные изображения величин и их соотношений через геометрические фигуры, точки и линии.

Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

Иллюстрации обозначаются словом «Рис.» и располагаются после первой ссылки на них в тексте так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации должны иметь номер и наименование, расположенные по центру, под ней. Иллюстрации нумеруются в пределах главы арабскими цифрами, например: «Рис. 1.1» (первый рисунок первой главы). Ссылки на иллюстрации в тексте реферата приводят с указанием их порядкового номера, например: «...на рис. 1.1».

При необходимости иллюстрации снабжаются поясняющими данными (подрисуночный текст).

Приложения

Приложение — это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но, тем не менее, необходима для более полного освещения темы. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. В приложении помещают вспомогательные материалы по рассматриваемой теме: инструкции, методики, положения, результаты промежуточных расчетов, типовые проекты, имеющие значительный объем, затрудняющий чтение и целостное восприятие текста. В этом случае в тексте приводятся основные выводы (результаты) и делается ссылка на приложение, содержащее соответствующую информацию. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу листа пишут слово «Приложение» и указывают номер приложения. Если в реферате больше одного приложения, их нумеруют последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1», «Приложение 2» и т. д.

Каждое приложение должно иметь заголовок, который помещают ниже слова «Приложение» над текстом приложения, по центру.

При ссылке на приложение в тексте реферата пишут сокращенно строчными буквами «прил.» и указывают номер приложения, например: «...в прил. 1».

Приложения оформляются как продолжение текстовой части реферата со сквозной нумерацией листов. Число страниц в приложении не лимитируется и не включается в общий объем страниц реферата.

Библиографический список

Библиографический список должен содержать перечень и описание только тех источников, которые были использованы при написании реферата.

В библиографическом списке должны быть представлены монографические отечественных зарубежных авторов, материалы профессиональной издания И периодической печати (экономических журналов, газет еженедельников), законодательные и др. нормативно-правовые акты. При составлении списка необходимо обратить внимание на достижение оптимального соотношения между монографическими изданиями, характеризующими глубину теоретической подготовки автора, и периодикой, демонстрирующей владение современными экономическими данными.

Наиболее распространенным способом расположения наименований литературных источников является алфавитный. Работы одного автора перечисляются в алфавитном порядке их названий. Исследования на иностранных языках помещаются в порядке латинского алфавита после исследований на русском языке.

Ниже приводятся примеры библиографических описаний использованных источников.

Статья одного, двух или трех авторов из журнала Зотова Л. А., Еременко О. В. Инновации как объект государственного регулирования // Экономист. 2010. № 7. С. 17—19.

Статья из журнала, написанная более чем тремя авторами

Валютный курс и экономический рост / С. Ф. Алексашенко, А. А. Клепач, О. Ю. Осипова [и др.] // Вопросы экономики. 2010. № 8. С. 18–22.

Книга, написанная одним, двумя или тремя авторами

Коршунов В.В. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. — М.- Юрайт, 2016, - 408с.

Книга, написанная более чем тремя авторами

Экономика горного предприятия: учебник / под ред. В. Е. Стровского, С. В. Макаровой, В. Г. Жукова. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. 340 с.

Сборники

Актуальные проблемы экономики и управления: сборник научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. 146 с.

Статья из сборника

Данилов А. Г. Система ценообразования промышленного предприятия // Актуальные проблемы экономики и управления: сб. научных статей. Екатеринбург: УГГУ, 2010. Вып. 9. С. 107–113.

Статья из газеты

Крашаков А. С. Будет ли обвал рубля // Аргументы и факты. 2011. № 9. С. 3.

Библиографические ссылки

Библиографические ссылки требуется приводить при цитировании, заимствовании материалов из других источников, упоминании или анализе работ того или иного автора, а также при необходимости адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос.

Ссылки должны быть затекстовыми, с указанием номера соответствующего источника (на который автор ссылается в работе) в соответствии с библиографическим списком и соответствующей страницы.

Пример оформления затекстовой ссылки

Ссылка в тексте: «Под трансакцией понимается обмен какими-либо благами, услугами или информацией между двумя агентами» [10, С. 176].

В списке использованных источников:

10. Сухарев О. С. Институциональная экономика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /О.С. Сухарев. М.: Издательство Юрайт, 2016. 501 с.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ РЕФЕРАТА

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект).

Порядок защиты реферата.

- 1. Краткое сообщение, характеризующее цель и задачи работы, ее актуальность, полученные результаты, вывод и предложения.
 - 2. Ответы студента на вопросы преподавателя.
 - 3. Отзыв руководителя-консультанта о ходе выполнения работы.

Советы студенту:

• Готовясь к защите реферата, вы должны вспомнить материал максимально подробно, и это должно найти отражение в схеме вашего ответа. Но тут же необходимо выделить главное, что наиболее важно для понимания материала в целом, иначе вы сможете проговорить все 15-20 минут и не раскрыть существа вопроса. Особенно строго следует отбирать примеры и иллюстрации.

- \bullet Вступление должно быть очень кратким 1-2 фразы (если вы хотите подчеркнуть при этом важность и сложность данного вопроса, то не говорите, что он сложен и важен, а покажите его сложность и важность).
- •Целесообразнее вначале показать свою схему раскрытия вопроса, а уж потом ее детализировать.
- Рассказывать будет легче, если вы представите себе, что объясняете материал очень способному и хорошо подготовленному человеку, который не знает именно этого раздела, и что при этом вам обязательно нужно доказать важность данного раздела и заинтересовать в его освоении.
- Строго следите за точностью своих выражений и правильностью употребления терминов.
 - Не пытайтесь рассказать побольше за счет ускорения темпа, но и не мямлите.
 - Не демонстрируйте излишнего волнения и не напрашивайтесь на сочувствие.
- Будьте особенно внимательны ко всем вопросам преподавателя, к малейшим его замечаниям. И уж ни в коем случае его не перебивайте!
- Не бойтесь дополнительных вопросов чаще всего преподаватель использует их как один из способов помочь вам или сэкономить время. Если вас прервали, а при оценке ставят в вину пропуск важной части материала, не возмущайтесь, а покажите план своего ответа, где эта часть стоит несколько позже того, на чем вы были прерваны.
- Прежде чем отвечать на дополнительный вопрос, необходимо сначала правильно его понять. Для этого нужно хотя бы немного подумать, иногда переспросить, уточнить: правильно ли вы поняли поставленный вопрос. И при ответе следует соблюдать тот же принцип экономности мышления, а не высказывать без разбора все, что вы можете сказать.
- Будьте доброжелательны и тактичны, даже если к ответу вы не готовы (это вина не преподавателя, а ваша).

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

- 1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
 - 2. Развитие российского малого бизнеса.
 - 3. Формы и методы государственной поддержки малых предприятий.
 - 4. Современное акционерное общество: проблемы и тенденции развития.
 - 5. Государственные предприятия и особенности их функционирования.
 - 6. Виды предпринимательской деятельности и их развитие.
 - 7. Франчайзинг: сущность и сферы использования.
 - 8. Сущность и принципы управления организацией (предприятием).
 - 9. Инфраструктура организации (предприятия).
 - 10. Основные фонды организации и оценка эффективности их использования.
 - 11. Амортизация: принципы и методы расчета.
 - 12. Нематериальные активы предприятия.
 - 13. Арендные отношения предприятий.
- 14. Оборотные средства организаций: анализ использования и пути ускорения оборачиваемости.
 - 15. Определение потребности предприятия в оборотных средствах.
 - 16. Кадровая политика предприятия.
 - 17. Производительность труда и пути ее повышения.
 - 18. Формы и системы оплаты труда на предприятии.
 - 19. Маркетинговая деятельность предприятия.
 - 20. Хозяйственный риск в деятельности предприятия.

- 21. Производственное планирование и бизнес-план предприятия.
- 22. Внешнеэкономическая деятельность предприятия и ее основные направления.
- 23. Формирование прибыли на предприятии и направления ее повышения.
- 24. Формирование издержек производства (смета и калькуляция затрат).
- 25. Инвестиционная деятельность предприятия.
- 26. Формирование инвестиционных затрат.
- 27. Качество продукции и пути его улучшения.
- 28. Ценовая политика организации (предприятия).
- 29. Инновационная деятельность предприятия.
- 30. Проблемы реализации продукции на современном рынке.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ (РЕФЕРАТА)

Проверяемые компетенции: ПК-1

Уметь:

- использовать основы экономических знаний в сфере горного производства;
- производить сравнительную оценку эффективности инвестиционных проектов

Владеть:

- способностью экономического обоснования инженерных решений, в частности, в сфере горного производства

Критерии оценивания:

достижение поставленной цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов);

уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, степень использования в работе результатов исследований);

личные заслуги автора реферата (новые знания, которые получены помимо основной образовательной программы, новизна материала и рассмотренной проблемы, научное значение исследуемого вопроса);

культура письменного изложения материала (логичность подачи материала, грамотность автора);

культура оформления материалов работы (соответствие реферата всем стандартным требованиям);

знания и умения на уровне требований стандарта данной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей;

степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всестороннее раскрытие темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению);

качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного исследования, спорность или однозначность выводов);

использование профессиональной терминологии;

использование литературных источников.

Правила оценивания:

Каждый показатель оценивается в 1 балл

Критерии оценки:

- 9-10 баллов (90-100%) оценка «отлично»
- 7-8 баллов (70-89%) оценка «хорошо» 5-6 баллов (50-69%) оценка «удовлетворительно» 0-4 балла (0-49%) оценка «неудовлетворительно»

Образец оформления титульного листа контрольной работы (реферата)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»

Инженерно-экономический факультет

Кафедра экономики и менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ)

по дисциплине «Экономика и управление горным производством»

на тему:

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Руководитель:

Дроздова И.В. Студент гр. АУБП-19 Артёмов Евгений Юрьевич

Екатеринбург – 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.В.01.03 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ГОРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ

Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) Автоматизированное управление бизнес-процессами

квалификация выпускника: бакалавр

формы обучения: очная, заочная

Авторы: Дроздова И.В., доцент, к.э.н.

Одобрена на заседании кафедры		Рассмотрена методической комиссией		
Экономики и менеджмента		Инженерно-экономического		
(название	кафефры)	(название факу <mark>льтета)</mark>		
Зав. кафедрой	In oonu cь)			
Мочало	ва Л.А.	Мочалова Л.А.		
(Фамили	ия И.О.)	(Фамилия И.О.)		
Протокол № 8 от 17.04.2019		Протокол № 1 от 19.04.2019		
<u>(Дата)</u>		///ama)		

Екатеринбург 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ	.8
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ	.9
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.	.13
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	15

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении — это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны — это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

- 1. аудиторная самостоятельная работа практические занятия;
- 2. внеаудиторная самостоятельная работа подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению практико-ориентированных задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «Экономика и управление горным производством» обращаю внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Управление проектами и программами» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля));
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
 - подготовка контрольной работы (реферата);
 - подготовка к экзамену.
- В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Специфика действия рыночного механизма в горной промышленности

- Назовите субъекты и объекты хозяйствования в условиях рынка.
- Каковы основные проблемы и задачи экономики организации?
- Что собой представляет предприятие как субъект хозяйственной деятельности?
- Назовите признаки коммерческих и некоммерческих организаций.
- Какие организационно-правовые формы предприятий предусмотрены законодательством.
- Перечислите признаки предприятия в условиях рынка.
- Дайте определение предпринимательской деятельности
- Назовите виды предпринимательской деятельности и их признаки.
- Каковы особенности и условия эффективности производственного, коммерческого и финансового предпринимательства?
- Назовите закономерности и принципы размещения предприятий.
- В чем заключается отраслевая специализация предприятий?
- Что собой представляет организация как система?

Тема 2. Ресурсы горных предприятий

- Дайте определение внеоборотным активам предприятия.
- Каковы экономическая сущность, состав и принципы классификации основных производственных фондов предприятия?
- Что понимается под амортизацией основных фондов?
- В чем отличие и каков порядок начисления амортизации при линейном и нелинейном методах?
- Назовите основные показатели оценки эффективности использования основных фондов и приведите порядок их расчета.
- Что собой представляет лизинг и в чем его отличие от традиционной аренды?
- Какова экономическая сущность нематериальных активов?
- Приведите принципы классификации нематериальных активов.
- Как отражается использование нематериальных активов в хозяйственной деятельности предприятий?
- Какова экономическая сущность оборотного капитала?
- В чем выражается производственная и расчетная функция оборотных активов?
- Что собой представляет процесс нормирования оборотных активов?
- Назовите основные показатели оборачиваемости оборотного капитала и приведите порядок их расчета.
- Какова экономическая сущность ускорения оборачиваемости?
- Назовите основные источники финансирования оборотных средств.
- Каковы основные принципы классификации персонала предприятия?
- Как определяется явочный и списочный штат персонала?
- Назовите методы расчета и анализа производительности труда.
- Перечислите состав средств предприятия, направленных на потребление.

Тема 3. Формирование основных результатов финансово-хозяйственной деятельности горных предприятий

- В чем сущность понятий «стоимость», «издержки»?
- Что такое себестоимость продукции, какова ее экономическая сущность, и в чем выражаются проблемы ее формирования и снижения?
- Назовите основные принципы классификации затрат на производство и реализацию продукции.
- Что понимается под калькуляцией себестоимости, какие модели и методы калькулирования применяются в хозяйственной практике?
- Чем характеризуются и как определяются виды продукции предприятия: валовая, товарная, реализованная.
- Что включает в себя смета затрат, каковы ее элементы?
- Назовите пути снижения себестоимости и методы расчета экономии и резервов.
- Как определяются точка безубыточности и запас финансовой прочности для обоснования выбора оптимальных показателей производства и реализации продукции?
- Дайте определение цены как экономической категории.
- Перечислите принципы классификации цен по видам.
- Что относится к внутренним и внешним ценообразующим факторам?
- Какова сущность прибыль как основного результата финансовой деятельности предприятия?
- Назовите основные виды прибыли.
- Каковы особенности налогообложения прибыли?
- Приведите порядок расчета чистой прибыли.
- Какие направления распределения прибыли возможны?
- Как определяются показатели рентабельности производства, продукции, активов и продаж и каковы пути их повышения?

Тема 4. Экономическое обоснование инженерных решений

- Какова экономическая сущность инвестиций?
- Назовите виды инвестиций и приведите принципы их классификация.
- Какова сущность понятия и содержание инвестиционного проекта?
- Что понимается под технико-экономическим обоснованием проекта, каково его назначение?
- Назовите основные разделы ТЭО проекта, их структуру и содержание.
- Каковы принципы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов?
- Приветите порядок расчета основных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.

Тема 5. Основы менеджмента на горных предприятиях

- Каковы особенности организации и управления на горных предприятиях: сущность системного подхода к управлению?
- Назовите элементы организации процесса управления горным производством.
- Каковы основные принципы и методы менеджмента на горных предприятиях?
- Дайте сравнительную характеристику подходов, методов и технологий управления.
- Что собой представляет организационная структура управления и каковы принципы ее построения?
- Что представляет собой система управления персоналом на предприятии?

- В чем состоит сущность, каковы принципы и методы планирования на горном предприятии?
- Каковы место, роль и содержание стратегического, перспективного, текущего, оперативного, бизнес планирования, программ инновационного и инвестиционного развития в организации планирования деятельности горного предприятия?
- Назовите основные пути совершенствовании управления горным предприятием.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИСКУССИЙ

- Этапы становления государственного регулирования экономики в России.
- Цели антимонопольного регулирования и поддержки конкурентной среды.
- Направления и формы контроля над деятельностью антимонопольных структур.
- Налоговая система и ее влияние на экономическое развитие.
- Инвестиции и экономический рост.
- Виды и структура инвестиций в экономике.
- Направления государственной поддержки и стимулирования инвестиционной деятельности.
- Государственная инновационная политика.
- Инновации как фактор конкуренции и экономического роста.
- Государственная антикризисная политика и регулирование.
- Цели и ресурсы государственного регулирования социальной сферы и поддержки населения.
- Государственное регулирование рынка труда и занятости.
- Сущность инноваций и инновационной деятельности.
- Инновации как фактор конкурентоспособности.
- Организация инновационной деятельности на макро- и микроуровнях.
- Понятие и виды инновационных проектов и программ.
- Инновационная политика как основа разработки программ и проектов нововведений.
- Тенденции и перспективы развития инноваций как объекта инвестиционных проектов в России.
- Международное разделение труда в эпоху информатизации как макроэкономическая основа формирования благоприятных условий для инноваций.
- Общая характеристика современных форм организации инновационной деятельности (технопарков, венчурных компаний).

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ:

- Основные принципы и методы менеджмента на горных предприятиях: подходы, методы и технологии управления.
- Организационная структура управления и принципы ее построения; система управления персоналом на предприятии.
- Особенности организации и управления на горных предприятиях: сущность системного подхода к управлению.
- Элементы организации процесса управления горным производством.
- Планирование как функция управления горным предприятием: сущность, принципы и методы планирования на горном предприятии.
- Система планов горного предприятия.

- Место, роль и содержание стратегического, перспективного, текущего, оперативного, бизнес планирования, программ инновационного и инвестиционного развития в организации планирования деятельности горного предприятия.
- Основные пути совершенствовании управления горным предприятием.

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Специфика действия рыночного механизма в горной промышленности

- субъекты и объекты хозяйствования
- признаки коммерческих организаций
- организационно-правовые формы предприятий
- предпринимательская деятельность
- особенности и условия эффективности предпринимательства
- закономерности и принципы размещения предприятий
- отраслевая специализация предприятий
- организация как система

Тема 2. Ресурсы горных предприятий

- внеоборотные активы приятия
- экономическая сущность, состав основных производственных фондов предприятия
- амортизация основных фондов
- показатели оценки эффективности использования основных фондов
- лизинг
- экономическая сущность нематериальных активов
- экономическая сущность оборотного капитала
- процесс нормирования оборотных активов
- показатели оборачиваемости оборотного капитала
- источники финансирования оборотных средств
- основные принципы классификации персонала предприятия
- явочный и списочный штат персонала
- состав средств предприятия, направленных на потребление

Тема 3. Формирование основных результатов финансовохозяйственной деятельности горных предприятий

- понятия «стоимость», «издержки»
- себестоимость продукции
- принципы классификации затрат на производство и реализацию продукции
- калькуляция себестоимости
- виды продукции предприятия: валовая, товарная, реализованная
- смета затрат и ее элементы
- пути снижения себестоимости
- точка безубыточности и запас финансовой прочности

- цена как экономической категория
- прибыль как основной результат финансовой деятельности предприятия
- виды прибыли
- показатели рентабельности производства, продукции, активов и продаж

Тема 4. Экономическое обоснование инженерных решений

- экономическая сущность инвестиций
- виды инвестиций и их классификация
- содержание инвестиционного проекта
- технико-экономическим обоснование проекта,
- принципы оценки коммерческой эффективности инвестиционных проектов
- порядок расчета основных показателей оценки эффективности инвестиционных проектов

Тема 5. Основы менеджмента на горных предприятиях

- особенности организации и управления на горных предприятиях
- сущность системного подхода к управлению
- элементы организации процесса управления горным производством
- основные принципы и методы менеджмента на горных предприятиях
- организационная структура управления
- система управления персоналом на предприятии
- сущность, принципы и методы планирования на горном предприятии
- основные пути совершенствовании управления горным предприятием.

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики — это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и

выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);

- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, информацию усвоить полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение

основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе –

поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее — именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование — лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование краткое И последовательное изложение Конспект прочитанного. _ сложный изложения содержания содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли.

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле Число выразительности написанного. дополнительных элементов обоснованным, конспекта должно быть логически записи распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

- 1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.
- 2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.
- 3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под *практико-ориентированными заданиями* понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий — приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
 - обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

- 1. по структуре эти задания нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
- 2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
- 3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;
- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;
- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;
- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к экзамену по дисциплине «Экономика и управление горным производством» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Экономика и управление горным производством».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

- 2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;
- 3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций — это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Б1.О.02.01 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

Направление подготовки **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Специальность **Автоматизированное управление бизнес процессами**

форма обучения: очная, заочная

	Рассмотрена методической комиссией
Одобрена на заседании кафедры	
	Инженерно-экономического
Vina Power repositors	(название факу <mark>л</mark> ьтета)
Управления персоналом (на водние кафефры) Зав.кафедрой (подпись) Ветошкина Т.А	Председатель (подпись) Мочалова Л.А.
(A 110)	(Фамилия И.О.)
<i>(Фамилия И.О.)</i> Протокол № 8 от 17.04.2019	Протокол № 1 от 19.04.2019
(∏ama)	(Дата)

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	3
1	Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий	4
2	Методические указания по подготовке к опросу	8
3	Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям	9
4	Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям	10
5	Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и	
	зачетов	11
	Заключение	14
	Список использованных источников	15

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и научной деятельности без посторонней помощи.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебноисследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов.

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.

Подразумевается несколько категорий видов самостоятельной работы студентов, значительная часть которых нашла отражения в данных методических рекомендациях:

- работа с источниками литературы и официальными документами (*использование библиотечно-информационной системы*);
- выполнение заданий для самостоятельной работы в рамках учебных дисциплин (рефераты, эссе, домашние задания, решения практико-ориентированных заданий);

- реализация элементов научно-педагогической практики (разработка методических материалов, тестов, тематических портфолио);
- реализация элементов научно-исследовательской практики (*подготовка текстов докладов*, *участие в исследованиях*).

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является необходимость не только подготовиться к сдаче зачета, но и собрать, обобщить, систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентовопline и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине.

1. Методические рекомендации по решению практико-ориентированных заданий

Практико-ориентированные задания - метод анализа ситуаций. Суть его заключается в том, что студентам предлагают осмыслить реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений.

Использование метода практико-ориентированного задания как образовательной технологии профессионально-ориентированного обучения представляет собой сложный процесс, плохо поддающийся алгоритмизации 1 . Формально можно выделить следующие этапы:

- ознакомление студентовс текстом;
- анализ практико-ориентированного задания;
- организация обсуждения практико-ориентированного задания, дискуссии, презентации;
 - оценивание участников дискуссии;
 - подведение итогов дискуссии.

Ознакомление студентов с текстом практико-ориентированного задания и последующий анализ практико-ориентированного задания чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом практико-ориентированного задания, его объемом и сложностью.

Общая схема работы с практико-ориентированное заданием на данном этапе может быть представлена следующим образом: в первую очередь следует выявить ключевые проблемы практико-ориентированного задания и понять, какие именно из представленных данных важны для решения; войти в ситуационный контекст практико-ориентированного задания, определить, кто его главные действующие лица, отобрать факты и понятия,

¹ Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально -ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/

необходимые для анализа, понять, какие трудности могут возникнуть при решении задачи; следующим этапом является выбор метода исследования.

Знакомство с небольшими практико-ориентированного заданиями и их обсуждение может быть организовано непосредственно на занятиях. Принципиально важным в этом случае является то, чтобы часть теоретического курса, на которой базируется практико-ориентированное задание, была бы прочитана и проработана студентами.

Максимальная польза из работы над практико-ориентированного заданиями будет извлечена в том случае, если аспиранты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже:

- 1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе практико-ориентированного задания.
- 2. Бегло прочтите практико-ориентированное задание, чтобы составить о нем общее представление.
- 3. Внимательно прочтите вопросы к практико-ориентированное задание и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.
- 4. Вновь прочтите текст практико-ориентированного задания, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.
- 5. Прикиньте, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с практико-ориентированное заданием.

Организация обсуждения практико-ориентированного задания предполагает формулирование перед студентами вопросов, включение их в дискуссию. Вопросы обычно подготавливают заранее и предлагают студентам вместе с текстом практико-ориентированного задания. При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать активную или пассивную позицию, иногда он «дирижирует» разбором, а иногда ограничивается подведением итогов дискуссии.

Организация обсуждения практико-ориентированных заданий обычно основывается на двух методах. Первый из них носит название традиционного Гарвардского метода дискуссия. Альтернативным методом является метод, индивидуальным или групповым опросом, в ходе которого аспиранты делают формальную ситуации И предлагают анализ представленного практико-ориентированного задания, свои решения и рекомендации, т.е. делают презентацию. Этот метод позволяет некоторым студентам минимизировать их учебные усилия, поскольку каждый аспирант опрашивается один- два раза за занятие. Метод развивает у студентов коммуникативные навыки, учит их четко выражать свои мысли. Однако, этот метод менее динамичен, чем Гарвардский метод. В открытой дискуссии организация и контроль участников более сложен.

Дискуссия занимает центральное место в методе. Ее целесообразно использовать в том случае, когда аспиранты обладают значительной степенью зрелости и самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения. Важнейшей характеристикой дискуссии является уровень ее компетентности, который складывается из компетентности ее участников. Неподготовленность студентов к дискуссии делает ее формальной, превращает в процесс вытаскивания ими информации у преподавателя, а не самостоятельное ее добывание.

Особое место в организации дискуссии при обсуждении и анализе практико-ориентированного задания принадлежит использованию метода генерации идей, получившего название «мозговой атаки» или «мозгового штурма».

Метод «мозговой атаки» или «мозгового штурма» был предложен в 30-х годах прошлого столетия А. Осборном как групповой метод решения проблем. К концу XX столетия этот метод приобрел особую популярность в практике управления и обучения не только как самостоятельный метод, но и как использование в процессе деятельности с целью усиления ее продуктивности. В процессе обучения «мозговая атака» выступает в

качестве важнейшего средства развития творческой активности студентов. «Мозговая атака» включает в себя три фазы.

Первая фаза представляет собой вхождение в психологическую раскованность, отказ от стереотипности, страха показаться смешным и неудачником; достигается созданием благоприятной психологической обстановки и взаимного доверия, когда идеи теряют авторство, становятся общими. Основная задача этой фазы - успокоиться и расковаться.

Вторая фаза - это собственно атака; задача этой фазы - породить поток, лавину идей. «Мозговая атака» в этой фазе осуществляется по следующим принципам:

- есть идея, говорю, нет идеи, не молчу;
- поощряется самое необузданное ассоциирование, чем более дикой покажется идея, тем лучше;
- количество предложенных идей должно быть как можно большим;
- высказанные идеи разрешается заимствовать и как угодно комбинировать, а также видоизменять и улучшать;
- исключается критика, можно высказывать любые мысли без боязни, что их признают плохими, критикующих лишают слова;
- не имеют никакого значения социальные статусы участников; это абсолютная демократия и одновременно авторитаризм сумасшедшей идеи;
- все идеи записываются в протокольный список идей;
- время высказываний не более 1-2 минут.

Третья фаза представляет собой творческий анализ идей с целью поиска конструктивного решения проблемы по следующим правилам:

- анализировать все идеи без дискриминации какой-либо из них;
- найти место идее в системе и найти систему под идею;
- не умножать сущностей без надобности;
- не должна нарушаться красота и изящество полученного результата;
- должно быть принципиально новое видение;
- ищи «жемчужину в навозе».

В методе мозговая атака применяется при возникновении у группы реальных затруднений в осмыслении ситуации, является средством повышения активности студентов. В этом смысле мозговая атака представляется не как инструмент поиска новых решений, хотя и такая ее роль не исключена, а как своеобразное «подталкивание» к познавательной активности.

Презентация, или представление результатов анализа практико-ориентированного задания, выступает очень важным аспектом метода case-study. Умение публично представить интеллектуальный продукт, хорошо его рекламировать, показать его достоинства и возможные направления эффективного использования, а также выстоять под шквалом критики, является очень ценным интегральным качеством современного специалиста. Презентация оттачивает многие глубинные качества личности: волю, убежденность, целенаправленность, достоинство и т.п.; она вырабатывает навыки публичного общения, формирования своего собственного имиджа.

Публичная (устная) презентация предполагает представление решений практико-ориентированного задания группе, она максимально вырабатывает навыки публичной деятельности и участия в дискуссии. Устная презентация обладает свойством кратковременного воздействия на студентов и, поэтому, трудна для восприятия и запоминания. Степень подготовленности выступающего проявляется в спровоцированной им дискуссии: для этого необязательно делать все заявления очевидными и неопровержимыми. Такая подача материала при анализе практико-ориентированного задания может послужить началом дискуссии. При устной презентации необходимо учитывать эмоциональный настрой выступающего: отношение и эмоции говорящего вносят существенный вклад в сообщение. Одним из преимуществ публичной (устной) презентации является ее гибкость. Оратор может откликаться на изменения окружающей обстановки, адаптировать свой стиль и материал, чувствуя настроение аудитории.

Непубличная презентация менее эффектна, но обучающая роль ее весьма велика. Чаще всего непубличная презентация выступает в виде подготовки отчета по выполнению задания, при этом стимулируются такие качества, как умение подготовить текст, точно и аккуратно составить отчет, не допустить ошибки в расчетах и т.д. Подготовка письменного анализа практико-ориентированного задания аналогична подготовке устного, с той разницей, что письменные отчеты-презентации обычно более структурированы и детализированы. Основное правило письменного анализа практико-ориентированного задания заключается в том, чтобы избегать простого повторения информации из текста, информация должна быть представлена в переработанном виде. Самым важным при этом является собственный анализ представленного материала, его соответствующая интерпретация и сделанные предложения. Письменный отчет - презентация может сдаваться по истечении некоторого времени после устной презентации, что позволяет студентам более тщательно проанализировать всю информацию, полученную в ходе дискуссии.

Как письменная, так и устная презентация результатов анализа практико-ориентированного задания может быть групповая и индивидуальная. Отчет может быть индивидуальным или групповым в зависимости от сложности и объема задания. Индивидуальная презентация формирует ответственность, собранность, волю; групповая - аналитические способности, умение обобщать материал, системно видеть проект.

Оценивание участников дискуссии является важнейшей проблемой обучения посредством метода практико-ориентированного задания. При этом выделяются следующие требования к оцениванию:

- объективность создание условий, в которых бы максимально точно выявлялись знания обучаемых, предъявление к ним единых требований, справедливое отношение к каждому;
 - обоснованность оценок их аргументация;
- систематичность важнейший психологический фактор, организующий и дисциплинирующий студентов, формирующий настойчивость и устремленность в достижении цели;
 - всесторонность и оптимальность.

Оценивание участников дискуссии предполагает оценивание не столько набора определенных знаний, сколько умения студентов анализировать конкретную ситуацию, принимать решение, логически мыслить.

Следует отметить, что оценивается содержательная активность студента в дискуссии или публичной (устной) презентации, которая включает в себя следующие составляющие:

- выступление, которое характеризует попытку серьезного предварительного
- анализа (правильность предложений, подготовленность,
- аргументированность и т.д.);
- обращение внимания на определенный круг вопросов, которые требуют углубленного обсуждения;
- владение категориальным аппаратом, стремление давать определения, выявлять содержание понятий;
- демонстрация умения логически мыслить, если точки зрения, высказанные раньше, подытоживаются и приводят к логическим выводам;
- предложение альтернатив, которые раньше оставались без внимания;
- предложение определенного плана действий или плана воплощения решения;
- определение существенных элементов, которые должны учитываться при анализе практико-ориентированного задания;
- заметное участие в обработке количественных данных, проведении расчетов;
- подведение итогов обсуждения.

При оценивании анализа практико-ориентированного задания, данного студентами при непубличной (письменной) презентации учитывается:

- формулировка и анализ большинства проблем, имеющихся в практико-ориентированное задание;
- формулировка собственных выводов на основании информации о практико-ориентированное задание, которые отличаются от выводов других студентов;
 - демонстрация адекватных аналитических методов для обработки информации;
- соответствие приведенных в итоге анализа аргументов ранее выявленным проблемам, сделанным выводам, оценкам и использованным аналитическим метода

2. Методические указанияпо подготовке к опросу

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.

Письменный опрос

В соответствии с технологической картой письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости студента по данной дисциплине. При подготовке к письменному опросу студент должен внимательно изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.

При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом.

Устный опрос

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам предлагаются дляосвещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии².

Критерии качества устного ответа.

- 1. Правильность ответа по содержанию.
- 2. Полнота и глубинаответа.
- 3. Сознательность ответа(учитывается понимание излагаемого материала).
- 4. Логика изложенияматериала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).

8

²Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf

- 5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).
- 6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
- 7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех студентов).
- 8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов)³.

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу.

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать выводы. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы.

3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям

На практических занятиях необходимо стремиться к самостоятельному решению задач, находя для этого более эффективные методы. При этом студентам надо приучить себя доводить решения задач до конечного «идеального» ответа. Это очень важно для будущих специалистов. Практические занятия вырабатывают навыки самостоятельной творческой работы, развивают мыслительные способности.

Практическое занятие — активная форма учебного процесса, дополняющая теоретический курс или лекционную часть учебной дисциплины и призванная помощь обучающимся освоиться в «пространстве» (тематике) дисциплины, самостоятельно прооперировать теоретическими знаниями на конкретном учебном материале.

Продолжительность одного практического занятия — от 2 до 4 академических часов. Общая доля практических занятий в учебном времени на дисциплину — от 10 до 20 процентов (при условии, что все активные формы займут в учебном времени на дисциплину от 40 до 60 процентов).

Для практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная задача, которая предполагает не существенные эвристические и аналитические напряжения и продвижения, а потребность обучающегося «потрогать» материал, опознать в конкретном то общее, о чем говорилось в лекции. Например, при рассмотрении вопросов оплаты труда, мотивации труда и проблем безработицы в России имеет смысл провести практические занятия со следующими сюжетами заданий: «Расчет заработной платы работников предприятия». «Разработка механизма мотивации труда на предприятии N». «В чем причины и особенности безработицы в России?». Последняя тема предполагает уже некоторую аналитическую составляющую. Основная задача первой из этих тем - самим посчитать заработную плату для различных групп работников на примере заданных параметров для конкретного предприятия, т. е. сделать расчеты «как на практике»; второй — дать собственный вариант мотивационной политики для предприятия, учитывая особенности данного объекта, отрасли и т.д.; третьей — опираясь на теоретические знания в области проблем занятости и безработицы, а также статистические материалы, сделать

C

³Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf

авторские выводы о видах безработицы, характерных для России, и их причинах, а также предложить меры по минимизации безработицы.

Перед проведением занятия должен быть подготовлен специальный материал — тот объект, которым обучающиеся станут оперировать, активизируя свои теоретические (общие) знания и тем самым, приобретая навыки выработки уверенных суждений и осуществления конкретных действий.

Дополнительный материал для практического занятия лучше получить у преподавателя заранее, чтобы у студентов была возможность просмотреть его и подготовить вопросы.

Условия должны быть такими, чтобы каждый мог работать самостоятельно от начала до конца. В аудитории должны быть «под рукой» необходимые справочники и тексты законов и нормативных актов по тематике занятия. Чтобы сделать практическое занятие максимально эффективным, надо заранее подготовить и изучить материал по наиболее интересным и практически важным темам.

Особенности практического занятия с использованием компьютера

Для того чтобы повысить эффективность проведения практического занятия, может использоваться компьютер по следующим направлениям:

- поиск информации в Интернете по поставленной проблеме: в этом случае преподаватель представляет обучающимся перечень рекомендуемых для посещения Интернет-сайтов;
 - использование прикладных обучающих программ;
- выполнение заданий с использованием обучающимися заранее установленных преподавателем программ;
- использование программного обеспечения при проведении занятий, связанных с моделированием социально-экономических процессов.

4. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение навыков умения ее использовать в практической работе.

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная научная проблема, способствует:

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, закреплению знаний;
- отработке методологии и методических приемов познания;
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования выводов;
- приобретению навыков использования научных знаний в практической деятельности;
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые вопросы;
- осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения.

Семинары представляет собой дискуссию в пределах обсуждаемой темы (проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной

дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие заключительным словом преподавателя.

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в практической деятельности, например, при выполнении функций государственного служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные по своей форме и характеру пособия (от доски смелом до самых современных технических средств), демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать.

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Во время лекций, связанных с темой семинарского занятия, следует обращать внимание на то, что необходимо дополнительно изучить при подготовке к семинару (новые официальные документы, статьи в периодических журналах, вновь вышедшие монографии и т.д.).

5. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное значение.

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным, выдержанным и целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения

воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно восполняемый впоследствии.

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним.

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в последнюю, «зачетную» неделю.

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов.

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил материал.

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо неутомительный физический труд.

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения дисциплины, Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания в логической последовательности.

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне экзамена, как консультация преподавателя.

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет невелика.

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной сессии является нормальным сон. Подготовка к экзамену не должна идти в ущерб сну, иначе в день экзамена не будет чувства свежести и бодрости, необходимых для хороших ответов. Вечер накануне экзамена рекомендуем закончить небольшой прогулкой.

Итак, *основные советы* для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в следующем:

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам равномерная работа в течение всего семестра;
- используйте программы учебных дисциплин это организует вашу подготовку к зачетам и экзаменам;
- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо время;
- составляйте планы работы во времени;
- работайте равномерно и ритмично;
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну две недели до начала зачетно-экзаменационной сессии;
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает выбрать из него основные вопросы и ответы;
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным вопросам учебной дисциплины;
- грамотно используйте консультации;

- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит работоспособность и даст хорошие результаты;
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене;
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логико-графическими схемами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. Также внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:

- 1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
 - 2) добросовестное выполнение заданий;
- 3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе;
- 4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;
- 5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими достижениями в области управления персоналом;
- 6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или нескольким актуальным проблемам для HR;
- 7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Брандес М. П. Немецкий язык. Переводческое реферирование: практикум. М.: КДУ, 2008.-368c.
- 2. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально -ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/
- 3. Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml
- 4. Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности: Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. С.5.
- 5. Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа:http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_2 1.pdf

Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Е.В. АНДРЕЕВА, С.М. АБРАМОВ

ИСТОРИЯ

Учебно - методическое пособие по дисциплине «История» для студентов направления бакалавриата очного и заочного обучения по специальности «управление персоналом»

Екатеринбург 2015

Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

O	ДОБРЕНО
Методическо	й комиссией
Института мирово	й экономики
	и бизнеса
« <u> </u> »	2015 г.
Председате	ль комиссии
д.э.наук, доцент Мо	очалова Л.А.

Е.В. Андреева, С.М. Абрамов

ИСТОРИЯ

Учебно-методическое пособие по дисциплине «История» для студентов направления бакалавриата очного и заочного обучения по специальности «управление персоналом»

Рецен	изент: Беля	ев В.П.,	начальник	Управления	международно	й деятельности	, канд.
	филос. на	ук, доце	нт кафедры	философии	и культуролог	ии УГГУ	

N	Методическое	пособие рас	смотрено на	заседании	кафедры ;	управления	персоналом
‹ ‹_	»	2015 г. (п	ротокол №) :	и рекоменд	цовано для	я издания в	УГГУ

Андреева Е.В, Абрамов С.М.

ИСТОРИЯ: методическое пособие по дисциплине «История России» для студентов направления бакалавриата очного и заочного обучения по специальности «управление персоналом» / Е.В. Андреева, С.М. Абрамов. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – с.

Учебно-методическое пособие предназначено для организации самостоятельной работы студентов по дисциплине «История России». Оно включает в себя развернутую программу курса, планы семинарских занятий, темы контрольных работ, варианты тестов и кейс-заданий для проверки знаний студентов, методические рекомендации по написанию реферата, вопросы для самоподготовки и подготовки к экзамену, информационно-методическое обеспечение дисциплины.

Андреева Е.В., Абрамов С.М. Уральский государственный горный университет, 2015

І. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Учебно-методический комплекс дисциплины «История» составлен в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) высшего профессионального образования к освоению основных образовательных программ

2. Требования к уровню подготовки студентов

Для успешного освоения дисциплины студенты должны обладать следующими *общекультурными* компетенциями:

✓ способностью владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры (ОК-1);

✓ готовностью использовать базовые положения гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-2);

✓ способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к ответственному участию в общественно-политической жизни (ОК-5);

✓ готовностью к восприятию культуры и обычаев других стран и народов, с терпимостью относиться к национальным, расовым, конфессиональным различиям, способностью к межкультурным коммуникациям (ОК-7).

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В ходе изучения дисциплины студенты осваивают следующие общекультурные компетенции:

- обладают знанием базовых ценностей мировой культуры и готовы опираться на них в своем личном и общекультурном развитии (ОК-2);
- обладают способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы (ОК-3);
- умеют анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике и взаимосвязи (ОК-4);
- обладают способностью к социальному взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, социальных стандартов; демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (ОК-8).

В результате освоения компетенций студенты: знают

- основные факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность исторического процесса;
- периодизацию отечественной истории (основные закономерности и этапы исторического развития общества);
- особенности процессов социально-экономического, административно-политического и духовного развития Российского государства;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;

- историческую обусловленность формирования и эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого поведения;
- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, национальной и локальной истории;
- методы исторического анализа (теоретические основы в области источниковедения и историографии для объективной оценки достижений выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории);
 - роль России в мировом сообществе;

умеют

- пользоваться источниками информации (проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
- формировать собственный алгоритм решения историкопознавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы;
- представлять результаты индивидуальной и групповой историкопознавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации;

владеют

- методами сбора, обработки и анализа информации (могут использовать при поиске и систематизации исторической информации методы электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в другую);

- навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации;
- собственной позицией по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
- навыками участия в дискуссиях по историческим проблемам, могут формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- нормами взаимодействия и сотрудничества; толерантностью, социальной мобильностью, осознают себя как представителей исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, граждан России.

3. Технологии обучения

В преподавании используются методы активного обучения (работа в малых группах, тестирование), ІТ-технологии (лекции-визуализации), а также проблемное обучение (лекции-дискуссии).

5. Учебные материалы и методические разработки

Для реализации методов активного обучения используются: аналитические задания, сценарии дискуссий, тестовые задания, презентации.

6. Контрольно-измерительные материалы

В качестве оценочных средств используются: рефераты, доклады, презентации; тесты (открытые, закрытые, на сопоставление), контрольные работы.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 114 часов; самостоятельной работы обучающегося 50 часов.

II. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ПО МОДУЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ Учебно-тематический план занятий студентов очной формы обучения

Таблица 1:

№	Учебный модуль дисциплины	Всего	Аудитор	ная работа	Самостоятельная
π/		часов	(в ак	ад. час.)	работа
П		(акад.)	Лекции	Семинары	(в акад. часах)
1.	Введение в курс «История	6	1	1	4
	России»				
2.	История России с древнейших	24	7	3	14
	времен по XIX в.				
3.	История России в начале XX в.	21	8	3	10
4.	История России во второй	21	8	3	10
	половине XX в.				
	ИТОГО:	72	24	10	38

№ п/п	Учебный модуль дисциплины	Всего часов	Аудиторная работа (в акад. час.)		Самостоятельна я работа
		(акад.)	Лекции	Семина ры	(в акад. часах)
Введение				-	
История России с древнейших					
времен по XIX в.					
История России в начале XX в.					
История России во второй					
	половине ХХ в.				
	ИТОГО:	72	6	4	62

ІІІ. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Модуль, тема дисциплины
1.	Тема 1.1. Объект, предмет, основные понятия и методы исследова
2.	Тема 2.1. Славянский этногенез. Образование государства у восто
3.	Тема 2.2. Киевская Русь
4.	Тема 2.3. Русь в эпоху феодальной раздробленности
5.	Тема 2.4. Борьба русских земель с внешними вторжениями в XIII
6.	Тема 2.5. Складывание Московского государства в XIV - XVI в.

7.	Тема 2.6. Русское государство в XVII в.
8.	Тема 2.7. Россия в XVIII в.
9.	Тема 2.8. Россия в перв. пол. XIX в.
10.	Тема 2.9. Россия во втор. пол. XIX в.
11.	Тема 3.1. Россия в начале XX в.
12.	Тема 3.2. Советское государство в 1920 – 1930-е гг.
13.	Тема 3.3. СССР в годы Второй мировой войны
14.	Тема 4.1. СССР в 1945-1964 гг.

15.	Тема 4.2. Советское общество в эпоху «застоя»
16.	Тема 4.3. СССР в сер. 1980-х – начале 1990-х гг.
17.	Тема 4.4. Современная Россия

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Задачи семинарских занятий:

- В ходе работы на занятиях студенты научатся практически применять приобретенные теоретические знания:
 - 1) вести дискуссии по проблемным вопросам курса;
 - 2) осознавать взаимосвязь прошлых и настоящих событий;
 - 3) критически относиться к различным аспектам развития общества;
- 4) вырабатывать и формулировать собственную точку зрения по той или иной проблеме;
- 5) видеть и оценивать значимость экономического, политического, социального и культурного окружения, в котором осуществляется образование или работа;
 - 6) аргументировать свои ответы на поставленные вопросы;
- 7) оценивать и формировать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, сохранностью окружающей среды.

Модуль 1. Введение в курс «История»

Тема 1.1. История как наука и учебная дисциплина

- 1. Место истории в системе наук. Специфика исторического знания.
- 2. Исторический источник.
- 3. Концепции (интерпретации) исторического процесса.
- 4. Всеобщая история и Отечественная история.
- 5. Историография отечественной истории.

Основные понятия:

История, этнос, менталитет, государство, цивилизация, формация, классы.

Вопросы:

Что означает понятие «история»? Для чего необходимо знать историю?

2. Какими основными источниками пользуются в познании истории? Каких русских историков вы знаете? Как они трактуют значение истории, выделяют ее периодизацию?

- 3. Какова периодизация истории России? Какие этапы всемирной истории совпадают с хронологическими рамками истории России?
- 4. Назовите факторы и особенности российского исторического процесса. В чем причины чрезмерной роли государства в истории России?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают место и роль России в мировом сообществе;
- ✓ узнают периодизацию истории России;
- ✓ получат представление об особенностях российского исторического процесса.

Литература

Основная:

1. Кириллов В.В. учеб. пособие для бакалавров / В.В. Кириллов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 665 с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс.

История России (IX — начало XXI вв.): учебник / С. Н. Полторак, А.Ю. Дворниченко, З.О. Джалиашвили и др.; под ред. А.Ю. Дворниченко, В.С. Измозика. — М.: Гардарики, 2005. - 479c. - C. 5-18.

. История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.І.- Глава 2-3. — С. 6-24. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. — изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. — С. 15-49.

Дополнительная:

- . Зуев М.Н. История России: учебное пособие. М.: Высшее образование, 2007.-668c.-C. 3-9.
- 5. История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. М.: Эксмо, 2007. 768c. Глава 1. C. 12-37.
- 6. Личман Б.В. Многоконцептуальная история России. Пособие для абитуриентов. Екатеринбург: Из-во «СВ-96», 2000.- С.4-20.
- 7. Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Ростов н/Д: Феникс, 2005. С. 4-52.

Текущий контроль знаний:

Познавательная функция истории заключается в ...

- А) изучении и теоретическом обобщении исторических фактов и событий
 - Б) формирование нравственных и гражданских ценностей
 - В) формирование историзма мышления
 - Г) укрепление обороноспособности государства

Субъективистский подход к историческому процессу, отождествление истории России с историей самодержавия был характерен для ...

- А) Н.М. Карамзина
- Б) В.О. Ключевского
- В) А.А. Корнилова
- Г) М.Н. Покровского

Историческая наука в СССР основывалась на _____ подходе к истории

- А) марксистском
- Б) эволюционном
- В) теологическом
- Г) субъективном

Модуль 2. История России с древнейших времен по XIX в. Тема 2.1. Восточные славяне и Киевская Русь

- 1. Этногенез восточных славян.
- 2. Быт, общественный строй и верования восточных славян в древности.
- 3. Норманнская и антинорманнская теории происхождения Древнерусского государства.
- 4. Киевская Русь: особенности социального и политического развития.
- 5. Древнерусская культура.

Основные понятия:

Этногенез, военная демократия, язычество, полюдье, варяги, вече, Боярская дума, «Русская Правда», вотчина, децентрализация, уделы, иго.

Вопросы:

- 1. Каково происхождение восточных славян? На какой территории они проживали и каким был общественный строй восточных славян?
- 2. Каковы точки зрения современных ученых на проблему образования Древнерусского государства?
- 3. Каким был экономический и политический строй Древнерусского государства?
- 4.Какое значение имело принятие христианства для Киевской Руси и последующей истории России?
- 5. Как развивалась внутренняя и внешняя политика киевских князей в IX-XII вв.? Почему на Руси установилось монголо-татарское иго?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ узнают теории этногенеза и теории образования древнерусского государства;
- ✓ получат представление о культурном влиянии Византии на Русь;
- ✓ осознают последствия монголо-татарского нашествия на Русь.

Литература

Основная:

. История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н.

Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 2015. - 768 с.

- . История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 560с. Тема 1. С. 12-45.
- . История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768c. Раздел I. Глава 1-3, 5-7. С. 3-61, 78-106.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.ІІ.- Глава 1-2. — С. 26-66.

. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. — изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. - 782с. — Тема 1. -С. 50-76.

Дополнительная:

История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. — М.: Эксмо, $2007. - 768c. - \Gamma$ лава 2. - C. 38-68.

- . Кульгин Э.С. Золотая Орда: проблемы генезиса Российского государства. М., 2006.
- . Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. С. 5-64.
- . Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской государственности до Российской империи: учеб. пособие. М.: КомКнига, 2007. Глава I-IV. С. 13-169.

Текущий контроль знаний:

- 1. Заключение династических браков стало основным средством внешней политики Киевской Руси в годы правления ...
 - А) Ярослава Мудрого
 - Б) Владимира Крестителя
 - В) Владимира Мономаха
 - Г) Мстислава Великого

Памятником древнерусской литературы XII в., посвященным походу на половцев новгород-северского князя Игоря Святославича в 1185 году, является ...

- А) "Слово о полку Игореве"
- Б) "Поучение Владимира Мономаха"
- В) "Слово о погибели русской земли"
- Г) "Сказание о Мамаевом побоище"

В 1223 г. первое сражение русских дружин с монголо-татарами произошло на реке ...

А) Калке

- Б) Дон
- В) Угре
- Г) Воже

Тема 2.2. Образование русского централизованного государства

- 1. Предпосылки образования Московского государства:
 - а) экономические;
 - б) социальные;
 - в) политические;
 - г) причины возвышения Москвы.
- 2. Основные этапы централизации русских земель.
- 3. Государство и церковь в XV нач. XVI вв.

Основные понятия:

Централизация, поместье, сословно-представительная монархия, Земский собор, «Москва – третий Рим», митрополит, крепостное право.

Вопросы:

1. Каковы были предпосылки и причины объединения русских земель? Почему борьба за объединение сопровождалась соперничеством между русскими княжествами?

Почему Москва стала центром объединения русских земель? Каков вклад Ивана Калиты в возвышение Москвы?

- 3. Какую роль сыграла Русская православная церковь в период ордынского ига и борьбы за единство русских земель? Почему сложился союз между церковью и московскими князьями?
- 4. В чем значение Куликовской битвы? Охарактеризуйте деятельность Дмитрия Донского. Почему объединение русских земель привело к разрушению традиций самоуправления?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают место Московского княжества и роль московских князей в процессе объединения земель;
- ✓ получат представление о взаимоотношениях Москвы, Твери, Новгорода, Литвы;
- ✓ узнают этапы объединения русских земель вокруг Москвы.

Литература

Основная:

История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 2015. — 768 с.

История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-

- е, испр. и доп. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 560с. Тема 2. C. 46-61.
- . История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768c. Раздел II. Глава 3-5. С. 132-177.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – Ч.ІІІ.- Глава 1. – С. 81-98.

Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. — изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. — 782с. — Тема 2. — С. 99-160.

Дополнительная:

История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2007. – 768с. – Глава 8-10. – С. 232-334.

Скрынников Р.Г. Иван III / Р.Г. Скрынников. – М., 2006.

7. Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской государственности до Российской империи: учеб. пособие. — М.: КомКнига, 2007. — Глава VI. — С. 241-302.

Текущий контроль знаний:

Основателем династии московских князей был ...

- А) Даниил Александрович
- Б) Юрий Данилович
- В) Алексей Михайлович
- Г) Иван Данилович

2. Земельное владение, предоставляемое на условиях несения службы, называется ...

- А) поместьем
- Б) вотчиной
- В) уделом
- Г) отрезком

3. Победа русского войска на Куликовом поле в 1380 г.:

- А) полностью освободила Русь от ордынского ига
- Б) была первой крупной победой русских в борьбе с Ордой
- В) завершилась гибелью Дмитрия Донского
- Г) усилила роль Москвы как центра объединения русских земель

Тема 2.3. Русское государство в XVI в.

- 1. Реформы Избранной рады.
- 2. Опричнина.
- 3. Русское государство в конце XVI в.
- 4. Внешняя политика в XVI в.

Основные понятия:

Венчание на царство, Избранная рада, реформа, Приказы, стрельцы, Стоглав, опричнина, губные избы, династический кризис.

Вопросы:

- 1. Какие реформы были проведены в середине XVI в.? Каковы их результаты?
- 2. Какова роль Ивана Грозного в укреплении самодержавия?
- 3. Что такое опричнина? В чем ее смысл? Почему она была отменена?
- 4. На каких направлениях внешней политики Россия достигла наилучших результатов? Почему?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают роль Ивана Грозного в установлении монархического правления;
- ✓ узнают последствия опричнины;
- ✓ смогут ориентироваться в направлениях и результатах внешней политики России.

Литература

Основная:

История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 2015. — 768 с.

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование, $2007.-668c.-\Gamma$ лава 7. - С.83-104.

. История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. — 560с. — Тема 2. — С. 46-47, 61-77.

История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — 768с. — Раздел II. — Глава 6. - С. 178-212.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – Ч.ІІІ.- Глава 2. – С. 99-121.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - Ростов H/Д: Феникс, 2005. - 4.2. - C. 185-238.

Дополнительная:

- . История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. М.: Эксмо, 2007. 768с. Глава 12. С. 352-396.
- . Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. С. 68-86.
- . Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской государственности до Российской империи: учеб. пособие. М.: КомКнига, 2007. Глава VII. С. 303-339.

1. В 1552 г. к России было присоединено _____ ханство.

- А) Казанское
- Б) Астраханское
- В) Сибирское
- Г) Крымское

2. В 1551 г. был созван Собор русской церкви, получивший название ...

- А) Стоглавого
- Б) Земского
- В) Негласного
- Г) Избранного

Результатами опричнины были:

- А) принятие Соборного уложения
- Б) экономический кризис в стране
- В) завоевание Россией Сибирского ханства
- Г) сокращение посевных площадей и голод
- Д) установление режима неограниченной власти Ивана IV
- Е) создание регулярной армии

3.

Тема 2.4. Россия в XVII в.

- 1. Причины, периодизация и последствия Смуты.
- 2. Социально-экономическое развитие России в XVII в.
- 3. Русское государство и его институты в XVII в. Возникновение русского абсолютизма.
- 4. Внешняя политика России в XVII в.

Основные понятия:

Смута, польско-шведская интервенция, крестьянская война, Семибоярщина, народное ополчение, Земский собор, сословно-представительная монархия, патриарх, бунты, тягло, урочные и заповедные лета, мануфактуры.

Вопросы:

1. Что такое Смутное время?

Какие страны и с какой целью предприняли в начале XVII в. интервенцию в Россию? Каковы последствия Смутного времени?

- 3. Что позволило отстоять независимость России?
- 4. С чем связано усиление роли Земских соборов в начале XVII в.?
- 5. Какова роль Русской православной церкви и ее деятелей в годы Смуты и после нее?
- 6. Почему вторую половину XVII в. называют «бунташным веком»?
- 7. С кем воевала Россия в XVII в.? Каковы результаты этих войн?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают место социальных институтов (Земского собора, Боярской думы, патриарха и Русской православной церкви) в период Смуты и правления первых Романовых;
- ✓ узнают об основных изменениях в государственном управлении, об установлении крепостного права в России.

Литература

Основная:

История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — Москва: Проспект, 2015. — 768 с.

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование,

. История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям бля студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание **Ø**-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр **8**МарТ», 2007. — 560с. — Тема 3. — С. 78-118.

с История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — М.: ТК Велби, Изд-во П

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.ІІІ.- Глава 3. — С. 122-144.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - Ростов H/Д: Феникс, 2005. - Ч.2. - С. 239-461.

В

ж *Дополнительная:*

История России с древнейших времен до конца XVII в. Учебное пособие / Л.Н. Вдовина, Н.В. Козлова, Б.Н. Флоря; под ред. Л.В. Милова. — М.: Эксмо, 2

ФКозляков В.Н. Марина Мнишек. - М., 2005.

0 Патриарх Никон: трагедия русского раскола (сборник) / Составители В.И. Мельник, И.М. Стрижова. - М., 2006.

8 Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 87-

Єкрынников Р.Г. Минин и Пожарский. - М., 2007.

7 Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской восударственности до Российской империи: учеб. пособие. – М.: КомКнига, 8007. – Глава VIII-X. – С. 340-474.

8

Текущий контроль знаний:

Кодекс законов Российского государства, принятый Земским собором в **4648-1649** гг., называется ...

- **А**) Соборным уложением
- **В**) Судебником

a

3

Д

- В) Русской Правдой
- Г) Конституцией

К причинам поражения восстания С. Разина относится ...

- А) стихийность и низкая организованность
- Б) появление самозванцев
- В) вмешательство интервентов
- Г) смерть С. Разина

В царствование Михаила Федоровича в 1632-1634 гг. Россия вела Смоленскую войну с ...

- А) Речью Посполитой
- Б) Швецией
- В) Данией
- Г) Австрией

Тема 2.5. Россия в XVIII в.

- 1. Реформы Петра I и их историческое значение.
- 2. Эпоха дворцовых переворотов.
- 3. «Просвещенный абсолютизм». Екатерина II.
- 4. Внешняя политика России в XVIII в.

Основные понятия:

Абсолютизм, империя, регулярное государство, Синод, Сенат, министерства, «Великое посольство», подушная подать, Табель о рангах, рекруты, ассамблеи, Кунсткамера, протекционизм, дворцовые перевороты, гвардия, Верховный Тайный совет, кондиции, «бироновщина», просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Жалованные грамоты дворянству и городам.

Вопросы:

- 1. Почему XVIII в. называют веком Просвещения и модернизации?
- 2. Каковы особенности складывания абсолютизма в России?
- 3. Каковы предпосылки реформ Петра I? Как Петр проводил реформы одновременно или в какой-то хронологической последовательности?
- 4. Что стало причиной Северной войны? Каковы ее последствия?
- 5. Почему после смерти Петра Великого происходили дворцовые перевороты?
- 6. Какие социально-экономические процессы происходили во время правления Екатерины II и Павла I? Каково значение крестьянской войны под предводительством Е. Пугачева?
- 7. Какие успехи были достигнуты во внешней политике во второй пол. XVIII в.?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ осознают роль личности правителя для развития государства;
- ✓ имеют представление о дворцовых переворотах;
- ✓ знают основные реформы XVIII в. и их значение для становления абсолютизма в нашей стране;
- √ могут ориентироваться в направлениях и результатах внешней политики России.

Литература

Основная:

Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Проспект, 2015. - 680 с.

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование,

0 История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям Для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. – Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. – 560с. – Тема 4,5. – С. 119-150, 151-168.

. История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 768с. – Раздел III. – Глава 3-5. - С. 305-438.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. 6

история России: учебное Мотревич В.П. Экономическая Вкатеринбург, 2004. – Глава IV-V. –С. 92-124, 125-153.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. – Ч.3. – С. 462-686.

Д

ĪТ Дополнительная:

история России XVIII-XIX веков. Учебное пособие / Л.В. Милов, Н.И. **М**инбаев; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. – 784с. – Глава 1, 3-4, 6-7, **a**0, 12-13. – C. 9-45, 74-97, 127-195, 216-267, 280-308.

- Я. Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное нособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 146-
- **0**0. Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской ғосударственности до Российской империи: учеб. пособие. – М.: КомКнига, **2**007. – Глава X-XII. – С.475-579.

P

Текущий контроль знаний:

Крестьянская война под руководством Е.И. Пугачева началась в ТОДУ.

- **(A)** 1773
- **B**) 1767
- B) 1775
- **F**) 1785

/ Д

В 1727-1730 гг. российским императором был внук Петра І ...

- А) Петр II
- Б) Петр III
- В) Иван V
- Г) Иван VI

Назовите имя непримиримого противника церковной реформы XVII в.:

- А) патриарх Никон
- Б) митрополит Макарий
- В) протопоп Аввакум
- Г) Алексей Михайлович

Тема 2.6. Россия в первой половине XIX в.

- 1. Александр I и его преобразования. М.М.Сперанский.
- 2. Царствование Николая І.
- 3. Общественно-политические движения в первой пол. XIX в.
- 4. Внешняя политика России в первой половине XIX в.

Основные понятия:

Либеральные реформы, конституционализм, Гос. Совет, реакция, консерватизм, общественное движение, декабристы, западники, славянофилы, бюрократизация, кодификация, финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.

Вопросы:

- 1. В чем суть государственных преобразований при Александре I в начальный период царствования? Какова роль в них М.М. Сперанского?
- 2. Почему «дней Александровых прекрасное начало...»? Что такое «Аракчеевщина», какие последствия она имела для развития государства?
- 3. Какие последствия для России имели Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов?
- 4. Почему первую половину XIX в. называют «золотым веком» русской культуры?
- 5. В чем состоял кризис николаевской системы правления? Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают причины и значение общественного движения XIX в.;
- ✓ знают основные либеральные реформы Александра I, реакционные м
- ✓ умеют отличать программные документы декабристов;
- ✓ ринают главные достижения культуры «золотого века».

п Литература

Основная:

История России с древнейших времен до наших дней: учебник / В.А.

Я

T

И

Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. - М.: ТК Велби, ЗАО «КноРус»,

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование, $2007.-668c.-\Gamma$ лава 13-14.-C. 206-267.

- . История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 560с. Тема 6. С. 169-197.
- . История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768с. Раздел IV. Глава 1-3. С. 439-504.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б

Мотревич В.П. Экономическая история России: учебное пособие. Вкатеринбург, 2004. – Глава VI. – С. 154-192.

Дополнительная:

 Π В поисках теории российской цивилизации: памяти А.С. Ахиезера: обрник / Сост. А.П. Давыдов. — М.: Новый хронограф, 2009. — 400с. — С. 107-ч

История России XVIII-XIX веков. Учебное пособие / Л.В. Милов, Н.И. **Ы**

История России. В 2 т. Т.2. С начала XIX века до начала XXI века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. - М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 862с. - Глава 1-3. – С. 5-124.

- **1**0. Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное **в**особие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. С. 189-в
- №1. Экштут С.А. Александр І. Его сподвижники. Декабристы: в поиске исторической альтернативы. СПб., 2004.

т Текущий контроль знаний:

- **В** 1809 г. по заданию Александра I проект преобразований в сфере восударственного управления подготовил ...
- м) М.М. Сперанский
- **Б**) Е.Ф. Канкрин
- В) П.И. Пестель
- Д) Н.М. Муравьев

В 1803 г. император Александр I издал указ о (об) ...

- Ф) вольных хлебопашцах
- В) обязанных крестьянах
- В) отмене крепостного права
- й) секуляризации церковных земель

M

Д Л

O II

R

Форма организации войск, появившаяся в период правления Александра I, при которой строевая служба совмещалась с ведением хозяйства, - это:

- А) опричное войско
- Б) Запорожская Сечь
- В) стрелецкое войско
- Г) военные поселения

Тема 2.7. Эпоха «Великих реформ»

- 1. Кризис феодально-крепостнической системы к середине XIX в.
- 2. Крестьянская реформа.
- 3. Буржуазные реформы 1860-1870-х гг. и их значение.
- 4. Общественно-политические движения в пореформенной России.

Основные понятия:

Буржуазия, капитализм, рабочий класс, промышленный переворот, крестьянская реформа, выкупные платежи, временообязанные, уставные грамоты, крестьянская община, народничество, социал-демократия, контрреформы.

Вопросы:

- 1. Каковы предпосылки и идеология реформ Александра II?
- 2. В чем суть и каковы результаты крестьянской реформы 1861 г.?
- 3. Почему реформы 60-70-х гг. XIX в. называют либеральными? Какие изменения произошли в стране в итоге проведения земской, судебной, финансовой, образовательной и военной реформ?
- 4. Каковы были сильные и слабые стороны пореформенной модели развития России? В чем своеобразие российского капитализма?

Как развивалось общественное движение в России во второй половине XIX в.? Почему «царя-освободителя» убили в 1881 г.?

6. Почему Александр III проводил «контрреформы»? Каковы их цели и результаты? В чем суть курса, предложенного министром финансов С.Ю. Витте? Каковы итоги его «золотой» реформы?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают причины и значение «Великих реформ»;
- ✓ умеют отличать реформы и контрреформы;
- ✓ знают основные общественно-политические движения в пореформенной России.

Литература

Основная:

Зуев М.Н. История России: учебное пособие. - М.: Высшее образование, $2007. - 668c. - \Gamma$ лава 15-16. - C. 268-320.

2. История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. — 560с. — Тема 7. — С. 198-234.

История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — М.: ТК Велби, Изд-во Π

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.IV.- Глава 4. — С. 234-248.

Мотревич В.П. Экономическая история России: учебное пособие Екатеринбург, 2004. – Глава VII. – С. 193-230.

6. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. — изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. — 782с. — Тема 4. — С. 293-340.

Дополнительная:

История России. В 2 т. Т.2. С начала XIX века до начала XXI века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. - М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 862с. — Глава 6. — С. 179-200.

История России XVIII-XIX веков. Учебное пособие / Л.В. Милов, Н.И. Щинбаев; под ред. Л.В. Милова. – М.: Эксмо, 2006. - 784с. – Глава 24-26. – С.

- 9. Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век. М., 2006.
- 40. Юрьевская Е.М. Александр II.- М., 2004.

7 Текущий контроль знаний:

С отменой крепостного права связан термин ...

- **%**) заповедные годы
- Б) урочные лета
- В) присяжные заседатели
- Г) временнообязанные крестьяне

Один из важнейших итогов Крестьянской реформы 1861 г.:

- А) началась крестьянская война против царя и помещиков
- **Б**) резко выросла производительность сельского хозяйства
- В) были сняты препятствия для капиталистического развития России
- **Г**) возрос экспорт хлеба

e

Укрепление российских финансов на рубеже XIX-XX вв. связано с именем ...

- Ж) С.Ю. Витте
- Б) Е.Ф. Канкрина
- В) Н.А. Милютина
- F) К.П. Победоносцева

Модуль 3. История России в начале XX в.

л Тема 3.1. Создание Советского государства.

Советская Россия и СССР в 1920-30-е годы

- в Великая русская революция начала XX в.
- 2а Гражданская война в России.

4

.

- 3. Этапы формирования советского авторитаризма и тоталитаризма. Особенности советского тоталитаризма.
- 4. Внешняя политика страны в 1920-1930-е гг.

Основные понятия:

Модернизация, революция, «Манифест 17 октября», конституционная монархия, политическая партия, Государственная дума, Прогрессивный блок, Антанта, аграрная реформа П.А. Столыпина, Советы, Учредительное собрание, «военный коммунизм», продразверстка, гражданская война, авторитаризм, тоталитаризм, Коминтерн, республика, индустриализация, коллективизация.

Вопросы:

- 1. Каковы причины революции 1905-1907 гг.? Какие позиции занимали в годы революции политические партии? В чем причины неудачи революции? В чем ее значение?
- 2.Как зародился парламентаризм в России? В чем суть аграрной реформы П.А. Столыпина? Каков ее ход и каковы результаты?
- 3. Почему Россия оказалась втянутой в Первую мировую войну? Каково значение участия России в мировой войне?
- 4. В чем причина свержения самодержавия? Что такое двоевластие? Как произошла Октябрьская революция? Почему большевикам удалось взять власть?
- 5. В чем причины гражданской войны? Почему большевики одержали победу?
- 6. Каковы причины перехода большевиков к новой экономической политике, а дальнейшем отказ Сталина от нее?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают сущность демократического режима и конституционной монархии;
- ✓ осознают роль политических партий в обществе;
- ✓ знают особенности становления многопартийной системы в России, основные события революции и гражданской войны;
- ✓ умеют отличать советский авторитаризм от тоталитаризма;
- ✓ могут ориентироваться в направлениях и результатах внешней политики России.

Литература

Основная:

История России. XX век: 1894-1939 / под ред. А.Б. Зубова. — М.: Астрель: ACT, 2010. - 1023 с.

История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр

Мистория России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. **Б**оханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. – М.: ТК Велби, Изд-во

Проспект, 2008. – 768с. – Раздел IV. – Глава 8-9. – С. 559-591. - Раздел V. – Глава 1-4. – С. 591-658.

История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. — Ч.V.- Глава 1-3. — С. 249-304. - Ч.VI. — Глава 1-2. — С. 305-336.

Мотревич В.П. Экономическая история России: учебное пособие. Екатеринбург, 2004. – Глава VIII-IX. – С. 231-352.

. Оськин М.В. История Первой мировой войны. — М.: ООО «Издательский дом «Вече», 2014.-496 с. Глава 1-2.-C. 7-195.

Дополнительная:

- 7. Бок М.П. П.А. Столыпин: Воспоминания о моем отце. М., 2006.
- . В поисках теории российской цивилизации: памяти А.С. Ахиезера: сборник / Сост. А.П. Давыдов. М.: Новый хронограф, 2009. 400c. C. 23-50.

История России. В 2 т. Т.2. С начала XIX века до начала XXI века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. - М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 862с. - Глава 13-14, 16-19. – С. 343-408,

Мухамедина Ш. Отечественная история новейшего времени: учебное пособие. – М.: КДУ, 2006. – Глава 1-3. – С. 10-112.

Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 234-

Текущий контроль знаний:

Созданная в октябре 1905 г. партия кадетов относилась к _____ направлению общественного движения.

- А) радикальному
- Б) либеральному
- В) революционному
- Г) охранительному

Союзником России в Первой мировой войне была ...

- А) Германия
- Б) Австро-Венгрия
- В) Болгария
- Г) Великобритания

1 сентября 1917 г. Россия была провозглашена ...

- А) дуалистической монархией
- Б) конституционной монархией
- В) республикой
- Г) федерацией советских республик

Тема 3.2. СССР в годы Второй мировой войны

- 1. Причины Второй мировой войны. СССР в начальный период мировой войны.
- 2. Начало Великой Отечественной войны, ее происхождение и характер. Этапы Великой Отечественной войны.
- 3. Власть и общество в годы войны. Исторические последствия Великой Отечественной войны.

Основные понятия:

Мюнхенский сговор», Лига наций, коллективная безопасность, пакт о ненападении, ГКО, антигитлеровская коалиция, план «Барбаросса», коренной перелом, партизанское движение, добровольцы, фашизм, ленд-лиз, безоговорочная капитуляция..

Вопросы:

- 1. Какая была международная обстановка в 1930-е гг. и какую внешнюю политику проводил Советский Союз? Почему СССР оказался участником Второй мировой войны? Какую цель преследовала Германия, нападая на СССР?
- 2. Каковы причины военных неудач СССР в 1941-1942 гг.? Почему советским войскам удалось победить под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге?
- 3. Почему советско-германский фронт был решающим фронтом в годы Второй мировой войны?
- 4. Как сложилась антигитлеровская коалиция? Почему СССР победил в войне? Каковы были последствия этой победы?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают сущность фашизма;
- ✓ знают основных участников и периодизацию Второй мировой и Великой Отечественной войн;
- ✓ могут ориентироваться в направлениях и результатах внешней политики России;
- ✓ осознают цену победы в войне.

Литература

Основная:

История России. XX век: 1939-2007 / под ред. А.Б. Зубова. – М.: Астрель: ACT, 2011. - 847 с.

Верт Н. История Советского государства: 1900-1991. - М.: ИНФРА-М; Весь мир, 2003. — 544с. — Глава VIII. — С. 298-328.

История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. — 560с. — Тема 12. — С. 362-400.

. История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 768c. - Раздел V. - Глава 5. - С. 658-675.

. История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. - Ростов н/Д: Феникс, 2007. – Ч.VI.- Глава 3-4. – С. 337-

Дополнительная:

История России. В 2 т. Т.2. С начала XIX века до начала XXI века / А.Н. Сахаров, Л.Е. Морозова, М.А. Рахматуллин и др.; под ред. А.Н. Сахарова. - М.: АСТ; Астрель; Хранитель, 2008. - 862с. - Т.2. – Глава 20. – С. 619-656.

Мухамедина Ш. Отечественная история новейшего времени: учебное пособие. – М.: КДУ, 2006. – Глава 4. – С. 113-136.

Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 554-

Текущий контроль знаний:

Заключительной операцией Великой Отечественной войны стало в мае 1945 г. освобождение ...

- А) Минска
- Б) Парижа
- В) Праги
- Г) Лондона

СССР был исключен из Лиги Наций в декабре 1939 г. в связи с нападением на ...

- А) Прибалтику
- Б) Польшу
- В) Финляндию
- Г) Бессарабию

План германского командования под кодовым названием «Барбаросса» предусматривал ...

- А) захват Мурманска
- Б) уничтожение Красной Армии под Курском
- В) разгром Красной Армии под Сталинградом
- Г) молниеносный разгром сил Красной Армии

Модуль 4. История России во второй половине XX в. *Тема 4.1-3. СССР в 1945 – 1991 гг.*

- 1. Борьба за власть в советском руководстве на рубеже 1940-1950-х гг.
- 2. Реформы Н.С.Хрущева.
- 3. СССР в эпоху «застоя». Л.И.Брежнев. Поиск путей развития в первой половине 1980-х гг.
- 4. «Перестройка» в СССР. Причины неудавшегося реформирования советского общества.

Основные понятия:

Либерализация политического режима, , десталинизация, «оттепель», ГУЛАГ, реабилитация, HTP, «холодная война», косыгинская реформа,

паритет, правозащитное движение, диссиденты, «развитой социализм», герантократия, разрядка, «новое политическое мышление», плюрализм.

Вопросы:

- 1. Какие задачи стояли перед экономикой страны после окончания войны? Насколько обоснованным было возвращение И.В. Сталина к довоенным методам руководства?
- 2. Какие изменения произошли после смерти И.В. Сталина во внутренней и внешней политике? С чем связана либерализация политического режима? Как развивалась экономика в 1950-60-е годы?
- 3. Что такое «эпоха застоя»? Какие изменения произошли в эти годы в экономическом, социальном, политическом развитии, во внешней политике?
- 4. Почему советское государство, добившись в 1960-70-е гг. в соревновании с капиталистическим миром паритета в военной области, не смогло добиться в это же время паритета в области экономики?
- 5. В чем причины перестройки? Каковы ее цели и результаты? Каковы объективные и субъективные причины распада СССР?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ умеют отличать реформаторские проекты Маленкова, Берии, Хрущева;
- ✓ понимают сущность политики «оттепели» и «развитого социализма»;
- ✓ знают события и результаты эпохи перестройки;
- ✓ осознают последствия августовского политического кризиса 1991 г.

Литература

Основная:

История России. XX век: 1939-2007 / под ред. А.Б. Зубова. – М.: Астрель: ACT, 2011. - 847 с.

Верт Н. История Советского государства: 1900-1991. - М.: ИНФРА-М; Весь мир, 2003. — 544с. — Глава IX-XII. — С. 329-528.

. История России с древнейших времен до наших дней / Под ред. А.Н. Сахарова, Морозова Л.Е. М., 2008.

История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. — Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. — 560с. — Тема 13,14,15,16. — С. 401-427, 428-449, 450-474, 475-

- . История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768с. Раздел V. Глава 6-9. С. 675-731.
- . История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. Ростов н/Д: Феникс, 2007. Ч.VI.- Глава 4-6. С. 351-

Дополнительная:

Мухамедина Ш. Отечественная история новейшего времени: учебное п

История России с начала XIX до начала XXI вв. / Под ред. А.Н. Сахарова. -

o

б

U

М.: 2008. - Т.2. – Глава 23-24. – С. 728-793.

Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 571-

Текущий контроль знаний:

Правящий слой, господствующий в бюрократической системе управления СССР в 1960-1980-е гг., назывался ...

- А) коллаборационистами
- Б) общественниками
- В) шестидесятниками
- Г) номенклатурой

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, подписанный в Хельсинки в августе 1975 г., констатировал ...

- А) создание Совета Безопасности ООН
- Б) окончание «холодной войны» между Востоком и Западом
- В) нерушимость послевоенных границ в Европе
- Г) создание в Европе системы коллективной безопасности

Одной из причин кризисных явлений в экономике СССР в 1970-е – первой половине 1980-х гг. было ...

- А) развитие предпринимательства
- Б) создание частных банков
- В) господство административно-командной системы
- Г) создание валютных и других бирж

Тема 4.4. Современная Россия

- 1. Август 1991 г. и его последствия. Начало становления современной России.
- 2. Социально-экономические и политические преобразования 1990-х гг., их последствия.
- 3. Россия в начале XXI в. В.В.Путин.
- 4. Россия и современный мир: опыт конца XX начала XXI в.

Основные понятия:

СНГ, приватизация, «шоковая терапия», ваучер, правовое государство, рыночная экономика, дефолт, «вертикаль власти», олигархи, глобализация, Совет Федерации, ВТО.

Вопросы:

- 1. Имелась ли возможность сохранить СССР, советский строй, социалистические производственные отношения в начале 1990-х гг.? Каковы проблемы и перспективы развития СНГ?
- 2. Какие реформы проводились в России после 1991 г.? В чем причины их неудач? Какие силы и партии участвуют в политической борьбе в современной России?

- 3. Какие события и действия властей способствовали укреплению российской государственности, развитию экономики страны на рубеже XXI в.? Какие задачи стоят перед современной Россией?
- 4. Какие трудности и противоречия выявились в процессе формирования в России рыночной экономики и правового государства в начале XXI в.?
- 5. Каковы место и роль современной России в международной политике?

Результат:

В результате освоения содержания занятия студенты:

- ✓ понимают сущность демократического режима;
- ✓ знают основные вехи становления многопартийности и демократии в России;
- ✓ умеют различать ветви государственной власти в Российской Федерации;
- ✓ осознают необходимость модернизации современной России.

Литература

Основная:

- 1. История России: Учебно-методическое пособие к семинарским занятиям для студентов высших учебных заведений / Под ред. Г.Н. Сердюкова. Издание 2-е, испр. и доп. Москва: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2007. 560с. Тема 17. С. 500-534.
- 2. История России с древнейших времен до наших дней /А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. 768с. Раздел V. Глава 10. С. 737-760.
- 3. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / Н.Л. Клименко, В.Г. Кошкидько, С.В. Пронкин (и др.); под ред. А.В. Сидорова. М.: Проспект, 2009.- 464с. Глава 5. С. 410-462.
- 4. История России с позиций разных идеологий: учеб. пособие / Под ред. проф. Б.В. Личмана. Ростов н/Д: Феникс, 2007. Ч.VII. Глава 2. С.426-

Мотревич В.П. Экономическая история России. Екатеринбург, 2004. – Глава XVIII. – С. 559-592.

Семенникова Л.И. Семенникова Л.И. Россия в мировом сообществе цивилизаций: учебник для студентов вузов неисторических специальностей / Л.И. Семенникова. – изд. 9-е. - М.: КДУ, 2008. – 782с. – Тема 11. – С. 747-761.

Дополнительная:

История России (IX — начало XXI вв.): учебник / С. Н. Полторак, А.Ю. Дворниченко, З.О. Джалиашвили и др.; под ред. А.Ю. Дворниченко, В.С. Измозика. — М.: Гардарики, 2005. - 479c. - Ч. V. - Глава 20. - С. 385-417.

Мухамедина Ш. Отечественная история новейшего времени: учебное пособие. – М.: КДУ, 2006. – Глава 7. – С. 188-213.

Семин В.П. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. – М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. – С. 614-

Текущий контроль знаний:

Договор о создании СНГ был подписан 8 декабря 1991 г. между:

- А) РСФСР, Украиной и Белоруссией
- Б) РСФСР, Грузией и Азербайджаном
- В) РСФСР, Казахстаном и Белоруссией
- Г) РСФСР, Татарстаном и Украиной

2. Политический кризис 1992-1993гг. проявился в:

- А) противостоянии законодательной и исполнительной ветвей власти
- Б) роспуске СССР и создании СНГ
- В) принятии Федеративного договора
- Г) переходе к рыночным отношениям

3. Референдум о принятии Конституции РФ проходил одновременно с выборами в новый парламент:

- А) 19 августа 1991 г.
- Б) 11 марта 1985 г.
- В) 8 декабря 1991 г.
- Г) 12 декабря 1993 г.

V. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (ТЕКУЩЕЙ, ТВОРЧЕСКОЙ, ПРОБЛЕМНО-ОРИЕНТИРОВАННОЙ)

№	Формы организации	Формы контроля
п/п		
1	Подготовка к семинарским работам, запоминание	Заполнение таблиц, диктанты
	терминов, дат, известных личностей	
2	Выполнение проблемных, творческих заданий	Подготовка сообщений,
		докладов, презентаций
3	Работа с карто-схемой	Заполнение контурных карт,
		работа с атласами
4	Освоение тем, вынесенных на самостоятельное	Собеседование, дискуссии,
	изучение	задания в тестовой форме
5	Структурирование информации	Схемы классификаций

VI. СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ (ПОДГОТОВКА К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ)

При изучении дисциплины студенты должны овладеть научными и прикладными знаниями в области истории Отечества. Для более успешного усвоения материала рекомендуется:

- систематически работать с учебной, прикладной, дополнительной литературой;
- применять полученные знания в процессе деловых игр и упражнений;
- использовать выдаваемый раздаточный материал;
- выполнять задания к семинарским занятиям;
- активно участвовать в лекционных и семинарских занятиях;

- выполнять промежуточные тестовые и контрольные задания по пройденным темам;
- использовать знания других дисциплин, близких по направленности с «Историей Отечества»;
- подбирать дополнительный материал на изученные темы.

Семинарские занятия являются формой организации самостоятельной работы студентов и активизации их познавательной самостоятельности.

Целью семинарских занятий является развитие интеллектуальных возможностей и способностей студентов, которые должны стать средством индивидуального освоения науки и культуры, основой профессиональной компетентности и внутренним источником ее развития. Содержание семинарских занятий - совместное проективно-деятельностное решение студентами и преподавателем познавательных задач, возникающих в результате **проблематизации** учебного процесса.

В процессе семинарских занятий по дисциплине студент должен приобрести умения получать новые эмпирические, теоретические и аксиологические знания, их систематизировать и концептуализировать; оперировать базовыми понятиями, теоретическими и ценностными конструктами учебного курса; решать познавательные задачи; логично выстраивать устные и письменные тексты.

С целью приобретения навыков усвоения знаний эмпирического характера студенту предлагаются задания для самостоятельной работы, например, заполнить **таблицы тематического содержания** (см. табл. 1,2,3).

С целью приобретения умений систематизации и концептуализации исторических знаний студент должен научиться выстраивать устные и письменные тексты в соответствии с определенным алгоритмом, который предварительно разрабатывается самим преподавателем. Подобный алгоритм студент может использовать во время своего ответа как на экзамене, так и на семинарском занятии.

Политика правителей Киевской Руси

Таблица 1.

Правители	Внутренняя политика	Внешняя политика
Олег		
Игорь		
Ольга		
Святослав		
Владимир		
Ярослав Мудрый		
Владимир Мономах		

Таблица 2.

Осн	овные события	внешней политики	России	XVI-XVIII BR

Западное направление	Южное направление	Восточное направление

Одним из возможных алгоритмов такой систематизации и концептуализации может быть следующее:

- 1. Хронология, периодизация, время исторических событий (процессов).
- 2. Историография (знание различных научных точек зрения по тому или иному вопросу, исторической проблеме).
- 3. Теория вопроса (определение базового понятия вопроса).
- 4. Предпосылки и причины исторических процессов или событий.
- 5. Ход исторических событий (процессов).
- 6. Значение (необходимо показать историческую роль, дать оценку, выявить последствия для развития России).

Таблица 3.

Реформы в России

1 1			
Годы проведения	Содержание реформы		
Первая четверть XVIII в.			
1860-70-е гг.			
Начало XX в.			
1920-30-е гг.			
Середина 50-х-начало 60-х			
гг.			
Середина 60-х-конец 70-х гг.			
1980-е гг.			
1990-е гг.			
Начало XXI в.			

С целью активизации познавательной самостоятельности и развития логики исторического мышления студентам предлагаются задания по решению разного рода познавательных задач, например, на доказательство и сравнение. При этом студент должен вначале усвоить определенный алгоритм их решения. Так, при решении задачи на доказательство можно использовать следующий алгоритм: 1) дать определение того, что надо доказать; 2) выявить, исходя из определения, основные направления поиска доказательства; 3) найти согласно ЭТИМ направлениям исторические факты доказательства. При решении задачи на сравнение использовать такой алгоритм: дать определение сравнивается; 2) выделить, исходя из определения, параметры сравнения; 3) установить общее и различное между сравниваемыми историческими явлениями.

С целью развития творческой самостоятельности и креативного мышления, связанного с формализацией исторических знаний, студентам могут быть предложены задания на составление (заполнение) структурнологических схем по вопросам семинарских занятий.

Особое место в структуре семинарского занятия принадлежит учебным докладам студентов. Доклад — важный вид самостоятельной деятельности студента по изучению истории, способствующий углубленному усвоению проблем курса, формированию навыков научно-исследовательской работы и ораторского мастерства. Доклад может быть выполнен как в письменной, так и в устной форме, но обязательно в ходе доклада должна быть освещена проблема по тому или иному историческому событию или процессу.

студента: Доклад требует OT теоретического осмысления первоисточников, умения применять усвоенные знания исторических событий прошлого и современной общественно-политической жизни, приобретения навыков работы с литературой, грамотного изложения изученной темы, правильного оформления (если в виде письменного сообщения – по плану раскрытия содержания с постраничными сносками) или составления презентации (если в виде слайд-шоу).

Для проверки качества полученных знаний и умений на семинарских занятиях практикуются 10-15-минутные контрольные **проверочные работы**. Например, дать определение 2-3 понятий; решить логическую задачу на доказательство или сравнение; ответить на вопрос, каковы были причины того или иного события; заполнить хронологическую таблицу или структурно-логическую схему и т.д.

Семинарские занятия по дисциплине завершаются **тестированием** студентов по соответствующему изученному разделу (см. примеры тестовых заданий в пункте «VIII. Содержание различных видов контроля по дисциплине»).

VII. УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ ДИСЦИПЛИНЫ

АГК – антигитлеровская коалиция в составе СССР, Англии и США.

Антанта — неофициальное название военно-политического союза России, Франции и Великобритании в ходе Первой мировой войны.

Антоновщина — антибольшевистское выступление крестьян в Тамбовской губернии под руководством А.С. Антонова в 1920-1921 гг.

Баскачество – сборщики дани, представители ордынского хана на Руси.

Булыгинская Дума — законосовещательный орган по проекту председателя Особого совещания А.Г. Булыгина, о создании которого было объявлено 6 августа 1905 г.

Бояре – высший слой общества в России в X-XVII вв., владеющие вотчинами, осуществляющие подле великого князя государственное управление.

Бресткий мир — сепаратный мир между Советской Россией и Германией, подписанный в Брест-Литовске 3 марта 1918 г.

Варяги — в русских источниках скандинавы или викинги, в Западной Европе их называли норманнами, были отважными мореходами и храбрыми воинами.

Вече — орган государственного самоуправления на Руси. На вече обсуждались вопросы войны и мира, кандидатуры князя, посадника, тысяцкого и др.

Вотчина – наследственное земельное владение князей, бояр, Церкви.

ВЧК – **ОГПУ** – **НКВ**Д – Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, созданная по постановлению Совнаркома в 1917 г., переорганизованная в Объединенное государственное политическое управление на правах самостоятельных наркоматов в 1923 г. В последующие годы слияние и разделение наркоматов внутренних дел и государственной безопасности (как и их переименование) происходило неоднократно.

«**Выход»** - дань Золотой Орде, которую платили русские княжества в период ига.

Государственный Совет — высшее законосовещательное учреждение Российской империи в период с 1810 по 1906 г.

ГУЛАГ – главное управление трудовых лагерей и трудовых поселений.

Двоевластие — деятельность двух органов власти - Временного правительства и Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов после Февральской революции 1917 г.

Дворцовые перевороты — смена власти после правления Петра I, происходившая при поддержке дворянских группировок и гвардии.

Дворянство – слой служилых людей при князе, а позднее при царе, исполняющие административно-судебные и хозяйственные поручения, владеющие поместьем.

Депортация – принудительное переселение некоторых народов СССР.

Закупы — полузависимые крестьяне, взявшие в долг «купу» - ссуду на заранее оговоренных условиях. При ее погашении должник становился свободным, в ином случае — он оставался в зависимом положении.

Земские соборы — периодически созываемые царем съезды представителей всех слоев русского общества, за исключением помещичьих крестьян.

Интервенция — насильственное вторжение в политику другого государства.

КВЖД – Китайская Восточная железная дорога, построенная Россией в 1896-1904 гг.

Кодификация — систематизация и расположение в хронологическом порядке всех существующих законов и государственных актов.

Комбеды – комитеты бедноты, которые осуществляли продразверстку в деревне в годы гражданской войны.

Коминтерн - Коммунистический Интернационал.

Кондиции – условия ограничения царской власти.

«Кормление» - форма «платы» наместникам — князьям и боярам, передача им земель с правом сбора дани как средство их содержания.

Кровавое воскресенье – расстрел рабочих, обратившихся с петицией к царю в ходе манифестации у Зимнего дворца 9 января 1905 г.

Кронштадтский мятеж — антибольшевистское выступление моряков Кронштадта в 1921 г.

Ленд-лиз — передача в аренду или взаймы другому государству ресурсов, необходимых для обороны.

«Люди» - свободные крестьяне-общинники.

Мануфактура – производственное предприятие с разделением ручного труда.

Местничество — порядок назначения на должности по знатности рода и давности службы великому князю.

Наместник – с XII в. глава местной администрации.

Национализация — огосударствление собственности в годы советской власти.

НЭП – новая экономическая политика 1921-1928 гг.

Община (мир, вервь) — коллектив земледельцев в рамках одной деревни или села. Она решала все важные вопросы внутренней сельской жизни: вопросы оборота земель (передела земель внутри общины), организации общих и общественных работ (в пользу князя, государства), распределения и сбора с ее членов податей и сборов, розыска преступников.

Печенеги — тюркоязычный кочевой народ, с IX в. обитавший в южнорусских степях, совершавшие набеги на Русь, победу над ними в 1036 г. одержал князь Ярослав Мудрый.

Полюдье — форма сбора дани от Рюрика до княгини Ольги. Полюдье начиналось в ноябре, продолжалось всю зиму и заканчивалось в апреле; полгода князь ездил «по людям», собирал дань, общался с местным населением, «напоминал» о своем руководстве, судил местное население.

Православие – восточное направление в христианстве.

Приказы – органы государственного управления по отраслям.

Продналог – продовольственный налог взамен продразверстки с 1921 г.

Продразверстка — продовольственная разверстка по деревням в качестве натуральной повинности принудительное изъятия у крестьян требуемого государством количества продовольствия.

«Просвещенный абсолютизм» - политика ряда монархов Европы второй половины XVIII в., пытавшихся воплотить идеи Просвещения в практику правления.

Полки «иноземного строя» - наемные войска, сформированные по новому принципу, находились на полном довольствии государства.

Поместье – условное землевладение дворян.

Посадские люди – торговцы и ремесленники.

Промышленный переворот — переход от ручного труда к машинному от мануфактур к фабрично-заводскому производству.

Протекционизм — политика покровительства отечественной торговле и промышленности путем предоставления налоговых льгот, кредитов, заказов.

Раскол – религиозно-общественное движение, отделение от РПЦ части верующих, не принявших реформу патриарха Никона (1653-1656 гг.).

Реестр — список казаков Украины, состоящих на военной службе и получающих жалованье.

Родовая община — коллектив кровных родственников, который имеет общую собственность и хозяйство. Несколько родов объединялись в племена.

РПЦ – Русская Православная Церковь.

Рядовичи - полузависимые крестьяне, служившие феодалам по договору («ряду»), по положению близкие закупам.

Самодержавие – самодержавное правление царя в России.

Семибоярщина — правительство, состоящее из семи бояр, организовавшие заговор против Василия Шуйского во время Смуты.

Совнарком — Временное рабоче-крестьянское правительство появившееся в результате декрета о власти с 26 октября 1917 г..

Тягло – денежные и натуральные повинности крестьян и посадских людей в пользу государства.

Усобицы – войны между князьями за великокняжеский престол.

Уроки – четкая форма сбора дани, введенная княгиней Ольгой.

«Урочные лета» - срок розыска беглых крестьян в XVI-XVII вв. С 1649 г. установлен бессрочный сыск беглых.

Феодализм – система имущественных и общественных отношений (преобладавшая в средние века), связанная с феодом – землей, как с основным средством жизнеобеспечения.

Феодальные повинности - барщина и оброк.

Хазарский каганат – государство, созданное хазарами – тюркоязычным кочевым племенем в Прикаспийских и Причерноморских степях в VII в.

«Холодная война» - политика противостояния, проводимая двумя сверхдержавами СССР и США.

Холопы – безземельные и полностью бесправные крестьяне, фактически находящиеся на положении рабов.

Челядь – домашние слуги.

Ярлык – ханская грамота на великое княжение.

Ясак – натуральный налог с народов Севера и Сибири, чаще пушниной.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»

Примеры текущих тестовых заданий

по модулю II «История России с древнейших времен по начало XVIII в.» Вариант №1

1.Какое из событий произошло позже всех других?

- 1) восстание древлян
- 2) крещение Руси

- 3) призвание варягов
- 4) объединение Киева и Новгорода
- **2.** Среди перечисленных дат найди год образования древнерусского государства: 1) 945 г.; 2) 882 г.; 3) 988.; 4) 1015 г.
- 3. Заполнить таблицу. Основные точки зрения на генезис Древнерусского государства

Название теории	Содержание	Представители теории
Норманская		
Антинорманская		

- 4. Расположи имена русских князей в хронологической последовательности их деятельности:
- 1) Владимир Мономах; 2) Святослав; 3) Ярослав Мудрый; 4) Игорь; 5) Рюрик
- 5. Сравните: А) полюдье и повоз; Б) поместье и вотчину.

Что между ними общего? Каковы различия?

- 6. Чем прославились в русской истории Д. Пожарский и К. Минин?
- 7. Первый письменный свод законов Древней Руси:
 - 1) «Русская Правда»
 - 2) Судебник
 - 3) «Домострой»
 - 4) Стоглав
- 8. Перечисли княжества появившиеся в результате феодальной раздробленности Руси в XII в.
- 9. Расположите в хронологической последовательности следующие события:
- 1) княжение Даниила Александровича;
- 2) «стояние на реке Угре»;
- 3) присоединение Новгорода к Москве;
- 4) «Мамаево побоище».
- 10. Победа на Куликовском поле в 1380 г. привела:
- 1) к падению монголо-татарского ига;
- 2) к усилению позиций московского князя;
- 3) к гибели Золотой Орды;
- 4) к ликвидации системы баскачества
- 11. Объясни отрицательные и положительные последствия монголотатарского ига на Руси.
- 12. Распишите все события в истории России в начале XVII в. Почему этот период в истории прозвали Смутным временем?
- 13. Опишите все преобразования Петра I. В какой последовательности он их проводил: последовательно или все одновременно? Почему Петр назван Великий?

Вариант №2

1. Какое из событий произошло позже всех других?

- 1) крещение Руси
- 2) Невская битва
- 3) Куликовская битва
- 4) призвание варягов
- 2. Среди перечисленных дат найдите год крещения Руси:
 - 1) 945 Γ.; 2) 882 Γ.; 3) 988.; 4) 1015 Γ.
- 3. Расположите имена русских князей в хронологической последовательности их деятельности:
- 1) Святослав; 2) Игорь; 3) Ярослав Мудрый; 4) Олег Вещий; 5) Рюрик
- 4. Сравните: А) барщину и оброк; Б) поместье и вотчину.

Что между ними общего? Каковы различия?

- 5. Чем прославился в русской истории Александр Невский?
- 6. Сохранившийся до наших дней первый письменный исторический источник:
 - 1) Повесть временных лет;
 - 2) «Русская Правда»
 - 3) «Домострой»
 - 4) Стоглав
- 7. Перечислите княжества появившиеся в результате феодальной раздробленности Руси в XII в.
- 8. Расположите в хронологической последовательности следующие события:
 - 1) княжение Ивана Калиты;
 - 2) битва на реке Калке;
 - 3) присоединение Твери к Москве;
 - 4) «стояние на реке Угре»
- 9. Победа на Куликовском поле в 1380 г. привела:
- 1) к падению монголо-татарского ига;
- 2) к усилению позиций московского князя;
- 3) к гибели Золотой Орды;
- 4) к ликвидации системы баскачества
- 10. Объясни отрицательные и положительные последствия правления Ивана Грозного в XVI в.
- 11. Заполните таблицу. Этапы закрепощения крестьян

Этап	Краткое содержание этапа
1497 г.	
1550 — 1581 гг.	
1597 г.	
1649 г.	

12. Распишите все события в истории России второй половины XVII в. Почему этот период назван «бунташным веком»?

13. Опиши все преобразования Петра І. В какой последовательности он их проводил: последовательно или все одновременно?

. Примеры текущих тестовых заданий *по модулю II «История России XVIII-XIX вв.*»

Вариант №1

- 1. Какое из событий произошло позже всех других?
 - 1) правление Елизаветы Петровны
 - 2) восстание Е.Пугачева
 - 3) правление Петра III
 - 4) губернская реформа Екатерины II
- 2. Какие из перечисленных понятий, терминов возникли в ходе государственных преобразований Петра I?
- А) судебник; Б) коллегии; В) Гос.Совет; Г) Табель о рангах; Д) Соборное уложение; Е) Духовный регламент.

Укажи верный ответ: 1) АВГ; 2) АГД; 3) БГЕ; 4) ВГД.

- 3. Главные итоги петровских реформ:
- А) ослабление центральной власти
- Б) полное подчинение церкви государству
- В) укрепление крепостного гнета
- Г) сокращение бюрократического аппарата
- Д) создание боеспособной профессиональной армии и военного флота.
- **4.** Восстановите последовательность царствований русских монархов 1725 1762 гг.:
- А) Елизавета Петровна
- Б) Екатерина Алексеевна
- В) Петр Алексеевич
- Г) Иван Антонович
- Д) Петр Федорович
- Е) Анна Ивановна
- 5. Каким было условие для получения Анной Иоанновной престола?
 - 1) ликвидация Верховного совета, восстановление Сената;
 - 2) командование гвардейскими полками;
 - 3) освобождение дворян от обязательной военной службы;
 - 4) совместное правление с Верховным советом.
- 6.Установите соответствие между понятиями и именами исторических личностей, с которыми связано их возникновение:
- 1) Анна Иоанновна А) временнообязанные крестьяне
- 2) Екатерина II Б) бироновщина
- 3) Александр I В) «теория официальной народности»
- 4) Николай I Г) «Аракчеевщина»
- 5) Александр II Д) Уложенная комиссия
- 7. Опиши предпосылки, причины, события, значение и итоги Отечественной войны 1812 г.
- 8. Почему «дней Александровых прекрасное начало»?

9. Что обозначают понятия: уставные грамоты, Секретный комитет, мировые посредники, крестьянская община, отрезки.

10. Заполнить таблицу. Реформы 60-70- х гг. в России.

Название реформы	Время проведения	Основные положения
Крестьянская		
Земская		
Городская		
Судебная		
Военная		
Финансовая		

11. Что из перечисленного ниже связано с событиями 1 марта 1881 г.?

А) создание «» Союза борьбы за освобождение рабочего класса; Б) убийство Александра II; В) баррикадные бои в Москве; Г) арест С.Л. Перовской; Д) созыв Государственной Думы; Е) суд над народовольцами.

Укажите верный ответ: 1) АБВ; 2) АВД; 3) БГЕ; 4) ВГД.

12. Почему русская культура XIX в. получила название «золотого века»? Докажите примерами.

Вариант №2

1. Причинами дворцовых переворотов в период 1725-1762 гг. были:

- А) отсутствие четкого порядка престолонаследия
- Б) народные волнения
- В) высокая роль гвардии при дворе
- Г) недовольство дворян петровскими реформами
- Д) борьба за власть среди высшей знати.
- 2. Какое из событий произошло позже всех других?
 - 1) правление Петра II
 - 2) кондиции Анны Иоанновны
 - 3) Семилетняя война
 - 4) правление Елизаветы Петровны

3. Какие из перечисленных понятий, терминов возникли в ходе государственных преобразований Петра I?

- А) судебник; Б) ассамблеи; В) Гос.Совет; Г) Табель о рангах;
- Д) Соборное уложение; Е) Духовный регламент.

Укажи верный ответ: 1) АВГ; 2) АГД; 3) БГЕ; 4) ВГД

4. Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов?

- 1) прекращение деятельности Земских соборов;
- 2) упразднение Боярской Думы;
- 3) усиление роли гвардии;
- 4) учреждение патриаршества.

5. Установите соответствие между понятиями и именами исторических личностей, с которыми связано их возникновение:

- 1) Анна Иоанновна
- А) народовольцы
- 2) Екатерина II
- Б) кондиции

- 3) Александр I В) «чугунный устав»
- 4) Николай I Г) указ о вольных хлебопашцах 5) Александр II Д) Жалованная грамота дворянству
- 6. Расположите события периода правления Александра I в правильной хронологической последовательности:
- 1) созыв Государственного Совета
- 2) насаждение военных поселений
- 3) восстание декабристов на Сенатской площади
- 4) деятельность негласного комитета
- 5) «Указ о вольных хлебопашцах»
- 6) Бородинское сражение
- 7) учреждение министерств
- 7. Опиши предпосылки, причины, события, значение и итоги Отечественной войны 1812 г.
- 8. Важнейшие государственные посты в первые годы правления Александра I занимали:
- А) либералы
- Б) революционеры
- В) консерваторы
- 9. Что обозначают понятия: редакционные комиссии, Главный комитет, мировые посредники, крестьянская община, выкупные платежи.
- 10. Опишите военную реформу 1874 г. Ее сильные и слабые стороны.
- 11. Что из перечисленного ниже связано с событиями 1 марта 1881 г.?
- А) создание «» Союза борьбы за освобождение рабочего класса; Б) убийство Александра II; В) баррикадные бои в Москве; Г) арест С.Л. Перовской; Д) созыв Государственной Думы; Е) конституция Лорис-Меликова.
- Укажите верный ответ: 1) АБВ; 2) АВД; 3) БГЕ; 4) ВГД.
- 12. Храм Христа Спасителя был построен в Москве в честь:
- А) победы русского народа в войне 1812 г.
- Б) 900-летия введения христианства на Руси
- В) тысячелетия российского государства
- Γ) победы советского народа в войне 1941-1945 гг.
- . Примеры текущих тестовых заданий *по модулю III «История России начала XX в.»*

Вариант №1

- 1. Какое из событий произошло позже всех других?
 - 1) первая русская революция;
 - 2) русско-японская война;
 - 3) аграрная реформа П.А. Столыпина;
 - 4) деятельность І Гос. Думы.
- 2. Какая партия представляла либеральное движение России начала XX в.
 - 1) меньшевики; 2) кадеты; 3) анархисты; 4) эсеры
- 3.Заполните таблицу: Основные политические партии (1900 1917):

Название партии	Лидеры	Политическая	Аграрная
(дата	политической	программа	программа
образования)	партии		

4. Первая российская революция привела к

- 1) провозглашению России республикой;
- 2) опубликованию Манифеста 17 октября;
- 3) формированию многопартийности;
- 4) провозглашению демократических прав.

5. Что является результатами

- А) русско-японской войны;
- Б) Первой мировой войны;
- В) внешней политики 1920-30-х гг.

6. Кто из перечисленных деятелей были современниками:

- 1) А.Ф. Керенский и Гапон;
- 2) Л.П. Корнилов и Троцкий;
- 3) П.А. Столыпин и С.Ю. Витте;
- 4) Николай II и Г.К. Жуков.

7. Почему гражданская война является трагедией победителей и побежденных?

- 8. Опишите причины, мероприятия и результат Февральской революции.
- 9. В 1924 г. в СССР объединились:
 - 1) РСФСР, УССР, ЗСФСР, Туркменская ССР, БССР, Узбекская ССР;
 - 2) РСФСР, БССР, Киргизская ССР, УССР, Казахская ССР;
 - 3) РСФСР, УССР, Молдавия, ЗСФСР, БССР, Узбекская ССР;
 - 4) РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР.

10. Почему введена была «новая экономическая политика», и какие она имела положительные и отрицательные результаты?

11. Что означает «великий перелом», какие три мероприятия, в какие годы, какое из них на твой взгляд является наиболее значимым и почему?

12. О событиях 25 октября 1917 г. в Петрограде

Спокойствие на октябрьских улицах, отсутствие толп и боев давали противникам повод говорить о заговоре ничтожного меньшинства, об авантюре кучки большевиков ... В действительности же большевики могли свести в последний момент борьбу за власть к «заговору» не потому, что были маленьким меньшинством, а, наоборот, потому, что имели за собою в рабочих кварталах и казармах подавляющее большинство, сплоченное, дисциплинированное.

(Троцкий Л.Д. История русской революции. М., 1990)

Вопросы: Какие причины победы большевиков называет автор? Вы согласны с ним? Свой ответ аргументируйте.

Вариант №2

1. Какое из событий произошло позже всех других?

- 1) декабрьское вооруженное восстание в Москве;
- 2) русско-японская война;
- 3) издание Манифеста о политических свободах и созыве Гос. Думы;
- 4) реформы С.Ю. Витте.

2. Какая партия представляла консервативное движение России начала XX в.

1) союз русского народа; 2) кадеты; 3) большевики; 4) эсеры.

3. Первая российская революция привела к

- 1) созданию Гос. Совета;
- 2) появлению Гос. Думы»
- 3) провозглашению России республикой;
- 4) крушению самодержавия.

4. Расположите в хронологическом порядке события первой буржуазнодемократической революции:

- 1) восстание на броненосце «Потемкин»
- 2) Декабрьское вооруженное восстание в Москве
- 3) Кровавое воскресенье
- 4) Третьеиюньский переворот
- 5) провозглашение Манифеста 17 октября
- 6) начало деятельности Первой Государственной думы

5. Что является причинами

- А) русско-японской войны;
- Б) Первой мировой войны;
- В) противоречивой советской внешней политики 1920-30-х гг.

6. Кто из перечисленных деятелей были современниками:

- 1) А.Ф. Керенский и Троцкий;
- 2) Л.П. Корнилов и Гапон;
- 3) Николай II и С.Ю. Витте;
- 4) П.А. Столыпин и Г.К. Жуков.
- 7. Причины и источники победы большевиков в октябрьские дни 1917 года
- 8. Опиши причины, мероприятия и результат Февральской революции.

9. В 1922 г. в составе СССР объединились:

- 1) РСФСР, УССР, Молдавия;
- 2) РСФСР, БССР, Польша;
- 3) РСФСР, УССР, Молдавия, ЗСФСР;
- 4) РСФСР, БССР, УССР, ЗСФСР.

10. Почему введена была «политика военного коммунизма», и какие она имела положительные и отрицательные последствия?

11. Что означает «великий перелом», какие три мероприятия, в какие годы, какое из них на твой взгляд является наиболее значимым и почему?

. Примеры текущих заданий по модулю IV «История России 1985 –1991 гг.»

1.Укажите первого президента СССР:

- 1) Ю. Андропов; 2) Б. Ельцин; 3) М. Горбачев; 4) Л. Брежнев
- 2. XIX Всесоюзная партконференция, принявшая решение о реформировании политической системы СССР, проходила в:
 - 1) 1980 г., 2) 1988 г., 3) 1989 г., 4) 1990 г.
- 3.Провозглашенный М. Горбачевым курс на ускорение социальноэкономического развития страны включал в себя:
- 1) введение госприемки на предприятиях;
- 2) проведение антиалкогольной кампании;
- 3) решительный переход к рыночной экономике;
- 4) укрепление трудовой дисциплины;
- 5) массовые забастовки рабочих.

4. Составьте структурно-логическую таблицу «Преобразования страны в годы перестройки»

Экономические	Политические	Реформы в	Изменения в
реформы	преобразования	социальной сфере	области культуры

5. В Содружество Независимых Государств вошли:

- 1) Россия, 2) Литва, 3) Белоруссия, 4) Грузия, 5) Украина.
- 6. По какому принципу образован ряд?
- Г. Янаев, В. Павлов, Д.Язов, В. Крючков, Б. Пуго.
- 7. Расположите в хронологической последовательности:
- А) Л.Брежнев, б) М.Горбачев, в) Б.Ельцин, г) К.Черненко, д) Ю.Андропов

8. О чем идет речь?

Принципами этой политики были: отказ от представлений о расколе мира на две противоположные системы: капиталистическую и социалистическую; признание мира единым; в качестве основного способа решения международных проблем объявлялся баланс интересов, а не баланс сил; признание приоритета общечеловеческих ценностей в качестве главных.

9. Высшим органом законодательной власти в СССР по новому избирательному закону 1988 г. стал: 1) Государственный Совет; 2) Государственная Дума; 3) Съезд народных депутатов; 4) Съезд Коммунистической партии.

10. Один из основных итогов экономической реформы 1987 г.:

- 1) либерализация цен;
- 2) переход государственных предприятий в частные руки;
- 3) начало формирования частного сектора в экономике;
- 4) роспуск колхозов.

11. Расположите в хронологической последовательности:

- а) избрание президента РСФСР,
- б) создание ГКЧП и проведение путча,
- в) принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР,
- г) отставка М. Горбачева,
- д) Беловежское соглашение.

12. В конце 1980-х – 1990-х гг. представители коммунистического политического направления выступали за:

- 1) преимущественное развитие общественной собственности,
- 2) свободу личности,
- 3) развитие парламентской демократии,
- 4) социалистический выбор развития,
- 5) учреждение частной собственности.
- 13. Как вы оцениваете в целом личность М. Горбачева и его деятельность («+» или «-»)? Почему? Можно ли, только его одного обвинять в развале СССР?

1.5. Пример итогового (рубежного) теста

К социальным функциям исторического знания не относится функция

•••

- А) социального проектирования
- Б) воспитательная
- В) познавательная
- Г) прогностическая

Определение степени вероятности осуществления того или иного события, процесса на основе анализа объективных реальностей и возможностей называется принципом ...

- А) альтернативности
- Б) социального подхода
- В) историзма
- Г) объективности

Важной составляющей воспитательной функции исторического знания является ...

- А) выработка научно обоснованного курса
- Б) формирование гражданских, нравственных ценностей
- В) описание исторических событий и явлений
- Г) сопоставление исторических объектов в пространстве и времени

Конкретные способы изучения исторических процессов называются ...

- А) методами
- Б) категориями
- В) принципами
- Г) историко-философскими подходами

Характерной чертой современной исторической науки в России является ...

А) методологический плюрализм

- Б) географический детерминизм
- В) субъективизм
- Г) эволюционизм

Автором первого обобщающего труда по истории России был ...

- А) В.Н. Татищев
- Б) М.Н. Тихомиров
- В) В.О. Ключевский
- Г) М.Н. Покровский

Налоговая реформа княгини Ольги с целью упорядочивания сбора дани установила ...

- А) барщину и оброк
- Б) ясак и подать
- В) уроки и погосты
- Г) полюдье и повоз

Иван Калита получил от монголо-татар право ...

- А) заключения союза с Тверью
- Б) торговли с Литвой
- В) сбора дани с русских княжеств
- Г) окончательного объединения русских княжеств

В XIII в. новгородское войско во главе с князем Александром Невским противостояло агрессии ...

- А) Ливонского ордена
- Б) Речи Посполитой
- В) Франции
- Г) Венгрии

Закономерный процесс экономического усиления и политической обособленности феодальных владений называется ...

- А) централизацией
- Б) местничеством
- В) кормлением
- Г) политической раздробленностью

Возвышение Московского княжества в XIV в. связано с именем ...

- А) Дмитрия Донского
- Б) Ивана Красного
- В) Ивана Калиты
- Г) Симеона Гордого

В 1382 г. состоялся поход на Русь во главе с ханом ...

А) Тохтамышем

- Б) Батыем
- В) Узбеком
- Г) Ахматом

«Стояние на реке Угре» привело к ...

- А) новому походу монголо-татар на Русь
- Б) полному разгрому русского войска
- В) окончанию монголо-татарского ига на Руси
- Г) возобновлению уплаты дани монголо-татарам

Годы, в течение которых устанавливался розыск беглых крестьян, называются _____ лета.

- А) заповедные
- Б) крестьянские
- В) крепостные
- Г) урочные

Столица Византийской империи, Константинополь, был захвачен в 1453 году ...

- А) готами
- Б) булгарами
- В) вандалами
- Г) турками-османами

Регентом в период малолетства Ивана IV (1533-1538) был (-а) ...

- А) Алексей Адашев
- Б) Андрей Курбский
- В) Елена Глинская
- Г) митрополит Макарий

Исторический источник по истории средневековой России – «Стоглав» представляет собой ...

- А) сборник решений церковного собора 1551 г.
- Б) летописный свод
- В) политический трактат
- Г) свод законов Российского государства

В XVII в. самосожжение и уход в леса и пустоши были основными формами протеста ...

- А) казачества
- Б) старообрядцев
- В) крестьянства
- Г) горожан

В царствование Михаила Федоровича в 1632-1634 гг. Россия вела
Смоленскую войну с
А) Австрией
Б) Данией
В) Речью Посполитой
Г) Швецией
D 1640
В 1648 г. произошел бунт.
А) Соляной
Б) Медный В) У
В) Хлебный
Г) Соловецкий
Петр I правил Россией в годах.
A) 1700-1721
Б) 1682-1725
B) 1700-1725
Γ) 1698-1725
Северная война завершилась подписанием мира.
А) Шведского
Б) Северного
В) Ништадского
Г) Парижского
«Золотым веком» российского дворянства историки называют
правление
А) Петра I
Б) Елизаветы Петровны
В) Екатерины І
Г) Екатерины II
D
В сентябре 1814 - июне 1815 г. состоялся конгресс.
А) Лондонский
Б) Венский
В) Парижский
Г) Берлинский
Реорганизация управления государственной деревней в правление
Николая I была поручена
А) И.И. Шувалову
Б) П.Д. Киселеву
В) М.М. Сперанскому
Г) А.Х. Бенкендорфу

В 1870-х гг. генерал М.Д. Скобелев принимал активное участие в
войне.
А) русско-турецкой
Б) русско-японской
В) Первой мировой
Г) Гражданской
Активное проникновение России в Среднюю Азию во второй половине XIX в. привело к обострению отношений с А) Францией Б) Италией В) Англией Г) Германией
После вступления в Первую мировую войну Турции начались военные
действия на фронте.
А) Бессарабском
Б) Крымском
В) Галицийском
Г) Кавказском
Центром подготовки вооруженного восстания в Петрограде в октябре 1917 г. стал А) Коммунистический Интернационал Б) Совет Народных Комиссаров В) Военно-революционный комитет Г) Временный комитет Государственной думы
В 1918-1930 гг. наркомом иностранных дел в советском правительстве
был
А) В.И. Ленин
Б) Н.И. Бухарин
В) П.Н. Милюков
Г) Г.В. Чичерин
Под влиянием Всероссийской политической стачки Николай II был вынужден подписать Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». А) 9 января 1905 г. Б) 17 октября 1905 г. В) 27 апреля 1906 г. Г) 3 июня 1907 г.

27 апреля 1906 г. в Петербурге открылись заседания ...

- А) Учредительного собрания
- Б) І Государственной думы
- В) Всероссийского съезда Советов
- Г) IV Государственной думы

После отречения Николая II в марте 1917 г. в России ...

- А) власть попытался захватить генерал Л.Г. Корнилов
- Б) было создано Временное правительство
- В) открылся II Всероссийский съезд Советов
- Г) к власти пришли большевики

Декларация прав народов России, изданная 2 ноября 1917 г., провозгласила ...

- А) создание унитарного государства
- Б) равенство и суверенность наций
- В) привилегии для русских
- Г) запрет на создание самостоятельных государств

В ходе Гражданской войны на стороне красных воевал ...

- А) Н.Н. Юденич
- Б) М.В. Фрунзе
- В) Е.К. Миллер
- Г) А.И. Деникин

Решающую роль в ходе Гражданской войны сыграли настроения ...

- А) рабочих
- Б) крестьян
- В) дворян
- Г) интеллигенции

Социально-экономическая советской политика власти В **ГОДЫ** Гражданской войны и военной интервенции, сущностью которой были: ускоренная полная национализация промышленности, продразверстка, торговли денежного обращения, отмена И централизованное нормированное распределение продуктов населению, жесткая централизация, введение всеобщей трудовой повинности, контроль государства **3a** средствами массовой информации, преследование инакомыслия, красный террор, а цель – быстрый рывок в коммунизм – это _____ . (выбрать: Новая экономическая политика, «военный коммунизм», государственный капитализм, диверсификация производства)

Первая Конституция СССР была принята ...

- А) 25 апреля 1923 г.
- Б) 31 января 1924 г.

В) 30 декаоря 1922 г.Г) 6 апреля 1924 г.
Понятие «великий перелом» относится к А) освоению целины Б) введению продналога В) сплошной коллективизации Г) введению продразверстки
В 1934 г. СССР вступил в международную организацию А) ОБСЕ Б) Лига Наций В) Совет Безопасности Г) Коминтерн
Первая встреча руководителей ведущих держав антигитлеровской коалиции состоялась в Тегеране в году. А) 1933 Б) 1943 В) 1939 Г) 1945
Второй фронт был открыт в года. А) ноябре 1943 Б) июле 1943 В) июне 1944 Г) феврале 1945
В ходе Второй мировой войны в июне 1944 года А) открылась Тегеранская конференция Б) началась блокада Ленинграда В) союзники высадились в Нормандии Г) завершилась Сталинградская битва
Неприятие советского внешнеполитического принципа мирного сосуществования стран с различным общественно-политическим строем и критики Сталина стали причиной ухудшения отношений СССР с А) Чехословакией Б) Югославией В) Германской Демократической Республикой Г) Китаем
Понятие «Новоогаревский процесс» возникло в связи с разработкой А) нового союзного государства Б) внешнеполитической стратегии СССР

- В) новой Программы КПСС
- Г) программы перехода к рыночной экономике

Экономическая политика Е.Т. Гайдара, проводимая в 1992 г., предусматривала ...

- А) централизацию управления народным хозяйством
- Б) государственное регулирование ценообразования
- В) либерализацию цен
- Г) увеличение финансирования социальной сферы

Противостояние между законодательной и исполнительной ветвями власти в октябре 1993 г. завершилось ...

- А) проведением президентских выборов
- Б) формированием нового состава Верховного Совета РФ
- В) роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ
- Г) внесением дополнений в действующую Конституцию страны

Кейс задание: Кейс 1.

Из рассказа Н.А. Бестужева о событиях 14 декабря в Петербурге:

« Мы были окружены со всех сторон: бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто на этом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратилась; «ура» солдат становилось реже и слабее. День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны и батарея артиллерии стала между нами с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек ...»

Упоминаемые в тексте события произошли в _году.

Кейс-задание: Кейс 2.

Из Манифеста о незыблемости самодержавия:

«В бозе почивший родитель Наш, приняв от Бога самодержавную власть на благо вверенного ему народа, пребыл верен до смерти принятому им обету и кровию запечатлел великое свое служение ... благостию и кротостью совершил он величайшее дело своего царствования — освобождения крепостных крестьян ... Посреди великой Нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления в уповании на Божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать, и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

В тексте идет речь о смерти российского императора ...

- Александра II
- Николая I
- Александра III
- Николая II

Кейс-задание: Кейс 3.

Из Манифеста о незыблемости самодержавия:

«В бозе почивший родитель Наш, приняв от Бога самодержавную власть на благо вверенного ему народа, пребыл верен до смерти принятому им обету и кровию запечатлел великое свое служение ... благостию и кротостью совершил он величайшее дело своего царствования — освобождения крепостных крестьян ... Посреди великой Нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления в уповании на Божественный промысел, с верою в силу и истину самодержавной власти, которую Мы призваны утверждать, и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений».

Упоминаемая в тексте отмена крепостного права произошла в _____ году.

Кейс-задание: Кейс 4.

Из Туркманчайского мирного договора 1828 г.:

«Статья І. Отныне на вечные времена пребудет мир, дружба и совершенное согласие между е.в. императором всероссийским и е.в. шахом персидским, их наследниками престолов, их державами и обоюдными подданными ...

Статья III. Е. в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки е.в. шах обязуется не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальствам все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначенными ханствами ...

Статья VI. Е.в. шах персидский, в уважение значительных пожертвований, причиненных Российской империи возникшею между обоими государствами войною, а также потерь и убытков, потерпенных российскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным возмездием ...».

Фамилия русского дипломата и писателя, принимавшего участие в выработке условий выгодного для России Туркманчайского мирного договора, -

Кейс-задание: Кейс 5.

Из Туркманчайского мирного договора 1828 г.:

«Статья І. Отныне на вечные времена пребудет мир, дружба и совершенное согласие между е.в. императором всероссийским и е.в. шахом персидским, их наследниками престолов, их державами и обоюдными подданными ...

Статья III. Е. в. шах персидский от своего имени и от имени своих наследников и преемников уступает Российской империи в совершенную собственность ханство Эриванское по сию и по ту сторону Аракса и ханство Нахичеванское. Вследствие сей уступки е.в. шах обязуется не позже шести месяцев, считая от подписания настоящего договора, сдать российским начальствам все архивы и публичные документы, относящиеся до управления обоими вышеозначенными ханствами ...

Статья VI. Е.в. шах персидский, в уважение значительных пожертвований, причиненных Российской империи возникшею между обоими государствами войною, а также потерь и убытков, потерпенных российскими подданными, обязуется вознаградить оные денежным возмездием ...».

По условиям подписанного в 1828 году Туркманчайского мирного договора ...

- к России отходила Восточная Армения
- на Персию налагалась контрибуция
- к Персии отходила Южная Бессарабия
- на Россию налагалась контрибуция

Кейс-задание: Кейс 6.

Из Берлинского трактата 1878 г.:

«Статья 1. Болгария образует из себя княжество самоуправляющееся и платящее дань, под главенством е. и. в. султана: она будет иметь христианское правительство и народную милицию ...

Статья XLV. Княжество Румынии уступает обратно е. в. императору всероссийскому часть Бессарабской территории, отошедшей от России по Парижскому трактату 1856 г., ограниченную с запада руслом Прута, с юга руслом Килийского рукава и устьем Старого Стамбула ...

Статья LVIII. Блистательная Порта уступает Российской империи в Азии территории Ардагана, Карса и Батума, с портом последнего ...

Статья LIX. Е. в. император всероссийский объявляет, что его намерение сделать Батум порто-франко по преимуществу коммерческим.

Статья LX. Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России статьей XIX Сан-Стефанского договора, возвращаются Турции ...».

Фамилия	российского	министра	иностранных	дел,	подписавшего	В	1878	Γ.
Берлинск	ий трактат, -		•					

Кейс-задание: Кейс 7.

Культура СССР в 1930-х гг. развивалась под жестким контролем коммунистической партии, которая насаждала марксистскую идеологию, в том числе и через культуру и искусство. Все, что не официальное русло идеологии, преследовалось. Основным художественным методом, использовавшимся в советском искусстве, был социалистический реализм. Термин «соцреализм» появился в 1932 г. и охватывал все сферы художественной деятельности. Выступая на І съезде советских писателей в 1934 г. партийный идеолог Жданов А.А. так охарактеризовал этот художественный метод: «В нашей стране главные герои литературного произведения – это активные строители новой жизни: рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, партийцы, хозяйственники, инженеры, комсомольцы, пионеры ... Наша литература насыщена энтузиазмом и героикой ... Наша литература сильна тем, что служит новому делу – делу социалистического строительства».

В соответствии с методом социалистического реализма были написаны литературные произведения, как ...

- «Мать» Максима Горького
- «Как закалялась сталь» Николая Островского
- «Мастер и Маргарита» Михаила Островского
- «Доктор Живаго» Бориса Пастернака

Кейс-задание: Кейс 8.

Из доклада Первого секретаря ЦК КПСС на XX съезде партии «О культе личности и его последствиях»: «Выясняется, что многие партийные, советские, хозяйственные работники, которых объявили в 1937-1938 годах «врагами», в действительности никогда врагами, шпионами, вредителями и т.п. не являлись, что они, по существу, всегда оставались честными коммунистами, но были оклеветаны, а иногда, не выдержав зверских истязаний, сами на себя наговаривали (под диктовку следователей-фальсификаторов) всевозможные тяжкие и невероятные обвинения».

С докладом «О культе личности и его последствиях» на XX съезде КПСС выступил ...

- Н.С. Хрущев
- Н.А. Булганин
- И.В. Сталин
- Л.И. Брежнев

1.6. Образец выполнения итогового (рубежного) теста

Функция истории, позволяющая влиять на поведение и действия людей, называется ...

- воспитательной
- познавательной
- аксеологической
- коммуникативной

Исторический источник по истории средневековой России – «Стоглав» представляет собой ...

- сборник решений церковного собора 1551 г.
- летописный свод
- политический трактат
- свод законов Российского государства

Принцип объективности – это изучение исторических явлений ...

- во всей их многогранности и противоречивости
- с учетом социальных интересов различных слоев общества
- в развитии, в соответствии с конкретно-исторической обстановкой
- в соответствии с господствующей идеологией в обществе

Существенный вклад в развитие отечественной исторической науки в XX веке внес ...

- Б.А. Рыбаков
- В.Н. Татишев
- М.В. Ломоносов
- М.Н. Погодин

Верования древних славян до принятия у них христианства назывались

• • •

- язычеством
- синтоизмом
- православием
- католичеством

В XII в. Русь вступила в период ...

- политической раздробленности
- централизации
- цивилизации
- республики

В 1240 г. после длительной осады монголо-татары взяли город ...

- А) Рязань
- Б) Новгород
- В) Козельск
- Г) Киев

Невская битва состоялась в году.

- 1240
- 1242
- 1223
- 1238

Московский князь Дмитрий Иванович за личную храбрость и полководческие заслуги в 1380 г. на Куликовом поле получил прозвище

- Донской
- Невский
- Темный
- Красный

К западным славянам относятся такие современные народы, как ...

- поляки, чехи и словаки
- русские, украинцы и белорусы
- болгары, сербы и черногорцы
- финны, эстонцы, литовцы

Автором произведения древнерусской литературы XV в. «Хождение за три моря» является ...

- Афанасий Никитин
- Семен Дежнев
- Епифаний Премудрый
- Авраамий Палицын

Казачьим атаманом и предводителем похода в Сибирь в 80-гг. был ...

- Ермак
- Кучум
- Адашев
- Висковатый

Непрофессиональные воины, объединенные в военное формирование на добровольной основе, называются ...

- ополченцами
- стрельцами
- рекрутами
- рейтарами

В 1654 г. началась церковная реформа патриарха ______.

- Никона
- Макария
- Иова
- Алексея

Столица Византийской империи, Константинополь был захвачен в 1453 году ...

- турками-османами
- булгарами
- готами
- вандалами

В ходе Северной войны русские войска разгромили шведский флот у мыса ...

- <u>Гангут</u>
- Синоп
- Чесма
- Дежнева

Во второй половине XVIII в. в русской архитектуре преобладал стиль ...

- классицизм
- модерн
- рококо
- барокко

В январе 1820 г. русская экспедиция открыла новый континент, получивший название ...

- Антарктида
- Северная Америка
- Австралия
- Южная Америка

В годы правления Николая I в России было (-а) ...

- построена первая железная дорога
- отменено крепостное право
- введена конституция

- 0	отменена цензура
Земска	ая реформа была проведена в году.
- <u>1</u>	<u> 1864</u>
- 1	861
- 1	868
- 1	1874
B 1884	г. новый университетский Устав
- <u>л</u>	иквидировал автономию вузов
- p	разрешил учиться в вузах женщинам
- 3	апретил учиться в вузах детям крестьян
- B	ввел автономию вузов
Самой	многочисленной социальной группой в России в конце XIX в
были.	
- <u>K</u>	<u>срестьяне</u>
- p	разночинцы
- д	цворяне
- p	рабочие
Раньш	пе других в России возникли партии.
	революционные
- Л	иберальные
	правые
- M	монархические
Илеоло	ог заговорщического направления в русском народничестве Пет
	в разделял взгляды французского революционера
	Огюста Бланки
	Жана Кольбера
	Кора Клемансо
	Кана Жореса
Среди	союзников России в Первой мировой войне был
- d	• Франция
·	
	Австро-Венгрия
	Османская империя
	·
_	

В ходе Февральской революции в России ...

- установилось двоевластие
- к власти пришли большевики

-	возникла партия эсеров
	едительное собрание открылось в Петрограде в 1918
Г.	gupane
	<u>январе</u> феврале
	ноябре
	декабре
Кпп	ичинам гражданской войны относится
_	деятельность большевистских продотрядов и комбедов
	убийство царской семьи
	разрешение выхода крестьян из общины
-	возникновение монополий
B 19	22 г. на пост генерального секретаря партии был избран
	И.В. Сталин
	Л. Д. Троцкий
	Л. Б. Каменев
	В. И. Ленин
Гену	эзская конференция состоялась в году.
	1922
	1924
_	1928
-	1934
На з	авершающем этапе войны Красная Армия осуществила операцию
•••	_
	<u>«Багратион»</u>
-	«Уран»
-	«Кольцо»
-	«Тайфун»
_	актерной чертой экономического развития СССР в 1945-1953 гг.
был	
-	использование в народном хозяйстве труда заключенных
-	использование хозяйственного расчета на предприятиях

Двоюродным братом российского императора Николая II был ...

- английский король Георг V

- разрешение аренды земли

- разрешение частной собственности

- установилась военная диктатура

- император Австро-Венгрии Карл I
- император Германии Вильгельм II
- шведский король Густав V

Советская литература периода «хрущевской оттепели» характеризовалась ...

- умеренной критикой «культа личности» Сталина
- созданием разнообразных литературных групп и течений
- возвращением имен писателей-эмигрантов первой волны
- отказом от принципа социалистического реализма

Диссидентами в СССР называли ...

- лиц, не разделявших господствующей идеологии
- выступавших за развитие страны по самобытному пути
- политическую парламентскую оппозицию
- уехавших за границу граждан СССР

Территориальные проблемы, связанные с послевоенными европейскими границами (германская проблема) были урегулированы в ...

- начале 1970-х гг.
- конце 1940-х гг.
- начале 1960-х гг.
- конце 1970-х гг.

Противостояние между законодательной и исполнительной ветвями власти в октябре 1993 г. завершилось ...

- роспуском Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ
- проведением президентских выборов
- формированием нового состава Верховного Совета РФ
- внесением дополнений в действующую Конституцию страны

Поводом к свертыванию процесса разрядки международной напряженности послужило введение советских войск в ...

- Афганистан
- Венгрию
- Чехословакию
- Корею

Из рассказа Н.А. Бестужева о событиях 14 декабря в Петербурге: « Мы были окружены со всех сторон: бездействие поразило оцепенением умы; дух упал, ибо тот, кто на этом поприще раз остановился, уже побежден вполовину. Сверх того, пронзительный ветер леденил кровь в жилах солдат и офицеров, стоявших так долго на открытом месте. Атаки на нас и стрельба наша прекратилась; «ура» солдат становилось реже и слабее.

День смеркался. Вдруг мы увидели, что полки, стоявшие против нас, расступились на две стороны и батарея артиллерии стала между нами с разверстыми зевами, тускло освещаемая серым мерцанием сумерек ...»

На российский престол при обстоятельствах, описанных в тексте, вступил император ...

- НиколайІ
- Павел I
- Александр I
- Александр II

В русской архитектуре с принятием христианства началось каменное строительство. До нащих дней в том или ином виде сохранилось около двух сотен каменных храмов X-XIII вв. Знаменитый храм древнего Киева – Софийский собор был заложен в 1037 г. Своим посвящением храм напоминает о главной святыне Константинополя – храме Святой Софии Премудрости Божией. Олицетворением Божественной Премудрости считался Иисус Христос. Киевская София со времени своей постройки и до конца XIII в. служила кафедральным храмом главы всей Русской церкви – митрополита Киевского. Немало повидав за свой долгий век и едва избежав полного разрушения в период, когда Киев находился под властью Речи Посполитой, Софийский собор все же дошел до наших дней.

Софийский собор в Киеве был построен в правление князя ...

- Ярослава Мудрого
- Владимира Крестителя
- Владимира Мономаха
- Мстислава Великого

В русской архитектуре с принятием христианства началось каменное строительство. До нащих дней в том или ином виде сохранилось около двух сотен каменных храмов X-XIII вв. Знаменитый храм древнего Киева — Софийский собор был заложен в 1037 г. Своим посвящением храм напоминает о главной святыне Константинополя — храме Святой Софии Премудрости Божией. Олицетворением Божественной Премудрости считался Иисус Христос. Киевская София со времени своей постройки и до конца XIII в. служила кафедральным храмом главы всей Русской церкви — митрополита Киевского. Немало повидав за свой долгий век и едва избежав полного разрушения в период, когда Киев находился под властью Речи Посполитой, Софийский собор все же дошел до наших дней.

Характерными элементами убранства древнерусских храмов были ...

- фрески
- мозаики
- витражи
- пинакли

Примерная тематика контрольных работ

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 2.1. Примерные темы для контрольных работ:

Вариант 1.

- 1. Современные дискуссии о месте России в мировом историческом процессе.
- 2. Судьбы славянских народов история и современность.
- 3. Проблемы образования Древнерусского государства (VIII нач. IX вв.).
- 4. Проблемы развития Киевской Руси (IX-XII вв.).
- 5. Проблемы развития Удельной Руси (XII XIII вв.).
- 6. Золотая Орда мифы и реальность.
- 7. Александр Невский герой или предатель Руси?
- 8. Проблемы образования русского централизованного государства (XIV-XV вв.).
- 9. Иван IV Грозный.
- 10. Проблемы расширения территории Российского государства в XVI в.
- 11. Самозванцы Российского государства.
- 12.Проблемы формирования российского абсолютизма в середине XVII в.
- 13.Петр I тиран или «революционер на троне» в делах семейных и государственных?
- 14.Императрицы XVIII в.
- 15. «Непросвещенный абсолютизм» Павла I.
- 16. Активная внешняя политика XVIII в.: «+» и «-» последствий.
- 17. «Дней Александровых прекрасное начало...» (Реформы Александра I).
- 18. Герои Отечественной войны 1812 г.
- 19. Реформаторы России первой четверти XIX в.
- 20. Кризис феодально-крепостнического строя в 1830-50 –е гг.
- 21.Особенности промышленного переворота в России в XIX в.
- 22. Развитие российской экономики конца XIX начала XX вв. «Контрреформы» Александра III.
- 23.Особенности формирования многопартийной системы в России на рубеже XIX XX вв.
- 24. Героизм русских солдат в ходе русско-японской войны (1904-1905 гг.).
- 25. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты.
- 26. Роль восточного фронта в ходе I мировой войны.
- 27. Разложение монархии в России. Николай II последний российский император.

- 28. Новые подходы в изучении исторических событий гражданской войны в России (1917-1921 гг.).
- 29. Итоги НЭПа для развития России.
- 30. Проблемы и противоречия в процессе образования СССР.
- 31. Исторические портреты лидеров большевизма: В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, И.В. Сталин. Переход к тоталитаризму в СССР.
- 32. Деятельность Коминтерна и репутация СССР в 1920-30 -е гг.
- 33. Трагедия и героизм народа в годы ВОВ (1941-1945 гг.).
- 34. Правда о «золотом веке» цен. Экономическая политика государства в 1945-1953 гг.
- 35. «Оттепель» Н.С. Хрущева: штрихи к политическому портрету.
- 36. Период застоя. Время правления Л.И. Брежнева.
- 37. Проблемы «перестройки». Причины несостоявшегося реформирования советского общества при М.С. Горбачеве.
- 38.Последствия распада СССР. Национальные отношения на современном этапе развития России.
- 39. Оценка деятельности Б.Н. Ельцина.
- 40. Холодная война (1946 1991 гг.) и ее последствия для развития России.

Вариант 2.

- 1. Деятельность и исторические концепции:
- а) Н.М.Карамзина
- б) С.М.Соловьева
- в) В.О.Ключевского
- г) М.Н.Покровского
- 2. Варяги и Русь.
- 3. Принятие христианства на Руси.
- 4. Русские земли и Золотая Орда: трансформация взаимоотношений в XIV-XV вв.
- 5. Иван III государь всея Руси.
- 6. Роль Русской православной церкви в процессе политической централизации русских земель.
- 7. Личность Ивана IV в историографии.
- 8. Государственные деятели, политические и духовные лидеры России начала XVII в.: исторические портреты и оценки историков (по выбору).
- 9. Социальные протесты в России в XVII в.: истоки, сущность и последствия.
- 10. Оценки личности и деятельности Петра I в исторической литературе.
- 11. Европейский и российский абсолютизм: общее и особенное.
- 12. Внешняя политика России в XVIII в. Ее оценки в исторической литературе.
- 13. Исторические портреты государственных деятелей эпохи «дворцовых переворотов».
- 14. Оценки личности и деятельности Екатерины II в исторической литературе.
- 15. Движение декабристов: исторические дискуссии.

- 16. П.Я. Чаадаев о прошлом, настоящем и будущем России.
- 17. Исторический портрет Александра II.
- 18. Деятели эпохи реформ: К.Д. Кавелин, Б.Н.Чичерин, Д.А. Милютин и др.
- 19. Николай II: проблема личности в истории.
- 20. Первый опыт российского парламентаризма начала XX в.
- 21. Первая мировая война 1914-1918 гг. в исторических концепциях.
- 22. Исторические альтернативы 1917 года.
- 23. Брестский мир: историко-теоретическая интерпретация в отечественной историографии.
- 24. Судьбы российской эмиграции в исторической литературе.
- 25. Советский опыт социально-экономической модернизации: цели, содержание, результаты, оценки.
- 26. Исторические портреты В.И.Ленина, Л.Д.Троцкого, И.В.Сталина (по выбору).
- 27. Национально-государственное устройство и особенности политической системы Советской России в 1920-1930-е гг.
- 28. Проблемы социокультурного развития в 1930-е гг.: достижения и потери. Сталинизм.
- 29. Внешняя политика СССР накануне и в начале Второй мировой войны: современные подходы и оценки.
- 30. Великая Отечественная война: исторические и политические споры.
- 31. «Холодная война» и ее причины. Мероприятия по ограничению гонки вооружений в 1960-1980-е гг.
- 32. Н.С.Хрущев: политический портрет. Проблемы «оттепели».
- 33. Л.И.Брежнев: политический портрет на фоне «застоя».
- 34. М.С.Горбачев и «перестройка».
- 35. Национальные конфликты на территории СССР в конце 1980-х начале 1990-х гг. Распад СССР.
- 36. Эпоха Б.Н.Ельцина: политический портрет.
- 37. Период стабильности конца XX начала XXI вв. В.В.Путин: социальноэкономические и административно- политические проекты и реформы.

2.2. Требования к оформлению контрольных работ:

Контрольная работа печатается на компьютере на одной стороне белой бумаги формата A4 (210х297 мм) через полтора интервала, 14 шрифтом.

Объем контрольной работы не должен превышать 25 страниц текста, включая титульный лист, план работы и список использованной литературы, исключая приложение. Каждый лист должен быть пронумерован арабскими цифрами. Номер страницы на титульном листе не ставится.

Текст должен быть разделен на разделы соответственно плану работы. Обязательно наличие оглавления, введения, основной части, заключения и списка использованной литературы и источников.

Список использованной литературы должен включать не менее 5 источников, при этом обязательно использование текущей, периодической печати. Данные, полученные из Интернета, также обязательно должны быть

включены в список, по названиям сайтов. При ссылках на Интернет-источники обязательно указание даты создания и последнего обновления используемых материалов.

Список литературы оформляется по алфавиту, начиная с фамилии, затем инициалы имени и отчества, далее название, место и год издания. После списка на русском языке, идет список на иностранном языке, затем названия сайтов.

На всю использованную литературу в тексте должны быть ссылки.

Иллюстрации (чертежи, таблицы, графики, схемы и карты) следует расположить на отдельных листах Приложения. Каждый лист Приложения нумеруется следующим образом: в верхнем правом углу - Приложение 1, ниже по середине — название иллюстрации, внизу, под иллюстрацией - наименование вида (типа) иллюстрации, например, картосхема 1. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте.

3. Примерные темы докладов и рефератов

- 1. Природа и общество: природно-климатический фактор в русской истории.
- 2. «Великое переселение народов» и проблема миграции славянских племен.
- 3. Проблема происхождения Древнерусского государства в отечественной историографии.
- 4. Языческие верования древних славян.
- 5. Христианизация Руси и ее значение.
- 6. Монгольское нашествие на Русь и его значение в концепции «евразийцев».
- 7. Северо-Восточная и Юго-Западная Русь в эпоху раздробленности: два пути развития русских земель.
- 8. Причины возвышения Москвы в отечественной историографии.
- 9. Идеологическая концепция «Москва Третий Рим».
- 10. Эволюция социальной структуры русского общества в XIII-XV вв.
- 11. Сословно-представительные учреждения в России и Западной Европе: общее и особенное.
- 12. Московская Русь глазами иностранцев.
- 13. Реформы Избранной Рады.
- 14. Присоединение Зауралья к России: поход Ермака.
- 15. Смута на Руси: причины, характер, исторические альтернативы.
- 16. Проблема самозванчества в исторической литературе.
- 17. Соборное Уложение 1649 г.
- 18. Положение женщины в русском обществе по данным «Домостроя».
- 19. Церковный раскол и его влияние на русскую культуру.
- 20. Предшественники Петровских реформ (А. Ордин-Нащокин, В. Голицын).
- 21. Личность Петра I в исторической литературе.
- 22. Внешняя политика Петра I: от решения национальных задач к имперской политике.

- 23. Быт русского дворянства в XVIII в.
- 24. Фаворитизм в истории России XVIII в.
- 25. Правительственный конституционализм в XIX в.
- 26. Дворянская оппозиция: причины возникновения, взгляды, действия.
- 27. Внешняя политика России в XVIII в.
- 28. Кавказская война: история и современность.
- 29. Российские полководцы России XVIII-XIX вв.
- 30. Реформа 1861 г. в современной исторической литературе.
- 31. Российский либерализм второй половины XIX в.
- 32. Деятельность земских учреждений во второй половине XIX начале XX в.
- 33. "Восточный вопрос" во внешней политике России.
- 34. Русский консерватизм XIX столетия: идеология и практика.
- 35. Эволюция российского революционного движения.
- 36. Реформаторы России XIX в.: проекты, планы, их реализация.
- 37. Российское крестьянство и аграрный вопрос в России (XIX начало XX в.).
- 38. Реформы С. Ю. Витте, П. Д. Святополка Мирского, П. А. Столыпина: сравнительный анализ.
- 39. Эволюция политической системы России в 1905 1907 гг.
- 40. Альтернативы политического развития России в 1917 г.
- 41. Политические партии в 1917 г.
- 42. Кризисы власти в 1917.
- 43. Октябрь 1917 г.: переворот, восстание, революция?
- 44. Политика "военного коммунизма": сознательный выбор или необходимость?
- 45. Образование СССР. Особенности советской национальной политики.
- 46. Международное положение СССР в 1920-е гг.
- 47. Внутрипартийная борьба в РКП (б) ВКП (б) в 1920-е гг.
- 48. Советская модель тоталитаризма.
- 49. Эволюция внешней политики СССР в 1930-е гг.
- 50. Советско японское соперничество на Дальнем Востоке.
- 51. Советско финская война.
- 52. Присоединение Прибалтики к СССР.
- 53. «Культурная революция» в СССР: итоги, цена, последствия.
- 54. Советско-германское сближение в 1939 1940 гг.: причины, проявления, последствия.
- 55. Русская православная церковь в годы войны.
- 56. Партизанское движение в годы войны: причины, характер, последствия.
- 57. Роль ленд-лиза в совместной борьбе против фашизма.
- 58. Формирование антигитлеровской коалиции: предпосылки и основные этапы.
- 59. Советский коллаборационизм: предательство или борьба со сталинизмом?
- 60. Человек на фронте и в тылу: человеческое измерение войны.

- 61. Разгром японской Квантунской армии (1945).
- 62. Встречи «Большой тройки»: итоги и последствия.
- 63. Ялтинско Потсдамская система международных отношений.
- 64. Цена победы СССР в Великой Отечественной войне.
- 65. Финансовая реформа 1947 г.
- 66. Создание ядерного оружия в СССР.
- 67. Участие СССР в Корейской войне.
- 68. Советско югославский конфликт.
- 69. Венгерские события 1956 г.
- 70. Социальная политика Советского государства в период «оттепели».
- 71. Курс на «развернутое строительство коммунизма» и «поздние реформы» Хрущева.
- 72. Реформы Н.С. Хрущева и А.Н. Косыгина.
- 73. Усиление консервативных тенденций в политической жизни страны в середине 1960-х середине 1980-х гг. Диссидентское движение.
- 74. Особенности внешнеполитического курса в 1953 -1985 гг.
- 75. СССР в 1985 1991 г.: «перестройка» и ее итоги.
- 76. «Новое мышление» и международная практика советского правительства.
- 77. Современная Россия: характеристика социально-экономического, политического и духовного развития.

. Примерные вопросы для подготовки к экзамену

- 1. История как наука и учебная дисциплина. Всеобщая история и Отечественная история. Исторические источники. Историография курса.
- 2. Восточные славяне в древности. Этногенез.
- 3. Проблемы образования Древнерусского государства (VIII-IX вв.).
- 4. Первые древнерусские князья. Христианизация Руси.
- 5. Проблемы политического и социального развития Киевской Руси (X-XII вв.).
- 6. Феодальная раздробленность на Руси (XII-XIII вв.).
- 7. Монголо-татарское вторжение на Русь. Проблема последствий монгольского нашествия.
- 8. Борьба русских земель со шведской и немецкой агрессией в XIII в. Александр Невский.
- 9. Образование русского централизованного государства (XIV-XV вв.).
- 10. Русское государство в XVI веке. Иван IV Грозный.
- 11. Внешняя политика и расширение территорий Российского государства в XVI веке.
- 12.Смутное время (начало XVII века).
- 13. Россия в середине XVII века. Формирование абсолютизма.
- 14. Народные движения второй половины XVII века. Церковный раскол.
- 15. Реформы Петра I: их содержание и последствия.
- 16. Дворцовые перевороты в России в середине XVIII века.

- 17. Россия в эпоху Екатерины II: просвещенный абсолютизм. Павел I.
- 18. Внешняя политика России в XVIII веке: события, итоги.
- 19. Россия в первой четверти XIX века. Реформы Александра I.
- 20. Отечественная война 1812 года: причины, ход событий, последствия.
- 21. Движение декабристов.
- 22. Россия в эпоху Николая І.
- 23.Отмена крепостного права в России. Эпоха «великих реформ» во второй половине XIX века.
- 24. Пореформенная Россия (в 1860-90-ые гг.).
- 25. Россия в годы царствования Александра III.
- 26. Вклад российской культуры XIX века в мировую культуру.
- 27. Россия на рубеже XIX-XX веков. Первая русская революция.
- 28.Внешняя политика в конце XIX-начале XX века. Русско-японская война: причины, события, итоги.
- 29. Россия в 1907-1914 годах. Реформы П.А. Столыпина.
- 30. Участие России в I мировой войне: причины, роль восточного фронта, последствия.
- 31.1917 год в России (основные события, их характер, значение).
- 32. Гражданская война в России: причины, этапы, последствия).
- 33.НЭП: мероприятия, итоги, значение.
- 34. Образование СССР: причины и принципы создания Союза.
- 35.СССР в 30-е годы. Сталинизм.
- 36. Внешняя политика СССР в 1920-30-е годы.
- 37.СССР во второй мировой войне (1939-1945 гг.). Власть и общество в годы BOB.
- 38.СССР в 1945-1953 гг. Кризис сталинизма.
- 39.СССР в период реформ второй половины 50-х-первой половины 60-х гг.
- 40.СССР в середине 1960-80 гг. Период застоя.
- 41. «Перестройка» в СССР (1985-1991 гг.). Причины несостоявшегося реформирования советского общества.
- 42. Распад СССР: причины и последствия. Становление новой российской государственности.
- 43. Современная Россия. 1991-2001 гг.
- 44. Эволюция внешней политики СССР в 1945-1991 гг. Россия в системе современных международных отношений (1991-2001 гг.).

IX. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СЕССИОННОМУ КОНТРОЛЮ (для студентов заочной формы обучения)

1. Методические рекомендации по изучению дисциплины:

Хотелось бы обратить ваше внимание на поэтапность изучения материала по истории Отечества для более эффективного его усвоения.

Прежде всего, студенты знакомятся с историей образования и развития древнерусского государства Киевская Русь. Далее в курсе рассматривается процесс объединения русских княжеств вокруг Москвы, освобождения

страны от ига, развитие России в XVIII — начале XX вв., как империи. Завершает лекционный курс материал, посвященный истории советского государства, и изучается современное развитие Российской Федерации.

Для успешного освоения курса рекомендуется использовать научнометодический комплекс по данной дисциплине. Следует ознакомиться с такими его составляющими как словарь по дисциплине, содержание основных рассматриваемых тем, список рекомендуемой литературы, планы семинарских занятий и вопросы для итогового контроля по предмету.

Эффективное освоение курса невозможно без активного использования рекомендуемой литературы. Обращаться к ней нужно как при разработке творческих и аналитических контрольных работ, так и для подготовки к итоговому контролю по дисциплине. При этом, желательно использование, как учебной литературы, так и трудов монографического характера и статей в профессиональной и иной прессе.

В качестве итогового контроля предусмотрен письменный экзамен по билетам. Для подготовки к нему необходимо использовать как лекционные, так и дополнительные материалы.

Курс имеет, прежде всего, теоретическую направленность.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ

Требования к выполнению тестовых заданий для студентов **очной** формы обучения:

Текущий контроль знаний по дисциплине «История России» студентов **очной формы** обучения осуществляется в тестовой форме.

Тестовое задание включает в себя вопросы по нескольким ключевым темам учебной программы по модулям: «История России с древнейших времен по XVII в.», «История России XVIII – XIX вв.», «История России XX в.».

Тестовые задания если студент дал не менее 80% правильных ответов считаются выполненными. Время выполнения тестовых заданий -2 академических часа.

Требования к выполнению контрольных работ для студентов заочной формы обучения:

Рубежный контроль знаний по дисциплине студентов заочной формы обучения проводится в форме письменной контрольной работы.

- 1. Контрольная работа выполняется по одной из предложенных тем. Темы работ приведены в разделе IX. «Методических рекомендациях по подготовке к сессионному контролю (для студентов заочной формы обучения)».
- 2. Объем работы не должен превышать 25 страниц печатного текста. На титульном листе необходимо обозначить тему работы, фамилию студента и номер его группы. Подробные рекомендации к оформлению контрольных работ см. раздел IX.

- 3. Работа должна быть написана самостоятельно по материалам прочитанных источников. Цитирование допускается только в том случае, если указывается цитируемый источник.
- 4. Допускается использование литературы, не указанной в списке литературы к контрольным работам. Особое внимание надо обратить на новую литературу, вышедшую из печати за последние 5-7 лет.

Контрольные работы оцениваются по пятибалльной шкале.

Студенты, получившие оценку *«неудовлетворительно»*, *обязаны повторно пройти процедуру рубежного контроля*, написав аналогичную работу по другой теме.

хі. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Дифференцированный зачет или экзамен по дисциплине как продолжение учебно-познавательного процесса является одной из форм его контроля и методом определения качества знаний, умений и навыков студентов, причем по всему учебному курсу.

Письменный экзамен, с одной стороны, способствует развитию «западающих» элементов культуры мышления, с другой, расширяет возможности информационно-коммуникационного взаимодействия. Студент получает больше возможностей для целостного изложения и аргументации своего понимания изученного материала. Кроме того, письменный текст наиболее адекватно отражает умение логично мыслить и в соответствии с проблемой выстраивать его содержание.

Условия допуска к экзамену:

Студенты **очной формы обучения** допускаются к сдаче экзамена по дисциплине при условии выполнения **следующих требований**:

- посещение семинарских занятий;
- выполнение тестовых заданий;
- подготовка докладов и сообщений;
- выполнение проверочных работ.

Студенты **заочной формы обучения** допускаются к сдаче экзамена по дисциплине при условии выполнения **следующих требований**:

• выполнение плановой контрольной работы.

Форма и содержание экзамена:

3 a

К

м Подробнее, что включает в себя экзамен – см. «Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов».

н На подготовку по билету студенту, как правило, выделяется не более 30 минут.

Критерии оценивания:

р о в

Л

Π

Оценка за экзамен выставляется с учетом выполнения студентом теоретической (по билету) и практической (по карте) части по пятибалльной системе. По теоретической части экзамена студенту могут быть заданы уточняющие вопросы (на правильность понимания терминов, логики причинно-следственных связей). По практической части экзамена студент, если потребуется, должен показать и рассказать по карте события и военные действия по теме билета.

На экзамене выставляются:

- оценка «отлично» если студент ответил на два вопроса билета и дополнительный вопрос;
- оценка «хорошо» если студент ответил на два вопроса, но не ответил на дополнительный вопрос;
- оценка «удовлетворительно» если студент ответил на один вопрос билета и дополнительный вопрос.

X

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕОСИВЗВЕНИИЕ ДИГЕНИПУЛИНЫ

Апальков В.С. История Отечества / В.С. Апальков, И.М. Миняева: учебное пособие.- 2-е изд., испр. и доп. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010. – 544с.

- 2. История России для технических вузов: учебник для бакалавров / под ред. М.Н. Зуева, А.А. Чернобаева. 4-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. 639 с. Серия Бакалавр. Базовый курс.
- 3. История России с древнейших времен и до наших дней: учебник / А.Н. Сахаров, А.Н. Боханов, В.А. Шестаков; под ред. А.Н. Сахарова. Москва: Проспект, 2015. 768 с.
- 4. История России (IX начало XXI вв.): учебник для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. А.Ю. Дворниченко, В.С. Измозика. М.: Гардарики, 2010.-479c.

История России с древнейших времен до наших дней: учебник / В.А. Федоров, В.И. Моряков, Ю.А. Щетинов. — М.: ТК Велби, ЗАО «КноРус», 2010.-544с.

- . История России. XX век: 1939-2007 / под ред. А.Б. Зубова. М.: Астрель: ACT, 2011. 847 с.
- . История России в схемах: учебное пособие / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина. М., 2014. 304 с.
- . Кириллов В.В. учеб. пособие для бакалавров / В.В. Кириллов. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2014. 665 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс.
- . Мунчаев Ш.М. Политическая история России. От Смутного времени до Беловежской Пущи / Ш.М. Мунчаев, В. М. Устинов. 2-е изд. , пересмотр. М.: Норма, 2009. 736 с.
- . Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России. 2-е изд., перераб. и доп. М: Проспект, 2015. 680 с.

- Орлов А.С., Георгиева Н.Г., Георгиев В.А. Исторический словарь. 2-е изд.. Москва:Проспект, 2015. 592 с.
- . Оськин М.В. История Первой мировой войны. М.: ООО «Издательский дом «Вече», 2014.-496 с.
- . Семин В.П. История России: учебник / В.П. Семин. 2-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2013.-440 с. (Бакалавриат).
- 14. Семин В.П. История России: проблемы и вопросы: учебное пособие / В.П. Семин, М.В. Шадская. М.: КНОРУС, 2015. 654 с.(Бакалавриат).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- 1. Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди. События. Даты. СПб.: Питер, 2008.- 588с.
 - 2. Анисимов Е.В. Императорская Россия. СПб.: Питер, 2012. 640 с.
- . Артемов В.В. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. 14-е изд, стер. М.: Издат. центр «Академия», 2010. 360с.
- . Басовская Н.И. Антигерои истории. Злодеи. Тираны. Предатели / H. Басовская. M.: ACT, 2013.

Бок М.П. П.А. Столыпин: Воспоминания о моем отце / М.П. Бок. – М., 2006.

Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX - начало XX вв.) / О.В. Будницкий. – М., 2000.

В поисках теории российской цивилизации: памяти А.С. Ахиезера: сборник / Сост. А.П. Давыдов. – М.: Новый хронограф, 2009. – 400с.

Вернадский Г.В. Русская история: учебник. - М., 2001.

. Верт Н. История Советского государства: 1900-1991. - М.: ИНФРА-М; Весь мир, 2003. — 544с.

Гумилев Л.Н. От Руси до России. - М., 2006.

- . Гуц А.К. Многовариантная история России. М., СПб; 2001.
- Данилов А.А. История России с древнейших времен до наших дней в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: ТК Велби, Из-во Проспект, 2004.-320с.
- . Деревянко А.П. История России: с древнейших времен до конца XX в. М.,
- . Дворниченко А.Ю. Отечественная история (до 1917 г.): учебное пособие для студ. вузов. М., 2005.
- Дойчер И. Троцкий. Вооруженный пророк. 1879 1921 / И. Дойчер (пер. с англ. Т.М. Шумиловой). М., 2006.
- . Загладин Н.В., Козленко С.И. История Отечества XX- начала XXI вв. М.,
- . Золотарев В.А. Военная история. М., 2001.
- . Игнатов В.Д. Палачи и казни в истории России и СССР / В.Д. Игнатов. М.: Вече, 2013.
- История России / Под ред. А.С. Орлова, В.А. Георгиева. М., 2003.

. История России: учебник / Под ред. В.Г. Деева, Ю.И. Казанцева. - М.-Новосибирск, 2000.

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: Реформы в России XVIII в.: опыт целостного анализа / А.Б. Каменский. – М., 2001.

- . Каррер А.Э. Екатерина II. Золотой век в истории России. М., 2006.
- . Кизеветтер А.А. Исторические очерки: из истории политических идей. Школа и просвещение. Русский город в XVIII в. Из истории России в XIX в. М., 2006.
- . Кириллов В.В. Отечественная история XX- начала XXI вв. М., 2004.

Козляков В.Н. Марина Мнишек / В.Н. Козляков. – М., 2005.

Кульгин Э.С. Золотая Орда: проблемы генезиса Российского государства / Э.С. Кульгин. – М., 2006.

Личман Б.В. Многоконцептуальная история России. Пособие для абитуриентов. – Екатеринбург: Из-во «СВ-96», 2000.- 64с.

Лукьянов Л.П. Восточные славяне: разве это мы? Эволюция VI – X вв. / Л.П. Лукьянов. – М., 2004.

- . Маринович Л.П. Античная и современная демократия: новые подходы к сопоставлению. М., 2007.
- . Медведев Ф. Н. О Сталине без истерик. СПб.: БХВ-Петербург, 2013.
- . Миллер А.И. Империя Романовых и национализм: эссе по методологии исторического исследования. М., 2006.
- . Мотревич В.П. Экономическая история России: учебное пособие. Екатеринбург, 2004.

M

у НЭП: экономические, политические и социокультурные аспекты / А. Сенявский, В.Б. Жиромская, С.В. Журавлев и др. – М.: РОССПЭН, 2006. – 544с.

м Озерский В.В. Правители России от Рюрика до Путина. История в портретах. Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. – 352с.

д Ольштынский Л.И. Угроза фашистского мирового господства: история и **д**овременность (взгляд из XXI в.). - М., 2003.

н Павленко Н.И., Андреев И.Л. История России с древнейших времен до конца XVII в. - М., 2001.

. Павленко Н.И., Ляшенко Л.М., Твардовская В.А. История России XVII — **XI**X вв. - М., 2001.

Патриарх Никон: трагедия русского раскола (сборник) / Составители В.И. Мельник, И.М. Стрижова. – М., 2006.

Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - СПб., 2001.

т Пути России. Историзация социального опыта / Том XVIII. – Новое витературное обозрение, 2013.

нРоссия, Польша, Германия: история и современность европейского единства в идеологии, политике и культуре / Сост. Б.В. Носов. - М.: Индрик, 2009. — 368с.

Савицкий В.Д. Три века российского самовластия: сомнения, недоумения, коррективы - СПб., 2004.

- . Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: князь и княжеская власть на Руси VI первой трети XIII вв. СПб., 2003.
- . Семин С.В. Русская история: проблемы и спорные вопросы: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект; Гаудеамус, 2007. 653с. Синелина Ю.Ю. Секуляризация в социальной истории России. М., 2004. Скрынников Р.Г. Иван III / Р.Г. Скрынников. М., 2006.
- . Скрынников Р.Г. Минин и Пожарский. М., 2007.
- . Соколов А.В. Интеллигенты и интеллектуалы в российской истории. СПб.: Из-во СПб ГУП, 2007. 344с.
- . Соколофф Ж. Бедная держава: История России с 1815 года до наших дней / Пер. с фр. Н.Ю. Панина. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2008. 882с.
- . Степанищев А.Т. История России IX-XVII веков: от российской государственности до Российской империи: учеб. пособие. М.: КомКнига, 2007. 584с.
- . Троцкий Л. Сталин. Красный «царь» / Л. Троцкий, И. Дойчер, Т. Клифф. М.: Алгоритм, 2013.

Федоров В.А. История России с древнейших времен до наших дней. - М.,

Человек-Общество-Армия-Война: сборник докладов на XXIII Военнонаучной конференции 23 окт. 2008 г. – Екатеринбург: ГУ, 2008. – 232с.

Эйдельман Н.Я. Твой девятнадцатый век / Н.Я. Эйдельман. – М., 2006.

Экштут С.А. Александр І. Его сподвижники. Декабристы: в поиске исторической альтернативы / С.А. Экштут. – СПб., 2004.

Юрьевская Е.М. Александр II / Е.М. Юрьевская. – М., 2004.

. Яковер Л.Б. История России. - М., 2002.

ИСТОЧНИКИ

- 1. Восстание декабристов. Документы. Т.1-18. М.; Л., 1925-1986.
- 2. Законодательные акты Русского государства втор. пол. XVI перв. пол. XVII в. Л., 1986.
- 3. Кушнир А.Г. Хроноскоп: летопись фактов и событий отечественной истории за два тысячелетия от Рождества Христова. М., 2003.
- 4. Шмидт С.О. Памятники письменности в культуре познания истории России. Т.1. Допетровская Русь. М., 2007.
 - 5. Памятники русского права. Вып. 1-8. М., 1953-1961.
- 6. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985 2003 гг.): исторические свидетельства и размышления участника событий. М., 2004.
 - 7. Полное собрание русских летописей. Т.1-39. СПб.; М.; Л., 1841-1990.
- 8. Программы политических партий России конец XIX первая половина XX вв. М., 1995.
- 9. Российское законодательство с древнейших времен до начала XX в. Т.1-6. М., 1984-1988.
- 10. Русская православная церковь в советское время (1917-1991 гг.) / Сост. Г.Штриккер. Кн. 1-2. М., 1995.

- 11. Соловьев С.М. Публичные чтения по истории России. М., 2005.
- 12. Сталинское Политбюро в 1930-е годы. Сборник документов. М.,
- 13. Хрестоматия по отечественной истории. 1914-1945 гг. / Под ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. М., 1996.
- 14. Хрестоматия по отечественной истории. 1946 1994 гг. / Под ред. А.Ф.Киселева, Э.М.Щагина. М., 1996.

4. СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ

- 1. Государственность России: словарь-справочник. М., 1996.
- Данилов А.А. История России IX-XIX вв.: справочные материалы. М., 1997.
- 3. История России: тысячелетие дипломатии и войн. Вып.1-2. -Екатеринбург, 1995.
- Похлебкин В.В. Внешняя политика Руси, России и СССР за 1000 лет в именах, датах и фактах. Справочник. Вып. 1-3. М., 1992.
- Похлебкин В.В. Татары и Русь. 360 лет отношений Руси с татарскими государствами в XIII XIVвв. 1238-1598 гг. (от битвы на р. Сить до покорения Сибири): Справочник / В.В. Похлебкин. М., 2005.
- Политические партии России конец XIX первая половина XX вв. Энциклопедия. М., 1995.

Политические деятели России 1917 г. Биографический словарь. - М., 1993.

5. ВЕБ-РЕСУРСЫ

- 1. Хрестоматия электронных текстов на сайте «Заметки на полях»
- 2.Библиотека электронных ресурсов на сервере исторического факультета М
- 3.История. Приложение к газете «Первое сентября» (http://www. I September. ra./ru/his. htm).
- 4.Российский электронный журнал «Мир истории» (http://www. tellur. ra./~ t
 - 5.Журнал «Новая и новейшая история» (http://www. bitpro. ru/CATOLOG/).
- 6.Материалы Независимого теоретического семинара "Социокультурная методология анализа российского общества". Ряд материалов посвящен различным аспектам истории России и ее культуры (http://scd. plus, centre ru/).
- 7. Алтайский региональный исторический сервер: виртуальный читальный зал, ресурсы, ссылки (http://hist. den-asu. ra/sourses. shtml).
- 8. "Сибирская Заимка". Сервер посвящен истории Сибири: опубликованные научно-популярные, научные работы, касающиеся с
- 9. Сервер об истории и устройстве Русской православной церкви h
- t 10. Коллекции ссылок на исторические ресурсы в сети Интернет:
- на сервере исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (http://www. hist. msu. ru. /Links/ worldu.htm).
- на Алтайском историческом научно-образовательном сервере Ассоциации

на сервере издательства «Клио» (http://www. history. ru/hist. htm).

ХІІІ. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- 1. Демонстрационные / иллюстративные материалы
- карты и атласы по Отечественной истории;
- учебники и учебные пособия;
- раздаточные материалы для дискуссий, организации дебатов, тестирования;
- мел, доска.
 - 2. Технические средства
- компьютерная техника, мультимедийное оборудование:
- 1) экран;
- мультимедийный проектор проектор;
- 3) ноутбук (или персональный компьютер);
- 4) колонки, микрофон.

Приложение1.

Тема 2. СЛАВЯНСКИЙ ЭТНОГЕНЕЗ

- Теории энтогенеза восточных славян
- Природные условия и территория расселения восточных славян
- Экономическое развитие и общественный строй восточных славян

• Обычаи, нравы и верования восточнославянского этноса

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Этногенез весь процесс существования и развития этнической системы от момента ее возникновения до исчезновения. Существует множество концепций происхождения и прародины славян, среди них ведущие позиции занимают: миграционная (пришли Восточно-Европейскую равнину): а) «дунайская» (С.М. Соловьев, В.О. Ключевский), б) «прибалтийская» (М.В. Ломоносов, А.Г. Кузьмин); автохтонная - славяне как этнос сформировались на территории Восточно-Европейской равнины и являлись исконным населением (Б.А. Рыбаков); 3) одерско-висловская прародиной славян считается территория между Одером и Вислой; одерскоднепровская - район между Одером и Средним Днепром (М.С. Шумилов, С.П. Рябикин).
- 2. Праславяне принадлежали к Древнему индоевропейскому единству, сложившемуся в V—IV вв. до н.э. в северо-восточной части Балкан и на территории Малой Азии. На рубеже III—II вв. до н.э. на основе развития в Евразии пастбищного скотоводства индоевропейские племена в поисках пастбищ ушли в Среднюю Азию и Северную Индию. Формируются этнографические группы: кельтская, германская, романская (славянская), греческая, иранская, балтийская. Появление славян как самостоятельного этноса датируется I в. до н.э, B античных источниках в первом веке нашей эры славян знали под именами «антов» и «венедов». С VI в. н.э. закрепился термин — «славяне». В ходе Великого переселения народов, проходившего в III—VII вв., славяне, осваивая различные территории, разделились на три ветви: западную (поляки, чехи, словаки и др.), южную (болгары, сербы, хорваты и др.) и восточную (белорусские, русские и украинские народы). Восточные славяне в VI—VII вв. заняли территорию: с севера на юг — от Невы и Ладожского озера до Среднего Приднепровья и с запада на восток от Карпатских гор до Средней Оки и верховьев Дона.
- 3. Климат в средней полосе Восточно-Европейской равнины был континентальный. Вся жизнедеятельность людей была связана с лесом. Его использовали как строительный материал, топливо, для изготовления домашней утвари. Не менее благоприятное влияние на жизнь людей оказывали реки. Они служили средством общения между племенами, снабжали людей рыбой для еды и обмена. По берегам рек шло расселение славянских племен, строились поселения, в дальнейшем города. Речные пути приобретали и международное значение: с VI в. появился водный торговый путь «из варяг в греки», позволявший торговать восточным славянам с Византией, другой путь, «из варяг в персы», служил сообщением с волжскими болгарами, Хазарским каганатом и далее со Средней Азией и арабским миром.
- 4. Восточные славяне делились на племенные союзы, и местами их расселения были: по западному берегу Днепра и реке Рось жили поляне; на запад от них по Припяти селились древляне, а севернее дреговичи; по Оке

- вятичи; вокруг озера Ильмень ильменские словене; по реке Сож радимичи; в верховьях Волги, Днепра, Западной Двины кривичи; по среднему течению реки Днепр и по реке Десна северяне.
- 5. Основными занятиями славян были охота, рыболовство, скотоводство, бортничество. Позже славяне начали заниматься земледелием. Существовало две системы земледелия: на юге, где была лесостепь, перелог; на севере, где росли непроходимые леса, в основном была подсечноогневая.
- 6. Во главе каждого племени или рода у восточных славян стоял старейшина. Существовал совет старейшин, где обсуждались различные вопросы, а также общее собрание рода или племени вече. Верховным судьей и предводителем войска был князь. Ему подчинялись военные люди, составлявшие княжескую дружину. Такое управление позже получит название военной демократии.
- 7. По своим верованиям древние славяне были язычниками. Они поклонялись явлениям природы, обожествляя их. У восточных славян были свои языческие праздники, связанные с временами года и земледельческими работами (Масленица, I праздник Ивана Купалы, праздник урожая и т.д.). Известно, что у славян довольно долго сохранялся закон кровной мести.

Тема 3. КИЕВСКАЯ РУСЬ В ІХ-ХІІ ВВ. РУСЬ В ЭПОХУ ФЕОДАЛЬНОЙ РАЗДРОБЛЕННОСТИ. БОРЬБА РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ С ВНЕШНИМИ ВТОРЖЕНИЯМИ

- Киевская Русь: социально-экономическое, политическое и культурное развитие (IX- начал. XII вв.)
- Эпоха феодальной раздробленности на Руси. Основные политические центры (XII-XIII вв.)
- Борьба с иноземными нашествиями в XIIIв.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Возникновение русского государства имело ряд особенностей, связанных с географическим положением его меж Европой и Азией и неимением естественных географически раниц, а также необходимостью совместной защиты живущих здесь племен от внешних врагов, которая сплачивала их и заставляла создавать сильную государственную власть.
- 2. Вопрос о происхождении государственности на Руси до сегодняшнего дня остается спорным в среде историков. В XVIII в. немецкие ученые на русской службе Г.З. Байер, Г.Ф. Миллер разработали норманнскую теорию, согласно которой государство на Руси было создано норманнами (варягами). Против этой концепции выступил М.В. Ломоносов, положив начало

полемике между норманистами и антинорманистами, которая 1родолжается уже более двух столетий.

- 3. Историки делят историю Киевской Руси на три периода:
- первый период становления Древней Руси при первых князьях Рюриковичах (вторая половина IX последняя треть X вв.);
- второй период расцвета Киевской Руси при Владимире I и Ярославе Мудром (конец X первая половина XI вв.);
- третий период начала территориальной и политической раздробленности Древнерусского государства и его распада (вторая половина XI Первая треть XII вв.).
 - 4. Перед киевскими князьями стояло несколько задач:
- 1) объединение восточных славян под властью Киева; 2) укрепление государства и распространение своей власти внутри страны; 3) торговля с Византией; 4) борьба со степными кочевниками: хазарами, печенегами, половцами.
- Первые князья Киевской Руси: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга 5. настойчиво расширяли свои владения, подчиняли себе восточнославянские племена, сменяя местных племенных князей на присланных наместников из Киева. Новгородские бояре в 862 г. пригласили княжить в Новгород Рюрика начальника отряда варягов, который положил начало династии Рюриковичей. В 882 г князь Олег захватил Киев, тем самым объединив северные и южные племенные союзы. Киев назвал «матерью городов русских». Олег стал великим киевским князем. В 907 г. в результате успешного похода князя Олега на Царь град были урегулированы отношения между Русью и Византией. Князь Игорь предпринимает два похода на Византию и заключает договор о мире, торговле и взаимной помощи, обеспечивает беспрепятственную торговлю в Царь граде. В 945 г. при попытке повторного сбора дани с древлян был убит. Его вдова княгиня Ольга отомстила за смерть мужа, навела порядок в русских землях, ввела законы налогового права «уроки и погосты», в конце жизни посетила Царь град и крестилась там в православие. Ее сын князь Святослав, выдающийся древнерусский полководец, предпринял ряд удачных походов: разбил хазар, затем волжских булгар, подчинил вятичей; но вел неудачную войну с Византией, был убит печенегами.
- 6. Сын Святослава Владимир Красное Солнышко стал объединителем всех земель восточных славян в состав Киевской Руси. Он организовал надежную систему обороны ее степных границ от кочевников. В годы его правления Русь принимает христианство (988 г.). После смерти Владимира начались междоусобные войны его сыновей. Пасынок Владимира Святополк Окаянный убил своих братьев Бориса, Глеба и Святослава, захватил Киев, но старший из братьев, Ярослав, наместник Новгорода, победил Святополка и стал великим киевским князем.

При Ярославе Мудром Киевская Русь достигла вершины своего могущества. Ему подчинялись земли от Черного моря до Баренцева. Он разбил печенегов, укрепил международные связи при помощи политических

- браков с такими странами, как Швеция, Норвегия, Польша, Франция, Византия. В годы его правления появился первый свод русского законодательства Русская Правда. Происходит культурный расцвет русского государства.
- 7. После смерти Ярослава Мудрого наследники не смогли сохранить единство русской земли. Раздоры князей, половецкие набеги, волнения горожан заставили киевскую знать в начале XII в. призвать на княжение внука Ярослава Мудрого Владимира Всеволодовича Мономаха. Он совершил успешный поход на половцев, восстановил на короткий срок единство русских земель, создав союз князей под руководством великого киевского князя. Его сын Мстислав на короткий период удерживает относительную целостность Руси. Но после его смерти Русь начинает распадаться на самостоятельные княжества и земли.
- 8. В IX—XIII вв. основной сферой хозяйственной деятельности в Древней Руси было земледелие. Большое развитие получили города как центры ремесла и торговли. В X-XI вв. доминировала государственная собственность на землю, которая позволяла киевским князьям взимать дань с подвластного населения. Во второй половине XI в. в различных русских землях возникло частное землевладение княжеские, боярские и монастырские вотчины.
- 9. Русь в X—XII вв. представляла собой раннефеодальную монархию с великим князем во главе. При князе состояли дружинники, ведавшие сбором дани, судом. В городах назначались князем посадские и воеводы. Вассалами князя являлись его родственники, правители удельных земель. Феодалы платили князю дань, но своими вотчинами распоряжались самостоятельно. Основными социальными категориями этого периода являлись: высшие классы князья, бояре и другие собственники больших земельных имений, богатые купцы в городах; средний класс купцы и мастера ремесленники (в городах), владельцы средних и небольших имений (в сельской местности); низшие классы беднейшие ремесленники и крестьяне, заселявшие государственные земли. Кроме свободных людей, в Киевской Руси существовали также полусвободные (закупы, рядовичи) и невольники (холопы, челядь).
- 10. Во второй трети XII в. (1132 г.) на Руси начался длившийся до конца XV в. период феодальной раздробленности. Причинами ее были: 1) ослабление власти киевских князей и укрепление власти феодалов на местах, в результате роста крупных землевладений; 2) отсутствие прочных экономических связей между областями: не было общего рынка, господствовало натуральное, феодально-вотчинное хозяйство; 3) отсутствие серьезной внешней угрозы для всей восточнославянской общности.
- 11. Политическими наследниками Киевской Руси стали 15 крупных княжеств и феодальных республик. Наиболее значительными были Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская боярская республика и Галицко-Волынская земля три политических центра, имевших огромное влияние на развитие соседних с ними земель. Своеобразный уклад

- общественной и политической жизни образовался в Новгородской земле. Власть в Новгороде фактически принадлежала богатому боярству. Оно держало в руках городское собрание свободных граждан вече. Вече избирало из числа бояр посадника, тысяцкого, командовавшего народным ополчением, архиепископа, ведавшего казной и внешними отношениями. Новгородская боярская республика была огромным государством, занимавшим территорию от Верхней Волги до Балтийского и Белого морей, просушествовала около трех с половиной столетий.
- 12. Последствия феодальной раздробленности имеют как знак плюс, так и знак минус. За годы феодальной раздробленности происходило развитие политической, экономической, культурной жизни русских земель. Но княжеские усобицы, постоянное дробление княжеств между наследниками, разрушительные войны ослабили обороноспособность и политическое единство страны.
- 13. Раздробленная на обособленные княжества Русь не смогла собрать достаточно сил для отпора татаро-монголов. В конце XII начале XIII вв. в Центральной Азии возникло монгольское государство, возглавил его Темучин, который в 1206 г. был провозглашен великим ханом под именем Чингисхан. Армия монголов под его руководством начала завоевательные походы. В 1223 г. на реке Калке произошло первое столкновение русских войск совместно с половцами с монгольским войском, где объединенные войска потерпели поражение. Внук Чингисхана Батый в 1237 г. начал покорение Северо-Восточной Руси. В 1238 г. были завоеваны: Рязань, Коломна, Москва, Ростов, Ярославль, Тверь, Юрьев; в 1239 г. города Переславль и Чернигов, в 1240 г. пал Киев, захвачена Галицко-Волынская земля. В 1242 г. на Нижней Волге возникла Золотая Орда мощное татаромонгольское государство, в состав которого вошли завоеванные русские земли, где Батый и его преемники частично сохранили систему управления, сложившуюся до нашествия.
- 14. Практически одновременно с нашествием татаро-монголов на южные русские княжества шведские корабли вошли в устье реки Невы с целью захвата Новгорода и Пскова и насаждения католической веры. 15 июля 1240 г. князь Александр Ярославич выигрывает сражение над шведами на Неве, за что получает прозвище Невский. Вслед за шведами на русские земли нападают объединенные силы Ливонского ордена при поддержке датских и немецких рыцарей и захватывают город Изборск, а затем и Псков. В 1242 г. Александр Невский освобождает эти города. Решающая битва между новгородским войском и силами Ливонского ордена состоялась 5 апреля 1242 г. на Чудском озере. Рыцарское войско потерпело сокрушительное поражение. В результате было остановлено наступление рыцарей на Северо-Западную Русь.
- 15. Татаро-монгольское иго (1240—1480) это сложная система, главной целью которой было использование военного и экономического потенциала Руси в интересах Золотой Орды. Оно характеризовалось: в экономической сфере ежегодной выплатой огромной дани татаро-

монголам: в политической — жестким контролем Орды за деятельностью русских князей при помощи выдачи ярлыков на княжение; в культурной — принудительным использованием русских мастеров для строительства и укрепления городов Золотой Орды, расхищения татарами материальных и художественных ценностей, веками накопленных в русских городах.

Татаро-монгольское иго привело к длительному упадку культурной, хозяйственной жизни русского общества, политической зависимости Северо-Восточной Руси от Золотой Орды, искусственно изолировав эти земли от западного мира и Византии. Возможности влияния греческой православной цивилизации на Русь резко уменьшились, но воспринятые ранее традиции уже укоренились в восточнославянском церковном быту и развивались на новой почве. Власть Орды создавала серьезные проблемы для русского общества, уродливо деформируя многие государственные структуры. Однако постепенно стали объединительные тенденции в русских княжествах.

Тема 4. СКЛАДЫВАНИЕ МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВА В XIV-XVI ВВ.

- Предпосылки образования единого русского государства
- Объединение русских земель вокруг Москвы. Начало государственной и политической централизации (XTV начало XV вв.)
- Образование российского государства (конец XV начало XVI вв.)
- Российское государство в XVI веке. Иван Грозный

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Предпосылками объединения русских земель в единое государство были: развитие феодального землевладения; стремление бояр приобретать вотчины за пределами своих княжеств; укрепление на Руси власти и лидерства московских князей; наличие обшей официальной религии православия во всех русских землях; необходимость освобождения от ордынского ига.
- 2. Причинами возвышения Московского княжества как центра объединения русских земель являлись: личностные качества первых московских князей, их политическая ловкость и хозяйственность; выгодное географическое положение, давшее приток населения, торговые и политические преимущества; поддержка со стороны Церкви и перенос центра русского православия из Владимира в Москву; содействие Орды; получение ярлыков на княжение (с Ивана Калиты на великое княжение).
- 3. Возвышение Московского княжества происходило в самом начале XIV в. Оно связано с именем младшего сына Александра Невского князя Даниила Александровича, который получил в удел небольшой городок Москву, явился основателем династии московских князей. При князе

Данииле началось постепенное расширение Московского княжества. В его состав вошли; отвоеванная у рязанского князя Коломна, присоединенный Можайск, земли Переяславского княжества. В результате территория Московскою княжества увеличилась почти в 2 раза.

- 4. Основы политического и экономического могущества Москвы были заложены при сыне князя Даниила Иване Данииловиче (1325—1340) по прозвищу Калита. При нем борьба Москвы и Твери за великокняжеский престол завершается победой Московского княжества. Иван Даниилович, разгромив восстание в Твери, получил ярлык на великое княжение. В годы его правления митрополичья кафедра была перенесена из Владимира в Москву, тем самым Москва стала религиозным и идеологическим центром Руси. Иван Калита добился необходимой передышки от ордынских вторжений, давшей возможность поднять экономику и накопить силы для борьбы с татаро-монголами, получил право сбора дани с русских княжеств и доставки ее в Орду, значительно расширил свои владения (подчинил княжества: Галичское, Угличское, Белоозерское).
- 5. Дальнейшее усиление Московского княжества происходит при внуке Ивана Калиты — князе Дмитрии Ивановиче по прозвищу Донской (1359— 1389). В годы его правления соотношение сил на Руси изменилось в пользу Москвы. Этому процессу способствовало следующее: построен всего за два года неприступный белокаменный Кремль Москвы — единственная каменная крепость на территории Северо-Восточной Руси; отбиты притязания на общерусское лидерство Нижнего Новгорода, Твери, отражены походы литовского князя Ольгерда; в 1378 г. на реке Воже объединенными русскими силами были разбиты монголы. С этого времени борьба против Орды приняла характер организованных военных сражений. Решающее сражение произошло летом 1380 г., когда хан Мамай, заключив союз с литовским Дмитрий князем, выступил против русских. Иванович, благословение игумена Троицкой обители Сергия Радонежского и поддержку православной церкви, на Куликовом поле разбил войска Орды. Это было первым шагом обретения Русью национальной независимости. Однако Москва была снова разорена в 1382 г. Тохтамышем и вынуждена платить дань. Перед смертью Дмитрий Донской передал великое княжество Владимирское своему сыну Василию (1389—1425) по завещанию как отчину московских князей, не спрашивая права на ярлык в Орде. Это стало началом нового этапа отношений между Ордой и зависимой пока Русью.
- 6. Василий I сумел упрочить положение Москвы как центра русских земель. Он присоединил Нижегородское, Муромское, Тарусское княжества, некоторые владения Великого Новгорода. І Подавляющая часть князей, еще сохранившая свой суверенитет, вынуждена была в той или иной мере подчиняться ему. В военных и дипломатических отношениях с Ордой и Литвой Василий I выступал уже от имени всей Северо-Восточной Руси.
- 7. После смерти Василия I процесс объединения русских земель был приостановлен ожесточенной феодальной войной, которая продолжалась с переменным успехом в течение 20 лет (1433—1453), принося разорение

- земель, упадок многих городов, ордынские набеги. Феодальная война закончилась победой сил централизации. Василий II Темный сумел победить и укрепить великокняжескую власть.
- 8. После смерти Василия II Темного московский престол занял его старший сын Иван Васильевич, ставший соправителем отца еще при его жизни. Именно ему выпало завершение процесса объединения русских земель и свержения золотоордынского ига. В правление Ивана закончилось собирание земель под власть Москвы, были заложены основы российского самодержавия; укреплен государственный аппарат; повысился престиж Москвы. В годы его правления были присоединены Великое Ярославское княжество (1463), Пермский край (1472 г.), Великое Ростовское княжество (1474), Новгород и его владения (1478), Великое княжество Тверское (1485), Вятская земля (1489). Великие и удельные князья отказались от верховных прав в своих владениях и перешли под политическое покровительство московского князя. Иван III стал именоваться государем всея Руси. В целом единое государство было создано и окончательно утвердило свою независимость, так как Иван III отказался ездить в Орду и посылать дань. Попытка хана Ахмата восстановить права Орды закончилась в 1480 г. стоянием на реке Угре и бегством татар.
- расширил Иван III международные связи, установил дипломатические отношения с Германией, Венецией, Данией, Венгрией и Турцией, женился на Софье Палеолог, племяннице последнего византийского императора. Московский князь распоряжался землей, набирал себе войско. Высшим совещательным органом при государе становится Боярская дума. казной, князя распоряжались командовали управляли областями. В 1497 г. для закрепления централизованной системы управления и суда на всей территории государства был издан свод законов -Судебник, который юридически подтвердил политический и социальный строи русского феодального государства. После падения Византии под ударом турок (1453) Москва стала ее преемницей. Россия была последним оплотом православия и способствовала определенной идеологизации верховной государственной власти. С XVI в. распространяется идея о Москве как о Третьем Риме, в котором тесно переплетаются религиозные и политические мотивы. Новое значение великого князя Московского отразилось на государственном праве. Иван III передал по наследству своему старшему сыну Василию целый ряд политических преимуществ. Василий III фактически завершил объединение Великороссии и превратил Московское княжество в национальное государство. Образовалась крупнейшая в Европе держава, которая с конца XV в. стала называться Россией.
- 10. Все XVI столетие шло стремительное расширение границ Российского государства. Вслед за Василием III, после регенства Елены Глинской (1533—1538) и боярского правления (1538-1547), политику собирания русских земель успешно проводил Иван IV Грозный (1547—1584). Несмотря на неудачную Ливонскую войну, в результате присоединения к Российскому государству Казанского ханства, Астраханского ханства,

присоединения Башкирии, вхождения в состав России народов Западной Сибири, Россия стала одним из крупнейших государств в Европе и Азии.

- 11. После смерти Василия III идут годы боярского правления Лишь в 1547 г. 18-летний Иван Васильевич официально венчался на царствование. Начальный период его правления ознаменовался крупными внутри- и внешнеполитическими успехами.
- 12. Реформы Ивана IV 40—50-х гг. XVI в.: 1) при царе сложилась Избранная рада (князь Курбский, Алексей Адашев, митрополит Макарий и др.), которая разработала и провела множественные реформа центрального и местного управления; 2) было создано всесословное высшее государственное учреждение — Земский собор — в противовес Боярской думе, где решались вопросы общегосударственного значения; 3) в 1550 г. был принят новый Судебник, ограничивший права наместников и впервые вводивший наказание за взяточничество; 4) изменилось центральное государственное управление создана система специализированных приказов; 5) была реорганизована система местного управления; 6) проведена реформа налогообложения; организовано первое постоянное войско 7)было стрельцов; унифицирована денежная система. Таким образом, проведенная серия реформ повысила централизацию и эффективность управления, оформила времени государственный аппарат, который до ЭТОГО носил черты великокняжеского правления.
- 13. В период 1565—1572 гг. политика Ивана IV получила название «опричнина». Государство было разделено на две части опричнину — особый государственный удел, где право подменялось произволом монарха, и земщину под управлением Боярской думы. Целями опричнины были: 1) установление неограниченной власти царя; 2) борьба с феодальной аристократией (самостоятельностью боярства); 3) ликвидация остатков феодальной раздробленности (удельных княжений, Новгородской вольницы). Опричнина привела к перераспределению земельных владений среди господствующих сословий и вылилась в массовый террор. Вначале он был направлен против аристократии, а затем против всех остальных слоев общества, и особенно городских. В целом задача, поставленная Иваном Грозным, — сломить сопротивление оппозиции, усилить власть царя - была решена. Опричнина объективно способствовала дальнейшей централизации государства. Но, с другой стороны, она имела губительные последствия для экономического и нравственного состояния общества: 1) экономический кризис в стране; 2) следствием сокращения посевных площадей стал голод (500 тыс. умерших); 3) опричнина, разорив крестьян и стимулировав их бегство, послужила одной из причин принятия первых закрепостительных актов. В 1581 г. был издан указ о заповедных годах, в котором запрещались переходы крестьян. Помещики, потеряв крестьян, пытались получить большой оброк с оставшихся; 4) подорваны резервы России в целом.
- 14. В конце жизни Ивана Грозного ожидала трагедия: вместе со смертью убитого им сына Ивана погибла надежда на достойного преемника на российском троне. Второй сын, Федор, был слабоумным, а третий —

Дмитрий — родился лишь в 1582 г. Когда в 1584 г. Иван IV умер, царем был провозглашен Федор, при котором фактически правил Борис Годунов. А после трагической гибели царевича Дмитрия и смерти в 1598 г. бездетного Федора прекратилась династия Рюриковичей на Российском троне. Царем Земский собор избрал Бориса Годунова.

Тема 5. РУССКОЕ ГОСУДАРСТВО В XVII В.

- Смутное время (1598-1613)
- Социально-экономическое развитие России в XVII в.
- Формирование абсолютной монархии в России

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Смутное время (1598—1613) это период глубокого социальноэкономического, политического и духовного кризиса русского общества. Сначала династический кризис — пресечение династии Рюриковичей и борьба боярства за власть. Затем, как результат этой неразборчивой в средствах борьбы с привлечением русских авантюристов и иностранных наемников, — полная потеря государственной власти — государственный кризис. С ослаблением власти нарастал социальный кризис. Он выражался в многочисленных мятежах. В обществе действовал нравственный кризис.
- 2. Причинами Смуты, по мнению историков, являлись: 1) последствия опричнины Ивана Грозного; 2) стремление различных слоев общества улучшить свое сословное положение; 3) династический кризис; 4) падение нравственности; 5) неурожаи и голод 1,601-1603 гг.; 6) активность казачества в связи с попытками правительства подчинить казацкие земли; 7) иностранная интервенция.
- 3. Основные события Смутного времени можно разбить на три этапа: 1) 1598-1605 гг. пресечение династии Рюриков, правление Бориса Годунова, неурожай и массовый голод в стране (1601—1603), нарастание социальной напряженности в России, воцарение Лжедмитрия I; 2) 1606—1610 гг. царствование Василия Шуйского; крестьянское восстание под руководством И. Болотникова, начало польско-шведской интервенции, появление Лжедмитрия II (по прозвищу Тушинский вор); 3) 1610- 1613 гг. правление Семибоярщины; действия первого и второго ополчений, освобождавших Москву от польских интервентов; установление новой династии Романовых
- Последствием событий Смуты во внешней политике было восстановление территориального единства России, хотя часть русских земель оставалась за Речью Посполитой и Швецией. Во внутриполитической жизни государства: дальнейшее ослабление позиций боярства, могущество которого было подорвано в годы опричнины; возвышение дворянства, получившего новые поместья возможности окончательного И ДЛЯ закрепощения крестьян; тяжелые экономические потрясения, финансовые

проблемы, что повлекло за собой закрепощение посадского и сельского населения; войны XVII в.

- 5. Основное значение Смуты состоит в том, что, в отличие от многих других гражданских войн во всемирной истории, она завершилась не общественного установлением нового строя, восстановлением, a В реставрацией монархической государственности. конкретных геополитических условиях того времени был избран путь дальнейшего развития России: самодержавие как форма политического правления, крепостное право как основа экономики, православие как идеология.
- 6. Несколько десятилетий понадобилось, чтобы преодолеть трагические последствия Смутного времени и вывести страну из кризиса. Восстановление экономики и изменения в ней происходили на фоне сильнейших социальных потрясений, не прекратившихся и после окончания Смуты. Медный, Чумной, Соляной бунты, другие городские восстания, выступления стрельцов, мощное движение под предводительством Степана Разина, выступления, связанные с церковной реформой и расколом, сопровождавшим «бунташный» XVII в. буквально на всем его протяжении: последняя дата в истории Московского государства Стрелецкий бунт 1698 г.
- 7. В XVII в. происходил дальнейший рост феодальной земельной собственности, передел земель внутри господствующего класса. Новая династия Романовых, укрепляя свое положение, широко использовала раздачу земель дворянам. В центральных районах страны практически исчезло землевладение черносошных крестьян. Запустение центральных уездов в результате длительного кризиса и оттока населения на окраины явилось одной из причин усиления крепостного права.
- 8. В сентябре 1648 г. в Москве созван Земский собор, который выработал и принял новый Судебник Соборное уложение (1649). Уложение закрепило статус, обязанности и привилегии основных сословий, отразило такую социальную тенденцию, как возрастание общественного веса и роль средних служилых слоев. Были расширены права поместных землевладельцев, дворяне получили право наследования поместья, могли обменивать поместья на вотчины. В Уложении по требованию дворян были включены статьи о запрещении расширения церковного землевладения. Одновременно, согласно Соборному уложению, крестьяне окончательно прикреплялись к земле, а посадское население к посадам. Уложение явилось юридическим оформлением системы крепостничества.
- 9. В XVII в. наблюдалось перерастание ремесла в мелкотоварное производство. Дальнейшее развитие получили центры металлургии и металлообработки, текстильных изделий, солеварения, ювелирное дело. Все это подготовило базу для появления мануфактур. К концу века в России насчитывалось 30 мануфактур. Но до 90-х гт. XVII в. металлургия оставалась единственной отраслью, где действовали мануфактуры. Кроме частновладельческих мануфактур, основывались казенные, при поддержке государства. Поскольку в стране не было свободных рабочих рук, государство стало приписывать, а позднее разрешило заводам покупать крестьян.

Возрастает роль купечества в жизни страны. Большое значение приобрели постоянно собиравшиеся ярмарки: Макарьевская (около Нижнего Новгорода), Свенская (в районе Брянска), Ирбитская (в Сибири), в Архангельске и др., — где купцы вели крупную по тем временам оптовую и розничную торговлю. Наряду с внутренней, росла и внешняя торговля. В XVII в. значительно расширился обмен товарами между отдельными регионами страны, что говорило о складывании всероссийского рынка. Началось слияние отдельных земель в единую экономическую систему.

- 10. В 1653 г. патриарх Никон, желая укрепить упавший авторитет церкви, стал проводить реформу. Она началась с исправления богослужебных книг и унификации церковных обрядов. Предметом ожесточенных дискуссий, борьбы стала проблема выбора образцов для таких исправлений. Так Никон отстаивал греческие образцы, другая часть духовенства, во главе с протопопом Аввакумом, древнерусские. Разлад среди духовенства стал предпосылкой церковного раскола в масштабах страны. Раскол русской церкви отразил в себе изменения, произошедшие в духовной сфере. Общество разделилось на приверженцев новизны и почитателей старины. Реформа русской православной церкви создала духовную основу для прозападных преобразований, которые не замедлили последовать в конце XVII начале XVIII вв.
- 11. В последней четверти XVII в. в политическом строе страны отчетливо выступают тенденции оформления абсолютизма: 1) в Соборном уложении была узаконена неограниченная власть самодержца, а также укреплена его победа над церковью, которая до этого времени претендовала на самостоятельную политическую роль; 2) роль Боярской думы и Земских соборов падает: последний Земский собор собирался в 1653 г.; из состава Боярской думы выделились Ближняя дума и Расправная палата, решавшие текучие судебные и административные дела; Алексей Михайлович, не желая зависеть от Боярской думы и руководства приказов, создал личную канцелярию приказ Тайных дел (он стоял выше всех остальных, так как мог вмешиваться в дела всех государственных учреждений); 3) местничество постепенно отошло в прошлое. Все чаще на важные государственные посты назначили «худородных людей».
- 12. Внешнеполитический курс России на протяжении XVII в. был нацелен на решение следующих задач: 1) достижение выхода к Балтийскому морю; 2) обеспечение безопасности южных границ от набегов Крымского ханства; 3) возвращение отторгнутых в период Смутного времени территорий; 4) освоение Сибири и Дальнего Востока. Первая задача не была достигнута. Попытка России овладеть побережьем Финского залива в ходе Русско-Шведской войны (1656 1658) закончилась неудачно. Вторая задача стала главной во внешней политике России с начала 1670-х гг. Закончившаяся в 1681 г. Русско-Турецко-Крымская война (1676—1681) завершилась признанием права России на Киевские земли. Третья задача решалась Россией на протяжении 1630—1660 гг. Сопровождалась как неудачами в ходе Смоленской войны (1632—1634), так и победами русского оружия на фоне

народных восстаний в Белоруссии и на Украине против польских феодалов. Земский собор 1653 г. принимает решение о воссоединении Украины с Россией. В свою очередь Переяславская рада в 1654 г. единодушно высказалась за вхождение Украины в состав России. Начавшаяся война с Речью Посполитой продолжалась 13 лет (1654—1667) и закончилась подписанием «Вечного мира» в 1686 г., по которому к России отошли Смоленщина, Левобережная Украина и Киев. Белоруссия оставалась в составе Польши. Четвертая задача решалась за счет освоения русскими окраин государства и новых земель: была освоена Восточная Сибирь, Чукотка, Камчатка; Приамурье вошло в состав России.

Тема 6. РОССИЯ В XVIII В.

- Модернизация России в правление Петра I
- Эпоха дворцовых переворотов
- Дворянская империя в 60-90-е гг. XVIII в.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Несмотря на обозначившуюся тенденцию европеизации России в XVII в., в целом она значительно отставала от уровня развития европейских государств. Архаичная политическая, финансовая и военная система Российского государства не позволяла добиваться ощутимых результатов. Для того чтобы на равных бороться с европейскими державами и Османской империей за выход к морям, нужно было заимствовать отдельные достижения Европы. В этих условиях только модернизация жизни России помогла бы войти в круг европейских государств. Первой попыткой модернизации России, связанной с разложением феодализма, явились реформы Петра I.
- 2. В истории петровских реформ исследователи выделяют два этапа: до и после 1715 г. (В.И. Роденко, А.Б. Каменский): на первом этапе реформы носили хаотичный характер и были вызваны в первую очередь военными нуждами государства, связанными с ведением Северной войны. Проводились в основном насильственными методами и сопровождались активным вмешательством государства в дела экономики (регулирование торговли, промышленности, налогово-финансовой и трудовой деятельности). Многие реформы носили непродуманный, поспешный характер, что было вызвано как неудачами в войне, так и отсутствием кадров, опыта, давлением старого консервативного аппарата; на втором этапе, когда военные действия уже были перенесены на территорию противника, преобразования стали более планомерными. Шло дальнейшее усиление аппарата власти, мануфактуры только обслуживали военные нужды, но производили

потребительские товары для населения; государственное регулирование экономики несколько ослабло, торговцам и предпринимателям предоставлялась определенная свобода действий.

- преобразований Важнейшим направлением Петра реформирование государственно-административной системы страны: а) вместо Боярской думы был учрежден Сенат - высший распорядительный орган по судебным, финансовым и военным делам. Он состоял из дворян, приближенных к царю; б) система приказов была заменена 11 коллегиями с четким разделением функций и коллективным принципом принятия решений; в) для контроля над деятельностью государственных органов была создана прокуратура во главе с обер-прокурором; г) была реорганизована система местного управления. Страна разделена на 8 губерний во главе с губернаторами. Губернии делились на провинции, провинции на уезды. Городское управление было передано городским магистратам, члены которых избирались из купцов пожизненно; д) упразднено патриаршество и введено государственное управление православной церковью посредством нового органа — Святейшего синода, состоявшего из назначенных представителей духовенства; е) изменилась система престолонаследия (Указ 1722 г.), теперь монарх сам назначал себе преемника; ж) в 1721 г. Россия провозглашена империей.
- 4. В период осуществления петровских реформ произошли изменения в положении социальных групп в социально-сословной структуре общества: а) завершился процесс формирования дворянского сословия; б) издан указ о единонаследии, который юридически уравнял вотчинную и поместную собственность, Наследником недвижимости мог стать только один из наследников, а остальным доставалось движимое имущество (фактический запрет на дробление поместий при наследовании); в) введение обязательной службы для дворян, при которой принцип прохождения («породы») заменен принципом выслуги; г) издание в 1722 г. Табеля о рангах, который разделил все военные и гражданские должности на 14 чинов, теперь прохождение от чина к чину зависело не от знатности рода, а от личных достоинств дворян.
- 5. Сущность военной реформы Петра 1 состояла в ликвидации дворянского ополчения и организации постоянной регулярной армии с единообразной структурой, вооружением, обмундированием и уставом. Введена рекрутская система на основе сословно-крепостнического принципа. Создан военно-морской флот.
- 6. В области экономики главным направлением стало создание мануфактур, сначала казной, а затем и частными лицами. Владельцы мануфактур получили право покупать крестьян, но не в личную собственность, а только для работы на данном предприятии (посессионные крестьяне). Возникали новые отрасли: судостроение, стекольное и фаянсовое дело, шелкопрядение, производство бумаги. В области внутренней и внешней торговли господствовала политика меркантилизма и протекционизма.
- 7. Реформы Петра I в области образования и культуры были направлены на просвещение общества, реорганизацию системы образования:

- а) была создана сеть школ начального обучения (цифирные школы); б) созданы специальные школы с профессиональной подготовкой: горная, канцелярская, организованы специальные школа переводчиков; B) технические учебные заведения: навигационная, артиллерийская, инженерная, медицинская школы; г) в 1725 г. — в Петербурге открыта Академия наук. Большое значение сыграла реформа гражданского шрифта, что способствовало более массовому потреблению книжной продукции; «Ведомости». Был реформирован началось издание газеты господствующего класса по западному образцу: бритье бород, ношение платьев по иноземным образцам. Упрощен дворцовый быт. Он стал более динамичен: на знаменитых ассамблеях не только пили и плясали, но и решали деловые вопросы. Все культурные преобразования касались только верхов общества.
- 8. Вся реформаторская деятельность Петра I была тесно связана с активной внешней политикой, борьбой за выход к Балтийскому, Черному и Каспийскому морям.

Первые Азовские походы совершены были еще в конце XVII в.: в 1695 г. — осада турецкой крепости Азов была неудачной, так как не было флота. После строительства 30 кораблей в 1696 г. Азов был взят и основана крепость Таганрог, но в 1710 г. пришлось отдать эти завоевания. Выйти к Черному морю не удалось.

Основные военные действия Петр I вел со Швецией в ходе Северной войны (1700—1721), шла война за Балтику. 30 августа I 1721 г. был заключен Ништадтский мир: к России были присоединены: Эстландия, Лифляндия, Ингрия с Петербургом и I часть Карелии. Это был выход к Балтийскому морю. Россия стала великой морской державой. Был еще Персидский поход (1722—1723), в результате которого удалось получить западный берег Каспия, но вскоре пришлось его вновь отдать.

- 9. Оценка реформаторской деятельности Петра I далеко неоднозначна. Это был яркий пример реформ «сверху»: а) сделан огромный вклад в превращение России в империю с мощной армией и флотом. В конце своей жизни Петр I назвал Россию империей, хотя это не соответствовало реальности; б) создание промышленного производства способствовало скачку производительных сил. Однако форсированное строительство делалось по западному образцу и проводилось жесткими методами, что привело к более грубой эксплуатации, чем даже суровые формы феодальной зависимости. Произошло огосударствление экономики и дальнейшее усиление крепостничества; в) проводимые реформы в области культуры приведи к механическому перенесению культурных стереотипов Запада на русскую почву, что способствовало появлению тенденции подавления национальной культуры.
- 10. Смерть Петра I в 1725 г. привела к длительному кризису власти, Этот период в нашей истории получил название «дворцовые перевороты». За 37 лет от смерти Петра I до воцарения Екатерины II трон занимали шесть царственных особ, получивших престол в результате сложных дворцовых

интриг или переворотов.

- 11. Дворцовые перевороты были связаны с тремя моментами: 1) указ о наследии престола 1722 г., предоставлявший монарху право назначать наследника, и при каждом новом царствовании возникал вопрос о преемнике престола; 2) переворотам способствовала незрелость русского общества, явившаяся следствием петровских реформ; 3) после смерти Петра I ни один дворцовый переворот не обошелся без вмешательства гвардии. Она была военной и политической силой, наиболее близко стоявшей к власти, четко осознававшей свои интересы при том или ином перевороте. В нее входили в основном дворяне, поэтому гвардия отражала интересы значительной Части своего сословия.
- 12. После смерти Петра I гвардейцами на престол была возведена его жена Екатерина I (1725—1727). При ней был создан Верховный тайный совет (А.Д. Меньшиков, Д.М. Голицын и др.). GoBeT удерживал власть и при внуке Петра I Петре II (1727—1730) до ссылки Меньшикова в 1727 г.
- 13. Совет превратился в орган старой родовитой знати и после смерти Петра II возвел на престол племянницу Петра I, вдовствующую герцогиню Курляндии Анну Иоанновну (1730- 1740), с условиями ее марионеточной власти. Но прибыв в Москву, получив челобитные дворянства, она демонстративно порвала договор с Верховным тайным советом, упразднила его, передала управление Кабинету министров. Но власть во многом принадлежала фавориту императрицы Бирону и приближенным из прибалтийских немцев. Анна Иоанновна усиливает дворянские привилегии: сокращает срок службы дворян в армии до 25 лет, отменяет обязательное единонаследие, создает привилегированные учебные заведения для дворян, издает указы об исключительном праве дворян на владение землей и крепостными и праве дворян ссылать крестьян в Сибирь. После смерти императрицы престол занял сын ее племянницы Иван Антонович (при регентстве его матери Анны Леонидовны).
- 14. В 1741 г. гвардейцы, возмущенные засильем немцев, возвели на престол дочь Петра I Елизавету Петровну (1741-1761). При ней была сделана попытка восстановления роли органов правления, созданных Петром I, продолжена его политика на развитие российской промышленности; произошло ужесточение религиозной политики были приняты указы о выселении из России лиц иудейского вероисповедания, о перестройке лютеранских храмов в православные; произошло значительное расширение дворянских льгот (учреждение дворянских заемных банков, предоставление дешевого кредита, монопольное право на винокурение и др.).
- 15. После смерти Елизаветы Петровны на престол взошел ее племянник Петр III. За шестимесячное царствование Петр III принял 192 указа. Наиболее важным был «Манифест о вольности дворянству» (1762), которым дворяне освобождались от обязательной службы государству, получали возможность жить в своих поместьях, свободно выезжать за границу и даже поступать на службу к иностранным государям. Наступил золотой век дворянства. Была объявлена секуляризация церковных земель в

пользу государства, что укрепляло государственную казну (окончательно указ был проведен в жизнь Екатериной II в 1764 г.); произошла ликвидация тайной канцелярии, упразднялись торговые монополии, стеснявшие развитие предпринимательства, провозглашалась свобода внешней торговли. Однако эти меры были задуманы еще в предыдущее царствование и осуществлены по инициативе приближенных к императору сановников. Петр III отрицательно относился ко всему русскому, перекраивание многих порядков по западному образцу оскорбляло национальные чувства русских людей. В результате 28 июня 1762 г. произошел дворцовый переворот и на престол была возведена жена Петра III Екатерина II, а спустя несколько дней он был убит.

- 16. Внешняя политика русских императоров в период дворцовых переворотов определялась выходами к морям. Война с Турцией (1735—1739) дала России устье Дона с Азовом. Война со Швецией (1741 1743) подтвердила приобретения России в Прибалтике. В 1756—1763 гг. шла Семилетняя война России в союзе с Австрией, Францией. Швецией против Пруссии, входе которой русская армия в 1760 г. заняла Берлин и Фридрих II готов был на любых условиях подписать мирный договор, но ставший после смерти Елизаветы Петровны императором Петр 111 заключил в 1762 г. с Пруссией мир, отказавшись от всех завоеваний.
- 17. Екатерина II, воспитанная на идеях французского просвещения, в первый период своего царствования пыталась смягчить нравы российского общества, упорядочить общественное законодательство, ограничить крепостное право. Ею был написан «Наказ», который должен был служить руководством для будущего законодательного собрания. С одной стороны, в этом документе проводилась мысль о разделении властей и создании элементов правового государства, с другой в нем не было и речи о ликвидации самодержавия, робко говорилось о смягчении крепостного права. Поскольку идейно эта программа, а следовательно, и внутренняя политика Екатерины основывались на принципах просвещения, то и сам этот период в русской истории получил название «просвещенного абсолютизма».
- 18. Российский просвещенный абсолютизм характерен такими мероприятиями, в которых были заинтересованы дворяне и государство, но которые в то же время способствовали развитию нового капиталистического уклада. Важной чертой политики просвещенного абсолютизма было стремление монархов ослабить остроту социальных противоречий путем совершенствования политической надстройки.
- 19. Самым крупным мероприятием просвещенного абсолютизма был созыв Уложенной комиссии в 1767 г. с целью переработки российского законодательства. Но комиссия не смогла разработать новое законодательство Российской империи, так как невозможно было сочетать либеральные идеи «Наказа» с реальностью российской жизни, противоречивыми нуждами и пожеланиями различных групп населения. На свертывание политики просвещенного абсолютизма повлияли два события XVIII в.: Крестьянская война под руководством Е. Пугачева в России и Великая французская

революция в Европе.

- 20. Несмотря на неудачу в составлении Российского законодательства, Екатерина И все же провела ряд реформ в духе просвещенного абсолютизма, особенно в период до 1775 г.: 1) сенат был разделен на 6 департаментов со строго определенными функциями каждого. Во главе их стояли оберпрокуроры, подчинявшиеся генерал-прокурору; 2) был создан императорский совет при императрице из ближайших и влиятельных сановников; 3) в 80-х гг. XVIII в. были ликвидированы коллегии (кроме четырех), замененные губернским правлением; 4) все монастырские земли были переданы государству; 5) в 1775 г. проведена губернская реформа. Она стала важным этапом в превращении России в унитарное государство путем создания единообразной системы управления всей территории империи; 6) в 1785 г. издана «Жалованная грамота дворянству», определившая статус дворянства и закрепившая все его права и привилегии, полученные к этому времени; 7) в 1785 г. была издана «Грамота на права и выгоды городам Российской империи», по которой все городское население было разделено на шесть категорий, купцы делились на три гильдии; 8) в России было впервые введено бумажное денежное обращение, приведшее в первое время к инфляции и вызвавшее недовольство большинства населения.
- 21. К концу XVIII в. в социально-экономическом развитии России наблюдается, что, с одной стороны, процесс складывания капиталистических необратимым; отношений стал происходит рост товарно-денежных отношений и разрушается натуральная замкнутость помещичьего и крестьянских хозяйств; увеличивается количество мануфактур, основанных на применении наемного труда; развивается промысловая деятельность; с другой - идет усиление крепостнического гнета, которое характеризуется увеличением барской и уменьшением крестьянской запашки, ростом барщины и оброка, правом помещика ссылать провинившихся крестьян в Сибирь на поселение и на каторгу, распространением крепостничества на Левобережную Украину; как результат кризиса феодально-крепостнической системы, произошла Крестьянская война под руководством Е. Пугачева (1773-1775).
- 22. В исторических исследованиях нет единства в опенке деятельности Паата 1. Одни историки называют время его правления непросвещенным абсолютизмом», другие - «военно-политической диктатурой». Реформы его носили противоречивый характер. Произошло усиление централизации государственного управления и упразднение элементов самоуправления в губерниях и городах (восстановлены ряд коллегий, ликвидированы управы и думы); изменилась система престолонаследия городские (возврат допетровским принципам); были ограничены привилегии дворянства (призывы к обязательной службе, установление налога с дворян, введение телесных наказаний); ослаблен крепостной гнет (ограничение барщины тремя днями, запрет на продажу крестьян без земли, массовая раздача казенных земель с крестьянами в качестве пожалований); осуществление финансовой стабилизации (изъятие бумажных ассигнаций из оборота);

регламентация и унификация сторон жизнедеятельности общества (запрет на ношение шляп и пр., запрет на ввоз иностранных книг). Следствием непредсказуемости политики императора и ее опасности для дворянской элиты станет последний дворцовый переворот и убийство Павла I 12 марта 1801 г.

23. Задачами во внешней политике второй половины XVJ11 в. были: вопервых, борьба за выход к Черному морю; во-вторых, освобождение от иностранного господства земель Украины и Белоруссии и объединение в государстве восточных славян; в-третьих, всех революционной Францией в связи с начавшейся в 1789 г. Великой французской революцией; в- четвертых, утверждая свои интересы в сыграть европейской политике, Россия стремилась роль независимости английских колоний в Северной Америке; соблюдение интересов России в этом регионе — участие в колонизации Северной Америки. В результате: 1) в ходе двух Русско-Турецких войн (1768- 1774 и 1787—1791) Россия получила территории в Северном Примерн Орье, Кабарду, территории между Бугом и Днестром, Очаков и Крым — это был выход к Черному морю; 2) в результате трех разделов Речи Посполитой (1772, 1793, 1795) к России отошли Белоруссия, Правоберсжная Украина, Литва и герцогство Курляндское. Была стабилизирована обстановка на непосредственный западных границах, получен доступ странам Центральной Европы; 3) вступив в антинаполеоновский союз европейских монархов, где главным партнером России была Англо-российская армия под руководством А.В. Суворова, вместе австрийцами, в трех сражениях в Северной Италии в 1799 г. раз била французские войска, совершила переход через Альпы Швейцарию, но в 1800 г. Павел І заключил союз с Наполеоном разорвал отношения с Англией, отозвав русскую армию Россию; 4) в 1780 г., в период войны североамериканских колоний за независимость, Россия выступила с Декларацией в вооруженном нейтралитете, ограничившей действия британского флота. К Декларации присоединились и другие европейские страны фактически поддержав североамериканские колонии и подняли международный престиж России. Таким образом, благодаря активной внешней политике Россия во второй половине XVIII в стала великой европейской державой. Но в социально-экономическом плане Россия оставалась отсталой страной, что делало ее положение в системе европейской цивилизации нестабильным, противоречивым.

Тема 7 - 8. РОССИЯ В XIX В.

- Внутриполитическое развитие России | в первой половине XIX в.
- Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в.
- Великие реформы Александра II
- Контрреформы Александра III

• Общественная мысль и общественные движения в России XIX в.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. К началу XIX в. Россия оставалась аграрной страной. Более 90% ее населения составляло крестьянство. Сельское хозяйство было основной отраслью экономики страны, носило экстенсивный характер. Сохранялись феодальные пережитки. политической сфере многочисленные В самодержавная абсолютная власть; экономической помещичье общества, землевладение; В социальной структура сословная господствующее положение дворянства.
- 2. Во внутренней политике Александра I характерной чертой борьба двух течений либерального царствования становится консервативно-охранительного — и лавирование императора между ними. Исследователи выделяют в царствовании Александра I два периода: 1) подготовка реформ 1801—1812 11 и стремление провести широкомасштабные преобразования либеральной направленности; 2) 1814— 1825 гг. — во внутренней политике стали преобладать консервативные тенденции.
- 3. Реформаторская деятельность Александра I (1801-1812): были области образования, проведены реформы в изменение (реформирован управления сенат, заменены коллегии министерствами), предприняты попытки решения аграрного вопроса «Указ о хлебопашцах» начало крестьянской (1803 -Прибалтике). В 1809 г. М.М. Сперанским был разработан проект государственных преобразований, по которому Россия должна была превратиться из самодержавной в конституционную монархию. Александр І одобрил этот проект, но принять его не решился.
- 4. Внутренняя политика (1814-1825): примерно до 1819 г. наряду с проведением реакционных мер российского самодержавия, усилением ограничением самостоятельности университетов, борьбой с цензуры, обшественной некоторые либеральные мыслью, имели место И конституция царству Польскому, преобразования: дарована крепостное право в Прибалтике, велась разработка проекта конституции Н.Н. Новосильцевым. С 1820 г. наблюдается усиление консервативных тенденций. Итогом царствования Александра I стала дальнейшая бюрократизация системы и консервация политического и социально-экономического развития страны.
- 5. Во внешней политике Александр I стремился укрепить свое влияние в Европе, продвинуться в Закавказье и на Балканы. Союз с Англией был восстановлен. Россия приняла участие в III и IV антифранцузских коалициях. III коалиция распалась после крупного поражения русско-австрийских войск при Аустерлице в 1805 г. IV коалиция была разбита в 1806—1807 гг. Русские войска потерпели поражение под Фридландом в 1807 г. Это вынудило

Александра I подписать Тильзитский мирный договор с Наполеоном, по которому к России отходили Белостокская область, из Прусской части Польши образовывалось герцогство Варшавское, Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии. В результате Русско-Шведской войны 1808—1809 гг. Россия получила: Финляндию (которая была автономной в составе империи) и Аландские острова. В ходе Русско-Турецкой войны 1806—1812 гг. к России была присоединена восточная часть Молдавии; в Русско-Иранской войне 1804— 1813 гг. к России отошел Азербайджан и она получила право держать флот на Каспии, кроме того, в состав Российской империи добровольно вошла Грузия. В ночь с 11 на 12 июня 1812 г. французская армия форсировала Неман и вторглась в пределы России началась Отечественная война 1812 г. — величайшее событие в русской истории. В ходе войны проявились мужество и героизм русских людей, особенно в Смоленском и Бородинском сражениях, боях под Малоярославцев и у реки Березины. Погибло около 2 млн чел. Изгнание французов из России не означало окончания борьбы с Наполеоном. 1813—1814 гг. ознаменовались заграничными походами русской армии. Как итог, в результате решений Венского конгресса 1814 г. Россия получила почти всю Польшу, ее влияние в Европе значительно возросло. В 1815 г. Александром I был создан Священный союз в составе России, Пруссии, Австрии и Англии, целью которого была борьба с любыми революционными проявлениями на континенте и сдерживанием многих народов в искусственных границах, созданных решениями венского конгресса.

- 6. Время царствования Николая I характеризуется максимальной военизацией, бюрократизацией и централизацией управления. На многие должности были поставлены военные. В армии укреплялась палочная дисциплина, что снижало ее боеспособность. Бюрократический аппарат рос стремительно от 15 тыс. в начале XIX в. до 86 тыс. в 1857 г. Известна фраза Николая I, что «Россией правят столоначальники». Возвращенный на государственную службу М.М. Сперанский кодифицировал законодательство. Реорганизуется «Собственная Его Императорского Величества Канцелярия». Увеличивается количество отделений до шести. Одним из них становится третье «Высшая полиция», под контроль которого была поставлена вся политическая и духовная жизнь страны. Николай I пытался решить крестьянский вопрос (реформа П.Д. Киселева в государственной деревне; указ об обязательных крестьянах), но помещики проигнорировали эти мероприятия государственной власти.
- 7. Основные направления внешней политики Николая I борьба с революцией в Европе и решение восточного вопроса. Для воссоздания Священного союза Николай I готов был идти на ряд уступок в восточном вопросе. Россия одержала победу в войне с Ираном в 1826—1828 гг. и присоединила восточную Армению; Русско-Турецкая война 1828—1829 гг. завершилась присоединением основной территории Закавказья; Молдавия, Валахия, Сербия, а через год Греция получили автономию. В 1833 г. Николай I возобновляет договор о взаимопомощи с монархами Австрии и Пруссии. В

- 1841 г. Россия подписывает Лондонскую конвенцию, которая устанавливала над Турцией и проливами контроль четырех держав (Англии, России, Австрии, Пруссии). В конце 40-х гг. XIX в. разразился очередной революционный кризис в Европе. Россия приняла участие в подавлении революционных выступлений в Европе. Она превратилась в «жандарма Европы». После разгрома революций опять встал «восточный вопрос», состоящий из трех основных проблем: судьба балканских народов, режим черноморских проливов и судьба самой Османской империи. Николай І рассчитывал на поддержку Англии, но его расчеты не оправдались, и русским войскам пришлось столкнуться не с ослабевшей Османской империей, а с коалицией стран Европы, которые были не заинтересованы в усилении России на Ближнем Востоке. Как следствие, проиграна Крымская война 1853—1856 гг., подписан Парижский мирный договор (1856), по которому Россия теряла устье Дуная, возвращала Карс в обмен на Севастополь и другие города Крыма и лишалась права иметь да Черном море военный флот и укрепления.
- В 1817—1864 гг. Россия завоевала территории горских народов, Кавказа. Наиболее тяжелой была борьба за Чечню и Дагестан, где сложилось теократическое государство имамат.
- 8. Александр II после внезапной смерти отца Николая I, проигранной, но, еще не законченной Крымской войной, оказался перед проблемой, продолжать прежний курс или находить пути выхода из острейших ситуаций. Он смог понять насущность коренных преобразований и настоять на проведении их в жизнь. По положению 19 февраля 1861 г. крестьяне становились лично свободными и освобождались с заранее определенным для различных регионов страны минимальным наделом земли. Так Начиналась великая крестьянская реформа.
- 9. Продолжением отмены крепостного права в России были развитие системы государственных учреждений, земская, городская, судебная, военные реформы. Их основная цель привести государственный строй и административное управление в соответствие с новой социальной структурой, в которой крестьянство получило свободу.
- 10. Земская и городская реформы (1864, 1870) создавали органы самоуправления в уездах, губерниях и городах. Прерогативы их ограничивались хозяйственными функциями.
- 11. Наиболее радикальной была судебная реформа (1864). Она впервые в России вводила гласный, бессословный и независимый от администрации суд, основанный на принципах состязательности сторон. Появились судебные следователи, адвокаты, присяжные заседатели, определявшие виновность или невиновность подсудимого. Для крестьянства сохранялся волостной суд, для духовенства оставался особый (консистория).
- 12. Реформа в области просвещения (60—70-е гг. XIX в.) провозглашала равенство сословий и вероисповеданий в мужских гимназиях и созданных реальных училищах. Университетам была возвращена автономия. Были учреждены женские гимназии и высшие женские курсы.

Восстановлена преемственность высшей и средней ступеней образования.

- 13. Военная реформа (1874) предусматривала введение всеобщей воинской повинности, отмены телесных наказаний, сокращения сроков службы, были введены новые уставы, открыты юнкерские училища и военные гимназии, где могли учиться выходцы из всех сословий.
- 14. Реформы 60-70-х гг. XIX в. значительно продвинули Россию по пути экономической и политической модернизации. Однако эра реформ оказалась кратковременной. Реформы не коснулись политического переустройства страны. Сохранились самодержавие и полицейский строй, унаследованный от прошлых эпох.
- 15. Гибель Александра II стала окончанием эпохи Великих реформ, наступило время контрреформ «патриархального правления» Александра III. Целью данной политики было восстановление принципа сословности, усиление позиций дворянства во всех сферах жизни общества и усиление правительственной власти на местах. Политика контрреформ не была полностью реализована, вступив в явное объективное противоречие с ходом исторического развития России.
- 16. Развитие русского капитализма второй половины XIX в. имело ряд особенностей: сохранялась многоукладность промышленности; происходило неравномерное размещение промышленности по территории России и по отраслям; огромную роль в развитии экономики играло государство; фактором, ускоряющим развитие, было внедрение в русскую экономику иностранного капитала; сельское хозяйство развивалась по экстенсивному пути; произошло завершение промышленного переворота за короткие сроки, и были созданы предпосылки к индустриализации.
- 17. Во внешней политике России во второй половине XIX в. можно выделить три основных направления: 1) европейское - борьба за пересмотр тяжелых условий Парижского мирного дог говора, укрепление позиций России на Ближнем Востоке и Балканах; 2) завершение процесса территориального формирования Российской империи: присоединение Средней Азии и дальнего востока, война на Кавказе; 3) участие России в формировании военно-политических блоков. Новым союзником России в Европе стала Пруссия. Россия поддерживала стремление прусского канцлера О. Бисмарка к объединению германских земель в 1870—1871 гг. В результате А.М. Горчаков добился отмены ограничительных статей Парижского мирного договора о нейтрализации Черного моря. В 1872—1873 гг. был образован «Союз трех императоров» (Россия, Германия, Австрия), опираясь на: который, Россия успешно соперничала с Англией в Средней Азии. В результате в сферу влияния Российской империи попали: Казахстан, Кокандское и Хивинское ханства, Бухарский эмират. В 1885 г. был присоединен Туркменистан, и буфером между английской и русской сферой влияния стал Афганистан. Однако «Союз трех императоров» оказался не прочным это показала - Русско-Турецкая война 1877— 1878 гг., в результате которой был подписан Сан-Стефанский мирный договор, а Сербия, Румыния и Черногория получили независимость; Турция уплачивала России

контрибуцию; Карс, Ардаган, Баязет, Бостуж и Южная Бессарабия переходили к России. Однако, под натиском европейских держав Россия согласилась на пересмотр условий договора. Изоляция России во многом была обеспечена Германией. В 1882 г. был создан Германо-Австрийско-Итальянский союз против Англии и Франции. Это заставило Россию искать союзника в лице Франции. Между странами была заключена военная конвенция. В Европе возникли два военно-политических блока.

Россия активизировалась на Дальнем Востоке: в 1855 г. между Россией и Японией был заключен договор о мире и дружбе: он закреплял право России на северную часть Курильских островов, а остров Сахалин объявлялся совместным владением. С 1875 г. — остров Сахалин считается исключительно российским. В 1860 г. было подписано русско-китайское соглашение, где за Россией закреплялся Уссурийский край. В 1867 г. Аляска была продана США.

- 18. Первой серьезной попыткой со стороны общества противостоять власти было движение декабристов. Оно возникло среди радикально настроенного дворянства, потерявшего надежду на мирное преобразование России под влиянием идей просвещения, революционных процессов 20-х гг. в Европе. Участники выдвигали идеи буржуазных преобразований в России: введение конституции, отмену крепостного права, ликвидацию сословий и т.д.
- 19. После подавления движения декабристов появляются новые общественные движения. В 30-40-х гг. XIX в. начинается размежевание трех идейных направлений: радикального, либерального и консервативного. Консерватизм выразился в разработанной министром просвещения С.С. Уваровым теории официальной народности, где отражались идеи о единении, добровольном союзе государя и народа, об отсутствии противоположных классов в русском обществе. Среди оппозиционных правительству либералов сложилось два идейных течения славянофильство и западничество, где в основном разворачивались дискуссии об историческом пути развития России. Радикально настроенные В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, критикуя современное положение России, считали, что необходимо не только догнать Европу, как считали западники, но вместе с ней перейти к принципиально новому строю социализму. Основой русского социализма, по их мнению, должна была стать крестьянская община. Радикалы считали, что реформы можно провести только революционным путем.
- 20. Радикальное направление во второй половине XIX в. было представлено выходцами из разных слоев общества, которые стремились представлять интересы рабочих и крестьян. Исследователи выделяют три этапа в их развитии: 60-е гг. складывание революционно-демократической идеологии (основанной на взглядах славянофилов и идеях А.И. Герцена о русском общинном социализме, к которому можно перейти, по их мнению, минуя капитализм) и создание разночинских кружков; 70-е гг. оформление народнического направления и деятельность организаций народников; 80-90-е гг. активизация либеральных народников и начало распространения

марксизма, на основе которого созданы первые социал-демократические группы, а в марте 1898 г. появляется первая социал-демократическая партия в России - РСДРП.

Тема 9 - 10. РОССИЯ В XX В.

- Россия в начале XX в.: реформы, войны, революции (1900-1917)
- Россия в 1918-1920 гг.: гражданская война, интервенция, политика «военного коммунизма»
- Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1920-1930 гг.
- СССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
- СССР во второй половине XX в. (1945-1985): социально-экономическое и политическое развитие
- Советский Союз в 1985-1991 гг. Распад СССР
- Россия в 1990-е гг.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. В начале XX в. Россия оставалась самодержавной монархией. Правительственные органы власти не формировались. Вся законодательная, распорядительная и исполнительная власть концентрировалась в руках императора. Для Николая II было весьма характерно назначать на ответственные посты своих родственников великих князей Романовых, независимо от их личных качеств и способностей. Постепенно политическая формула «добрый царь плохое окружение» получала все большее распространение в различных слоях общества.
- 2. Экономике России в начале XX в. была характерна цикличность свойство, присущее мировому капитализму (периоды спада и подъема промышленного развития). Развитие российской экономической системы имело ряд особенностей: а) сочетание современной капиталистической промышленности и финансово-банковской системы с отсталым аграрным сектором, сохранившим полукрепостнические формы собственности и методы хозяйствования; б) сохранение самодержавия с его мощным бюрократическим аппаратом; в) относительная слабость российской буржуазии; г) активное вмешательство государства в экономику и складывание системы государственно- монополистического капитализма; д) сравнительно невысокая активность в вывозе капиталов за границу из-за нехватки отечественных капиталов и возможности их вывоза на окраины империи; е) большая доля иностранного капитала, который доминировал в тяжелой промышленности; ж) ускорение процесса монополизации и сращивания промышленного и финансового капитала образование

промышленно-финансовых групп, занявших господствующее положение в экономике.

- 3. Невзирая на высокие темпы экономического развития, Россия в начале XX в. оставалась среднеразвитой аграрно-индустриальной страной с отчетливо выраженной многоукладностью экономики.
- Социально-политическая XX система начале представляла собой сочетание элементов, обусловленных старых сохранением пережитков крепостничества, и новых, вызванных развитием капитализма. С одной стороны, сохранялось привилегированное положение частью земель, владевших лучшей и большей важнейшие посты в государственном аппарате; господство командносистемы; отсутствие демократических административной малоземелье крестьян, их привязанность к общине и неполноправие; высокая степень эксплуатации рабочих; угнетение народов национальных окраин: отсутствие права получать образование на родном языке, национальных газет и журналов; с другой — укрепление экономических позиций буржуазии и рост ее политических амбиций; численности пролетариата за счет обедневших горожан и обнищавших крестьян, ушедших в город на заработки; усиление роли рабочего движения, его характера и форм; ухудшение материального положения трудящихся из-за мирового экономического кризиса 1900-1903 гг., особенно проявившегося в России.
- . К началу XX в. в России сложились следующие группы противоречий: дворянство-буржуазия, дворянство-крестьянство, буржуазия-пролетариат, интеллигенцияинтеллигенция—власть, народ, национальные проблемы. Незрелость средних слоев, разрыв «верхов» и «низов» обусловливали нестабильное, неустойчивое состояние российского обществ Важнейшим направлением внешней политики в начале XX в. стало дальневосточное. С 90-х гг. XIX в. начинается активное проникновение российских капиталов в Китай. Это привело к столкновению с Японией, которую поддерживали европейские страны и США, стремившиеся разделить Дальний Восток сферам влияния. Накопившиеся противоречия между Россией и Японией из-за владении в Китае стали главной причиной Русско-Японской войны 1904-1 905 гг. Война имела несправедливый характер с обеих сторон. Япония стремилась к Тихоокеанском регионе под лозунгом «Великой Азии»; Россия вступая в войну, надеялась на патриотический подъем и пыталась отвлечь народ от революции. Война закончилась поражением России. По мирному договору (1905) Россия признавала Корею сферой влияния Японии, Япония получила во владение Южный Сахалин, право рыбного промысла часть русских берегов, а также право на аренду Ляодунского полуострова и Порт-Артур. Влияние России на Дальнем Востоке было подорвано. Поражение в войне стало мощным фактором, ускорившим революцию 1905—1907 гг.
 - 7. Причинами первой буржуазно-демократической революции 1905—

- 1907 гг. стали: нерешенность аграрного, рабочего и национального вопроса, а также противостояние самодержавия и общества, вызванного отсутствием политических свобод и парламента как формы представительной власти.
- 8. Первую буржуазно-демократическую революцию можно разбить на 3 этапа: 1) 9 января — сентябрь 1905 г. — начало и развитие революции: массовые антиправительственные выступления всех слоев общества по всей территории страны; октябрь—декабрь 1905 г. — высший подъем революции: всеобщая всероссийская стачка, Октябрьская выступления восстание в армии и на флоте, образование политических партий, декабрьское вооруженное восстание в Москве; январь 1906 — 3 июня 1907 гг. — спад и отступление революции: постепенное уменьшение силы стачек рабочих, новый размах выступлений крестьян, продолжение освободительного движения в национальных районах; возникновение парламентаризма в России, деятельность I и II Государственных дум достижение некоторого ограничения самодержавия.
- Главным итогом первой русской буржуазно-демократической революции 1905—1907 гг. было изменение социальнополитической России; было самодержавие ограничено двухпалатным парламентом; Государственный совет и Государственная дума; введены отменена цензура; слова, партий и союзов, продолжительность рабочего дня до 9—10 ч; отменены выкупные платежи с крестьян, начата столыпинская аграрная реформа. Вместе с тем оставался нерешенным аграрный вопрос, сохранялось множество феодальных пережитков и привилегий.
- После отступления первой российской революции начался непродолжительный период реформирования страны, связанный с именем председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина. В основе его реформ лежали изменения в отношениях собственности в деревне. Основной столыпинской аграрной реформы являлось создание опоры самодержавия собственников как социальной И революционных движений. Основными положениями реформы стали: а) разрешение выхода крестьян из общины с правом закрепления в частную собственность принадлежащих им земельных наделов в форме хуторов или отрубов; б) передача крестьянскому банку казенных земель для продажи их нуждающимся крестьянам; в) организация переселенческого движения в Западную Сибирь с целью наделения безземельных и малоземельных крестьян землей; г) широкое строительство сельских школ и вовлечение в народного образования огромных масс населения. результаты реформы крайне противоречивы: с одной стороны, ускорился процесс расслоения крестьянства, укрепилась устойчивость сельского хозяйства, его товарность и связь с рынком, стала формироваться сельская буржуазия; с другой, значительная часть крестьянства не приняла реформ, ускорилось разорение крестьянства, уходившего на заработки в город, правительство не обрело в деревне социальной опоры. Реформа не удовлетворила потребности крестьянства в земле и, следовательно, не смогла

решить аграрно-крестьянский вопрос. Реформирование страны «сверху» потерпело неудачу, что в конечном итоге предопределило потрясения 1917 г.

- 11. Причины Первой мировой войны (1914—1918) заключались в противоречиях между ведущими европейскими державами, в обострении их борьбы за сферы влияния. Накануне войны сложилось окончательное противостояние двух блоков держав; Антанты (Россия, Англия, Франция) и Четвертного союза (Германия, Австро-Венгрия, Турция, Италия). Поводом к началу войны послужило убийство австро-венгерского наследника престола Фердинанда в столице Боснии Сараево. Поскольку его убийцей был серб, Австро-Венгрия обвинила в организации покушения Сербию. 28 июля 1914 г., через месяц после сараевского убийства, Австро-Венгрия объявила войну Сербии. 30 июля 1914 г. в России началась мобилизация. 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия объявила России войну, объясняя свой шаг начавшейся в России мобилизацией. В июле-августе в войну вступили Франция и Англия. Таким образом, война приобрела характер мировой. В военные действия постепенно вступили 38 государств с населением около 1 млрд человек. оказалась вынужденной вступить Россия войну, не перевооружения армии и флота. 1914 г. — военная кампания не принесла успеха ни одной из сторон; 1915 г. — поражение русской армии в военной кампании. Россия потеряла Польшу, часть Прибалтики, Белоруссии и Украины; 1916 г. — основные военные действия разворачиваются на Западном фронте. Май-июнь 1916 г. — Брусиловский прорыв на Юго-Западном фронте против Австро-Венгрии; 1917 г. — поражение русских войск в условиях революции. Переговоры большевиков о мире; 1918 г., март — подписание сепаратного мира в Брест-Литовске с Германией; ноябрь поражение Германии и ее союзников от Антанты. Однако Первая мировая война так и не смогла разрешить всех противоречий между ведущими капиталистическими странами, что подготовило почву для возникновения нового мирового конфликта.
- 12. В начале 1917 г. в России назрел новый революционный кризис, который привел к разрушению многовековой российской монархии. Основной причиной событий февраля 1917 г. была незавершенность задач буржуазно-демократической 1905—1907 революции (нерешенность аграрного, рабочего, национального вопросов, а также самодержавия). Условиями, существование ускорившими наступление революции, стали: 1) поражения России на фронте, значительные людские потери, усталость населения от войны; 2) кризис власти — «министерская чехарда», падение авторитета царя («распутивщи- на»), противостояние Государственной думы и правительства; 3) хозяйственный кризис; 4) ухудшение материального положения трудящихся; 5) усиление стачечного и антивоенного движения, оппозиции либералов, агитации левых партий. Насущной задачей революции было создание демократической республики и выход из войны. Февральская революция была достаточно скоротечна 18 февраля — 3 марта 1917 г. В ней переплетались и взаимодействовали антифеодальные, антикапиталистические, общедемократические

узкоклассовые интересы. События февральских дней привели к полному крушению самодержавного строя, был открыт путь для демократизации страны. В итоге февральской революции в стране сложилось двоевластие. Оно представляло собою своеобразное состояние государственно политической системы, характеризующееся параллельным существованием и взаимодействием двух властей, опирающихся на разные общественные классы. Реальная сила находилась в руках Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, поддерживаемого армией и вооруженными рабочими. Фактически у власти стояло буржуазное, кадетско-октябристское Временное правительство.

- 13. В России к осени 191.7 г. сложилось положение, когда встала главная задача вопрос о власти: либо власть переходила в руки рабочих и крестьян и создавалось новое правительство, либо в России происходила реставрация монархии. Быструю и решительную победу большевиков в Петрограде 24—26 октября 1917 г. обусловили следующие факторы: экономический и политический кризис в стране; ошибки Временного правительства и умеренных социалистов,просчеты правых сил; популистские лозунги большевиков в ходе борьбы за власть; поддержка большевиков левыми эсерами и анархистами в ходе восстания; поддержка значительной частью Петроградского гарнизона и Балтийского флота; активность большевистских лидеров.
- 14. Провозгласив на заседании ЦК ВКП(б) 10 октября 1917 г. курс на вооруженное восстание в целях свержения Временного правительства, которое потеряло всякий авторитет в массах, большевики успешно смогли его реализовать. Временное правительство было низложено. Открывшийся 25 октября 1917 г. ІІ Всероссийский съезд Советов был поставлен перед фактом победы восставших. После того как съезд покинули меньшевики, эсеры и представители ряда других партий, его работу возглавили большевики. На следующий день, на втором заседании съезда были приняты: Декрет о мире, провозгласивший; выход России из империалистической войны; Декрет о земле, подготовленный на основе крестьянских наказов и передававший землю крестьянам; Декрет о власти, провозгласивший установление власти Исполнительная власть передавалась большевистскому правительству — Совету народных комиссаров во главе с В.И. Лениным. Был сформирован новый всероссийский исполнительный комитет - ВЦИК, в который вошли 62 большевика и 29 левых эсеров. Принятые Декреты сначала отвечали надеждам народных масс, и это способствовало победе советской власти на местах.
- 15. Причинами начала Гражданской войны и иностранной интервенции в России в 1917—1922 гг. были: 1) обострение социально-экономических и политических противоречий в результате смены власти и изменения формы собственности; 2) крах демократической альтернативы страны в связи с разгоном Учредительного собрания большевиками в январе 1918 г.; 3) неприятие политическими противниками большевиков Брестского мира с Германией; 4) экономическая политика большевиков в деревне весной-летом

- 1918 г.; 5) иностранное вмешательство во внутренние дела России.
- 16. Существует несколько точек зрения на начало и периодизацию Гражданской войны: 1) начинается с октября 1917 г. (по существу даже раньше), а заканчивается осенью 1922 г., когда белая армия была разгромлена на Дальнем Востоке; 2) начинается с мая 1918 г. и продолжается до конца 1920 г., хотя военные действия продолжались и после 1920 г.; 3) в отличие от обычных войн, она не имеет четких границ - ни временных рамок, ни пространственных. Большинство историков в ходе Гражданской войны выделяют шесть этапов: первый — октябрь 1917 - май 1918 гг.: борьба пришедших к власти большевиков с силами Керенского, Краснова, Каледина и др., попытка отпора Германской интервенции и Брестский мир; второй лето- осень 1918 г.: борьба эсеро-меньшевистских сил, чехословацкий мятеж, развитие интервенции Германии; третий - конец 1918 — начало 1919 гг.: окончание Первой мировой войны и конец Германской интервенции, высадка войск Антанты в портах России, начало политики военного коммунизма, установление диктатуры Колчака в Омске; четвертый - весна 1919 - весна 1920 гг.: уход интервентов, победа РККА над армией Колчака на востоке, Деникина на юге, Юденича - на северо-западе; пятый - весна-осень 1920 г.: Советско-Польская война, разгром войск Врангеля в Крыму; шестой - 1921-1922 гг.: ликвидация локальных очагов войны, подавление Кронштадтского восстания, крестьянского движения на Тамбовщине, отрядов Махно, мятежей белоказаков на Кубани, освобождение Дальнего Востока от японцев, борьба с басмачеством в Средней Азии, демобилизация РККА, переход к нэпу.
- 17. В 1918 г. сложилась своеобразная экономическая и политическая система в Советском государстве в условиях Гражданской войны, которая получила название политики «военного коммунизма». Она была направлена на сосредоточение всех ресурсов страны в руках государства. Главными чертами военного коммунизма являлись: национализация промышленных предприятий, перевод на военное положение оборонных заводов и транспорта, осуществление принципа продовольственной диктатуры через введение продразверстки и запрещение свободной торговли, натурализация хозяйственных отношений в условиях обесценивания денег, введение трудовой повинности и создание трудовых армий. В 1921 г. в условиях сосуществования страны эта политика показала несостоятельность и была заменена нэпом.
- 18. Гражданская война закончилась победой Советского государства и поражением Белого движения. Однако это была трагическая победа.» Погибло, по разным оценкам, от 10 до 15 млн человек. Резко уменьшилась численность наиболее квалифицированных рабочих кадров. Сократилось число интеллигенции. Многие ее представители покинули Россию. Основная часть крупной и средней буржуазии или была уничтожена, или эмигрировала. Были уничтожены помещичьи хозяйства, резко сократилась численность зажиточных крестьян. В глубоком кризисе находилась экономика страны. В политической жизни утвердилась диктатура большевизма, началось становление тоталитарной системы.

- 19. Новая экономическая политика (нэп) была введена советским руководством в 1921 г., после решения Х съезда ВКП(б). Предусматривала выход из экономического и политического кризиса путем возврата к подконтрольной и регулируемой государством частной собственности в промышленности, замене продразверстки продовольственным налогом, провозглашение свободной торговли, использование иностранного капитала в форме концессий и труда батраков в деревне. Главными особенностями нэпа были сочетание административных и рыночных методов хозяйствования; сохранение командных высот в политике и экономике в руках рабочего класса и его партии. В конце 20-х гг. от нэпа полностью отказались, в связи с накопившимися противоречиями, причинами этого стали: кризисы нэпа (1923, 1925, 1927, 1928); внутриполитическая борьба за власть в 20-е гг. ХХ в. и победа сторонников свертывания нэпа; самоизоляция советской экономики и отсутствие широких экономических связей с мировым сообществом; противоречия между административными И рыночными управления.
- 20. К 1922 г.- экономические, внутри- и внешнеполитические факторы (стремление коммунистической партии расширить сферу деятельности для социалистического эксперимента; старые хозяйственные необходимость совместной обороны) требовали новых форм отношений между республиками (в 1922 к на территории бывшей Российской империи существовало 9 советских республик, а в РСФСР имелось девять автономных). Летом 1922 г. по решению ЦК РКП(б) начался процесс, объединения советских республик в единое государство. Существовало два варианта объединения: а) вариант И.В. Сталина — «автономизация» советских республик, понимаемая как их автономия в составе единого пролетарского государства, советизация, диктатура пролетариата», решение национального вопроса в ходе преодоления, культурных и экономических различий; б) предложение ;В.И. Ленина о новой форме союзного государства на основе добровольного и равноправного объединения самостоятельных республик. Предусматривалось образование советских посредством заключения с республиками договора, при этом республики сохраняли всю полноту І управлениянвнутренними делами. 30 декабря .1922 г. І съезд Советов СССР принял Декларацию, и Договор об образовании Сот юза Советских Социалистических республик. В. Состав СССР вошли РСФСР, Украинская ССР, Белорусская .ССР. и Закавказская Федерация, включавшая Азербайджан, Армению и Грузию. В январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов одобрил первую Конституцию СССР. По Конституции **CCCP** представлял собой Федерацию равноправных суверенных государств Однако статья Конституции о полновластии Советов была фикцией, на деле государственная власть концентрировалась в структурах партии, жестко управляемой из центра. Союз сразу же приобрел характер унитарного государства.
- 21. На XIV съезде, в декабре 1925 г. был провозглашен курева индустриализацию. Была поставлена задача превратить СССР из страны,

ввозящей машины и оборудование, в страну, их производящую, затем провести машинизацию всего народного хозяйства и на этой основе добиться ускоренного развития. Главной целью данной политики являлось изменение социальной структуры и ликвидация класса предпринимателей (отход от политики нэпа), упрочение политического господства большевиков. С конца 20-х гг. государство приступило к планированию, начали разрабатываться пятилетние планы, составляемые без учета издержек, которые со временем превратились в твердые задания по производству продукции. В проведении индустриализации отмечались: высокие темпы индустриализации; сжатые исторические сроки; акцент на развитие тяжелой промышленности в ущерб легкой; осуществление индустриализации за счет внутренних источников накопления (перекачка средств из деревни, займы у населения, усиления налогового бремени за счет эмиссии денег, продажи драгоценных металлов и художественных ценностей, использование труда заключенных и т.д.). В результате индустриализации СССР вышел на второе место в мире по объему Индустриализация промышленного производства. позволила ликвидировать безработицу, но более половины промышленных рабочих было занято тяжелым физическим трудом. Главный итог «большого скачка» — закрепление командно-административных методов управления экономики. Этот период оценивается как промышленное преобразование страны, обеспечивавшее технико-экономическую независимость СССР в сложных внешнеполитических ситуациях.

22. К середине 20-х гг. ХХ в. положение крестьянства ухудшилось, это было вызвано противоречиями нэпа и начавшейся индустриализации. XV съезд ВКП(б) дал толчок дальнейшему кооперированию крестьянских хозяйств, постановив, что коллективизация должна стать основной задачей партии в деревне. Целями государства в проведении этой политики являлись: а) создание в короткий срок крупных коллективных хозяйств с целью преодоления зависимости государства от единоличных хозяйств в деле хлебозаготовок; б) обеспечение индустриализации дешевой рабочей силой за счет массового ухода крестьян из деревни; в) ликвидация кулачества как класса; 4) перекачка средств в промышленность на нужды индустриализации. В 1929 г. в статье «Год великого перелома» И.В. Сталин заявил о необходимости ускорить темпы коллективизации. В этом же году впервые прозвучали слова «сплошная коллективизация». Коллективизация (принудительность, жесткими методами обобществление проводилась крестьянской собственности, партийный и административный произвол, аресты, ссылки и т.д.). Все это вызвало недовольство крестьян. Темпы коллективизации значительно снизились. Крестьяне начали выходить из колхозов и пытались ввести хозрасчет, что было воспринято сталинским руководством как проявление классовой борьбы. Опять началось наступление на колхозы. Из колхозов забирался весь урожай. Результатом такой политики стал страшный голод 1932—1933 гг. В июне 1934 г. правительство заявило о начале последнего этапа коллективизации. К 1937 г. 93% крестьянских хозяйств были вовлечены в колхозы. Насильственная коллективизация

привела: к ликвидации слоя зажиточных крестьян; уничтожению частного сектора в сельском хозяйстве; отчуждению крестьян от собственности земли; замедлению темпов роста сельскохозяйственного производства и постоянному обострению продовольственной проблемы в стране.

- 23. В 30-х гг. окончательно уничтожаются остатки гражданских свобод и формируется тоталитарный режим. Вся экономика огосударствляется, партия сливается с государством, государство идеологизируется. Каждый член общества вовлекается в иерархическую систему организаций: в партию, комсомол, Советы, профсоюзы, ДОСААФ и др., которые выступали в роли «приводных ремней» партийно-государственного руководства. Население поддерживалось в состоянии повышенной мобилизационной готовности при помощи волн массового террора, судебных процессов над «врагами народа». Система базировалась на неукоснительном выполнении плановых директив и команд центра. Для пресечения недовольства создается карательно-осведомительная система.
- 24. Главными задачами СССР в 20-е г. ХХ в. во внешней политике были преодоление дипломатической изоляции и обеспечение безопасности своих границ. В 1919—1920 гг. были заключены договоры с Китаем, Латвией, Литвой, Эстонией, Ираном, Афганистаном, Турцией, Монголией и торговые отношения с Англией и Германией. Однако дипломатических отношений с ведущими державами мира СССР не имела, Политическая блокада с европейскими странами была прорвана в апреле 1922 г. в Рапалло, где был германской делегацией договор восстановлении подписан o дипломатических отношений на основе взаимного отказа от претензий. 1924—1925 гг. стали «полосой дипломатического признания СССР». Большую роль в росте доверия к СССР сыграл нэп. С целью обеспечения безопасности границ СССР заключает договоры о ненападении с Турцией, Афганистаном, Литвой, Ираном, Германией.

Ориентация на Германию была отличительной чертой советской внешней политики 20-х — начала 30-х гг. Широким было военное сотрудничество между странами. В 1932 г. был заключен Советско-Польский договор о ненападении. Позднее такие же договора были заключены с Францией, Италией, Латвией, Эстонией. Это привело к напряженности в советско-германских отношениях. После прихода к власти Гитлера в 1933 г. СССР начинает ориентироваться на союз с Англией и Францией и делает попытки создания системы коллективной безопасности, направленной против Германии. Однако нежелание западных стран идти на союз с СССР и итоги Мюнхенского соглашения привели к переориентации внешней политики СССР на Германию. В результате, англо-франко-советские переговоры в Москве в августе 1939 г. были провалены, а 23 августа был подписан договор о ненападении между СССР и Германией, который развязывал руки Москве в отношении Финляндии, Латвии, Эстонии и западных территорий Украины и Белоруссии, входивших в состав Польши. 28 сентября 1939 г., по договору «О дружбе и границах» СССР получил Литву в обмен на часть польских земель. Эти территории в 1939—1941 гг. вошли в состав СССР, что явилось

основным итогом его европейской политики.

На Дальнем Востоке СССР периодически вступает в вооруженные конфликты (летом 1929 г. — с Китаем, летом 1938 г. - с Японией на реке Халхин-Гол). Советскому Союзу удалось сохранить свои границы. Монголия осталась в сфере влияния СССР.

- 25. Великая Отечественная война 1941—1945 гг. на сегодняшний день во многом остается белым пятном для историков. Достаточно много возникает дискуссионных проблем: 1) кто развязал Вторую мировую войну?; 2) готовил ли Сталин нападение на Германию?; 3) проблема внезапности нападения на СССР; 4) причины поражения советских войск весной—летом 1942 г.; 5) проблема движения Сопротивления; 6) потери СССР в годы войны; 7) цена победы СССР в Великой Отечественной войне.
- 26. Причинами Великой Отечественной войны, по мнению А.П. Деревянко и Н.А. Шабельниковой, были: 1) борьба конкурирующих систем, претендующих на глобальное господство: национал-социализма и коммунизма; 2) стремление Германии завоевать «жизненное пространство», захватив ресурсную базу СССР.
- 27. В истории Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. выделяют три основных периода: 1) 22 июня 1941 г. — 18 ноября 1942 г. — начальный Стратегическая инициатива принадлежала войны. Советские войска оставили Белоруссию, Прибалтику, Украину, вели оборонительные сражения за Смоленск, Киев, Ленинград. Битва за Москву (30 сентября 1941 г. — 7 января 1942 г.) первое поражение противника. Война приняла затяжной характер. Весна—лето 1942 г. — начало обороны Сталинграда и битвы за Кавказ. Перевод экономики на военные рельсы СССР завершен создана целостная система военной индустрии. партизанская война в тылу врага (Белоруссия, Брянщина, Восточная Украина). Создана антигитлеровская коалиция 2) 19 -ноября 1942 г. — конец период коренного перелома-, окончательного перехода к СССР. Разгром инициатив немецких стратегической войск под Сталинградом (2 февраля 1943 г.), сражение на Курской дуге (июль 1943 г.). оборонительной Днепр крушение стратегии вермахта., Битваэа освобождение левобережной Украины. Укрепление советской экономики: к обеспечена экономическая победа Γ. над Формирование крупных партизанских соединений. В тылу врага появились районы. освобожденные Укрепление антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция 1943 г. — кризис фашистского блока; 3)1944 г. - 9 мая 1945 г. — завершающий период. Освобождение всей территории СССР, освободительная миссия Краснойкармии в Европе (освобождение Польши, Чехословакии, Венгрии и других стран). Разгром фашистской Германии» Конференция в Ялте (февраль 1945 в) и Потедаме (июль-август 1945 г.); особый период (9 августа — 2 сентября 1945 г.). — война ССОР против Японии, разгром Квантунской армии в Маньчжурии.
- 28. Цена победы в Великой Отечественной войне выражает сложный комплекс материальных экономических, интеллектуальных, духовных и

других усилий государства и народа, Понесенного ими урона, ущерба, потерь и издержек. С одной стороны, за время войны была создана мощная военная промышленность, сформирована индустриальная база; завоеван международный авторитет, СССР вошел в различные международные организации и союзы, значительно расширил сферу политического влияния; в состав СССР вошли Печенгский и Клайпедский районы, Южный Сахалин, Курильские острова, часть Восточной Пруссии; заложена основа для создания «блока социалистических государств» Европы и Азии; открылись возможности демократического обновления мира и освобождение колоний. С другой стороны, ценой победы стали огромные людские потери - около 27 млн чел.; уничтожена 1/3 национального богатства страны; произошло укрепление сталинского режима; нанесен огромный экологический ущерб; война затормозила экономическое развитие СССР, вынужденного долгие годы восстанавливать народное хозяйство, залечивать физические моральные раны людей.

- 29. В СССР в первое послевоенное десятилетие в экономической сфере был принят IV пятилетний план, основной задачей которого было восстановление разрушенного хозяйства и дальнейшее развитие экономики страны. К 1948 г. уровень промышленного производства достиг довоенного; восстановлено и построено 6200 промышленных предприятий; проведена денежная реформа и отменена карточная система (декабрь 1947 г.). Это на счет «Экономии» сельском хозяйстве, проводилось промышленности и социальной сфере, а также репараций с Германии (4,3) млрд долл.). В социально-политической сфере происходит укрепление административно-командной тоталитарно-бюрократической системы И структуры власти; идеологическое закрепощение общественного сознания (проводятся кампании «борьбы с космополитизмом» с целью избавления от интереса и симпатий к Западу, воссоздания образа внутреннего врага); партийно-государственное усиливается давление творческую интеллигенцию, новый виток репрессий В стране (ГУЛАГ военнопленных, «Ленинградское дело», «Дело врачей»); культ И.В. Сталина достигает своего апогея.
- 30. С приходом к власти Н.С. Хрущева в 1953 г. начались заметные изменения в общественно-политической жизни страны. На XX съезде КПСС в феврале 1956 г. Н.С. Хрущев выступил с докладом, разоблачившим культ личности И.В. Сталина. В этом выступлении прозвучала критика культа, но не системы, определялись дозволенные рамки критики деятельности Сталина и сталинщины. И как результат, с одной стороны, в стране протекал процесс демократизации: происходит децентрализация политической управления и развития; начинается реабилитация невинно пострадавших жертв сталинских репрессий; реформирование образовательной системы; «оттепель» литературе, театре, проявление определенной В другой стороны, продолжала существовать команднотворчества. административная система: формируются элементы культа личности Н.С. Хрущева; проводятся репрессии против тех, кто в своей критике не

ограничивается дозволенными рамками. В области сельского хозяйства и промышленности реформы Н.С. Хрущева носили непродуманный характер, что сказалось на экономическом и социальном развитии. В 1954 г. было принято решение об освоении целинных и залежных земель. Это был экстенсивный путь развития сельского хозяйства, и первые успехи быстро исчезли. Неудача постигла и проект подъема сельского хозяйства с помощью «царицы полей» кукурузы, и с помощью увеличения в 2—3 раза планов сдачи невосполнимый нанесло ущерб животноводству. мяса, промышленности преимущественно развивались оборонные отрасли и атомная энергетика. Для преодоления сверхцентрализации экономики были созданы совнархозы. Эти бесконечные реорганизации сорвали выполнение VI пятилетки. Выход был найден в разработке 7-летнего плана. Расходы на науку выросли в 6 раз, но НТР вступила в противоречие с командноадминистративной системой. В начале 60-х гг. ХХ в. недовольство политикой Н.С. Хрущева охватило многие слои населения, этим воспользовались консерваторы в партийном и государственном аппарате. В октябре 1964 г. происходит смещение Н.С. Хрущева со всех постов.

31. Внешняя политика СССР во второй половине 50-х — начале 90-х гг. XX в. характеризуется не только активностью, но и противоречивостью. После Второй мировой войны выделились два лидера на международной арене — СССР и США. В мире, начиная с 1946 г., возобладала политика «холодной войны», которая привела к резкому обострению взаимоотношений между СССР и США, Востоком и Западом. Началась гонка вооружений, усилилась взаимная враждебная риторика, осуществлялась политика «с Придя к власти, Н.С. Хрущев постарался позиции силы». существенные коррективы и в сферу международных отношений. Новые отношения внешней политики были сформулированы им в докладе на XX съезде партии в 1936 г Главными принципами здесь были следующие: признание разнообразия путей построения социализма. возможность мирного сосуществования государств с различным общественный строем. В ТО советское руководство вело постоянную же время «антиимпериалистическую пропаганду», всемерно помогало коммунистическому национально-освободительному движениям, исповедовало веру в торжество коммунизма над капитализмом во всемирном масштабе. Во второй половине 60-х первой половине 80-х гг. советская внешняя политика прошла путь от «холодной войны» к разрядке между народной напряженности и до нового витка «холодной войны. В период «перестройки» (1985—1991) была провозглашена внешнеполитическая правительства, получившая доктрина советского название «новое политическое мышление, которая предусматривала: отказ от раскола мира на две враждующие социально-политические системы (капиталистическую и социалистическую), признание его единым и взаимосвязанным; объявление в качестве универсального решения вопросов баланса интересов различных государств; признание приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими (классовыми; национальными, религиозными). Основным

- направлением во внешней политике СССР стало налаживание взаимоотношений с США. Однако в эти годы руководство СССР часто шло на односторонние уступки Западу н не думало об их дальнейших последствиях для страны.
- 32. С приходом к власти в октябре 1964 г. Л. И. Брежнева происходит смена политического курса. Пришедшая к руководству страной команда Л.И. Брежнева не имела позитивной программы деятельности. Однако негативная установка существовала, и заключалась она в том, чтобы прекратить бесчисленные преобразования, нарушавшие стабильность существования бюрократии. Основным стад принцип «стабильности», который означал (в особенности после неудачи хозяйственной реформы, проведенной А.Н. нововведений Косыгиным) отказ ОТ каких-либо В политической, экономической, идеологической и кадровой сферах. В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, законодательно закрепившая руководящую роль КПСС в обществе, социализм в СССР провозглашался развитым, и было положено начало разработке теории, защищающей эту идею. Как следствие возросла партийно-государственной значительно роль номенклатуры. Прекратился процесс десталинизации, и начался, в известной мере, процесс ресталинизации. Одновременно открывается новая страница в истории политических процессов: судебной расправе подвергаются инакомыслящие, так называемые диссиденты, выступавшие за соблюдение прав человека и гражданина в СССР. К концу 70-х — началу 80-х гг. ХХ в. все больше стали проявляться кризисные явления во всех сферах жизни общества: снижение темпов экономического роста, крайне слабое развитие наукоемких отраслей производства (микроэкономики, биотехнологии, информатики); сохранение экстенсивных методов хозяйствования, что во многом способствовало формированию затратной экономики; превращение страны в сырьевой придаток мировой системы хозяйствования (вывоз сырья и закупка продовольствия); формирование «теневой» экономики; жизненного уровня населения; остаточный принцип финансирования сфер медицины, образования, науки, культуры, жилищного строительства; накопление критического потенциала в обществе: сомнения в правильности социалитического пути, выбранного старшим поколением.
- 33. Л.И. Брежнев умер в ноябре 1982 г. На первую позицию в партийном аппарате выдвинулся Ю.В. Андропов, возглавляющий КГБ. Он был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. Его задачей стала борьба с коррупцией, которая захлестнул высшие эшелоны власти. Начинается борьба за укрепление трудовой дисциплины. Тяжелобольной Ю.В. Андропов в феврале 1984 г. умирает. Генеральным секретарем становится К.У. Черненко, при котором усиливается экономический и политический кризис. Международное положение СССР ухудшается.
- 34. Перестройкой называется период с марта 1985 г. по декабрь 1991 г., когда в СССР были предприняты экономические политические, социальные, правовые и другие реформы, чтобы осуществить «всестороннее совершенствование социализма» и придать ему новый, более

привлекательный облик как внутри страны, так и за ее пределами.

- 35. Предпосылками перестройки являлись: 1) стагнация в экономике, нарастание научно-технического отставания от Запада, провалы в социальной сфере; 2) политический кризис, выразившийся в сращивании партийногосударственной номенклатуры с дельцами теневой экономики и преступностью что привело к формированию в середине 80-х гг. устойчивых мафиозных группировок; 3) субъективной предпосылкой являлся приход к власти относительно молодого поколения поли, тиков, стремившихся не только к укреплению власти, но и вы. ступавших за обновление государства.
- 36. В истории перестройки некоторые исследователи выделяют четыре периода: 1) март 1985 г. январь 1987 г. проходящий под лозунгом «больше социализма»; 2) 1987—1988 гг. «больше демократии»; 3) 1989-1991 гг., ставший периодом размежеваний и расколов в лагере перестройки; 4) августовский путч и отстранение от власти М.С. Горбачева, распад СССР.
- 37. Практически все реформы, осуществляемые в ходе перестройки, не были до конца продуманными, а потому и не были доведены до логического завершения, так как не прогнозировались их конечные цели. В итоге экономические реформы не дали положительных результатов. Началось общее сокращение производства в промышленности и сельском хозяйстве. Резко усилилась инфляция. К началу 90-х гг. страна оказалась в полосе острейшего социально-политического кризиса. В политической системе, стремления решить две задачи одновременно, с одной стороны, модернизировать структуру государственной власти (при помощи удаления из руководства наиболее консервативных функционеров, введения системы альтернативных выборов и тайного голосования по кандидатурам на руководящие посты в партийных органах, введения президентского поста), с другой сохранить партийную монополию на власть в рамках складывания многопартийной системы в стране были обречены на неудачу. В стране назревал политический кризис.
- 38. К невысоким результатам преобразований в стране в ходе перестройки добавился рост национальной напряженности в республиках порождали Непоследовательность CCCP. национальной политики многочисленные противоречия в межнациональных отношениях, которые постепенно переросли открытые конфликты. Декларации В Эстония, Литва, государственном суверенитете приняли Латвия, Азербайджан и др. 12 июня 1990 г. І съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. В законодательно закреплялся приоритет республиканских Первым Президентом РФ стал Б.Н. Ельцин. союзными. Декларации о суверенитете союзных республик был поставлен вопрос о дальнейшем существовании СССР. Началась подготовка нового Союзного договора, подписание которого было назначено на 20 августа 1991 г. Но 19 августа 1991 г: часть союзного руководства совершает государственного переворота. Проект предстоящего Союзного договора, означавший утрату контроля над республиками, этих руководителей не

устраивал. После подавления путча процесс распада СССР принимает необратимый характер. 21 декабря 1991 г. 11 республик объявили о роспуске СССР. На встрече в Беловежской Пуще Б. Ельцин, Л. Кравчук, В. Шушкевич, а затем на встрече в Алма-Ате руководители бывших Союзных республик (кроме Эстонии, Литвы и Грузии) прекратили действие Союзного договора 1922 г., СССР перестал существовать, а президент М.G. Горбачев ушел в отставку. На территории бывшего Союза возникло Содружество Независимых Государств (СНЕ).

39. В 1991 г. в результате распада СССР на международной политической арене появилось новое государство — Российская Федерация. В июне 1991 г. всенародным голосованием президентом России был избран Б.Н. Ельцин: После подавления августовского путча и в условиях начавшихся широкомасштабных экономических реформ стал постепенно нарастать конфликт между Верховным Советом РСФСР и президентом РФ. Он приобрел размах подлинной «войны законов», когда практически ни один законодательный акт, ни одно распоряжение двух ветвей власти не Лидеры Совета выступали против шоковой терапии в выполнялись. экономике, оспаривали законность ликвидации КПСС президентом в 1991 г. и т.д. В ходе референдума 1993 г. народ выбрал президентское правление. Однако открытое противостояние и вооруженные столкновения имели место в октябре 1993 т. Президент одержал победу. 12 декабря 1993 г. в результате всенародного референдума была принята новая Конституция РФ, по которой фактически Страна становилась президентской республикой. Срочно были проведены выборы в I Государственную думу и Федеральное собрание. Крупнейшими фракциями в Думе стали ЛДПР (В.В. Жириновский) и КПРФ (Г.А. Зюганов). 17 декабря 1995 г. был выбранн новый парламент, в котором образовалось четыре фракции: КПРФ («ПА. Зюганов), ЛДПР (В.В. Жириновский), блок «Наш дом Россия» (В.С. Черномырдин), блок «Яблоко» (Г.А. Явлинский). В июне 1996 г. прошли выборы Президента России (на этот пост претендовали Б.Н. Ельцин, Г.А. Зюганов, А.И. Лебедь, Г.А. Явлинский, В.В. Жириновский). Б.Н. Ельцину удалось во 2-м туре одержать Серьезной проблемой победу. политической стало реформирование Вооруженных сил. В июле 1996 г. Б.Н. Ельцин поставил задачу по созданию к 2000 г. высоко организованной профессиональной армии. Однако решение такой сложной задачи в условиях слабого финансирования и августовского 1998 г. стало проблематично. Другой внутриполитической проблемой оставалась борьба с преступностью. В ноябре 1998 г. в Петербурге убита депутат Госдумы Г.В. Старовойтова, усилился экстремизм, национализм. В послании Федеральному собранию 6 марта 1997 г. констатировалось бессилие властей в борьбе с коррупцией, но задача так и не была решена. Глубокий социально-экономический кризис в стране постоянно усугублялся кризисом во властных структурах. Б.Н. Ельцин с августа 1996 г. фактически отошел от дел, ненадолго появляясь на непродолжительное время и осуществляя кадровые перестановки; перестал владеть ситуацией в стране. С марта 1998 г. сменилось пять Председателей Правительства РФ

- (В.С. Черномырдин, С.В. Кириенко, Е.М. Примаков, С.В. Степашин, В.В. Путин). На этом фоне 19 декабря 1999 г. прошли выборы в III Государственную думу, где большинство голосов набрали КПРФ и движение «Единство» («Медведь»). 31 декабря 1999 г. Б.Н. Ельцин досрочно ушел в отставку, передав руководство В.В. Путину, который 26 марта 2000 г. избран Президентом РФ.
- 40. В конце 1991 г. Россия была вынуждена приступать к радикальным экономическим преобразованиям, так как страна оказалась в тяжелейшем финансовом кризисе. Попытка властей частично замаскировать инфляцию государственным контролем над ценами лишь усиливали дефицит и вели к расцвету черного рынка. 1 января 1992 т. правительством, которое возглавлял Е. Гайдар, был принят набор монетаристских мер, так называемая шоковая терапия: ограничение совокупности спроса с помощью удорожания кредита и урезания бюджетных средств, приватизация государственных предприятий. Основным мероприятием социально-экономической политики этого периода явилась либерализация цен. Предполагалась, что данные меры способны в достаточно короткий срок сбить инфляцию и создать предпосылки для восстановления хозяйственного роста на рыночной основе. Но следствием этой политики явилось падение материального благосостояния людей в связи с ростом инфляции в стране (за год рост произошел в 100—150 раз), недовольство и недоверие масс к правительственному курсу. После отстатки правительства Е. Гайдара, с конца 1992 г. началась массовая приватизация, которая проходила в два этапа: 1) 1992—1993 гг. — безвозмездная передача гражданам части государственной собственности стоимостью 10 тыс. руб. путем выдачи приватизационного чека; 2) с осени 1994 г. — приватизация государственных предприятий путем прямого акционирования и начало продажи акционерных предприятий. Последствиями приватизации стало: с одной стороны, произошел крупномасштабный обман народа, с другой почти все лучшие предприятия оказались в руках небольшой группы московских «уполномоченных» банкиров. Следствием приватизации стал рост экономической преступности, злоупотреблений и коррупции. результате основная часть национального достояния оказалась в руках 10% населения. Началось разрушение колхозов и совхозов, из которых стали выделяться фермерские хозяйства.
- 41. В 1994—1998 гг. правительством предпринимаются меры по сдерживанию спада производства и падению эффективности экономики, включали: 1) ограничение И отмена централизованного распределения сырья и ресурсов; 2) отмена государственных дотаций убыточным предприятиям; либерализация внешней торговли, расширение импорта потребительских и продовольственных рынков; 4) свободная рубля; 5) крупномасштабные внешние неконтролируемый вывоз материальных ценностей за рубеж. Результатами проводимой политики были: а) развал военно-промышленного комплекса и бюджетных сфер; б) спад промышленного производства в стране; в) падение спроса на отечественную продукцию; г) деиндустриализация: промышленное

производство все более приобретало черты топливо-энергетической и сырьевой ориентации; д) падение сельскохозяйственного производства; е) имущественная дифференцация и скрытая безработица; зависимость российской экономики от Запада в лице международных финансовых организаций; з) нарушение экономических связей между регионами страны и распад единой народнохозяйственной структуры; и) рыночные отношения приобрели откровенно криминальный характер. В 1998 г. правительство В.С, Черномырдина предприняло ряд мер в целях выхода из финансового кризиса. С 1 января 1998 г. прошла деноминация введены новые российские деньги, уменьшенные по поминалу в 1000 раз, в обращение вновь вернулась копейка. Однако экономика по-прежнему катастрофически разрушалась. 23 марта правительство Черномырдина отправлено в отставку, и новым премьер-министром стал С.В. Кириенко. 17 августа 1990 г. С.В. Кириенко выступил с заявлением о прекращении выплат по обязательствам государства и моратории на выплату долго зарубежным банкам (дефолт отказ от принятых ранее на себя обязательств). Как следствие, отставка правительства, высокая инфляция (до 60%) и рост цен. Наступил крах рыночной инфраструктуры и кризис банковской системы и рынка ценных бумаг. В последующее время одно за другим менялись правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина. Им удалось стабилизировать экономическую и политическую ситуацию в стране.

42. Экономические и политические проблемы усложнялись серьезными негативными явлениями в отношениях между центром и национальными окраинами. Некоторые субъекты РФ, провозгласив себя суверенными, приняли конституции, в которых были значительные отклонения от Конституции РΦ. Особенно напряженно сложились Центрального правительства и Чечни. В конце 1991 г. руководство Чечни объявило о создании независимой Чеченской республики Ичкерия. Внутри чеченцев началась борьба за сферы влияния, вмешательстве федеральных властей и силовых структур вылилась в 1994 г. в гражданскую войну. 11 декабря 1994 г. началась операция федеральных войск, превратившая внутричеченский конфликт в полномасштабную войну с многочисленными человеческими жертвами. В конце 1996 г. неожиданным результатом завершились военные действия в Чечне. По заключенному договору российские войска были выведены из Чечни, и там начались преследования тех, кто поддерживал российское правительство. В январе 1997 г. Президентом Чечни избран А. Масхадов. В мае в Москве Б.Н. Ельцин и А. Масхадов подписали Договор о мире и принципах взаимоотношений между РФ и Чеченской республикой Ичкерией. Однако напряженность оставалась, продолжались захваты заложников. Ситуация обострилась осенью 1999 г.: 4 сентября взорван жилой дом в г. Буйнакске; 9 сентября в г. Москве на улице Гурьянова; 13 сентября взорван дом на Каширском шоссе; 16 сентября жилой дом в Волгодонске. В течение этого периода контакты Москвы и Чечни были свернуты. В качестве ответной меры российское правительство во главе с В.В. Путиным приняло решение использовать в

борьбе с террористами силовые методы. Началась вторая чеченская кампания. После завершения в 2000 г. активной фазы боевых действий и назначения в июне 2000 г. муфтия Чечни А. Кадырова главой временной администрации, сопротивление боевиков перешло в фазу террористической войны. В 2000—2003 гг. федеральный центр предпринял меры по нормализации политической и экономической ситуации в республике. В марте 2003 г. в ходе референдума жители Чечни приняли новую конституцию, в которой оговорено, что Чеченская республика является Российской Федерации. конституции этой республике В полномочия предоставляются широкие В пределах российского законодательства. В октябре 2003 г. прошли выборы президента Чеченской республики, на которых победил А. Кадыров. В целом федеральный центр сделал ставку на решение проблем этой республики силами чеченских лидеров, а не насаждением представителей из Москвы. С другой стороны, власти России не отказались от ведения переговоров с лидерами боевиков в 2001 г., но они оказались безрезультатными. С осени 2002 г. боевики развернули активную террористическую войну: захват зрителей мюзикла «Норд-Ост» в г. Москве (23 октября 2002 г.); декабрь 2002 г. — взорван дом правительства в г. Грозном; июль 2001 т. — взрыв на рок-фестивале в Тушино; февраль 2004 г. —взрыв поезда метро в Москве; 9 мая 2004 г. в результате теракта погиб глава Чечни — А. Кадыров;. 1 сентября 2004 г. захват школы в г. Беслане. С 2005 г. обстановка в Чеченской республике стабилизируется. Избранный в марте 2007 г. президентом Чеченской республики Р. Кадыров проводит политику по интеграции боевиков, не запятнанных себя тяжкими преступлениями, общество и параллельно ведет войну на уничтожение лидеров боевиков. В июле 2006 г. уничтожен лидер всего террористического подполья на Северном Кавказе Ш. Басаев, ранее был ликвидирован А. Масхадов.

43. Основными направлениями политики Президента В,В. Путина в 2000—2008 гг. стали: в политической сфере — укрепление вертикали государственной власти и достижение политической стабильности в обществе, для чего были созданы 7 федеральных ок лями президента; изменен принцип формирования верхней па- латы Федерального собрания -Совета Федерации - и превращение его в, постоянно действующий законодательный создание Государственного совета орган; совещательно-консультативного органа глав субъектов РФ при Президенте РФ; осуществление административной реформы; изменение избирательного законодательства (выборы в ГД по пропорциональной системе, изменен, порог явки на выборы и т.д.). В социально- экономической сфере: Ослабление либерализацию продолжение курса на экономики, бюрократической опеки контроля co государства И стороны предпринимательской деятельностью, принятие мер, направленных поддержку малого и среднего бизнеса; Сокращение налогового бремени, введение 13%-ного подоходного нрлогй; проведение социальных реформ (пенсионной, монетизации льгот, здравоохранения); начало проведения и

финансирования национальных проектов: «Здоровье», «Качественное образование», комфортное «Развитие «Доступное жилье», агропромышленного комплекса». В сфере международных отношений: новой внешней политики России, принятие концепции исходя многополярной системы международных отношений; развитие партнерских отношений со всеми странами мира; поддержка западных стран в борьбе с терроризмом. Среди итогов проведения такой политики можно выделить: восстановление единства России; отражение угрозы со стороны сепаратизма; восстановление экономики страны после затяжного кризиса 1990-х гг. (реальные доходы граждан за 8 лет увеличились в 2,5 раза и превысили уровень 1990 г., по размеру своей экономики Россия заняла седьмое место в мире); погашена значительная часть государственного долга; наблюдался рост ВВП; Россия стала занимать место полноправного партнера в мировой политике. В марте 2008 п Президентом РФ был избран Д.А. Медведев.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



методические указания по практическим занятиям Б1.О.03 РУССКИЙ ЯЗЫК И ДЕЛОВОЕ ОБЩЕНИЕ

Направление подготовки **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Профиль

Автоматизированные системы обработки информации и управления Автоматизированное управление бизнес процессами

квалификация выпускника: бакалавр

формы обучения: очная, заочная

год набора: 2019

Автор: Карякина М. В., канд. филол. наук

Одобрена на заседании кафедры	Рассмотрена методической комиссией		
иностранных языков	Инженерно-экономического		
и деловой коммуникации	(название факультета)		
Зав. кафедрой	Председатель (подпись)		
(nodytuo6)	Мочалова Л.А.		
Юсупова Л. Г.	(Фамилия И.О.)		
Протоков № 9 от 17.04.2010	Протокол № 1 от 19.04.2019		
Протокол № 8 от 17.04.2019	(Tama)		

Екатеринбург 2019 Методические указания по практическим занятиям содержат краткие теоретические сведения по изучаемым в курсе «Русский язык и деловое общение» темам и комплекс упражнений, формирующих необходимые навыки. Указания предназначены для использования на практических занятиях.

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

«Самая большая ценность народа — это язык, на котором он пишет, говорит, думает. <...> ...вся сознательная жизнь человека проходит через родной ему язык».

Д. С. Лихачёв, выдающийся советский и российский филолог, искусствовед

Национальный язык — это «социально-историческая категория, которая обозначает язык, являющийся средством общения нации и выступающий в двух формах: устной и письменной. Национальный язык формируется вместе с образованием нации, являясь одновременно предпосылкой и условием её возникновения и существования, с одной стороны, и результатом, продуктом этого процесса — с другой» [ЛЭС]. Национальный язык многообразен, так как им в различных ситуациях пользуются люди, относящиеся к разным социальным слоям, имеющие различный уровень культуры, проживающие в разных областях страны.

Разновидности национального языка:

- **Диалект** (от греч *dialektos* разговор, говор, наречие) это разновидность национального языка, используемая в определенной местности и чётко противопоставленная другим местным разновидностям.
- Жаргон это «разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении отдельной относительно устойчивой социальной группой, объединяющей людей по признаку профессии (жаргон программистов), положения в обществе (жаргон русского дворянства в XIX в.), интересов (жаргон филателистов) или возраста (молодёжный жаргон)» [ЛЭС].
- «Просторечие одна из форм национального русского языка, которая не имеет собственных признаков системной организации и характеризуется набором языковых форм, нарушающих нормы литературного языка» [Введенская].
- Литературный язык высшая разновидность национального языка, принимаемая его н

- Т По приблизительным подсчётам в мире существует более 2,5 тысяч языков (по другим данным 5-6 тысяч). Согласно генеалогической (т.е. по происхождению) илассификации, русский язык относится к славянской группе индоевропейской семьи языков. Современный русский язык имеет много статусов: это язык русской нации, иосударственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения, иеждународный язык и один из мировых языков. Мировой статус русского языка был закреплён в международными организациями ООН и ЮНЕСКО, в которых русский является одним из рабочих языков.
- а «Бурные общественно-политические сдвиги в России последнего десятилетия привели к коренному изменению общественного уклада российского общества, что, остественно, не могло не сказаться на развитии и функционировании русского языка» [Стернин]. В современном русском языке отмечаются следующие изменения:
 - 1) обилие заимствований;

а 3 Ш

O

о с и

- 2) жаргонизация речи, распространение просторечия-2;
- 3) вытеснение диалектов литературным языком;
- 4) активное развитие терминологических систем, профессиональных подъязыков.

Задание 1. Выпишите из предложений нелитературные слова, укажите к какой разновидности национального языка они относятся, предложите им замену соответствующим по значению литературным словом.

1. Арсений просек выгоду этой сделки сразу. 2. Инженера подготовили проектную документацию. 3. В мороз Степан приходил на работу в овчинном тулупе и пимах. 4. Намеднись бухгалтер баил, что зарплату опять задержат. 5. Чтобы не схлопотать выговор, необходимо вовремя выполнять распоряжения генерала. 6. Положьте квитанцию на стол или вовнутрь его верхнего ящика.

Задание 2. Замените нелитературные выражения литературными.

Сдать зачетку в деканат, крутой пацан, ихняя тачка, чувак ржал, ложи тута, шибко баской, и протча, кинь на мыло, забить стрелку.

Задание 3. Подготовьтесь к опросу по теме. Сформулируйте ответы на нижеприведенные вопросы.

- 1. Каково происхождение русского национального языка?
- 2. Каковы разновидности современного русского национального языка?
- 3. Что такое территориальные диалекты?
- 4. Что такое диалектизмы?
- 5. Что такое жаргон и какие виды жаргонов существуют?
- 6. Что такое жаргонизмы?
- 7. Что такое просторечие?
- 8. Что такое литературный язык и каковы его признаки?
- 9. Каково современное состояние современного русского национального языка?
- 10. Каковы тенденции развития современного русского национального языка?

ТЕМА 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ, НОРМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Культура речи — это «владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором осуществляется выбор и организация языковых средств, позволяющих в определённой ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач коммуникации» [Энциклопедия «Русский язык»]. Следовательно, культура речи имеет три аспекта:

- 1) нормативный знание и соблюдение норм литературного языка;
- 2) коммуникативный выбор и применение наиболее оптимальных языковых средств в процессе речевого общения с учётом ситуации и коммуникативной цели
- 3) этический знание и соблюдение правил речевого этикета.

Освоение культуры речи, согласно мнению её исследователей (Г. О. Винокуру, Г. В. Степанова и Л. И. Скворцову), имеет две ступени [Скворцов]: «Первой, низшей ступенью оказывается правильность речи». Вторая, высшая ступень связана с оценкой вариантов «хуже — лучше», «точнее — уместнее». Овладение культурой речи на первой ступени является необходимым условием для овладения второй, предполагающей учёт как лингвистических, так и экстралингвистических (неязыковых) факторов. «Влияние на речь экстралингвистических факторов не поддаётся полному учёту и потому не может быть заранее запрограммировано в системе языка. Да это и не нужно, так как именно свобода языкового творчества, заложенная в системе языка и взаимосвязанная с творческим мышлением, позволяет эффективно осуществить предназначение языка в обществе — быть

гибким средством общения, мышления, познания» [Кожина]. Овладение культуры речи на высшей ступени связано с пониманием коммуникативных качеств речи.

«Коммуникативные качества речи — это признаки хорошей, культурной речи, которые обеспечивают эффективность общения и гармоничное взаимодействие его участников. Коммуникативные качества рассматриваются не только как критерии анализа речевых произведений, но и как направления совершенствования речевого мастерства» (Л.Р. Дускаева, О.В. Протопопова, 2000). (стилистический энциклопедический словарь русского языка).

Теоретическое обоснование выделения коммуникативных качеств речи как критериев для оценки культурной речи сделано в работе Б.Н. Головина «Основы культуры речи». В рамках системного подхода ученый различает 10 качеств: правильность, чистоту, точность, логичность, выразительность, богатство, уместность, а также образность (близкую к выразительности), доступность и действенность. Все они очень тесно взаимосвязаны.

ЯЗЫКОВАЯ НОРМА

Норма — это «совокупность наиболее пригодных для обслуживания общества средств языка, складывающихся как результат отбора языковых элементов из числа сосуществующих, наличествующих, образуемых вновь или извлекаемых из пассивного запаса прошлого в процессе социальной, в широком смысле, оценки этих элементов» [Ожегов].

Норма обеспечивает функционирование языка и историческую преемственность в нём за счёт свойственной ей устойчивости, не исключающей в то же время вариантности языковых средств и заметной исторической изменчивости, поскольку норма призвана, с одной стороны, сохранять речевые традиции, а с другой — удовлетворять актуальным и меняющимся потребностям общества. Объективно существующая норма — это большое количество языковых фактов, каждый из которых связан с *трудностями речевого употребления*, поскольку говорящий вынужден сопоставлять несколько параллельных форм и решать: можно или нельзя выбрать одну из этих форм, лучше или хуже тот или другой вариант.

Вопрос о выборе правильного варианта связан с реальной ревой конкуренцией единиц, которая бывает двух типов:

- 1) конкуренция нормативного факта с ненормативным \rightarrow *императивная* норма (катало́г ката́лог, профессора профессоры);
- 2) конкуренция литературного варианта с вариантом ограниченного употребления → **диспозитивная** норма (добы́ча – добыча, мышле́ние – мы́шление, договоры – договора).

Вариант ограниченного употребления может быть устаревшим (мышление, иначе), свойственным определённому стилю (до́говор, бухгалтера — разговорный), профессиональным (до́быча, ру́дник).

Нормы в соответствии с уровневой структурой языка разделяются на следующие типы:

- орфографические (закрепляют правильное написание слов);
- орфоэпические нормы (описывают правильное произношение слов);
- акцентологические нормы (предусматривают правильную постановку ударения);
- лексические нормы (связаны с правильным выбором слов и фразеологизмов в соответствии с их значением и сочетаемостью);
- грамматические нормы (регламентируют правила словоизменения и словообразования (словообразовательные и морфологические), а также правила построение синтаксических конструкций (синтаксические));
 - пунктуационные нормы (фиксируют правила постановки знаков препинания).

Задание 4. Укажите правильное произношение подчеркнутых букв. При необходимости обращайтесь к орфоэпическому словарю.

[а] или [о]: контроль, брошюра, кредо, вето, реноме; [е] или ё [о]: истекший одноименный; твердое или мягкое произнесение перед е: компьютер, протекция, патент, термин, декада, лазер, тест, тезис, интервал, индексация; с [н] или без: инцидент, прецедент, конъюнктура, компрометировать, конкурентоспособный; буквенная или звуковая аббревиатура: УрФУ, УГГУ, МГИМО, ЛГУ.

Задание 5. Расставьте ударения в словах в соответствии с нормой. При необходимости обращайтесь к орфоэпическому словарю.

Нефтепровод, газопровод, электропровод, договор, созыв, обеспечение, сосредоточение, отзыв, генезис, феномен, эксперт, каталог, областей, отраслей, местностей, маркировать, нормировать, гофрировать, углубить, облегчить, упрочить, создал, начался, по средам, задание на дом, рефлекторный, атлас, видение, рудник, добыча, шасси, искра, атомный.

Задание 6. Перепишите текст, вставив пропущенные буквы и расставив знаки препинания. При необходимости обращайтесь к словарям и справочникам.

Ударные устройства пер..одического действия ш..роко используются в горной промышле(н,нн)ости при ра(с,з)рушении и упл..тнении мин..ральных сред (формо)изменении к..нструкцио(н,нн)ых материалов очистке техн..логических емкостей и т. д. К ним относятся пн..вматические, гидравлические электр..механические вибрацио(н,нн)ые и другие устройства с (ударно)скалывающим исполнит..льным органом наносящие пер..одические удары по зада(н,нн)ой п..верхности.

Мат..матическое описание проце(с,сс)а работы ударника имеющего в своем с..ставе как электрические так и механические эл..менты проведено с помощ(ь,ъ)ю т..оретических ра(щ,сч)етов основа(н,нн)ых на энерг..тическом анализе статически и динамически опр..делимых механических и (не)механических систем Нами предлож..на в ча(сн,ст)ности методика с..ставления и решения ди(ф,фф)..ренциальных ур..внений описывающих быстр..прот..кающие (электро)механические проце(с,сс)ы Ур..внения движения (электро)механической системы записываются в форме ур..внений Лагранжа второго рода и используют выр..жение функции Лагранжа с..держащей электрические и механические п..раметры механизма.

Задание 7. Запишите предложения, исправив лексические ошибки.

1. Машина выполняет серию автоматичных операций. 2. Вам необходимо поставить роспись в договоре. 3. Трибуну представили гостям. 4. Он привык беречь каждую минуту времени. 5. Рядом с кассой лежал прейскурант цен. 6. Все сотрудники отдела постоянно наращивают мастерство. 7 Нововведения сыграли важное значение в развитии предприятия. 8. Студенты успешно сдали первый семестр. 9. Исправьте ошибки в контрольной работе так, чтобы это было правильно. 10. В своей работе руководители предприятий руководствуются новейшей методической литературой.

Задание 8. Образуйте указанную форму слова, запишите ее.

Им.п. мн.ч. сущ.: профессор, директор, почерк, редактор, год, плинтус, цех, трактор, диспетчер, бухгалтер, компас, циркуль, поршень, профиль.

Род.п. мн.ч. сущ.: башкиры, казахи, солдаты, ботинки, носки, вольты, амперы, микроны, граммы, килограммы, гектары, апельсины, помидоры, полотенца, будни.

Род.п. числ.: семь тысяч девятьсот восемьдесят, триста двадцать семь, пятьдесят пять тысяч семьсот сорок один.

Тв.п. числ.: пятьсот семьдесят два, двести пятьдесят семь, семьсот тридцать пять.

Задание 9. Исправьте синтаксические ошибки.

1. Тысяча книг расставлены на полках нашей библиотеки. 2. На занятие не явились 21 студент. 3. Немало средств были потрачены на восстановление памятника архитектуры. 4.

Павел Астахов как адвокат не только был суров, а также и справедлив. 5. Имеются достаточные основания избегания применения очень низких давлений. 6. Привести цифры в подтверждение этим предположениям. 7. Согласно договора товар был доставлен в срок. 8. По окончанию университета он вернулся в город Ревда. 9. Девушка забыла оплатить за проезд. 10. Одним из основных требований является возможность управления приложениями, работающих в сети реального времени. 10. Земля должна рассматриваться как некая квазизамкнутая система, ресурс жизнеобеспечения которой большой, но ограничен. 11. Сдав задолженности первой сессии, настроение первокурсников заметно улучшилось. 12. Прочитав замечания преподавателя, стали понятны все недостатки курсовой работы.

Систематизированное научное описание нормы в словарях, грамматиках, справочниках называется кодификацией нормы. Она проводится специалистами – языковедами. Словари, в которых описываются языковые нормы, называются ортологическими словарями. К ортологическим словарям относятся орфографические, орфоэпические, акцентологические словари, толковые (нормативные, описывающие литературную лексику русского языка, в том числе и по группам – словари синонимов, паронимов, заимствованных слов, фразеологизмов и т.п.), словари лексических и грамматических трудности, словари правильности русской речи.

Задание 10. К какому словарю вы обратитесь в случае возникновении трудности выбора между нижеприведёнными языковыми вариантами? Какой вариант является верным?

- 1) Согласно приказа или приказу?
- 2) Привилегия или привелегия?
- 3) Кат \acute{a} лог или катал \acute{o} г?
- 4) Наро[шн]о или наро[чн]о?
- 5) Корректировка, коррекция, корректирование или корректив?

ТЕМА 3. СТИЛИСТКА. НАУЧНЫЙ И ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ

 $\pmb{\Phi}$ ункциональный стиль — это используемая в определённой сфере жизни людей разновидность литературного языка.

СИСТЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ

В современном русском литературном языке сложилась система стилей. Центральную оппозицию в этой системе составляют *разговорный стиль* и *книжные стили*. Книжные стили делятся на официально-деловой, научный, публицистический и художественный, церковно-религиозный.

«Функциональные стили неоднородны. Каждый из них представлен рядом жанровых разновидностей, многообразие которых создаётся разнообразием содержания речи и её различной коммуникативной направленностью, т. е. целями общения. Именно цели диктуют выбор стилистических приёмов, композиционной структуры речи для каждого конкретного случая. В ведущих жанрах каждого функционального стиля речи стандарт языковых средств находит своё наиболее яркое выражение. Периферийные жанры более нейтральны с точки зрения использования языковых средств» («Русский язык и культура речи» под ред. Максимова).

Разговорно-обиходный стиль литературного языка функционирует в сфере непосредственного бытового общения, чаще всего в устной форме. Его основными чертами являются неофициальность, непринужденность, спонтанность, многоканальность в передаче информации (интонация, мимика, жесты), большая вариативность нормы, различного рода неполнота и стяжение. Эти черты находят отражение в языковых особенностях разговорного стиля.

На уровне лексики этот стиль отличается использованием слов с разговорной стилистической окраской (паинька, висюлька, балагур, хрупать), частым употреблением эмоционально-оценочных слов: ласкательных, фамильярных, ироничных, сниженных (бахвалиться, бестолочь), а также фразеологизмов (валять дурака, держи карман шире, наломать дров). Также используются слова с оценочными суффиксами (мамочка, бабуля, солнышко, сборище), слова часто образуются путем стяжения словосочетания (бюджетник, зачетка, сгущенка).

Для синтаксиса разговорного стиля нормой является употребление таких предложений, в которых пропущен, но легко вставляется какой-либо компонент (*Он назад. Налей мне кофе, неполную*). Преобладают простые предложения (содержащие обычно 5-9 слов), часто используются слова-предложения (*Ясно. Нет*), восклицательные, вопросительные, побудительные предложения (*Здорово! Почему? Давай*).

Задание 11. Найдите в тексте языковые особенности разговорного стиля.

- Почет дорогому гостю! – прокричал он скороговоркой, завидев Ипполита Матвеевича. – С добрым утром.

Ипполит Матвеевич вежливо приподнял запятнанную касторовую шляпу.

- Как здоровье вашей тещеньки, разрешите, такое нахальство, узнать?
- Мр-р, мр-р, неопределенно ответил Ипполит Матвеевич и, пожав прямыми плечами, проследовал дальше.
- Ну, дай ей бог здоровьичка, с горечью сказал Безенчук, одних убытков сколько несем, туды его в качель.

И снова, скрестив руки на груди, прислонился к двери.

(И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»)

Литературно-художественный стиль обслуживает сферу литературы как вида искусства. Основная черта этого стиля заключается в том, что языку художественной литературы свойствена *стилистическая незамкнутость*, так как он наиболее полно отражает литературный язык, и во многих случаях даже выходит за его пределы (использование жаргонизмов, элементов просторечия, диалектизмов). Этому стилю свойственны *метафоричность*, *образность*, *эмоциональность*.

В художественном стиле преобладают слова с нейтральной окраской, часто используются слова в переносном значении (метафоры) и другие тропы; для большей выразительности используются синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова, паронимы, омофоны, архаизмы, историзмы, неологизмы, окказионализмы (например, зеленокудрый у Н. В. Гоголя, громадьё, молоткастый у В. В. Маяковского, сквозь сухорукий хворостинник у А.Белого; Олунен ленно-струйный Нил у И.Северянина). Морфологическая особенность художественного стиля заключается в частом употреблении глаголов и глагольных форм, выполняющих функцию сюжетоведения; в художественных текстах много существительных с предметным значением, качественных прилагательных, описывающих детали.

Художественному стилю характерно разнообразие синтаксических конструкций, использование стилистических фигур. В художественном стиле речи часто используются различные средства выразительности — mponы и фигуры. Следует отметить, что в других стилях речи они также применяются, но реже.

Задание 12. Найдите в тексте языковые особенности художественного стиля.

Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убирали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; наглые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой «любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; [...] васильки, ярко-синие на солнце и в молодости и голубые и краснеющие вечером и под старость; и нежные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы повилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» ...

(Л. Н. Толстой «Хаджи-Мурат»)

Церковно-религиозный стиль функционирует в религиозной сфере общения между людьми верующими (реже — неверующими). Он «связан с изложением, популяризацией религиозных тем, пропагандой вероучения, что и обусловливает воздействующую составляющую текстов. На данном этапе своего развития церковно-религиозный стиль сочетает в себе элементы церковнославянского языка (язык молитвы, богослужебных книг и богослужений) и современного русского языка (язык проповеди, церковного послания, наставления и т.д.)» [Меленскова].

Лексические особенности: кроме нейтральной (говорить, прежний, радость и т.д) и общекнижной абстрактной лексики (возрождение, укрепление, гибель и т.п.), используется церковно-религиозная лексика (Господь Вседержитель, Иоанн Богослов, боголюбивые пастыри, крестные страдания, благочестивый, паломник и др.), архаичная старославянская лексика (иже, паче, яко и т.д.) оценочная и возвышенная лексика (возвеличивать, благодатный путь, неземное величие и т.п.). Лексико-грамматические особенности: употребление слов, образованных путём сложения (благословенный, благочестие, великомученник и т.д.).

Морфологические особенности: грамматические формы слова образуются по архаичным моделям (даждь, воскресе, на небеси и т.п.).

Задание 13. Найдите в тексте языковые особенности церковно-религиозного стиля.

Известно выражение одного подвижника: делай внешнее, а за внешнее Господь даст и внутреннее, ибо внешнее принадлежит человеку, а внутреннее — Богу. При проявлении внешних признаков добродетели сама добродетель постепенно возрастает в нас. Во т как мудро писал об этом епископ Вениамин (Милов): «Кто предупреждает приветствия других своим приветствием, выражает ко всем услужливость, почтительность, всех предпочитает всюду себе, молчаливо терпит разные огорчения и всемерно напрягается мысленно и практически и в самоуничижении ради Христа, тот первое время переживает немало тяжелых и трудных для личной гордости минут. Но за безропотное и терпеливое исполнение заповеди Божьей о смирении на него свыше изливается благодать Святого Духа, смягчает его сердце для искренней любви к Богу и к людям, и горькие переживания его сменяются сладостными. Так действиями любви без соответствующих чувств любви в конце концов вознаграждается излиянием в сердце небесной любви. Смирившийся начинает чувствовать в окружающих людях родных ему во Христе и располагается к ним благожелательностью».

Публицистический стиль обслуживает сферу общественных отношений (политических, экономических, культурных, спортивных и т.д.). Основные черты стиля:

• фактологическая точность (документализм) и информационная насыщенность (лаконичность);

- наличие авторской позиции, проявляемой в экспрессивности, оценочности, образности текста;
- ориентация на аудиторию (доступность и диалогичность).

Лексические особенности: общественно-политическая терминология, оценочная лексика (федеральное правительство, цивилизованные страны, здравомыслящие люди), заимствованные слова (презентация, консенсус), употребление газетизмов — речевых штампов, свойственных этому стилю (шагать в ногу со временем, разбушевавшаяся стихия, формат программы), образные слова и выражения (Кремль дал добро), метафорические перифразы (добродушные хозяйки неба — о стюардессах), создание новых слов и выражений (Язык до Кембриджа доведет, если он английский). Лексикограмматические особенности: активность суффиксов иноязычного происхождения (приватизация, инаугурация; риэлтер, мерчендайзер), суффиксов с разговорной окраской (дедовщина, военщина), продуктивность заимствованных приставок (ультраправые, суперпопулярный, квазинаучный) и словообразовательной модели сложения (общественно-политический, социально-экономический, нефтедоллары).

Морфологические особенности: использование существительных в именительном падеже с целью обобщения (Как помочь школьнику? Как живет рядовой россиянин?), превосходной степени прилагательных (наиважнейший, в ближайшее время), широкая употребительность формы родительного падежа, настоящего и прошедшего времени глаголов.

Синтаксические особенности: синтез книжных и разговорных конструкций. Считается, что на 100 предложений в публицистическом стиле приходится 36 сложных и 44 предложения с обособлением. Употребительны эллиптические, с пропуском сказуемого, (Мы – на фабрику, вы – в офис) и парцеллированные конструкции (Самолет приземлился. В море. Президент на водах. Минеральных). Предложения разнообразны с точки зрения эмоционально-экспрессивной окраски (Ура! Мы победили! Куда смотрит правительство?).

Задание 14. Найдите в тексте языковые особенности публицистического стиля.

Мало кто задумывается, кто такой террорист. Еще меньше размышляют об истоках терроризма. Если же усвоить, что терроризм – это прежде всего насилие, то смешно думать, будто его зародышей нет ни в США, ни в Западной Европе, ни в России. Зарубежная пресса едва успевает фиксировать факты – достаточно вспомнить, например, случаи расстрела американскими школьниками своих учителей и одноклассников.

Научный стиль функционирует в сфере науки. Основные черты стиля:

- точность, недвусмысленность,
- логичность, аргументированность,
- абстрактность и обобщенность.

Пексические особенности: обилие терминов (*гамма-излучение*, *диффузия интерференция* и т.п.), заимствованных слов (*концепция*, *коррелировать*, *гипотеза* и др.).

Морфологические особенности: преобладание существительных и прилагательных (так называемый «именной стиль»), глаголов с абстрактной семантикой (являться, называться, существовать и т.п.). Формы 1-го лица множественного числа глагола заменяют формы 1-го лица единственного числа (мы полагаем, мы считаем).

Синтаксические особенности: употребление сложных предложений (чаще сложноподчиненных), конструкций с однородными членами и вводными словами (вопервых, с одной стороны, как утверждает..., наконец), пассивных конструкций (Такие явления регистрируются нашими приборами).

Задание 15. Найдите в тексте языковые особенности научного стиля.

За годы, прошедшие со времени изобретения дуговой сварки в интертной атмосфере, в технической литературе появилось много работ, посвященных получению, обработке и применению вольфрамовых электродов, легированных окисью тория. В связи с этим большое значение имеет обобщение накопленного материала с тем, чтобы основные практические выводы использовать в работах по дальнейшему повышению технологических характеристик сварочных электродов из торированного вольфрама.

Официально-деловой стиль обслуживает сферу правовой и административной деятельности. Основные черты стиля:

- точность, однозначность изложения;
- детальность описания;
- стереотипность оформления;
- долженствующе-предписывающий характер изложения;
- объективность и нейтральный тон изложения.

Лексические особенности: широкое использование устойчивых слов, словосочетаний с официально-деловой окраской – канцеляризмов (наличие, надлежит явиться, должностное лицо, вышеизложенный, нижеподписавшийся, нострификация), профессиональных терминов, относящихся к производственной, экономической деятельности и юридической (флотация, дробление, поставка, сбыт, реализация, смета, исполнитель, сторона, ответственность), в т.ч. номенклатурная лексика (номенклатура товаров: сталь угловая СТ-3КП, электропривод СП-6М, номенклатура должностей: генеральный директор, менеджер по продажам, руководитель отдела, номенклатура наименований организаций: OAO «Зевс», ИП Петров A.И., $\Phi \Gamma V\Pi$ «Шишкино»). Оправданными могут быть повторы слов, тавтология. Лексико-грамматические ocoбенности: использование аббревиатур (ACV – автоматическая система управления, ΓK - гражданский кодекс, *МВФ* - Международный валютный фонд, *ЦРБ* - центральный банк России, ИО – исполняющий обязанности).

Морфологические особенности: частое употребление существительных, в т. ч. отглагольных существительных (обеспечение, предъявление, пополнение и т.п.) при этом отглагольные существительные, обозначающие лицо по признаку действия или отношения (заявитель, опекун, наниматель и т.п.), обозначающие должности и звания, чаще используются в м.р. (работник милиции Смирнова, ответчик Иванова и т.п.), отыменных предлогов (в виду того что, за счет, в силу), а также причастий (данный, вышеуказанный, назначенный), конструкций с неопределённой формой глагола (право участвовать, должен рассмотреть, вынужден поставить вопрос, считаю необходимым выразить своё несогласие), глаголов в настоящем времени (т.н. настоящем предписания), в повелительном наклонении (запретить, обязать, указать и т. п.).

Синтаксические особенности: прямой порядок слов, повторы конструкций, «нанизывание падежей» (употребление цепочки существительных в одном и том же падеже, чаще в родительном, например: распоряжение Главы администрации города), использование страдательных конструкций (лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях; клевета наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей...), распространенность сложных предложений (чаще сложноподчиненных), безличные и неопределенно-личные предложения (комиссией устанавливается ответственность и размеры компенсации за причинённый ущерб; прошу обратить внимание на нарушение пункта 2.1 договора №344 от 27.11.2011).

Задание 16. Найдите в тексте языковые особенности официально-делового стиля. Настоящие рекомендации предназначены для лиц, проводящих профилактические работы в помещениях, где произошло загрязнение ртутью, которое локализовывалось городской аварийной службой, а также в смежных с ним помещениях.

Аварийные бригады ликвидируют первичное загрязнение путем механического удаления пролитой ртути с последующей химической обработкой специальными рецептурами. Целью профилактических работ является дальнейшее снижение концентрации паров ртути до безопасного уровня...

Стилистическая норма регулирует отбор определенных слов, форм слов, предложений в зависимости от ситуации общения и отношения говорящего (пишущего) к тому, о чем говорится или пишется, так как каждый функциональный стиль речи имеет свои типические черты: свой круг лексики, морфологических особенностей и синтаксических структур.

Стилистические ошибки — это ошибки, связанные с нарушением норм функциональных стилей, то есть употреблением в одном стиле языковых средств, типичных для другого. Например, Ленский был ухажером Ольги (использование разговорной лексики в тексте книжного стиля). Она готова была внести большие бабки, чтобы избавить его от службы в армии, но представила ему альтернативу: либо он возвращается домой, либо денег не будет (употребление просторечного слова бабки и научного альтернатива в тексте публицистического стиля).

Задание 17. Найдите в приведенных предложениях стилистические ошибки, исправьте их. 1. У предприятия, благодаря полученной поддержке, есть возможность начать работу без раскачки. 2. Судя по всему, авторы проекта не ценят живого пытливого ума наших с вами соотечественников, которых не следует держать за полных лохов. 3. Наш коллега загнулся в такое тяжелое для нашей фирмы время. 4. Нам предложили прикольные условия контракта.

ТЕМА 4. НОРМЫ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ

Значительные отличия отмечаются между устной и письменной формой официальноделового стиля. Деловая письменная речь — это языковое средство фиксации (документирования) управленческой, деловой, служебной информации. Жанрами её являются разновидности документов (деловые письма, заявление, доверенность, объяснительная записка, акт, приказ, договор, устав, закон, протокол, инструкция и т.д.). Деловая устная речь «выступает скорее как разновидность устной публичной речи» [Кожина]. Её жанры: презентация, деловая беседа (собеседование при приеме на работу, беседа при увольнении, проблемные и дисциплинарные беседы), деловые совещания (инструктивные, оперативные, проблемные; в узком составе, в расширенном составе (5-20) представительные; международные, региональные отраслевые; местные выездные), телефонный разговор.

ДОКУМЕНТЫ

Деловая письменная коммуникация основывается на документообороте. Документ (от лат. documentum — свидетельство, доказательство) — это официальная деловая бумага (письменный текст), управляющая действиями людей, имеющая юридическую силу. Цель (типовая задача) документа (информирование адресата, привлечение внимания к проблеме, побуждение к действию или решению, придание юридического статуса событию, инициирование и поддержание деловых отношений, решение конфликтных ситуаций) определяет тематический и функциональный тип деловой бумаги и выбор языковых моделей.

Различают следующие виды документов:

- личные, или частные деловые бумаги, (заявление, доверенность, расписка, объяснительная записка) и служебные;

- служебные документы по сфере применения могут быть *внутренние* (должностная инструкция, устав, правила внутреннего распорядка, служебная записка, приказ) и *внешние* (деловые письма, контракты);
- служебные документы по функции могут быть *информационно-справочные* (справка, акт, протокол, отчёт), *организационные* (штатное расписание, положение, устав), *распорядительные* (приказ, распоряжение, решение, постановление).

Стандартизация официальных бумаг заключается в установлении в государственном масштабе оптимальных правил и требований по разработке и оформлению документов. Эти правила принимаются в установленном порядке для всеобщего и многократного применения в делопроизводстве. Результаты разработки при этом оформляются в виде государственных (ГОСТ), отраслевых (ОСТ) стандартов, а также стандартов предприятий и учреждений (СТП). Как правило, документы оформляются на бланке (листе бумаги с напечатанными постоянными реквизитами) в соответствии с требованиями принятого стандарта. Сейчас действует вступивший в силу с 1 июля 2018 года ГОСТ Р7.0.97-2016 (вместо 6.30-2003) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация», где определяются «состав реквизитов, правила их оформления, в том числе с применением информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на документе; образцы бланков; правила создания документов».

Основной текст документа, как правило, состоит из двух частей: изложение причин, оснований и целей составления документа (1) и выводы, просьбы, предложения, рекомендации, распоряжения (2).

Требования к тексту документа:

- В тексте документа информация должна излагаться *точно* (однозначно), *полно* (в необходимом объеме), *лаконично* (кратко, сжато).
- Тон изложения должен быть *нейтральным*, так как документация составляется и читается официальными лицами, выступающими как представители той или иной организации. Экспрессивные языковые средства (выражающие эмоции) в тексте документа не уместны.
- В документах необходимо использовать *языковые клише*, свойственные официальноделовому стилю, соблюдая таким образом *языковой стандарт* («стремление к выражению мысли единообразным способом» [Справочник]).

«Особенность унификации служебных документов состоит в формировании системы стандартных языковых моделей, отражающих типовые ситуации делового общения» [Барышникова], также относящихся к языковому стандарту официальноделового стиля. Например, в докладной записке употребляется клише «довожу до Вашего сведения» или «докладываю, что», в заявлении используется формулировка «прошу предоставить (разрешить, принять, зачислить и др.)», а в деловом письме-просьбе — «убедительно прошу Вас», в письме-рекламации применяется выражение «мы официально предъявляем претензию к...».

Заявление — официальный документ, содержащий просьбу, предложение или жалобу какого-либо лица, адресованный организации или должностному лицу.

Структура заявления:

- наименование адресата (должность, фамилия, инициалы в дательном падеже);
- заявитель (фамилия, инициалы в родительном падеже с предлогом «от», должность, если документ внутренний, или адрес проживания);
- заголовочная часть (по центру с прописной буквы без точки);
- основной текст;
- опись прилагаемых документов;
- подпись заявителя (внизу справа);
- дата подачи заявления (слева, число и год пишутся цифрами, месяц –прописью).

Генеральному директору ООО «Эдельвейс»
Вершинину К.М.
от специалиста службы доставки
Снежкова И.П.
Заявление
Прошу предоставить мне ежегодный оплачиваемый отпуск в 2009 году
продолжительностью 28 календарных дней с 1 июля 2009 года.

Cneofexob

И.П. Снежков

Задание 18. Составьте заявление. Ситуация: вы работаете в компании ОАО «УБК» руководителем отдела. Вам необходимо уехать на два дня в рабочее время по семейным обстоятельствам.

Доверенность – официальный документ, дающий кому-либо право (полномочия) действовать от имени лица, выдавшего доверенность.

Структура доверенности:

• заголовок (наименование документа);

23 октября 2008 года

- основной текст: n,...(в именительном падеже фамилия, имя, отчество доверителя, иногда должность, адрес проживания, паспортные данные) *доверяю* (в дательном падеже фамилия, имя, отчество доверителя (иногда должность) адрес проживания, паспортные данные доверенного лица)...(что сделать);
- подпись доверителя (справа);
- дата выдачи доверенности (слева);
- наименование должности и подпись лица, удостоверяющего подпись доверителя; дата удостоверения и печать.




Задание 19. Составьте доверенность. Ситуация: вы поручаете своей супруге (своему супругу) оформление шенгенской визы.

Расписка — официальный документ, удостоверяющий получение чего-либо (денег, документов, ценных вещей и т.п.), заверенный подписью получателя.

Структура расписки:

- заголовок (наименование документа);
- основной текст: *я*, (в именительном падеже фамилия, имя, отчество лица, дающего расписку) получил(а) от (наименование организации или лица, от которого получено что-либо) (что получено точное наименование с указанием количества или суммы сначала цифрами, потом в скобках прописью);
- подпись получателя (справа);
- дата составления (слева).



Задание 20. Составьте расписку. Ситуация: вы получаете 50000 рублей от бухгалтера Ивановой Инны Георгиевны на приобретение ноутбука для компании, в которой Вы работаете.

Объяснительная записка — официальный документ, содержащий объяснение причин какого-либо нарушения в производственном процессе.

Структура объяснительной записки:

- наименование адресата (должность, инициалы фамилия в дательном падеже);
- фамилия, инициалы, должность работника, пишущего объяснительную записку, в родительном падеже;
- заголовок (наименование документа);
- основной текст: g, (в именительном падеже фамилия, имя, отчество лица, автора объяснительной записки), (что сделал) в связи c ... (указывается причина);
- опись прилагаемых документов;
- подпись получателя (справа);
- дата составления (слева).

Заведующему кафедрой философии Н.П.Петрову Ивановой А. К., студентки группы № 123 экономического факультета

Объяснительная записка

Я, Иванова Анна Константиновна, отсутствовала на занятиях по философии с 12.10.2011 по 17.10.2011 в связи с вынужденным отъездом к заболевшей матери в город Ревду. Справку о болезни матери из районной поликлиники № 3 г. Ревды прилагаю.

19.10.2015

Подпись

Задание 21. Составьте объяснительную записку. Ситуация: Вы работаете в компании ООО «Град» инженером. В течение недели Вы три раза опоздали на работу, за что Вам делались замечания. После третьего опоздания руководитель объявил Вам выговор и потребовал письменных объяснений.

Задание 22. Определите, какой документ следует написать в указанной ситуации, запишите название документа.

а) вы опоздали на работу; б) вы не можете прийти на работу ближайшие три дня, так как вы женитесь (выходите замуж); в) вы поручаете получить 100 000 рублей с вашего счёта в банке своему супругу (своей супруге); г) вы получили во временное пользование дорогостоящую технику.

Редактирование документов осуществляется в три этапа:

- 1) *ознакомительное*, «содержательное» *чтение* (цель понимание сути документа, обнаружение и исправление ошибок понятийно-логического характера);
- 2) *проверка фактического материала* (цель нахождение и исправление фактических ошибок и неточностей);
- 3) языковая правка (цель устранение орфографических, пунктуационных, лексических, грамматических и стилистических ошибок).

Задание 23. Отредактируйте предложения, которым необходима языковая правка.

1. Руководство потребовало доложить итоги работы. 2. Соловьев зарекомендовал себя как вдумчивый, отзывчивый человек и много помогает рабочим. 3. Гарантируя полную и своевременную оплату заказа, нами получено разрешение треста на авансирование исследовательских работ. 4. Мы предлагаем сосредоточить в одном месте управление и снабжение подсобных хозяйств. 5. По причине непредвиденных обстоятельств нам срочно требуется поставка Вашего высокотемпературного припая. 6. Все эти факты говорят за то, что наша экономика переживает трудное время, о чем следует рассказать.

Задание 24. Найдите ошибки в документе и запишите исправленный вариант.

Директору ООО «Твикс» Сидорову А.И. от Звонковой Антонины Семёновны

Объяснительная записка.

Я Звонкова Антонина Семёновна, специалист отдела кадров, не выполнила в срок распаряжения начальника отдела, Сергеева Ивана Алексеевича, потому что мне не были вовремя представлены необходимые документы сотрудниками нашей компании (А.П.Алексеевой, И.И. Зиновьевым, Р. А. Борисенком и Ф.Я. Васильевым).

Подпись

Лата

УСТНАЯ ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ

Деловая речь в устной форме может быть монологической и диалогической. *Публичная речь* — это выступление (монологическая речь) оратора перед аудиторией (публикой, собранием людей). В деловой речи формами публичного выступления являются презентационная речь, доклад на совещании, выступление на собрании (коллектива, деловых партнёров, акционеров).

Чтобы эффективно выступать, необходимо изучать риторику, знать риторические образцы и следовать им, а также активно практиковаться. Невозможно научиться выступать

с публичной речью, не выступая. Практиковаться необходимо постоянно. К выступлению нужно готовиться. Свою практику важно анализировать.

Важным для многих препятствием становится психологический барьер — страх публичного выступления. Преодолению страха и неуверенности помогает подготовка к выступлению: напишите его текст, потренируйтесь в его произнесении. «Чтобы меньше волноваться перед выступлениями, надо быть более уверенными в себе, а это может быть только при лучшей подготовке к лекции. Чем лучше владеешь предметом, тем меньше волнуешься. Размер волнения обратно пропорционален затраченному на подготовку труду или, вернее, результату подготовки. Не видимый ни для кого предварительный труд — основа уверенности лектора», писал известный судебный деятель XIX века А. Ф. Кони.

Подготовку к публичному выступлению можно разделить на следующие этапы:

- 1. Определение цели выступления и особенностей аудитории
- 2. Выбор темы и формулирование рабочего названия
- 3. Поиск и подбор материала, его анализ и организация
- 4. Составление рабочего плана выступления
- 5. Написание основной части текста выступления с одновременным уточнением рабочего плана
 - 6. Написание вступления и заключения
 - 7. Редактирование текста выступления
 - 8. Запоминание основного плана выступления
 - 9. Подготовка к произнесению интонационная разметка текста
 - 10. Тренировка произнесения речи

Текст выступления, имеющий структурную и смысловую законченность, должен состоять из трёх частей: вступление, основная часть и заключение. Каждая из них имеет свою цель. Во вступлении необходимо описать кратко суть проблемы (о чём?), обосновать постановку темы (почему так?). В основной части формулируются основные положения (тезисы); разъясняются и доказываются истинность или ложность выдвинутых тезисов; делаются промежуточные выводы. В заключении резюмируется сказанное (кратко обобщается) для лучшего запоминания основных положений, подводятся итоги, делается общий вывод.

Задание 25. Выберите тему для выступления из приведенного ниже перечня. Подберите материал, составьте план, напишите текст выступления.

Темы для выступлений-рассуждений

Речь о речи. Темы:

- Интересный человек и прекрасный оратор
- Приятный собеседник. Почему?
- Зачем и как нужно спорить?
- Как общаться с «трудным» собеседником
- Комплименты творят чудеса

Темы о деловом общении:

- Барьеры профессионального общения: типы барьеров, причины возникновения и пути преодоления
- Конфликтные ситуации в деловом общении и стратегии поведения в них
- Этические основы делового общения
- Проблемы межкультурной деловой коммуникации
- Деловое общение в Европе, Азии, Америке

Нравственные темы:

- Что такое совесть?
- Вечное противостояние добра и зла
- Жизнь без лжи
- Что такое любовь?

- Альтруизм: бескорыстная самоотдача

Темы о человеке:

- Что такое лень и как с ней бороться?
- Неуверенность и самоуверенность
- Друзья поддержка и опора
- Как бороться и Интернет-зависимостью?
- -Легко ли быть молодым?

Темы об образовании:

- Сам себе учитель (самообразование)
- Любимая книга / Недавно прочитанная книга
- Чему не учат в школе?
- Обучая людей, мы меняем мир
- Роль оценки в обучении

Темы общественно-политические:

- Современное состояние экологии
- Развитие экономики в современной России
- Наиболее востребованные сегодня профессии
- Наиболее важные проблемы современного общества
- Политические партии в России

Возможен выбор другой темы, но ее необходимо согласовать с преподавателем.

Модель выступления:

- 1) Вступление (приветствие и обращение к аудитории);
- 2) Самопрезентация (кто, откуда, личные особенности характер, интересы);
- 3) обоснование выбора темы;
- 4) рассуждение;
- 5) вывод;
- 6) заключение (благодарность за внимание; возможно предложение задать вопросы; если выступление завершающее, то прощание).

Регламент:

Выступление должно быть рассчитано на 5-7 минут.

Правила выступления:

(Источник: http://fb.ru/article/193910/interesnaya-tema-dlya-vyistupleniya-pered-auditoriey)

- 1. Расхождения слов и речи. Если человек здоровается, нужно немножко повысить голос. Также более громко надо рассказывать о важных моментах. Дрожь в голосе должна отсутствовать. Ведь публика сразу же почувствует волнение и обязательно этим воспользуется не на пользу выступающего.
- 2. Извинения и оправдания. Человек сам полностью отвечает за все сказанное в докладе. Непроверенная информация, лживые данные все это крайне негативно может быть воспринято слушателями. Особенно если они знают правду.
- 3. Выбор слов. Подготавливая доклад, важно помнить, что он не должен быть сухим. Для красоты речи можно пользоваться оборотами, крылатыми фразами и красивыми выражениями. Однако не стоит их и слишком часто применять, ведь доклад должен быть максимально информативным. Также нужно помнить, что нельзя использовать частичку «не». К примеру, вместо «не болейте» нужно говорить «будьте здоровы» и так далее.
- 4. Построение доклада. Изначально надо заинтересовать публику. Поэтому максимально интересные факты нужно ставить в первые абзацы доклада. А вот запоминается лучше последнее. Поэтому самая важная информация должна размещаться в конце выступления.
- 5. Юмор лучший помощник. Об этом важно помнить. Однако нельзя свое выступление превратить в сплошной анекдот. Ведь так оратора просто никто серьезно не воспримет.

Ну и стоит помнить, что нельзя вести себя напыщенно. Простота, отсутствие монотонности и наличие пауз — вот залог интересного выступления. Ну и конечно же, правильно подобранная интересная тематика.

Для подготовки к выступлению вам могут помочь следующие Интернет-ресурсы:

- видеотренинги Радислава Гандапаса «Учимся выступать публично» https://vimeo.com/166684693;
- книга «Ораторское искусство для всех» Болсунова Олега http://bolsunov.com/kniga-oratorskoe-iskusstvo.html;
- книги Аннушкина В. И. http://www.koob.pro/annushkin/ «Риторика. Экспресс-курс» и другие.

«Лучший экспромт — подготовленный экспромт. Темы нужно готовить, но выступать лучше так, как будто это — экспромт» (Болсунов О.).

Убеждающая речь в основной части выступления должна содержать тезис и аргументы. Тезис (что доказываем?) — это положение, истинность которого требуется доказать. Он должен быть ясным, чётко сформулированным, тождественным, непротиворечивым, обоснованным, определяющем ход аргументации, т.е. процесса убеждения. Аргументы (на основании чего доказываем?) — это логические доводы, служащие основанием доказательства. Аргументы должны быть суждениями, истинность которых доказана (причём автономно, независимо от тезиса), не должны противоречить друг другу, быть достаточными для доказательства тезиса. Аргументы должны быть подтверждены примерами.

Аргументация – процесс убеждения, т. е. приведение доводов в пользу утверждения (положения, тезиса) с целью доказательства его истинности или ложности. Демонстрация (каким образом доказываем?) – это логическая форма построения аргументации, связь между тезисами и аргументами.

Аргументы по степени убедительности с точки зрения слушателя различают сильные, или действенные (те, которые нельзя опровергнуть и не принять во внимание), слабые (могут вызывать сомнение оппонентов) и несостоятельные (позволяют разоблачить соперника, применившего их). По типу воздействия аргументы делят на рациональные, к существу дела (воздействующие на разум человека) и эмоциональные, к человеку (влияют на чувства). Логические аргументы, основывающиеся на логических заключениях и рассуждениях, называются теоретическими, основывающиеся на опыте — эмпирическими. В научной речи должны применяться рациональные аргументы. Оптимально для убеждения использовать 3-5 сильных аргументов. Важно правильно расположить аргументы, выстроить «линию аргументации». «Идеальный вариант — когда один аргумент плавно перетекает в другой, но при этом соблюдается причинно-следственная связь и общая логика повествования» [Непряхин].

Автор книги «Убеждай и побеждай», Никита Непряхин, предлагает простой и универсальный алгоритм, много раз проверенный на практике.

- 1. Определяем аудиторию, которой будем доказывать тезис: условно доброжелательная или недоброжелательная.
 - 2. Находим среди подготовленных аргументов самый сильный и самый слабый.
- 3. Выступая перед недоброжелательной аудиторией, начинаем строить линию аргументации с самого сильного аргумента, а самый слабый используем в конце своей речи, в доброжелательной аудитории наоборот: аргументацию строим от самого слабого к самому сильному. Это обусловлено «эффектом края» (когда лучше всего запоминается услышанное или увиденное в начале и в конце) и психологией восприятия информации.
- 4. Если аудитория заранее неизвестна, ставьте сильные аргументы в начале и в конце своей речи.

Задание 26. Прочитайте фрагмент речи П. Л. Капицы «Профессор и студент». Сформулируйте тезис, который доказывает оратор. Назовите аргументы, которые приводит оратор в доказательство своего тезиса, и определите их вид.

...Как обеспечить, чтобы в вузе читали курс лучшие профессора, лучшие преподаватели, лучшие ученые? Казалось бы, можно было бы использовать современную технику, скажем, сделать кинофильм, в котором лектор, самый крупный ученый в данной области (или даже группа ученых), будет рассказывать студентам физику, или химию, или математику.

Конечно, это привлечет лучших профессоров к преподаванию студентам. Но посмотрим, что из этого получится на самом деле...

...Такая система, конечно, нелепа. Вы представьте себе, что в институте вместо профессуры стоят одни киноаппараты и ходят только студенты и киномеханики. Это будет исключительно скучное и темное заведение, к которому вы не будете относиться как к своей альма-матер. Не в этом, однако, дело. Говорят, студенты рано или поздно как-нибудь к этому приспособятся, как-нибудь это переживут. Гораздо хуже отнесутся к этому изменению сами преподаватели. Дело в том, что совершенно забывают о другой функции высшего учебного заведения — учить не только студентов, но учить и самих профессоров и преподавателей.

Хороший ученый, когда преподает, всегда учится сам. Во-первых, он проверяет свои знания, потому что, только ясно объяснив другому человеку, можешь быть уверен, что сам понимаешь вопрос. Во-вторых, когда ищешь форму ясного описания того или иного вопроса, часто приходят новые идеи. В-третьих, те, часто нелепые, вопросы, которые задают студенты после лекций, исключительно стимулируют мысль и заставляют с совершенно новой точки зрения взглянуть на то явление, к которому подходим всегда стандартно, и это тоже помогает творчески мыслить.

И наконец, студенты лучше знают, шире знают вопросы физики, чем преподаватель. Преподаватель, как специалист, подходит узко, у него нет широкого подхода. У студентов гораздо шире подход. И когда студент беседует с преподавателем, преподаватель очень много узнает от студента.

Вот почему молодым ученым необходимо заниматься преподавательской деятельностью. Хороший вуз — это тот вуз, который дает возможность развиваться талантам преподавателей так же широко, как и талантам их учеников.

(Выступление на вечере выпускников Московского физико-технического института в 1964 году)

Чтобы публичная речь была эффективной, необходимо установить контакт с аудиторией и поддерживать его в течение всего выступления. Зрительный контакт со слушателями осуществляется следующим образом: вначале выступления необходимо охватить взглядом всю аудиторию и найти в аудитории доброжелательные, заинтересованные лица (лучше в разных её частях — секторах) и обращаться к ним. Важно смотреть в глаза одному из таких «опорных» слушателей столько, сколько необходимо, чтобы в ответном взгляде ощутить контакт. «Читайте его реакцию по глазам, следите за тем, чтобы не смотреть только в одну сторону аудитории (вправо или влево) слишком долго. Такая тактика позволит создать у каждого слушателя ощущение, что говорят именно с ним» [Михальская]. После этого можно «переключаться» на другого слушателя в другом секторе аудитории. При этом можно перейти на другое место, ближе к «активизируемому» сектору. Ваше перемещение тоже привлечёт внимание слушателей.

Не придавайте значение тому, что часть аудитории вас не слушает. Это естественно. Если 80 % слушателей заинтересовались выступлением, то это уже достижение. Поддержанию контакта с аудиторией служит диалогизация выступления, т. е. имитация живого общения, для создания которой используются риторические приёмы «разговорности»:

- непосредственное обращение к аудитории, в качестве которого выступает личное местоимение МЫ, мысленно объединяющее оратора с его слушателями;
- проявление эмоциональности, экспрессивности в речи (вводные слова, словосочетания, вставные и присоединительные конструкции, риторические вопросы и восклицания, слова с эмоционально-экспрессивной и оценочной стилистической окраской), а также с помощью жестов, мимики и других невербальных средств;
- применение разговорных синтаксических конструкций: вопросно-ответное построение высказывания, неполные, короткие, преимущественно односоставные предложения, прямая речь.

Для того, чтобы вернуть внимание слушателей, если они устали, отвлекаются, необходима эмоциональная разрядка. «Оратор вспоминает какой-нибудь смешной случай из жизни, парадокс, афоризм, пословицу, «притягивая» их к развитию темы; делает «лирическое отступление», рассчитанное на обострение внимания аудитории; рассказывает весёлый анекдот, вызывает смех в зале... Всё это помогает поддержать затухавшую было коммуникативность и продолжать речь» [Голуб].

Риторическая практика многих выступающих показывает, что внимание аудитории трудно удерживать более 20 минут без переключения его на другую тему или без разрядки.

К аудитории необходимо проявлять уважение, в частности в том, чтобы не задерживать её более отведённого вам времени.

Обучаясь навыкам эффективного выступления, получая возможность воздействовать на аудиторию, влиять на мнения людей, мы принимаем на себя определённую ответственность. И ответственность эта определяется нравственными критериями, имеющимися у оратора. «Нравственная установка — это готовность личности действовать в соответствии с определёнными моральными нормами, представлениями о добре и зле, о социальной ответственности, справедливости, долге» [Введенская].

Управление другими людьми может быть открытым (когда заставляют выполнить навязываемое действие, несмотря на сопротивление адресата) и скрытым (когда воздействие замаскировывается, чтобы не вызвать возражений адресата) [Шейнов]. Скрытое управление может быть созидательным (при котором выигрывает и адресат, и инициатор) и манипулятивным (когда манипулятор выигрывает, а адресат проигрывает). Различие между ними «лежит в моральной плоскости: первое – социально одобряемое; второе (как проявление эгоизма) – социально не одобряемое» [Шейнов]. «Ничто нечестное не может быть благодетельным» (Б. Франклин).

В устном диалогическом общении важно соблюдать принцип коммуникативного сотрудничества, который требует правильного выполнения коммуникативных ролей (адресанта и адресата: говорящий произносит речь, слушающий её воспринимает, перебивать собеседника не следует) и их тактичной смены.

Коммуникативный акт (речевое взаимодействие) происходит в определённой речевой ситуации (в определённом месте и в определённое время, в определённой обстановке), адресант, имея определённую цель, используя определённый код (язык), порождает высказывание по поводу референта (предмета речи). Адресат, обладая знанием кода, декодирует высказывание о референте и реагирует на него.

В начале конкретного коммуникативного акта от его участников требуется понимание собственной социальной роли и роли партнера, определяемые их социальным положением (возрастным, половым, должностным и т. д.). Это необходимо для ориентировки в ситуации и выбора соответствующей манеры речевого поведения.

На основе новейших открытий в сфере лингвистики и смежных наук (психологии, социологии) были сформулированы три закона общения [Колтунова]:

- 1. Закон ориентации речи на адресата. Прежде, чем начать говорить, необходимо представить себе адресата, его социальный статус, образовательный, культурно-речевой уровень, особенности личности. Информация должна быть для слушателя жизненно важной, интересной и доступной.
- 2. Закон продвижения к цели. Общающиеся стороны (или только говорящий) формулируют свою цель и совместными усилиями продвигаются к ней последовательно. Представление о продвижении к цели создаётся общей структурой речи и тактикой её организации.
- 3. Закон действенности речи, которая доставляет удовольствие слушателю. Мы стараемся общаться с теми, кто нам интересен, с кем приятно разговаривать. Наслаждение беседой складывается из удовольствия, доставляемого мелодикой речи, красотой мысли и уважительностью обращения.

Речевое взаимодействие всегда имеет коммуникативную цель (результат, на который направлен коммуникативный акт). Она достигается благодаря коммуникативной стратегии (совокупности запланированных говорящим и реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов) и тактики (совокупности практических приемов). Коммуникативной компетенцией называют рабочий набор коммуникативных стратегий и тактик1, присущих кому-либо.

Умение внимательно слушать и понимать другого человека является необходимым условием эффективной речевой коммуникации. «Исследования показывают, что умением выслушать собеседника сосредоточенно и выдержанно, вникнуть в сущность того, что говорится, обладают не более 10 % людей, а руководители слушают с 25-процентной эффективностью» (Введенская).

Можно выделит следующие виды слушания:

- пассивное (адресант слышит речь собеседника, но воспринимает ее поверхностно);
- эмпатическое (адресант слушает и старается понять речь собеседника с его позиции; можно различить эмоциональную эмпатию, т. е. сочувствие, и интеллектуальную, т. е. понимание точки зрения собеседника);
- рефлексивное (слушание с элементами вмешательства в речь собеседника с целью оказать ему помощь в выражении мыслей и чувств, в обеспечении правильного и точного понимания собеседниками друг друга);
- агрессивное (слушание с прерыванием реплик собеседника, неполное восприятие и понимание его речи).

Правила смены коммуникативных ролей [Колтунова] помогают говорящим реализовывать свои цели, учитывая интересы друг друга:

- 1. Говорящий учитывает особенности оперативного усвоения устной речи и по возможности говорит кратко. Реплика не должна превращаться в монолог.
- 2. Координированная последовательность реплик сторон выражается в добровольной передаче речевой инициативы другой стороне после формулирования какой-либо мысли.
- 3. Перебивы, взгляды, жесты могут выступать и как сигналы перехвата речевой инициативы адресатом речи. Удобнее всего «вторгаться в чужую речь при помощи реактивных реплик типа «да-да», «хорошо», «так», «допустим», «ещё бы», «разумеется», «надо же» и т.п.
- 4. Сами по себе реактивные реплики не представляют смены коммуникативных ролей.
- 5. При необходимости перебить говорящего в середине фразы слушающий приносит извинение. Такие случаи должны быть исключением, а не правилом.

Особенностью диалогической речи является ее импровизационный характер, поэтому в такой речи допустимы поправки по ходу изложения, повторы, вкрапления разговорных элементов, паузы (в которых речь осмысливается).

¹ Подробнее об этом в монографии О. С. Иссерс «Коммуникативные стратегии и тактики русской речи» (М., 2008).

Законы общения действуют и в деловом, и в бытовом общении, охватывая все разновидности речевых ситуаций (от строго официального до неофициального делового общения в нерабочей обстановке). Рассмотрим их действие в различных жанрах диалогической устной деловой речи, которыми являются деловая беседа (основной жанр), переговоры, деловое совещание и телефонный разговор (производные жанры).

Беседа — это одна из наиболее распространённых форм общения, разговор, в котором происходит обмен мнениями. *Деловая беседа* отличается от бытовой тем, что она происходит в рабочей обстановке и направлена на решение профессиональных или организационных вопросов. «Характер деловой беседы, особенности её протекания, тематика обсуждаемых вопросов определяются профессиональными и деловыми интересами её участников, а также типом отношений между собеседниками (субординационные «по вертикали» - «сверху-вниз», «снизу-вверх» и партнёрские «по горизонтали»). По характеру обстановки, в которой обсуждаются те или иные вопросы, деловые беседы могут быть официальные или неофициальные, т.е. с соблюдением и без соблюдения определённых правил и формальностей» (Введенская), на работе или вне её.

По характеру обсуждаемых вопросов наиболее распространёнными, как отмечают Л.А.Введенская и Л.Г.Павлова, являются следующие виды деловых бесед: кадровые, дисциплинарные, проблемные, организационные, творческие, при приёме посетителей. В кадровых беседах решаются вопросы приёма на работу, увольнения, перемещения по должности. Дисциплинарные беседы связаны с нарушением трудовой дисциплины, невыполнением или несвоевременным выполнением служебных обязанностей и т.п. Проблемные беседы посвящены всестороннему анализу возникшей в работе проблемы, поиску оптимальных решений, нахождению выхода из сложившихся трудных (возможно, конфликтных) ситуаций.

«В умении вести беседу заключена огромная сила, - убеждён Д. Карнеги, разработавший теорию успешного общения. — Тот, кто говорит не думая, не умеет излагать свои мысли ясно и лаконично, действует против самого себя». Ничто так не говорит о человеке, как его стиль ведения беседы: «То, что и как мы говорим, выдаст все наши секреты, представит нас в истинном свете».

Задание 27. Подготовьтесь к деловой игре, в которой моделируется ситуация собеседования. Напишите резюме и продумайте ответы на основные вопросы, которые чаще всего задаются на собеседованиях.

- Расскажите немного о себе.
- Почему Вы ищете работу?
- Чем Вас привлекает работа в данной должности?
- Каковы Ваши сильные / слабые стороны?
- Каковы Ваши достижения?
- Кто мог бы дать о Вас лучший / худший отзыв и почему?
- Каковы Ваши ближайшие и долгосрочные цели?
- Как бы Вы описали идеального сотрудника / начальника /подчиненного?
- С какими людьми Вам трудно / легко работать? Почему?
- Каково Ваше семейное положение?
- Как Вы относитесь к поездкам / командировкам?
- На какую зарплату Вы рассчитываете?

Об образовании

- Где Вы обучались?
- Какие предметы Вы больше / меньше всего любили в средней школе /университете?
- По каким предметам Вы получали наиболее высокие оценки?
- Почему Вы решили учиться в университете?
- Почему Вы решили учиться именно в этом университете?
- Почему Вы выбрали именно эту специальность?

- Какое дополнительное образование Вы получили? Почему?
- В какой внеучебной деятельности Вы принимали участие?
- Как Вы планировали свою карьеру в школе / в университете?
- Что дало Вам обучение в университете?
- Вы подрабатывали во время обучения в университете? Как и почему?
- Есть ли у Вас планы продолжать обучение? Если есть, то какие?

Об опыте работы

- Какой опыт работы Вы имеете?
- -- Что Вам большего всего нравилось / не нравилось в Вашей последней работе?
- Чем Вы отличались от других сотрудников?

Расскажите о проблеме, с которой Вы сталкивались в ходе работы, и как решили ее.

- Если бы я попросил Вашего руководителя описать Вашу работу, что бы он сказал? (Еще больше вопросов см. на сайте elitarium.ru в статье «Подготовка к собеседованию: 114 возможных вопросов на интервью»).

В ходе игры устраивающийся на работу предъявляет резюме сотруднику отдела кадров и отвечает на его вопросы. По окончании собеседования сотрудник отдела кадров должен принять одно из трех решений (принять на работу; отказать; обдумать кандидатуру, обсудить ее с руководителем и дать ответ позже) и озвучить его.

Переговоры являются производным жанром делового общения, основывающемся на жанре деловой беседы. Его специфика состоит в том, что обмен мнениями в процессе переговоров имеет цель достичь договорённостей, прийти к согласию в каком-либо вопросе.

Существует множество типологий переговоров, НО наиболее актуальным представляется различение видов по характеру решаемого в ходе переговорного процесса вопросов (Колтунова). Коммерческие переговоры, проводимые между руководителями организаций и ответственными лицами государственного управленческого аппарата, установления правовых отношений посвящены вопросам И координирования установленных. Организационные переговоры решают вопросы реорганизации (слияние компаний, выделение дочерних компаний и т.п.).

В структурной модели оптимально организованного процесса переговоров (Введенская) показан ход переговоров:

- 1. Приветствие участников, представление сторон друг другу.
- 2. Изложение проблем и целей переговоров.
- 3. Диалог участников, включающий в себя уточнение, обсуждение и согласование позиций, выяснение взаимных интересов.
- 4. Подтверждение итогов и принятие решений.
- 5. Завершение процесса переговоров.

«Частные стратегии направлены на достижении цели, осознаваемой переговаривающимися сторонами в качестве основной: стратегия взаимных уступок и разумных компромиссов и стратегия сближения позиций на почве объединения интересов.

Различают следующие методы ведения переговоров: вариационный; компромиссный; метод уравновешивания; обращение к методу интеграции. Тактики, или речевые приёмы ведения переговоров, разнообразны, их существует около 100» (Колтунова).

«Совещание — это форма организации делового общение коллектива (группы) с целью обмена информацией и принятия коллективного решения по актуальным для данного коллектива (группы) проблемам» (Андреев).

Успешность проведения совещания во многом зависит от его подготовки и организации. Подготовка совещания. Работа организатора: составить повестку дня, определить круг лиц, участвующих в совещании, оповестить в устной и (или) в письменной форме участников о

времени и месте его проведения, повестке дня, подготовить проект решения. Работа участников: подготовка выступлений.

Проведение. Целесообразно устанавливать временной регламент: основной докладчик – 15-20 минут, выступающим – 5-10 минут. «Хорошо подготовленное и организованное совещание, как считают специалисты по вопросам менеджмента, не должно превышать 30-45 минут» (Колтунова).

Задание 28. Подготовьтесь к деловой игре, в которой моделируется совещание. Ознакомьтесь с описанием проблемной ситуации на предприятии (в фирме), распределите роли. Подготовьтесь к игре согласно своей роли, Каждый участник совещания должен обдумать готовые решения или предложить свое решение проблемы.

Примеры проблемной ситуации для обсуждения:

- компания не успевает выполнить в срок заказ партнеров;
- в компании появилась проблема текучки кадров;
- компания расширяется и требуется ее рациональная реструктуризация.

Роли: Ведущий совещания — руководитель предприятия (фирмы), секретарь, главный бухгалтер, юрист, руководитель отдела сбыта продукции и др. (перечень ролей может меняться в зависимости от проблемной ситуации).

Специфика *телефонного общения* определяется тем, что оно дистантно, т.е. происходит на расстоянии. При этом общение опосредованно телефонным аппаратом, собеседники не видят друг друга. Поэтому особое значение приобретает интонация. «Основное перераспределение информативной нагрузки происходит между вербальным уровнем и интонационным». «Психологи утверждают, что если есть расхождение между содержанием речи и тоном сообщения, то люди будут больше доверять тону, чем содержанию» (Колтунова).

Регламент телефонного разговора ограничивает его продолжительность. Основные элементы композиции делового разговора по телефону:

- 1. Взаимные представления (20 ± 5 секунд).
- 2. Введение собеседника в курс дела (40 ± 5 секунд).
- 3. Обсуждении ситуации (100 ± 15 секунд).
- 4. Заключительное слово (20 ± 5 секунд).

Основные требования к телефонному разговору: лаконичность и логичность; отсутствие повторов и длиннот; дружелюбный тон; чёткое произношение слов, особенно фамилий и чисел; средний темп речи; обычная громкость голоса.

Задание 29. Подготовьтесь к деловой игре, в которой моделируется деловая беседа по

Номер тел	гефона	Организация					
Фамилия,	имя, отчество аб	онента,	его должность, во	озраст и другая		важная для э	эффективной
беседы	информация	как	служебного,	так	И	личного	характера
<u> </u>							
Стратегия]				_		
Вопросы ((записываются за	аранее)					
1							
2							

3	
Прогнозируемые ответы (записываются заранее)	
1	
2	
3	
Ответы (записываются по ходу беседы)	
1	
2	
3	
Выводы (достигнутый результат, полученные сведения, дальнейшие действия и т.,	д.
	_
Исполнитель:	
Donyouth Socoti	

Варианты бесед:

- 1. Позвоните своему деловому партнеру и договоритесь о переносе сроков поставки товара.
- 2. Позвоните в организацию и предложите участие в торгово-промышленной выставке.
- 3. Позвоните своему сотруднику и поручите ему выполнение работы.
- 4. Позвоните своему сотруднику и сделайте ему замечание по его работе.
- 5. Позвоните своему коллеге и попросите у него совета по работе.
- 6. Позвоните своему начальнику и объясните трудности выполнения порученного вам задания.
- 7. Позвоните своему начальнику и попросите увеличить вам заработную плату.
- 8. Позвоните своему коллеге и попросите у него помощи в работе.

Аудиторная и самостоятельная работа по всем темам курса, проводимая под контролем преподавателя, позволит сформировать у обучающихся необходимые навыки грамотного применения русского языка в бытовой, учебно-научной и деловой сфере, повысить культуру речи и эффективность общения.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Б1.О.03 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Направление подготовки **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Профиль

Автоматизированные системы обработки информации и управления Автоматизированное управление бизнес процессами

квалификация выпускника: бакалавр

формы обучения: очная, заочная

Автор: Карякина М. В., канд. филол. наук

Одобрены на заседании кафедры	Рассмотрена методической комиссией
иностранных языков	Инженерно-экономического
и деловой куммуникации	(название факу <mark>льтета)</mark>
Зав. кафедрой (поблись) Юсупова Л. Г.	Председатель (подпись) Мочалова Л.А.
Юсунова Л. 1.	(Фамилия И.О.)
Протокол № 8 от 17.04.2019	Протокол № 1 от 19.04.2019
	(Дата)

Екатеринбург 2019 Методические указания адресованы студентам, обучающимся по направлению подготовки «Информатика и вычислительная техника», и призваны обеспечить эффективную самостоятельную работу по курсу «Русский язык и культура речи».

ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 36 часов.

No	Виды самостоятельной работы	Единица	Норма	Расчетная	Принятая
п/п		измерения	времени,	трудоемкость	трудоемкость
11/11			час	СРО по	СРО, час.
				нормам, час.	
	Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку				
	к аудиторн	ым занятиям			
1	Подготовка к практическим	1 занятие	0,3-2,0	$1.0 \times 18 = 18$	18
	занятиям				
2	Ответы на вопросы для	1 тема	0,3-0,5	$0.5 \times 1 = 0.5$	1
	самопроверки (самоконтроля)				
3	Подготовка к контрольной работе	1 работа	1,0-25,0	$7.0 \times 1 = 7$	7
4	Выполнение самостоятельного	1 тема	0,3-2,0	$2.0 \times 1 = 2$	2
	письменного домашнего задания				
	(практико-ориентированного				
	задания)				
5	Подготовка к деловой игре	1 занятие	1,0-4,0	4,0 x 1 = 4	4
	Другие виды самостоятельной работы				
6	Подготовка к зачету	1 зачет			4
	Итого:				36

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 60 часов.

$N_{\underline{0}}$	Виды самостоятельной работы	Единица	Норма	Расчетная	Принятая
Π/Π		измерения	времени,	трудоемкость	трудоемкость
11/11			час	СРО по	СРО, час.
				нормам, час.	
(Самостоятельная работа, обеспечиваю	ощая подготові	ку к аудиторн	ым занятиям	38
1	Самостоятельное изучение тем курса	1 тема	1,0-8,0	4,0 x 4 = 16	16
2	Повторение материала лекций	1 тема	0,1-4,0	$2,0 \times 2 = 4$	4
3	Подготовка к практическим занятиям	1 занятие	0,3-2,0	$2,0 \times 2 = 4$	4
4	Подготовка к контрольной работе	1 работа	1,0-25,0	$14,0 \times 1 = 14$	14
Другие виды самостоятельной работы				22	
5	Подготовка к зачету	1 зачет			22
	Итого:				60

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом занятии, опрос, тест, контрольная работа, практико-ориентированное задание, деловая игра, зачет.

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Подготовка к практическим занятиям заключается в изучении необходимого теоретического материала (см. нижеприведенные списки основной и дополнительной литературы) и выполнении вариативных индивидуальных или групповых заданий по изучаемым темам.

Основная литература по курсу:

- 1. Гавриленко Р. И., Меленскова Е. С., Шалина И. В. Русский язык и культура речи: учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2013. 85 с.
- 2. Гавриленко Р. И. Русский язык делового общения: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 100 с.
- 3. *Голуб И.Б.* Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные. М.: Логос, 2012. 328 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9074.html. ЭБС «IPRbooks», по паролю.
- 4. *Меленскова Е. С.* Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 80 с.

Дополнительная литература по темам:

Тема Литература Современный русский - Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: курс лекций д бакалавров всех направлений/ – Электрон. текстовые данные. – Сарат Вузовское образование, 2016. – 72 с. – Режим досту http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по паролю Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М.: Согриs, 201
язык бакалавров всех направлений/ — Электрон. текстовые данные. — Сарат Вузовское образование, 2016. — 72 с. — Режим досту http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по паролю Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. — М.: Corpus, 201
Вузовское образование, 2016. – 72 с. – Режим досту. http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по паролю Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М.: Corpus, 201
http://www.iprbookshop.ru/54478.html/ - ЭБС «IPRbooks», по паролю Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М.: Corpus, 201
- Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. – М.: Corpus, 201
- <i>Чуковский К. И.</i> Живой как жизнь. – М.: Зербра Е, 2009.
- Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»
Режим доступа: http://rus-gos.spbu.ru/index.php/bills
Культура речи. Нормы - Карякина М. В. Русский язык и культура речи. Подготовка к контрольно
литературного языка тестированию. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 71 с.
- Культура устной и письменной речи делового человека: Справочн
Практикум. / Н. С. Водина и др. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 320 с.
Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культу
речи / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. – 5-е изд., доп
перераб. – Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», Феникс, 2010. – 488 с
- Меленскова Е. С. Культура речи и деловое общение: тестовые задания д
студентов всех специальностей. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. 78 с.
- <i>Розенталь Д</i> . Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Г.
ред. И. Б. Голуб. 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 368 с.
- Розенталь Д. Э. Лексика и стилистика: Правила и упражнения / Д.
Розенталь. — М.: Мир и Образование, 2016. — 96 с. – Режим досту
http://mio-books.ru/content/files/catalog1/_otryvok_Leks_i_stil.pdf
- Русский язык и культура речи. Семнадцать практических заняти
Е. В. Ганапольская, Т. Ю. Волошинова, Н. В. Анисина, Ю. А. Ермолае
Я. В. Лукина, Т. А. Потапенко, Л. В. Степанова. Под ред. Е. В. Ганапольско
А. В. Хохлова. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с.
Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской ре
[Электронный ресурс]/ Скворцов Л. И.— Электрон. текстовые данные. — 1
Мир и Образование, Оникс, 2009. — 1104 с.— Режим досту
http://www.iprbookshop.ru/14555.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю
Стилистика. Научный и - Аскарина Н. А. Технология подготовки научного текста: учебы
официально-деловой стиль методическое пособие. 3-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 112 с.
- Карякина М. В. Культура научной речи: учебное пособие / М. В. Каряки
Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. – 131 с.
- Кожина М. Н. Стилистика русского языка: учебник / М. Н. Кожина, Л.
Дускаева, В. А. Салимовский. – М.: Флинта: Наука, 2008 – 464 с.
- Колтунова М. В. Язык и деловое общение. Нормы. Риторика. Этикет. – 1
2000.

	- <i>Меленскова Е. С.</i> Стилистика русского языка: учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2013. – 86 с.
Нормы делового общения	- Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Деловая риторика: учебное пособие для
	вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. – 5-е изд., доп. и перераб. – Ростов
	н/Д: Издательский центр «МарТ», Феникс, 2010. – 488 с.
	- Гойхман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация. – М.: ИНФРА-М,
	2008. – 207c.
	- Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения. – Москва: Юрайт,
	2012. – 592 c.

Самостоятельное изучение тем курса и повторение материала лекций для студентов заочного отделения предполагает работу с вышеприведенной основной и дополнительной литературой по изучаемым темам (чтение, конспектирование, сопоставление с материалом лекций).

Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) подготавливаются студентами самостоятельно по теме «Современный русский язык». Материалом для подготовки служат конспекты лекций, основная и дополнительная литература. Опрос проводится на практическом занятии. Вопросы для опроса следующие:

- 1. Каково происхождение русского национального языка?
- 2. Каковы разновидности современного русского национального языка?
- 3. Что такое территориальные диалекты?
- 4. Что такое диалектизмы?
- 5. Что такое жаргон и какие виды жаргонов существуют?
- 6. Что такое жаргонизмы?
- 7. Что такое просторечие?
- 8. Каково современное состояние современного русского национального языка?
- 9. Каковы тенденции развития современного русского национального языка?
- 10. Что такое литературный язык и каковы его признаки?

По этой же тематике проводится тестирование. Если опрос является важнейшим средством развития мышления и речи и позволяет оценить знания и кругозор выступающих с ответом студентов, умение ими логически построить ответ, владение монологической речью и иные коммуникативные навыки, то тестирование позволяет преподавателю быстро и легко оценить уровень знаний всех обучающихся по всем вопросам темы.

Подготовка к контрольной работе по теме «Культура речи. Нормы литературного языка» проводится как аудиторно (на практических занятиях в ходе выполнения и проверки заданий), так и самостоятельно. Самостоятельная подготовка предполагает работу со словарями, справочниками, сборниками тестовых и практических заданий.

Практические задания содержатся в пособии Р. И. Гавриленко, Е. С. Меленсковой и И. В. Шалиной «Русский язык и культура речи», а также в пособии Е. С. Меленсковой «Русский язык делового общения».

Тестовые задания приводятся в пособиях Е. С. Меленсковой «Русский язык и деловое общение: тестовые задания для студентов всех специальностей» (без ключей) и М. В. Карякиной «Русский язык и культура речи. Подготовка к итоговому тестированию» (с ключами).

При выполнении заданий необходимо пользоваться словарями и справочниками, как печатными, так и электронными.

Электронные словари - Скворцов Л. И. Большой толковый словарь правильной русской речи [Электронный ресурс]/ Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14555.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю - Грамота (сайт). [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.gramota.ru Культура письменной речи (сайт) [Электронный ресурс] —

- Режим доступа: http://www.gramma.ru.
 Русский язык: энциклопедия русского языка (сайт). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://russkiyyazik.ru.
- Стилистический энциклопедический словарь русского языка (сайт). [Электронный ресурс] Режим доступа: http://stylistics.academic.ru

Печатные словари (любое издание)

- Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.
- Розенталь Д. Э. Словарь трудностей русского языка.
- Словарь правильности русской речи.
- -Словарь грамматических вариантов русского языка.
- Словарь лексических трудностей.
- Словари синонимов, паронимов, антонимов.
- Орфоэпический словарь.
- Орфографический словарь.
- Розенталь Д. Э. Справочник по орфографии, пунктуации и литературной правке.
- Управление в русском языке. Словарь-справочник. Грамматический словарь русского языка. Словоизменение

Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практикоосуществляется ориентированного задания) ПО вариантам. Кажлое практикоориентированное задание состоит из трех блоков, в которых проверяется наличие необходимых знаний, умений и формирование у студентов различных навыков. В первом блоке приводится задание по научному стилю речи, во втором и третьем – по официальноделовому стилю (составление и редактирование документов общепринятого образца). Варианты заданий приведены в комплекте оценочных материалов (КОМ).

Подготовка к деловой игре состоит в ознакомлении студентов с концепцией игры, чтении дополнительной литературы по риторике, психологии и этике делового общения, а также в записи предполагаемого хода деловой беседы, тренировке произнесения речи. Концепции различных вариантов деловых игр описаны в КОМ. Вариант игры выбирается преподавателем в зависимости от уровня подготовленности и других особенностей группы.

Подготовка к зачету предполагает тренинг выполнения тестовых заданий, который можно проводить на сайте i-exam.ru или с помощью пособий М. В. Карякиной и Е. С. Меленсковой, содержащих такие задания. Кроме подготовки к тестированию важно уделить внимание практико-ориентированным заданиям. Студенты должны ознакомиться с образцом задания и его выполнения, а также выполнить тренировочные задания.

Образец практико-ориентированного задания: напишите заявление о предоставлении Вам отпуска за свой счет.

Образец выполнения 1:

Директору ООО «Икс» А. А. Иванову инженера Н. П. Петрова

заявление

Прошу предоставить мне с 12.03.2017 по 17.03.2017 внеочередной отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам.

10.03.2017

(Н. П. Петров)

Образец выполнения 2:

Директору ОАО «Рондо» Скворцову И. О. от Алексеева М. А., программиста

Shearel

Заявление

Прошу предоставить мне неоплачиваемый отпуск с 22 по 26 января текущего года по семейным обстоятельствам.

19 января 2017 г.

Если в ходе подготовки к зачету у обучающихся возникают вопросы, они должны обратиться за консультационной помощью к преподавателю.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Профиль **Автоматизированное управление бизнес процессами**

квалификация выпускника: бакалавр

форма обучения: очная, заочная

		Рассмотрена методической комиссией
Автор: Безбородова С. А., к.п.н.		Инженерно-экономического
Одобрена на заседании кажедры	Pa	(название факультета)
Иностранных языков и деловой		Председатель
коммуникации (название кафедры)		(подпись) Мочалова Л.А.
Зав. кафедрой	Пр	(Фамилия И.О.)
(подпись)		Протокол № 1 от 19.04.2019
Юсупова Л. Г.		(Дата)
(Фамилия И.О.)		(Фамилия И.О.)
Протокол № 6 от 17.04.2019 Про		Протокол № 1 от 19.04.2019
(Дата)		(Дата)

Екатеринбург 2019

СОДЕРЖАНИЕ

I. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным	
занятиям	3
1.1 Повторение материала практических занятий	3
	42
1.3 Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических	
единиц и грамматических конструкций)	60
	73
* ** ** * * * * * * * * * * * * * * * *	73
' u Z	73
2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания:	
1 1	73
1 1 1	74
2.1.3 Подготовка к опросу	75
2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и	
выполнение заданий на проверку понимания прочитанного	75
2.3 Подготовка доклада	94
	95
	99

І. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям

1. Повторение материала практических занятий

Практические занятия направлены на развитие умений иноязычного говорения в рамках заданных РПД тем: бытовая сфера общения (Я и моя семья); учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование); социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир); профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность).

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: My family

My name is Vladimir Petrov. I am ... years old. I was born in 19... in Nizhniy Tagil. I went to school when I was 7. In 20... I finished school number 10 in Ekaterinburg. This year I entered the Ural State Mining University. In five years I shall graduate from this University.

I live in the center of Ekaterinburg. I work at the Ministry of Foreign Trade. I'm an engineer & I am also a student. Many engineers in our Ministry learn foreign languages.

My family is not large. I have a wife & two children. My wife's name is Ann & children's names are Nick & Natalie.

My wife is an economist. My wife is a young woman. She is twenty — nine years old. She works at the Ministry of Foreign Trade, too. She goes to the office every day. My wife doesn't learn English. She already knows English very well. She reads many English books, magazines & newspapers. My wife is also a student. She learns German. She likes languages very much & is going to learn French next year.

My daughter is a girl of ten. She goes to school. She has a lot of subjects at school. She also learns English. She also helps her mother at home.

My son is a little boy. He was born five years ago. I take him to the kindergarten every morning.

My parents are not old. My father is 53. He is an engineer. He graduated from The Ural Polytechnical Institute. He works at a big plant. My mother is 51. She is a teacher. She teaches Russian at school. She graduated from the Leningrad Teachers' Training University.

My sister's name is Katya. She works at an office. Besides she studies at an Evening Department. She is married. Her husband is a doctor. He works at a hospital. They have a little son. He is only six months old.

My elder brother, Boris by name, does not stay with us. He lives in Gorky in a large two-roomed flat. He is a designer. He has also a family of his own. He has a wife & two children: a boy & a girl. Their son is already a pupil. My brother & his family often come to see us. We also visit them sometimes.

I also have a grandfather & a grandmother. They are pensioners. My grandmother looks after the house & does the cooking. We usually take our children to the country in summer to stay with their grandparents. They love their grandchildren very much.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: My student's life

I'm a student of The Ural State Mining University. I have been a student only one month. I can't speak English very well yet. I am just a beginner. I live in a hostel. It is rather a long way from the University. In fact, it takes me about an hour to get to the University. But it gives me no trouble at all, as I like to get up early. I don't need an alarm-clock to wake me up. I am an early - riser.

Though the hostel is far from the University it is very comfortable & has all modern conveniences.

As a rule I get up at 6.30, do morning exercises & have shower. I don't have a bath in the morning; I have a bath before I go to bed.

For breakfast I have a boiled egg & a cup of coffee in order not to waste the time. At about 7.30 I am quite ready to go. It is about 5 minutes walk from the hostel to the stop. I usually take the 7.40. bus. I walk to the stop as I have plenty of time to catch my bus.

I come to the University 5 minutes before the lesson begins. So I can have a chat with my friends. The majority of my group mates are from Ekaterinburg the others either come from different towns of our country. We usually have a lot of things to talk about.

We don't go out to the lunch. There is a good canteen at the University. It is on the ground floor. But I should say that you have to stand in a queue to have lunch.

I come to the hostel from the University at about 3 o'clock. I live in a single room & have nobody to speak with. In the evening I sometimes go out with my friends. We go to the cinema if there is something new or to the club if there is a dancing party there. But often I stay in, watch TV programs or listen to the music. Then I read a book for half an hour or so & go to sleep. That doesn't take me long, as a rule.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: Ekaterinburg – an Industrial Centre

Ekaterinburg is one of the leading industrial centres of Russia. There are over 200 industrial enterprises of all-Russia importance in it. The key industry is machine-building. The plants of our city produce walking excavators, electric motors, turbines, various equipment for industrial enterprises.

During the Great Patriotic War Sverdlovsk plants supplied the front with arms and munitions and delivered various machinery for restoration of Donbass collieries and industrial enterprises of the Ukraine.

The biggest plants of our city are the Urals Heavy Machine Building Plant (the Uralmash), the Urals Electrical Engineering Plant (Uralelectrotyazhmash), the Torbomotorny Works (TMZ), the Chemical Machinery Building Works (Chimmash), the Verkh Iset Metallurgical Works (VIZ) and many others.

The Urals Heavy Machinery Building Plant was built in the years of the first five-year plan period. It has begun to turn out production in 1933. The machines and equipment produced by the Uralmash have laid the foundation for the home iron and steel, mining and oil industries. The plant produces walking excavators and draglines, drilling rigs for boring super-deep holes, crushing and milling equipment for concentrators. The plant also produces rolling-mills, highly efficient equipment for blast furnaces, powerful hydraulic presses and other machines. The trade mark of the Uralmash is well-known all over the world.

The Electrical Engineering plant was put into operation in 1934. At the present time it is a great complex of heavy electrical machine-building. It produces powerful hydrogenerators, transformers, air and oil switches, rectifiers & other electrical equipment. Besides, it is one of the main producers of high-voltage machinery.

The Turbo-Motorny Works produces turbines & diesel motors for powerful trucks. The turbines manufactured by this plant are widely known not only in our country, but also abroad. The plant turned out its first turbines in 1941.

The Urals Chemical Works, the greatest plant in the country, produces machinery for the chemical industry. It also produces vacuum- filters used in different branches of oil industry.

The Verkh-Iset Metallurgical Works the oldest industrial enterprise in Ekaterinburg is now the chief producer of high grade transformer steel in the country.

Now complex mechanization & automation of production processes are being used at all industrial enterprises of Ekaterinburg. Its plants make great contribution to the development of our country's national economy.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the UK) occupies most of the territory of the British Isles. It consists of four main parts: England, Scotland, Wales and Northern

Ireland. London is the capital of England. Edinburgh is the capital of Scotland, Cardiff— of Wales and Belfast — of Northern Ireland. The UK is a small country with an area of some 244,100 square kilometres. It occupies only 0.2 per cent of the world's land surface. It is washed by the Atlantic Ocean in the north-west, north and south-west and separated from Europe by the Severn, but the most important waterway is the Thames.

The climate is moderate and mild. But the weather is very changeable. The population of the United Kingdom is over 57 million people. Foreigners often call British people "English", but the Scots, the Irish and the Welsh do not consider themselves to be English. The English are Anglo-Saxon in origin, but the Welsh, the Scots and the Irish are Celts, descendants of the ancient people, who crossed over from Europe centuries before the Norman Invasion. It was this people, whom the Germanic Angles and Saxons conquered in the 5th and 6th centuries AD. These Germanic conquerors gave England its name — "Angle" land. They were conquered in their turn by the Norman French, when William the Conqueror of Normandy landed near Hastings in 1066. It was from the union of Norman conquerors and the defeated Anglo-Saxons that the English people and the English language were born. The official language of the United Kingdom is English. But in western Scotland some people still speak Gaelic, and in northern and central parts of Wales people often speak Welsh.

The UK is a highly developed industrial country. It is known as one of the world's largest producers and exporters of machinery, electronics, textile, aircraft, and navigation equipment. One of the chief industries of the country is shipbuilding.

The UK is a constitutional monarchy. In law, Head of the State is Queen. In practice, the country is ruled by the elected government with the Prime Minister at the head. The British Parliament consists of two chambers: the House of Lords and the House of Commons. There are three main political parties in Great Britain: the Labour, the Conservative and the Liberal parties. The flag of the United Kingdom, known as the Union Jack, is made up of three crosses. The big red cross is the cross of Saint George, the patron saint of England. The white cross is the cross of Saint Andrew, the patron saint of Scotland. The red diagonal cross is the cross of Saint Patrick, the patron saint of Ireland.

The United Kingdom has a long and exciting history and a lot of traditions and customs. The favorite topic of conversation is weather. The English like to drink tea at 5 o'clock. There are a lot of high daysin Great Britain. They celebrate Good Friday, Christmastide, Christmas, Valentine's day and many others. It is considered this nation is the most conservative in Europe because people attach greater importance to traditions; they are proud of them and keep them up. The best examples are their money system, queen, their measures and weights. The English never throw away old things and don't like to have changes.

Great Britain is a country of strong attraction for tourists. There are both ancient and modern monuments. For example: Hadrian Wall and Stonehenge, York Cathedral and Durham castle. It is no doubt London is the most popular place for visiting because there are a lot of sightseeing like the Houses of Parliament, Buckingham Palace, London Bridge, St Paul's Cathedral, Westminster Abbey, the Tower of London. Also you can see the famous Tower Clock Big Ben which is considered to be the symbol of London. Big Ben strikes every quarter of an hour. You will definitely admire Buckingham Palace. It's the residence of the royal family. The capital is famous for its beautiful parks: Hyde Park, Regent's Park. The last one is the home of London Zoo.

Подготовьте устный рассказ по теме на основе предложенного: My speciality is Geology

I am a first year student of the Ural State Mining University. I study at the geological faculty. The geological faculty trains geologic engineers in three specialities: mineral prospecting and exploration, hydrogeology and engineering geology, drilling technology.

Geology is the science which deals with the lithosphere of our planet. Geology studies the composition of the Earth's crust, its history, the origin of rocks, their distribution and many other problems.

That is why the science of geology is commonly divided into several branches, such as:

- 1. General Geology which deals with the composition arid the structure of the Earth and with various geological processes going on below the Earth's surface and on its surface.
 - 2. Petrology which studies the rocks of the Earth.
 - 3. Mineralogy which investigates the natural chemical compounds of the lithosphere.
 - 4. Paleontology which deals with fossil remains of ancient animals and plants found in rocks.
 - 5. Historic Geology which treats of the Earth's history.
 - 6. Structural Geology which deals with the arrangement of rocks due to the Earth's movements.
- 7. Economic Geology which deals with occurrence, origin and distribution of mineral deposits valuable to man.

All these branches of geology are closely related to each other.

Geology is of great practical importance because .it supplies industry with all kinds of raw materials, such as ore, coal, oil, building materials, etc.

Geology deals with the vital problem of water supply. Besides, many engineering projects, such as tunnels, canals, dams, irrigation systems, bridges etc. need geological knowledge in choosing construction sites and materials.

The practical importance of geology has greatly increased nowadays. It is necessary to provide a rapid growth of prospecting mineral deposits, such as ores of iron, copper, lead, uranium and others, as well as water and fossil fuels (oil, gas and coal). They are badly needed for further development of all the branches of the national Economy of our country and for creating a powerful economic foundation of the society. The graduates of the geological faculty of the Ural State Mining University work all over the country in mines, geological teams and expeditions of the Urals, Siberia, Kasakhstan, in the North and Far East, etc. as well as abroad.

Very often geologists have to work under hard climatic and geological conditions. They must be courageous, strong and purposeful people, ready to overcome any hardships which nature has put in their way to its underground treasure-house.

Практические занятия направлены также на формирование грамматического навыка по темам: порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях, порядок слов в вопросительном предложении, безличные предложения, местоимения (указательные, личные, возвратно-усилительные, вопросительные, относительные, неопределенные), имя существительное, артикли (определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение глаголов to be и to have, оборот there+be, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, сравнительные конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), образование видовременных форм глагола в активном залоге.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 384 с.: ил. (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:
- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 508 с. (Высшее образование). Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице №1:

Таблина №1

		таолица л⊻т
Название темы	Страницы учебников	
	Агабекян И. П.	Журавлева Р.И.
Порядок слов в повествовательном и побудительном	148	9
предложениях		
Порядок слов в вопросительном предложении	163-170	10, 24
Безличные предложения	149	440
Местоимения (указательные, личные, возвратно-	41-55	101, 439
усилительные, вопросительные, относительные,		
неопределенные)		
Имя существительное	66-78	435

Артикли (определенный, неопределенный, нулевой)	78-84	433
Функции и спряжение глаголов to be и to have	102-104	6-8
Оборот there+be	105-107	100
Имя прилагательное и наречие	115	83
Степени сравнения, сравнительные конструкции	115-121	143
Имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат)	261-271	-
Образование видовременных форм глагола в активном	193-209	10, 36, 69
залоге		

Повторите материал практических занятий!

Порядок слов в английском предложении

В русском языке, благодаря наличию падёжных окончаний, мы можем переставлять члены предложения, не меняя основного смысла высказывания. Например, предложения Студенты изучают эти планы и Эти планы изучают студенты совпадают по своему основному смыслу. Подлежащее в обоих случаях - студенты, хотя в первом предложении это слово стоит на первом месте, а во втором предложении - на последнем.

По-английски такие перестановки невозможны. Возьмём предложение The students study these plans Студенты изучают эти планы. Если подлежащее и дополнение поменяются местами, то получится бессмыслица: These plans study the students Эти планы изучают студентов. Произошло это потому, что слово plans, попав на первое место, стало подлежащим.

Английское предложение имеет твёрдый порядок слов.

Порядок слов в английском предложении показан в этой таблице:

I	II	III Дополнение		IV	
					Обстоятельство
Подлежащее	Сказуемое	Косвенное Прямое Косвенное с			
		без предлога		предлогом	
We	study		math		
Мы	изучаем		математику		
Не	gives	us	lessons		in this room.
Он	дает	нам	уроки		в этой комнате
She	reads		her notes	to Peter	every day.
Она	читает		свои заметки	Петру	каждый день

Вопросительное предложение

Общее правило построения вопросов в английском языке таково: Все вопросы (кроме специальных вопросов к подлежащему предложения) строятся путем инверсии. Инверсией называется нарушение обычного порядка слов в английском предложении, когда сказуемое следует за подлежащим.

В тех случаях, когда сказуемое предложения образовано без вспомогательных глаголов (в Present и Past Indefinite) используется вспомогательный глагол to do в требуемой форме - do/does/did.

Общие вопросы

Общий вопрос задается с целью получить подтверждение или отрицание высказанной в вопросе мысли. На общий вопрос обычно дается краткий ответ: "да" или "нет".

Для построения общего вопроса вспомогательный или модальный глагол, входящий в состав сказуемого, ставится в начале предложения перед подлежащим.

- а) Примеры сказуемого с одним вспомогательным глаголом: Is he speaking to the teacher? Он говорит с учителем?
 - б) Примеры сказуемого с несколькими вспомогательными глаголами:

You will be writing letters to us. – Ты будешь писать нам письма.

Will you be writing letters to us? – Будешь ли ты писать нам письма?

Примеры с модальными глаголами:

She can drive a car. – Она умеет водить машину.

Can she drive a car? - Она умеет водить машину? (Yes, she can.; No, she cannot)

Когда в составе сказуемого нет вспомогательного глагола (т.е. когда сказуемое выражено глаголом в Present или Past Indefinite), то перед подлежащим ставятся соответственно формы do / does или did; смысловой же глагол ставится в форме инфинитива без to (словарная форма) после подлежащего.

С появлением вспомогательного глагола do на него переходит вся грамматическая нагрузка - время, лицо, число: в Present Indefinite в 3-м лице ед. числа окончание -s, -es смыслового глагола переходит на глагол do, превращая его в does; а в Past Indefinite окончание прошедшего времени -ed переходит на do, превращая его в did.

Do you go to school? – Ходишь ли ты в школу?

Do you speak English well? - Ты хорошо говоришь по-английски?

Ответы на общие вопросы

Общий вопрос требует краткого ответа "да" или "нет", которые в английском языке образуются следующим образом:

- а) Положительный состоит из слова Yes за которым (после запятой) идет подлежащее, выраженное личным местоимением в им. падеже (никогда не используется существительное) и тот вспомогательный или модальный глагол, который использовался в вопросе (вспомогательный глагол согласуется с местоимением ответа);
- б) Отрицательный ответ состоит из слова No, личного местоимения и вспомогательного (или модального) глагола с последующей частицей not

Например: Are you a student? - Ты студент?

Yes, I am. - Да.; No, I am not. - Heт.

Do you know him? – Ты знаешь его?

Yes, I do. – Да (знаю).; No, I don't. – Нет (не знаю).

Специальные вопросы

Специальный вопрос начинается с вопросительного слова и задается с целью получения более подробной уточняющей информации. Вопросительное слово в специальном вопросе заменяет член предложения, к которому ставится вопрос.

Специальные вопросы могут начинаться словами:

who? – кто? whom? – кого? whose? - чей? what? – что? какой? which? который?

которын.

when? – когда? where? – где? куда? why? – почему? how? – как?

how much? – сколько? how many? – сколько? how long? – как долго?

сколько времени?

how often? – как часто?

Построение специальных вопросов:

1) Специальные вопросы ко всем членам предложения, кроме подлежащего (и его определения) строятся так же, как и общие вопросы — посредством инверсии, когда вспомогательный или модальный глагол ставится перед подлежащим.

Специальный вопрос (кроме вопроса к подлежащему) начинается с вопросительного слова или группы слов за которым следуют вспомогательный или модальный глагол, подлежащее и смысловой глагол (сохраняется структура общего вопроса).

Вопрос к прямому дополнению:

What are you reading? Что ты читаешь?

What do you want to show us? Что вы хотите показать нам?

Вопрос к обстоятельству

Обстоятельства бывают разного типа: времени, места, причины, условия, образа действия и др.

He will come back tomorrow. – Он вернется завтра.

When will he come back? – Когда он вернется?

What did he do it for? Зачем он это сделал?

Where are you from?

Вопрос к определению

Вопрос к определению начинается с вопросительных слов what какой, which (of) который (из), whose чей, how much сколько (с неисчисляемыми существительными), how many сколько (с исчисляемыми существительными). Они ставятся непосредственно перед определяемым существительным (или перед другим определением к этому существительному), а затем уже идет вспомогательный или модальный глагол.

What books do you like to read? Какие книги вы любите читать?

Which books will you take? Какие книги (из имеющихся) вы возьмете?

Вопрос к сказуемому

Вопрос к сказуемому является типовым ко всем предложениям: "Что он (она, оно, они, это) делает (делал, будет делать)?", например:

What does he do? Что он делает?

Специальные вопросы к подлежащему

Вопрос к подлежащему (как и к определению подлежащего) не требует изменения прямого порядка слов, характерного для повествовательного предложения. Просто подлежащее (со всеми его определениями) заменяется вопросительным местоимением, которое исполняет в вопросе роль подлежащего. Вопросы к подлежащему начинаются с вопросительных местоимений:

who – кто (для одушевленных существительных)

what - что (для неодушевленных существительных)

The teacher read an interesting story to the students yesterday.

Who read an interesting story to the students yesterday?

Сказуемое в таких вопросах (после who, what в роли подлежащего) всегда выражается глаголом в 3-м лице единственного числа (не забудьте про окончание -s в 3-м лице ед. числа в Present Indefinite. Правила образования -s форм см. здесь.):

Who is reading this book? Кто читает эту книгу?

Who goes to school?

Альтернативные вопросы

Альтернативный вопрос задается тогда, когда предлагается сделать выбор, отдать чемулибо предпочтение.

Альтернативный вопрос может начинаться со вспомогательного или модального глагола (как общий вопрос) или с вопросительного слова (как специальный вопрос) и должен обязательно содержать союз ог - или. Часть вопроса до союза ог произносится с повышающейся интонацией, после союза ог - с понижением голоса в конце предложения.

Например вопрос, представляющий собой два общих вопроса, соединенных союзом or: Is he reading or is he writing?

Did he pass the exam or did he fail?

Вторая часть вопроса, как правило, имеет усеченную форму, в которой остается (называется) только та часть, которая обозначает выбор (альтернативу): Is he reading or writing?

Разделительные вопросы

Основными функциями разделительных вопросов являются: проверка предположения, запрос о согласии собеседника с говорящим, поиски подтверждения своей мысли, выражение сомнения.

Разделительный (или расчлененный) вопрос состоит из двух частей: повествовательной и вопросительной.

Первая часть - повествовательное утвердительное или отрицательное предложение с прямым порядком слов.

Вторая часть, присоединяемая через запятую, представляет собой краткий общий вопрос, состоящий из местоимения, заменяющего подлежащее, и вспомогательного или модального глагола. Повторяется тот вспомогательный или модальный глагол, который входит в состав сказуемого первой части. А в Present и Past Indefinite, где нет вспомогательного глагола, употребляются соответствующие формы do/ does/ did.

В второй части употребляется обратный порядок слов, и она может переводится на русский язык: не правда ли?, не так ли?, верно ведь?

1. Если первая часть вопроса утвердительная, то глагол во второй части стоит в отрицательной форме, например:

You speak French, don't you? You are looking for something, aren't you? Pete works at a plant, doesn't he?

2. Если первая часть отрицательная, то во второй части употребляется утвердительная форма, например:

It is not very warm today, is it? John doesn't live in London, does he?

Безличные предложения

Поскольку в английском языке подлежащее является обязательным элементом предложения, в безличных предложениях употребляется формальное подлежащее, выраженное местоимением it. Оно не имеет лексического значения и на русский язык не переводится.

Безличные предложения используются для выражения:

- 1. Явлений природы, состояния погоды: It is/(was) winter. (Была) Зима. It often rains in autumn. Осенью часто идет дождь. It was getting dark. Темнело. It is cold. Холодно. It snows. Илет снег.
- 2. Времени, расстояния, температуры: It is early morning. Panee утро. It is five o'clock. Пять часов. It is two miles to the lake. До озера две мили. It is late. Поздно.
- 3. Оценки ситуации в предложениях с составным именным (иногда глагольным) сказуемым, за которым следует подлежащее предложения, выраженное инфинитивом, герундием или придаточным предложением: It was easy to do this. Было легко сделать это. It was clear that he would not come. Было ясно, что он не придет.
- 4. С некоторыми глаголами в страдательном залоге в оборотах, соответствующих русским неопределенно-личным оборотам: It is said he will come. Говорят, он придет.

Meстоимение. The Pronoun. Классификации местоимений.

	Knachwikauni meeronmenni.				
1	personal личные				
2	possessive притяжательные				
3	demonstrative указательные				
4	indefinite and negative	неопределенные и отрицательные			
5	quantifiers количественные				
6	6 reflexive возвратные				
7	7 reciprocal взаимные				
8	relative относительные				
9	defining определительные				
10	interrogative вопросительные				

I. Личные (personal) местоимения

Общий падеж		Объектный падеж	
I	Я		мне, меня
he	ОН	him	его, ему
she	она	her	ей, о ней
it	оно, это	it	ей, ему, этому
we	МЫ		нам, нас

they	(ЭНИ	them		им, их
you	ТЬ	I, ВЫ	you		тебе, вам
Внимание! Не (от	н) и she (она)	в английском я	зыке можно гов	орить то	олько про людей.
Все остальные англий	йские сущестн	вительные (пред	меты, животны	е, явлен	ия природы, чувства
	и т. д.) - обозначаются	я – it (оно, это).		
he		she			it
а boy – мальч	чик	a girl – девочка		a girl – девочка a cat – кот	
a man – мужч	ина	a woman – женщина			a wall – стена
brother – бр	brother – брат		сестра		rain – дождь
father – оте	father – отец		н– мама		love – любовь
Nick – Никол	пай	Kate – Катя			a hand – рука
Mr Grey – мисте	ер Грей	Mrs Grey – миссис Грей		a	n apple - яблоко

Англичане говорят It's me, а не It's I (это я).

II. Притяжательные (possessive) местоимения

Притяжательные местоимения выражают принадлежность и имеют в английском языке две формы - основную (после этой формы обязательно требуется существительное). Whose pen is it? - Чья это ручка? - It's my pen. - Это моя ручка.

И абсолютную (существует самостоятельно, без существительного) - It's mine. - Это моя.

Личное местоимение	Основная форма	Абсолютная форма
I – я	my (toy) - моя (игрушка)	his - его
he – он	his (toy) - его (игрушка)	hers - ee
she – она	her (toy) - ее (игрушка)	its - его (этого)
it – оно, это	its (toy) - его (не о человеке)	ours - наша
we – мы	our (toy) - наша (игрушка)	yours - ваша, твоя
you – ты, вы	your (toy) - ваша, твоя	theirs - их
they - они	(игрушка)	
	their (toy) - их (игрушка)	

III. Указательные (demonstrative) местоимения

this (это, эта, этот) – these (эти) that (то, та, тот) - those (те)	
---	--

IV. Неопределенные (indefinite) и отрицательные (negative) местоимения Местоимения some, any, every, и их производные

- Если у вас есть, например, яблоки и вы знаете, сколько их, вы говорите: **I have/l have got three apples.** *У меня есть 3 яблока*,
- Если вы не знаете точное количество, то используйте неопределенное местоимение **some: I** have/1 have got apples. *У меня есть несколько яблок (некоторое количество)*.

Производные от неопределенных местоимений

Слово **"think"** обозначает **"вещь"** (не обязательно материальная). Слово **"body"** обозначает **"тело"**. Эти слова являются основой для целого ряда словообразований.

Thing используется для неодушевленных (что-то):

some
any
something – что-то, что-нибудь
anything - что-то, что-нибудь
thing
no
nothing - ничего, ничто

every	everything - все		
	Body/one - для одушевленных (кто-то):		
some	somebody/someone – кто-то, кто-нибудь		
any	anybody/anyone - кто-то, кто-нибудь		
	body/one		
no	nobody / no one - никого, никто		
every	everybody /everyone – все, каждый		

Местоимение **some** и основа **body** должны произноситься и писаться слитно, в противном случае вместо **somebody** – *кто-то*, получится **some body** - *какое-то тело*,

Something/somebody/someone - в утвердительных предложениях, anything/anybody/anyone - в отрицательных и вопросительных предложениях, nothing/nobody/no one — в отрицательных. Anything/anybody/anyone - также используются в утвердительных предложениях, но в значении что угодно/кто угодно

somewhere - где-нибудь, куда-нибудьanywhere - где угодноnowhere - нигдеeverywhere - везде

V. Количественные (quantifiers) местоимения

Many и much - оба слова обозначают " много", С исчисляемыми существительными (теми, которые можно посчитать, можно образовать множественное число) используется слово **many**,

а с неисчисляемыми - слово much.				
m	any girls - много девочек		much snow - много снега	
ma	ny boys - много мальчиков		much money - много денег	
ma	any books - много книжек		much time - много времени	
How many?		How many gir	rls? - Сколько девочек?	
	сколько? How much sugar? - Сколько сахара?		ıgar? - Сколько сахара?	
How much?	How much sugar? - Сколько сахара?			
a lot of - MI	a lot of много - используется и с исчисляемыми, girls — много девочек			
и с неисчисл	и с неисчисляемыми существительными a lot of			
а lot без (of) используется и без существительного. sugar - много сахара				
Сравните : He writes a lot of funny stories. <i>Он пишет много забавных рассказов</i> .				
He writes a lot. Он много пишет.				
	D		· 14 6	

 $\underline{\mathbf{B}}$ утвердительных предложениях используйте \mathbf{a} lot of.

В отрицательных и в вопросительных many/much,

Сравните:

- (+) My grandmother often cooks **a lot of** tasty things. *Моя бабушка часто готовит много вкусного*.
- (-) But we don't eat **much.** *Но мы не едим много*. (?) Do you eat much? *Вы много едите*? Иногда слова **much** и **a lot** являются синонимами слова "часто":

Do you ski **much**? *Вы много (часто) катаетесь на лыжах?* No, not much (= not often). Heт, не часто.

Few, little, a few, a little

С неисчисляемыми существительными используйте слово little (мало), а с исчисляемыми - few (мало).

few books - мало книг	little time - мало времени
few girls - мало девочек	little money - мало денег
few boys - мало мальчиков	little snow - мало снега
little	a little
мало (т.е. надо еще)	немного (т.е. пока хватает)
few	a few

Возвратные местоимения образуются от личных местоимений в объектном падеже и притяжательных местоимений прибавлением - self в единственном числе и - selves во множественном числе. Возвратные местоимения используются для того, чтобы показать, что объект, названный подлежащим предложения сам совершает действие.

Личное	Возвратное	Пример	Перевод
местоимение	местоимение		
I	myself	I did it myself.	Я сделал это сам
he	himself	He did it himself.	Он сделал это сам.
she	herself	She did it herself.	Она сделала это
			сама
you	yourself	You did it yourself.	Вы сделали это
			сами.
they	themselves	They did it themselves.	Они сделали это
			сами.
we	ourselves	We did it ourselves.	Мы сделали это
			сами.

VII. Взаимные (reciprocal) местоимения

Each other - друг друга (относится к двум лицам или предметам). One another - друг друга (относится к большему количеству лиц или предметов). They spoke to each other rather friendly. Они разговаривали друг с другом довольно дружелюбно.

They always help one another. Они всегда помогают друг другу.

VIII. Относительные (relative) местоимения Who (whom), whose, which, that

	who (whom), whose, which, that
who	Именительный падеж <u>who</u> (подлежащее)
	The girl who is playing the piano is my sister. $\overline{\mathcal{A}}$ евочка, которая играет на пианино, -
	моя сестра.
	Объектный падеж <u>whom</u> (дополнение)
	The man whom I love the best is your brother. Человек, которого я люблю больше
	всех, - твой брат.
which	Для неодушевленных предметов и животных
	The flowers which you brought me were pretty nice. Цветы, которые ты мне
	принес, очень милые.
whose	Для одушевленных существительных
	This is the man whose book we read yesterday. Это человек, книгу которого мы
	читали вчера.
	Для неодушевленных существительных
	We saw the tree whose leaves were absolutely yellow. Мы увидели дерево, листья
	которого были абсолютно желтыми.
that	Для одушевленных существительных
	This is the man that we saw yesterday. Это мужчина, которого мы видели вчера.
	Для неодушевленных существительных
	This is the film that we saw yesterday. Это фильм, который мы видели вчера.

IX. Определительные (defining) местоимения

an			
Употребление	Примеры	Перевод	
определяет неисчисляемые	He spent all his time fishing on the	Он провел все свое время,	

существительные	lake.	ловя рыбу на озере.
определяет исчисляемые	All the boys like football.	Все мальчишки любят
существительные	(the после all!)	футбол.
all = everything	I know all/everything.	Я знаю всё.
all = everybody	All were hungry.	Все были голодны.
	Everybody was hungry.	Все были голодны.
we all = ail of us	We all love you very much =	Мы все тебя очень любим
you all = all of you	All of us love you very much.	
they all = ail of them		

both

Употребление	Примеры	Перевод
определяет	Both (the/my) friends like	Оба моих друга любят
существительные	football.	футбол
допускается использование	Both these/the men are Russian.	Оба (эти) мужчины -
артикля вместо указательных		русские.
местоимений после both		
употребляется вместо	He gave me two apples.	Он дал мне два яблока.
существительного	Both were sweet.	Оба были сладкими.
they both $=$ both of them	They both (both of them) came	Они оба пришли навестить
you both = both of you	to visit us.	нас.
we both $=$ both of us		
в устойчивой конструкции	Both mother father were at	И мама, и папа были дома.
bothand.	home	
в отрицательных	Both of them know English.	Они оба знают английский.
предложениях вместо both	Neither of them know English.	Ни один из них не знает
используется neither		английского.

either/neither

	Употребление	Примеры	Перевод	
either	любой из двух (артикль не	I've got 2 cakes.	У меня 2 пирожных.	
	ставится)	Take either cake.	Возьми любое.	
	каждый, оба, и тот, и другой	There are windows on either	С обеих сторон	
		side of the house.	дома есть окна.	
	заменяет существительное	Either of dogs is always	Любая из собак	
	(глагол в ед. числе)	hungry.	вечно голодная.	
neither	отрицательное местоимение-	Neither of examples is	Ни один из	
	определение (ни тот, ни	correct.	примеров не верен.	
	другой)			
	в констр. neithernor (нини)	I like neither tea, nor coffee.	Я не люблю ни чай,	
			ни кофе.	

other, another, the other, the others (другой, другие)

	Употребление	Примеры	Перевод
the other	другой (второй), другой	You've got 2 balls: one and	У тебя 2 мяча: один
	из двух	the other.	И
			другой.
another	другой из многих, еще один	Take another ball.	Возьми другой мяч.
			(Любой, но не этот.)
other	другие (любые), не	Take other 2 balls.	Возьми другие 2
	последние		мяча.
			(Из многих.)

the others	другие (определенные)	There are 4 balls: 2 balls are	Есть 4 мяча: 2
		red and the others are blue.	красных,
			а другие 2 - синие.

X. Вопросительные (interrogative) местоимения

what	ЧТО	What's this?	Что это?
which	который	Which of them?	Который из них?
who	кто, кого	Who was that?	Кто это был?
whom	кого	Whom did you meet?	Кого ты встретил?
whose	чей	Whose book is it?	Чья это книга?

Имя существительное. The Noun

Категории	Существительное в русском языке	Существительное в
		английском языке
Число	Изменяется	Изменяется
Падеж	Изменяется	Не изменяется

The Plural Form of Nouns

Образование множественного числа у английских существительных

Способ	Примеры	Перевод
образования		
после глухих	a book - books	книга - книги
согласных	a cup - cups	чашка - чашки
после звонких	a name - names	имя - имена
согласных и гласных	a girl - girls	девочка - девочки
-		
после шипящих,	a palace - palaces	дворец - дворцы
свистящих звуков -ch, -	a bush - bushes	куст - кусты
sh, -x, -s, -z: -es	a box - boxes	коробка - коробки церковь -
	a church - churches	церкви
слово заканчивается на	a toy - toys	игрушка - игрушки мальчик -
-y: 1) гласная +y	a boy - boys	мальчики
2) согласная + у	a family - families	семья - семьи
	a story - stories	история - истории
слово заканчивается на	a leaf - leaves	лист - листья
-file	a shelf - shelves	полка - полки

Особые случаи образования множественного числа

Ед. число	Мн. число Перевод		
man	men	мужчина - мужчины	
woman	women	женщина - женщины	
foot	feet	нога (стопа) - ноги (стопы)	
child	children	ребенок - дети	
goose	geese	гусь - гуси	
mouse	mice	мышь - мыши	
OX	oxen	бык - быки	
tooth	teeth	зуб - зубы	

Слова - заместители существительных Substitutions: one/ones

При повторном использовании одного и того же существительного в одном предложении, вместо него следует использовать one (в единственном числе) и ones (во множественном числе):

This table is bigger that that one - Этот стол больше, чем тот (стол).

These table are bigger than those ones. - Эти столы больше, чем те (столы).

Со словами one/ones может быть использован артикль, если перед ними стоит			
прилагательное.			
What apple do you want? What apples do you want?			
Какое ты хочешь яблоко? Какие яблоки ты хочешь?			
The red one. Красное. The red ones. Красные.			

Английские существительные не имеют падежных окончаний традиционно выделяют два падежа -общий и притяжательный.

Общий падеж

И. п. Эта девочка хорошо говорит по-английски.	This girl speaks English well.	
Р. п. Это собака той девочки.	It's a dog of that girl.	
Д. п. Я дал яблоко той девочке	I gave an apple to that girl.	
В. п. Я вижу маленькую девочку	1 can see a little girl.	
Т. п. Я люблю гулять с этой девочкой.	1 like to play with this girl.	
П. п. Я часто думаю об этой девочке.	1 often think about this girl.	

Притяжательный падеж. The Possessive Case Образование притяжательного падежа

	Образование	Примеры	Перевод
существительные в	's	bird's house	домик птички
единственном числе		child's ball	мячик ребенка
существительные во	's	children's bail	мячик детей
множественном числе		women's rights	права женщин
(группа исключений)			
существительное во	,	girls' toy	игрушка девочек
множественном числе		birds' house	домик птичек

Формула притяжательного падежа обычно имеют лишь одушевленные существительные, обозначающие живое существо, которому что-то принадлежит,

my mother's book - мамина книга,

this girl's bail - мячик девочки,

the bird's house - домик птички

Для того, чтобы показать принадлежность объекта неодушевленному предмету, используется предлог of:

the handle of the door (ручка (от) двери), но чаще образуется составное существительное door-handle,

Артикль. The Article

1. Неопределенный а/ап (используется перед исчисляемыми существительными в единственном числе)

а cat –кот а dog –собака а boy – мальчик а girl -девочка а teacher - учитель

2. Определенный the (может использоваться с любыми существительными) the cat -кот the houses –дома the water -вода the weather –погода

the flowers - пветы

Если слово начинается с гласной буквы, к артиклю "а" добавляется буква "n", для того, чтобы две гласные не сливались: an apple (яблоко), an orange (апельсин), an author (автор) и т, д. Слово "an hour" (час) начинается с согласной буквы "h", но в слове эта буква не читается, т.е. слово начинается с гласного звука, поэтому к артиклю "a" также добавляется n = an

Упоминая объект впервые, перед ним ставят неопределенный артикль a/an при вторичном с упоминании того же самого объекта, перед ним ставят определенный артикль the

I see a cat, Я вижу кота (одного). The cat is black. (этот) Кот – черный.

This is a kitten. Это - котенок. (Один из многих) The kitten is hungry. (этот) Котенок - голодный.

I have a book- У меня есть книга. The book is interesting. (эта) Книга - интересная.

Неопределенный артикль a/an опускается перед исчисляемыми существительными и существительными во множественном числе.

a pen - pens (ручка - ручки) a dog - dogs (собака - собаки) - water (вода) - snow (снег) - meat (мясо)

a book - books (книга -книги)

now (cher) - meat (maco)

Использование неопределенного артикля а

один из множества (любой)	This is a cat.	
первое упоминание в тексте	I see a bird.	
при упоминании профессии	My brother is a pilot.	
в восклицательных предложениях	What a good girl!	
	What a surprise!	
	Such a fine room!	
вместо слова один	She is coming for a weak.	
в определенных конструкциях	There is a book here.	
there is a	I have got a nice coat.	
I have a	He has a kind smile.	
he has a	I see a wolf.	
I see a	This is a dog.	
this is a	That is a doctor.	
that is a	It is a red pen.	
It is a	I am a good swimmer.	
Iama	He/she is a tourist	
he/she is a		
в ряде устойчивых словосочетаний	Come at a quarter to 8.	
at a quarter	Don't speak to him in an angry voice.	
in a loud, (a low, an angry voice)	We had a good time in the country.	
to have a good time	She has got a lot of presents.	
a lot of	Let's go for a walk.	
to go for a walk	He is such a clever boy.	
such a	You'll see them after a while.	
after a while	We are living in a day.	
in a day (a month, a week, a year)		

Использование определенного артикля the

	<u> </u>	
если речь идет о конкретном лице или	The pen is on the table.	
предмете		
при повторном упоминании того же самого	I see a cat. The cat is black.	
объекта		
если слово обозначает нечто,	the sun, the moon, the Earth	
существующее в единственном лице, с		
частями света		
со словами: only (только), main (главный),	The only man I love	
central (центральный), left (левый), right	the main road	
(правый), wrong (неправильный), next	to the left, to the right	
(следующий), last (последний), final	It was the right answer. the final test	
(заключительный)		
с порядковыми числительными	the first, the tenth	

с прилагательными в превосходной степени	the kindest, the most interesting	
	the best	
с музыкальными инструментами и танцами	to play the piano, to dance the tango	
с обобщающими существительными (класс	The Britons keep their traditions.	
людей» животных, термины, жанры)		
с названиями музеев, кинотеатров,	the Hermitage the Tretyakov Gallery the Avrora	
кораблей, галерей, газет, журналов	the Seasame Street	
с названиями океанов, рек, морей, каналов,	the Atlantic ocean the Neva river the Black sea	
пустынь, групп, островов, штатов, горных	Changing of the Guard	
массивов, наименований с of		

Использование определенного артикля в ряде устойчивых словосочетаний

in the middle, in the corner	The table is in the middle of the room.
in the morning, In the evening, in the afternoon	I never drink coffee in the evening.
what's the use?	What's the use of going there so late?
to the cinema, to the theatre, to the shop, to the	Do you like going to the theatre?
market	He works at the shop.
at the cinema, at the theatre, at the shop, at the	The fact is that I have no money at all.
market	Where is the doctor?
the fact is (was) that	We always spend summer in the country.
where is the?	
in the country, to the country	

Сколько бы прилагательных-определений ни стояло перед существительным, все эти определения ставятся между артиклем и существительным: A big, black, fat cat большой, черный, толстый кот.

Случаи, когда артикль не употребляется

спу ппу когда ар	тикль не употреоляется
если, перед существительным стоит	a pen - my pen
притяжательное местоимение	a dog - his dog
	the teacher - our teacher
	the apple - her apple
если перед существительным стоит	the cats - those cats
указательное местоимение	the books - these books
	a mouse - this mouse
если стоит другое существительное в	a car - father's car
притяжательном падеже	the horse - farmer's horse
	a bike - brother's bike
	the doll - sister's doll
если перед существительным стоит,	5 balls, 7 bananas, 2 cats
количественное числительное	
если перед существительным стоит	She has no children.
отрицание "no"	I see no birds.
перед именами	Mike, Kate, Jim, etc
с названиями дней недели	Sunday, Monday, etc.
с названиями месяцев	May, December, etc.
с названиями времен года	in spring, in winter
с названиями цветов	white, etc.
	I like green
с названиями спортивных игр	football, chess, etc.
с названиями блюд, напитков	tea, coffee, soup, etc,
с названиями праздников	Easter, Christmas, etc.

с названиями языков, если нет слова (язык).	English, etc. I learn English, the English	
Если есть, нужен артикль the	language	
с названиями стран	Russia, France, etc HO: the USA, the United	
	Kingdom of Great Britain and Northern	
	Ireland, the Netheriands, the Ukraine, the	
	Congo	
с названиями городов	Moscow, Paris, etc.	
с названиями улиц, площадей	Trafalgar Square	
с названиями парков	St James' Park, Hyde Park	
с названиями мостов	Tower Bridge	
с названиями одиночных гор	Kilimanjaro	
с названиями озер	Loch Ness	
с названиями континентов	Asia, Australia, etc.	
с названиями одиночных островов	Cyprus	
если перед существительными стоит	what animals can swim? I know what thing	
вопросительное или отрицательное	you have lost!	
местоимение		

ГЛАГОЛ (THE VERB)

Глаголом называется часть речи, обозначающая действие или состояние предмета или лица.

В английском языке признаком глагола в неопределенной форме (инфинитиве) является частица to.

По своей структуре глаголы делятся на:

1. Простые, состоящие только из одного корня:

to fire - стрелять; зажигать

to order - приказывать

to read - читать

to play - играть

2. Производные, состоящие из корня и префикса, из корня и суффикса или из корня, префикса и суффикса:

to unpack - распаковывать

to dismiss - увольнять, отпускать

to realize - представлять себе

to shorten - укорачивать (ся)

to encounter - встречать (ся), наталкивать (ся)

to regenerate - перерождаться, возрождаться

3. Сложные, состоящие из двух основ (чаще всего основы существительного или прилагательного и основы глагола):

to broadcast (broad + cast) - передавать по радио

to whitewash (white + wash) - белить

4. Составные, состоящие из глагольной основы и наречия или предлога:

to carry out - выполнять

to sit down - садиться

По значению глаголы делятся на смысловые и служебные.

1. Смысловые глаголы имеют самостоятельное значение, выражают действие или состояние: Lomonosov as a poet and scientist played a great role in the formation of the Russian literary language. Как поэт и ученый Ломоносов сыграл огромную роль в создании русского литературного языка.

- 2. Служебные глаголы не имеют самостоятельного значения и употребляются для образования сложных форм глагола или составного сказуемого. Они являются спрягаемым элементом сказуемого и в его формах выражается лицо, число и время. К ним относятся:
- 1. Глаголы-связки to be быть, to become становиться, to remain оставаться, to grow становиться, to get, to turn становиться, to look выглядеть, to keep сохраняться. Every man is the maker of his own fortune. Каждый человек-творец своей судьбы.
 - 2. Вспомогательные глаголы to be, to do, to have, to let, shall, will (should, would):

The kitchen was supplied with every convenience, and there was even a bath-room, a luxury the Gerhardts had never enjoyed before. На кухне имелись все удобства; была даже ванная комната- роскошь, какой Герхардты никогда до сих пор не обладали.

3. Модальные глаголы can, may, must, ought, need: He that would eat the fruit must climb the tree. Кто любит фрукты, должен влезть на дерево (чтобы сорвать). (Любишь кататься-люби и саночки возить.)

Все формы глагола в английском языке делятся на личные и неличные.

Личные формы глагола выражают время, лицо, число, наклонение. Они выполняют в предложении функцию сказуемого. К личным формам относятся все формы времен действительного и страдательного залога (изъявительного и сослагательного наклонения):

As you leave the Kremlin by Spassky Gate you come out on the Red Square. Если вы выходите из Кремля мимо Спасских Ворот, вы оказываетесь на Красной площади.

Неличные формы глагола не различаются по лицам и числам. Они не могут самостоятельно выполнять в предложении функцию сказуемого, но могут входить в его состав. К неличным формам относятся: инфинитив, причастие и герундий. Every step towards eliminating nuclear weapons is in the interests of every nation. Любой шаг в направлении уничтожения ядерного оружия служит интересам каждого государства.

Личные формы глагола в английском языке имеют три наклонения: изъявительное (the Indicative Mood), повелительное (the Imperative Mood) и сослагательное (the Subjunctive Mood).

Глаголы в изъявительном наклонении выражают реальное действие, передают факты: His son goes to school. Его сын учится в школе.

She has written an interesting article. Она написала интересную статью.

A new building of the theatre was built in this street. На этой улице построили новое здание театра.

Глаголы в повелительном наклонении выражают приказание, просьбу, совет, запрещение, команду:

"Don't buy them", warned our cautious driver. "Не покупайте их", - предупредил наш осторожный шофер.

Undertake not what you cannot perform but be careful to keep your promise. Не беритесь за то, что не сможете выполнить, но старайтесь сдержать обещание.

Глаголы в сослагательном наклонении выражают действие не реальное, а желательное или предполагаемое: If there were no bad people, there would be no good lawyers. Если бы не было плохих людей, не было бы хороших адвокатов.

Как личные, так и неличные формы глагола имеют два залога: действительный (the Active Voice) и страдательный (the Passive Voice).

Глаголы в действительном залоге выражают действие, которое производится подлежащим: I inform you that I have carried out the mission. Сообщаю, что я выполнил задание.

Глаголы в страдательном залоге выражают действие, которое испытывает на себе подлежащее: I was informed that the mission had been carried out. Мне сообщили, что задание было выполнено.

Формы глагола могут выражать отношение между действием и временем. В русском языке бывают глаголы совершенного и несовершенного вида обозначают действие, которое закончено, и есть его результат:

Он прочитал эту статью с интересом.

Глаголы несовершенного вида обозначают действие, указывая на его повторяемость, длительность, незаконченность: Вчера он читал эту статью с интересом. (Но он мог и не прочитать ee).

Вид глагола в русском языке выражается либо изменением его формы, либо с помощью суффиксов и приставок. Видовые значения глагола в английском языке выражаются сочетанием вспомогательного глагола с причастием настоящего или прошедшего времени смыслового глагола.

В английском языке четыре видо-временных группы глагола: неопределенные времена (Indefinite Tenses), продолженные времена (Continuous Tenses), совершенные времена (Perfect Tenses), и совершенные продолженные времена (Perfect Continuous Tenses). В каждой временной группе три времени: настоящее (Present), прошедшее (Past), будущее (Future).

Глагол "to be"

A: Are you from England?

B: No, we aren't. We're from China.

He's Tom and she's Helen. They are friends.

Утверждение		Отрицание		Вопрос
Полная форма	Краткая форма	Полная форма	Краткая форма	Am I?
I am	I'm	I am not	I'm not	Are you?
You are	You're	You are not	You aren't	Is he?
He is	He's	He is not	He isn't	Is she?
She is	She's	She is not	She isn't	Is it?
It is	It's	It is not	It isn't	Are we?
We are	We're	We are not	We aren't	Are you?
You are	You're	You are not	You aren't	Are they?
They are	They're	They are not	They aren't	
-		-		

Краткими ответами называются ответы на вопросы, начинающиеся с глагольной формы is /are; в кратком ответе содержание вопроса не повторяется. Употребляется только Yes или No, далее личное местоимение в именительном падеже и глагольная форма is (isn't) / are (aren't). Например: Are you British? No, I'm not.

Yes, I am /we are. No, I'm not/we aren't.

Yes, he/she/it is. No, he/she/it isn't.

Yes, they are. No, they aren't.

WAS/WERE

Bob is eighty. He's old and weak.

Mary, his wife is seventy-nine. She's old too.

Fifty years ago they were young. Bob was strong. He wasn't weak. Mary was beautiful. She wasn't old. В прошедшем простом времени (past simple) глагол "to be" с личными местоимениями в именительном падеже имеет следующие формы: was для I, he, she, it и —were для —we, you, they. В вопросахwas/were ставятся перед личным местоимением в именительном падеже (I, you, he и т.д.) или существительным. Например: She was ill yesterday. -> Was she ill yesterday? Отрицания образуются путем постановки пот после was/were. Например: She was not ill yesterday. She wasn't ill yesterday.

Утверждение	Отрицание		Вопрос
	Полная форма Краткая форма		
I was	I was not	I wasn't	Was I?
You were	You were not	You weren't	Were you?
He was	He was not	He wasn't	Was he?

She was	She was not	She wasn't	Was she?
It was	It was not	It wasn't	Was it?
We were	We were not	We weren't	Were we?
You were	You were not	You weren't	Were you?
They were	They were not	They weren't	Were they?

ОБОРОТ THERE IS/THERE ARE

There is a sofa in the room. There are two pictures on the wall. There isn't a TV in the room. What else is there in the room?

Мы употребляем конструкцию there is/there are, чтобы сказать, что кто-то или что-то существует или находится в определенном месте. Краткая форма there is — there's. There are не имеет краткой формы. Например: There is (There's) a sofa in the room. There are four children in the garden.

Вопросительная форма: Is there? Are there? Например: Is there a restaurant in the town? Are there any apples in the basket?

Отрицательная форма: There isn't .../There aren't ... Например: There is not / isn't a man in the room. There are not/aren't any cars in the street.

Краткие ответы строятся с помощью Yes, there is/are или No, there isn't / aren't. Содержание вопроса не повторяется.

Yes, there is. No, there isn't.

Yes, there are. No, there aren't.

Мы употребляем there is / there are, чтобы сказать, что что-то существует или находится в определенном месте, it is / they are - когда уже упоминали об этом. Например: There is a house in the picture.

It is a big house. (Ho не: It's a house in the picture.)

There are three books on the desk.

They are history books. (Ho He: They are three books on the desk.)

Конструкция There was/There were

This is a modern town today.

There are a lot of tall buildings and shops. There are cars and there isn't much peace and quiet.

This is the same town fifty years ago.

There weren't any tall buildings. There were some old houses. There weren't many cars and there wasn't much noise.

Конструкция There was/There were - это There is / There are в форме past simple. There was употребляется с существительными в единственном числе. Например: There was a post office in the street thirty years ago. There were употребляется с существительными во множественном числе. Например: There were a few houses in the street thirty years ago.

В вопросах was/were ставятся перед there. Например: Was there a post office in the street thirty years ago? Were there any houses in the street thirty years ago?

Отрицания строятся путем постановки not после was / were. Например: There was not / wasn't a post office in the street thirty years ago. There were not / weren't any houses in the street thirty years ago.

Утверждение	Отри	цание	Вопрос
	Полная форма	Краткая форма	
There was	There was not	There wasn't	Was there?
There were	There were not	There weren't	Were there?

Краткие ответы строятся с помощью Yes или No и there was/there were. Содержание вопроса не повторяется.

Was there a book on the desk? Yes, there was. No, there wasn't.

Were there any people in the shop? Yes, there were. No, there weren't.

Глагол Have got

A bird has got a beak, a tail and wings.

Has she got long hair? No, she hasn't. She's got short hair.

What have they got? They've got roller blades. They haven't got skateboards.

She has got a headache.

Have (got) используется:

- а) чтобы показать, что что-то принадлежит кому-то. Например: He's got a ball.
- б) при описании людей, животных или предметов. Например: She's got blue eyes.
- в) в следующих высказываниях: I've got a headache. I've got a temperature. I've got a cough, I've got a toothache, I've got a cold, I've got a problem.

Утверж,	дение	Отриг	цание	Вопрос
Полная форма	Краткая форма	Полная форма	Краткая форма	Have I (got)?
I have (got)	I've (got)	I have not (got)	I haven't (got)	Have you (got)?
You have (got)	You've (got)	You have not (got)	You haven't (got)	Has he (got)?
He has (got)	He's (got)	He has not (got)	He hasn't (got)	Has she (got)?
She has (got)	She's (got)	She has not (got)	She hasn't (got)	Has it (got)?
It has (got)	It's (got)	It has not (got)	It hasn't (got)	Have we (got)?
We have (got)	We've (got)	We have not (got)	We haven't (got)	Have you (got)?
You have (got)	You've (got)	You have not (got)	You haven't (got)	Have they (got)?
They have (got)	They've (got)	They have not (got)	They haven't (got)	

Had

Grandpa, did you have a TV when you were five?

No, I didn't. People didn't have TV's then. They had radios.

Have (had) в past simple имеет форму Had для всех лиц.

Вопросы строятся с помощью вспомогательного глагола did, личного местоимения в именительном падеже и глагола - have. Например: Did you have many toys when you were a child? Отрицания строятся с помощью did not и have. Например: I did not / didn't have many toys when I was a child.

Утверждение	Отри	цание	Вопрос
	Полная форма	Краткая форма	
I had	I did not have	I didn't have	Did I have?
You had	You did not have	You didn't have	Did you have?
He had	He did not have	He didn't have	Did he have?
She had	She did not have	She didn't have	Did she have?
It had	It did not have	It didn't have	Did it have?
We had	We did not have	We didn't have	Did we have?
You had	You did not have	You didn't have	Did you have?
They had	They did not have	They didn't have	Did they have?

Имя прилагательное. The Adjective

Категории	Прилагательное в русском	Прилагательное в
	языке	английском языке
Число	изменяется	не изменяется
Род	изменяется	не изменяется
Падеж	изменяется	не изменяется

Образование имен прилагательных

Имена прилагательные бывают: **простые и производные** К **простым** именам прилагательным относятся прилагательные, не имеющие в своем составе **ни приставок, ни суффиксов: small** - *маленький*, **long** - *длинный*, **white** - *белый*. К **производным** именам прилагательным относятся прилагательные, имеющие в своем составе **суффиксы** или **приставки**, или одновременно и те, и другие.

Суффиксальное образование имен прилагательных

Суффикс	Пример	Перевод
- ful	use ful	полезный
	doubt ful	сомневающийся
- less	help less	беспомощный
	use less	бесполезный
- ous	fam ous	известный
	danger ous	опасный
- al	form al	формальный
	centr al	центральный
- able	eat able	съедобный
	cap able	способный

Приставочный способ образования имен прилагательных

Приставка	Пример	Перевод
un -	un cooked	невареный
	un imaginable	невообразимый
in -	in capable	неспособный
	in human	негуманный
il -	illegal	нелегальный
	il liberal	необразованный
im -	im possible	невозможный
	im practical	непрактичный
dis -	dis honest	бесчестный
	dis agreeble	неприятный
ir -	ir regular	неправильный
	ir responsible	безответственный

Некоторые имена прилагательные являются составными и образуются из двух слов, составляющих одно понятие: **light-haired** – светловолосый, **snow-white** – белоснежный.

Прилагательные, оканчивающиеся на – ed и на - ing

	,
- ed	- ing
Описывают чувства и состояния	Описывают предметы, вещи, занятия,
	вызывающие эти чувства
interested – интересующийся, заинтересованный	interesting - интересный
bored - скучающий	boring - скучный
surprised - удивленный	surprising - удивительный

Степени сравнения прилагательных

Английские прилагательные не изменяются ни по числам, ни по родам, но у них есть формы степеней сравнения.

Имя прилагательное в английском языке имеет три формы степеней сравнения:

- положительная степень сравнения (Positive Degree);
- сравнительная степень сравнения (Comparative Degree);
 - превосходная степень сравнения (Superlative Degree).

Основная форма прилагательного - положительная степень. Форма сравнительной и

превосходной степеней обычно образуется от формы положительной степени одним из следующих способов:

1. -er. -est

Односложные прилагательные образуют **сравнительную степень** путем прибавления **к** форме прилагательного в положительной степени суффикса - er. Примерно, тоже самое мы делаем и в русском языке - добавляем "e" (большой - больше, холодный - холоднее). Превосходная степень образуется путем прибавления суффикса - est. Артикль the обязателен!!!

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
cold - холодный	cold er - холоднее	the cold est - с амый холодный
big - большой	bigg er - больше	the bigg est - самый большой
kind - добрый	kind er - добрее	the kind est - самый добрый

По этому же способу образуются степени сравнения двусложных прилагательных оканчивающихся на -y, -er, -ow, -ble:

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
clever — умный	clever er - умнее	the cleverest - самый умный
easy - простой	eas ier - проще	the easiest - самый простой
able - способный	abl er - способнее	the ablest - самый способный
busy - занятой	bus ier - более занятой	the busiest - самый занятой

При образовании степеней сравнения посредством суффиксов – **er и** – **est** соблюдаются следующие **правила орфографии:**

Если прилагательное заканчивается на немое "e", то при прибавлении – er и – est немое "e" опускается:

large – larger - the largest / большой – больше – самый большой brave – braver – the bravest / смелый – смелее – самый смелый

Если прилагательное заканчивается **на согласную с предшествующим кратким гласным звуком,** то в сравнительной и превосходной степени

конечная согласная буква удваивается:

big – bigg**er** – bigg**est** / большой – больше – самый большой **hot** – hott**er** – hott**est** / горячий – горячее – самый горячий **thin** – thinn**er** – thinn**est** / тонкий – тоньше – самый тонкий

Если прилагательное заканчивается на "y" с предшествующей согласной, то в сравнительной и превосходной степени "y" переходит в "i": busy – busier – busiest / занятой – более занятой – самый занятой

easy – easier – easiest / простой – проще – самый простой

2. more, the most

Большинство двусложных прилагательных и прилагательных, состоящих из трех и более слогов, образуют сравнительную степень при помощи слова **more**, а **превосходную** – при помощи слова **most**.

Эти слова ставятся перед именами прилагательными в положительной степени:

Положительная	Сравнительная степень	Превосходная степень
степень		
beautiful - красивый	more beautiful - красивее	the most beautiful - самый красивый
interesting –	more interesting -	the most interesting - самый интересный
интересный	интереснее	the most important - самый важный
important - важный	more important - важнее	

Особые формы

Положительная степень Сравнительная степень Превосходная степень
--

good - хороший	better - лучше	the best - самый лучший
bad - плохой	worse - хуже	the worst - самый плохой
little - маленький	less - меньше	the least - самый маленький, меньше
much/many - много	more - больше	всего
far - далекий/далеко	farther/further - дальше	the most - больше всего
old - старый	older/elder - старше	the farthest/furthest - самый дальний
		the oldest/eldest - самый старый

3. less. the least

Для выражения **меньшей** или **самой низкой степени** качества предмета по сравнению с другими предметами употребляются соответствующие слова **less** — менее и **the least** — наименее, которые ставятся перед прилагательными в форме положительной степени.

Положительная степень	Сравнительная степень	Превосходная степень
beautiful – красивый	less beautiful - менее	the least beautiful – самый
interesting - интересный	красивый	некрасивый
important - важный	less interesting – менее	the least interesting – самый
	интересный	неинтересный
	less important - менее	the least important – самый
	важный	неважный

Другие средства сравнения двух предметов или лиц

Конструкция	Комментарий	Примеры
Asas (такой же, так	Для сравнения двух	He is as a strong as a lion
же)	объектов одинакового	Он такой же сильный, как лев.
	качества	She is as clever as an owl.
		Она такая же умная, как сова.
Not soas (не такой,	в отрицательных	He is not so strong as a lion.
как)	предложениях	Он не такой сильный, как лев.
		She is not so clever as an owl.
		Она не такая умная, как сова.
Thethe (с двумя	показывает зависимость	The more we are together the
сравнительными	одного действия от	happier we are. Чем больше времени
степенями)	другого	мы проводим вместе, тем
		счастливее мы становимся.
		The more I learn this rule the less I
		understand it.
		Чем больше я учу это правило, тем
		меньше я его понимаю.

Особые замечания об употреблении сравнительных и превосходных степеней имен прилагательных:

• Сравнительная степень может быть усилена употреблением перед ней слов со значением **«гораздо, значительно»:**

His new book is **much more** interesting than previous one. *Его новая книга гораздо более интересная, чем предыдущая.*

This table is more comfortable than that one. Этот стол более удобный чем тот.

• После союзов **than** и **as** используются либо личное местоимение в именительном падеже с глаголом, либо личное местоимение в объектном падеже:

I can run as fast as him (as he can). Я могу бегать так же быстро, как он.

Числительное. The numeral

Перед **сотнями, тысячами, миллионами** обязательно называть их количество, даже если всего одна сотня или одна тысяча:

126 – one hundred twenty six

1139 – one thousand one hundred and thirty nine

В составе числительных – сотни, тысячи и миллионы не имеют окончания множественного числа: **two hundred** – **200**, **three thousand** – **3000**, и т.д.

HO: окончание множественного числа добавляется hundred, thousand, million, когда они выражают неопределенное количество сотен, тысяч, миллионов. В этом случае после них употребляется существительное с предлогом "of":

hundreds of children – сотни детей thousands of birds- тысячи птиц millions of insects – миллионы насекомых

Начиная с 21, числительные образуются так же как в русском языке:

20+1=21 (twenty + one = **twenty one**)

60+7=67 (sixty + seven = sixty seven) и т.д.

Как читать даты

1043	ten forty-three
1956	nineteen fifty-six
1601	sixteen o one
2003	two thousand three
В 2003 году	in two thousand three
1 сентября	the first of September
23 февраля	the twenty-third of February

ДРОБНЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ (FRACTIONAL NUMERALS)

В простых дробях (Common Fractions) числитель выражается количественным числительным, а знаменатель порядковым:

1/7- one seventh одна седьмая

При чтении простых дробей, если числитель их больше единицы, к знаменателю прибавляется окончание множественного числа -s:

2/4 - two fourths - две четвертых

2/3 -two thirds - две третьих

3 1/5 - three and one fifth - три целых и одна пятая

1/2 - one second, a second, one half, a half - одна вторая, половина

1/4 -one fourth, a fourth, one quarter, a quarter - одна четвертая, четверть

В десятичных дробях (Decimal Fractions) целое число отделяется точкой, и каждая цифра читается отдельно. Нуль читается nought [no:t] (в США - zero ['zierou]).

4.25 four point twenty-five; four point two five

0.43 nought point forty-three; nought point four three

Существительные, следующие за дробью, имеют форму единственного числа, и перед ними при чтении ставится предлог -of:

2/3 metre- two thirds of a metre

две третьих метра

0.05 ton - nought point nought five of a ton

ноль целых пять сотых тонны

Существительные, следующие за смешанным числом, имеют форму множественного числа и читаются без предлога of:

35 1 /9 tons -thirty-five and one ninth tons

14.65 metres -one four (или fourteen) point six five (или sixty-five) metres

В обозначениях номеров телефонов каждая цифра читается отдельно, нуль здесь читается [ou]:

224-58-06 ['tu:'tu:'fo:'faiv'eit'ou'siks]

Образование видовременных форм глагола в активном залоге

Present Simple употребляется для выражения:

- 1. постоянных состояний,
- 2. повторяющихся и повседневных действий (часто со следующими наречиями: always, never, usually и т.д.). Mr Gibson is a businessman. He lives in New York, (постоянное состояние) He usually starts work at 9 am. (повседневное действие) He often stays at the office until late in the evening, (повседневное действие)
 - 3. непреложных истин и законов природы, The moon moves round the earth.
- 4. действий, происходящих по программе или по расписанию (движение поездов, автобусов и т.д.). The bus leaves in ten minutes.

Маркерами present simple являются: usually, always и т.п., every day / week / month / year и т.д., on Mondays I Tuesdays и т.д., in the morning / afternoon / evening, at night / the weekend и т.д.

Present Continuous употребляется для выражения:

- 1. действий, происходящих в момент речи He is reading a book right now.
- 2. временных действий, происходящих в настоящий период времени, но не обязательно в момент речи She is practising for a concert these days. (В данный момент она не играет. Она отдыхает.)
- 3. действий, происходящих слишком часто и по поводу которых мы хотим высказать раздражение или критику (обычно со словом "always") "You're always interrupting me!"(раздражение)
- 4. действии, заранее запланированных на будущее. Не is flying to Milan in an hour. (Это запланировано.)

Маркерами present continuous являются: now, at the moment, these days, at present, always, tonight, still и т.д.

Во временах группы Continuous обычно не употребляются глаголы:

- 1. выражающие восприятия, ощущения (see, hear, feel, taste, smell), Например: This cake tastes delicious. (Но не: This cake is tasting delicious)
- 2. выражающие мыслительную деятельность [know, think, remember, forget, recognize(ze), believe, understand, notice, realise(ze), seem, sound и др.], Например: I don't know his name.
- 3. выражающие эмоции, желания (love, prefer, like, hate, dislike, want и др.), Например: Shirley loves jazz music.
- 4. include, matter, need, belong, cost, mean, own, appear, have (когда выражает принадлежность) и т.д. Например: That jacket costs a tot of money. (Но не: That jacket is costing a lot of money.)

Present perfect употребляется для выражения:

- 1. действий, которые произошли в прошлом в неопределенное время. Конкретное время действия не важно, важен результат, Kim has bought a new mobile phone. (Когда она его купила? Мы это не уточняем, поскольку это не важно. Важного, что у нее есть новый мобильный телефон.)
- 2. действий, которые начались в прошлом и все еще продолжаются в настоящем, We has been a car salesman since /990. (Он стал продавцом автомобилей в 1990 году и до сих пор им является.)
- 3. действий, которые завершились совсем недавно и их результаты все еще ощущаются в настоящем. They have done their shopping. (Мы видим, что они только что сделали покупки, поскольку они выходят из супермаркета с полной тележкой.)

4. Present perfect simple употребляется также со словами "today", "this morning / afternoon" и т.д., когда обозначенное ими время в момент речи еще не истекло. He has made ten photos this morning. (Сейчас утро. Указанное время не истекло.)

К маркерам present perfect относятся: for, since, already, just, always, recently, ever, how long, yet, lately, never, so far, today, this morning/ afternoon / week / month / year и т.д.

Present perfect continuous употребляется для выражения:

- 1. действий, которые начались в прошлом и продолжаются в настоящее время He has been painting the house for three days. (Он начал красить дом три дня назад и красит его до сих пор.)
- 2. действий, которые завершились недавно и их результаты заметны (очевидны) сейчас. They're tired. They have been painting the garage door all morning. (Они только что закончили красить. Результат их действий очевиден. Краска на дверях еще не высохла, люди выглядят усталыми.)

Примечание.

- 1. С глаголами, не имеющими форм группы Continuous, вместо present perfect continuous употребляется present perfect simple. Например: I've known Sharon since we were at school together. (А не: I've been knowing Sharon since we were at school together.)
- 2. С глаголами live, feel и work можно употреблять как present perfect continuous, так и present perfect simple, при этом смысл предложения почти не изменяется. Например: He has been living/has lived here since 1994.

К маркерам present perfect continuous относятся: for. since. all morning/afternoon/week/day и т.д., how long (в вопросах).

Past simple употребляется для выражения:

- 1. действий, произошедших в прошлом в определенное указанное время, то есть нам известно, когда эти действия произошли, They graduated four years ago. (Когда они закончили университет? Четыре года назад. Мы знаем время.)
- 2. повторяющихся в прошлом действий, которые более не происходят. В этом случае могут использоваться наречия частоты (always, often, usually и т.д.), He often played football with his dad when he was five. (Но теперь он уже не играет в футбол со своим отцом.) Then they ate with their friends.
- 3. действий, следовавших непосредственно одно за другим в прошлом. They cooked the meal first.
- 4. Past simple употребляется также, когда речь идет о людях, которых уже нет в живых. Princess Diana visited a lot of schools.

Маркерами past simple являются: yesterday, last night / week / month / year I Monday и т.д., two days I weeks I months I years ago, then, when, in 1992 и т.д.

People used to dress differently in the past. Women used to wear long dresses. Did they use to carry parasols with them? Yes, they did. They didn't use to go out alone at night.

• Used to (+ основная форма глагола) употребляется для выражения привычных, повторявшихся в прошлом действий, которые сейчас уже не происходят. Эта конструкция не изменяется по лицам и числам. Например: Peter used to eat a lot of sweets. (= Peter doesn't eat many sweets any more.) Вопросы и отрицания строятся с помощью did / did not (didn't), подлежащего и глагола "use" без -d.

Например: Did Peter use to eat many sweets? Mary didn't use to stay out late.

Вместо "used to" можно употреблять past simple, при этом смысл высказывания не изменяется. Например: She used to live in the countryside. = She lived in the countryside.

Отрицательные и вопросительные формы употребляются редко.

Past continuous употребляется для выражения:

1. временного действия, продолжавшегося в прошлом в момент, о котором мы говорим. Мы не знаем, когда началось и когда закончилось это действие, At three o'clock yesterday

afternoon Mike and his son were washing the dog. (Мы не знаем, когда они начали и когда закончили мыть собаку.)

- 2. временного действия, продолжавшегося в прошлом (longer action) в момент, когда произошло другое действие (shorter action). Для выражения второго действия (snorter action) мы употребляем past simple, He was reading a newspaper when his wife came, (was reading = longer action: came = shorter action)
- 3. двух и более временных действий, одновременно продолжавшихся в прошлом. The people were watching while the cowboy was riding the bull.
- 4. Past continuous употребляется также для описания обстановки, на фоне которой происходили события рассказа (повествования). The sun was shining and the birds were singing. Tom was driving his old truck through the forest.

Маркерами past continuous являются: while, when, as, all day / night / morning и т.д. when/while/as + past continuous (longer action) when + past simple (shorter action)

Past perfect употребляется:

1. для того, чтобы показать, что одно действие произошло раньше другого в прошлом. При этом то действие, которое произошло раньше, выражается past perfect simple, а случившееся позже - past simple,

They had done their homework before they went out to ptay yesterday afternoon. (=They did their homework first and then they went out to ptay.)

- 2. для выражения действий, которые произошли до указанного момента в прошлом, She had watered all the flowers by five o'clock in the afternoon. (=She had finished watering the flowers before five o'clock.)
- 3. как эквивалент present perfect simple в прошлом. То есть, past perfect simple употребляется для выражения действия, которое началось и закончилось в прошлом, а present perfect simple для действия, которое началось в прошлом и продолжается (или только что закончилось) в настоящем. Например: Jill wasn't at home. She had gone out. (Тогда ее не было дома.) ЛИ isn 't at home. She has gone out. (Сечас ее нет дома.)

K маркерам past perfect simple относятся: before, after, already, just, till/until, when, by, by the time и т.д.

Future simple употребляется:

- 1. для обозначения будущих действий, которые, возможно, произойдут, а возможно, и нет, We'll visit Disney World one day.
 - 2. для предсказаний будущих событий (predictions), Life will be better fifty years from now.
 - 3. для выражения угроз или предупреждений (threats / warnings), Stop or I'll shoot.
- 4. для выражения обещаний (promises) и решений, принятых в момент речи (on-the-spot decisions), I'll help you with your homework.
- 5. с глаголами hope, think, believe, expect и т.п., с выражениями I'm sure, I'm afraid и т.п., а также с наречиями probably, perhaps и т.п. / think he will support me. He will probably go to work.

К маркерам future simple относятся: tomorrow, the day after tomorrow, next week I month / year, tonight, soon, in a week / month year и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ

Future simple не употребляется после слов while, before, until, as soon as, after, if и when в придаточных предложениях условия и времени. В таких случаях используется present simple. Например: I'll make a phone call while I wait for you. (А не:... whilo I will wait for you.) Please phone me when you finish work.

В дополнительных придаточных предложениях после "when" и "if" возможно употребление future simple. Например: I don't know when I if Helen will be back.

He is going to throw the ball.

Be going to употребляется для:

1. выражения заранее принятых планов и намерений на будущее, Например: Bob is going to drive to Manchester tomorrow morning.

2. предсказаний, когда уже есть доказательства того, что они сбудутся в близком будущем. Например: Look at that tree. It is going to fall down.

We use the **future continuous**:

- a) for an action which will be in progress at a stated for an action which will be future time. *This time next week, we'll be cruising round the islands.*
- b) for an action which will definitely happen in the future as the result of a routine or arrangement. *Don't call Julie. I'll be seeing her later, so I'll pass the message on.*
- c) when we ask politely about someone's plans for the near future (what we want to know is if our wishes fit in with their plans.) Will you be using the photocopier for long?

 No. Why?

I need to make some photocopies.

We use the **future perfect**:

- 1. For an action which will be finished before a stated future time. *She will have delivered all the newspapers by 8 o'clock.*
- 2. The future perfect is used with the following time expressions: before, by, by then, by the time, until/till.

We use the **future perfect continuous**:

1. to emphasize the duration of an action up to a certain time in the future. *By the end of next month, she will have been teaching for twenty years.*

The future perfect continuous is used with: by... for.

Практическая работа также направлена на проверку сформированности грамматического навыка в рамках тем: модальные глаголы и их эквиваленты, образование видовременных форм глагола в пассивном залоге, основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь, неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий, основные сведения о сослагательном наклонении.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 384 с.: ил. (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:
- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 508 с. (Высшее образование). Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице:

Название темы	Страницы учебников	
	Агабекян И. П.	Журавлева Р.И.
Модальные глаголы и их эквиваленты	295	47
Образование видовременных форм глагола в пассивном	236	71, 115
залоге		
Основные сведения о согласовании времён	323-328	269
Прямая и косвенная речь	324	268
Неличные формы глагола: инфинитив, причастия,	311-322	132, 162, 173,
герундий		192, 193
Основные сведения о сослагательном наклонении	329	224

Модальные глаголы

A Committee of the Comm		
<u>Глаголы</u>	<u>Значение</u>	<u>Примеры</u>
CAN	физическая или умственная	I can swim very well. –
	возможность/умение	Я очень хорошо умею плавать.
	возможность	You can go now. — Ты можешь идти сейчас. You cannot play

football in the street. — На улице нельзя играть в футбол вероятность They can arrive any time. — Они могут приехать в любо		
	í.	
Combatanta Harris as idebata Harris are averaged	ой момент.	
удивление Can he have said that? – Неужели он это сказал?		
сомнение, недоверчивость She can't be waiting for us now. – He может быть, чтобы	л она	
сейчас нас ждала.		
разрешение Can we go home? — Нам можно пойти домой?		
вежливая просьба Could you tell me what time it is now? – Не могли бы вы	1	
подсказать, который сейчас час?		
MAY разрешение May I borrow your book? – Я могу одолжить у тебя кни	ігу?	
предположение She may not come. – Она, возможно, не придет.		
	In the museum you may see many interesting things. – В музее вы	
можете увидеть много интересных вещей.		
упрек – только You might have told me that. – Ты мог бы мне это сказа	ть.	
MIGHT (+ perfect infinitive)		
MUST обязательство, необходимость He must work. He must earn money. – Он должен работ	ать. Он	
должен зарабатывать деньги.		
вероятность (сильная степень) Не must be sick. — Он, должно быть, заболел.		
Тоurists must not feed animals in the zoo. — Туристы не	должны	
кормить животных в зоопарке.		
SHOULD моральное долженствование You ought to be polite. – Вы должны быть любезными.		
OUGHT TO You should see a doctor. — Вам следует сходить к врачу		
упрек, запрет You should have taken the umbrella. – Тебе следовало в	зять с	
собой <u>зонт.</u>		
	These rules shall apply in all circumstances. – Эти правила будут	
действовать при любых обстоятельствах.		
угроза You shall suffer. — Ты будешь страдать.		
просьба об указании Shall I open the window? – Мне открыть окно?		
WILL готовность, нежелание/отказ The door won't open. — Дверь не открывается.		
вежливая просьба Will you go with me? – Ты сможешь пойти со мной?		
WOULD готовность, нежелание/отказ He would not answer this question. – Он не будет отвеча	ть на этот	
вопрос.	ойти со	
вопрос. вежливая просьба Would you please come with me? — Не могли бы вы пр		
вопрос. вежливая просьба Would you please come with me? — Не могли бы вы пр мной.		
вопрос. вежливая просьба Would you please come with me? — Не могли бы вы пр мной. повторяющееся/привычное We would talk for hours. – Мы беседовали часами.		
вопрос. вежливая просьба Would you please come with me? — Не могли бы вы пр мной. повторяющееся/привычное действие We would talk for hours. – Мы беседовали часами.	0	
вопрос. вежливая просьба Would you please come with me? — Не могли бы вы пр мной. повторяющееся/привычное действие NEED вопрос. Would you please come with me? — Не могли бы вы пр мной. We would talk for hours. – Мы беседовали часами.	гать?	
вопрос. вежливая просьба Would you please come with me? — Не могли бы вы пр мной. повторяющееся/привычное действие We would talk for hours. – Мы беседовали часами.		

Модальные единицы эквивалентного типа			
to be able (to) = can	Возможность соверш-я конкрет-го дей-	She was able to change the situation then. (Она	
	ия в опред. момент	тогда была в состоянии (могла) изменить	
		ситуацию).	
to be allowed (to) = may	Возмож-ть совер-ия дей-ия в настм,	My sister is allowed to play outdoors. (Моей	
	прош-ом или буд-ем + оттенок	сестре разрешается играть на улице).	
	разрешения		
to have (to)= ought, must,	Необходимость совер-я дей-я в настм,	They will have to set up in business soon. (Им	
should	прош-ом или буд-ем при опред-х об-	вскоре придется открыть свое дело).	
	вах		
to be (to)= ought, must,	Необходимость совер-я дей-я в настм,	We are to send Nick about his business. (Мы	
should	прош-ом при наличии опред. планов,	должны (= планируем) выпроводить Ника)	
	распис-ий и т.д.		

Страдательный залог (Passive Voice)

образуется при помощи вспомогательного глагола to be в соответствующем времени, лице и числе и причастия прошедшего времени смысл. глагола – Participle II (III –я форма или еd-форма).

В страдательном залоге не употребляются:

1) Непереходные глаголы, т.к. при них нет объекта, который испытывал бы воздействие, то есть нет прямых дополнений которые могли бы стать подлежащими при глаголе в форме Passive.

Переходными в англ. языке называются глаголы, после которых в действительном залоге следует прямое дополнение; в русском языке это дополнение, отвечающее на вопросы винительного падежа — кого? что?: to build строить, to see видеть, to take брать, to open открывать и т.п.

Непереходными глаголами называются такие глаголы, которые не требуют после себя прямого дополнения: to live жить, to come приходить, to fly летать, сгу плакать и др.

- 2) Глаголы-связки: be быть, become становиться/стать.
- 3) Модальные глаголы.
- 4) Некоторые переходные глаголы не могут использоваться в страдательном залоге. В большинстве случаев это глаголы состояния, такие как:

to fit годиться, быть впору to have иметь to lack не хватать, недоставать to like нравиться to resemble напоминать, быть похожим to suit годиться, подходить и др.

При изменении глагола из действительного в страдательный залог меняется вся конструкция предложения:

- дополнение предложения в Active становится подлежащим предложения в Passive;
- подлежащее предложения в Active становится предложным дополнением, которое вводится предлогом by или вовсе опускается;
- сказуемое в форме Active становится сказуемым в форме Passive.

Особенности употребления форм Passive:

1. Форма Future Continuous не употребляется в Passive, вместо нее употребляется Future Indefinite:

At ten o'clock this morning Nick will be writing the letter. –At ten o'clock this morning the letter will be written by Nick.

2. В Passive нет форм Perfect Continuous, поэтому в тех случаях, когда нужно передать в Passive действие, начавшееся до какого-то момента и продолжающееся вплоть до этого момента, употребляются формы Perfect:

He has been writing the story for three months. The story has been written by him for three months.

3. Для краткости, во избежание сложных форм, формы Indefinite (Present, Past, Future) часто употребляются вместо форм Perfect и Continuous, как в повседневной речи так и в художественной литературе. Формы Perfect и Continuous чаще употребляются в научной литературе и технический инструкциях.

This letter has been written by Bill. (Present Perfect)

This letter is written by Bill. (Present Indefinite – более употребительно)

Apples are being sold in this shop. (Present Continuous)

Apples are sold in this shop. (Present Indefinite – более употребительно)

4. Если несколько однотипных действий относятся к одному подлежащему, то вспомогательные глаголы обычно употребляются только перед первым действием, например: The new course will be sold in shops and ordered by post.

Прямой пассив (The Direct Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует прямому дополнению предложения в Active. Прямой пассив образуется от большинства переходных глаголов.

I gave him a book. Я дал ему книгу. A book was given to him. Ему дали книгу. (или Книга была дана ему)

The thief stole my watch yesterday. Вор украл мои часы вчера.

My watch was stolen yesterday. Мои часы были украдены вчера.

В английском языке имеется ряд переходных глаголов, которые соответствуют непереходным глаголам в русском языке. В английском они могут употребляться в прямом пассиве, а в русском – нет. Это:to answer отвечать кому-л.

to believe верить кому-л. to enter входить (в) to follow следовать (за) to help помогать кому-л.

to influence влиять (на) to join присоединяться to need нуждаться to watch наблюдать (за)

Так как соответствующие русские глаголы, являясь непереходными, не могут употребляться в страдательном залоге, то они переводятся на русский язык глаголами в действительном залоге:

Winter is followed by spring.

А при отсутствии дополнения с предлогом by переводятся неопределенно-личными предложениями: Your help is needed.

Косвенный пассив (The Indirect Passive)

Это конструкция, в которой подлежащее предложения в Passive соответствует косвенному дополнению предложения в Active. Она возможна только с глаголами, которые могут иметь и прямое и косвенное дополнения в действительном залоге. Прямое дополнение обычно означает предмет (что?), а косвенное – лицо (кому?).

С такими глаголами в действительном залоге можно образовать две конструкции:

- а) глагол + косвенное дополнение + прямое дополнение;
- б) глагол + прямое дополнение + предлог + косвенное дополнение:
- a) They sent Ann an invitation. Они послали Анне приглашение.
- б) They sent an invitation to Ann. Они послали приглашение Анне.

В страдательном залоге с ними также можно образовать две конструкции – прямой и косвенный пассив, в зависимости от того, какое дополнение становится подлежащим предложения в Passive. К этим глаголам относятся:to bring приносить

to buy покупать to give давать to invite приглашать to leave оставлять

to lend одалживать to offer предлагать to order приказывать to pay платить to promise обещать to sell продавать to send посылать to show показывать to teach учить to tell сказать и др.

Например: Tom gave Mary a book. Том дал Мэри книгу.

Mary was given a book. Мэри дали книгу. (косвенный пассив – более употребителен)

A book was given to Mary. Книгу дали Мэри. (прямой пассив – менее употребителен)

Выбор между прямым или косвенным пассивом зависит от смыслового акцента, вкладываемого в последние, наиболее значимые, слова фразы:

John was offered a good job. (косвенный пассив) Джону предложили хорошую работу.

The job was offered to John. (прямой пассив) Работу предложили Джону.

Глагол to ask спрашивать образует только одну пассивную конструкцию — ту, в которой подлежащим является дополнение, обозначающее лицо (косвенный пассив): He was asked a lot of questions. Ему задали много вопросов.

Косвенный пассив невозможен с некоторыми глаголами, требующими косвенного дополнения (кому?) с предлогом to. Такое косвенное дополнение не может быть подлежащим в Passive, поэтому в страдательном залоге возможна только одна конструкция – прямой пассив, то есть вариант: Что? объяснили, предложили, повторили...Кому? Это глаголы:to address адресовать

to describe описывать to dictate диктовать to explain объяснять to mention упоминать to propose предлагать to repeat повторять to suggest предлагать to write писать и др.

Hапример: The teacher explained the rule to the pupils. – Учитель объяснил правило ученикам. The rule was explained to the pupils. – Правило объяснили ученикам. (Not: The pupils was explained...)

Употребление Страдательного залога

В английском языке, как и в русском, страдательный залог употр. для того чтобы:

- 1. Обойтись без упоминания исполнителя действия (70% случаев употребления Passive) в тех случаях когда:
 - а) Исполнитель неизвестен или его не хотят упоминать:

He was killed in the war. Он был убит на войне.

б) Исполнитель не важен, а интерес представляет лишь объект воздействия и сопутствующие обстоятельства:

The window was broken last night. Окно было разбито прошлой ночью.

- в) Исполнитель действия не называется, поскольку он ясен из ситуации или контекста: The boy was operated on the next day. Мальчика оперировали на следующий день.
- г) Безличные пассивные конструкции постоянно используются в научной и учебной литературе, в различных руководствах: The contents of the container should be kept in a cool dry place. Содержимое упаковки следует хранить в сухом прохладном месте.
- 2. Для того, чтобы специально привлечь внимание к тому, кем или чем осуществлялось действие. В этом случае существительное (одушевленное или неодушевленное.) или местоимение (в объектном падеже) вводится предлогом by после сказуемого в Passive.

В английском языке, как и в русском, смысловой акцент приходится на последнюю часть фразы. He quickly dressed. Он быстро оделся.

Поэтому, если нужно подчеркнуть исполнителя действия, то о нем следует сказать в конце предложения. Из-за строгого порядка слов английского предложения это можно осуществить лишь прибегнув к страдательному залогу. Сравните:

The flood broke the dam. (Active) Наводнение разрушило плотину. (Наводнение разрушило что? – плотину)

The dam was broken by the flood. (Passive) Плотина была разрушена наводнением. (Плотина разрушена чем? – наводнением)

Чаще всего используется, когда речь идет об авторстве:

The letter was written by my brother. Это письмо было написано моим братом.

И когда исполнитель действия является причиной последующего состояния:

The house was damaged by a storm. Дом был поврежден грозой.

Примечание: Если действие совершается с помощью какого-то предмета, то употребляется предлог with, например:

He was shot with a revolver. Он был убит из револьвера.

Перевод глаголов в форме Passive

В русском языке есть три способа выражения страдательного залога:

1. При помощи глагола "быть" и краткой формы страдательного причастия, причем в настоящем времени "быть" опускается:

I am invited to a party.

Я приглашён на вечеринку.

Иногда при переводе используется обратный порядок слов, когда русское предложение начинается со сказуемого: New technique has been developed. Была разработана новая методика.

2. Глагол в страдательном залоге переводится русским глаголом, оканчивающимся на – ся(-сь):

Bread is made from flour. Хлеб делается из муки.

Answers are given in the written form. Ответы даются в письменном виде.

3. Неопределенно-личным предложением (подлежащее в переводе отсутствует; сказуемое стоит в 3-м лице множественного числа действительного залога). Этот способ перевода возможен только при отсутствии дополнения с предлогом by (производитель действия не упомянут):

The book is much spoken about. Об этой книге много говорят.

I was told that you're ill. Мне сказали, что ты болен.

4. Если в предложении указан субъект действия, то его можно перевести личным предложением с глаголом в действительном залоге (дополнение с by при переводе становится подлежащим). Выбор того или иного способа перевода зависит от значения глагола и всего предложения в целом (от контекста):

They were invited by my friend. Их пригласил мой друг.(или Они были приглашены моим другом.)

Примечание 1: Иногда страдательный оборот можно перевести двумя или даже тремя способами, в зависимости от соответствующего русского глагола и контекста:

The experiments were made last year.

- 1) Опыты были проведены в прошлом году.
- 2) Опыты проводились в прошлом году.
- 3) Опыты проводили в прошлом году.

Примечание 2: При переводе нужно учитывать, что в английском языке, в отличие от русского, при изменении залога не происходит изменение падежа слова, стоящего перед глаголом (например в английском she и she, а переводим на русский - она и ей):

Примечание 3: Обороты, состоящие из местоимения іt с глаголом в страдательном залоге переводятся неопределенно-личными оборотами:

It is said... Говорят... It was said... Говорили...

It is known... Известно... It was thought...Думали, полагали...

It is reported... Сообщают... It was reported...Сообщали...и т.п.

В таких оборотах it играет роль формального подлежащего и не имеет самостоятельного значения: It was expected that he would return soon. Ожидали, что он скоро вернется.

Согласование времен (Sequence of Tenses)

Если в главном предложении сказуемое выражено глаголом в одной из форм прошедшего времени, то в придаточном предложении употребление времен ограничено. Правило, которому в этом случае подчиняется употребление времен в придаточном предложении, называется согласованием времен.

Правило 1: Если глагол главного предложения имеет форму настоящего или будущего времени, то глагол придаточного предложения будет иметь любую форму, которая требуется смыслом предложения. То есть никаких изменений не произойдет, согласование времен здесь в силу не вступает.

Правило 2: Если глагол главного предложения имеет форму прошедшего времени (обычно Past Simple), то глагол придаточного предложения должен быть в форме одного из прошедших времен. То есть в данном случае время придаточного предложения изменится. Все эти изменения отражены в нижеследующей таблице:

om nomenemm or parkents a mirke street from the street.		
Переход из одного	Примеры	
времени в другое		
Present Simple » Past	He can speak French — Он	Boris said that he could
Simple	говорит по-французски.	speak French – Борис сказал, что
		он говорит по-французски.
Present Continuous » Past	They are listening to him – Они I thought they were listening to him	
Continuous	слушают его – Я думал, они слушают его.	
Present Perfect » Past	Our teacher has asked my	Mary told me that our teacher had
Perfect	parents to help him – Hau	asked my parents to help him -
	учитель попросил моих	Мария сказала мне, что наш
	родителей помочь ему.	учитель попросил моих родителей
		помочь ему.
Past Simple » Past Perfect	I invited her – Я пригласил ее.	Peter didn't know that I had
		invited her – Петр не знал, что я

		пригласил ее.	
Past Continuous » Past	She was crying – Она плакала	John said that she had been	
Perfect Continuous		crying – Джон сказал, что она	
		плакала.	
Present Perfect Continuous	It has been raining for an hour	He said that it had been raining for	
» Past Perfect Continuous	– Дождь идет уже час.	an hour – Он сказал, что уже час	
		шел дождь.	
Future Simple » Future in	She will show us the map – Она	I didn't expect she would show us	
the Past	покажет нам карту.	the map – Я не ожидал, что она	
		покажет нам карту.	

Изменение обстоятельств времени и места при согласовании времен.

Следует запомнить, что при согласовании времен изменяются также некоторые слова (обстоятельства времени и места).

this » that

these » those

here » there

now » then

yesterday » the day before

today » that day

tomorrow » the next (following) day

last week (year) » the previous week (year)

ago » before

next week (year) » the following week (year)

Перевод прямой речи в косвенную в английском языке

Для того чтобы перевести прямую речь в косвенную, нужно сделать определенные действия. Итак, чтобы передать чьи-то слова в английском языке (то есть перевести прямую речь в косвенную), мы:

1. Убираем кавычки и ставим слово that

Например, у нас есть предложение:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Чтобы передать кому-то эти слова, так же как и в русском, мы убираем кавычки и ставим слово that - «что».

She said that Она сказала, что....

2. Меняем действующее лицо

В прямой речи обычно человек говорит от своего лица. Но в косвенной речи мы не может говорить от лица этого человека. Поэтому мы меняем «я» на другое действующее лицо. Вернемся к нашему предложению:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Так как мы передаем слова девушки, вместо «я» ставим «она»:

She said that she Она сказала, что она....

3. Согласовываем время

В английском языке мы не можем использовать в одном предложении прошедшее время с настоящим или будущим. Поэтому, если мы говорим «сказал» (то есть используем прошедшее время), то следующую часть предложения нужно согласовать с этим прошедшем временем. Возьмем наше предложение:

She said, "I will buy a dress". Она сказала: «Я куплю платье».

Чтобы согласовать первую и вторую части предложения, меняем will на would. *см. таблицу выше.*

She said that she would buy a dress. Она сказала, что она купит платье.

4. Меняем некоторые слова

В некоторых случаях мы должны согласовать не только времена, но и отдельные слова. Что это за слова? Давайте рассмотрим небольшой пример.

She said, "I am driving now". Она сказала: «Я за рулем сейчас».

То есть она в данный момент за рулем. Однако, когда мы будем передавать ее слова, мы будем говорить не про данный момент (тот, когда мы говорим сейчас), а про момент времени в прошлом (тот, когда она была за рулем). Поэтому мы меняем now (сейчас) на then (тогда) *см. таблицу выше*.

She said that she was driving then. Она сказала, что она была за рулем тогда.

Вопросы в косвенной речи в английском языке

Вопросы в косвенной речи, по сути, не являются вопросами, так как порядок слов в них такой же, как в утвердительном предложении. Мы не используем вспомогательные глаголы (do, does, did) в таких предложениях.

He asked, "Do you like this cafe?" Он спросил: «Тебе нравится это кафе?»

Чтобы задать вопрос в косвенной речи, мы убираем кавычки и ставим if, которые переводятся как «ли». Согласование времен происходит так же, как и в обычных предложениях. Наше предложение будет выглядеть так:

He asked if I liked that cafe. Он спросил, нравится ли мне то кафе.

Давайте рассмотрим еще один пример:

She said, "Will he call back?" Она сказала: «Он перезвонит?»

She said if he would call back. Она сказала, перезвонит ли он.

Специальные вопросы в косвенной речи

Специальные вопросы задаются со следующими вопросительными словами: what - что when - когда how - как why - почему where - где which - который

При переводе таких вопросов в косвенную речь мы оставляем прямой порядок слов (как в утвердительных предложениях), а на место іf ставим вопросительное слово.

Например, у нас есть вопрос в прямой речи:

She said, "When will you come?". Она сказала: «Когда ты придешь?»

В косвенной речи такой вопрос будет выглядеть так:

She said when I would come. Она сказала, когда я приду.

He asked, "Where does she work?" Он спросил: «Где она работает?»

He asked where she worked. Он спросил, где она работает.

Инфинитив. The Infinitive

Инфинитив - это неличная глагольная форма, которая только называет действие и выполняет функции как глагола, так и существительного. Инфинитив отвечает на вопрос что делать?, что сделать?

Формальным признаком инфинитива является частица **to**, которая стоит перед ним, хотя в некоторых случаях она опускается. Отрицательная форма инфинитива образуется при помощи частицы not, которая ставится перед ним: It was difficult not to speak. *Было трудно не говорить*.

Формы инфинитива

	Active Voice	Passive Voice
Simple	to write	to be written
Continuous	to be writing	
Perfect	to have written	to have been written
Perfect Continuous	to have been writing	

Глаголы, после которых используется инфинитив:

to agree - соглашаться

to arrange - договариваться

to ask - (по)просить

to begin - начинать

to continue – продолжать

to decide – решать

to demand - требовать

to desire – желать

to expect — надеяться

to fail – не суметь

to forget – забывать

to hate - ненавидеть

to hesitate – не решаться

to hope - надеяться

to intend – намереваться

to like – любить, нравиться

to love – любить, желать

to manage - удаваться

to mean - намереваться

to prefer - предпочитать

to promise - обещать

to remember – помнить

to seem - казаться

to try — стараться, пытаться

to want - хотеть

Например:

He asked to change the ticket. Он попросил поменять билет.

She began to talk. Она начала говорить.

Значение разных форм инфинитива в таблице

Формы инфинитива	Чему я рад?		
Simple	I am glad to speak to you. Рад поговорить с вами.		
		(Всегда радуюсь, когда	
		говорю с вами).	
Continuous	I am glad to be speaking to you.	Рад, что сейчас	
		разговариваю с вами.	
Perfect	I am glad to have spoken to you.	Рад, что поговорил с вами.	
Perfect Continuous	I am glad to have been speaking to	Рад, что уже давно (все это	
	you.	время) разговариваю с вами.	
Simple Passive	I am (always) glad to be told the news.	Всегда рад, когда мне	
		рассказывают новости.	
Perfect Passive	I am glad to have been told the news. Рад, что мне рассказали		
		новости.	

Причастие. Participle

В английском языке причастие — это неличная форма глагола, которая сочетает в себе признаки глагола, прилагательного и наречия.

Формы причастия

		Active (Активный залог)	Passive (Пассивный залог)
Participle I	Simple	writing	being written
(Present	Perfect	having written	having been written
Participle)			_
Participle II (Pas	t Participle)		written

Отрицательные формы причастия образуются с помощью частицы **not**, которая ставится перед причастием: not asking — не спрашивая, not broken — не разбитый.

Как переводить разные формы причастия на русский язык

	<u> </u>	1 5	
Формы причастия	причастием	деепричастием	
reading	читающий	читая	

having read		прочитав	
being read	читаемый будучи читаемым		
having been read	будучи прочитанным		
read	прочитанный		
building	строящий	строя	
having built	построив		
being built	строящийся	будучи строящимся	
having been built	будучи построенным		
built	построенный		

Герундий. Gerund

Герундий — это неличная форма глагола, которая выражает название действия и сочетает в себе признаки глагола и существительного. Соответственно, на русский язык герундий обычно переводится существительным или глаголом (чаще неопределенной формой глагола). Формы, подобной английскому герундию, в русском языке нет.

My favourite occupation is reading. *Мое любимое занятие* — чтение.

Формы герундия

	Active (Активный залог)	Passive (Пассивный залог)	
Simple	writing	being written	
Perfect	having written	having been written	
Запомните глаголы, после которых употребляется только герундий!			
admit (признав	вать), advise (советовать	ь), avoid (избегать),	

burst out (разразиться), delay (задерживать), deny (отрицать), enjoy (получать удовольствие), escape (вырватьс

 dislike (не нравиться),
 enjoy (получать удовольствие),
 escape (вырваться, избавиться),

 finish (закончить),
 forgive (прощать),
 give up (отказываться, бросать),

 keep on (продолжать),
 mention (упоминать),
 mind (возражать - только в "?"и

"-"),

miss (скучать), put off (отложить), postpone (откладывать), recommend (рекомендовать), suggest (предлагать), understand (понимать).

Герундий после глаголов с предлогами

ассиse of (обвинять в), agree to (соглашаться с), blame for (винить за), complain of (жаловаться на), consist in (заключаться в), count on /upon (рассчитывать на),

congratulate on (поздравлять c), depend on (зависеть от), dream of (мечтать о), feel like (хотеть, собираться), hear of (слышать о), insist on (настаивать на), look forward to (с нетерпением ждать, предвкушать),

look like (выглядеть как), object to (возражать против),

persist in (упорно продолжать), praise for (хвалить за), prevent from (предотвращать от), rely on (полагаться на), result in (приводить к), speak of, succeed in (преуспевать

в),

suspect of (подозревать в), thank for (благодарить за), think of (думать о)

He has always dreamt of visiting other countries. — Он всегда мечтал о том, чтобы побывать в других странах.

to be + прилагательное / причастие + герундий

be afraid of (бояться чего-либо), be ashamed of (стыдиться чего-либо),

be engaged in (быть занятым чем-либо), be fond of (любить что-либо, увлекаться чем-либо),

be good at (быть способным к), be interested in (интересоваться чем-либо),

be pleased at (быть довольным), be responsible for (быть ответственным за), be surprised at (удивляться чему-либо), be tired of (уставать от чего-либо), be tired of (уставать от чего-либо),

be used to (привыкать κ).

I'm tired of waiting. — Я устал ждать.

Основные сведения о сослагательном наклонении

Conditionals are clauses introduced with if. There are three types of conditional clause: Type 1, Type 2 and Type 3. There is also another common type, Type 0.

Type 0 Conditionals: They are used to express something which is always true. We can use when (whenever) instead of it. *If/When the sun shines, snow melts.*

Type 1 Conditionals: They are used to express real or very probable situations in the present or future. *If he doesn't study hard, he won't pass his exam.*

Type 2 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts in the present and, therefore, are unlikely to happen in the present or future. Bob is daydreaming. If I won the lottery, I would buy an expensive car and I would go on holiday to a tropical island next summer.

Type 3 Conditionals: They are used to express imaginary situations which are contrary to facts in the past. They are also used to express regrets or criticism. *John got up late, so he missed the bus. If*

John hadn't got up late, he wouldn't have missed the bus.

8	If-clause (hypothesis)	Main clause (result)	Use	
	ir clause (hypothesis)	Train clause (result)	050	
Type 0	if + present simple	present simple	something which is	
general truth			always true	
	If the temperature falls below	0 °C, water turns into ice.		
	1	,		
Type 1	if + present simple, prese		real - likely to happen	
real present	continuous, present perfect	· · · ·	in the present or future	
	present perfect continuous	+ bare infinitive		
	If he doesn't pay the fine, he			
	If you need help, come and s			
	If you have finished your work, we can have a break.			
	If you're ever in the area, you			
Type 2		sst would/could/might + bare infinitive	imaginary situation	
unreal present	continuous		contrary to facts in the	
			present; also used to	
			give advice	
		p a sport. (but I don't have time - untrue	in the present) If I were	
	you, I would talk to my parents about it. (giving advice)			
Type 3		would/could/might + have + past	imaginary situation	
unreal past	perfect continuous	participle	contrary to facts in the	
			past; also used to	
			express regrets or	
	criticism			
	If she had studied harder, she would have passed the test.			
	If he hadn't been acting so foolishly, he wouldn't have been punished.			

Conditional clauses consist of two parts: the if -clause (hypothesis) and the main clause (result). When the if - clause comes before the main clause, the two clauses are separated with a comma. When the main clause comes before the if - clause, then no comma is necessary.

- e.g. a) If I see Tim, I'll give him his book.
- b) I'll give Tim his book if I see him.

We do not normally use will, would or should in an if - clause. However, we can use will or would after if to make a polite request or express insistence or uncertainty (usually with expressions such as / don't know, I doubt, I wonder, etc.).

We can use should after if to talk about something which is possible, but not very likely to happen.

- e.g. a) If the weather is fine tomorrow, will go camping. (NOT: If the weather will be fine...)
- b) If you will fill in this form, I'll process your application. (Will you please fill in... polite request)
 - c) If you will not stop shouting, you'll have to leave. (If you insist on shouting... insistence)

- d) I don't know if he will pass his exams, (uncertainty)
- e) If Tom should call, tell him I'll be late. (We do not think that Tom is very likely to call.)

We can use unless instead of if... not in the if -clause of Type 1 conditionals. The verb is always in the affirmative after unless.

e.g. Unless you leave now, you'll miss the bus. (If you don't leave now, you'll miss the bus.) (NOT: Unless you don't leave now, ...)

We can use were instead of was for all persons in the if - clause of Type 2 conditionals.

e.g. If Rick was/were here, we could have a party.

We use If I were you ... when we want to give advice.

e.g. If I were you, I wouldn't complain about it.

The following expressions can be used instead of if: provided/providing that, as long as, suppose/supposing, etc.

- e.g. a) You can see Mr. Carter provided you have an appointment. (If you have an appointment...)
 - b) We will all have dinner together providing Mary comes on time. (... if Mary comes ...)
 - c) Suppose/Supposing the boss came now, ...

We can omit if in the if - clause. When if is omitted, should (Type 1), were (Type 2), had (Type 3) and the subject are inverted.

- e.g. a) Should Peter come, tell him to wait. (If Peter should come,...)
- b) Were I you, I wouldn't trust him. (If I were you, ...)
- c) Had he known, he would have called. (If he had known, ...)

2. Чтение и перевод учебных текстов (по 2 текста на тему)

No 1

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

appear - v появляться; казаться; ant disappear - исчезать

bed - n пласт, слой, подстилающие породы; syn layer, seam; bedded - a пластовый

call for - v требовать; syn demand, require

carry out - v проводить (*исследование*, эксперимент); выполнять (план); завершать; syn **conduct, make**

colliery - каменноугольная шахта

concentration (dressing) plant - обогатительная фабрика, обогатительная установка **department** - n отделение, факультет, кафедра; syn **faculty**

direct - v руководить; направлять; управлять; a прямой, точный; **directly -** adv прямо, непосредственно

education - n образование; просвещение; get an education получать образование

establish - v основывать, создавать, учреждать; syn found, set up

ferrous metals - чёрные металлы (non-ferrous metals цветные металлы)

iron - n железо; pig iron чугун; cast iron чугун, чугунная отливка

open-cast mines - открытые разработки

ore - *n* руда; **iron ore** - железная руда; **ore mining** – разработка рудных месторождений **process** - v обрабатывать; *syn* **work, treat; processing** - n обработка; разделение минералов

 \mathbf{rapid} - a быстрый

research - n научное исследование

technique - n техника, способ, метод, технический прием; **mining technique** - горная техника, методы ведения горных работ

train - v обучать, готовить (к чему-л.); training - обучение; подготовка

to be in need of - нуждаться в

to take part in - участвовать в

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 1: The First Mining School in Russia

The Moscow Mining Academy was established in 1918. The main task of the Academy was to train mining engineers and technicians, to popularize technological achievements among miners, to work on important problems of mining and metallurgical engineering arid to direct scientific research.

There were three departments in the Academy: mining, geological prospecting and metallurgy. The Moscow Mining Academy introduced a new course in coal mining mechanization which provided the basis for the development of mining engineering. The two scientists A.M. Terpigorev and M.M. Protodyakonov wrote the first textbook on machinery for mining bedded deposits.

Much credit for the establishment of the Moscow Mining Academy and the development of cooperation among outstanding scientists and educators is due to Academician I.M. Gubkin, a prominent geologist and oil expert.

In 1925 the Moscow Mining Academy was one of the best-known educational institutions in Russia. It had well-equipped laboratories, demonstration rooms and a library which had many volumes of Russian and foreign scientific books and journals.

The Academy established close contacts with the coal and ore mining industries. The scientists carried out scientific research and worked on important mining problems.

The rapid growth of the mining industry called for the training of more highly-qualified specialists and the establishment of new educational institutions.

New collieries and open-cast mines, concentration plants, metallurgical works and metal-working factories for processing non-ferrous and ferrous metals appeared in the country. The people took an active part in the construction of new industrial enterprises.

The Academy alone could not cope with the problem of training specialists. In 1930 the Moscow Mining Academy was transformed into six independent institutes. Among the new colleges which grew out of the Academy's departments were the Moscow Mining Institute and the Moscow Institute of Geological Prospecting. Later, the scientific research Institute of Mining appeared near Moscow.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. There were four departments in the Academy.
- 2. The Academy introduced a new course in coal mining mechanization.
- 3. In 1925 the Academy had only several well-equipped laboratories, demonstration rooms and a library which had many volumes of books.
 - 4. The Academy established close contacts with the coal industry.
 - 5. In 1930 the Academy was transformed into six independent institutes.
- 6. The Moscow Mining Institute and the Moscow Institute of Geological Prospecting were among the new colleges which grew out of the Academy's departments.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. What was the main task of the Academy?
- 2. What new course did the Academy introduce?
- 3. Were there three or four departments at the Academy?
- 4. What industries did the Academy establish contacts with?
- 5. Who wrote the first textbook on machinery' for mining bedded deposits?
- 6. Why was the Academy transformed into six independent institutes?
- 7. Why was the Academy transformed?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) обогатительная фабрика
- б) подготовка горных инженеров
- в) разведка нефти
- г) обработка цветных металлов

- д) техническое образование
- новый (учебный) курс по e)
- принимать активное участие ж)
- 3) проводить исследования
- направлять научную деятельность и)
- горное оборудование к)
- л) пластовые месторождения

No 2

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

change - v изменяться, менять(ся); syn. **transform, alter**; n изменение, перемена; превращение

determine - v определить, устанавливать

engineering - n техника; технология; машиностроение; syn. technics, technology,

technique; machinery

composition - n структура, состав

connect - v соединяться; syn combine, link

enterprise - n предприятие; предприимчивость

deal (dealt) v (with) - иметь дело с; рассматривать

environment - n окружающая обстановка, среда

demand - n спрос

field - n область, сфера деятельности; поле, участок, месторождение; бассейн; syn basin, branch

design - n проект; план, чертеж; конструкция; у проектировать, планировать; конструировать

graduate - v окончить (высшее учебное заведение), амер. окончить любое учебное заведение; n лицо, окончившее высшее учебное заведение; **undergraduate** (student) - студент последнего курса; postgraduate (student) - аспирант; graduation paper - дипломная работа

hardware - n аппаратура, (аппаратное) оборудование, аппаратные средства; техническое обеспечение

hydraulic - а гидравлический, гидротехнический

introduction - n введение, вступление

management - n управление, заведование; syn. administration; direction

offer - v предлагать (*помощь*, *работу*); предоставлять; n предложение

property - n свойство

protection - n защита, охрана

range - n область, сфера; предел; диапазон; радиус действия; ряд; серия

recreation - n отдых, восстановление сил; развлечение

reveal - v показывать, обнаруживать

rock - *n* горная порода

shape - $n \Leftrightarrow p$

software - n программное обеспечение; программные средства

skill - n мастерство; умение; skilled - a квалифицированный; опытный; умелый

survey - *n* съемка, маркшейдерская съемка; v производить маркшейдерскую или топографическую съемку, производить изыскания; *n* surveying съемка, маркшейдерские работы

value - n ценность, стоимость; величина; v ценить, оценивать; valuable a ценный workshop - n мастерская, цех; семинар

to be of importance - иметь значение

to give an opportunity of - дать возможность

to meet the requirements - удовлетворять требованиям (потребности)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 2: Mining and Geological Higher Education in Russia

In Russia young people get mining education at special institutes which train geologists and mining engineers for coal and ore mining. The total number of students of an institute includes full-time students, part-time students and postgraduate students.

Russian higher educational establishments offer different specializations for the students. Thus, at the geological institutes, the students specialize in geology, the science which deals with different problems connected with the Earth, its history, the study of rocks, their physical and chemical properties. One of the main tasks of geology is to prospect, discover and study the deposits of useful minerals.

Geology is both a theoretical and an applied science. Mining geology is of great importance to the mining engineer. As a rule, mining geology includes economic geology.

The outstanding Russian geologist V.A. Obruchev says that geology is the science of the Earth which reveals to us how the Earth took shape, its composition and its changes. Geology helps prospect for ores, coal, oil, salt and other useful minerals.

Higher mining schools (universities, academies, institutes and colleges) develop a wide range of courses and programmes that meet the requirements of the society .They offer courses in mining technology, machinery and transport, hydraulic engineering, electrical engineering, industrial electronics, automation, surveying, geodesy, information technology, etc.

The main trend in the development of higher mining education is the introduction of courses in environmental protection, management (environmental human resources), economics and management of mining enterprises, marketing studies, computer-aided design (CAD) and others.

Computer science is also of great importance. The course aims at providing students with understanding how software and hardware technology helps solving problems.

Laboratory work is an important part in training specialists. Experiments in laboratories and workshops will help students to develop their practical skills. They have a short period of field work to gain working experience.

The students go through practical training at mines, plants and other industrial enterprises.. They become familiar with all stages of production and every job from worker to engineer. Here they get practical knowledge and experience necessary for their diploma (graduation) papers.

A lot of students belong to students' scientific groups. They take part in the research projects which their departments usually conduct. Postgraduates carry out research in different fields of science and engineering.

Sport centres give the students opportunities to play different sports such as tennis, football, basketball, volleyball, swimming, 'skiing, water polo, boxing, wrestling and others.

Students graduate from mining and geological higher schools as mining engineers, mining mechanical engineers, ecologists, mining electrical engineers, geologists, economists and managers for mining industry.

1. Переведите следующие сочетания слов.

- а) широкий круг проблем
- б) денные месторождения полезных ископаемых
- в) горный инженер-механик
- г) вести научно-исследовательскую работу
- д) принимать форму
- е) техническое и программное обеспечение
- ж) студенты (последнего курса)
- з) дипломная работа
- и) физические и химические свойства
- к) месторождение полезных ископаемых
- 1. оканчивать институт
- 2. поступать в университет
- 3. получать образование

- 4. готовить геологов и горних инженеров
- 5. высшие горные учебные заведения
- 6. приобретать опыт
- 7. студенческие научные общества
- 8. заниматься различными видами спорта

№3

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

accurate - a точный, правильный; accuracy - n точность

archive - n архив

attend - v посещать (лекции, практические занятия, собрания)

comprehensive - а всесторонний, исчерпывающий

concern - v касаться, относиться; иметь отношение к чему-л.; n дело, отношение; важность; **concerning** prep относительно, касательно

consider - v рассматривать; **considerable -** значительный, важный; **consideration -** n рассмотрение; обсуждение

draw (**drew**, **drawn**) - v з*д*, чертить, рисовать; **draw the conclusion** делать вывод; *syn* **come to the conclusion**

employ - v применять, использовать; предоставлять (pa6omy); syn use, utilize, apply; employment - n служба; занятие; применение, использование

familiarize - v знакомить; осваивать

fundamental - n pl основы (наук)

levelling - n нивелирование, сглаживание (различий); выравнивание

number - n число, количество, большое количество; (nopядковый) номер, ряд

observe - v наблюдать, следить (за чём-л.), соблюдать (правило, обычаи)

obtain - v получать; достигать; добывать; syn get, receive

 ${f present}$ - v преподносить, дарить; подавать, представлять; ${f presentation}$ - n изложение; предъявление

proximity - n близость, соседство; **in proximity to** поблизости, вблизи от (чего- π .)

require - v требовать; syn call for; demand; meet the requirements удовлетворять требованиям

traversing - n горизонтальная съемка

to keep in close touch with - поддерживать связь с

to touch upon (on) затрагивать, касаться вкратце (вопроса)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 3: Mining Education in Great Britain

In Great Britain the students get mining education at special colleges and at mining departments of universities.

For example, the Mining Department at the University of Nottingham ranks as one of the foremost teaching and research mining schools in Great Britain. The students come to the University from all parts of the country and from abroad. The close proximity of Nottingham to mines extracting coal and different metals makes it possible for the University to keep in close touch with new achievements in mining.

The aim of training at the University is to give the student an understanding of applied science based on lectures, tutorial system, laboratory work and design classes. The laboratory work trains the student in accurate recording of observations, drawing of logical conclusions and presentation of scientific reports. Besides, it gives the student an understanding of experimental methods and familiarizes him (or her) with the characteristics of engineering materials, equipment and machines.

At Nottingham there are two types of laboratories, general and Specialized. General laboratories deal with the fundamentals of engineering science and specialized ones1 study the more specialized problems in different branches of engineering.

During the final two years of his course the student gets a comprehensive training in surveying. Practical work both in the field and in drawing classes forms an important part of this course. Besides, the students have practical work in survey camps during two weeks. The equipment available for carrying out traversing, levelling, tacheometric and astronomical surveying is of the latest design.

The practical and laboratory work throughout the three or four years of study forms a very important part of the course, so the students obtain the required standard in their laboratory course work before they graduate.

British educational system is fee-paying. The annual fee includes registration, tuition, examination, graduation and, in the case of full-time students, membership of the Union of Students.

Students from all over the world (nearly 100 countries) study at the University of Nottingham. For many years the University has had a thriving community of international students.

The University pays much attention to learning foreign languages. For individual study there is a 16-place self-access tape library with a tape archive of 3,000 tapes in 30 languages. There are also 16 video work stations where the students play back video tapes or watch TV broadcasts in a variety of languages.

1. Определите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- In Great Britain the students can get mining education only at special colleges.
- 2. The training at universities is based on tutorial system.
- 3. The laboratory work familiarizes the student with modern equipment.
- 4. There are three types of laboratories at the University of Nottingham.
- 5. When the students study surveying, they have practical work both in the field and in drawing classes.
 - 6. The students from abroad don't study at Nottingham.
 - 2. Ответьте на следующие вопросы:
 - 1. Where can one get mining education in Great Britain?
- 2. Is the Mining Department at the University of Nottingham one of the foremost research mining schools in Great Britain?
- 3. What makes it possible for the University to keep in close touch with the, achievements in mining?
 - 4. What are the students supposed to do in the laboratories?
 - 5. Will the students have practical work in survey camps or in the laboratories?
 - 6. What do the students use surveying equipment for?
 - 7. What can you say about studying foreign languages at the University?

№4

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

advance - n прогресс, успех; продвижение вперед; у делать успехи, развиваться, продвигаться вперед; **advanced courses** курсы по расширенной программе

authority - n администрация; начальство

differ - v (from) отличаться (от); **difference** n различие; разница; **different** a различный; syn **various**

excavate - v добывать (*уголь*); вырабатывать полезное ископаемое открытым способом; вынимать (*грунт*); **excavation** - n открытая разработка карьером; разрез, карьер; **surface excavation** открытая разработка; *syn* **open-cast** (**opencast**)

experience - n жизненный опыт; опыт работы; стаж

found - v основывать; *syn* establish, set up; foundation - n основание; учреждение; основа; lay the foundation положить начало чему-л, заложить основу чего-л.

manage - v управлять, заведовать, справляться, уметь обращаться; **management** - n управление, заведование; правление, дирекция; **management studies** - наука об управлении

mean (**meant**) - v значить, иметь значение, подразумевать; намереваться, иметь в виду; **means** - n, pl средства, **meaning** - n значение, **by means of** посредством (чего-л)

metalliferous – а содержащий металл, рудоносный

preliminary - a предварительный; preliminary course подготовительные курсы

realize - v представлять, себе; понимать (во всех деталях); syn understand

recognize - v признавать; узнавать

work out -v разрабатывать (план); решать задачу

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 4: Mining Education in Great Britain (continued)

At present in Great Britain there are a number of universities and colleges which give instruction in mechanical engineering, mining, metallurgy, etc. These institutions provide full-time and part-time education. It should be noted that technical colleges confer diplomas' on college graduates.

A university graduate leaves with the degree of Bachelor of Arts or Bachelor of Science, which is an academic qualification awarded by universities.

For example, the University in Cardiff has become one of the largest in Wales. It is one of the four colleges which together with the Welsh National School of Medicine form the University of Wales. There is the Mining Engineering Department in the University of Wales. The Department deals with the whole range of extractive industries such as coal and metalliferous mining, quarrying and oil technology.

After graduating from the college a student can be recommended for entry to the university by a college authority and he can apply for admission to the university.

At the Mining Department students may take several courses such as geology, mining engineering, mine surveying, quarrying, management studies and others. It has become a tradition that the courses are based on an intensive tutorial system. It means that students are allotted to members of the teaching staff for individual tuition separately in mining, in quarrying and in mine surveying. The system is founded on that of the older universities of Great Britain.

At the Department of Mining Engineering of the Newcastle University mining has now become a technically advanced profession. The Department of Mining Engineering trains industrially experienced engineers through various advanced courses in rock mechanics and surface excavation. For many years the Mining Engineering Department at Newcastle has recognized the need for highly-qualified engineers and realized that the courses in rock mechanics and surface excavation are of great importance for mining engineers.

At the University a student studies for three or four years. The organization of the academic year is based on a three-term system which usually runs from about the beginning of October to the middle of December, from the middle of January to the end of March and from the middle of April to the end of June or the beginning of July.

Students course is designed on a modular basis. Modules are self-contained 'units' of study, which are taught and assessed independently of each other. When a student passes a module, he (she) gains a credit. All modules carry a number of credits. At the end of the term, the number of credits a student gets, determines the award he (she) receives. Each module is continuously assessed by coursework and/or end-of-term examinations.

Admission to the British universities is by examination and selection. The minimum age for admission to the four-year course is normally 18 years. Departments usually interview all the candidates. The aim of the interview is to select better candidates.

Just over half of all university students live in colleges, halls of residence, or other accommodation provided by their university, another third lives in lodgings or privately rented accommodation; and the rest live at home.

1. Определите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. At present there are about a hundred technical institutions in Great Britain.
- 2. It should be noted that British colleges confer degrees.
- 3. As a rule a college authority recommends the graduates for entry to the university.
- 4. At the Mining Engineering Department of the University of Wales the students study only metalliferous mining.
- 5. At the Mining Engineering Department the courses are based on an intensive tutorial system.
- 6. The Mining Engineering Department at the Newcastle University has recognized the importance of teaching rock mechanics and surface excavation (open-cast mining).
 - 2. Ответьте на следующие вопросы:
 - 1. Are there many technical institutions in Great Britain?
 - 2. What is the difference between colleges and universities?
 - 3. Is the Mining Engineering Department the only one in the University of Wales?
 - 4. Does the Mining Engineering Department deal only with metalliferous mining?
 - 5. Can a student enter the university after he has graduated from the college?
 - 6. What courses are of special importance for mining engineers?
 - 7. What do you know about the organization of the academic year at British universities?
 - 8. When do the students take their examinations?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) курсы по расширенной программе
- б) рудоносные отложения
- в) средства производства
- г) горный факультет
- д) открытые горные работы
- е) опытный инженер
- ж) администрация колледжа
- з) поощрять студентов
- и) отвечать требованиям университета
- к) наука об управлении
- 1. зависеть от условий
- 2. значить, означать
- 3. признать необходимость (чего-л.)
- 4. ежегодная производительность (шахты)
- 5. начальник шахты
- 6. добывающая промышленность
- 7. представлять особую важность
- 8. механика горных пород
- 9. единственный карьер
- 10. основывать факультет (школу, систему и т.д.)

No 5

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

abyssal - a абиссальный, глубинный; **hypabissal** - a гипабиссальный **adjacent** - a смежный, примыкающий

ash - *n* зола

belt - n пояс; лента; ремень

body - n тело, вещество; **solid** (**liquid**, **gaseous**) **bodies** твердые (жидкие, газообразные) вещества; породная масса; массив; месторождение; пласты

common - *a* обычный; общий; *syn* **general;** *ant* **uncommon**

cool - v охлаждать(ся); остывать; прохладный; *ant* **heat** нагревать(ся)

dimension - n измерение; pl размеры; величина; syn measurement, size

 \mathbf{dust} - n пыль

dyke - n дайка

extrusion - n вытеснение; выталкивание; ant **intrusion** вторжение; reon. интрузия (внедрение в reon)

fine - a тонкий, мелкий; мелкозернистый; высококачественный; тонкий; прекрасный, ясный (о nozode); изящный; **fine-graded** (**fine-grained**) мелкозернистый, тонкозернистый; **fines** - n pl мелочь; мелкий уголь

flow - v течь; литься; n течение; поток; flow of lava поток лавы

fragmentary - a обломочный, пластический

 \mathbf{glass} - n стекло; \mathbf{glassy} - a гладкий, зеркальный; стеклянный

gold - *n* золото

inclined - a наклонный

mica - *n* слюда

permit - v позволять, разрешать; syn allow, let; make possible

probably - adv вероятно; syn perhaps, maybe

shallow - а мелкий; поверхностный; ant deep глубокий

sill - n силь, пластовая интрузия

stock - n шток, небольшой батолит

vein - n жила, прожилок, пропласток

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 5: Igneous Rocks

Igneous rocks have crystallized from solidified magma.

Igneous rocks can be classified in a number of ways and one of (hem is based on mode of occurrence. They occur either as intrusive (below the surface) bodies or as extrusive masses solidified at the Earth's surface. The terms "intrusive" and "extrusive" refer to the place where rocks solidified.

The grain size of igneous rocks depends on their occurrence. The intrusive rocks generally cool more slowly than the extrusive rocks and crystallize to a larger grain size. The coarser-grained intrusive rocks with grain size of more than 0.5 mm called plutonic or abyssal are referred to as intrusive igneous rocks because they are intruded into older pre-existing rocks. Extrusive or volcanic rocks have even finer grains, less than 0.05 mm and are glassy.

Exposed igneous rocks are most numerous in mountain zones for two reasons. First, the mountain belts have been zones of major deformation. Second, uplifts in mountain belts have permitted plutonic masses to be formed.

The largest bodies of igneous rocks are called batholiths. Batholiths cooled very slowly. This slow cooling permitted large mineral grains to form. It is not surprising that batholiths are composed mainly of granitic rocks with large crystals called plutons. As is known, granites and diorites belong to the group of intrusive or plutonic rocks formed by solidification of igneous mass under the Earth's crust. Granites sometimes form smaller masses called stocks, when the occurrence has an irregular shape but smaller dimensions than the batholiths.

Laccoliths and sills, which are very similar, are intruded between sedimentary rocks. Sills are thin and they may be horizontal, inclined or vertical. Laccoliths are thicker bodies and in some cases they form mountains.

Dykes are also intrusive bodies. They range in thickness from a few inches to several thousand feet. Dykes are generally much longer than they are wide. Most dykes occupy cracks and have straight parallel walls. These bodies cool much more rapidly and are commonly fine-grained. For example, granite may occur in dykes that cut older rocks.

Pegmatites (quartz, orthoclase and mica) also belong to the group of plutonic or intrusive rocks. They occur in numerous veins which usually cut through other plutonites, most often granite, or adjacent rocks.

Extrusive igneous rocks have been formed from lava flows which come from fissures to the surface and form fields of volcanic rocks such as rhyolite, andesite, basalt, as well as volcanic ashes and dust, tuff, etc. As a rule, these rocks of volcanic origin cool rapidly and are fine-grained. It is interesting to note that basalt is the most abundant of all lavatypes. It is the principal rock type of the ocean floor.

Igneous rocks are rich in minerals that are important economically or have great scientific value. Igneous rocks and their veins are rich in iron, gold, zinc, nickel and other ferrous metals.

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Igneous rocks have been formed by sedimentation.
- 2. Intrusive rocks have been formed by the cooling of rocks of the Earth's crust.
- 3. Extrusive rocks have been formed the same way.
- 4. The grain size of igneous rocks depends on mode of occurrence.
- 5. Exposed igneous rocks are numerous in mountain zones.
- 6. Granites and diorites belong to the group of extrusive rocks.
- 7. As a rule, granite may occur in dykes.
- 8. Pegmatites do not belong to the group of plutonic or intrusive rocks.

2). Ответьте на вопросы:

- 1. Have igneous rocks crystallized from magma or have they been formed by sedimentation?
- 2. Which types of igneous rocks do you know?
- 3. What does the grain size of igneous rocks depend on?
- 4. Can you give an example of intrusive or plutonic rocks?
- 5. Are diorites intrusive or extrusive formations?
- 6. What do you know about batholiths?
- 7. Do pegmatites belong to the group of plutonic or volcanic rocks?
- 8. How do pegmatites occur?
- 9. What minerals are igneous rocks rich in?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов в сочетаний слов:

adjacent layers а) способ залегания 1. 2. abyssal rocks б) крупнозернистый 3. dimensions of crystals в) зоны крупных нарушений г) абиссальные (глубинные) породы valuable minerals 4. shape and size of grains д) смежные пласты (слои) 5. mode of occurrence е) размеры кристаллов 6. 7. coarse-grained ж) взбросы з) форма и размер зерен 8. uplifts

9. zones of major deformation и) ценные минералы

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих сочетаний слов:
 затвердевшие массы

 обломочные породы
 медленно остывать

 менисоваринстий
 р colidified masses

4. мелкозернистый г) solidified masses
5. многочисленные трещины д) scientific value
6. неправильная форма е) to cool slowly

7. на определенной глубине ж) existing types of rocks

8. экономически важный 3) fine-grained 9. научная ценность и) fragmentary rocks

*№*6

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

 $\mathbf{band} \cdot n$ слой; полоса; прослоек (породы); syn \mathbf{layer}

cleave - v расщепляться; трескаться, отделяться по кливажу; **cleavage** n кливаж

constituent - n составная часть, компонент

define - *v* определять, давать определение

distribute - v (among) распределять (между); раздавать;

disturb - v нарушать; смещать

excess - n избыток, излишек; ant deficiency

flaky - a слоистый; похожий на хлопья

fluid - n жидкость; жидкая или газообразная среда

foliate - v расщепляться на тонкие слои; **foliated** - a листоватый, тонкослоистый; syn **flaky**

marble - n мрамор

mention - v упоминать, ссылаться; n упоминание

plate - n пластина; полоса (металла)

 $\mathbf{pressure}$ - n давление; \mathbf{rock} $\mathbf{pressure}$ ($\mathbf{underground}$ $\mathbf{pressure}$) горное давление, давление горных пород

relate - v относиться; иметь отношение; related a родственный; relation - n отношение; relationship - n родство; свойство; relative - a относительный; соответственный

run (**ran**, **run**) - v бегать, двигаться; течь; работать (о машине); тянуться, простираться; управлять (машиной); вести (дело, предприятие)

schistose - a сланцеватый; слоистый

 \mathbf{sheet} - n полоса

slate - *n* сланец; *syn* shale

split (split) - v раскалываться, расщепляться, трескаться; syn cleave

trace - n след; tracing - n прослеживание

at least по крайней мере

to give an opportunity (of) давать возможность (кому-л., чему-л.)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 6: Metamorphic Rocks

The problem discussed concerns metamorphic rocks which compose the third large family of rocks. "Metamorphic" means "changed from". It shows that the original rock has been changed from its primary form to a new one. Being subjected to pressure, heat and chemically active fluids beneath the Earth's surface, various rocks in the Earth's crust undergo changes in texture, in mineral composition and structure and are transformed into metamorphic rocks. The process described is called metamorphism.

As is known, metamorphic rocks have been developed from earlier igneous and sedimentary rocks by the action of heat and pressure.

Gneisses, mica schists, phyllites, marbles, slate, quartz, etc. belong to the same group of rocks. Having the same mineral composition as granite, gneisses consist chiefly of quartz, orthoclase and mica. However unlike granite, they have a schistose structure. It means that their constituents are distributed in bands or layers and run parallel to each other in one direction. If disturbed the rock cleaves easily into separate plates.

The role of water in metamorphism is determined by at least four variable geologically related parameters: rock pressure, temperature, water pressure, and the amount of water present.

During a normal progressive metamorphism rock pressure and temperature are interdependent, and the amount of water and the pressure of water are related to the sediments and to the degree of metamorphism in such a way that, generally speaking, the low-grade metamorphic rocks are

characterized by the excess of water. The medium-grade rocks defined by some deficiency of water and the high-grade metamorphic rocks are characterized by the absence of water.

Many of the metamorphic rocks mentioned above consist of flaky materials such as mica and chlorite. These minerals cause the rock to split into thin sheets, and rocks become foliated.

Slate, phyllite, schist and gneiss belong to the group of foliated metamorphic rocks. Marble and quartzite are non-foliated metamorphic rocks.

The structure of metamorphic rocks is of importance because it shows the nature of pre-existing rocks and the mechanism of metamorphic deformation. Every trace of original structure is of great importance to geologists. It gives an opportunity of analysing the causes of its metamorphism.

Being often called crystalline schists, metamorphic rocks such as gneisses and mica have a schistose structure. Metamorphic rocks represent the oldest portion of the Earth's crust. They are mostly found in the regions of mountain belts where great dislocations on the Earth once took place.

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Generally speaking, metamorphic rocks have been developed from ores.
- 2. Marble, slate and phyllite belong to the group of metamorphic rocks.
- 3. As is known, unlike granite metamorphic rocks have a schistose structure.
- 4. It is quite obvious that the role of water in metamorphism is great.
- 5. As a rule, low-grade metamorphic rocks are characterized by the absence of water.
- 6. Flaky materials cause the rock to split into thin sheets.
- 7. It should be noted that marble and quartzite are foliated metamorphic rocks.
- 8. The structure of metamorphic rocks shows the nature of older preexisting rocks and the mechanism of metamorphic deformation as well.
 - 9. All metamorphic rocks are non-foliated.

2). Ответьте на вопросы:

- 1. Do you know how metamorphic rocks have been formed?
- 2. Which rocks belong to the group of metamorphic?
- 3. Does gneiss have the same structure as granite?
- 4. Is the role of water great in metamorphism?
- 5. What rocks do we call foliated? What can you say about non-foliated metamorphic rocks?
- 6. How can geologists trace the original structure of metamorphic rocks?
- 7. Why are metamorphic rocks often called crystalline schists?

3. a) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- 1. as a result of the chemical and physical changes
- 2. constituents of rocks
- 3. to be subjected to constant development
- 4. to undergo changes
- 5. excess of water
- 6. low-grade ores
- 7. coal band
- 8. to cleave into separate layers
- 9. traces of original structure
- 10. generally speaking
- а) полоса (или прослоек) угля
- б) составляющие пород
- в) расщепляться на отдельные слои
- г) вообще говоря

- д) в результате химических и физических изменений
- е) избыток воды
- ж) изменяться
- з) находиться в постоянном развитии
- и) низкосортные руды
- к) следы первоначальной структуры
- б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:
 - 1. иметь значение
 - 2. упомянутые выше
 - 3. сланцеватая структура
 - 4. в отличие от гранита
 - 5. недостаток воды
 - 6. существовавшие ранее породы
 - 7. слоистые породы
 - 8. мрамор и сланец
 - 9. гнейс
 - 10. давать возможность
 - 11. определять структуру
 - a) unlike granite
 - б) to be of importance
 - в) pre-existing rocks
 - г) mentioned above
 - д) schistose structure
 - e) to give an opportunity (of doing smth)
 - ж) to define (determine) rock texture
 - 3) deficiency of water
 - и) flaky rocks
 - к) marble and slate
 - л) gneiss

*№*7

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

aerial - а воздушный; надземный

certain - a определенный; некоторый; **certainly** adv конечно

 \mathbf{cost} - (cost) v стоить; n цена; стоимость

crop - v (out) обнажать(ся), выходить на поверхность (о пласте, породе); syn **expose**; засевать, собирать урожай

dredging - n выемка грунта; драгирование

drill - v бурить, сверлить; n бурение, сверление; бурильный молоток; **drilling** - n бурение, сверление; **core-drilling** колонковое (керновое) бурение

drive (**drore**, **driven**) - v проходить (*горизонтальную выработку*); приводить в движение; управлять (*машиной*); *п* горизонтальная выработка; привод; передача

evidence -n основание; признак(и); свидетельства

expect - v ожидать; рассчитывать; думать; предлагать

explore - v разведывать месторождение полезного ископаемого с попутной добычей; **exploratory** - a разведочный; **exploration** - n детальная разведка; разведочные горные работы по месторождению

galena - n галенит, свинцовый блеск

indicate - v указывать, показывать; служить признаком; означать

lead - n свинец

look for - v искать

open up - v вскрывать (месторождение); нарезать (новую лаву, забой); **opening -** n горная выработка; подготовительная выработка; вскрытие месторождения

panning - *n* промывка (золотоносного песка в лотке)

processing - n обработка; - **industry** обрабатывающая промышленность

prove - v разведывать (характер месторождения или залегания); доказывать; испытывать, пробовать; **proved** - a разведанный, достоверный; **proving** - n опробование, предварительная разведка

search - v исследовать; (for) искать (месторождение); п поиск; syn prospecting

sign - n знак, символ; признак, примета

store - v хранить, накапливать (о запасах)

work - v работать; вынимать, извлекать (уголь, руду); вырабатывать; **workable -** a подходящий для работы, пригодный для разработки, рабочий (o пласте); рентабельный; **working -** n разработка, горная выработка

country rock коренная (основная) порода distinctive properties отличительные свойства malleable metal ковкий металл

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 7: Prospecting

Mining activities include prospecting and exploration for a mineral deposit through finding, proving, developing, extracting and processing the ore. That is why it is possible to divide the mining activity into three major phases: 1) before mining which involves prospecting and exploration required to locate, characterize and prove a potential ore body; 2) mining which refers to actual coal or ore extraction. Extraction processes include underground or surface mining and dredging; 3) after mining which involves processing and preparing the raw ore for the end product.

As has already been said, before a mineral deposit can be worked, that is, before it can be extracted from the Earth for use by man, it must first be found. The search for economically useful mineral deposits is called prospecting. To establish the quality and quantity of a mineral deposit, the type of country rock, etc. means to prove it and this process is called proving. Prospecting and proving are only two different stages of mining geological exploration, the latter includes drilling and driving of openings.

Last century prospectors looked for visible evidence of mineralization on the surface of the Earth. To recognize valuable minerals it was necessary to know their various distinctive physical properties. For example, gold occurs in nature as a heavy malleable yellow metal. -Galena, the most important mineral containing lead, is dark grey, heavy and lustrous. The first ores of iron to be mined were deposits of magnetite, a black heavy mineral capable of attracting a piece of iron.

As the deposits of mineral that cropped out at the surface were mined, the search for additional supplies of minerals took place. The science of geology was used to explain the occurrence of ore deposits.

The aim of geological prospecting is to provide information on a preliminary estimation of the deposit and the costs of the geological investigations to be made. It also indicates whether it is available to continue the exploration or not.

Prospecting work includes three stages: 1) finding signs of the mineral; 2) finding the deposit; 3) exploring the deposit.

General indications of the possibility of exposing this or that mineral in a locality can be obtained by studying its general topographical relief, the type of ground and its general natural conditions. Thus, in mountainous regions where fissures were formed during the process of mountain formation, ore minerals could be expected in the fissure fillings. In hilly regions, sedimentary deposits would be expected.

Certain deposits are found only in a particular type of ground. Coal seams, for example, are found in sedimentary formations mainly consisting of sandstones and shales. Veins, on the other hand,

are found in crystalline (igneous) rocks, and the type of country rock usually determines the type of minerals.

At present, prospecting methods to be used are as follows:

- 1. Surface geological and mineralogical prospecting such as panning.
- 2. Geophysical, geochemical, geobotanical prospecting.
- 3. Aerial photography with geological interpretation of the data to be obtained is highly effective from aircraft or helicopter. Besides, successful development of space research has made it possible to explore the Earth's resources from space by satellites.

In modern prospecting the methods mentioned above are used together with the study of geological maps.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. The search for economically useful mineral deposits is called proving.
- 2. Last century prospectors looked for visible evidence of mineral deposits.
- 3. The first ores of iron to be mined were deposits of galena.
- 4. The science of geology can explain the mode of occurrence of ore deposits.
- 5. As a rule prospecting includes four stages.
- 6. The study of general topographical relief and the type of ground makes it possible to expose this or that deposit.
 - 7. Geologists know that certain deposits are only found in a particular type of ground.
 - 8. As is known, veins are found in metamorphic rocks.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. What is prospecting?
- 2. What is proving?
- 3. How did prospectors find mineral deposits in the 19th century?
- 4. Does gold occur in nature as a heavy malleable yellow metal or as a heavy dark-grey one?
 - 5. What metal is capable of attracting a piece of iron?
 - 6. What does prospecting work provide?
 - 7. What are the three main stages of prospecting?
- 8. Is it enough to know only the topographical relief of a locality for exposing this or that mineral?
 - 9. What methods of prospecting do you know?
 - 10. What are the most effective aerial methods of prospecting now?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- 1. country rock a) залегание рудных месторождений
- 2. panning б) блестящий металл
- 3. the search for commercially useful deposits в) коренная (основная) порода
- 4. geological exploration г) дополнительные запасы минералов
- 5. to look for evidence of mineralization д) промывка (золотоносного песка в лотке)
- 6. distinctive properties e) геологическая разведка (с попутной добычей)
- 7. lustrous metal ж) искать доказательства наличия месторождения
 8. capable of attracting a piece of iron 3) отличительные свойства
- 9. additional supplies of minerals и) поиски экономически полезных месторождений
 - 10. the occurrence of ore deposits к) способный притягивать кусок металла

- б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:
 - 1. стоимость геологических исследований
- a) the data obtained
- 2. выходить на поверхность (обнажаться)
- б) galena, sandstones and shales
- 3. произвести предварительную оценку (месторождения) в) the cost of geological investigations
 - 4. визуальные наблюдения с воздуха

г) to crop out

5. полученные данные

д) certain ore deposits e) to make a preliminary estimation

6. галенит, песчаники и сланцы (of a deposit)

общие показания
 нахолить признаки месторо

- ж) visual aerial observations 3) to find the signs of a deposit
- 8. находить признаки месторождения9. определенные рудные месторождения
- и) general indications

№8

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

adit - n горизонтальная подземная выработка, штольня

angle - n угол

approximate - a приблизительный

 \mathbf{bit} - n режущий инструмент; буровая коронка, коронка для алмазного бурения; головка бура, сверло; **carbide bit** армированная коронка, армированный бур; **diamond bit** - алмазная буровая коронка

borehole - *n* скважина, буровая скважина

 ${f crosscut}$ - n квершлаг

dip - n падение (залежи); уклон, откос; у падать

enable - v давать возможность или право (что-л. сделать)

exploit - v разрабатывать (месторождение); эксплуатировать; exploitation - n разработка; эксплуатация

measure - n мера; мерка; критерий; степень; pl свита, пласты; v измерять

overburden - n покрывающие породы, перекрывающие породы; верхние отложения, наносы; вскрыша

pit - n шахта; карьер, разрез; шурф

reliable - а надежный; достоверный

 \mathbf{rig} - n буровой станок, буровая вышка; буровая каретка; буровое оборудование

sample - n образец; проба; v отбирать образцы; опробовать, испытывать

section - n участок, секция, отделение, отрезок, разрез, профиль, поперечное сечение; **geological** ~ геологический разрез (nopod)

sequence - *n* последовательность; порядок следования; ряд

sink (sank, sunk) - v проходить (шахтный ствол, вертикальную выработку); углублять; погружать; опускать; sinking - n проходка (вертикальных или наклонных выработок); shaft sinking - проходка ствола

slope - n наклон; склон; бремсберг; уклон; v клониться, иметь наклон; **sloping -** a наклонный; **gently sloping -** c небольшим наклоном

steep - a крутой, крутопадающий, наклонный

strike - n з ∂ . простирание; v простираться; across the strike - вкрест простирания; along (on) the strike по простиранию

trench - n траншея, канава; котлован; v копать, рыть, шурфовать

to make use (of) использовать, применять

to take into consideration принимать во внимание; syn take into account

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

TEXT 8: Exploration of Mineral Deposits

Exploration is known to include a whole complex of investigations carried out for determining the industrial importance of a deposit. The main task is to determine the quality and quantity of mineral and the natural and economic conditions in which it occurs. The exploration of the deposit is divided into three stages, namely preliminary exploration, detailed exploration and exploitation exploration.

The aim of preliminary exploration is to establish the general size of a deposit and to obtain an approximate idea of its shape, dimensions and quality. At this stage the geological map of the deposit is corrected and a detailed survey of its surface is completed.

The information on the preliminary exploration is expected to give an all-round description of the deposit which will enable the cost of its detailed exploration to be estimated.

The following points should be taken into consideration: 1) the shape and area of the deposit; 2) its depth and angles of dip and strike; 3) its thickness; 4) the properties of the surrounding rock and overburden; 5) the degree of uniformity of distribution of the mineral within the deposit and the country rock, etc.

Preliminary explorations can make use of exploratory openings such as trenches, prospecting pits, adits, crosscuts and boreholes. They are planned according to a definite system, and some are driven to a great depth.

All the exploratory workings are plotted on the plan. These data allow the geologist to establish the vertical section of the deposit.

The quality of the mineral deposit is determined on the basis of analyses and tests of samples taken from exploratory workings.

The method of exploration to be chosen in any particular case depends on the thickness of overburden, the angle of dip, the surface relief, the ground water conditions and the shape of the mineral deposit.

The task of the detailed exploration is to obtain reliable information on the mineral reserves, their grades and distribution in the different sectors of the deposit. Detailed exploration data provide a much more exact estimate of the mineral reserves.

Mine or exploitation exploration is known to begin as soon as mining operations start. It provides data for detailed estimates of the ore reserves of individual sections. It facilitates the planning of current production and calculating the balance of reserves and ore mined.

The searching and discovering of new mineralized areas are based on geological survey and regional geophysical prospecting. The results of these investigations provide data on iron-bearing formations and new deposits for commercial extraction.

In detailed exploration both underground workings and borehole survey are used. Core drilling with diamond and carbide bits is widely used. Non-core drilling is also used in loose rocks in combination with borehole geophysical survey.

One of the main methods to explore coal deposits is also core-drilling. Modern drilling equipment makes it possible to accurately measure bed thickness and determine structure of beds, faults and folds. Recording control instruments are attached to drilling rigs which allow the geologists to get reliable samples good for nearly all parameters of coal quality to be determined.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. The purpose of preliminary exploration is to determine the mineral reserves and their distribution in the different sectors of the deposit.
- 2. The properties of the surrounding rock and overburden should be taken into consideration during the preliminary exploration.
- 3. The purpose of the detailed exploration is to find out the quantity (reserves) of the deposit.
 - 4. Exploitation exploration facilitates the planning of current production.
 - 5. Both core drilling and non-core drilling are widely used.

- 6. Recording control instruments allow geologists to get reliable ore samples.
- 2. Ответьте на следующие вопросы:
- 1. What stages does exploration include?
- 2. What is the main purpose of preliminary exploration?
- 3. What should be taken into consideration by geologists during preliminary exploration?
- 4. What exploratory openings do you know?
- 5. Do you know how the quality of the mineral deposit is determined?
- 6. What is the aim of a detailed exploration?
- 7. Is core drilling used in prospecting for loose rocks?
- 8. What is drilling equipment used for?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих сочетаний слов:

- 1. bedded deposits
- 2. core drilling
- 3. the angle of dip of the seam
- 4. the thickness of overburden
- 5. exploratory workings
- 6. composition of minerals
- 7. pits and crosscuts
- 8. to exploit new oil deposits
- 9. sampling
- 10. geological section
- а) мощность наносов
- б) разрабатывать новые месторождения нефти
- в) шурфы и квершлаги
- г) пластовые месторождения
- д) опробование (отбор) образцов
- е) угол падения пласта
- ж) колонковое бурение
- з) геологический разрез (пород)
- и) состав минералов
- к) разведочные выработки

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих сочетаний слов:

- 1. буровые скважины
- 2. по простиранию пласта
- 3. равномерность распределения минерала в залежи
- 4. водоносность пород
- 5. карбидные и алмазные коронки
- 6. детальная разведка
- 7. использовать новые поисковые методы
- 8. проникать в залежь
- 9. коренная порода
- 10. свойства окружающих пород
- a) ground water conditions
- б) detailed exploration
- B) boreholes
- Γ) along the strike of the bed (seam)
- д) carbide and diamond bits
- e) the uniformity of mineral distribution in the deposit
- ж) the properties of surrounding rocks
- 3) to make use of new prospecting methods
- и) country rock
- κ) to penetrate into the deposit

3. Подготовка к практическим занятиям (запоминание иноязычных лексических единиц и грамматических конструкций)

Грамматические конструкции представлены на стр. 6 – 40.

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

Семья. Family

родственник relative, relation

родители parents

мать (мама) mother (mom, mum, mama, mamma, mummy, ma)

отец (папа) father (dad, daddy, papa, pa)

жена wife

муж husband

супруг(a) spouse

ребенок, дети child, children

дочь daughter

сын son

сестра sister

брат brother

единственный ребенок only child

близнец twin

близнецы, двойняшки twins брат-близнец twin brother сестра-близнец twin sister

однояйцевые близнецы identical twins

тройняшки triplets

бабушка и дедушка grandparents

бабушка grandmother (grandma, granny, grandmamma)

дедушка grandfather (grandpa, granddad, grandpapa, grandad)

внуки grandchildren

внучка granddaughter внук grandson

прабабушка great-grandmother прадедушка great-grandfather

прабабушка и прадедушка great-grandparents

правнуки great-grandchildren

тётя aunt дядя uncle

крестный (отец) godfather крестная (мать) godmother

отчим, приемный отец stepfather мачеха, приемная мать stepmother

сводный брат stepbrother сводная сестра stepsister

брат по одному из родителей half-brother cecтра по одному из родителей half-sister приемный, усыновленный сын приемная, удочеренная дочь half-brother adopted son adopted daughter

приемный ребенок adopted child

патронатная семья, приемная семья foster family

приемный отец foster father приемная мать foster mother

приемные родители foster parents

приемный сынfoster sonприемная дочьfoster daughterприемный ребенокfoster child

неполная семья (с одним родителем) single-parent family

родня the kin, the folks

племянница niece племянник nephew

двоюродный брат cousin (male) двоюродная сестра cousin (female)

двоюродный брат (сестра), кузен (кузина) first cousin троюродный брат (сестра) second cousin

четвероюродный брат (сестра) third cousin родня со стороны мужа или жены in-laws свекровь mother-in-law (husband's mother) свёкор father-in-law (husband's father)

тёща mother-in-law (wife's mother) тесть father-in-law (wife's father) невестка, сноха daughter-in-law

зять son-in-law

шурин, свояк, зять, деверь brother-in-law sister-in-law

семейное положение marital status

холостой, неженатый, незамужняя single

женатый, замужняя married

брак marriage

помолвка engagement

помолвленный, обрученный engaged

развод divorce

разведенныйdivorcedбывший мужex-husbandбывшая женаex-wife

расставшиеся, не разведенные, но не проживающие одной семьей separated

вдова widow

вдовец widower

подружка, невеста girlfriend

друг, парень, ухажер boyfriend любовник, любовница lover

ухажер, жених, подружка, невеста, обрученный fiance

свадьба wedding невеста на свадьбе bride

жених на свадьбе (bride)groom медовый месяц honeymoon

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

The Ural State Mining University

Mining University – Горныйscientific research centre - центруниверситет;научных исследований;higher educational institution - высшееmaster of science - кандидат наук;учебное заведение;capable – способный;to provide - зд. Предоставлять;to take part in - принимать участие;full-time education - очное образование;graduate – выпускник;extramural education - заочноеto dedicate – посвящать;

to carry out scientific work - выполнять образование; to award – награждать; научную работу; post-graduate courses – аспирантура;

Faculty of Mining Technology - горно технологический;

Faculty of Engineering and Economics инженерно-экономический;

Institute of World Economics –

Институт мировой экономики;

Faculty of Mining Mechanics - горномеханический;

Faculty of Civil Protection – гражданской защиты;

Faculty of City Economy – городского хозяйства:

Faculty of Geology & Geophysics – геологии и геофизики;

Faculty of extramural education заочный:

department – кафедра;

dean – декан;

to train specialists in - готовить

специалистов:

to consist of - состоять из;

preparatory – подготовительный;

additional – дополнительный;

to offer — предлагать;

to house - размещать /ся/; **building** – здание; Rector's office – ректорат; **Dean's office** – деканат; department – кафедра; library – библиотека; reading hall - читальный зал;

assembly hall - актовый зал;

lavout - расположение, план;

administrative offices

административные отделы;

computation centre - вычислительный центр;

canteen – столовая:

to have meals – питаться:

hostel — общежитие;

to go in for sports - заниматься спортом;

wrestling – борьба;

weight lifting - тяжелая атлетика;

skiing - катание на лыжах;

skating - катание на коньках;

chess – шахматы;

academic work - учебный процесс;

academic vear - учебный год;

to consist of - состоять из;

bachelor's degree - степень бакалавра;

course of studies - курс обучения;

to last - длиться;

term - семестр;

to attend lectures and classes - посещать лекции и занятия:

period - пара, 2 - x часовое занятие;

break - перерыв;

subject - предмет;

descriptive geometry - начертательная

геометрия;

general geology - общая геология; foreign language - иностранный язык; to operate a computer - работать на компьютере;

to take a test (an exam) - сдавать зачет, экзамен;

to pass a test (an exam) - сдать зачет, экзамен;

to fail a test (an exam) - не сдать зачет, экзамен;

> to fail in chemistry - не сдать химию; holidays, vacations - каникулы;

to present graduation paper -

представлять дипломные работы;

for approval - к защите;

The Faculty of Mining Technology trains specialists in: mine surveying - маркшейдерская съемка; underground mining of mineral deposits - подземная разработка месторождений полезных ископаемых; mine and underground construction - шахтное и подземное строительство; surface mining (open-cut mining) - открытые горные работы; physical processes of mining, oil and gas production - физические процессы горного и нефтегазового производства; placer mining разработка россыпных месторождений; town cadastre - городской кадастр.

The Institute of World Economics trains specialists in: land improvement, recultivation and soil protection - мелиорация, рекультивация и охрана земель; engineer protection of environment in mining - инженерная защита окружающей среды в горном деле; computer systems of information processing and control - Автоматизированное управление бизнес процессами; economics and management at mining enterprises - экономика и управление на предприятиях горной промышленности.

The Faculty of Mining Mechanics trains specialists in: electromechanical equipment of mining enterprises - электромеханическое оборудование горных предприятий; designing & production of mining, oil and gas machinery - конструирование и производство горных и нефтегазопромысловых машин; technological and service systems of exploitation and maintenance of machines and equipment - технологические и сервисные системы эксплуатации и ремонта машин и оборудования; motorcars and self-propelled mining equipment - автомобили и самоходное горное оборудование; electric drive and automation or industrial units and technological complexes - электопривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов; automation of technological processes and industries - автоматизация технологических процессов и производств; mineral dressing - обогащение полезных ископаемых.

The Faculty of Geology & Geophysics trains specialists in: geophysical methods of prospecting and exploring mineral deposits - геофизические мет оды поисков и разведки месторождений полезных ископаемых; according to some specializations: geoinformatics — геоинформатика; applied geophysics - прикладная геофизика; structural geophysics - структурная геофизика; geological surveying and exploration or mineral deposits - геологическая съемка и поиски МПИ; geology and mineral exploration - геология и разведка МПИ; prospecting and exploration or underground waters and engineering - geological prospecting - поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания; applied geochemistry, petrology and mineralogy - прикладная геохимия, петро логия и минералогия; drilling technology - технология и техника разведки МПИ.

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса: Му town

a building – здание downtown – деловой центр города town outskirts – окраина города a road – дорога an avenue – проспект a pavement/a sidewalk - тротуар a pedestrian – пешеход a pedestrian crossing – пешеходный переход traffic lights – светофор a road sign – дорожный знак a corner – угол a school - школа a kindergarten – детский сад a university - университет an institute – институт an embassy - посольство a hospital - больница a shop/a store/a shopping centre/a supermarket – магазин, супермаркет a department store – универмаг a shopping mall/centre – торговый центр a food market – продуктовый рынок а greengrocery – фруктово-овощной магазин a chemist's/a pharmacy/a drugstore - аптека

```
a beauty salon – салон красоты
```

- a hairdressing salon/a hairdresser's парикмахерская
- a dental clinic/a dentist's стоматологическая клиника
- a vet clinic ветеринарная клиника
- а laundry прачечная
- a dry-cleaner's химчистка
- а post-office почтовое отделение
- a bank банк
- a cash machine/a cash dispenser банкомат
- а library библиотека
- a sight/a place of interest достопримечательность
- а museum музей
- а picture gallery картинная галерея
- a park парк
- a fountain фонтан
- a square площадь
- а monument/a statue памятник/статуя
- a river bank набережная реки
- a beach пляж
- a bay залив
- a café кафе
- a restaurant ресторан
- a nightclub ночной клуб
- а zoo зоопарк
- a cinema/a movie theatre кинотеатр
- а theatre театр
- a circus цирк
- a castle замок
- a church церковь
- a cathedral собор
- а mosque мечеть
- a hotel отель, гостиница
- a newsagent's газетный киоск
- a railway station железнодорожный вокзал
- a bus station автовокзал
- a bus stop автобусная остановка
- an underground (metro, subway, tube) station станция метро
- a stadium стадион
- a swimming-pool плавательный бассейн
- a health club/a fitness club/a gym тренажерный зал, фитнесс клуб
- а playground игровая детская площадка
- а plant/a factory завод/фабрика
- a police station полицейский участок
- a gas station/a petrol station заправочная автостанция, бензоколонка
- a car park/a parking lot автостоянка
- an airport аэропорт
- a block of flats многоквартирный дом
- an office block офисное здание
- a skyscraper небоскреб
- a bridge мост
- an arch арка
- a litter bin/a trash can урна

```
a public toilet – общественный туалет
a bench - скамья
```

Запомните слова и выражения, необходимые для освоения тем курса:

My speciality

The Earth's Crust and Useful Minerals

cause - v заставлять; вызывать; влиять; причинять; n причина, основание; дело; общее дело; syn reason

 \mathbf{clay} - n глина; глинозем

consolidate - v твердеть, затвердевать, уплотнять(ся); укреплять; syn solidify

 ${\bf crust}$ - n кора; ${\it геол}$. земная кора

decay - v гнить, разлагаться; n выветривание (nopod); распад, разложение

derive - v (from) происходить, вести свое происхождение (от); наследовать

destroy - v разрушать; уничтожать; destructive a разрушительный

dissolve v растворять

expose - v выходить (на поверхность); обнажаться; **exposure** - n обнажение

external - a внешний

extrusive - *a* эффузивный, излившийся (о горной породе)

force - v заставлять, принуждать; ускорять движение; n сила; усилие

 $\mathbf{glacier} - n$ ледник, глетчер

grain - n зерно; angular grains - угловатые зерна (минералов); grained - a зернистый

 $\mathbf{gravel} - n$ гравий, крупный песок

internal - a внутренний

intrusive - а интрузивный, плутонический

iron - *n* железо

layer - n пласт

like - a похожий, подобный; syn similar; ant unlike; adv подобно

lime - n известь; limestone - n известняк

loose - a несвязанный, свободный; рыхлый

make up - v составлять; n состав (вещества)

particle - n частица; включение

peat - n торф; торфяник

represent - v представлять собою; означать; быть представителем; representative представитель; representative - a характерный, типичный

 $\mathbf{rock} - n$ горная порода; $\mathbf{igneous}$ - изверженная порода; $\mathbf{sedimentary}$ - осадочная порода sand - n песок

sandstone - n песчаник; fine-grained (medium-grained, coarse-grained) - мелкозернистый (среднезернистый, грубозернистый) песчаник

sediment - n отложение; осадочная порода; sedimentary - a осадочный; sedimentation - nобразование осадочных пород

schist - n (кристаллический) сланец; schistose - a сланцеватый, слоистый

shale - n сланец, сланцевая глина, глинистый сланец; **clay** - глинистый сланец; combustible ..., oil ... - горючий сланец

siltstone - n алеврит

stratification - n напластование, залегание

stratify - v напластовываться; отлагаться пластами; stratified a пластовый; syn layered, bedded

substance - n вещество, материал; сущность

thickness - n толщина, мощность

value - n ценность; важность; величина; значение; valuable - a ценный (o pvde)

vary - v изменять(ся); отличать(ся); syn differ, change (from); variable - a переменный; непостоянный; various a различный; syn different

contain - v содержать (в себе), вмещать

crack - *n* трещина; щель; у давать трещину; трескаться, раскалываться

contract - v сжиматься; сокращаться

 \mathbf{dust} - n пыль

expand - v расширяться); увеличивать(ся) в объеме; **expansion** n расширение; ant **contract**

fissure - n трещина (в nopode, yгле); расщелина; щель

fracture - n трещина; излом; разрыв; у ломать(ся); раздроблять (nopody)

freeze - v замерзать; замораживать; застывать

gradual - a постепенный; gradually adv постепенно

hard - a твердый, жесткий; ant **soft;** тяжелый (о paбome); adv сильно, упорно; **hardly** adv едва, с трудом

hole - n отверстие; скважина; шпур; шурф

influence - n влияние; v (**on, upon**) влиять (не *что-л.*)

lateral - a боковой

оссиг - v залегать; случаться; происходить; syn take place, happen; оссигенсе - n залегание; mode of occurrence - условия залегания

penetrate - *v* проникать (внутрь), проходить через (что-л.)

phenomenon - n явление; pi phenomena

pressure - n давление; **lateral pressure** боковое (*горизонтальное*) давление; **rock pressure** горное давление, давление породы

 ${f rate}$ - n степень, темп; скорость, норма; производительность; сорт; syn speed, velocity

refer - v (to) ссылаться (на что-л.); относиться (к периоду, классу)

resist - v сопротивляться; противостоять; противодействовать; resistance - n сопротивление; resistant - a стойкий; прочный; сопротивляющийся

size - n размер; величина; класс (угля)

solution – n раствор; **soluble** - a растворимый; **solvent** - растворитель; a растворяющий **succession** – n последовательность, непрерывный ряд; **in succession** последовательно

undergo (underwent, undergone) - *v* испытывать (что-л.), подвергаться (чему-л.)

uniform – а однородный; одинаковый

weathering - n выветривание; эрозия (воздействию, влиянию и m.д.)

to be subjected to подвергаться

Rocks of Earth's Crust

abyssal - a абиссальный, глубинный; hypabissal - a гипабиссальный

adjacent - a смежный, примыкающий

ash - *n* зола

belt - n пояс; лента; ремень

body - n тело, вещество; **solid** (**liquid, gaseous**) **bodies** твердые (жидкие, газообразные) вещества; породная масса; массив; месторождение; пласты

common - *a* обычный; общий; *syn* **general**; *ant* **uncommon**

cool - v охлаждать(ся); остывать; прохладный; *ant* **heat** нагревать(ся)

dimension - n измерение; pl размеры; величина; syn measurement, size

 \mathbf{dust} - n пыль

dyke - n дайка

extrusion - n вытеснение; выталкивание; ant **intrusion** вторжение; eon. интрузия (внедрение в породу изверженной массы)

fine - a тонкий; мелкий; мелкозернистый; высококачественный; тонкий; прекрасный, ясный (о norode); изящный; **fine-graded** (**fine-grained**) мелкозернистый, тонкозернистый; **fines** - n pl мелочь; мелкий уголь

flow - v течь; литься; n течение; поток; flow of lava поток лавы

fragmentary - a обломочный, пластический

```
glass - n стекло; glassy - a гладкий, зеркальный; стеклянный
      gold - n золото
      inclined - a наклонный
      mica - n слюда
      permit - v позволять, разрешать; syn allow, let; make possible
      probably - adv вероятно; syn perhaps, maybe
      shallow - a мелкий; поверхностный; ant deep глубокий
      sill - n силь, пластовая интрузия
      stock - n шток, небольшой батолит
      vein - n жила, прожилок, пропласток
      band - n слой; полоса; прослоек (nopod\omega); syn layer
      cleave - v расшепляться; трескаться, отделяться по кливажу; cleavage n кливаж
      constituent - n составная часть, компонент
      define - v определять, давать определение
      distribute - v (among) распределять (между); раздавать;
      disturb - v нарушать; смещать
      excess - n избыток, излишек; ant deficiency
      flaky - a слоистый; похожий на хлопья
      fluid - n жидкость; жидкая или газообразная среда
      foliate - v расщепляться на тонкие слои; foliated - a листоватый, тонкослоистый; syn flaky
      marble - n мрамор
      mention - v упоминать, ссылаться; n упоминание
      plate - n пластина; полоса (металла)
      pressure - n давление; rock pressure (underground pressure) горное давление, давление
горных пород
      relate - v относиться; иметь отношение; related a родственный; relation - n отношение;
relationship - n родство; свойство; relative - a относительный; соответственный
      run (ran, run) - v бегать, двигаться; течь; работать (о машине); тянуться, простираться;
управлять (машиной); вести (дело, предприятие)
      schistose - a сланцеватый; слоистый
      \mathbf{sheet} - n полоса
      slate - n сланец; syn shale
      split (split) - v раскалываться, расщепляться, трескаться; syn cleave
      trace - n след; tracing - n прослеживание
      at least по крайней мере
      to give an opportunity (of) давать возможность (кому-л., чему-л.)
      in such a way таким образом
                                             Fossil Fuels
      accumulate - v накапливать; скопляться
      ancient - а древний, старинный; ant modern
      associate - v связывать, соединять, ассоциироваться; syn connect, link
      burn (burnt) - v сжигать; гореть; жечь
      charcoal - n древесный уголь
      convenient - a удобный, подходящий
      crude - a сырой, неочищенный
      dig (dug) - v добывать; копать; digger - n угольный экскаватор; землеройная машина
      divide - v делить; (from) отделять; разделять
      evidence - n доказательство; очевидность; признак(и)
      fossil - a окаменелый, ископаемый; n ископаемое (органического происхождения);
окаменелость
      heat - v нагревать; n теплота
      liquid - a жидкий; n жидкость; ant solid
```

manufacture - v изготовлять, производить; syn produce

 $\mathbf{mudstone} - n$ аргиллит

purpose - n цель; намерение; syn aim, goal

shale - n глинистый сланец

the former ... the latter - первый (из вышеупомянутых) последний (из двух названных)

bench - *n* слой, пачка (*пласта*)

blend - v смешивать(ся); вклинивать(ся)

combustion - n горение, сгорание; **spontaneous combustion** самовоспламенение, самовозгорание

continuity - n непрерывность, неразрывность

domestic - a внутренний; отечественный

estimate - v оценивать; n оценка; смета

fault - n разлом, сдвиг ($nopod\omega$); сброс; **faulting** n образование разрывов или сбросов

fold - n изгиб, складка, флексура; **foulding** - n складчатость, смешение (nласта) без разрыва

inflame - v воспламеняться; загорать(ся); **inflammable** - a воспламеняющийся, горючий, огнеопасный; **flame** - n пламя

intermediate - а промежуточный; вспомогательный

liable - a (to) подверженный; подлежащий (чему-л.)

luster - n блеск (угля, металла); lustrous - a блестящий

 \mathbf{matter} - n вещество; материя

moisture - n влажность, сырость; влага

parting - n прослоек

plane - n плоскость; bedding plane плоскость напластования

 \mathbf{rank} - n класс, тип; $\mathbf{coal}\ \mathbf{rank}$ группа угля, тип угля

regular - a правильный; непрерывный; ant **irregular** неправильный; неравномерный; **regularity** n непрерывность; правильность

similar - a похожий, сходный; подобный; syn alike, the same as

smelt - v плавить (руду); выплавлять (металл)

store - v запасать, хранить на складе; вмещать

strata - n pl om **stratum** пласты породы; свита (nластов); формация, напластования породы; syn **measures**

thickness - n мощность (пласта, жилы)

uniform - a однородный; равномерный; **uniformity** n однородность; единообразие

utilize - v использовать; syn use, apply, employ

volatile - а летучий, быстро испаряющийся

Prospecting and Exploration

aerial - a воздушный; надземный

certain - a определенный; некоторый; **certainly** adv конечно

 \mathbf{cost} - (cost) v стоить; n цена; стоимость

crop - v (out) обнажать(ся), выходить на поверхность (о пласте, породе); syn **expose**; засевать, собирать урожай

dredging - n выемка грунта; драгирование

drill - v бурить, сверлить; n бурение, сверление; бурильный молоток; **drilling** - n бурение, сверление; **core-drilling** колонковое (керновое) бурение

drive (**drore**, **driven**) - v проходить (*горизонтальную выработку*); приводить в движение; управлять (*машиной*); *п* горизонтальная выработка; привод; передача

evidence -n основание; признак(и); свидетельства

expect - v ожидать; рассчитывать; думать; предлагать

explore - v разведывать месторождение полезного ископаемого с попутной добычей; **exploratory** - a разведочный; **exploration** - n детальная разведка; разведочные горные работы по месторождению

galena - n галенит, свинцовый блеск

indicate - v указывать, показывать; служить признаком; означать

lead - n свинец

look for - v искать

open up - v вскрывать *(месторождение);* нарезать *(новую лаву, забой);* **opening -** *n* горная выработка; подготовительная выработка; вскрытие месторождения

panning - *n* промывка (золотоносного песка в лотке)

processing - n обработка; - **industry** обрабатывающая промышленность

prove - v разведывать (характер месторождения или залегания); доказывать; испытывать, пробовать; **proved** - a разведанный, достоверный; **proving** - n опробование, предварительная разведка

search - v исследовать; (for) искать (месторождение); п поиск; syn prospecting

sign - n знак, символ; признак, примета

store - v хранить, накапливать (о запасах)

work - v работать; вынимать, извлекать (уголь, руду); вырабатывать; **workable -** a подходящий для работы, пригодный для разработки, рабочий (o nлаcme); рентабельный; **working -** n разработка, горная выработка

adit - n горизонтальная подземная выработка, штольня

angle - n угол

approximate - a приблизительный

 \mathbf{bit} - n режущий инструмент; буровая коронка, коронка для алмазного бурения; головка бура, сверло; **carbide bit** армированная коронка, армированный бур; **diamond bit** - алмазная буровая коронка

borehole - n скважина, буровая скважина

 ${f crosscut}$ - n квершлаг

dip - n падение (залежи); уклон, откос; у падать

enable - v давать возможность или право (что-л. сделать)

exploit - v разрабатывать *(месторождение);* эксплуатировать; **exploitation** - n разработка; эксплуатация

measure - n мера; мерка; критерий; степень; pl свита, пласты; v измерять

overburden - n покрывающие породы, перекрывающие породы; верхние отложения, наносы; вскрыша

pit - n шахта; карьер, разрез; шурф

reliable - a надежный; достоверный

 \mathbf{rig} - n буровой станок, буровая вышка; буровая каретка; буровое оборудование

sample - n образец; проба; v отбирать образцы; опробовать, испытывать

section - n участок, секция, отделение, отрезок, разрез, профиль, поперечное сечение; **geological** ~ геологический разрез (nopod)

sequence - n последовательность; порядок следования; ряд

sink (sank, sunk) - v проходить (шахтный ствол, вертикальную выработку); углублять; погружать; опускать; sinking - n проходка (вертикальных или наклонных выработок); shaft sinking - проходка ствола

slope - n наклон; склон; бремсберг; уклон; v клониться, иметь наклон; **sloping -** a наклонный; **gently sloping -** c небольшим наклоном

steep - a крутой, крутопадающий, наклонный

strike - n з ∂ . простирание; v простираться; across the strike - вкрест простирания; along (on) the strike по простиранию

trench - n траншея, канава; котлован; у копать, рыть, шурфовать

to make use (of) использовать, применять

to take into consideration принимать во внимание; syn take into account General Information on Mining

access - n доступ

affect - v воздействовать (на что-л.); влиять; syn influence

barren - *a* непродуктивный; пустой (о породе)

chute - *n* скат, спуск; углеспускная выработка; жёлоб

compare - v (with) сравнивать, проводить параллель

contribute - v способствовать, содействовать; делать вклад (в науку); **make a (one's)** ~ **to smth.** сделать вклад во что-л.

cross-section - n поперечное сечение, поперечный разрез, профиль

develop - v разрабатывать *(месторождение);* развивать *(добычу);* производить подготовительные работы; **development** - n подготовительные работы; развитие добычи; развитие

drift - n штрек, горизонтальная выработка

ensure - v обеспечивать, гарантировать; syn guarantee

face - *n* забой; лава

floor - л почва горной выработки, почва пласта (жилы); **quarry** \sim подошва карьера; пол, настил

govern - v править, управлять; руководить; определять, обусловливать

inclination - n уклон, скат, наклон (nлаcmos); наклонение; **seam** \sim падение (nлаcma); наклон (nлаcma)

incline - n уклон, бремсберг, скат; наклонный ствол; gravity \sim бремсберг

inclined - a наклонный; flatly \sim слабо наклонный; gently \sim наклонного падения; medium \sim умеренно наклонный (o пластах); steeply \sim кругопадающий

level - n этаж, горизонт, горизонтальная горная выработка; штольня; уровень *(инструмент)*; нивелир; ватерпас; горизонтальная поверхность

recover - v извлекать (*целики*); выбирать, очищать; добывать (*уголь и т.н.*); восстанавливать

remove - v удалять; убирать; устранять; перемещать; **removal** - n вскрыша; выемка; уборка (породы); извлечение (крепи); перемещение; **overburden** - удаление вскрыши

 ${f rib}$ - n ребро; выступ; узкий целик, предохранительный целик; грудь забоя

roof - n крыша; кровля выработки; кровля пласта (*или* жилы); перекрытие; \sim **support** - крепление кровли

 ${f shaft}$ - n шахтный ствол; ${f auxiliary}\sim {f в}$ спомогательный ствол; ${f hoisting}\sim {f nog}$ ьемный ствол; главный шахтный ствол

tabular - a пластовый (о месторождении); пластообразный; плоский; линзообразный; syn bedded, layered

waste - n пустая порода; отходы; syn barren rock

well - n буровая скважина; колодец, источник; водоем; зумф

capital investment - капитальные вложения

gate road - промежуточный штрек

in bulk - навалом, в виде крупных кусков

metal-bearing - содержащий металл

production face/working - очистной забой

productive mining - эксплуатационные работы

in view of - ввиду чего-л., принимая во внимание что-л.

with a view to - с целью

advantage - n преимущество; превосходство; выгода; польза; advantageous - a выгодный; благоприятный, полезный; to take advantage of smth воспользоваться чём-л.

caving - n обрушение (кровли); разработка с обрушением

deliver - v доставлять, подавать; питать; нагнетать; произносить (речь); читать (лекцию)

entry - n штрек; выработка горизонтальная; pl подготовительные выработки; нарезные выработки; штреки

giant - n гидромонитор

gravity - n сила тяжести; вес, тяжесть; **by** ~ самотеком, под действием собственного веса

 ${f haul}$ - v доставлять; откатывать; подкатывать; перевозить; ${f haulage}$ - n откатка; доставка; транспортировка (по горизонтали)

longwall - n лава; выемка лавами; сплошной забой, сплошная или столбовая система разработки; syn continuous mining; ~ advancing on the strike выемка лавами прямым ходом по простиранию; сплошная система разработки по простиранию; ~ advancing to the rise сплошная система разработки с выемкой по восстанию; ~ to the dip сплошная система разработки с выемкой по падению; ~ retreating выемка лавами обратным ходом; столбовая система разработки лавами

lose (lost) - v терять; loss - n потеря, убыток

pillar - n целик; столб; shaft \sim околоствольный целик; \sim method столбовая система разработки; \sim mining выемка целиков

predominate - v преобладать, превалировать; превосходить; господствовать, доминировать

protect - v охранять, защищать

reach - v простираться, доходить до; добиваться, достигать

satisfy - v удовлетворять(ся)

shield - n щит; \sim method щитовой метод проходки, щитовой способ

 ${f room}$ - n камера; очистная камера; ${f room\text{-and-pillar method}}$ камерно-столбовая система разработки

stowing - n закладка (выработанного пространства)

method of working система разработки

the sequence of working the seams - последовательность отработки пластов

goaf — завал; обрушенное пространство

double-ended drum bearer — комбайн с двойным барабаном

to identify — опознавать

appraisal — оценка

susceptibility — чувствительность

concealed — скрытый, не выходящий на поверхность

crusher — дробилка

concentration — обогащение

blending — смешивание; составление шихты

screen — сортировать (обыден. уголь); просеивать

froth floatation — пенная флотация

core drilling — колонковое бурение

to delineate — обрисовывать, описывать

lender — заимодавец

feasibility — возможность

in situ mining — повторная разработка месторождения в массиве

screening — просеивание; грохочение

processing — обработка, разделение минералов

Mining and Environment

break v (**broke**, **broken**) отбивать *(уголь или породу)*, обрушивать кровлю; разбивать; ломать; л отбойка, обрушение; **break out** отбивать, производить выемку

(руды .или породы); расширять забой; breakage л разрыхление, дробление

drill - n бур; .перфоратор; бурильный молоток; сверло; v бурить; саг ~ буровая тележка; **mounted** ~ перфоратор на колонке; колонковый бурильный молоток; **drilling -** n бурение

dump -n отвал (nopodы); склад угля; опрокид; **external** \sim внешний отвал; **internal** \sim внутренний отвал; v сваливать (в omean); разгружать; отваливать; опрокидывать (вагонетку);

dumper опрокид; самосвал; отвалообразователь; **dumping** л опрокидывание; опорожнение; опрокид; *syn* **tip**

environment - *n* окружение; окружающая обстановка/среда

explode - v взрывать, подрывать; **explosion** - n взрыв; **explosive** - n взрывчатое вещество; a взрывчатый

friable - a рыхлый; хрупкий; рассыпчатый; слабый (о *кровле*)

handle - v перегружать; доставлять; транспортировать; управлять машиной; n ручка; рукоять; скоба; **handling** - n подача; погрузка; перекидка, доставка; транспортировка; обращение с машиной

heap - v наваливать; нагребать; n породный отвал, терриконик; syn **spoil** ~, **waste** ~

hydraulicklng - n гидродобыча; гидромеханизированная разработка

 ${f load}$ - v нагружать, грузить, наваливать; n груз; нагрузка; ${f loader}$ - n погрузочная машина, навалочная машина, перегружатель; грузчик; ${f cutter-loader}$ - комбайн, комбинированная горная машина

lorry - n грузовик; платформа; syn truck

mention - v упоминать

overcasting - n перелопачивание (nopodы)

pump - n насос; **gravel** ~ песковый насос; **sludge** ~ шламовый насос; v качать; накачивать; откачивать

reclamation - n восстановление; осушение; извлечение крепи; \sim of land восстановление участка (*после открытых работ*)

sidecastiag - n внешнее отвалообразование

site - n участок, место; building \sim строительная площадка

slice - n слой; slicing - n выемка слоями, разработка слоями

strip - v производить вскрышные работы; разрабатывать; очищать (nasy); вынимать породу или руду; n полоса; **stripper** - n забойщик; вскрышной экскаватор; **stripping** - n открытая разработка, открытые горные работы; вскрыша; вскрытие наносов

unit - n агрегат; установка; устройство; прибор; узел; секция; деталь; машина; механизм; единица измерения; участок

washery - n углемойка; рудомойка; моечный цех

to attract smb's attention привлекать чье-л. внимание

backhoe - n обратная лопата

blast - n взрыв; v взрывать; дуть; продувать; **blasting** - n взрывание; взрывные работы; взрывная отбойка

block out - v нарезать залежь на блоки; нарезать столбы

clearing - n выравнивание почвы; планировка грунта

crash - v дробить; разрушать; обрушать(ся)

earth-mover - n землеройное оборудование; syn excavator

excavator - *n* экскаватор; **bucket-wheel** - роторный экскаватор; **multi-bucket** ~ многочерпаковый экскаватор; **single-bucket** - одночерпаковый экскаватор

grab - n грейфер, ковш, черпак; экскаватор; у захватывать;

grabbing - погрузка грейфером; захватывание

hoist - n подъемное установка (машина); подъемник; лебедка; v поднимать; **hoisting** шахтный подъем

plough - n струг

power shovel - n механическая лопата; экскаватор типа механической лопаты

range - n колебание в определенных пределах

 ${f rate}$ - n норма; скорость, темп; коэффициент; степень; разрез; сорт; мощность; расход (воды)

remote - a отдаленный; \sim **control** дистанционное управление

result - v (in) приводить (к); иметь своим результатом; (from) следовать (из), происходить в результате

safety - n безопасность; техника безопасности

slope - n забой, сплошной забой, очистной забой; v очищать забой, вынимать породу, уголь; *syn* **face**; **sloping** очистные работы; очистная выемка; **open sloping** выемка с открытым забоем; **shrinkage sloping** выемка системой с магазинированием $(py\partial \omega)$

support - v крепить; поддерживать; подпирать; n стойка; опора; поддержание; крепление; syn timbering; powered roof - механизированная крепь; self-advancing powered roof - передвижная механизированная крепь

1.4 Самостоятельное изучение тем курса (для заочной формы обучения)

Самостоятельное изучение тем курса предполагает изучение тем практических занятий, представленных в разделе 1, 2, 3 данных методических указаний студентами заочной формы обучения в межсессионный период.

1.5 Подготовка к контрольной работе и 1.6 Написание контрольной работы

Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Методические рекомендации и задания к контрольной работе для студентов данной специальности.

II. Другие виды самостоятельной работы

2.1 Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (Подготовка к ролевой игре, к практико-ориентированным заданиям, опросу)

2.1.1 Подготовка к ролевой игре

Студенты получают ролевые карточки. Им необходимо обдумать свою роль, стратегию своей роли, вопросы и ответы.

Role card 1

Sasha

The worst thing about your house is lack of privacy. You share your room with a younger sister. You think she goes through all your stuff. She asks you ambarrassing questions about boys, makes little nasty comments about you.

Your parents treat you like a baby. Your father is too much interested in your studying and homework. Your mother makes you do the work about the house alone. You are going to leave home as soon as you are old enough.

- Collect all the arguments to explain your attitude to your family.
- Listen to what the members of your family are saying.
- Don't interrupt them.
- Don't forget that both parents and children are to blame in conflict situations.
- Be polite and friendly

Role card 2

Mother

Your daughter has written a letter of complaint to the youth magazine. She is not satisfied with your attitude to her. You have read this letter. You are worried about the situation in the family and have decided to discuss the problems with a family therapist.

- Say why you have invited the therapist
- Try to explain Sasha's attitude to you and the whole family.
- Think of your questions to Sasha
- Be objective to her problems you might have never taken them seriously!
- Try to analyse the situation, don't criticize Sasha

- Follow the therapist's advice
- Be polite and friendly

Role card 3

Father

Your daughter is complaining that you treat her like a baby. You don't let her out at night during the week. You always ask her about the boys. You don't believe her when she says she doesn't have any homework to do. Your wife has invited a family therapist to discuss the problems of your family.

- Say what your attitude to the problem is
- Try to explain Sasha's attitude to you and the whole family.
- Think of your questions to Sasha
- Be objective to her problems you might have never taken them seriously!
- Try to analyse the situation, don't criticize Sasha
- Follow the therapist's advice
- Be polite and friendly

Role card 4

Sister

Sasha is complaining that you don't help her with the work about the house. She also says that she can't keep anything secret in her room, you go through all her stuff. She is irritated by your behaviour. She is going to leave your home as soon as she is old enough.

- Say what your attitude to the problem is
- Try to explain Sasha's attitude to you and the whole family.
- Think of your questions to Sasha
- Be objective to her problems you might have never taken them seriously!
- Try to analyse the situation, don't criticize Sasha
- Follow the therapist's advice
- Be polite and friendly

Role card 5

Family therapist

- Encourage all the members of the family to speak
- Take notes
- Ask questions
- Summarize what you have heard from all the members of the family
- Try to analyse the situation in a short report

2.1.2 Подготовка к практико-ориентированному заданию

Подготовьте устные высказывания по темам:

- 1. From the history of the Ural State Mining University.
- 2. Faculties and specialities of the University.
- 3. The layout of the Ural State Mining University.
- 4. Student's academic work.

Подготовьте письменные ответы на вопросы:

- 1. Where do you study?
- 2. What faculty do you study at?
- 3. How many faculties are there at the Ural State Mining University?
- 4. What year are you in?
- 5. What is your future speciality?
- 6. What specialities are there at your faculty?
- 7. When did you enter the University?

- 8. When was the Sverdlovsk Mining Institute founded?
- 9. When was it reorganized into the University?
- 10. In how many buildings is the Ural State Mining University housed?
- 11. In what building is your faculty housed?
- 12. Who is the dean of your faculty?
- 13. What books do you take from the library?
- 14. Where do you live?
- 15. Where do you usually have your meals?
- 16. How long does the course of studies for a bachelor's degree last?
- 17. How long do the students study for a Diplomate Engineer's course and a Magister's degree?
- 18. What subjects do you study this term?
- 19. What lectures and practical classes do you like to attend?
- 20. Where do the students have their practical work?
- 21. When do the students present their graduation papers for approval?
- 22. What graduates can enter the post-graduate courses?
- 23. What kind of sport do you like?
- 24. Where do you go in for sports?

2.1.3 Подготовка к опросу

Ответьте на вопросы на иностранном языке:

- 1. What specialities does the geological faculty train geologic engineers in?
- 2. What problems does Geology study?
- 3. What branches is Geology divided into?
- 4. What does Economic Geology deal with?
- 5. What does mineralogy investigate?
- 6. What does paleontology deal with?
- 7. What is the practical importance of Geology?
- 8. Where do graduates of the geological faculty of the Mining University work?
- 9. What is your future speciality?
- 10. What kind of work do geologists-prospectors conduct?
- 11. What do geologists explore during the early stages of geological exploration?
- 12. What work do geologists conduct while working in. the field?
- 13. When do geologists start exploratory work?
- 14. What is the purpose of the exploratory work?
- 15. How is exploratory work conducted?
- 16. What contribution do geologists make to the development of the National Economy of our country?
 - 17. What does hydrogeology deal with?
 - 18. Where are ground waters used?
 - 19. Where is thermal (hot) water used?
- 20. What must hydrogeologists do with ground waters which complicate construction work or mineral extraction?

<u>2.2 Дополнительное чтение профессионально ориентированных текстов и</u> выполнение заданий на проверку понимания прочитанного (по 2 текста на тему)

Text 1: A.M. Terpigorev (1873-1959)

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

to defend graduation paper (thesis) - защищать дипломную работу (диссертацию)

to pass an entrance examination - сдать вступительный экзамен

to get a higher education - получить высшее образование

to do one's best (one's utmost, all one can, everything in one's power) - сделать все возможное, не жалеть сил

to make contribution (to) - вносить вклад в (науку, технику и т.д.)

 ${f choose}$ (${f chose}$, ${f chosen}$) - ${f v}$ выбирать; ${f choice}$ - ${\it n}$ выбор

collect - v собирать, коллекционировать

dangerous - a опасный

deposit - n месторождение, залежь; **bedded deposits** - пластовые месторождения

describe - v описывать, изображать; **description** - n описание; **descriptive** - a описательный

facility - n (pl facilities) средства; возможности; оборудование; устройства

fire damp - n рудничный газ, метан

 \mathbf{harm} - n вред; v вредить; $\mathbf{harmful}$ - a вредный

relate - v относиться, иметь отношение

safety - n безопасность; **mine safety** безопасность труда при горных работах; техника безопасности; **safety measures** меры безопасности; **safe** - a безопасный; надежный

seam - n пласт (угля); syn bed, layer; flat seam горизонтальный, пологопадающий пласт; inclined seam наклонный пласт; steep seam крутопадающий пласт; thick seam мощный пласт; thin seam тонкий пласт

 ${f state}$ - n состояние; государство; штат; a государственный; ${f v}$ заявлять; констатировать; излагать

success - v успех; удача; be a success иметь успех; successful a успешный

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

Academician A.M. Terpigorev is a well-known mining engineer who successfully combined his practical experience with scientific research. He was bom in 1873 in Tambov. In 1892 he finished school with honours1 and decided to get a higher education. He chose the Mining Institute in St. Petersburg, passed all the entrance examinations successfully and became a student of the Mining Institute.

At the Institute he studied the full range of subjects2 relating to metallurgy, mining and mining mechanics.

At that time students' specialization was based on descriptive courses and elementary practical training. One of the best lecturers was A. P. Karpinsky. His lectures on historical geology were very popular.

During his practical training Terpigorev visited mines and saw that the miners' work was very difficult. While he was working in the Donbas he collected material for his graduation paper which he soon defended. The Mining of flat seams in the Donbas was carefully studied and described in it.

In 1897 Terpigorev graduated from the Institute with a first-class diploma of a mining engineer.

His first job as a mining engineer was at the Sulin mines where he worked for more than three years first as Assistant Manager and later as Manager.

From 1900 till 1922 Terpigorev worked at the Yekaterinoslav Mining Institute (now the Mining Institute in Dnepropetrovsk).

In 1922 he accepted an offer to take charge of the mining chair at the Moscow Mining Academy and moved to Moscow. From 1930 he headed the chairs5 of Mining Transport and Mining of Bedded Deposits at the Moscow Mining Institute.

Academician Terpigorev took a particular interest in mine safety. As a result of his investigations a series of safety measures in gassy collieries was worked out. For some time he was working on the problem of fire damp, the most harmful and dangerous of all the gases in mines.

His two-volume work Coal Mining and Mine Transport Facilities is a full description of the state of mechanization and the economy of the Donbas. His other works are about mining transport facilities, mechanization of coal mining and mining machinery. He is one of the pioneers in scientific methods of coal gasification.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. After school Terpigorev decided to work in a mine.
- 2. Terpigorev collected material for his graduation paper which dealt with mining thick seams in the Donbas.
 - 3. For more than three years Terpigorev worked at the Sulin mines.
- 4. In 1922 Terpigorev accepted an offer to take charge of the mining chair at the Moscow Mining Institute.
 - 5. He investigated the problems of mine safety.
 - 6. He was one of the first to work on the problem of gasification of coal.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. When and where was Terpigorev born?
- 2. What institute did he graduate from?
- 3. What material did he collect while he was working in the Donbas?
- 4. Where did Terpigorev work from 1900 till 1922?
- 5. At what institute did Terpigorev head the chair of Mining Bedded Deposits?
- 6. What did Terpigorev take a particular interest in?
- 7. What works by Terpigorev do you know?
- 8. What problems do Terpigorev's works deal with?
- 9. What was the result of his investigations on mine safety?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) охрана труда в шахтах
- б) подтверждать
- в) добыча угля
- г) эксплуатация месторождений
- д) метан
- е) принять предложение
- ж) выполнить задачу, задание
- з) горизонтальный пласт
- и) собирать материал
- 1. поступить в институт
- 2. решать важные проблемы
- 3. выдающиеся исследователи
- 4. успешно провести эксперименты
- 5. выбрать профессию
- 6. описательный курс
- 7. происхождение железной руды
- 8. начальник шахты
- 9. мероприятия по охране труда

Text 2: A.P. Karpinsky (1847-1936)

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

abroad - adv за рубежом

confirm - v подтверждать; утверждать

consider - v считать, полагать, рассматривать

contribute - v вносить вклад; contribution вклад

 ${\bf crust}$ - n земная кора

detailed - а подробный, детальный

elect - v избирать, выбирать (голосованием); назначать (на должность)

embrace - v охватывать; обнимать

entire - a весь, целый; полный; syn whole

exist - v существовать, быть, жить

foreign - a иностранный

former - a прежний

investigate - v исследовать; изучать

prominent - а знаменитый, выдающийся, известный; syn remarkable, outstanding

regularity - n закономерность

significant - a значительный; significance - n значение, важность; exhaust the significance исчерпывать значение

society - n общество

staff - n персонал; личный состав; штат

various - a различный, разный, разнообразный

to advance the view - высказывать мнение (точку зрения)

to be interested in - быть заинтересованным (чём-л.), интересоваться

to take (an) interest in - заинтересоваться (чём-л.)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

V.A. Obruchev, I.M. Gubkin, A.Y. Fersman, V.I. Vernadsky and A. P. Karpinsky were the prominent Russian scientists who laid the foundation of the Russian school of geology and mining.

An entire epoch in the history of Russian geology is connected with Karpinsky's name. One of the greatest Russian geologists, he was a member and for some time President of the Academy of Sciences of the former USSR and a member of several Academies abroad. The Geological Society of London elected him a foreign member in 1901. His greatest contribution to geology was a new detailed geological map of the European part of Russia and the Urals.

For many years he headed the Russian Geological Committee the staff of which was made up of his pupils. He was one of those geologists who embraced the whole of geological science. He created the new stratigraphy of Russia. He studied the geological systems in various regions of the country and was the first to establish3 the regularity of the Earth's crust movement. His paleontological studies are of no less importance, especially those on palaeozoic ammonoids. He also took an interest in deposits of useful minerals and gave a classification of volcanic rocks. He advanced the view that petroleum deposits existed in Russian, which was confirmed later. He studied some ore and platinum deposits and may be justly considered5 the founder of practical geology of the Urals. He was the first Russian scientist who introduced microscope in the study of petrographic slides.

Karpinsky was a prominent scientist, an excellent man and citizen. He was one of the best lecturers at the Mining Institute in his time. He was also one of the greatest Russian scientists who later became the first elected President of the Academy of Sciences of the USSR. Students were attracted to him not only because he was a great scientist but also because of his charming personality and gentle manner.

Every geologist and every geology student knows very well Karpinsky's most significant work An Outline of the Physical and Geographical Conditions in European Russia in Past Geological Periods.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Karpinsky was the first President of the Academy of Sciences.
- 2. He worked at the Mining Institute in St.Petersburg.
- 3. Karpinsky was a member of many Academies abroad.
- 4. Karpinsky made up a detailed map of the Asian part of our country.
- 5. He headed the Russian Geological Committee.
- 6. Karpinsky created a new branch of geology, namely stratigraphy.
- 7. He only tried to establish the regularity of the Earth's crust movement.
- 8. Karpinsky may be justly considered the founder of the practical geology of the Urals.
- 2. Ответьте на следующие вопросы:
- 1. What society elected Karpinsky a foreign member and when?
- 2. Did he head the Russian Geological Committee or was he a member of that Committee?

- 3. Did Karpinsky investigate various regions of the Russian territory?
- 4. Which of his works are the most remarkable?
- 5. What can you say about Karpinsky's investigations in petrology?

3. Переведите следующие сочетания слов.

- а) земная кора
- б) составить подробную карту
- в) замечательные работы
- г) выдающийся ученый
- д) залежи полезных ископаемых
- е) научное общество
- ж) избирать председателя (президента)
- з) заложить основы школы
- и) интересоваться геологией
- к) высказать точку зрения
- л) возглавлять комитет

Text 3: Sedimentary Rocks

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

cause - v заставлять; вызывать; влиять; причинять; n причина, основание; дело; общее дело; syn **reason**

 \mathbf{clay} - n глина; глинозем

consolidate - v твердеть, затвердевать, уплотнять(ся); укреплять; syn solidify

 \mathbf{crust} - n кора; $\mathit{геол}$. земная кора

decay - v гнить, разлагаться; n выветривание (nopod); распад, разложение

derive - v (from) происходить, вести свое происхождение (om); наследовать

destroy - v разрушать; уничтожать; destructive a разрушительный

dissolve v растворять

expose - v выходить (на поверхность); обнажаться; **exposure** - n обнажение

external - a внешний

extrusive - *a* эффузивный, излившийся (о горной породе)

force - v заставлять, принуждать; ускорять движение; n сила; усилие

 $\mathbf{glacier} - n$ ледник, глетчер

grain - n зерно; angular grains - угловатые зерна (минералов); grained - a зернистый

gravel - n гравий, крупный песок

internal - a внутренний

intrusive - a интрузивный, плутонический

iron - *n* железо

layer - n пласт

like - a похожий, подобный; syn similar; ant unlike; adv подобно

lime - n известь; limestone - n известняк

loose - а несвязанный, свободный; рыхлый

make up - v составлять; n состав (вещества)

particle - n частица; включение

peat - n торф; торфяник

represent - v представлять собою; означать; быть представителем; **representative** - представитель; **representative -** *a* характерный, типичный

 $\mathbf{rock} - n$ горная порода; $\mathbf{igneous}$ - изверженная порода; $\mathbf{sedimentary}$ - осадочная порода

sand - n песок

sandstone - *n* песчаник; fine-grained (medium-grained, coarse-grained) - мелкозернистый (среднезернистый, грубозернистый) песчаник

sediment - n отложение; осадочная порода; sedimentary - a осадочный; sedimentation - n образование осадочных пород

schist - n (кристаллический) сланец; schistose - a сланцеватый, слоистый

shale - n сланец, сланцевая глина, глинистый сланец; clay - глинистый сланец; combustible ...,

oil ... - горючий сланец

siltstone - n алеврит

stratification - n напластование, залегание

stratify - v напластовываться; отлагаться пластами; stratified a пластовый; syn layered, bedded

substance - n вещество, материал; сущность

thickness - n толщина, мощность

value - n ценность; важность; величина; значение; valuable - a ценный (o pyde)

vary - v изменять(ся); отличать(ся); *syn* **differ, change** (**from**); **variable** - *a* переменный; непостоянный; **various** *a* различный; *syn* **different**

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

The rocks of the Earth's crust are divided into three main groups: sedimentary rocks, which consist of fragments or particles of pre-existing rocks; igneous rocks which have solidified from magma and metamorphic rocks. Metamorphic rocks have been derived from either igneous or sedimentary rocks.

Sedimentary rocks represent one of the three major groups of rocks that make up the crust of the Earth. Most sedimentary rocks have originated by sedimentation. They are layered or stratified. Thus, stratification is the most important characteristic of sediments and sedimentary rocks. It is necessary to note that the processes which lead to the formation of sedimentary rocks are going on around us.

Sediments are formed at or very near the surface of the Earth by the action of heat, water (rivers, glaciers, seas and lakes) and organisms.

It should be noted that 95 per cent of the Earth's crust is made up of igneous rocks and that only 5 per cent is sedimentary. In contrast, the amount of sedimentary rocks on the Earth's surface is three times that of igneous rocks.

Strictly speaking, sedimentary rocks form a very small proportion by volume of the rocks of the Earth's crust. On the contrary, about three quarters of the Earth's surface is occupied by sedimentary rocks. It means that most of sedimentary rocks are formed by sediments, accumulations of solid material on the Earth's surface.

The thickness of the layers of sedimentary rocks can vary greatly from place to place. They can be formed by the mechanical action of water, wind, frost and organic decay. Such sediments as gravel, sand and clay can be transformed into conglomerates, sandstones and clay schists as a result of the accumulation of materials achieved by the destructive mechanical action of water and wind.

Mechanical sediments can be unconsolidated and consolidated. For example, gravel, sand and clay form the group of unconsolidated mechanical sediments, because they consist of loose uncemented particles (grains).

On the Earth's surface we also find consolidated rocks, which are very similar to the loose sediments whose particles are firmly cemented to one another by some substance. The usual cementing substances are sand, clay, calcium carbonate and others. Thus sandstones are consolidated rocks composed of round or angular sand grains, more or less firmly consolidated. Like sand, sandstones can be divided into fine-grained, medium-grained and coarse-grained.

On the other hand, chemical sediments are the result of deposits or accumulations of substances achieved by the destructive chemical action of water. The minerals such as rock salt, gypsum and others are formed through sedimentation of mineral substances that are dissolved in water.

Sediments can also be formed by the decay of the remains of organisms, by the accumulation of plant relics.1 They are called organic sediments. Limestones, peat, coal, mineral oil and other sediments may serve as an example of organic sediments.

The most principal kinds of sedimentary rocks are conglomerate, sandstone, siltstone, shale, limestone and dolomite. Many other kinds with large practical value include common salt, gypsum, phosphate, iron oxide and coal.

As is known, water, wind and organisms are called external forces, because their action depends on the energy which our planet receives from the Sun.

1). Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. The rocks of the Earth's crust are divided into two main groups.
- 2. Igneous rocks are composed of particles of pre-existing rocks.
- 3. Sedimentary rocks are stratified.
- 4. Sediments are formed by the action of glaciers.
- 5. Igneous rocks make up 75 per cent of exposed rocks.
- 6. Conglomerates are formed as a result of the accumulation of materials caused by the destructive mechanical action of water.
 - 7. Sandstones are consolidated rocks.
 - 8. Clays are unconsolidated mechanical sediments.
 - 9. Chemical sediments are formed by the destructive chemical action of water.
 - 10. Peat and coal are the organic sediments which are of great practical value.
- 11. Clay schist was formed at the beginning of the sedimentation period and clay was formed later.

2). Ответьте на вопросы:

- 1. What main groups of rocks do you know?
- 2. Do sedimentary rocks consist of particles of pre-existing rocks?
- 3. How were igneous rocks formed?
- 4. Do you know how sedimentary rocks have originated?
- 5. What is the most important characteristic feature of sediments?
- 6. Do sedimentary rocks account for 10 per cent of the Earth's crust?
- 7. Is gravel consolidated mechanical sediment? And what about sand and clay?
- 8. What are cementing substances? Can calcium carbonate be used as a cementing substance?
- 9. Are there only fine-grained sandstones?
- 10. What can you say about chemical sediments?
- 11. Can you give an example of organic sediments? How are they formed?

3) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов.

 1.
 земная кора
 a) sandstone

 2.
 растворяться в воде
 б) fine-grained sand

 3.
 песчаник
 в) the Earth's crust

 4.
 уплотненные осадки
 г) exposed rocks

 5.
 изверженные породы
 д) to dissolve in water

6. мелкозернистый песок е) like gypsum

7. затвердевать ж) consolidated sediments
8. подобно гипсу з) igneous rocks

9. обнаженные породы и) to solidify, to consolidate

б) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих сочетаний слов.

coarse-grained sand
 paзрушительная сила воды
 siltstone and shale
 пластовые месторождения

3. the destructive action of water в) доледниковый период

4. existing rocks г) крупнозернистый (грубо- зернистый) песок 5. chemical decay д) частицы вещества sedimentary rocks е) алеврит и сланец 6. stratified deposits 7. ж) существующие породы 8. pre-glacial period з) осадочные породы 9. particles of a substance и) химический распад

Text 4: Weathering of Rocks

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

contain - v содержать (в себе), вмещать

crack - *n* трещина; щель; у давать трещину; трескаться, раскалываться

contract - v сжиматься; сокращаться

 \mathbf{dust} - n пыль

expand - v расширяться); увеличивать(ся) в объеме; **expansion** n расширение; ant **contract**

fissure - *n* трещина (в породе, угле); расщелина; щель

fracture - n трещина; излом; разрыв; у ломать(ся); раздроблять (nopody)

freeze - *v* замерзать; замораживать; застывать

gradual - a постепенный; gradually adv постепенно

hard - a твердый, жесткий; ant **soft;** тяжелый (о pa6ome); adv сильно, упорно; **hardly** adv едва, с трудом

hole - n отверстие; скважина; шпур; шурф

influence - n влияние; v (**on, upon**) влиять (не чтo-л.)

lateral - a боковой

оссиг - v залегать; случаться; происходить; syn take place, happen; occurrence - n залегание; mode of occurrence - условия залегания

penetrate - *v* проникать (внутрь), проходить через (что-л.)

phenomenon - n явление; pi phenomena

pressure - n давление; **lateral pressure** боковое (горизонтальное) давление; **rock pressure** горное давление, давление породы

 ${f rate}$ - n степень, темп; скорость, норма; производительность; сорт; syn ${f speed}$, ${f velocity}$

refer - v (to) ссылаться (на что-л.); относиться (к периоду, классу)

resist - v сопротивляться; противостоять; противодействовать; resistance - n сопротивление; resistant - a стойкий; прочный; сопротивляющийся

size - n размер; величина; класс (угля)

solution - n pacтвор; soluble - a pacтворимый; solvent -pacтворитель; a pacтворяющий

succession – n последовательность, непрерывный ряд; in succession последовательно

undergo (underwent, undergone) - *v* испытывать (*что-л.*), подвергаться (*чему-л.*)

uniform – a однородный; одинаковый

weathering - n выветривание; эрозия (воздействию, влиянию и m.д.)

to be subjected to подвергаться

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

All rocks which are exposed on the Earth's surface (high mountain peaks, deserts) are decomposed to a certain degree. The process of rock disintegration by the direct influence of local atmospheric conditions on the Earth's surface is called weathering. This phenomenon is often referred to in geology because weathering is an active process. It takes place in the upper layers of the Earth's crust.

The main cause of physical weathering is the change in temperature that takes place with the succession of day and night. This phenomenon can best be observed in the deserts and high mountains where the changes in temperature are common.

During the day under the influence of heat, rocks expand whereas at night they begin to contract. As rocks are generally composed of different minerals, their expansion and contraction do not occur uniformly. As a result of this rocks crack. At the beginning these cracks or fissures are hardly noticeable but gradually they become wider and deeper until the whole surface of rock is finally transformed into gravel, sand or dust.

In the regions of a moderate or cold climate, where the temperature in winter goes down to below 0 (zero), the decomposition of rocks is greatly facilitated by the action of water. When water freezes it increases in volume and develops enormous lateral pressure. Under the action of water, rocks decompose to pieces of varied forms and sizes.

The decomposition of rocks under the direct influence of heat and cold is called physical weathering.

Rocks are subjected not only to physical decomposition but also to chemical weathering, i.e. to the action of chemical agents, such as water, carbon dioxide and oxygen. In a general way, chemical weathering is an acid attack on the rocks of the Earth's crust, in particular an attack on the most abundant minerals — quartz (sand) and aluminosilicates (clays). Only few minerals and rocks are resistant to the action of natural waters. The solvent action of water is stronger when it contains carbon dioxide. Water causes more complex and varied changes. With the participation of oxygen and carbon dioxide up to 90 per cent of rocks is transformed into soluble minerals, which are carried away by the waters.

Organisms and plants also take part in the disintegration of rocks. Certain marine organisms accelerate the destruction of rocks by making holes in them to live in. The action of plants can often be even more destructive. Their roots penetrate into the fissures of rocks and develop the lateral pressure which fractures and destroys rocks.

1. Укажите, какие предложены соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. The process of sedimentation is called weathering.
- 2. The change in temperature causes physical weathering.
- 3. As a rule during the night rocks expand.
- 4. When freezing water decreases in volume and develops enormous lateral pressure.
- 5. The decomposition of rocks is due to the influence of heat and cold.
- 6. As a rule water contains dissolved mineral substances.
- 7. The solvent action of water is stronger when it does not contain carbon dioxide.
- 8. It should be noticed that the action of organisms and plants is destructive.
- 9. Certain marine organisms accelerate the destruction of rocks.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. What process is called weathering?
- 2. What process is called physical weathering?
- 3. Where can the phenomenon of physical weathering be best observed?
- 4. What process is called chemical weathering?
- 5. What substances can act as solvents?
- 6. Are all minerals and rocks resistant to the action of natural waters or only few minerals and rocks can resist the action of water?
 - 7. How do organisms act on the destruction of rocks?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- 1. the Earth's surface
- 2. to be composed of different minerals
- 3. the expansion of rocks
- 4. changes in temperature

- 5. under the influence of heat
- 6. weathering
- 7. destructive forces
- 8. a great number of fractures
- 9. to penetrate into fissures
- а) под влиянием тепла
- б) разрушительные силы
- в) выветривание
- г) большое количество трещин
- д) состоять из различных минералов
- е) расширение пород
- ж) проникать в трещины
- з) изменения температуры
- и) поверхность земли
- б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:
 - 1. увеличиваться в объеме
 - 2. развивать боковое давление
 - 3. способствовать разрушению пород
 - 4. подвергаться гниению
 - 5. растворять вещества
 - 6. сопротивляться (чему-л.)
 - 7. некоторые органические вещества
 - 8. ускорять процесс выветривания
 - 9. куски породы различных размеров
 - a) to facilitate the decomposition of rocks
 - б) to increase in volume
 - в) to resist (smth)
 - r) rock pieces of varied (different) sizes
 - д) to accelerate the process of weathering
 - e) to be subjected to decay
 - ж) to dissolve substances
 - 3) to develop lateral pressure
 - и) certain organic substances

Text 5: Fossil Fuels

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

accumulate - v накапливать; скопляться

ancient - а древний, старинный; ant modern

associate - v связывать, соединять, ассоциироваться; syn connect, link

burn (burnt) - v сжигать; гореть; жечь

charcoal - n древесный уголь

convenient - a удобный, подходящий

crude - *a* сырой, неочищенный

dig (dug) - v добывать; копать; digger - n угольный экскаватор; землеройная машина

divide - v делить; (from) отделять; разделять

evidence - n доказательство; очевидность; признак(и)

fossil - a окаменелый, ископаемый; n ископаемое (органического происхождения); окаменелость

heat - v нагревать; n теплота

liquid - а жидкий; п жидкость; ant solid

manufacture - v изготовлять, производить; syn produce

 $\mathbf{mudstone} - n$ аргиллит

purpose - n цель; намерение; syn aim, goal

shale - n глинистый сланец

the former ... the latter - первый (из вышеупомянутых) последний (из двух названных)

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

The chief sources of energy available to man today are oil, natural gas, coal, water power and atomic energy. Coal, gas and oil represent energy that has been concentrated by the decay of organic materials (plants and animals) accumulated in the geologic past. These fuels-are often referred to as fossil fuels.

The word fossil (derived from the Latin fodere "to dig up") originally referred to anything that was dug from the ground, particularly a mineral. Today the term fossil generally means any direct evidence of past life, for example, the footprints of ancient animals. Fossils are usually found in sedimentary rocks, although sometimes they may be found in igneous and metamorphic rocks as well. They are most abundant in mudstone, shale and limestone, but fossils are also found in sandstone, dolomite and conglomerate.

Most fuels are carbon-containing substances that are burned in air. In burning fuels give off heat which is used for different purposes.

Fuels may be solid, liquid and gaseous. Solid fuels may be divided into two main groups, natural and manufactured. The former category includes coal, wood, peat and other plant products. The latter category includes coke and charcoal obtained by heating coal in the absence of air.

Liquid fuels are derived almost from petroleum. In general, natural petroleum, or crude oil, as it is widely known, is the basis of practically all industrial fuels. Petroleum is a mixture of hundreds of different hydrocarbons — compounds composed of hydrogen and carbon — together with the small amount of other elements such as sulphur, oxygen and nitrogen. Petroleum is usually associated with water and natural gas. It is found in porous sedimentary rocks where the geological formation allowed the oil to collect from a wide area. Petroleum is one of the most efficient fuels and raw materials.

Of gaseous fuels the most important are those derived from natural gas, chiefly methane or petroleum. Using gaseous fuels makes it possible to obtain high thermal efficiency, ease of distribution and control. Gas is the most economical and convenient type of fuels. Today gas is widely utilized in the home and as a raw material for producing synthetics.

Scientists consider that a most promising source of natural resources may be the floor of the sea, a subject which now has become an important field of research.

Generally speaking, all types of fossil fuels described in the text are of great economic importance as they represent the sources of energy the man uses today.

1. Укажете, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Coal, water power and atomic energy are the only sources of energy available to man today.
 - 2. Coal, wood and peat represent natural group of solid fuels.
 - 3. As a rule fossil fuels are found in sedimentary rocks.
 - 4. Crude oil is widely used for producing solid fuels.
 - 5. Petroleum can be found in porous sedimentary rocks.
 - 6. Gas is used to produce synthetic materials.
 - 7. Not all types of fossil fuels burn.

2. Ответьте на следующие вопросы:

- 1. What fuels are often referred to as fossil fuels?
- 2. What does the word fossil mean?
- 3. What rocks are most abundant hi fossil fuels?

- 4. What types of fossil fuels do you know?
- 5. Is coke a natural or manufactured solid fuel? And what can you say about coal and peat?
- 6. How are coke and charcoal produced?
- 7. What rocks is petroleum usually associated with?
- 8. What are the advantages of gaseous fuels?
- 3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов сочетаний слов.
 - 1. fossil fuel a) дерево и торф
 - 2. raw material б) небольшое количество аргиллита
 - 3. crude oil в) органическое топливо
 - 4. the chief sources of energy г) сланец и известняк
 - 5. to refer to д) сырье
- 6. any direct or indirect evidence of the deposit e) материалы, содержащие углерод
 - 7. shale and limestone ж) главные источники энергии
- 8. carbon-containing materials 3) любые прямые или косвенные признаки месторождения
 - 9. wood and peat и) сырая (неочищенная) нефть
 - 10. the small amount of mudstone к) относиться к (чему-л.); ссылаться на (что-л.)
 - б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов.
 - 1. древесный уголь и кокс a) to collect data
 - 2. жидкое топливо б) charcoal and coke
 - 3. накапливать в) to be composed of limestones
 - 4. собирать данные г) liquid fuel
 - 5. происходить от д) to accumulate
 - 6. получать хорошие результаты e) to derive from
 - 7. богатый горючими сланцами ж) to obtain good results 8. состоять из известняков 3) abundant in oil shales

Text 6: Coal and Its Classification

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

bench - *n* слой, пачка (пласта)

blend - v смешивать(ся); вклинивать(ся)

combustion - *n* горение, сгорание; spontaneous combustion самовоспламенение, самовозгорание

continuity - n непрерывность, неразрывность

domestic - a внутренний; отечественный

estimate - v оценивать; n оценка; смета

fault - n разлом, сдвиг ($nopod\omega$); сброс; **faulting** n образование разрывов или сбросов

fold - n изгиб, складка, флексура; **foulding** - n складчатость, смешение (nласта) без разрыва

inflame - v воспламеняться; загорать(ся); **inflammable** - a воспламеняющийся, горючий, огнеопасный; **flame** - n пламя

intermediate - а промежуточный; вспомогательный

liable - a (to) подверженный; подлежащий (чему-л.)

luster - n блеск (угля, металла); **lustrous** - a блестящий

 \mathbf{matter} - n вещество; материя

moisture - n влажность, сырость; влага

parting - n прослоек

plane - n плоскость; bedding plane плоскость напластования

 \mathbf{rank} - n класс, тип; $\mathbf{coal}\ \mathbf{rank}$ группа угля, тип угля

 ${f regular}$ - a правильный; непрерывный; ant ${f irregular}$ неправильный; неравномерный; ${f regularity}$ n непрерывность; правильность

```
similar - a похожий, сходный; подобный; syn alike, the same as
```

smelt - v плавить (руду); выплавлять (металл)

store - v запасать, хранить на складе; вмещать

strata - *n pl om* stratum пласты породы; свита *(пластов)*; формация, напластования породы; *syn* measures

thickness - n мощность (пласта, жилы)

uniform - a однородный; равномерный; **uniformity** n однородность; единообразие

utilize - v использовать; syn use, apply, employ

volatile - а летучий, быстро испаряющийся

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

Coal is the product of vegetable matter that has been formed by the action of decay, weathering, the effects of pressure, temperature and time millions of years ago.

Although coal is not a true mineral, its formation processes are similar to those of sedimentary rocks.

Structurally coal beds are geological strata characterized by the same irregularities in thickness, uniformity and continuity as other strata of sedimentary origin. Coal beds may consist of essentially uniform continuous strata or like other sedimentary deposits may be made up of different bands or benches of varying thickness.

You can see a seam limited by two more or less parallel planes, a shape which is typical of sedimentary rocks. The benches may be separated by thin layers, of clay, shale, pyrite or other mineral matter, commonly called partings. Like other sedimentary rocks coal beds may be structurally disturbed by folding and faulting.

According to the amount of carbon coals are classified into: brown coals, bituminous coals and anthracite. Brown coals are in their turn subdivided into lignite and common brown coal. Although carbon is the most important element in coal, as many as 72 elements have been found in some coal deposits, including lithium, chromium, cobalt, copper, nickel, tungsten and others.

Lignite is intermediate in properties between peat and bituminous coal, containing when dry about 60 to 75 per cent of carbon and a variable proportion of ash. Lignite is a low-rank brown-to-black coal containing 30 to 40 per cent of moisture. Developing heat it gives from 2,500 to 4,500 calories. It is easily inflammable but burns with a smoky flame. Lignite is liable to spontaneous combustion. It has been estimated that about 50 per cent of the world's total coal reserves are lignitic.

Brown coal is harder than lignite, containing from 60 to 65 per cent of carbon and developing greater heat than lignite (4,000-7,000 calories). It is very combustible and gives a brown powder. Bituminous coal is the most abundant variety, varying from medium to high rank. It is a soft, black, usually banded coal. It gives a black powder and contains 75 to 90 per cent of carbon. It weathers only slightly and may be kept in open piles with little danger of spontaneous combustion if properly stored. Medium-to-low volatile bituminous coals may be of coking quality. Coal is used intensively in blast furnaces for smelting iron ore. There are non-coking varieties of coal.

As for the thickness, the beds of this kind of coal are not very thick (1-1.5 meters). The great quantities of bituminous coal are found in the Russian Federation.

Anthracite or "hard" coal has a brilliant lustre containing more than 90 per cent of carbon and low percentage of volatile matter. It is used primarily as a domestic fuel, although it can sometimes be blended with bituminous grades of coal to produce a mixture with improved coking qualities. The largest beds of anthracite are found in Russia, the USA and Great Britain.

Coal is still of great importance for the development of modern industry. It may be used for domestic and industrial purposes. Being the main source of coke, coal is widely used in the iron and steel industry. Lignite, for example either in the raw state or in briquetted form, is a source of industrial carbon and industrial gases.

There is a strong tendency now for increased research into new technologies to utilize coal. No doubt, coal will be used as a raw material for the chemical industry and petrochemical processes. All

these processes involve coal conversion which include gasification designed to produce synthetic gas from coal as the basis for hydrogen manufacture, liquefaction (разжижение) for making liquid fuel from coal and other processes.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. Anthracite coals may be divided into lignite and common brown coal.
- 2. Coals are ranked according to the percentage of carbon they contain.
- 3. Peat, with the least amount of carbon is the lowest rank, then comes lignite or brown coal.
- 4. Brown coal is hard and it is not liable to spontaneous combustion.
- 5. Bituminous coal weathers rapidly and one cannot keep it in open piles.
- 6. Being intensively used in the iron and steel industry bituminous coal varies from medium to high rank.
- 7. Anthracite or hard coal, the highest in percentage of carbon, can be blended with bituminous grades of coal.
 - 2. Ответьте на следующие вопросы:
 - 1. What is the classification of coal based on?
 - 2. Is carbon the only element in coal? (Prove it.)
 - 3. Is lignite intermediate in properties between peat and bituminous coal?
 - 4. What heat value does lignite develop when burnt?
 - 5. What coals are liable to spontaneous combustion?
 - 6. What is the difference between lignite and brown coal?
 - 7. Is bituminous coal high- or low-volatile?
 - 8. Does anthracite contain 90 per cent of carbon?
- 9. Where are the largest deposits of anthracite found? And what can you say about bituminous coal?
 - 10. What do you know about the utilization of coal?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

spontaneous combustion
 moisture and ash content
 the most abundant variety
 a) легковоспламеняющийся газ
 высокосортный уголь
 плавить железную руду

4. in its turn г) самовозгорание

5. the amount of volatile matter д) содержание влаги и золы 6. easily inflammable gas е) дымное пламя

7. brilliant lustre ж) наиболее широко распространенные угли 8. to smelt iron ore 3) яркий блеск

9. high-rank coal и) в свою очередь 10. a smoky flame к) количество летучих веществ

б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов н сочетаний слов:

1. тип угля a) heat value

1.тип угляa) heat value2.некоксующийся угольб) amount of carbon

доменная печь
 содержание углерода
 to store coal

5. смешиваться с другими углями д) to weather rapidly

6. улучшенного качества e) non-coking coal

7. складировать уголь ж) blast furnace
8. теплотворная способность з) of improved quality
9. быстро выветриваться и) to blend with other coals

Text 7: General Information on Mining

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

access - n доступ

affect - v воздействовать (на что-л.); влиять; syn influence

barren - *a* непродуктивный; пустой (о породе)

chute - n скат, спуск; углеспускная выработка; жёлоб

compare - v (with) сравнивать, проводить параллель

contribute - v способствовать, содействовать; делать вклад (в науку); **make a (one's)** ~ **to smth.** сделать вклад во что-л.

 ${\bf cross\text{-}section}$ - n поперечное сечение, поперечный разрез, профиль

develop - v разрабатывать *(месторождение);* развивать *(добычу);* производить подготовительные работы; **development** - n подготовительные работы; развитие добычи; развитие

drift - n штрек, горизонтальная выработка

ensure - v обеспечивать, гарантировать; syn guarantee

face - *n* забой; лава

floor - л почва горной выработки, почва пласта (жилы); **quarry** \sim подошва карьера; пол, настил

govern - v править, управлять; руководить; определять, обусловливать

inclination - n уклон, скат, наклон (nлаcmos); наклонение; **seam** \sim падение (nлаcma); наклон (nлаcma)

incline - n уклон, бремсберг, скат; наклонный ствол; gravity \sim бремсберг

inclined - a наклонный; flatly \sim слабо наклонный; gently \sim наклонного падения; medium \sim умеренно наклонный (o nnacmax); steeply \sim крутопадающий

level - n этаж, горизонт, горизонтальная горная выработка; штольня; уровень *(инструмент);* нивелир; ватерпас; горизонтальная поверхность

recover - v извлекать (*целики*); выбирать, очищать; добывать (*уголь и т.n.*); восстанавливать

remove - v удалять; убирать; устранять; перемещать; **removal** - *n* вскрыша; выемка; уборка (породы); извлечение (крепи); перемещение; **overburden** - удаление вскрыши

 ${f rib}$ - n ребро; выступ; узкий целик, предохранительный целик; грудь забоя

roof - n крыша; кровля выработки; кровля пласта (*или* жилы); перекрытие; \sim **support** - крепление кровли

 ${f shaft}$ - n шахтный ствол; ${f auxiliary}\sim {f в}$ спомогательный ствол; ${f hoisting}\sim {f nog}$ ьемный ствол; главный шахтный ствол

tabular - *а* пластовый (о *месторождении*); пластообразный; плоский; линзообразный; *syn* **bedded, layered**

waste - *n* пустая порода; отходы; *syn* barren rock

well - n буровая скважина; колодец, источник; водоем; зумф

capital investment - капитальные вложения

gate road - промежуточный штрек

in bulk - навалом, в виде крупных кусков

metal-bearing - содержащий металл

production face/working - очистной забой

productive mining - эксплуатационные работы

in view of - ввиду чего-л., принимая во внимание что-л.

with a view to - с целью

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

As has been said, mining refers to actual ore extraction. Broadly speaking, mining is the industrial process of removing a mineral-bearing substance from the place of its natural occurrence in the Earth's crust. The term "mining" includes the recovery of oil and gas from wells; metal, non-metallic minerals, coal, peat, oil shale and other hydrocarbons from the earth. In other words, the work done to extract mineral, or to prepare for its extraction is called mining.

The tendency in mining has been towards the increased use of mining machinery so that modern mines are characterized by tremendous capacities. This has contributed to: 1) improving working conditions and raising labour productivity; 2) the exploitation of lower-grade metal-bearing substances and 3) the building of mines of great dimensions.

Mining can be done either as a surface operation (quarries, opencasts or open pits) or by an underground method. The mode of occurrence of the sought-for metallic substance governs to a large degree the type of mining that is practised. The problem of depth also affects the mining method. If the rock containing the metallic substance is at a shallow site and is massive, it may be economically excavated by a pit or quarry-like opening on the surface. If the metal-bearing mass is tabular, as a bed or vein, and goes to a great distance beneath the surface, then it will be worked by some method of underground mining.

Working or exploiting the deposit means the extraction of mineral. With this point in view a number of underground workings is driven in barren (waste) rock and in mineral. Mine workings vary in shape, dimensions, location and function.

Depending on their function mine workings are described as exploratory, if they are driven with a view to finding or proving mineral, and as productive if they are used for the immediate extraction of useful mineral. Productive mining can be divided into capital investment work, development work, and face or production work. Investment work aims at ensuring access to the deposit from the surface. Development work prepares for the face work, and mineral is extracted (or produced) in bulk.

The rock surfaces at the sides of workings are called the sides, or hi coal, the ribs. The surface above the workings is the roof in coal mining while in metal mining it is called the back. The surface below is called the floor.

The factors such as function, direct access to the surface, driving in mineral or in barren rock can be used for classifying mine workings:

- I. Underground workings:
- a) Long or deep by comparison with their cross-section may be: 1) vertical (shaft, blind pit); 2) sloping (slopes, sloping drifts, inclines); 3) horizontal (drifts, levels, drives, gate roads, adits, crosscuts).
 - b) Large openings having cross dimensions comparable with their length.
- c) Production faces, whose dimensions depend on the thick ness of the deposit being worked, and on the method of mining it.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. As a rule, the term "mining" includes the recovery of oil and gas from wells as well as coal, iron ores and other useful minerals from the earth.
- 2. The increased use of mining machinery has greatly contributed to raising labour productivity and improving working conditions.
- 3. It is quite obvious that the problem of depth is not always taken into consideration in choosing the mining method.
 - 4. Productive workings are usually used for the immediate extraction of useful mineral.
 - 5. Underground workings are driven in barren rock or in mineral.
- 6. A shaft is a vertical underground working which is long and deep in comparison with its cross-section.
 - 7. The surface above the mine working is usually called the floor.
 - 8. The rock surfaces at the sides of mine workings are called the ribs.

- 2. Ответьте на следующие вопросы:
- 1. What is mining?
- 2. What has contributed to the better working conditions of the miners?
- 3. What factors influence the choice of the mining method?
- 4. In what case is useful mineral worked by open pits?
- 5. Are exploratory workings driven with a view to finding and proving mineral or are they driven for immediate extraction of mineral?
 - 6. What is the difference between development and production work?
 - 7. What main factors are used for classifying mine workings?
 - 8. What do the dimensions of production faces depend on?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов:

- 1. direct access to the surface
- 2. open-cast mining
- 3. tabular (or bedded) deposits
- 4. oil well
- 5. underground workings
- 6. cross-section of a working
- 7. production face
- 8. the roof of the mine working
- 9. to drive mine workings in barren rock
- 10. to affect the mining method
- а) нефтяная скважина
- б) проходить горные выработки по пустой породе
- в) влиять на метод разработки
- г) прямой доступ к поверхности
- д) пластовые месторождения
- е) открытая разработка
- ж) поперечное сечение выработки
- з) подземные выработки
- и) очистной забой
- к) кровля горной выработки
- б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов сочетаний слов:
- 1. способствовать чему-л.
- 2. размер ствола
- 3. извлекать, добывать (уголь)
- 4. штреки и квершлаги
- 5. пустая порода
- 6. вообще говоря
- 7. удалять, перемещать (крепь, вскрышу и др.)
- 8. с целью ...
- 9. подготовительные работы
- 10. мощность пласта
- a) thickness of a seam
- б) shaft dimension
- в) with a view to
- r) to contribute to smth.
- д) development work
- e) to remove (timber, overburden, etc.)
- ж) drifts (gate roads) and crosscuts
- 3) generally speaking

- и) to recover (coal)
- к) waste (barren) rock

Text 8: Methods of Working Bedded Deposits Underground

Запомните слова и выражения, необходимые для понимания текста:

advantage - n преимущество; превосходство; выгода; польза; advantageous - a выгодный; благоприятный, полезный; to take advantage of smth воспользоваться чём-л.

caving - n обрушение (кровли); разработка с обрушением

deliver - v доставлять, подавать; питать; нагнетать; произносить (речь); читать (лекцию)

entry - n штрек; выработка горизонтальная; pl подготовительные выработки; нарезные выработки; штреки

 \mathbf{giant} - n гидромонитор

gravity - n сила тяжести; вес, тяжесть; **by** ~ самотеком, под действием собственного веса

haul - v доставлять; откатывать; подкатывать; перевозить; **haulage** - n откатка; доставка; транспортировка (*по горизонтали*)

longwall - n лава; выемка лавами; сплошной забой, сплошная или столбовая система разработки; syn continuous mining; ~ advancing on the strike выемка лавами прямым ходом по простиранию; сплошная система разработки по простиранию; ~ advancing to the rise сплошная система разработки с выемкой по восстанию; ~ to the dip сплошная система разработки с выемкой по падению; ~ retreating выемка лавами обратным ходом; столбовая система разработки лавами

lose (lost) - v терять; loss - n потеря, убыток

pillar - n целик; столб; **shaft** \sim околоствольный целик; \sim **method** столбовая система разработки; \sim **mining** выемка целиков

predominate - v преобладать, превалировать; превосходить; господствовать, доминировать

protect - v охранять, защищать

reach - v простираться, доходить до; добиваться, достигать

satisfy - v удовлетворять(ся)

shield - n щит; \sim **method** щитовой метод проходки, щитовой способ

 ${f room}$ - n камера; очистная камера; ${f room\text{-and-pillar method}}$ камерно-столбовая система разработки

stowing - n закладка (выработанного пространства)

method of working система разработки

the sequence of working the seams - последовательность отработки пластов

Прочитайте и переведите текст, выполните упражнения на проверку понимания прочитанного:

The method of working (or method of mining) includes a definite sequence and organization of development work of a deposit, its openings and its face work in certain geological conditions. It depends on the mining plan and machines and develops with their improvements. A rational method of working should satisfy the following requirements in any particular conditions: 1) safety of the man; 2) maximum output of mineral; 3) minimum development work (per 1,000 tons output); 4) minimum production cost and 5) minimum losses of mineral.

Notwithstanding the considerable number of mining methods in existence, they can be reduced to the following main types: 1. Methods of working with long faces (continuous mining); 2. Methods of working with short faces (room-and-pillar). The characteristic feature of the continuous mining is the absence of any development openings made in advance of production faces. The main advantage of long continuous faces is that they yield more mineral. Besides, they allow the maximum use of combines (shearers), cutting machines, powered supports and conveyers. The longwall method permits an almost 100 per cent recovery of mineral instead of 50 to 80 per cent obtainable in room-and-pillar methods.

The basic principle of room-and-pillar method is that rooms from 4 to 12 meters wide (usually 6-7) are driven from the entries, each room is separated from each other by a rib pillar. Rib pillars are recovered or robbed after the rooms are excavated. The main disadvantage of shortwall work is a considerable loss of mineral and the difficulty of ventilation. In working bedded deposits methods of mining mentioned above may be used either with stowing or with caving.

In Russia, Germany (the Ruhr coal-field), France and Belgium nearly all the faces are now long ones. In Britain longwall faces predominate.

The USA, Canada, Australia and to some extent India are developing shortwall faces and creating the machines for them. In these countries shortwall faces are widely used.

In Russia the thick seams are taken out to full thickness up to 4.5 m thick if they are steep, and up to 3.5 m thick if they are gently sloping or inclined. In the Kuznetsk coal-field long faces are worked to the dip with ashield protection, using a method proposed by N.Chinakal. In shield mining coal is delivered to the lower working by gravity so that additional haulage is not required.

It should also be noted that in Russia hydraulic mining is widely used as it is one of the most economic and advantageous methods of coal getting. New hydraulic mines are coming into use in a number of coal-fields. Hydraulic mining is developing in other countries as well.

The aim of hydraulic mining is to remove coal by the monitors (or giants) which win coal and transport it hydraulically from the place of work right to the surface. It is quite obvious that the choice of the method of mining will primarily depend on the depth and the shape and the general type of the deposit.

1. Укажите, какие предложения соответствуют содержанию текста. Подтвердите свои ответы фактами из текста.

- 1. A definite sequence and organization of development work is called mining.
- 2. Mining methods in existence can be reduced to the two main types.
- 3. The depth and the shape of the deposit influence the choice of the method of working.
- 4. As is known, in Belgium all the faces are short now, in Great Britain they amount to 84 per cent.
 - 5. In Australian collieries shortwall faces are widely used.
 - 6. The room-and-pillar method is characterized by the absence of any development openings.
 - 7. High-capacity monitors win coal and transport it hydraulically right to the surface.
 - 2. Ответьте на следующие вопросы:
 - 1. What factors does mining depend on?
 - 2. What is mining?
 - 3. What are the most important factors which affect the choice of the method of working?
- 4. Do short faces or long faces predominate in Russia? What can you say about the Ruhr coalfield?
 - 5. Is Canada developing shortwall faces or longwall faces?
 - 6. What are the main disadvantages of shortwall faces?
 - 7. What are the two main methods of working?
 - 8. What is the main advantage of long continuous faces?
 - 9. What methods of mining long faces do you know?
 - 10. What method of mining is characterized by the absence of development openings?

3. а) Найдите в правой колонке русские эквиваленты следующих слов в сочетаний слов:

- 1. development face a) сплошная система разработки
- 2. great losses б) выемка целиков
- 3. shield method of mining в) подготовительный забой
- 4. continuous mining г) большие потери
- 5. longwall advancing to the dip д) удовлетворять требованиям
- 6. the room-and-pillar method of mining e) зависеть от геологических условий
- 7. to open up a deposit ж) выемка лавами прямым ходом по падению

8. pillar mining з) щитовая система разработки 9. to satisfy the requirements и) вскрывать месторождение 10. to depend upon the geological conditions камерно-столбовая к) система разработки б) Найдите в правой колонке английские эквиваленты следующих слов и сочетаний слов: 1. включать (в себя) a) safety 2. выемка лавами обратным ходом б) annual output 3. в) to involve достигать 50% 4. превышать 60% Γ) to propose a new method of mining 5. безопасность д) long wall retreating e) in connection with difficulties 6. годовая добыча 7. основной недостаток системы разработки ж) to exceed 60 per cent 8. 3) notwithstanding (in spite of) под-этаж 9. крутопадающий пласт и) to reach 50 per cent 10. щитовая система разработки κ) the main disadvantage of the method of mining 11. предложить новый способ разработки л) sublevel

2.3 Подготовка доклада

м) the shield method of mining

н) open up a deposit

o) steep seam

Подготовьте доклад по одной из предложенных тем.

1. Inigo Jones (1573-1652)

несмотря на

12.

13.

14.

2. Christopher Wren (1632-1723)

в связи с трудностями

вскрывать месторождение

- 3. Geoffrey Chaucer (1340-1400)
- 4. Samuel Johnson (1709-1784)
- 5. Alfred Tennyson (1809-1892)
- 6. Thomas Hardy (1840-1928)
- 7. John Milton (1608-1674)
- 8. William Makepeace Thackeray (1811-1863)
- 9. Henry Wadsworth Longfellow (1807 1882)
- 10. Joshua Reynolds (1723-1792)
- 11. Thomas More (1478 1535)
- 12. J.M.W. Turner (1775-1851)
- 13. Thomas Gainsborough (1727 1788)
- 14. Henry Moor (1898-1986)
- 15. Henry Irving (1838-1905)
- 16. William Gilbert (1836-1911)
- 17. Arthur Sullivan (1842-1900)
- 18. James Watt (1736 1819)
- 19. Thomas Telford (1757 1834)
- 20. Isambard Kingdom Brunel (1806 1859)
- 21. George Stephenson (1781 1848)
- 22. David Livingstone (1813 1873)
- 23. Tony Blair (1953)
- 24. Winston Churchill (1874 1965)
- 25. Margaret Hilda Thatcher (1925)
- 26. Sir Isaac Newton (1642 1727)
- 27. Alexander Graham Bell (1847 1922)

П	равила	предоставления	инф	рормации	в докладо	e
---	--------	----------------	-----	----------	-----------	---

Размер	A4	
Шрифт	Текстовый редактор Microsoft Word,	
	шрифт Times New Roman 12	
Поля	слева – 2 см., сверху и справа – 1 см., снизу – 1	
Абзацный отступ	1 см устанавливается автоматически	
Стиль	Примеры выделяются курсивом	
Интервал	межстрочный интервал – 1	
Объем	1 -2 страницы (до 7 минут устного выступления)	
Шапка доклада	Иванова Мария Ивановна	
	Екатеринбург, Россия	
	ФГБОУ ВПО УГГУ, МД-13	
	НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА	
	Список использованной литературы	

Краткое содержание статьи должно быть представлено на 7-10 слайдах, выполненных в PowerPoint.

2.4 Подготовка к тесту

Тест направлен на проверку страноведческих знаний и знаний межкультурной коммуникации. Для этого студентам необходимо повторить материал, представленный в Социально-культурной сфере общения по теме «Страны изучаемого языка» (Я и мир). Для успешного написания теста изучите следующий материал:

THE GEOGRAPHICAL POSITION OF GREAT BRITAIN

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland covers an area of some 244 thousand square miles. It is situated on the British Isles. The British Isles are separated from Europe by the Strait of Dover and the English Channel. The British Isles are washed by the North Sea in the east and the Atlantic Ocean in the west.

England is in the southern and central part of Great Britain. Scotland is in the north of the island. Wales is in the west. Northern Ireland is situated in the north-eastern part of Ireland.

England is the richest, the most fertile and most populated part in the country. There are mountains in the north and in the west of England, but all the rest of the territory is a vast plain. In the northwestern part of England there are many beautiful lakes. This part of the country is called Lake District.

Scotland is a land of mountains. The Highlands of Scotland are among the oldest mountains in the world. The highest mountain of Great Britain is in Scotland too. The chain of mountains in Scotland is called the Grampians. Its highest peak is Ben Nevis. It is the highest peak not only in Scotland but in the whole Great Britain as well. In England there is the Pennine Chain. In Wales there are the Cumbrian Mountains.

There are no great forests on the British Isles today. Historically, the most famous forest is Sherwood Forest in the east of England, to the north of London. It was the home of Robin Hood, the famous hero of a number of legends.

The British Isles have many rivers but they are not very long. The longest of the English rivers is the Severn. It flows into the Irish Sea. The most important river of Scotland is the Clyde. Glasgow stands on it. Many of the English and Scottish rivers are joined by canals, so that it is possible to travel by water from one end of Great Britain to the other.

The Thames is over 200 miles long. It flows through the rich agricultural and industrial districts of the country. London, the capital of Great Britain, stands on it. The Thames has a wide mouth, that's

why the big ocean liners can go up to the London port. Geographical position of Great Britain is rather good as the country lies on the crossways of the see routes from Europe to other parts of the world. The sea connects Britain with most European countries such as Belgium, Holland, Denmark, Norway and some other countries. The main sea route from Europe to America also passes through the English Channel.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland occupies the territory of the British Isles. They lie to the north-west of Europe.

Once upon a time the British Isles were an integral part of the mainland. As a result of sinking of the land surface they became segregated. Great Britain is separated from the continent by the English Channel. The country is washed by the waters of the Atlantic Ocean. Great Britain is separated from Belgium and Holland by the North Sea, and from Ireland — by the Irish Sea.

There are several islands along the coasts. The total area of the British Isles is 325 000 km2. The main islands are Great Britain and Ireland.

The surface of the country is much varied. Great Britain is the country of valleys and plains.

The insular geographical position of Great Britain promoted the development of shipbuilding, different trading contacts with other countries. It has also allowed the country to stay independent for quite a long period of time.

THE BRITISH PARLIAMENT

The British Parliament is the oldest in the world. It originated in the 12th century as Witenagemot, the body of wise councillors whom the King needed to consult pursuing his policy. The British Parliament consists of the House of Lords and the House of Commons and the Queen as its head.

The House of Commons plays the major role in law-making. It consists of Members of Parliament (called MPs for short). Each of them represents an area in England, Scotland, Wales and Ireland.

MPs are elected either at a general election or at a by-election following the death or retirement. Parliamentary elections are held every 5 years and it is the Prime Minister who decides on the exact day of the election. The minimum voting age is 18. And the voting is taken by secret ballot.

The election campaign lasts about 3 weeks, The British parliamentary system depends on political parties.

The party which wins the majority of seats forms the government and its leader usually becomes Prime Minister. The Prime Minister chooses about 20 MPs from his party to become the cabinet of ministers. Each minister is responsible for a particular area in the government. The second largest party becomes the official opposition with its own leader and «shadow cabinet». The leader of the opposition is a recognized post in the House of Commons.

The parliament and the monarch have different roles in the government and they only meet together on symbolic occasions, such as coronation of a new monarch or the opening of the parliament. In reality, the House of Commons is the one of three which has true power.

The House of Commons is made up of six hundred and fifty elected members, it is presided over by the speaker, a member acceptable to the whole house. MPs sit on two sides of the hall, one side for the governing party and the other for the opposition. The first 2 rows of seats are occupied by the leading members of both parties (called «front benches»). The back benches belong to the rank-and-life MPs.

Each session of the House of Commons lasts for 160-175 days. Parliament has intervals during his work. MPs are paid for their parliamentary work and have to attend the sittings.

As mention above, the House of Commons plays the major role in law making. The procedure is the following: a proposed law («a bill») has to go through three stages in order to become an act of Parliament; these are called «readings».

The first reading is a formality and is simply the publication of the proposal. The second reading involves debate on the principles of the bill; it is examination by parliamentary committee.

And the third reading is a report stage, when the work of the committee is reported on to the house. This is usually the most important stage in the process.

When the bill passes through the House of Commons, it is sent to the House of Lords for discussion, when the Lords agree it, the bill is taken to the Queen for royal assent, when the Queen sings the bill, it becomes act of the Parliament and the Law of the Land.

The House of Lords has more than 1000 members, although only about 250 take an active part in the work in the house. Members of this Upper House are not elected; they sit there because of their rank. The chairman of the House of Lords is the Lord Chancellor. And he sits on a special seat, called «Woolsack».

The members of the House of Lords debate the bill after it has been passed by the House of Commons. Some changes may be recommended and the agreement between the two houses is reached by negotiations.

BRITISH TRADITIONS AND CUSTOMS

British nation is considered to be the most conservative in Europe. It is not a secret that every nation and every country has its own customs and traditions. In Great Britain people attach greater importance to traditions and customs than in other European countries. Englishmen are proud of their traditions and carefully keep them up. The best examples are their queen, money system, their weights and measures.

There are many customs and some of them are very old. There is, for example, the Marble Championship, where the British Champion is crowned; he wins a silver cup known among folk dancers as Morris Dancing. Morris Dancing is an event where people, worn in beautiful clothes with ribbons and bells, dance with handkerchiefs or big sticks in their hands, while traditional music-sounds.

Another example is the Boat Race, which takes place on the river Thames, often on Easter Sunday. A boat with a team from Oxford University and one with a team from Cambridge University hold a race.

British people think that the Grand National horse race is the most exciting horse race in the world. It takes place near Liverpool every year. Sometimes it happens the same day as the Boat Race takes place, sometimes a week later. Amateur riders as well as professional jockeys can participate. It is a very famous event.

There are many celebrations in May, especially in the countryside.

Halloween is a day on which many children dress up in unusual costumes. In fact, this holiday has a Celtic origin. The day was originally called All Halloween's Eve, because it happens on October 31, the eve of all Saint's Day. The name was later shortened to Halloween. The Celts celebrated the coming of New Year on that day.

Another tradition is the holiday called Bonfire Night. On November 5, 1605, a man called Guy Fawkes planned to blow up the Houses of Parliament where the king James 1st was to open Parliament on that day. But Guy Fawkes was unable to realize his plan and was caught and later, hanged. The British still remember that Guy Fawkes' Night. It is another name for this holiday. This day one can see children with figures, made of sacks and straw and dressed in old clothes. On November 5th, children put their figures on the bonfire, burn them, and light their fireworks.

In the end of the year, there is the most famous New Year celebration. In London, many people go to Trafalgar Square on New Year's Eve. There is singing and dancing at 12 o'clock on December 31st.

A popular Scottish event is the Edinburgh Festival of music and drama, which takes place every year. A truly Welsh event is the Eisteddfod, a national festival of traditional poetry and music, with a competition for the best new poem in Welsh. If we look at English weights and measures, we can be convinced that the British are very conservative people. They do not use the internationally accepted measurements. They have conserved their old measures. There are nine essential measures. For general use, the smallest weight is one ounce, then 16 ounce is equal to a pound. Fourteen pounds is one stone.

The English always give people's weight in pounds and stones. Liquids they measure in pints, quarts and gallons. There are two pints in a quart and four quarts or eight pints are in one gallon. For length, they have inches: foot, yards and miles.

LONDON

As well as being the capital of England, London is the capital of the United Kingdom. London was founded by the Romans in 43 A.D. and was called Londinium. In 61 A.D. the town was burnt down and when it was rebuilt by the Romans it was surrounded by a wall. That area within the wall is now called the City of London. It is London's commercial and business centre. It contains the Bank of England, the Stock Exchange and the head offices of numerous companies and corporations. Here is situated the Tower of London.

The Tower was built by William the Conqueror who conquered England in 1066. He was crowned at Westminster Abbey. Now most of the Government buildings are located there.

During the Tudor period (16th century) London became an important economic and financial centre. The Londoners of the Elizabethan period built the first theatres. Nowadays the theatre land is stretched around Piccadilly Circus. Not far from it one can see the British Museum and the «Covent Garden» Opera House.

During the Victorian period (19th century) London was one of the most important centers of the Industrial Revolution and the centre of the British Empire. Today London is a great political centre, a great commercial centre, a paradise for theatre-goers and tourists, but it is also a very quiet place with its parks and its ancient buildings, museums and libraries.

LONDON

London is the capital of Great Britain, its political, economic and commercial center. It's one of the largest cities in the world and the largest city in Europe. Its population is about 9 million. London is one of the oldest and most interesting cities in the world. Traditionally it's divided into several parts: the City, Westminster, the West End and the East End.

They are very different from each other and seem to belong to different towns and epochs. The heart of London is the City, its financial and business center. Numerous banks, offices and firms are situated there, including the Bank of England, the Stock Exchange and the Old Bailey. Few people live here, but over a million people come to the City to work. There are some famous ancient buildings within the City. Perhaps the most striking of them in St. Paul's Cathedral, the greatest of British churches. St. Paul's Cathedral has always dominated the center of London. It stands on the site of former Saxon and Norman churches. They latter were destroyed in the Great Fire and the present building, completed in 1710, is the work of the eminent architect Sir Christopher Wren. It is an architectural masterpiece.

Londoners have a particular affection for St. Paul's, which is the largest Protestant Church in England. Its high dome, containing the remarkable Whispering Gallery, is a prominent landmark towering above the multistoried buildings which line the river-bank.

The Tower of London was one of the first and most impressive castles built after the Norman invasion of England in 1066. Since the times of William I various kings have built and extended the Tower of London and used it for many purposes. The Tower has been used as a royal palace, an observatory, an arsenal, a state prison, and many famous and infamous people have been executed within its walls. It is now a museum. For many visitors the principal attraction is the Crown Jewels, the finest precious stones of the nation. A fine collection of armour is exhibited in the keep. The security of the Tower is ensured by a military garnison and by the Yeoman Warders or Beefeaters, who still wear their picturesque Tudor uniform.

Westminster is the historic, the governmental part of London. Westminster Abbey is a national shrine where the kings and queens are crowned and famous people are buried. Founded by Edward the Confessor in 1050, the Abbey was a monastery for along time. The present building dates largely from the times of Henry 3, who began to rebuild the church, a task which lasted nearly 300 years. The West towers were added in the eighteenth century. Since William I almost every English monarch has been

crowned in this great church, which contains the tombs and memorials of many of Britain's most eminent citizens: Newton, Darwin, Chaucer, Dickens, Tennyson, Kipling and etc. One of the greatest treasures of the Abbey is the oaken Coronation Chair made in 1300. The Abbey is also known for its Poet's Corner. Graves and memorials to many English poets and writers are clustered round about.

Across the road from Westminster Abbey is Westminster Palace, or the Houses of Parliament, the seat of the British Parliament. The Parliament of Great Britain and Northern Ireland consists of the House of Lords and the House of Commons. The House of Lords consists of just over 1,000 members of the different grades of nobility — dukes, marquises, earls, viscounts and barons.

The House of Commons consists of 650 members. They are elected by secret ballot by men and women aged 18 and over. Every Parliament is divided into Sessions. Each of these may last a year and usually begins early in November. The Clock Tower, which contains the hour-bell called Big Ben, is known over the world. The bell is named after Sir Benjamin Hall.

Buckingham Palace is the official residence of the Queen. The West End is the richest and most beautiful part of London. It is the symbol of wealth and luxury. The best hotels, shops, restaurants, clubs, and theatres are situated there. There are splendid houses and lovely gardens belonging to wealthy people.

Trafalgar Square is the geographical center of London. It was named in memory of Admiral Nelson's victory in the battle of Trafalgar in 1805. The tall Nelson's Column stands in the middle of the square. On the north side of Trafalgar Square is the National Gallery and the National Portrait Gallery.

Not far away is the British Museum — the biggest museum in London. It contains a priceless collection of ancient manuscripts, coins, sculptures, est., and is famous for its library.

The East End is the poorest district of London. There are a lot of factories, workshops and docks here. The streets are narrow, the buildings are unimpressive. The East End is densely populated by working class families.

PLACES OF INTERESTS IN GREAT BRITAIN

Britain is rich in its historic places which link the present with the past. The oldest part of London is Lud Hill, where the city is originated. About a mile west of it there is Westminster Palace, where the king lived and the Parliament met, and there is also Westminster Abby, the coronation church. Liverpool, the «city of ships», is England's second greatest port, ranking after London. The most interesting sight in the Liverpool is the docks. They occupy a river frontage of seven miles.

The University of Liverpool, established in 1903, is noted for its School of Tropical Medicine. And in the music world Liverpool is a well-known name, for it's the home town of «The Beatles».

Stratford-on-Avon lies 93 miles north-west of London. Shakespeare was born here in 1564, and here he died in 1616.

Cambridge and Oxford Universities are famous centers of learning. Stonehenge is a prehistoric monument, presumably built by Druids, members of an order of priests in ancient Britain. Tintagel Castle is King Arthur's reputed birthplace. Canterbury Cathedral is the seat of the Archbishop of Canterbury, head of the Church of England.

The British Museum is the largest and richest museum in the world. It was founded in 1753 and contains one of the world's richest collections of antiquities. The Egyptian Galleries contain human and animal mummies. Some parts of Athens' Parthenon are in the Greek section.

Madam Tussaud's Museum is an exhibition of hundreds of life-size wax models of famous people of yesterday and today. The collection was started by Madam Tussaud, a French modeller in wax, in the 18th century. Here you can meet Marilyn Monroe, Elton John, Picasso, the Royal Family, the Beatles and many others: writers, movie stars, singers, politicians, sportsmen, etc.

5. Подготовка к экзамену

Подготовка к экзамену включает в себя повторение всех изученных тем курса. Билет на экзамен включает в себя тест и практико-ориентированное задание.

Наименование	Характеристика оценочного средства	Методика	Наполнение	Составляющая
оценочного		применения	оценочного	компетенции,
средства		оценочного	средства в	подлежащая
		средства	КОС	оцениванию
Экзамен:				
Тест	Система стандартизированных заданий,	Тест состоит из 20	КОС -	Оценивание
	позволяющая автоматизировать процедуру	вопросов.	тестовые	уровня знаний,
	измерения уровня знаний и умений		задания	умений,
	обучающегося.			владений
Практико-	Задание, в котором обучающемуся	Количество	КОС-	Оценивание
ориентирован	предлагают осмыслить реальную	заданий в билете –	Комплект	уровня знаний,
ное задание	профессионально-ориентированную	1.	заданий	умений и
	ситуацию	Предлагаются		навыков
		задания по		
		изученным темам в		
		виде практических		
		ситуаций.		

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



Рассмотрена метолической комиссией

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки

09.03.01 Информатика и вычислительная техника

Профиль

Автоматизированное управление бизнес процессами

форма обучения: очная, заочная

Автор: Безбородова С. А., к.п.н.	Инженерно-экономического
	(название факультета)
Одобрен на заседании кафедры	_ /.
Иностранных языков и беловой	Председатель
коммуникации	(подпись)
(название кафеоры)	Мочалова Л.А.
Протокол № 6 от 17.04.2019	(Фамилия И.О.)
(Дата)	Протокол № 1 от 19.04.2019
	(Aama)

Екатеринбург 2019

Содержание

Цели и задачи дисциплины	3
Требования к оформлению контрольной работы	4
Содержание контрольной работы	4
Выполнение работы над ошибками	12
Критерии оценивания контрольной работы	.12
Образец титульного листа	.13

Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и достижение уровня иноязычной коммуникативной компетенции достаточного для общения в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах, а также для дальнейшего самообразования.

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины:

универсальные:

- способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4).

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):

- владение иностранным языком как средством коммуникации в социально-бытовой, культурной и профессиональной сферах;
- развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке;
 - развитие информационной культуры;
 - расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры студентов;
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

Методические указания по выполнению контрольной работы предназначены для студентов очной и заочной формы обучения, обучающихся по специальности 09.03.01 Информатика и вычислительная техника.

Письменная контрольная работа является обязательной формой *промежуточной аттестации*. Она отражает степень освоения студентом учебного материала по дисциплине «Иностранный язык». А именно, в результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- особенности фонетического строя иностранного языка;
- лексические единицы социально-бытовой и академической тематики, основы терминосистемы соответствующего направления подготовки;
 - основные правила грамматической системы иностранного языка;
- особенности построения устных высказываний и письменных текстов разных стилей речи;
- правила речевого этикета в соответствии с ситуациями межличностного и межкультурного общения в социально-бытовой, академической и деловой сферах;
 - основную страноведческую информацию о странах изучаемого языка;
- лексико-грамматические явления иностранного языка профессиональной сферы для решения задач профессиональной деятельности;

Уметь:

- вести диалог/полилог и строить монологическое высказывание в пределах изученных тем;
- понимать на слух иноязычные тексты монологического и диалогического характера с различной степенью понимания в зависимости от коммуникативной задачи;
- читать аутентичные тексты прагматического, публицистического, художественного и научного характера с целью получения значимой информации;
 - передавать основное содержание прослушанного/прочитанного текста;
- записывать тезисы устного сообщения, писать эссе по изученной тематике, составлять аннотации текстов, вести личную и деловую переписку;
 - использовать компенсаторные умения в процессе общения на иностранном языке;
 - пользоваться иностранным языком в устной и письменной формах, как средством

профессионального общения;

Владеть:

- основными приёмами организации самостоятельной работы с языковым материалом с использованием учебной и справочной литературы, электронных ресурсов;
- навыками выполнения проектных заданий на иностранном языке в соответствии с уровнем языковой подготовки;
- умением применять полученные знания иностранного языка в своей будущей профессиональной деятельности.

Требования к оформлению контрольной работы

Контрольные задания выполняются на листах формата A4 в рукописном виде, кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.

Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в контрольной работе.

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные сроки.

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.

По дисциплине «Иностранный язык (английский)» представлено три варианта контрольной работы.

Номер варианта контрольной работы определяется для студентов в соответствии с начальными буквами их фамилий в алфавитном порядке. Например, студенты, у которых фамилии начинаются с букв A, выполняют контрольную работу № 1 и т.д. (см. таблицу №1).

Таблица №1

начальная буква фамилии студента	№ варианта контрольной работы
А, Г, Ж, К, Н, Р, У, Ц, Щ	№1
Б, Д, З, Л, О, С, Ф, Ч, Э, Я	№ 2
В, Е, И, М, П, Т, Х, Ш, Ю	№3

Содержание контрольной работы №1

Контрольная работа проводится по теме 1. Бытовая сфера общения (Я и моя семья) и теме 2. Учебно-познавательная сфера общения (Я и мое образование) и направлена на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

сформированности Контрольная работа направлена также на проверку грамматического навыка в рамках тем: порядок слов в повествовательном и побудительном предложениях, порядок слов в вопросительном предложении, безличные (указательные, предложения, возвратно-усилительные, местоимения личные, вопросительные, относительные, неопределенные), имя существительное, артикли (определенный, неопределенный, нулевой), функции и спряжение глаголов to be и to have, оборот there+be, имя прилагательное и наречие, степени сравнения, сравнительные конструкции, имя числительное (количественные и порядковые; чтение дат), образование видовременных форм глагола в активном залоге.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. - 384 с.: ил. - (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:

- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 508 с. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице №2:

Таблица №2

Название темы	Страницы учебников		
	Агабекян И. П.	Журавлева Р.И.	
Порядок слов в повествовательном и побудительном	148	9	
предложениях			
Порядок слов в вопросительном предложении	163-170	10, 24	
Безличные предложения	149	440	
Местоимения (указательные, личные, возвратно-	41-55	101, 439	
усилительные, вопросительные, относительные,			
неопределенные)			
Имя существительное	66-78	435	
Артикли (определенный, неопределенный, нулевой)	78-84	433	
Функции и спряжение глаголов to be и to have	102-104	6-8	
Оборот there+be	105-107	100	
Имя прилагательное и наречие	115	83	
Степени сравнения, сравнительные конструкции	115-121	143	
Имя числительное (количественные и порядковые;	261-271	-	
чтение дат)			
Образование видовременных форм глагола в активном	193-209	10, 36, 69	
залоге			

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Вариант №1

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ.

In pume: Michael ______ everyone he meets because he is very sociable and easygoing. He has five brothers and two sisters, so that probably helped him learn how to deal with people.

A. gets divorced; **B. gets along well with;** C. gets married;

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Заполните пропуски местоимениями some, апу, по или их производными.

Пример: A: Is anything the matter with Dawn? She looks upset.

B: She had an argument with her friend today.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «неопределённые местоимения».

Задание 3. Заполните пропуски личными местоимениями (I, we, you, he, she, it, they, me, us, him, her, them).

Пример: My teacher is very nice. I like – I like **him**.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «личные и притяжательные местоимения».

Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках, обращая при этом внимание на использованные в предложениях маркеры.

Пример: Every morning George eats (to eat) cereals, and his wife only drinks (to drink) a cup of coffee.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге».

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы на них.

Пример: Paul was tired when he got home. — Was Paul tired when he got home? Yes, he was.

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

Контрольная работа Вариант №2

Задание 1. Заполн	ите пропуск, выбр	ав один вариани	п ответа.	
	university year is div	_		
1) conferences;	2) sessions;	3) terms;	4) periods;	
Задание 1 направл	лено на проверку с <mark>ф</mark>	рормированност	и лексического н	навыка в рамка.
заданных тем.	1 1 1 1	1 1		-

Задание 2. Выберите правильную форму глагола.

Пример: A: I have a Physics exam tomorrow.

B: Oh dear. Physics **is**/are a very difficult subject.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «имя существительное, функции и спряжение глаголов to be и to have».

Задание 3. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Continuous, Past Continuous или Future Continuous.

Пример: I shall be studying (study) Japanese online from 5 till 6 tomorrow evening.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге».

Задание 4. Составьте вопросы к словам, выделенным жирным шрифтом.

Пример: The Petersons have bought a dog. – Who has bought a dog?

The Petersons have bought a dog. – What have the Petersons bought?

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

Задание 5. Подчеркните правильный вариант ответа.

Пример: A: You haven't seen my bag anywhere, haven't you/have you?

B: No. You didn't leave it in the car, **did you**/didn't you?

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

Контрольная работа Вариант № 3

Задание 1. Заполните пропуски	, выбрав один	вариант ответа.
Пример: The University accepts an	round 2000 new	every year.

1) students; 2) teachers; 3) pupils; 4) groups;

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Поставьте в предложения подходящие по смыслу фразы:

as red as a beet (свекла), as slow as a turtle, as sweet as honey, as busy as a bee, as clumsy as a bear (неуклюжий), as black as coal, as cold as ice, as slippery as an eel (изворотливый как угорь), as free as a bird, as smooth as silk (гладкий)

Пример: Your friend is so unemotional, he is as cold as ice.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «имя прилагательное и наречие».

Задание 3. Переведите следующие предложения на английский язык.

Пример: Это самая ценная картина в Русском музее. This is the most valuable picture in Russian Museum.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «степени сравнения имени прилагательного и наречий».

Задание 4. Раскройте скобки, употребив глагол в форме Present Perfect, Past Perfect или Future Perfect.

Пример: Sam has lost (lose) his keys. So he can't open the door.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «образование видовременных форм глагола в активном залоге».

Задание 5. Задайте вопросы к предложениям.

Пример: There are two books. The one on the table is Sue's.

- a) 'Which book is Sue's?' 'The one on the table.'
- b) 'Whose book is on the table?' 'Sue's.'

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «порядок слов в вопросительном предложении».

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях, выбрав один ответ.

Пример: Mein Bruder ... Arzt geworden

A. hat; **B. ist**; C. wird;

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Пассивный залог».

Задание 2. Вставьте подходящее вопросительное слово.

Пример: Was machen Sie am Wochenende?

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Вопросительные местоимения».

Задание 3. Заполните пропуски возвратными местоимениями в нужной форме.

Пример: Wo wohnen deine Eltern?

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Притяжательные местоимения».

Задание 4. Поставьте в правильную форму глагол, представленный в скобках.

Пример: Kannst du mir bitte die Marmelade geben? (können)

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Модальные глаголы».

Задание 5. Составьте вопросительные предложения и дайте краткие ответы на них.

Пример: Sie wohnen in Berlin.

Ответ: Wo wohnen Sie? Wer wohnt in Berlin?

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Задание 1. Заполните пропуски в предложениях следующими предлогами: de, à, chez, dans, pour, depuis. vers, avec, devant. en.

Пример: Monsieur Dupont est en mission.

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Предлоги».

Задание 2. Заполните пропуски, выберите правильно указательное прилагательное:

Пример: Peux-tu me passer ces dictionnaires?

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Указательные прилагательные».

Задание 3. Поставьте нужный артикль или предлог там, где это необходимо: Пример: C'est la salle des études.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Употребление слитного артикля».

Задание 4. Выберите правильную форму глагола:

Пример: Tous les matins, il s'est levé à 7 heures depuis un an.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Présent».

Задание 5. Ответьте на следующие вопросы:

Пример: Où passez-vous vos vacances d'été? - Je les passe en Crimée.

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Личные местоимения le, la, les».

Содержание контрольной работы №2

Контрольная работа проводится по теме 3. Социально-культурная сфера общения (Я и моя страна. Я и мир) и теме 4. Профессиональная сфера общения (Я и моя будущая специальность) и направлена на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Контрольная работа также направлена на проверку сформированности грамматического навыка в рамках тем: модальные глаголы и их эквиваленты, образование видовременных форм глагола в пассивном залоге, основные сведения о согласовании времён, прямая и косвенная речь, неличные формы глагола: инфинитив, причастия, герундий, основные сведения о сослагательном наклонении.

Распределение выше указанных тем в учебнике:

- Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие для студентов вузов / И. П. Агабекян. Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 384 с.: ил. (Высшее образование) (200 экз. в библиотеке УГГУ) и учебнике:
- Журавлева Р.И. Английский язык: учебник: для студентов горно-геологических специальностей вузов / Р. И. Журавлева. Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 508 с. (Высшее образование). Библиогр.: с. 502 (192 экз. в библиотеке УГГУ) представлено в таблице №2:

Таблица №2

Название темы	Страницы учебников	
	Агабекян И. П.	Журавлева Р.И.
Модальные глаголы и их эквиваленты	295	47

Образование видовременных форм глагола в пассивном	236	71, 115
залоге		
Основные сведения о согласовании времён	323-328	269
Прямая и косвенная речь	324	268
Неличные формы глагола: инфинитив, причастия,	311-322	132, 162, 173,
герундий		192, 193
Основные сведения о сослагательном наклонении	329	224

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Вариант №1

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа.

Пример: You: "Are you engaged?" Taxi driver: "______.".

Варианты ответов:

- 1) Yes, I am having a rest.
- 2) Sorry, but I don't.
- 3) No, sir. Where do you wish me to take you?
- 4) Yes, thank you.

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Перепишите предложения в страдательном залоге.

Пример: The people are discussing politics. Politics is being discussed.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «страдательный залог».

Задание 3. Вставьте модальные глаголы may (might) или can (could).

Пример: Can you help me?

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «модальные глаголы».

Задание 4. Употребите правильную форму глагола в пассивном залоге.

Пример: The roads **are covered** (cover) with the snow.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «страдательный залог».

Задание 5. Вставьте модальный глагол тау или might. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива.

Пример: May I ask (to ask) you to take off your hat?

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «модальные глаголы, инфинитив».

Вариант №2

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа.

Пример: The ... of shafts is very expensive.

a) making; b) driving; c) building;

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Выберите подходящую форму глагола в каждом предложении.

In Image: If we **leave** (will leave/leave/leaves) at 7 o'clock, we **will arrive** (will arrive/arrive/arrives) on time.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по

Задание 3. Выберите из скобок требующуюся форму причастия.

Пример: We listened to the girls **singing** (singing, sung) folk songs.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «причастие».

Задание 4. Перепишите предложения в страдательном залоге.

Пример: The child has broken the crystal vase. The crystal vase has been broken by the child.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «страдательный залог».

Задание 5. Перефразируйте следующие предложения, употребляя модальный глагол need.

Пример: 1) It is not necessary to go there. You need not go there.

2) It was not necessary to go there. You need not have gone there.

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «модальные глаголы, инфинитив».

Вариант №3

Задание 1. Заполните пропуски, выбрав один вариант ответа.

Пример: A certain amount of ore ... in incline sinking.

a) is extracted; b) is got; c) is mined;

Задание 1 направлено на проверку сформированности лексического навыка в рамках заданных тем.

Задание 2. Выберите из скобок требующуюся форму причастия.

Пример: I picked up the pencil lying (lying, lain) on the floor.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «неличные формы глагола: причастие».

Задание 3. Раскройте скобки, употребляя требующуюся форму инфинитива.

Пример: He seems to read (to read) a lot.

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «неличные формы глагола: инфинитив».

Задание 4. Перепишите предложения в косвенной речи.

Пример: He said, 'I'm going to the station.' - He said (that) he was going to the station.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «прямая и косвенная речь, согласование времен».

Задание 5. Переведите на английский язык.

Пример: Если бы я знал французский, я бы уже давно поговорил с ней.

If I had known French, I would have spoken with her.

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «сослагательное наклонение».

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

Задание 1. Заполните пропуски, поставив существительное из скобок в нужную форму во множественном числе.

Пример: Unsere (Gast) Gäste haben mehrere (Stunde) Stunden gebraucht, um uns zu finden.

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Множественное число имен существительных».

Задание 2. Вставьте правильное окончание глаголов.

Пример: Ich komme meistens gegen acht Uhr ins Büro und schalte erst einmal den Computer ein.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Спряжение глагола».

Задание 3. Вставьте модальные глаголы müssen, können, dürfen, möchten или wollen. Возможно несколько правильных вариантов:

Пример: In der Bibliothek: Sie können Bücher leihen.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Модальные глаголы».

Задание 4. Cocтавьте Ja/Nein вопросы к данным ответам.

Пример: Nein, ich spreche kein Französisch.

Sprechen Sie Französisch? / Sprichst du Französisch?

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Вопросительные предложения».

Задание 5. Составьте вопросы и ответьте на них.

Пример: wie • Sie •heißen •? Wie heißen Sie?

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Порядок слов в вопросительном предложении».

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК

Задание 1. Выберите правильный вариант ответа

Пример: Permettez-moi de vous présenter...

- 1) Le vice-récteur de notre Université.
- 2) Voici ma carte de visite.
- 3) Enchanté, je suis Robert Dupont.

Задание 1 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Притяжательные прилагательные».

Задание 2. Замените инфинитив формой Futur simple или Présent:

Пример: Si je n'ai pas mal à la tête, j'irai au cinéma avec mes amis.

Задание 2 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Futur simple. Придаточное предложение условия».

Задание 3 Поставьте глаголы в Imparfait:

Пример: Chaque année, ils partait camper en montagne.

Задание 3 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Imparfait».

Задание 4. Поставьте глаголы в Conditionnel présent или Imparfait:

Пример: Nous irions demain à la campagne s'il faisait beau temps.

Задание 4 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Conditionnel présent».

Задание 5. Поставьте вместо точек соответствующие местоимения: Пример: Vous irez à la campagne.

Задание 5 направлено на проверку сформированности грамматического навыка по теме «Спряжение глаголов 1,2,3 группы в Futur simple».

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях.

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение студентом рекомендованной литературы.

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и замечаниями. В конце работы выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Работа с оценкой «неудовлетворительно» должна быть доработана и представлена на повторную проверку.

Выполнение работы над ошибками

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до конца учебного года.

Критерии оценивания контрольной работы

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 1 балл. Максимум 44 балла.

Результат контрольной работы

Контрольная работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»:

- 40-44 балла (90-100%) оценка «отлично»;
- 31-39 балла (70-89%) оценка «хорошо»;
- 22-30 баллов (50-69%) оценка «удовлетворительно»;
- 0-21 балла (0-49%) оценка «неудовлетворительно».



Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Кафедра иностранных языков и деловой коммуникации

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

по дисциплине ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Направление подготовки **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Профиль **Автоматизированное управление бизнес процессами**

формы обучения: очная, заочная

Выполнил: Иванов Иван Иванович

Группа АСУ-19

Преподаватель: Петров Петр Петрович,

к.т.н, доцент

Екатеринбург 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Б1.О.07 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ

Направление подготовки **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

Направленность (профиль) Автоматизированное управление бизнес процессами

квалификация выпускника: бакалавр

формы обучения: очная, заочная

Авторы: Дроздова И.В., доцент, к.э.н. Рассмотрена методической комиссией Одобрена на заседании кафедры Инженерно-экономического Экономики и менеджмента (название факу<mark>льтета)</mark> (название кафедры) Председатель Зав. кафедрой (подпись) Мочалова Л.А Мочалова Л. (Фамилия И.О.) Протокол № 1 от 19.04.2019 Протокол № 8 от 17.04.2019 (Дата) (Дата)

> Екатеринбург 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	.3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ	.8
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ	9
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ	13
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	.15

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении — это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны — это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

- 1. аудиторная самостоятельная работа практические занятия;
- 2. внеаудиторная самостоятельная работа подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению кейс-задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «Управление проектами и программами» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче зачёта.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданному профилю.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Управление проектами и программами» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим и лабораторным занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля));
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
 - подготовка контрольной работы (реферата) (заочная форма);
 - подготовка к зачёту.
- В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Введение в управление проектами

Охарактеризуйте концепцию управления проектами.

Назовите этапы развития методов управления проектами.

Какова взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями?

Какова взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом?

Каковы задачи и этапы перехода к проектному управлению?

Приведите известную Вам классификацию типов проектов.

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами

Перечислите стандарты, применяемые к отдельным объектам управления проектами (проект, программа, портфель проектов).

Перечислите стандарты, определяющие требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами).

Перечислите стандарты, применяемые к системе управления проектами организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента.

Как осуществляется международная сертификация по управлению проектами.

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы

Охарактеризуйте предынвестиционную фазу жизненного цикла проекта.

Охарактеризуйте инвестиционную и эксплуатационную фазы жизненного цикла проекта:

Охарактеризуйте эксплуатационную фазу жизненного цикла проекта.

Тема 4. Процессы и методы управления проектами

Что включает планирование проекта?

Опишите методы управлениями проекта.

Как осуществляется контроль и регулирование проекта?

Что подразумевает управление стоимостью проекта?

Опишите управление работами по проекту.

Что включает управление ресурсами проекта?

Как осуществляется управление командой проекта?

Тема 5. Специальные вопросы управления проектами

Опишите организационные структуры управления проектами.

Что подразумевает организация офиса проекта?

Как осуществляется оценка эффективности инвестиционных проектов?

Для чего и как нужно управлять рисками при реализации проекта? Каковы особенности управления проектами при освоении минеральносырьевой базы?

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления

Как осуществляется управление коммуникациями проекта?

Охарактеризуйте элементы информационной системы управления проектами.

Каковы требования к информационному обеспечению на разных уровнях управления?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в управление проектами

Управление проектами

Проект

Управление инвестициями

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами

Проект

Программа

Портфель проектов

Менеджер проекта

Организационная система проектного менеджмента

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы

Жизненный цикл проекта

Предынвестиционная фаза

Инвестиционная фраза

Эксплуатационная фаза

Проектная документация

Тема 4. Процессы и методы управления проектами

Планирование проекта

Цель проекта

Задача проекта

Диаграмма Ганта

Сетевой график

Управление стоимостью проекта

Бюджетирование проекта

Управление ресурсами проекта

Команда проекта

Тема 5. Специальные вопросы управления проектами

Организационная структура управления проектами

Офиса проекта

Маркетинг проекта

Проектное финансирование

Управление рисками

Конъюнктура рынков минерального сырья

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления

Управление коммуникациями проекта

Информационная система управления проектами

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики — это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный,

поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути — вот главное правило. Другое правило — соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель —

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе — поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее — именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование — лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование краткое последовательное изложение И Конспект содержания прочитанного. сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле написанного. Число дополнительных выразительности быть логически обоснованным, конспекта должно записи распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

- 1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.
- 2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.
- 3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под *практико-ориентированными заданиями* понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий — приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
 - обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

- 1. по структуре эти задания нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
- 2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
- 3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;
- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;
- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;
- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *зачёту* по дисциплине «Управление проектами и программами» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Управление проектами и программами».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

- 2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на *зачёте* особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;
- 3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на зачёте (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к зачёту на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по дисциплине

Б1.О.09 ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Направление подготовки: **09.03.01 Информатика и вычислительная техника**

профиль:

Автоматизированное управление бизнес процессами

квалификация выпускника: бакалавр

форма обучения: очная, заочная

Авторы: Бачинин И.В. к.п.н, Погорелов С.Т., к.п.н. Старостин А.Н., к.ист.н., Суслонов П.Е., к. филос. н., доцент Рассмотрена методической комиссией

Одобрена на заседании кафедры	Инженерно-экономического
Теологии	(названив факультета)
Зав.кафедрой (подпись)	Председатель (побпись)
Бачинин И.В.	Мочалова Л.А.
(Фамилия И.О.)	(Фамилия И.О.)
Протокол №8 от 17.04.2019	Протокол № 1 от 19.04.2019
(Дата)	(Дата)

Екатеринбур. 2019

Оглавление

Методические указания по освоению дисциплины	.3
Освоение лекционного курса	
Самостоятельное изучение тем курса	
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям	
Подготовка к тестированию	
Подготовка к групповой дискуссии	9
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации	

Методические указания по освоению дисциплины

Освоение лекционного курса

Лекции по дисциплине дают основной теоретический материал, являющийся базой для восприятия практического материала. После прослушивания лекции необходимо обратиться к рекомендуемой литературе, прочитать соответствующие темы, уяснить основные термины, проблемные вопросы и подходы к их решению, а также рассмотреть дополнительный материал по теме.

Главное в период подготовки к лекционным занятиям — научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.

Одним важных элементов освоения лекционного курса самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями.

Самостоятельное изучение тем курса

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка основной и рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных

преподавателем на лекциях) – это важнейшее условие формирования научного способа познания. Основные приемы можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ, а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и дипломных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и научными руководителями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать); Таким образом, чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель извлечение из текста необходимой информации.

От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с этой целью заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:

- информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию);

- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе — поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

- Аннотирование предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.
- Планирование краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.
- Тезирование лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.
- Цитирование дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.
- Конспектирование краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять

план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны 15 распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

- 1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.
- 2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.
- 3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям

Важной формой самостоятельной работы студента является систематическая и планомерная подготовка к практическому (семинарскому) занятию. После лекции студент должен познакомиться с планом практических занятий и списком обязательной и дополнительной литературы, которую необходимо прочитать, изучить и законспектировать. Разъяснение по вопросам новой темы студенты получают у преподавателя в конце предыдущего практического занятия.

Подготовка к практическому занятию требует, прежде всего, чтения рекомендуемых источников и монографических работ, их реферирования, подготовки докладов и сообщений. Важным этапом в самостоятельной работе студента является повторение материала по конспекту лекции. Одна из главных составляющих внеаудиторной подготовки – работа с книгой. Она предполагает: внимательное прочтение, критическое осмысление содержания, обоснование собственной позиции по дискуссионным моментам, постановки интересующих вопросов, которые могут стать предметом обсуждения на семинаре.

В начале практического занятия должен присутствовать организационный момент и вступительная часть. Преподаватель произносит краткую вступительную речь, где формулируются основные вопросы и проблемы, способы их решения в процессе работы.

Практические занятия не повторяют, а существенно дополняют лекционные занятия, помогая студентам в подготовке к промежуточной аттестации. Практические занятия являются одной из важнейших форм обучения студентов: они позволяют студентам закрепить, углубить и конкретизировать знания по курсу, подготовиться к практической деятельности. В процессе работы на практических занятиях студент должен совершенствовать умения и навыки самостоятельного анализа источников и научной литературы, что необходимо для научно-исследовательской работы.

Одним из важных элементов практических занятий является изучение и анализ источников теологического, религиозного или правового характера, осуществляемый под руководством преподавателя, что необходимо для получения практических навыков в области научно-исследовательской, экспертно-консультативной и представительско-посреднической деятельности по окончании обучения.

Подготовка к тестированию

Тестирование - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые слушатель должен дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Это оговаривается перед каждым тестовым вопросом. Всех правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие поиски уже не требуется.

На отдельные тестовые задания не существует однозначных ответов, поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в них материала позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это слушателям и следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую информацию и в точности ее воспроизвести при ответе невозможно. Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то деталей.

Тестовые задания сгруппированы по темам учебной дисциплины. Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.

При подготовке к тестированию студенту следует внимательно перечитать конспект лекций, основную и дополнительную литературу по той теме (разделу), по которому предстоит писать тест.

Для текущей аттестации по дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» применяются тесты, которые выполняются по разделам N = 1-4.

Предлагаются задания по изученным темам в виде открытых и закрытых вопросов (35 вопросов в каждом варианте).

Образец тестового задания

- 1. Древнейший человек на Земле появился около 3 млн. лет назад. Когда появились первые люди на Урале?
- а) 1млн. лет назад,
- б) 300 тыс. лет назад,
- в) около. 150 тыс. лет назад.
- 2.В каком регионе Урала находится укрепленное поселение бронзового века "Аркаим":
- а) в Курганской
- б) в Челябинской,
- в) в Свердловской.
- 3. Уральский город, где расположена известная наклонная башня Демидовых:
 - а) Кунгур
 - б) Невьянск
- в) Екатеринбург
- г) Соликамск
- 4. В каком году была основана Екатеринбургская горнозаводская школа?
- a) 1723
- б) 1783
- в) 1847
- 5. Почему на гербе Уральского государственного горного университета изображена императорская корона?
- а) потому что он был основан императором Николаем II
- б) по личной просьбе представительницы царского дома Романовых О.Н. Куликовской-Романовой, посетившей Горный университет
- в) для красоты
- 6. Из приведенных волевых качеств определите те, которые необходимы для выполнения патриотического долга.
- а) Решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей.
- б) Агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам.
- в) Терпимость по отношению к старшим, лояльность по отношению к окружающим
- 7. Печорин в произведении М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" был ветераном этой войны:
- а) Русско турецкой
- б) Кавказской
- в) Крымской
- г) Германской

Ключи:

- 1. б
- 2. 6

- 3. б
- 4. a
- 5. a
- 6. a
- 7. б

Тест выполняется на отдельном листе с напечатанными тестовыми заданиями, выдаваемом преподавателем, на котором нужно обвести правильный вариант ответа. Тест подписывается сверху следующим образом: фамилия, инициалы, № группы, дата.

Оценка за тестирование определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ;
- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена правильная последовательность;
- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено верно для всех пар.
 - 18-35 баллов (50-100%) оценка «зачтено»
 - 0-17 баллов (0-49%) оценка «не зачтено»

Подготовка к групповой дискуссии

Групповая дискуссия — это одна из организационных форм познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Тематика обсуждения выдается на первых занятиях. Подготовка осуществляется во внеаудиторное время. Регламент — 3-5 мин. на выступление. В оценивании результатов наравне с преподавателем принимают участие студенты группы.

Обсуждение проблемы (нравственной, политической, научной, профессиональной и др.) происходит коллективно, допускается корректная критика высказываний (мнений) своих сокурсников с обязательным приведением аргументов критики.

Участие каждого обучающегося в диалоге, обсуждении должно быть неформальным, но предметным.

Темы для групповых дискуссий по разделам

Тема для групповой дискуссии по разделу 1. История инженерного дела в России. Создание и развитие Уральского государственного горного университета.

Студентам заранее дается перечень великих уральцев XVIII — начала XX вв. (Демидовы, И.С. Мясников и Твердышевы, Г.В. де Генин, В.А. Глинка, М.Е. Грум-Гржимайло и др.), внесших существенный вклад в развитие металлургической и горной промышленности. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из которых дается один исторический персонаж. Задача студентов по литературным и интернет-источникам подробно познакомиться с биографией и трудами своего героя. В назначенный для дискуссии день они должны не только рассказать о нем и его трудах, но и, главным образом, указать на то, каким образом их жизнь и деятельность повлияла на культуру и жизненный уклад их современников, простых уральцев.

Тема для групповой дискуссии по разделу 2. «Основы российского патриотического самосознания»

Студенты должны заранее освежить в памяти произведения школьной программы: К.М. Симонова «Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и мир», А.А. Фадеева «Молодая гвардия».

Вопросы, выносимые на обсуждение:

Какие специфические грани образа патриота представлены в произведениях К.М. Симонова «Жди меня», М.Ю. Лермонтова «Бородино», Л.Н. Толстого «Война и мир», А.А. Фадеева «Молодая гвардия», выделите общее и особенное.

Какие еще произведения, в которых главные герои проявляют патриотические качества, вы можете назвать. Соотнесите их с героями вышеупомянутых писателей.

Тема для групповой дискуссии по разделу 3. Религиозная культура в жизни человека и общества.

Описание изначальной установки:

Группа делится на 2 части: «верующие» и «светские». Каждая группа должна высказать аргументированные суждения по следующей теме:

«Может ли верующий человек прожить без храма/мечети/синагоги и другие культовые сооружения?»

Вопросы для обсуждения:

- 1. Зачем человеку нужен храм/мечеть/синагога и др. культовые сооружения?
- 2. Почему совесть называют голосом Божиим в человеке?
- 3. Что означает выражение «вечные ценности»?
- 4. Что мешает человеку прийти в храм/мечеть/синагогу и др. культовое сооружение?

Каждый из групп должна представить развернутые ответы на поставленные вопросы со ссылкой на религиоведческие источники и нормативно-правовые акты, аргументированно изложить свою позицию.

Тема для групповой дискуссии по разделу 4. «Основы духовной и социальнопсихологической безопасности»

Тема дискуссии: «Воспитание трезвенных убеждений»

Основой дискуссии как метода активного обучения и контроля полученных знаний является равноценное владение материалом дискуссии всеми студентами. Для этого при предварительной подготовке рекомендуется наиболее тщательно повторить темы раздела, касающиеся формирования системы ценностей, манипуляций сознанием, мпомобов ведения консциентальной войны, методике утверждения трезвости как базовой национальной ценности.

В начале дискуссии демонстрируется фильм Н. Михалкова «Окна Овертона» из серии Бесогон ТВ: https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=Blliy4QfQIk

Затем перед студентами ставится проблемная задача: сформулировать ответ на вопрос «Возможно ли применение данной технологии формирования мировоззрения в благих целях — для воспитания трезвенных убеждений?»

Возможные варианты точек зрения:

1. Это манипулятивная технология, применение ее для воспитания трезвенных убеждений неэтично.

2. Это универсальная социально-педагогическая технология, применение ее во зло или во благо зависит от намерений автора. Испоьзование ее в целях формирования трезвенных убеждений обосновано и может реализоваться в практической деятельности тех, кто овладел курсом «Основы утверждения трезвости»

Результатом дискуссии не могут быть однозначные выводы и формулировки. Действие ее всегда пролонгировано, что дает студентам возможность для дальнейшего обдумывания рассмотренных проблемных ситуаций, для поиска дополнительной информации по воспитанию трезвенных убеждений.

Незадолго до проведения групповой дискуссии преподаватель разделяет группу на несколько подгрупп, которая, согласно сценарию, будет представлять определенную точку зрения, информацию. При подготовке к групповой дискуссии студенту необходимо собрать материал по теме с помощью анализа научной литературы и источников.

Используя знание исторического, теологического и правового материала, исходя из изложенных изначальных концепций, каждая группа должна изложить свою точку зрения на обсуждаемый вопрос, подкрепив ее соответствующими аргументами.

Каждый из групп по очереди приводит аргументы в защиту своей позиции. Соответственно другая группа должна пытаться привести контраргументы, свидетельствующие о нецелесообразности, пагубности позиции предыдущей группы и стремится доказать, аргументированно изложить свою позицию.

Критерии оценивания: качество высказанных суждений, умение отстаивать свое мнение, культура речи, логичность.

Критерии оценки одной дискуссии:

Суждения зрелые, обоснованные, высказаны с использованием профессиональной терминологии, логично -8-10 баллов.

Суждения не совсем зрелые или необоснованные, при ответе использована профессиональная терминология, суждение логично -4-7 баллов.

Суждения незрелые, необоснованные, бытовая речь, нелогичный ответ – 2– 3 балла:

Суждения нет, бытовая речь, нелогичный ответ -2-3 балла.

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 8-10 баллов

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 4-7 баллов

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он набрал 2-3 балла

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он набрал 0-1 балл.

Максимальное количество баллов, которые можно набрать, работая на дискуссии — 40 баллов.

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации

Каждый учебный семестр заканчивается промежуточной аттестацией в виде зачетно-экзаменационной сессии. Подготовка к зачетно-экзаменационной сессии, сдача зачетов и экзаменов является также самостоятельной работой студента. Основное в подготовке к сессии — повторение всего учебного материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет или экзамен. Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе

подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и непосильным делом, а конечный результат — возможное отчисление из учебного заведения.

Ознакомление обучающихся с процедурой и алгоритмом оценивания (в течение первой недели начала изучения дисциплины).

Сообщение результатов оценивания обучающимся.

Оформление необходимой документации.

Зачет - форма контроля промежуточной аттестации, в результате которого обучающийся получает оценку по шкале: «зачтено», «не зачтено».

Зачет проводится по расписанию.

Цель зачета — завершить курс изучения дисциплины, проверить сложившуюся у обучающегося систему знаний, понятий, отметить степень полученных знаний, определить сформированность компетенций.

Зачет подводит итог знаний, умений и навыков обучающихся по дисциплине, всей учебной работы по данному предмету.

К зачету по дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» необходимо начинать готовиться с первой лекции, практического (семинарского) занятия, так как материал, набираемый памятью постепенно, неоднократно подвергавшийся обсуждению, образует качественные знания, формирует необходимые компетенции.

Зачет по дисциплине «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание» проводится в письменной форме путем выполнения зачетного тестового залания.

При опоздании к началу зачета обучающийся на зачет не допускается. Использование средств связи, «шпаргалок», подсказок зачете является основанием для удаления обучающегося с зачета, а в зачетной ведомости проставляется оценка «не зачтено».

Для подготовки зачету (составления конспекта ответа) обучающийся должен иметь лист (несколько листов) формата A-4.

Лист (листы) формата A-4, на котором будет выполняться подготовка к ответу зачетного задания, должен быть подписан обучающимся в начале работы в правом верхнем углу. Здесь следует указать:

- Ф. И. О. обучающегося;
- группу, курс
- дату выполнения работы
- название дисциплины «Духовно-нравственная культура и патриотическое воспитание».

Страницы листов с ответами должны быть пронумерованы.

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Духовнонравственная культура и патриотическое воспитание» проводится в форме теста. Выполнение теста предполагает выбор правильного варианта ответа на вопрос из числа предложенных.

На зачете преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. Дополнительные вопросы задаются помимо вопросов теста и связаны, как правило, с плохим ответом. Уточняющие вопросы задаются в рамках теста и направлены на уточнение мысли студента.

Система оценивания по оценочным средствам промежуточного контроля

Форма и описание контрольного	Балловая	Критерии начисления баллов
мероприятия	стоимость	

	контрольного	
	мероприятия	
Тест - система	0-35 баллов	Правильность ответов
стандартизированных заданий,	(35 заданий)	
позволяющая автоматизировать		
процедуру измерения уровня		
знаний и умений обучающегося		
Итого	35 баллов	

Оценка за тестирование определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы.

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:

- в тестовом задании закрытой формы с выбором ответа выбран правильный ответ;
- в тестовом задании открытой формы дан правильный ответ;
- в тестовом задании на установление правильной последовательности установлена правильная последовательность;
- в тестовом задании на установление соответствия, если сопоставление произведено верно для всех пар.

Итоговая оценка по дисциплине складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по промежуточной аттестации.

- 55 110 балла (50-100%) оценка «зачтено»
- 0 54 балла (0-49%) оценка «не зачтено».

Варианты заданий для контрольных работ и самостоятельной работы студентов всех специальностей по теме: "Дифференцирование функций нескольких переменных" содержат 30 вариантов по 7 заданий в каждом варианте, также задания могут быть использованы на практических занятиях в аудитории.

Вариант 1.

- 1) Найти область определения функции $z = 2 \cdot \sqrt{36 4x^2 9y^2}$ и построить линии уровней z = 0, z = 3, z = 6, z = 12.
 - 2) Для функции $u = \frac{x \cdot y^2}{z} y \cdot e^{2x-z}$ найти $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial z}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}$ в точке M(1;-1;2).
 - 3) Найти экстремумы функции $z = x \cdot \sqrt{y} x^2 + 6x y$.
- 4) Найти полный дифференциал функции $v(t,z) = \ln \left(arctg \frac{t}{z} \right)$ и вычислить его значение при $t=z=1, \ \Delta t=0,2, \ \Delta z=0,1.$
- 5) Для функции $\omega = \cos(3u-2v)$, где $u = 2^{tg(4x)}$, $v = \log_2(3\sqrt{x}+2)$ найти $\frac{d\omega}{dx}$ в точке x=0.
- 6) Найти производную $\frac{\partial z}{\partial y}$ неявной функции z(x,y), заданной уравнением $\arcsin(zy) + ctg\left(\frac{\pi x}{4y}\right) = \frac{\pi}{6} + \frac{1}{z} x$ при x = 1, y = 1, z = 0.5.
- 7) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $x^3 + y^3 + z^3 xyz 6 = 0$ в точке M(1;2;-1).

Вариант 2.

- 1) Найти область определения функции $z = \sqrt{x^2 + y^2 4} + 3\ln(2x y^2)$.
- 2) Для функции $u = \sin^2(2x + 3y)$ вычислить $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} 2\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ в точке $M\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{6}\right)$.
- 3) Найти экстремум функции $z = x^2 + 2y^2 2xy + 3x y + 5$.
- 4) Для функции $z = (2x+1)^{3y-2}$ составить формулу полного дифференциала.
- 5) Найти производную $\frac{dy}{dx}$ неявной функции y(x), заданной уравнением $y^2-4xy=0$ и вычислить ее значение при $x=1,\ y=4$.
 - 6) Найти градиент функции $u = \frac{x \cdot y^2}{z} + \frac{z \cdot y}{\sqrt[3]{x}}$ в точке M(1;2;-1).

7) Для функции $u = \ln(2x - y^2)$, где $x = 3e^t$, $y = arctg\left(\frac{t}{2}\right)$ найти $\frac{du}{dt}$ и вычислить ее значение в точке t = 0.

Вариант 3.

- 1) Найти и построить область определения функции $z = \sin\left(\frac{1}{x} + \frac{5}{y}\right)$.
- 2) Для функции $u = ctg(\sqrt{x^3} + y)$ найти формулу полного дифференциала.
- 3) Найти экстремумы функции $z = xy x^2y xy^2$.
- 4) Найти производную $\frac{dy}{dx}$ неявной функции y(x), заданной уравнением $arctg\frac{x+2y}{3}=2x+\frac{y}{5}$ и вычислить ее значение при x=0, y(0)=0.
 - 5) Найти полную производную $\frac{du}{dx}$, если $u = x^y$, где $y = \ln(2x)$.
- 6) Найти производную функции $\omega = x^2y + 2y^2z + 3z^2x$ в точке M(1;1;1) по направлению вектора $\vec{l} = M\vec{N}$, где N(-1;4;-5) .
 - 7) Найти градиент функции $v = e^{xz^3 y^2}$ в точке M(1;2;-1) и его величину.

Вариант 4.

- 1) Найти область определения функции $f(x,y) = \frac{2x-3y}{3x-y}$. Вычислить f(1,3), $f(a,-a), f(-a,a), a \neq 0$.
 - 2) Найти экстремумы функции $z = x^3 x^2y xy^2$.
- 3) Для функции $z = arctg \frac{y}{x-1}$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при x=0, y=1, $\Delta x = \Delta y = 0,1$.
- 4) Найти производную $\frac{du}{dt}$ сложной функции $u = \sin(2x + y^2)$, где $x = \ln(2\sqrt{t} + 1)$, $y = ctg\frac{1}{t}$.
- 5) Найти $\frac{dy}{dx}$ производную неявной функции y(x), заданной уравнением $2x^2+y^2-4x+6y-1=0$ и вычислить ее значение при x=0, y<-2., если $u=x^y$, где $y=\ln(2x)$.
 - 6) Найти градиент функции $u = z^2 e^{x-2y} + \cos \frac{\pi y}{xz^2}$ в точке M(2;1;-1).

7) Вектор \vec{l} составляет с осью ОХ угол $\alpha = 30^{\circ}$, с осью ОУ $0 \le \beta \le 90^{\circ}$. Найти производную функции $z = x^3 - 3\sqrt[3]{y^2} + 4\sqrt[4]{xy^3}$ в точке M(1;1) по направлению \vec{l} .

Вариант 5.

- 1) Найти и построить область определения функции $f(x,y) = \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 y^2}}$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = x^3 + y^2 6xy 39x + 18y + 20$.
- 3) Для функции $u = e^{x^2 y^2} \cdot \sin \frac{\pi}{2y}$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при x = y = 1, $\Delta x = 0.01$, $\Delta y = -0.01$.
- 4) Найти частные производные $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ сложной функции z = arctg(uv), где $u = \cos(2x y)$, $v = tg \frac{\sqrt{x}}{y}$.
- 5) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к окружности $x^2 + y^2 2x + 4y 20 = 0$, где x = 4, y < 0. Сделать чертеж.
- 6) В точке M(4;3;-12) вычислить модуль градиента функции $u = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \; .$
- 7) Найти производную функции $z=x^3-3x^2y+3xy^2+1$ в точке $M_1(3;1)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(6;5)$.

Вариант 6.

- 1) Найти и построить область определения функции $f(x,y) = \frac{1}{\sqrt{xy}}$. Построить линии уровней $z = \frac{1}{3}, \ z = \frac{1}{2}, \ z = 1$.
 - 2) Найти экстремумы функции $z = x^2 + 2y^2 + 2xy 2x + 4y + 15$.
- 3) Для функции $u = e^{xy} \cdot \sin\left(\frac{\pi x}{y}\right)$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при x = y = 1, $\Delta x = 0.01$, $\Delta y = -0.01$.
- 4) Найти производную $\frac{\partial v}{\partial x}$ сложной функции $v = ctg\left(\frac{y^2}{z}\right)$, где $y = \ln(5x + 4u)$, $v = arctg(\sqrt{x \cdot u})$.
- 5) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к эллипсу $3x^2 + 2y^2 6x 12y + 16 = 0$ в точке, где x = 2, y < 3. Сделать чертеж.

- 6) Найти градиент функции $u = \arccos \frac{z}{x+y} \sqrt[3]{\frac{y}{x^2 z}}$ в точке M(1;1;1).
- 7) Найти производную функции $z=\frac{\sqrt{x}}{y}-\frac{y}{\sqrt{z}}-xyz^3$ в точке $M_1(1;-2;1)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(-1;4;-2)$.

Вариант 7.

- 1) Найти и построить область определения функции $z = \sqrt{9 x^2 4y^2}$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = 2x^3 + 2y^3 36xy + 430$.
- 3) Для функции $u = arctg \frac{x}{y}$ вычислить частные производные второго порядка и их значения в точке M(1;-1).
 - 4) Найти производную $\frac{dz}{dt}$ сложной функции, где $z = t \sin t$, $y = 1 \cos t$.
- 5) Найти частные производные неявной функции z=f(x,y), заданной уравнением $z \cdot \ln(2y-x) + 2^{x+2z} \frac{8y}{\sqrt[3]{z}} = 0$ в точке M(1;1;1).
- 6) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $x^2 + y^2 = z^2$ в точке $M_0(3;4;5)$.
- 6) В точке M(4;3;-12) вычислить модуль градиента функции $u=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$.
- 7) Найти производную функции $u=xy^{\ln z}$ в точке $M_{_1}$ (1;1;2) по направлению вектора $\vec{l}=M_{_1}\vec{M}_{_2}$, где $M_{_2}$ (3;–1;1).

Вариант 8.

- 1) Найти и построить область определения функции $w = \arcsin(|y| x)$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = x^3 + y^3 6xy$.
- 3) Для функции $u = e^x \cos(2y)$ вычислить частные производные второго порядка и их значения при x = 1, y = 0.
 - 4) Для функции $z = x^3 \ln y$, где $x = \frac{u}{v}$, y = 3u + 2v найти $\frac{\partial z}{\partial u}$ и $\frac{\partial z}{\partial v}$.
- 5) Найти производную неявной функции y(x), заданной уравнением $2x^2+y^2-4x+6y-1=0$ в точке, где $y=-5,\ x>0$.
 - 6) Найти градиент функции $u = \arcsin \frac{z}{x+y} \sqrt[3]{\frac{y}{x^2z}}$ в точке M(1;1;1).

7) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $x^2(2-z^2)-y^2=0$ в точке $M_0(1;-1;1)$.

Вариант 9.

- 1) Найти и построить область определения функции $z = \arccos(|x| + y)$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = x^3 + 2y^2 3x + 4y$.
- 3) Для функции $u=2^{\arcsin\frac{x}{z}}$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при x=0, z=1, $\Delta x=\Delta z=0{,}01$.
 - 4) Найти производную $\frac{dz}{dt}$ сложной функции $z=tg(2x^2-y)$, где $x=\ln(2t)$, $y=\sqrt{t}$.
- 5) Найти частные производные $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке M(2;1;1) z=f(x,y) неявной функции, заданной уравнением $x\ln(2z-y)+arctg\frac{z}{y}=\frac{\pi}{2x}$.
- 6) Найти производную функции $u=\frac{1}{\pi}tg\frac{\pi\cdot x^2}{2y}+e^{y-2x}$ в точке $M_1(1;2)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(5;-1)$.
- 7) Найти градиент функции $u = \frac{2z}{\sqrt[3]{x}} + yz^3 \sqrt{\frac{x}{y}}$ в точке $M_1(8;2;1)$. Составить уравнение поверхности уровня функции, проходящей через точку M_1 .

Вариант 10.

- 1) Найти и построить область определения функции $z = \arcsin(x^2 + y^2 2x)$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = x^2 xy + y^2 6x + 9y + 20$.
- 3) Для функции $u = \sqrt{y+1} \cdot \ln(x^2+2y)$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при x=1, y=0, dx=dy=0,1.
- 4) Найти производную $\frac{dz}{dt}$ сложной функции $z = \lg(x + y^2)$, где $x = arctg \frac{1}{t}$, $y = \sin(\pi \cdot t)$.
- 5) Уравнение $2x^2 + y^2 4x + 6y 1 = 0$ задает неявную функцию y(x). Найти производную $\frac{dy}{dx}$. Составить уравнения касательной плоскости и нормали к графику этой функции в точке, где y = -1, x > 0.
 - 6) Найти градиент функции $u = e^{\frac{x-y}{z}} \frac{1}{\pi} tg \frac{\pi \cdot z}{xy^2}$ в точке M(1;1;1).

7) Найти производную функции $u=\frac{xy}{\sqrt{2z}}+\frac{z}{2x^2y}+\sqrt{\frac{2y}{z}}$ в точке M_1 (1;2;4) по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где M_2 (-2;0;-2).

Вариант 11.

- 1) Найти и построить область определения функции $z = \frac{\ln(x+1)}{1+\ln y}$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = x^2 xy + y^2 + 9x 6y + 23$.
- 3) Для функции $z = \sin^2(2x + 3y)$ найти частные производные второго порядка и вычислить их значения при $x = \frac{\pi}{4}$, $y = \frac{\pi}{6}$.
 - 4) Для функции $z = \frac{u}{\ln v}$, где $u = \sqrt{4x y^2}$, $v = 4 x^2 y^2$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- 5) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к эллипсу $2x^2+3y^2-12x-6y+16=0$ в точке, где x=4 , $y\neq 0$.
 - 6) Найти модуль градиента функции $u = e^{\frac{2y-x}{z}} \frac{1}{\pi} \cos \frac{\pi \cdot z}{xy^2}$ в точке M(2;1;1).
- 7) Найти производную функции $u=\sqrt[3]{y^2-4z}+arctg\frac{x-z}{y}$ в точке $M_1(1;2;-1)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(-2;-4;1)$.

Вариант 12.

- 1) Найти область определения функции $z = \sqrt{x y + 1} \cdot \ln(x + y)$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = \frac{y}{x} + \frac{1}{y} + x$.
- 3) Найти полный дифференциал функции $v(t,z) = \ln \left(arctg \frac{t}{z} \right)$ и вычислить его значение при t=z=1, dt=0.01, $\Delta z=-0.01$.
 - 4) Для функции $z = u \cdot e^{\frac{u}{v}}$, где $u = x^2 + y^2$, v = xy найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- 5) Найти производную неявной функции y(x), заданной уравнением $x^2 + y^2 = 2x 4y + 20$ в точке, где x = 4, y > 0.
- 6) Найти производную функции $u=x\cdot \arcsin\frac{z-y}{2}-\sqrt[3]{y^2-4z}$ в точке $M_1(-1;1;2)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(0;2;1)$.
- 7) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $2x^2+4y^2+9z^2=21$ в точке, где $x_0=2$, $y_0<0$, $z_0=1$.

Вариант 13.

- 1) Найти и построить область определения функции $v = \arccos(x 2y)$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = x^3 + y^3 + 6xy$.
- 3) Для функции $u = ctg(e^{y^2-x^2})$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при $x=1, y=-1, \Delta x=\Delta y=0,1.$
 - 4) Для функции z = arctg(xy), где $y = e^{2x}$ найти $\frac{dz}{dx}$.
- 5) Для функции, заданной уравнением $\frac{6}{\pi}\arcsin\frac{x+y}{4z} \sqrt[3]{\frac{zx^2}{y}} = 0$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке M(1;1;1).
- 6) Найти градиент функции $u = y \cdot \ln(x+2z) + z \cdot \sqrt[3]{x^2 y^3}$ в точке M(-1;1;1). Найти модуль градиента.
- 7) Найти производную функции $u=\frac{x-y}{\sqrt[3]{z}}+\frac{x+2y}{x-z}+\sqrt[3]{\frac{xy^2}{2z}}$ в точке $M_1(2;1;1)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(0;-1;2)$.

Вариант 14.

- 1) Найти и построить область определения функции $u = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 4}}$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = e^{-x}(x y^2)$.
- 3) Вычислить приближено изменение функции $\varphi = arctg \frac{x+1}{y}$, если x изменяется от $x_1 = 0$ до $x_2 = 0.2$, y изменяется от $y_1 = 1$ до $y_2 = 0.9$
 - 4) Для функции $z = \ln^2(u) \ln(2v)$, где u = tg(3x), $v = \sin(3x)$ найти $\frac{dz}{dx}$.
- 5) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к окружности $x^2+y^2-2x+4y-20=0$ в точке, где y=-6, x<0.
 - 6) Найти градиента функции $u = \frac{x}{\ln(y+z)} + \sqrt[3]{2x^2z^5}$ в точке M(2;1;1).
- 7) Найти производную функции $u = \arcsin(x\sqrt{y})$ в точке $M_1\left(\frac{1}{2};1\right)$ по направлению вектора $\vec{l} = M_1\vec{M}_2$, где $M_2\left(\frac{3}{2};\frac{1}{2}\right)$.

Вариант 15.

- 1) Найти область определения функции $z = \sqrt{x y + 2} + \ln(y x^2)$.
- 2) Показать, что функция $z = x^4 + y^4 2x^2 4xy 2y^2$ имеет экстремум в точке $M_0(\sqrt{2}; \sqrt{2})$. Выяснить тип экстремума. Найти этот экстремум.
- 3) Для функции $u = y \cdot e^{2(1-x)} + \cos \frac{\pi \cdot x}{2y^2}$ найти частные производные второго порядка и вычислить их значения в точке M(1;1).
 - 4) Для функции $z = arctg \frac{y}{x}$, где $y = \ln(2x+1)$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{dz}{dx}$.
- 5) Уравнение $\frac{6}{\pi} \arcsin \frac{x+z}{4y} \sqrt[3]{\frac{x^2y}{z}} = 0$ задает неявную функцию z = f(x,y). Найти частную производную этой функции в точке M(1;1;1).
- 6) Найти производную функции $u=ye^{2y-x}+\frac{\sqrt{z}}{x+y}$ в точке $M_1(2;1;4)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(0;-2;-2)$.
 - 7) Найти градиент функции $u = \frac{1}{\pi} \left(ctg \, \frac{\pi \cdot y^2}{2x} \right)^2$ в точке M(2;1).

Вариант 16.

- 1) Найти и построить область определения функции $u = \frac{x+y}{x^2+y^2}$. Вычислить значение функции и в точке M(1;3).
 - 2) Найти экстремумы функции $z = e^{0.5x}(x + y^2)$.
- 3) Для функции $u = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при x = 2, y = 1, $\Delta x = 0.1$, $\Delta y = -0.2$.
 - 4) Для сложной функции $z = x^2 y xy$, где $x = u \cos v$, $y = v \sin u$ найти $\frac{\partial z}{\partial u}$ и $\frac{\partial z}{\partial v}$.
- 5) Уравнение $\arccos \frac{x}{y} = \frac{\pi}{3} + zy \sqrt{\frac{z}{x}}$ задает неявную функцию z = f(x, y). Найти $\frac{\partial z}{\partial y}$ при $x = \frac{1}{2}$, y = 1, z > 0.

- 6) Найти производную функции $u = \arcsin\frac{2y-x}{z} + \frac{\sqrt[3]{2x^2z}}{y^3}$ в точке $M_1(2;1;-1)$ по направлению вектора $\vec{l} = M_1\vec{M}_2$, где $M_2(-1;-5;1)$.
 - 7) Найти модуль градиента функции $u = \frac{2x y}{3y + 2z}$ в точке M(-1;1;-1). Вариант 17.
 - 1) Найти область определения функции $u = \arccos\left(\frac{1}{x^2 + y^2}\right)$.
- 2) Показать, что функция $z = 3x + 6y x^2 xy y^2$ имеет экстремум в точке $M_0(\sqrt{2}; \sqrt{2})$. Выяснить тип экстремума. Найти этот экстремум.
- 3) Для функции $u = z \cdot e^{y-2x} + \frac{1}{z^2} \cos \frac{\pi \cdot x}{y}$ найти $\frac{\partial u}{\partial y}$ и $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial z}$. Вычислить их значения в точке M(1;2;1).
 - 4) Для функции $z = 2u + \sqrt{v}$, где $u = \arcsin(xy)$, $v = \ln(x^2 + 2y)$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- 5) Уравнение $x \ln(2y-z) + arctg \frac{y}{z} = \frac{\pi}{2x}$ задает неявную функцию z = f(x,y). Найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке M(2;1;1).
- 6) Найти модуль градиента функции $u = \frac{1}{\pi} t g \left(\frac{\pi \cdot x}{y \cdot z} \right) \frac{z x}{y x} + x \cdot \sqrt[3]{\frac{y}{z}}$ в точке M(1;2;2).
- 7) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к параболоиду $z = 2x^2 + 4y^2$ в точке, где y = 1, z = 12, x < 0.

Вариант 18.

- 1) Найти и построить область определения функции $z = \arcsin(|x| |y|)$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = x^3 + 3y^2 3xy + 1,75$.
- 3) Для функции $u = \ln(x^2 + 3y)$ найти частные производные второго порядка и вычислить их значения при x = 2, y = 0.
 - 4) Для функции $u = \frac{x^2 y}{x^2 + y}$, где $y = arctg \frac{1}{x}$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{dz}{dx}$.
- 5) В точке M(2;1) найти угловой коэффициент касательной к кривой $x^2-y^2+y=2^{y-2}-2^x$
 - 6) Найти градиент функции $u = \frac{1}{\pi} \cos \frac{\pi \cdot x}{yz} \cdot e^{x+y} \sqrt[3]{\frac{zy^2}{2x}}$ в точке M(-1;1;2).
- 7) Найти производную функции $u = \frac{x}{y} \arcsin \frac{y}{x}$ в точке $M_1(-2;1)$ по направлению вектора $\vec{l} = M_1 \vec{M}_2$, где $M_2(2;4)$.

Вариант 19.

- 1) Найти и построить область определения функции $u = \frac{\ln(x^2 2y)}{\sqrt{9 x^2 y^2}}$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = 3x^2 + y^3 3xy$.
- 3) Для функции $u=\frac{ctg\left(2y+\frac{\pi}{4}\right)}{x-1}$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при $x=3,\ y=0,\ \Delta x=-0.04,\ \Delta y=0.01.$
 - 4) Для функции $z = \ln(y^2 2x^2)$, где $y = e^{x+1}$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{dz}{dx}$.
- 5) Уравнение $\arcsin\frac{x}{y}=\frac{\pi}{6}+zy-\sqrt{\frac{z}{x}}$ задает неявную функцию z=f(x,y). Найти $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке $M_0\Big(\frac{1}{2};\!1;\!z_0\Big),\ z_0>0$.
- 6) Найти производную функции $u=\frac{x^2}{yz}-\sqrt{\frac{y}{2x}}+xyz^3$ в точке $M_1(1;2;-1)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(-2;-4;1)$.
 - 7) Найти градиент функции $z = x^y + y^x$ в точке M(2;1).

Вариант 20.

- 1) Найти область определения функции $t = \log_2(\sqrt{x} \sqrt{y})$.
- 2) Показать, что функция $z = x^2 xy + y^2 + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ имеет экстремум в точке $M_0(1;1)$. Выяснить тип экстремума. Найти этот экстремум.
- 3) Для функции $u = y \cdot e^{2(1-x)} + \cos \frac{\pi \cdot x}{2y^2}$ найти частные производные второго порядка и вычислить их значения в точке M(1;1).
- 4) Катеты a=12 (см), b=5 (см) измерены с точностью $\Delta a=\Delta b=0,1$ (см). Найдите гипотенузу треугольника и относительную погрешность значения гипотенузы $\left(\delta c=\frac{\Delta c}{c}\cdot 100\%\right)$.
 - 4) Для функции $u = x^2 + 2y^2 + \ln(1+y)$, где $y = \sin(3x)$ найти $\frac{du}{dx}$.

- 5) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к эллипсу $2x^2+y^2-4x+6y-1=0$ в точке, где $y=-1,\ x<0$.
 - 6) Найти градиент функции $z = arctg \sqrt{\frac{x^2 y^2}{x^2 + y^2}}$ в точке $M_0(\sqrt{2};1)$.
- 7) Найти производную функции $u=xe^{2y+z}+z\cdot\sqrt[3]{\frac{x}{y^2}}$ в точке $M_1(-1;1;2)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(4;3;14)$.

Вариант 21.

- 1) Найти и построить область определения функции $z = \arcsin \frac{1}{x} + \arccos \frac{1}{y}$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = 3x^2 + y^3 6xy$.
- 3) Для функции $u=(x^2+2)\cdot \arcsin\frac{1}{y}$ найти частные производные второго порядка.
- 4) Найти производную $\frac{du}{dt}$ сложной функции $u=e^{x-3y}$, где $x=\sin(\pi\cdot t)$, $y=\sqrt[3]{t}$ и ее значение при t=1.
- 5) Уравнение $x\ln(2y+z)+arctg\frac{z}{y}+\frac{\pi}{2x}=0$ задает неявную функцию z=f(x,y). Найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке M(2;1;-1).
- 6) Составить уравнения касательных плоскостей к эллипсоиду $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 21$ в точках пересечения эллипсоида и прямой $\frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$.
- 7) Найти производную функции $z = x^2 y^2$ в точке M(1;1) в направлении вектора l_0 , составляющего с осью ОУ угол $\beta = 60^0$.

Вариант 22.

- 1) Найти и построить область определения функции $v = \arccos(x^2 + y^2 2y)$. Вычислить z при x = 0, y = 1.
 - 2) Найти экстремумы функции $z = x^2 2x\sqrt{y} + y 4x$.
- 3) Для функции $u = \frac{5x+3y}{9x-2y}$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при $x=1,\ y=2,\ \Delta x=-0.1,\ \Delta y=0.3$.

- 4) Для функции $w = tg \frac{4u}{v^2}$, где $u = \arcsin(t 2z)$, $v = \ln(t^2 + z^2)$ найти $\frac{\partial w}{\partial z}$.
- 5) Уравнение $arctg \frac{x+2y}{3z} ye^{x-z} + \frac{1}{z} = \frac{\pi}{4}$ задает неявную функцию z = f(x,y). Найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке M(1;1;1).
 - 6) Найти модуль градиента функции $u = \frac{2x^2}{9} + \frac{3y^2}{z} xyz$ в точке M(1;-2;3).
- 7) Найти производную функции $u=\frac{z}{\sqrt[3]{x-y}}+\frac{1}{\ln 2}\cdot 2^{3y+z}-\sqrt{x(y^2-z)} \quad \text{в точке}$ $M_1(2;1;-3)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(5;-5;-1)$.

Вариант 23.

- 1) Найти область определения функции $u = \arccos\left(\frac{x}{y}\right)$.
- 2) Найти экстремум функции $z = x^2 + 2y^2 xy^2 + 1$.
- 3) Для функции $u = x \ln(3x + 2y)$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при x = 1, y = -1, $\Delta x = \Delta y = 0.01$.
 - 4) Для функции $z = u^v$, где $u = \sin(2y)$, $v = arctg \frac{x}{y}$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- 5) Найти производную неявной функции y(x), заданной уравнением $x\cdot 3^{\frac{x+1}{y}}+tg\frac{\pi x}{4y}-10=0$ в точке M(1;1).
- 6) Найти производную функции $u=\sqrt{3}\arcsin\frac{x-y}{z}+y^2\cdot\sqrt{\frac{z}{x^3}}$ в точке $M_1(1;2;1)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(-1;5;-10)$.
 - 7) Найти градиент функции $u = \frac{x}{\sqrt[3]{z(2x+y)}} + 3 \cdot \sqrt[3]{\frac{y}{z}} + xyz^2$ в точке M(1;2;-2).

Вариант 24.

- 1) Найти и построить область определения функции $z = x + 2y \arccos(xy)$.
- 2) Найти экстремум функции $z = x^3 + y^2 3x + 2y$.
- 3) Для функции $u = e^{1-x} \cdot \ln(2y)$ найти частные производные второго порядка и вычислить их значения в точке M(1;1).
 - 4) Для функции $z = (u+1)^{v+1}$, где $u = \arcsin\left(\frac{x}{y}\right)$, $v = \cos(2x+3y)$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- 5) Уравнение $x \ln(2z+y) + arctg \frac{z}{y} + \frac{\pi}{2x} = 0$ задает неявную функцию z = f(x,y). Найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке M(2;-1;1).
- 6) Найти производную функции $u=\sqrt{3}\arccos\frac{x-y}{z}+\frac{4}{\pi}tg\frac{\pi y}{x^2}$ в точке $M_1(2;1;2)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(5;-1;-4)$.
- 7) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $\sin(3x)\cdot\cos y z = 0$ в точке, где $x = y = \frac{\pi}{4}$.

Вариант 25.

- 1) Найти и построить область определения функции $u = \sqrt{x-1} + \sqrt[4]{y+2}$. Вычислить значение функции и в точке M(5;-1).
 - 2) Найти экстремумы функции $z = e^{0.5y}(x^2 + y)$.
- 3) Вычислить приближено изменение функции $z = \arcsin \frac{y}{x}$, если x изменяется от $x_1 = 5$ до $x_2 = 4.5$, y изменяется от $y_1 = 3$ до $y_2 = 3.3$
 - 4) Для функции $z = y^{\sqrt{x}}$, где $y = \log_2(x^2 + 2x)$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{dz}{dx}$.
- 5) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к гиперболе $x^2-2y^2+4y-4=0$ в точке M(2;2). Сделать чертеж.
- 6) Найти производную функции $u=\frac{1}{\pi}\cos\frac{\pi\cdot z}{x^2y}+\frac{x+2y}{z+y}$ в точке $M_1(1;2;1)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(3;1;-1)$.
 - 7) Найти градиент функции $x^2 + y^2 + 4z^2 = 4$ в точке $M\left(\frac{4}{3}; \frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$.

Вариант 26.

- 1) Найти и построить область определения функции $u = \frac{2x + y}{\cos(y x)}$.
- 2) Найти экстремумы функции $z = \frac{x}{y} + \frac{1}{x} + y$.
- 3) Для функции $u = \cos\left(\frac{\pi}{2}(2x y)\right)$ найти частные производные $\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}$ и $\frac{\partial^3 u}{\partial x^2 \partial y}$. Вычислить их значения в точке M(1;1).
 - 4) Для функции $z = u^{\nu+1}$, где $u = \arcsin(x+2y)$, $v = \ln(x+\sqrt[3]{y})$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- 5) Уравнение $\frac{x-y}{z^2}+e^{2z+x}-x\sqrt{y}=0$ задает неявную функцию z=f(x,y). Найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$ в точке M(2;1;-1).
 - 6) Найти градиент функции $u = arcctg \frac{x}{y+z} + \sqrt[3]{\frac{z^5}{2x^2y}}$ в точке M(2;1;1).
- 7) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $u = \frac{1}{\ln 2} \cdot 2^{x^2 z^2} + \frac{\sqrt{x}}{z} \frac{2x}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\ln 2}$ в точке $M_1(1;4;1)$

Вариант 27.

- 1) Найти и построить область определения функции $z = tg\left(y + 2x + \frac{\pi}{4}\right)$. Вычислить z при x = 0, y = 1.
 - 2) Найти экстремумы функции $z = 2y^2 2y\sqrt{x} + x 4y$.
- 3) Для функции $z = x^2 + 2y^2 3xy$ найти формулы частных приращений $\Delta_x z$, $\Delta_y z$ и полного приращения. Вычислить приращения, если x изменяется от $x_1 = 2$ до $x_2 = 2,1$, y изменяется от $y_1 = 2$ до $y_2 = 1,9$.
 - 4) Для функции $z = x^y$, где $y = e^{-x} \cdot \sin(2x)$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{dz}{dx}$.
- 5) Составить уравнения касательной и нормали к эллипсу $3x^2 + 2y^2 6x 12y + 7 = 0$ в точке, где x = 3, y > 3.
 - 6) Найти градиент функции $u = y \ln(x + 2z) \sqrt{3} \arccos \frac{z}{x^2 + y^3}$ в точке $M_1(-1;1;1)$.

7) Найти производную функции $u=3\cdot\sqrt[3]{\frac{xz^2}{y-1}}+\frac{x+z}{2y-z}-\frac{x^2y}{4z^3}$ в точке $M_1(2;3;1)$ по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(4;1;2)$.

Вариант 28.

- 1) Найти и построить область определения функции $u = \arcsin \frac{y-2}{x}$.
- 2) Для функции $u=x^{\frac{y}{z}}$ найти $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial u}{\partial z}$ при x=2, y=-1, z=1.
- 3) Найти экстремумы функции $z = e^{2x}(x + y^2 + 2y)$.
- 4) Высота H = 4 (см) и образующая L = 5 (см) конуса измерены с точностью $\Delta = 0.1$ (см). Найти объем конуса. Найти абсолютную и относительную погрешности объема.
 - 5) Для функции $z = \arcsin \frac{x}{z}$, где $z = \sqrt{x^2 + 1}$ найти $\frac{\partial u}{\partial x}$ и $\frac{du}{dx}$ в точке, где x = 1.
 - 6) Найти градиент функции $u = \sqrt{2} \cdot \arcsin \frac{x + 2y}{x + z} + \sqrt[3]{\frac{2yz^2}{x}}$ в точке M(1;-1;2).
- 7) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $x^2 + \ln(y^2 + z^2) \ln(x^2 + z^2) = 1$ в точке, где x = 1, z = -2, y < 0.

Вариант 29.

- 1) Найти и построить область определения функции $u = \arccos\sqrt{xy}$.
- 2) Для функции $z = x^y$ найти $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$. Сравнить эти производные.
- 3) Найти экстремумы функции $z = \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}y^2 xy$.
- 4) С помощью дифференциала найти формулу объема стекла, нужного для изготовления цилиндрического стакана с толщиной стенок и дна к, если радиус внутреннего цилиндра R, а высота внутреннего цилиндра H.
- 5) Найти производную неявной функции y(x), заданной уравнением $\ln x + \ln y \sqrt[3]{y} = 0$ в точке M(e;1).
 - 6) Для функции $z = \ln(2x + y^2)$, где $x = \sin(2t)$, $y = \cos^2 t$ найти $\frac{dz}{dt}$.
- 7) Найти модуль градиента функции $u=x^2-2y^2+z^2-4x+2z$ в точке M_1 (1;1;1) и производную в точке M_1 по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где $M_2(-1;3;0)$.

Вариант 30.

- 1) Найти и построить область определения функции $u = \sqrt{\frac{x^2 4x + y^2}{x^2 + 4x + y^2}}$.
- 2) Для функции $z = \ln\left(tg\frac{x}{y}\right)$ найти $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.
- 3) Найти экстремум функции $z = 2x^2 + y^2 xy 7x + 14$.
- 4) Для функции $u = \sqrt[3]{x + y^2}$ найти полный дифференциал и вычислить его значение при x = 2, y = 5, $\Delta x = 0.1$, $\Delta y = 0.01$.
- 5) Составить уравнения касательной плоскости и нормали к поверхности $xe^{2x+y}-e^{3x^2+2y}=0$ в точке $M_1(1;-1)$.
 - 6) Для функции $z = \frac{u}{v} arctg(u+v)$, где u = xy, v = x+y найти $\frac{\partial z}{\partial x}$ и $\frac{\partial z}{\partial y}$.
- 7) Найти градиент функции $u=\frac{x^2}{y}-\frac{4y}{z^2}+x^2z^2$ в точке M_1 (1;–1;2). Найти производную этой функции в точке M_1 по направлению вектора $\vec{l}=M_1\vec{M}_2$, где M_2 (3;–4;–4).



Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Н. П. Жданова, Т. С. Озерова

КРАТНЫЕ, КРИВОЛИНЕЙНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Методические указания и варианты контрольных и самостоятельных работ по разделу дисциплины «Математика» для студентов всех специальностей очного обучения

Екатеринбург 2019

Ж 42

Рецензент: В. Я. Раевский, доцент, к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории теоретической физики ИФМ.

Учебное пособие рассмотрено на заседании кафедры математики 16.10. 2018 г. (протокол № 134) и рекомендовано для издания в УГГУ.

Жданова Н. П., Озерова Т. С.

Ж42 КРАТНЫЕ, КРИВОЛИНЕЙНЫЕ И ПОВЕРХНОСТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ:

методические указания и варианты контрольных и самостоятельных работ. Н. П. Жданова, Т. С. Озерова; Уральский государственный горный университет. — Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. — 85 с.

В методических указаниях с единых позиций изложены понятия кратных криволинейных и поверхностных интегралов. Приведены решения большого количества типовых задач и варианты контрольных работ. Кратко изложены элементы теории поля.

После изучения теории и решений типовых задач, студенту рекомендуется самостоятельно решить один из вариантов контрольных работ. Все задачи снабжены ответами.

Методические указания и варианты контрольных и самостоятельных работ предназначены студентам всех специальностей очного обучения для изучения темы: «Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы».

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
І. КРАТНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ	5
1. Понятие интеграла от скалярной функции	
2. Основные свойства интегралов.	
3. Вычисление интегралов.	
3.1 Определенный интеграл.	10
3.2 Криволинейный интеграл.	
3.3 Двойной интеграл	
3.4 Поверхностный интеграл второго рода	
3.5 Тройной интеграл	15
II. ПРИМЕНЕНИЕ КРАТНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ .	16
1. Длина дуги кривой	
2. Площадь плоской области.	
3. Площадь поверхности	17
4. Объем тела	
5. Масса распределенная в заданной области	18
ІІІ. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОЛЯ	
1. Понятие поля.	
2. Векторные линии.	
3. Работа силового поля. Криволинейный интеграл второго рода. Циркуляция вектора	
вдоль замкнутого контура.	20
4. Поток вектора через поверхность.	
4.1 Вектор площадки	
4.2 Понятие потока вектора через поверхность	
4.3 Гидродинамический смысл потока вектора через поверхность. Поток жидкости ч	
поверхность.	
4.4 Поток вектора через плоскую кривую L	26
4.5 Свойства и вычисление потока вектора через поверхность	
5. Оператор Гамильтона «набла»	29
6. Дивергенция векторного поля.	29
7. Ротор (вихрь) векторного поля.	
8. Потенциальное векторное поле.	32
8.1 Плоское потенциальное поле.	
IV. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ	34
1. Вычисление и применение двойного интеграла.	
2. Вычисление и применение тройного интеграла.	
3. Вычисление и применение поверхностного интеграла первого рода	
4. Вычисление и применение криволинейного интеграла.	
V. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ	
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	90

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания по теме «Кратные, криволинейные и поверхностные интегралы» предназначены для самостоятельной работы студентов. Методические указания удовлетворяют всем требованиям государственного образовательного стандарта по подготовке дипломированных специалистов .В методических указаниях с единых позиций изложены понятия кратных криволинейных и поверхностных интегралов. Приведены решения большого количества типовых задач и варианты контрольных и самостоятельных работ. Кратко изложены элементы теории поля.

После изучения теории и решений типовых задач, студенту рекомендуется самостоятельно решить один из вариантов контрольных работ. Все задачи снабжены ответами.

І. КРАТНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

1. Понятие интеграла от скалярной функции

Пусть Q — и замкнутая ограниченная часть пространства. Это может быть отрезок [a, b] оси Ox, дуга плоской или пространственной кривой, часть плоскости или кривой поверхности, трехмерная область. Пусть в каждой точке M области Q задана непрерывная функция u = f(M).

- 1. Мысленно разобьем область Q на п элементарных частей ΔQ_i , $i = \overline{1,n}$ и найдем геометрическую меру каждой из частей, обозначив ее тоже ΔQ_i (это длина элементарного отрезка Δx_i оси Ox или элементарной части дуги Δl_i кривой, площадь ΔS_i элементарной части плоской области или $\Delta \sigma_i$ площадь элементарной части поверхности: Δv_i объем элементарной части трехмерной области).
- 2. На каждой элементарной части ΔQ_i возьмем произвольную точку M_i и вычислим значения функции в выбранных точках $U_i = f(M_i)$.
- 3. Составим произведения $(U_i \cdot \Delta Q_i = F(M_i) \cdot \Delta Q_i)$ и найдем сумму всех про-изведений:

$$f(\boldsymbol{M}_1) \cdot \Delta Q_1 + f(\boldsymbol{M}_2) \cdot \Delta Q_2 + \ldots + f(\boldsymbol{M}_i) \cdot \Delta Q_i + \ldots + f(\boldsymbol{M}_n) \cdot \Delta Q_n = \sum_{i=1}^n f(\boldsymbol{M}_i) \cdot \Delta Q_i$$

- интегральная сумма функции f(M) в области Q.
- 4. Назовем диаметром diam (ΔQ_i) элементарной области ΔQ_i наибольшее расстояние между точками ее границы. Из всех полученных диаметров $i=\overline{1,n}$ выберем максимальный и назовем его рангом λ данного разбиения:

$$\lambda = \max_{i} diam(\Delta Q_{i}).$$

Уменьшая ранг, составим последовательность интегральных сумм. Если область Q имеет геометрическую меру (длину, площадь, объем) и функция $U_i = f(M_i)$ непрерывна в области Q, то при $\lambda \to 0$ существует предел последовательности интегральных сумм $\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta Q_i$, равный числу J, независимо от способа разбиения области Q на элементарные части и от выбора точек M_i на

каждой из частей. Число J называется интегралом от функции f(M) по области Q и обозначается символом $\int_Q f(M)dQ$, т. е. $\lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^n f(M_i)\Delta Q_i = \int_Q f(M)dQ$, Q называется областью интегрирования; f(M) — подынтегральной функцией, dQ — элементом геометрической меры области Q; (dx — элемент длины отрезка [a, b] оси Ox; dl — элемент длины дуги плоской или пространственной кривой; ds — элемент площади поверхности; dv — элемент объема).

Тип интеграла различают по типу элемента dQ:

- 1. Если Q=[a, b] отрезок оси Ox, получим определенный интеграл $\int_a^b f(x)dx$.
- 2. Если Q = AB дуга плоской кривой, получим $\int_{L} f(M)dl = \int_{L} f(x, y)dl$.

Если Q = AB = L - дуга пространственной кривой, то $\int\limits_{L} f(M) dl = \int\limits_{L} f(x, y, z) dl$.




Рис. 1.1

Эти интегралы называются криволинейными интегралами первого рода или криволинейными интегралами по длине дуги кривой.

3. Q – область плоскости xOy.

$$\int\limits_{\mathcal{Q}} f(M) ds = \iint\limits_{\mathcal{Q}} f(x,y) ds = \iint\limits_{\mathcal{Q}} f(x,y) dx dy$$
- двойной интеграл.




Рис. 1.2

4. Q – часть кривой поверхности

 $\int\limits_Q f(M)d\sigma = \iint\limits_Q f(x,y,z)d\sigma$ - поверхностный интеграл первого рода (по площади поверхности).




Рис. 1.3

5. Q — область в трехмерном пространстве (называется телом).

$$\int\limits_{\mathcal{Q}} f(M) dv = \iiint\limits_{\mathcal{Q}} f(x,y,z) dv = \iiint\limits_{\mathcal{Q}} f(x,y,z) dx dy dz$$
 - тройной интеграл.




Рис. 1.4

В технических дисциплинах для обозначения интегралов используют все приведенные выше символы. Мы используем символы в правых частях равенств.

2. Основные свойства интегралов

1)
$$\int_{Q} (U_1 \pm U_2) dQ = \int_{Q} U_1 dQ \pm \int_{Q} U_2 dQ;$$

- 2) $\int_{O} AUdQ = A \int_{O} UdQ$, если A = const;
- 3) Если Q разбить на части Q_1 и Q_2 , то $\int_{Q} UdQ = \int_{Q_1} UdQ + \int_{Q_2} UdQ$;
- 4) $\int\limits_{Q}dQ=Q$ мера области Q (длина, площадь, объем).
- 5) Если $U_1 \le U_2$, то $\int_O U_1 dQ \le \int_O U_2 dQ$.
- 6) Оценка интеграла: $Q \cdot U_{\min} \leq \int_{\mathcal{Q}} U dQ \leq Q \cdot U_{\max}$, где Q мера области Q; U_{\min} и U_{\max} наименьшее и наибольшее значения функции U = f(M) в области Q.
- 7) Средним значением функции U=f(M) называют число $\overline{U}=\frac{1}{Q}\int\limits_{\mathcal{Q}}Ud\mathcal{Q}$. Непрерывная функция U=f(M) принимает значение \overline{U} хотя бы в одной точке M_0 области Q. $U_{\min}\leq\overline{U}\leq U_{\max}$.

3. Вычисление интегралов

3.1. Определенный интеграл

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = F(x)\Big|_{a}^{b} = F(b) - F(a), \tag{1}$$

где F(x) – первообразная от функции f(x), т. е. F'(x) = f(x).

3.2. Криволинейный интеграл

Криволинейный интеграл $\int_L f(x,y)dl$ или $\int_L f(x,y,z)dl$ преобразуют в определенный интеграл. Для этого все переменные и дифференциалы в подынтегральном выражении заменяют из уравнений кривой через одну переменную и ее

дифференциал и вычисляют получившийся интеграл по интервалу изменения выбранной переменной на дуге L.

а) Если кривая задана параметрически
$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \varphi(t), \alpha \le t \le \beta \end{cases}$$

ТО

$$\int_{L} f(x,y)dl = \int_{a}^{b} f(\varphi(t), \psi(t)) \cdot \sqrt{(\varphi'(t))^{2} + (\psi'(t))^{2}} dt$$
 (2)

б) Если L – график функции y = g(x) и $a \le x \le b$, то

$$\int_{L} f(x, y) dl = \int_{a}^{b} f(x, g(x)) \cdot \sqrt{1 + (g'(x))^{2}} dx \qquad (3)$$

в) Если
$$L$$
:
$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \varphi(t) \end{cases}$$
, то
$$z = \theta(t), \alpha \le t \le \beta$$

$$\int_{L} f(x, y, z) dl = \int_{a}^{b} f(\varphi(t), \psi(t), \theta(t)) \cdot \sqrt{(\varphi'(t))^{2} + (\psi'(t))^{2} + (\theta'(t))^{2}} dt.$$
 (4)

Замечание

В определенных интегралах нижний предел нужно брать меньше верхнего.


3.3. Двойной интеграл

$$\iint\limits_D f(x,y)\,ds$$
 приводим к двукратному интегралу.

1. Двойной интеграл в прямоугольных координатах.

Пусть область D ограничена прямыми x=a; x=b; (a< b) и графиками функций y=g(x); y=h(x), причем обе функции непрерывны на отрезке [a;b] и, $g(x) \le h(x)$ тогда

$$\iint_{D} f(x, y)ds = \int_{a}^{b} \left(\int_{g(x)}^{h(x)} f(x, y) dy \right) dx.$$
 (5)



В правой части равенства двукратный интеграл. Очевидно, что сначала нужно вычислить «внутренний интеграл» $\int\limits_{g(x)}^{h(x)} f(x,y) dy \,.$ Рассматривая x как посто-

янную величину, получим функцию от x, затем эту функцию проинтегрировать по x в пределах от a до b. Если область D ограничена прямыми $y=a;\ y=b$ и графиками функций $x=g(y),\ x=h(y),\ g(y)\leq h(y)$, то

$$\iint_{D} f(x, y)ds = \int_{a}^{b} \left(\int_{g(y)}^{h(y)} f(x, y) dx \right) dy.$$
 (6)




Рис. 3.2

При вычислении внутреннего интеграла в этом случае нужно считать y — постоянной величиной. Заметим, что границы «внешнего интеграла» всегда постоянны. Переход от формулы (5) к формуле (6) или от формулы (6) к формуле (5) называют изменением порядка интегрирования.

Если область D не удовлетворяет условиям формул (5) или (6), то ее разбивают на части.




Рис. 3.3

2. Двойной интеграл в полярных координатах.

Чтобы в двойном интеграле перейти к полярным координатам нужно:

- 1) Совместить прямоугольную и полярную системы координат так, чтобы начало прямоугольных координат совпадало с полюсом θ , а ось θ с полярной осью θ .
- 2) Заменить в подынтегральном выражении x, y и ds по формулам: $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, $ds = \rho d\varphi d\rho$ и получить:

$$\iint_{D} f(x, y)ds = \iint_{D} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\varphi d\rho.$$
 (7)

- 3) По этим же формулам заменить x и y на ρ и ϕ в уравнении каждой границы области D, потом уравнения решить относительно ρ , получив уравнение вида $\rho = g(\phi)$. Если в уравнении границы нет ρ , решить уравнение относительно ϕ , получить $\phi = \alpha$, $\phi = \beta$.
- 4) Пусть область интегрирования D ограничена лучами $\varphi = \alpha$, $\varphi = \beta$, $(\alpha < \beta)$ и графиками функций $\rho = g(\varphi)$, $\rho = h(\varphi)$, $g(\varphi) \le h(\varphi)$.




Рис. 3.4

Тогда

$$\iint_{D} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\varphi d\rho = \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_{g(\varphi)}^{h(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho \right) d\varphi. \tag{8}$$

При вычислении «внутреннего» интеграла переменная ф временно считается постоянной. В частности, если полюс принадлежит границе области, получим

$$\iint_{D} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\varphi d\rho = \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_{0}^{h(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho \right) d\varphi. \tag{8 a}$$




Рис. 3.5

Если полюс находится внутри области, получим:

$$\iint_{D} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\varphi d\rho = \int_{0}^{2\pi} \left(\int_{0}^{h(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho \right) d\varphi$$
 (8 б)




Рис. 3.6

3.4. Поверхностный интеграл первого рода




Рис. 3.7

Пусть поверхность σ задана уравнением z=g(x,y). Чтобы вычислить поверхностный интеграл $\iint_{\sigma} f(x,y,z) d\sigma$, нужно:

1) Найти проекцию поверхности σ на координатную плоскость xOy, получить область D.

2) Заменить в подынтегральном выражении z и $d\sigma$ по формулам: $z = g(x,y), d\sigma = \sqrt{1 + \left(g_x'(x,y)\right)^2 + \left(g_y'(x,y)\right)^2} \, ds, \text{ получить и вычислить двойной интеграл по области } D \text{ (в плоскости } xOy\text{):}$

$$\iint_{\sigma} f(x, y, z) d\sigma = \iint_{D} f(x, y, g(x, y)) \cdot \sqrt{1 + \left(g'_{x}(x, y)\right)^{2} + \left(g'_{y}(x, y)\right)^{2}} ds. \tag{9}$$

Если уравнение поверхности x=g(y,z), то находят проекцию поверхности G на плоскость yOz. Если уравнение поверхности y=g(x,z), то находят проекцию поверхности G на плоскость xOz.

3.5. Тройной интеграл

Вычисление тройного интеграла $\iint_G f(x,y,z) dv$ сводится к последовательному вычислению «внутреннего» определенного интеграла и «внешнего» двойного интеграла по области D — проекции области G на координатную плоскость.

Пусть в трехмерном пространстве Oxyz область G ограничена сверху поверхностью z=q(x,y), снизу — поверхностью z=p(x,y), а с боков — цилиндрической поверхностью, образующие которой параллельны оси oz (эта граница может отсутствовать). Найдем D — проекцию области G на плоскость Oxy.




Рис. 3.8

$$\iiint_G f(x, y, z) dv = \iint_D \left(\int_{p(x, y)}^{q(x, y)} f(x, y, z) dz \right) ds .$$
 (10)

Сначала вычисляют внутренний интеграл $\int_{p(x,y)}^{q(x,y)} f(x,y,z)dz$, считая временно x и y постоянными величинами и получают функцию двух переменных x и y, потом от этой функции вычисляют «внешний» двойной интеграл, подобрав удобную для вычисления этого интеграла формулу. Иногда удобнее проецировать тело на плоскость Oxz или Oyz.

II. ПРИМЕНЕНИЕ КРАТНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ИНТЕГРАЛОВ

С помощью интегралов можно найти величину T, связанную с некоторой областью Q и обладающую двумя свойствами:

- 1) При разбиении области Q на элементарные части ΔQ_i величина T тоже разбивается на элементарные части ΔT_i , причем $T = \sum_{i=1}^n \Delta T_i$. Такие величины называются аддитивными.
- 2) $\varDelta T_i$ приблизительно пропорциональна мере $\varDelta Q_i$, т. е. $\Delta T_i \approx k \cdot \Delta Q_i$. Для каждого i коэффициент k постоянен и связан с $\varDelta Q_i$, т. е. $K=f(M_i)$, где $M_i \in \Delta Q_i$.

Тогда приближенные значения $T \approx \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta Q_i$ и точное значение $T = l \lim_{\lambda \to 0} \sum_{i=1}^n f(M_i) \Delta Q_i = \int_Q f(M) dQ \,, \qquad \lambda = \max_i \bigl(diam \, \Delta \, Q_i \bigr) \,.$

Величину T, обладающую этими свойствами, можно найти проще, если взять элемент dQ области Q и найти формулу элемента dT величины T, т. е. получить dT=f(M)dQ, где $M\in dQ$. Тогда $T=\int\limits_{O}f(M)dQ$.

1. Длина дуги кривой

1) Если плоская кривая задана параметрически

$$L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \alpha \le t \le \beta$$
, то длина дуги

$$l = \int_{I} dl = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2} dt.$$
 (11)

Для пространственной кривой L: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t), \ \alpha \le t \le \beta, \\ z = z(t) \end{cases}$

$$l = \int_{L} dl = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'(t))^{2} + (y'(t))^{2} + (z'(t))^{2}} dt.$$
 (11a)

2) Если плоская кривая – график функции $y=g(x),\ a\leq x\leq b$, то

$$l = \int_{a}^{b} dl = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + (g'(x))^{2}} dx.$$
 (116)

2. Площадь плоской области

$$S = \iint_{D} dS. \tag{12}$$

В прямоугольных координатах

$$S = \iint_D dx dy. \tag{12a}$$

В полярных координатах

$$S = \iint_{D} \rho d\varphi d\rho . \tag{126}$$

3. Площадь поверхности

$$S = \iint_{\sigma} d\sigma = \iint_{D} \sqrt{1 + \left(g_{x}'(x, y)\right)^{2} + \left(g_{y}'(x, y)\right)^{2}} ds, \quad \text{где} \quad D = \underset{oxy}{up\sigma} \quad . \tag{13}$$

4. Объем тела

$$1. V = \iiint_G dV. (14)$$

2. Объем цилиндрического тела с основанием на координатной плоскости xOy, ограниченного сверху поверхностью z=f(x,y), можно вычислить с помощью двойного интеграла.

$$V = \iint_D g(x, y)ds. \tag{14a}$$

5. Масса, распределенная в заданной области

Говорят, что масса непрерывно распределена в области Q, если каждой мысленно выделенной части ΔQ этой области соответствует значение массы Δm . При этом масса отдельно взятой точки равна нулю.

Пусть точка $M \in \Delta Q \subset Q$. Плотностью распределения массы в точке M области Q называют величину δ :

$$\delta = \lim_{\text{diam}(\Delta Q) \to 0} \frac{\Delta m}{\Delta Q} \quad , \tag{15}$$

причем ΔQ все время содержит точку M.

Если масса распределена на дуге кривой, получаем линейную плотность, на поверхности — поверхностную плотность, в трехмерной области — плотность. Так как масса распределена неравномерно, то плотность в точке является функцией точки $\delta = \delta(M)$.

Из определения плотности массы (15) следует, что элемент массы равен $\Delta m \approx \delta \cdot \Delta Q$ или $dm = \delta dQ$, тогда масса, распределенная в области Q с плотностью $\delta = \delta(M)$:

$$m = \int_{Q} \delta dQ = \int_{Q} \delta(M)dQ. \tag{16}$$

Аналогично вводят понятие плотности заряда в диэлектрике, плотности энергии электромагнитного поля и др. Все эти величины находят по формуле (16). Так, если электрический заряд q распределен в области Q с плотностью заряда $\lambda = \lambda(M)$, то

$$q = \int_{Q} \lambda(M)dQ. \tag{17}$$

Частные случаи распределения массы:

а) масса, распределенная с плотностью δ на дуге L кривой.

$$m = \int_{L} \delta(x, y) dl - \text{для плоской кривой;}$$

$$m = \int_{L} \delta(x, y, z) dl - \text{для пространственной кривой;}$$
(16a)

б) масса, распределенная с поверхностной плотностью δ по области D:

$$m = \iint_{D} \delta(x, y) ds; \tag{166}$$

в) масса, распределенная с поверхностной плотностью δ по части σ кривой поверхности:

$$m = \iint_{\sigma} \delta(x, y, z) d\sigma; \tag{16B}$$

г) масса, распределенная с плотностью δ в трехмерной области G:

$$m = \iiint_G \delta(x, y, z) dv.$$
 (16r)

III. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ПОЛЯ

1. Понятие поля

Если с каждой точкой $M \in G$ связано определенное значение величины U, то говорят, что в области G задано поле величины U.

Поле называется скалярным, если U — скаляр (температура, плотность, электрический потенциал и др.) и векторным, если U — вектор (сила, скорость, напряженность и др.).

Поле называется стационарным (установившимся), если оно не меняется с течением времени.

Поле не зависит от системы координат, введенной в области G. Рассмотрим прямоугольную систему координат, тогда задание скалярного поля равносильно заданию в области G скалярной функции U=f(x,y,z) или U=f(x,y), если G — область в плоскости xOy. Задание векторного поля равносильно заданию в каждой точке $M(x,y,z) \in G$ векторной функции

$$\vec{U}(M) = P(x, y, z) \vec{i} + Q(x, y, z) \vec{j} + R(x, y, z) \vec{k}.$$

Свойства скалярного поля, его линий уровня, производной по направлению и градиента рассматривались в разделе «Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных».

В этом разделе рассмотрим свойства стационарного векторного поля. В дальнейшем функции P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z) и их производные считаем непрерывными в области G.

2. Векторные линии

Векторной линией векторного поля называют линию, в каждой точке M которой вектор $\overrightarrow{U}(M)$ направлен по касательной к линии.

Мы не рассматриваем, как найти векторные линии.

Если $\overrightarrow{U}(M) = P(x,y,z)\overrightarrow{i} + Q(x,y,z)\overrightarrow{j} + R(x,y,z)\overrightarrow{k}$ и в каждой точке поля функции P,Q,R одновременно не обращаются в нуль и непрерывны вместе со всеми своими частными производными первого порядка, то через каждую точку поля проходит единственная векторная линия, т. е. вся область G заполнена векторными линиями. По виду векторных линий получают информацию о структуре поля. Если $\overrightarrow{U}(M)$ - стационарное поле текущей жидкости, то векторные линии являются траекториями частиц жидкости и называются линиями тока. Если $\overrightarrow{U}(M)$ - вектор силы, то векторные линии называются силовыми линиями и т. д. Множество всех векторных линий, проходящих через точки поверхности σ , образует векторную трубку.

3. Работа силового поля. Криволинейный интеграл второго рода

Циркуляция вектора вдоль замкнутого контура

Пусть в каждой точке плоскости xOy (или области D) определен вектор силы $\vec{F}(M) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$, образующий векторное поле. И пусть материальная точка (m=1) перемещается в этом поле по гладкой кривой L из начала в конец дуги L. При перемещении материальной точки сила \vec{F} производит работу A.

Возьмем на дуге L произвольную точку M. При бесконечно малом перемещении из точки M по дуге кривой силу можно считать постоянной и равной $\vec{F}(M)$, поэтому соответствующая элементарная работа равна скалярному произведению $dA = \vec{F}(M) \cdot d\vec{r} = P(x,y) dx + Q(x,y) dy$. Суммируя элементарные работы, получаем общую работу, производимую силой \vec{F} , когда материальная точка проходит путь L:

$$A = \int_{I} dA = \int_{I} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{I} P(x, y) dx + Q(x, y) dy.$$
 (18)

Полученный интеграл от векторной функции $\vec{F}(M)$ по кривой L называется криволинейным интегралом второго рода или криволинейным интегралом по координатам. Чтобы вычислить интеграл, нужно задать поле $\vec{F}(M)$, уравнение дуги кривой L и указать направление движения по кривой L (начало и конец пути).

Для вычисления интеграла $\int_L P(x,y)dx + Q(x,y)dy$ все переменные и дифференциалы в подынтегральном выражении заменяют из уравнения кривой через одну переменную и ее дифференциал. Находят интервал изменения выбранной переменной на дуге L и вычисляют полученный определенный интеграл.

Если
$$L$$
 задана параметрически $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ и t изменяется от α до β

(α соответствует началу пути интегрирования, β – концу), то

$$\int_{I} P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \int_{\alpha} (P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t))dt). \tag{18a}$$

Если L – график функции y=f(x) и x изменяется от a до b, то

$$\int_{L} P(x,y)dx + Q(x,y)dy = \int_{a}^{b} (P(x,f(x)) + Q(x,f(x))f'(x))dx.$$
 (186)

При изменении направления движения по L интеграл изменяет только знак (другие свойства интеграла в разделе I). Если поле $\vec{F}(M)$ и L заданы в трехмерном пространстве, получим:

$$A = \int_{L} dA = \int_{L} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{L} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz,$$
 (19)

который вычисляется по тому же правилу.

Если $\overrightarrow{U}(M)=P(x,y,z)\overrightarrow{i}+Q(x,y,z)\overrightarrow{j}+R(x,y,z)\overrightarrow{k}$ - произвольное векторное поле, а L – замкнутый контур, то интеграл

$$\oint_{L} \vec{U}(M) \cdot d\vec{r} = \oint_{L} P(x, y, z) dx + Q(x, y, z) dy + R(x, y, z) dz$$
(20)

называется циркуляцией векторного поля $\overrightarrow{U}(M)$ или циркуляцией вектора $\overrightarrow{U}(M)$ вдоль замкнутого контура L.

Циркуляция вектора — величина скалярная, положительная, отрицательная или равная нулю.

4. Поток вектора через поверхность

4.1. Вектор площадки

Двусторонняя поверхность в пространстве называется ориентированной, если указано, какая ее сторона считается наружной, а какая внутренней. Можно рассматривать разные способы ориентации, например:






Рис. 4.1

Часто при рассмотрении элементарной части, содержащей точку M ориентированной поверхности, важна только площадь этой части, а ее форма (круг, прямоугольник и т. д.) не играет никакой роли. Тогда эту часть поверхности изображают нормальным вектором поверхности, направленным от внутренней стороны поверхности к внешней, модуль, которого равен площади этой элементарной части поверхности.




Рис. 4.2

Такой вектор называют вектором площадки (или векторной площадью площадки) в точке M. Если площадь выбранной площадки равна $d\sigma$, то вектор обозначают $d\vec{\sigma}$. Если найден единичный вектор внешней нормали поверхности $n = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$, то вектор площадки

$$d\sigma = n \cdot d\sigma = (\bar{i}\cos\alpha + j\cos\beta + k\cos\gamma)d\sigma. \tag{21}$$

В частности, dl - вектор кривой в точке M направлен по нормали к кривой в выбранную сторону, причем модуль вектора равен дифференциалу длины дуги кривой $dl = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2}$. Так как вектор dr = (dx, dy) направлен по касательной к кривой и в точке M(x,y) и модуль $\left| \overrightarrow{dr} \right| = dl$, то вектор кривой dl можно взять равным dl = (dy, -dx) или dl = (-dy, dx), потому что в этом случае скалярное произведение dr = dl направлен по нормали к кривой dl = dl направлен по нормали к кривой dl = dl направлен по нормали к кривой dl = dl на dl




Рис. 4.3

4.2. Понятие потока вектора через поверхность

Пусть в области G задано векторное поле $\overrightarrow{U}(M)$ и ориентированная гладкая поверхность σ . Потоком векторного поля $\overrightarrow{U}(M)$ через поверхность σ называют скалярную величину, равную поверхностному интегралу

$$\Pi_{\sigma}(U) = \iint_{\sigma} (u \cdot n) d\sigma = \iint_{\sigma} u \cdot d\sigma. \tag{22}$$

где n - единичный вектор внешней нормали; $d\sigma$ - вектор элементарной площадки поверхности σ .

Если ориентацию поверхности изменить на противоположную, то поток изменит только знак.

Часто поток рассматривают как «количество векторных линий», пересекающих поверхность изнутри наружу. «Количество» (в кавычках, так как число не целое) понимают в алгебраическом смысле, т. е., если одна часть σ пересекается векторными линиями изнутри наружу, а другая часть – снаружи внутрь, то «количество» может быть положительным, отрицательным или равным нулю.

4.3. Гидродинамический смысл потока вектора через поверхность

Поток жидкости через поверхность

Рассмотрим стационарное течение несжимаемой жидкости (или газа) в области G. В любой точке $M \in G$ скорость частицы жидкости имеет определённое значение V = V(M), т. е. в области G задано векторное поле скоростей. Поме-

стим в область G гладкую ориентированную поверхность σ и найдем объем жидкости, протекающей через поверхность σ за единицу времени изнутри наружу. Возьмем на поверхности σ элемент $d\sigma$, содержащий точку M и найдем элемент объема жидкости, протекающей через $d\sigma$ изнутри наружу за единицу времени. Он равен объему косого цилиндра с основанием $d\sigma$ и образующей $|\overrightarrow{v}(M)|$.




Рис. 4.4

Высота цилиндра равна проекции вектора скорости $\vec{V}(M)$ на единичный вектор внешней нормали $\vec{n}(M)$, т. е. $H = |\vec{V}|\cos\phi = |\vec{V}| \cdot |\vec{n}|\cos\phi = \vec{V} \cdot \vec{n}$ — скалярному произведению векторов.

Тогда объем цилиндра равен $dV = Hd\sigma = (V \cdot n) \cdot d\sigma = V \cdot (n \cdot d\sigma) = V \cdot d\sigma$, т. е. элементарный объем жидкости равен скалярному произведению вектора скорости V(M) на вектор площадки $d\sigma$. Суммируя элементарные объемы жидкости для всех элементов поверхности σ , получим, что за единицу времени через всю поверхность σ изнутри наружу проходит объем жидкости, равный поверхностному интегралу

$$\iint_{\sigma} (\vec{\mathbf{v}} \cdot \vec{n}) d\sigma = \iint_{\sigma} \vec{\mathbf{v}} \cdot ds = \Pi_{\sigma}(\vec{\mathbf{v}}),$$

т. е. равный потоку вектора $\vec{\nu}$ через поверхность σ .

4.4. Поток вектора через плоскую кривую L

Пусть на плоскости xOy задано векторное поле $\overrightarrow{U}(M) = P(x,y)\overrightarrow{i} + Q(x,y)\overrightarrow{j}$ и ориентированная дуга L гладкой кривой. Возьмем нормальный вектор кривой $\overrightarrow{dl} = (-dy,dx)$, составляющий острый угол с Oy при возрастании x вдоль кривой и будем считать это направление внешней нормалью. Скалярное произведение

$$\overrightarrow{U}\cdot\overrightarrow{dl}=P(x,y)(-dy)+Q(x,y)(dx)=Q(x,y)dx-P(x,y)dy$$
, тогда
$$\Pi_L\Big(\overrightarrow{U}\Big)=\int\limits_L\overrightarrow{U}\cdot\overrightarrow{dl}=\int\limits_LQ(x,y)dx-P(x,y)dy$$
- поток вектора \overrightarrow{U} через плоскую кривую L .

4.5. Свойства и вычисление потока вектора через поверхность

Свойства

1) Если изменить ориентацию поверхности, то поток изменит только знак

$$\Pi_{\sigma_+}\left(\overline{u}\right) = -\Pi_{\sigma_-}\left(\overline{u}\right),$$

где $\sigma_{\scriptscriptstyle +}$ и $\sigma_{\scriptscriptstyle -}$ - разные стороны поверхности $\sigma_{\scriptscriptstyle -}$

2) Если поверхность σ состоит из частей σ_1 и σ_2 , то

$$\Pi_{\sigma}(u) = \Pi_{\sigma_1}(u) + \Pi_{\sigma_2}(u).$$

3) Если $\vec{u} = c_1 \vec{u_1} + c_2 \vec{u_2}$,

TO

$$\Pi_{\sigma}(u) = C_1 \Pi_{\sigma}(u_1) + C_2 \Pi_{\sigma}(u_2)$$
 - свойство линейности потока.

Вычисление потока


Первый способ:

- 1. Найти проекцию поверхности σ на плоскость xOy получить область D.
- 2. Найти единичный нормальный вектор поверхности σ . Для этого записать уравнение поверхности в виде F(x, y, z) = 0. Найти $\operatorname{grad} F = F_x'i + F_y'j + F_z'k$. Найти $\left| \operatorname{grad} F \right| = \sqrt{\left(F_x' \right)^2 + \left(F_y' \right)^2 + \left(F_z' \right)^2}$. Так как $\operatorname{grad} F$ направлен по нормали к поверхности σ , то единичный вектор нормали

$$n = \pm \frac{\text{grad}F}{|\text{grad}F|} = \pm \frac{F_x'i + F_y'j + F_z'k}{\sqrt{(F_x')^2 + (F_y')^2 + (F_z')^2}}.$$

Знак + или – выбираем в зависимости от заданной стороны поверхности.

3. Найти *d*σ.



Угол между \vec{n} и осью Oz равен γ . Если считать, что в пределах площадки $d\sigma$ направление \vec{n} не меняется, то угол наклона площадки $d\sigma$ к плоскости xOy (площадке ds) тоже равен γ , тогда площади этих площадок связаны соотношением

$$ds = \cos \gamma \cdot d\sigma \, \text{ и } d\sigma = \frac{ds}{\cos \gamma} \,.$$

Beκτορ $n = \cos \alpha i + \cos \beta j + \cos \gamma k$,

поэтому
$$\cos \gamma = \pm \frac{F_z'}{\sqrt{(F_x')^2 + (F_y')^2 + (F_z')^2}}.$$
 Тогда
$$d\sigma = \frac{\sqrt{(F_x')^2 + (F_y')^2 + (F_z')^2}}{|F_z'|}ds.$$

4. Уравнение поверхности σ записать в виде z = z(x, y).

5. Вычислить
$$\Pi_{\sigma}(\vec{u}) = \iint_{\sigma} (\vec{u} \cdot \vec{n}) d\sigma = \iint_{D} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{|\cos \gamma|} \Big|_{z=z(x,y)} \right) \cdot ds$$
, подставив все найденные

величины в двойной интеграл по области D и вычислив полученный интеграл.

Замечание

В случае замкнутой поверхности σ , \vec{n} - вектор внешней нормали.




Рис. 4.6

Второй способ:

Пусть
$$u = P(x, y, z)i + Q(x, y, z)j + R(x, y, z)k$$
$$n = i\cos\alpha + j\cos\beta + k\cos\gamma$$
$$u \cdot n = P(x, y, z)\cos\alpha + Q(x, y, z)\cos\beta + R(x, y, z)\cos\gamma$$

Элемент площади ds в плоскости xOy равен dxdy, в плоскости xOz - dxdz и в плоскости yOz - dydz.

Мы показали, что при проецировании поверхности σ на плоскость xOy $ds = \cos \gamma \cdot d\sigma$, т. е. $\cos \gamma d\sigma = dxdy$. (Смотри пункт 3 первого способа вычисления потока).

Тогда при проецировании поверхности σ на плоскость xOz $\cos\beta d\sigma = dxdz$, а на плоскость yOz $\cos\alpha d\sigma = dydz$.

Поток вектора \vec{u} через поверхность σ равен

$$\Pi_{\sigma}(u) = \iint_{\sigma} u \cdot n d\sigma = \iint_{\sigma} (P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta + R(x, y, z) \cos \gamma) d\sigma = \\
= \iint_{\sigma} (P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dx dz + R(x, y, z) dx dy).$$
(23)

Полученный интеграл

$$\iint_{\sigma} P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dx dz + R(x, y, z) dx dy.$$

называется поверхностным интегралом второго типа (по координатам).

Предположим, что уравнение поверхности о можно решить относительно всех переменных

$$\sigma: \Phi(x, y, z) = 0 \Leftrightarrow \begin{bmatrix} x = \varphi(y, z) \\ y = \psi(x, z) \\ z = \eta(x, y) \end{bmatrix}$$

Обозначим проекцию поверхности σ на плоскость xOy через σ_{xy} , на плоскость xOz через σ_{xz} и на плоскость yOz через σ_{yz} . Тогда поверхностный интеграл второго типа приводится к сумме двойных интегралов:

$$\iint P(x, y, z) dy dz + Q(x, y, z) dx dz + R(x, y, z) dx dy = \iint P(\varphi(y, z), y, z) dy dz + \sigma$$

$$\sigma_{yz}$$

$$+ \iint Q(x, \psi(x, z), z) dx dz + \iint R(x, y, \eta(x, y)) dx dy.$$

$$\sigma_{xz}$$

$$\sigma_{xy}$$
(24)

Замечание

Поток вектора $\vec{u}(M)$ через кривую L равен криволинейному интегралу по координатам

$$\Pi_L(\overrightarrow{u}) = \int_I Q(x, y) dx - P(x, y) dy.$$
 (25)

5. Оператор Гамильтона «набла»

Английский математик Гамильтон (1805-1865) ввел векторнодифференциальный оператор $\nabla = \vec{i} \frac{\partial}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial}{\partial z}$, называемый «набла» (по-гречески – арфа, форму которой напоминает значок ∇). Набла действует только на множитель, который стоит непосредственно за ним. Если u = f(x, y, z) скалярная функция (скалярное поле), то произведение вектора ∇ на скаляр u:

$$\nabla u = \vec{i} \frac{\partial u}{\partial x} + \vec{j} \frac{\partial u}{\partial y} + \vec{k} \frac{\partial u}{\partial z} = gradu - \text{Bektop.}$$

Если $\vec{u} = P\vec{i} + Q\vec{j} + R\vec{k}$ - векторная функция (векторное поле), то скалярное произведение вектора ∇ на вектор \vec{u} равно сумме произведений одноименных координат векторов $\nabla \vec{u} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$ - скаляр, а векторное произведение ∇ на \vec{u} :

$$\nabla \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \vec{i} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) - \vec{j} \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) - \text{BEKTOP.}$$

С помощью ∇ проще записать некоторые понятия, связанные с полями, и операции над ними.

6. Дивергенция векторного поля

Пусть в трехмерном пространстве (или в области G) определено векторное поле $\vec{U}(M)$. Возьмем произвольную точку M и окружим замкнутой поверхно-

стью σ . Вычислим поток $\Pi_{\sigma}(\overrightarrow{U})$ векторного поля через поверхность σ . Найдем объем v области, ограниченной σ . Дивергенцией (расходимостью) $div\overrightarrow{U}(M)$ векторного поля $\overrightarrow{U}(M)$ в точке M называется предел отношения потока $\Pi_{\sigma}(\overrightarrow{U})$ векторного поля через замкнутую поверхность σ к объему области, ограниченной σ , вычисленный при условии, что поверхность σ стягивается в точку M:

$$div\overline{U}(M) = \lim_{\substack{v \to 0 \\ (\sigma \to M)}} \frac{\Pi_{\sigma}(\overline{U})}{V} = \lim_{\substack{v \to 0 \\ (\sigma \to M)}} \frac{1}{v} \iint_{\sigma} \overline{u} \cdot d\sigma \cdot \tag{26}$$

Если в пространстве введена прямоугольная система координат Охуг и

$$\overline{U(M)} = P(x, y, z) \overrightarrow{i} + Q(x, y, z) \overrightarrow{j} + R(x, y, z) \overrightarrow{k},$$

TO

$$div \overline{U}(M) = \nabla \overline{U} = \frac{\partial P(x, y, z)}{\partial x} + \frac{\partial Q(x, y, z)}{\partial y} + \frac{\partial R(x, y, z)}{\partial z}$$
пишут
$$div \overline{U}(M) = \nabla \overline{U} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}.$$
(27)

Ранее мы говорили, что все эти частные производные существуют. Используя гидродинамическую интерпретацию, считаем поле $\overrightarrow{U}(M)$ стационарным полем скоростей несжимаемой текущей жидкости. Это течение может быть обусловлено наличием источников – точек, производящих жидкость, и стоков – точек, поглощающих жидкость. Величина $\Pi_{\sigma}(\overrightarrow{U})$ дает объем жидкости, протекающей в единицу времени с внутренней стороны σ на внешнюю. Но эта величина равна количеству жидкости, вырабатываемой всеми источниками, находящимися в области, ограниченной σ , т. е. равна суммарной мощности всех источников внутри σ . Тогда предел отношения мощности источников в области к объему области, найденный при условии, что область стягивается (сжимается) в точку M, равен плотности мощности источников жидкости в этой точке.

Итак, в гидродинамической интерпретации дивергенция divU(M) векторного поля $\overrightarrow{U}(M)$ в точке M — это плотность мощности источников жидкости в этой точке.

Есть и другие интерпретации. Так, в электрическом векторном поле напряженности, созданном электрическими зарядами, распределенными в пространстве, дивергенция вектора напряженности является плотностью распределения электрических зарядов в данной точке поля.

7. Ротор (вихрь) векторного поля

Пусть в пространстве (или в области G) определена прямоугольная система координат и задано векторное поле:

$$\overrightarrow{u}(M) = P(x, y, z) \overrightarrow{i} + Q(x, y, z) \overrightarrow{j} + R(x, y, z) \overrightarrow{k}$$
.

Ротором $\vec{rotu}(M)$ поля \vec{u} в точке M называют вектор

$$rot\vec{u}(M) = \nabla \times \vec{u} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \vec{i} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) - \vec{j} \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) + \vec{k} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right)$$
(28)

Этот вектор характеризует завихренность поля в точке M (тенденцию к вращению). Проведем через точку M плоскость Γ , ее ориентацию в пространстве зададим единичным нормальным вектором \vec{n} в точке M.

В плоскости Γ возьмем замкнутую кривую L, обходящую точку M, и выберем направление обхода L таким, чтобы с конца \vec{n} обход казался происходящим против движения часовой стрелки.

Обозначим площадь, ограниченную контуром L, через ΔS . Найдем циркуляцию векторного поля $\vec{u}(M)$ вдоль контура $L: H_L(\vec{u}) = \oint_{\vec{u}} \vec{u} \cdot \vec{dr}$.

Доказывается, что проекция ротора поля $\vec{u}(M)$ в точке M на вектор \vec{n} равна пределу отношения циркуляции поля по контуру L к площади ΔS , ограниченной контуром, при условии, что контур L стягивается в точку M, а $\Delta S \to 0$.

$$np_{n}\left(rotu(M)\right) = \lim_{\substack{\Delta S \to 0 \\ (L \to M)}} \frac{1}{\Delta S} \oint_{L} u \cdot dr$$
(29)

8. Потенциальное векторное поле

Векторное поле $\overrightarrow{U}(M)$, заданное в односвязной области G, называется потенциальным, если существует такая скалярная функция f(M), что во всех точках $M \in G$ вектор

$$U(M) = \operatorname{grad} f(M) \tag{30}$$

В этом случае функция f(M)=f(x, y, z) называется потенциалом векторного поля $\overrightarrow{U}(M)$. (Для силовых полей f(M) называется силовой функцией, потенциалом называется (-1)f(M)=-f(M).

Теорема (признак потенциального поля)

Для того чтобы векторное поле $\vec{U}(M)$ было потенциальным в односвязной области G, необходимо и достаточно, чтобы в каждой точке M этой области $rot \vec{U}(M) = 0$.

Необходимость можно формально рассмотреть: $rot\overrightarrow{U}(M) = rot(gradf) = \nabla \times (\nabla f)$. «Векторы» ∇ и ∇f коллинеарны, следовательно, их векторное произведение равно нулю:

$$rot\vec{U} = 0 \tag{31}$$

Пусть $\vec{U}(M) = P(M)\vec{i} + Q(M)\vec{j} + R(M)\vec{k}$,

$$rot\vec{U}(M) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right)\vec{i} - \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z}\right)\vec{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k} .$$

Получим, что поле $\overrightarrow{U}(M)$ является потенциальным в том и только в том случае, когда

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial z}, \quad \frac{\partial R}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial z}, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$
 (32)

8.1. Плоское потенциальное поле

Если поле плоское, т. е. $\vec{U}(M) = P(x, y)\vec{i} + Q(x, y)\vec{j}$

$$rot\vec{U}(M) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & 0 \\ P & Q & 0 \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\vec{k}$$
(33)

- поле называется потенциальным при $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$.

B этом случае
$$\vec{U} = gradf(x,y) = f_x'(x,y) \vec{i} + f_y'(x,y) \vec{j}$$
, т.е. $P(x,y) = f_x'(x,y), \ Q(x,y) = f_y'(x,y)$ и

$$\int_{AB} P(x, y) dx + Q(x, y) dx = \int_{AB} f_{x}(x, y) dx + f_{y}(x, y) dx = \int_{AB} df(x, y) = f(x, y) \Big|_{A}^{B} = f(B) - f(A)$$

для всех дуг, натянутых между точками A и B.

Получили, что при $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$ криволинейный интеграл не зависит от пути интегрирования. Работа силы $\vec{U} = \vec{F}$ не зависит от пути, по которому движется точка. Тогда криволинейный интеграл по любому замкнутому контуру в заданной области равен нулю:

$$\int_{I} P(x, y) \dot{i} + Q(x, y) \dot{j} = 0, \tag{34}$$

т. е. циркуляция поля вдоль любого замкнутого контура равна нулю $U_{\scriptscriptstyle L}(\overrightarrow{U}) = 0$.

Потенциал плоского поля $\vec{U}(M) = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ находят по формуле

$$f(x,y) + c = \int_{\mathcal{O}} P(x,y)dx + Q(x,y)dy,$$

$$M_0M$$
(35)

где M(x,y), $M_0(x_0,y_0)$ взяты произвольно. Удобнее всего за дугу M_0 брать двузвенную ломаную линию, звенья которой параллельны осям координат, так как на вертикальном звене dx=0, а на горизонтальном dy=0.

$$f(x,y) + c = \int_{y_0}^{y} Q(x_0, y) dy + \int_{x_0}^{x} P(x, y_0) dx$$

$$f(x,y) + c = \int_{x_0}^{x} P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^{y} Q(x, y_0) dx$$
(36)

IV. РЕШЕНИЕ ТИПОВЫХ ЗАДАЧ

1. Вычисление и применение двойного интеграла

При решении этих задач используйте следующую схему:

- 1) сделать чертеж;
- 2) выбрать подходящие формулы (по условию задачи и по чертежу);
- 3) найти все элементы выбранных формул;
- 4) вычислить получившийся повторный интеграл.


Пример 1

Вычислить
$$\iint_D (2x + y) dS$$
, если D : $\begin{cases} 1 \le x \le 3 \\ \frac{9}{x} \le y \le 10 - x \end{cases}$

Изменить порядок интегрирования в полученном повторном интеграле и еще раз вычислить интеграл

Решение

Построим чертеж:



Уравнения границ области $D: x=1, x=3, y=\frac{9}{x}, y=10-x$ (каждое неравенство, задающее D, превращаем в уравнение).

Для вычисления выберем формулу

$$\iint\limits_D f(x,y)dS = \int\limits_a^b (\int\limits_{g(x)}^{h(x)} f(x,y)dy)dx.$$

Найдем элементы формулы.

Так как область расположена между прямыми x=1 и x=3, то a=1, b=3. Нижняя граница области — дуга $\stackrel{\circ}{AB}$ задана уравнением $y=\frac{9}{x}$, следовательно, $g(x)=\frac{9}{x}$. Верхняя граница — прямая AC задана уравнением y=10-x, следовательно, h(x)=10-x. Получим повторный интеграл.

$$\iint_{D} (2x + y)dS = \int_{1}^{3} (\int_{\frac{9}{x}} (2x + y)dy)dx.$$

Вычислим внутренний интеграл, считая x – постоянной.

$$\int_{\frac{9}{x}}^{10-x} (2x+y)dy = \int_{\frac{9}{x}}^{10-x} 2xdy + \int_{\frac{9}{x}}^{10-x} ydy = 2x \int_{\frac{9}{x}}^{10-x} dy + \frac{y^2}{2} \Big|_{\frac{9}{x}}^{10-x} = 2xy \Big|_{\frac{9}{x}}^{10-x} + \frac{1}{2}(10-x)^2 - \frac{81}{2x^2} = 2x(10-x) - 2x \cdot \frac{9}{x} + \frac{1}{2}(10-x)^2 - \frac{81}{2x^2} = 20x - 2x^2 - 18 + 50 - 10x + \frac{1}{2}x^2 - \frac{81}{2x^2} = 10x - \frac{3}{2}x^2 + 32 - \frac{81}{2x^2}$$


От полученной функции вычислим внешний интеграл

$$\iint_{D} (2x+y)dS = \int_{1}^{3} \left(10x - \frac{3}{2}x^{2} + 32 - \frac{81}{2x^{2}} \right) dx = \left(5x^{2} - \frac{x^{3}}{2} + 32x + \frac{81}{2x} \right) \Big|_{1}^{3} = \left(45 - \frac{27}{2} + 96 + \frac{27}{2} \right) - \left(5 - \frac{1}{2} + 32 + \frac{81}{2} \right) = 64.$$

Изменить порядок интегрирования в данном случае означает, что внутренний интеграл нужно взять по x, а внешний по y и для вычисления интеграла выбрать формулу:

$$\iint\limits_D f(x,y)dS = \int\limits_a^b (\int\limits_{g(y)}^{h(y)} f(x,y)dx)dy.$$

Выполним чертеж еще раз:



Найдем координаты точек A, B и C:

$$A: \begin{cases} y = \frac{9}{x} \\ y = 10 - x \end{cases}, A(1;9), B: \begin{cases} x = 3 \\ y = \frac{9}{x}, B(3;3), C: \begin{cases} x = 3 \\ y = 10 - x \end{cases}, C(3;7). \end{cases}$$

Правая граница области D состоит из отрезков BC и AC различных прямых, следовательно, область D нужно разбить на две части - D_1 и D_2 , тогда

$$\iint\limits_D (2x+y)dS = \int\limits_{D_1} (2x+y)dS + \iint\limits_{D_2} (2x+y)dS$$
 . Уравнения границ нужно решить от-

носительно x. Левая граница обеих частей — дуга $\stackrel{\bigcirc}{AB}: y = \frac{9}{x} \Rightarrow x = \frac{9}{y}$. Правая гра-

ница области D_1 - отрезок BC: x = 3. Правая граница области D_2 - отрезок AC: $y = 10 - x \Rightarrow x = 10 - y$. Область D_1 расположена между прямыми y = 3 и y = 7.

Внутри области D_1 x изменяется от границы $x = \frac{9}{y}$ до границы x = 3. Получим

$$\iint\limits_{D_1} (2x+y) dS = \int\limits_{3}^{7} (\int\limits_{\frac{9}{y}}^{3} (2x+y) dx) dy.$$
 Область D_2 расположена между прямыми $y{=}7$ и

y=9. Внутри области D_2 x изменяется от границы $x=\frac{9}{y}$ до границы x=10-y.

Получим:

$$\iint_{D_2} (2x + y)dS = \int_{7}^{9} (\int_{\frac{9}{y}}^{10-y} (2x + y)dx)dy.$$

Следовательно:

$$\iint_{D} (2x+y)dS = \int_{3}^{7} (\int_{9}^{3} (2x+y)dx)dy + \int_{7}^{9} (\int_{9}^{10-y} (2x+y)dx)dy -$$

порядок интегрирования изменен.

Вычислим:

$$\iint_{D_1} (2x + y)dS = \int_{3}^{7} (\int_{\frac{9}{y}}^{3} (2x + y)dx)dy.$$

Внутренний интеграл вычисляем, считая у постоянной.

$$\int_{\frac{9}{y}}^{3} (2x+y)dx = \int_{\frac{9}{y}}^{3} 2xdx + \int_{\frac{9}{y}}^{3} ydx = 2\int_{\frac{9}{y}}^{3} xdx + y\int_{\frac{9}{y}}^{3} dx = x^{2} \Big|_{\frac{9}{y}}^{3} + yx\Big|_{\frac{9}{y}}^{3} = 3y - \frac{81}{y^{2}},$$

$$\iint_{D_1} (2x+y)ds = \int_3^7 (3y - \frac{81}{y^2})dy = (\frac{3y^2}{2} + \frac{81}{y})|_3^7 = \frac{312}{7}.$$

Вычислим:

$$\iint_{D_2} (2x+y)dS = \int_{7}^{9} \left(\int_{\frac{9}{y}}^{10-y} (2x+y)dx \right) dy = \int_{7}^{9} (x^2+xy) \Big|_{\frac{9}{y}}^{10-y} dy = \int_{7}^{9} ((10-y)^2 + (10-y)y - \frac{81}{y^2} - 9) dy = \int_{7}^{9} (91-10y - \frac{81}{y^2}) dy = (91y - 5y^2 + \frac{81}{y}) \Big|_{7}^{9} = \frac{136}{7}.$$

Следовательно:

$$\iint\limits_{D} (2x+y)dS = \frac{312}{7} + \frac{136}{7} = \frac{448}{7} = 64.$$

Мы убедились, что в данном случае проще вычислить внутренний интеграл по y, а внешний по x.

Ответ:

$$\iint_{D} (2x+y)dS = \int_{1}^{3} (\int_{\frac{9}{x}}^{10-x} (2x+y)dy)dx = \int_{3}^{7} (\int_{\frac{9}{y}}^{3} (2x+y)dx)dy + \int_{7}^{9} (\int_{\frac{9}{y}}^{10-y} (2x+y)dx)dy = 64.$$

Пример 2

Найти статические моменты относительно осей координат однородной фигуры: ограниченной линиями $4x^2 + y^2 = 4$, 2x + y = 2 и расположенной в первой четверти, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.


Решение

Выполним чертеж.

Линия $4x^2 + y^2 = 4$ - эллипс

$$\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{4} = 1.$$

$$2x + y = 2 -$$
прямая.



При построении получили точки пересечения линий A (1;0), B (0;2). По условию задачи выберем формулы вычисления статических моментов плоской области:

$$M_x = \iint_D y dS$$
, $M_y = \iint_D x ds$.

При вычислении M_x внутренний интеграл удобнее брать по y, а при вычислении M_y по x, так как в этом

случае внешние интегралы получаются более простыми (проверьте это). Используем обе формулы вычисления двойного интеграла, а значит, уравнения границ области нужно решить и относительно y и относительно x.

Отрезок прямой
$$2x + y = 2 \Rightarrow y = 2(1-x)$$
 или $x = \frac{1}{2}(2-y)$.

Дуга эллипса
$$4x^2 + y^2 = 4 \Rightarrow y = 2\sqrt{1-x^2}$$
 или $x = \frac{1}{2}\sqrt{4-y^2}$.

$$M_{x} = \iint_{D} y ds = \int_{0}^{1} \left(\int_{2(1-x)}^{2\sqrt{1-x^{2}}} y dy \right) dx = \int_{0}^{1} \left(\frac{1}{2} y^{2} \Big|_{2(1-x)}^{2\sqrt{1-x^{2}}} \right) dx = 2 \int_{0}^{1} (1-x^{2}-(1-x)^{2}) dx = 2 \int_{0}^{1} (1-x^{2}-(1-$$

$$=2\int_{0}^{1}(2x-2x^{2})dx=2\left(x^{2}-\frac{2x^{3}}{3}\right)\Big|_{0}^{1}=2\left(1-\frac{2}{3}\right)=\frac{2}{3}.$$

$$M_{y} = \iint_{D} x dz = \int_{0}^{2} \left(\int_{\frac{1}{2}(2-y)}^{\frac{1}{2}\sqrt{4-y^{2}}} dy \right) dy = \int_{0}^{2} \left(\frac{1}{2} x^{2} \Big|_{\frac{1}{2}(2-y)}^{\frac{1}{2}\sqrt{4-y^{2}}} \right) dy =$$

$$=\frac{1}{8}\int_{0}^{2}(4-y^{2}-(2-y)^{2})dy=\frac{1}{8}\int_{0}^{2}(4y-2y^{2})dy=\frac{1}{8}\left(2y^{2}-\frac{2y^{3}}{3}\right)_{0}^{2}=\frac{1}{4}\left(4-\frac{8}{3}\right)=\frac{1}{3}.$$

Omeem:
$$M_x = \frac{2}{3}$$
; $M_y = \frac{1}{3}$.


Пример 3

Найти момент инерции относительно оси Ох фигуры, ограниченной линиями

$$x = 0, y = \sqrt{2}, y = \frac{x}{2}$$
, если поверхностная плотность массы $\delta = \exp\left(-\frac{xy}{2}\right) = e^{-\frac{xy}{2}}$.

Решение

Выполним чертеж:



По условию задачи выберем формулу момента инерции:

$$J_x = \iint_D y^2 \delta(x, y) ds = \iint_D y^2 e^{-\frac{xy}{2}} ds.$$

Область D удобна для вычисления повторного интеграла при любом порядке интегрирования. Подынтегральная функция по x интегрируется значительно легче, чем по y, поэтому возьмем внутренний интеграл по x, а внешний по y.

Решим уравнения границ относительно x. Левая граница: x=0 (задана). Правая граница: $y=\frac{x}{2} \Rightarrow x=2y$.


Область D расположена между прямыми y = 0 и $y = \sqrt{2}$. Внутри области x изменяется от границы x = 0 до границы x = 2y, значит:

$$J_{x} = \int_{0}^{\sqrt{2}} \left(\int_{0}^{2y} y^{2} e^{\frac{-xy}{2}} dx \right) dy = \int_{0}^{\sqrt{2}} \left(y^{2} \int_{0}^{2y} e^{\frac{-xy}{2}} dx \right) dy = \int_{0}^{\sqrt{2}} (-y^{2} \cdot \frac{2}{y} e^{\frac{-xy}{2}} \Big|_{0}^{2y}) dy = \int_{0}^{\sqrt{2}} (-2ye^{-y^{2}} + 2y) dy = \int_{0}^{\sqrt{2}} e^{-y^{2}} d(-y^{2}) + y^{2} \Big|_{0}^{\sqrt{2}} = e^{-y^{2}} \Big|_{0}^{\sqrt{2}} + 2 = e^{-2} - 1 + 2 = e^{-2} + 1.$$

Ombem: $I_x = 1 + e^{-2}$.

Пример 4

Вычислить
$$I = \iint_D \ln(x^2 + y^2) ds$$
, если $D: \begin{cases} 1 \le x^2 + y^2 \le e \\ 0 \le y \le x \end{cases}$.



Решение

Построим область D. Границы области: $x^2 + y^2 = 1$, $x^2 + y^2 = e$ - окружности радиусов I и \sqrt{e} с центром в начале координат y = 0, y = x – прямые.

Так как. область интегрирования — часть кольца, перейдем к полярным координатам. В подынтегральном выражении заменим x, y и ds по формулам: $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, $ds = \rho d\varphi d\varphi$.

Предварительно заменим

$$x^2 + y^2 = (\rho\cos\varphi)^2 + (\rho\sin\varphi)^2 = \rho^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = \rho^2.$$
 Тогда $I = \iint_D \ln(x^2 + y^2) ds = \iint_D \ln\rho^2 \cdot \rho d\varphi d\rho = 2\iint_D \rho \ln\rho d\varphi d\rho$

запишем в полярных координатах уравнения границ области

$$x^{2} + y^{2} = 1 \Rightarrow \rho^{2} = 1, \ \rho = 1$$

$$x^{2} + y^{2} = e \Rightarrow \rho^{2} = e, \ \rho = \sqrt{e}$$

$$y = 0 \Rightarrow \rho \sin \varphi = 0, \ \rho \neq 0, \ \sin \varphi = 0, \ \varphi = 0$$

$$y = x \Rightarrow \rho \sin \varphi = \rho \cos \varphi, \ tg\varphi = 1, \ \varphi = \frac{\pi}{4}$$

В полярных координатах внешний интеграл всегда берем по ϕ , а внутренний -по ρ . Область расположена в секторе между лучами $\phi = 0$ и $\phi = \frac{\pi}{4}$. Внутри

области ρ изменяется от границы $\rho=1$ до границы $\rho=\sqrt{e}$.Следовательно, по формуле

$$\iint_{D} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\varphi d\rho = \int_{\alpha}^{\beta} \left(\int_{g(\varphi)}^{h(\varphi)} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho \right) d\varphi$$

$$I = 2 \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \sqrt{e} \rho \ln \rho d\rho d\varphi$$

Внутренний интеграл вычислим, используя формулу интегрирования по частям:

$$\int_{a}^{b} u dv = uv \Big|_{a}^{b} - \int_{a}^{b} v du$$

$$\int_{1}^{e} \rho \ln \rho d\rho = \begin{vmatrix} u = \ln \rho, dv = \rho d\rho \\ v = \int \rho d\rho = \frac{\rho^{2}}{2} \\ du = (\ln \rho)' d\rho = \frac{d\rho}{\rho} \end{vmatrix} = \frac{\rho^{2}}{2} \ln \rho \Big|_{1}^{\sqrt{e}} - \int_{1}^{\sqrt{e}} \frac{\rho^{2}}{2} \cdot \frac{d\rho}{\rho} = \frac{e}{2} \ln \sqrt{e} - \frac{1}{2} \int_{1}^{\sqrt{e}} \rho d\rho = \frac{e}{2} \cdot \frac{1}{2} \ln e - \frac{1}{2} \cdot \frac{\rho^{2}}{2} \Big|_{1}^{\sqrt{e}} = \frac{e}{4} - \frac{e}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

Тогда $J = 2 \int_{0}^{\frac{\pi}{4}} \cdot \frac{1}{4} d\rho = \frac{1}{2} \rho \Big|_{0}^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\pi}{8}$


Omsem: $I = \frac{\pi}{8}$.

Пример 5

Вычислить площадь общей части двух кругов: $x^2 + y^2 \le 2y, x^2 + y^2 \le 2x\sqrt{3}$

Решение

Сделаем чертеж



 $x^2+y^2=2y$ - окружность $x^2+(y-1)^2=1$ с центром в точке (0;1) радиуса r=1. $x^2+y^2=2x\sqrt{3}$ - окружность $(x-\sqrt{3})^2+y^2=3$ с центром в точке $(\sqrt{3};0)$ радиуса $R=\sqrt{3}$.

Выберем формулу площади фигуры в полярных координатах, так как область ограничена окружностями

$$S = \iint_{D} \rho d\phi d\rho$$

Граница области состоит из дуг OBA и OCA разных окружностей, разобьем область D лучом OA на две части - $OBAO = D_1$ и $OACO = D_2$.

Площадь OBAO обозначим S_1 , площадь $OACO-S_2$.

Уравнения окружностей запишем в полярных координатах

$$OBA: x^{2} + y^{2} = 2y \Rightarrow \rho^{2} = 2\rho \sin \varphi, \rho = 2\sin \varphi,$$

$$OCA: x^{2} + y^{2} = 2x\sqrt{3} \Rightarrow \rho = 2\sqrt{3}\cos\varphi.$$

Найдем уравнение луча OA, для чего найдем полярный угол точки A пересечения окружностей.

$$A: \begin{cases} \rho = 2\sin\varphi \\ \rho = 2\sqrt{3}\cos\varphi. \end{cases}$$

$$2\sin\varphi = 2\sqrt{3}\cos\varphi, \ tg\varphi = \sqrt{3}, \ \varphi = \frac{\pi}{3}$$

Уравнение луча $OA: \varphi = \frac{\pi}{3}$

Так как окружность OBA касается оси ox, то область D_1 ограничена лучом $\phi = 0$. Так как окружность OCA касается оси Oy, то область D_2 ограничена лучом $\phi = \frac{\pi}{2}$.

Область D_1 расположена в секторе между лучами $\varphi = 0$ и $\varphi = \frac{\pi}{3}$, внутри области D_1 ρ изменяется от $\rho = 0$ до $\rho = 2\sin\varphi$. Запишем S_1 и вычислим интеграл по формуле

$$S_{1} = \iint_{D_{1}} \rho d\phi d\rho = \int_{0}^{\frac{\pi}{3}} (\int_{0}^{2} \rho d\rho) d\phi = \int_{0}^{\frac{\pi}{3}} (\frac{\rho^{2}}{2} \Big|_{0}^{2 \sin \phi}) d\phi = \int_{0}^{\frac{\pi}{3}} 2 \sin^{2} \phi d\phi = \int_{0}^{\frac{\pi}{3}} (1 - \cos 2\phi) d\phi =$$

$$= (\phi - \frac{1}{2} \sin 2\phi) \Big|_{0}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{3} - \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4}.$$

Область D_2 расположена в секторе между лучами $\phi = \frac{\pi}{3}$ и $\phi = \frac{\pi}{2}$, внутри области ρ изменяется от $\rho = 0$ до $\rho = 2\sqrt{3}\cos\phi$.

$$S_{2} = \iint_{D_{2}} \rho d\varphi d\rho = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (\int_{0}^{2\sqrt{3}} \cos \varphi \rho d\rho) d\varphi = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (\frac{\rho^{2}}{2} \Big|_{0}^{2\sqrt{3}} \cos \varphi) d\varphi = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2\varphi) d\varphi = 3(\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi) \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \sin \pi) - 3(\frac{\pi}{3} + \frac{1}{2} \sin \frac{2\pi}{3}) = \frac{3\pi}{2} - \pi - \frac{3\sqrt{3}}{4} = \frac{\pi}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{4}.$$

Следовательно

$$S = S_1 + S_2 = \frac{\pi}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\pi}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{4} = \frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}.$$

Omsem:
$$S = \frac{5\pi}{6} - \sqrt{3}$$
.

2. Вычисление и применение тройного интеграла


Схема применения тройного интеграла такая же, как двойного: чертеж, выбор формул, поиск всех элементов формул, вычисление полученных интегралов.

Пример 6

Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями $x^2 + y^2 = 4y, z = y, z = 2y.$

Решение

Выполним чертеж. Поверхность $x^2 + y^2 = 4y$ - круговой цилиндр, его образующие параллельны оси oz, направляющей служит окружность в плоскости oxy. Плоскости z = y, z = 2y проходят через ось ox, но имеют разный наклон к плоскости xoy. Они вырезают из цилиндра слой (область G, тело), объем которого нам нужно вычислить.



Вычислим интеграл по формуле

$$V = \iiint_G dv = \iint_D \left(\int_{g(x,y)}^{h(x,y)} dz \right) ds.$$

Проекцией области G на плоскость xoy является область D, ограниченная окружностью $x^2 + y^2 = 4y$. Снизу область G ограничена плоскостью z = y, следовательно, g(x,y) = y. Сверху ограничена плоскостью z = 2y, следовательно, h(x,y) = 2y.

Тогда
$$V = \iint_D \left(\int_y^{2y} dz \right) ds = \iint_D \left(z \Big|_y^{2y} \right) ds = \iint_D (2y - y) ds = \iint_D y ds$$
.

Полученный двойной интеграл вычислим в полярных координатах:

 $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, $ds = \rho d\varphi d\rho$,

$$x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow \rho^2 = 4\rho \sin \phi \Rightarrow \rho = 0$$
(non θ c), $\rho = 4\sin \phi$.

Область D расположена в секторе между лучами $\varphi = 0 u \varphi = \pi$, внутри области ρ изменяется от $\rho = 0$ до $\rho = 4 \sin \varphi$.

$$V = \iint_{D} \rho \sin \varphi \cdot \rho d\varphi d\rho = \iint_{D} \rho^{2} \sin \varphi d\varphi d\rho = \int_{0}^{\pi} \left(\int_{0}^{4 \sin \varphi} \rho^{2} \sin \varphi d\varphi \right) d\varphi = \int_{0}^{\pi} \left(\sin \varphi \int_{0}^{4 \sin \varphi} \rho^{2} d\varphi \right) d\varphi = \int_{0}^{\pi} \left(\sin \varphi \cdot \frac{\rho^{3}}{3} \right) d\varphi = \int_{0}^{\pi} \frac{64}{3} \sin^{4} \varphi d\varphi = \frac{16}{3} \int_{0}^{\pi} \left(2 \sin^{2} \varphi \right)^{2} d\varphi = \frac{16}{3} \int_{0}^{\pi} (1 - \cos 2\varphi)^{2} d\varphi = \frac{16\pi}{3} \int_{0}^{\pi} (1 - 2\cos 2\varphi + \cos^{2} 2\varphi) d\varphi = \frac{16\pi}{3} \varphi \Big|_{0}^{\pi} - \frac{16}{3} \sin 2\varphi \Big|_{0}^{\pi} + \frac{8\pi}{3} \int_{0}^{\pi} (1 + \cos 4\varphi) d\varphi = \frac{16\pi}{3} + \frac{8\pi}{3} \varphi \Big|_{0}^{\pi} + \frac{8\pi}{3} \cdot \frac{1}{4} \sin 4\varphi \Big|_{0}^{\pi} = \frac{16\pi}{3} + \frac{8\pi}{3} = 8\pi.$$


Ответ: $V = 8\pi$.

Пример 7

Найти центр массы одородной пирамиды, ограниченной плоскостями x = 0, y = 0, z = 0, x + y + z = a.

Решение

x = 0, y = 0, z = 0- координатные плоскости. Найдем точки пересечения плоскости x + y + z = a с осями координат. Например с Ох: y = 0, z = 0 подставим в уравнение плоскости x + 0 + 0 = a, получим точку (a, 0, 0).



Проекция пирамиды на плоскость xoy — равнобедренный прямоугольный треугольник, ограниченный осями координат и линией пересечения плоскости x+y+z=a с плоскостью z=0. Уравнение этой линии в плоскости xoy x+y+0=a или y=a-x. Из соображений симметрии ясно, что все три координаты центра массы одинаковы. Найдем x_c по формуле

$$x_C = \frac{1}{V} \iiint_G x dv.$$

G – область, занятая пирамидой. Объем пирамиды

$$V = \frac{1}{3}S_{OCH.} \cdot H, \quad S_{OCH.} = \frac{1}{2}a \cdot a = \frac{a^2}{2}, \quad H = a, \quad V = \frac{1}{3} \cdot \frac{a^2}{2} \cdot a = \frac{a^3}{6}.$$

Внутри пирамиды G переменная z изменяется от z=0 (нижняя грань) до z=a-x-y (верхняя грань).

Тогда

 \boldsymbol{x}

$$\iiint_{G} x dv = \iint_{D} \left(\int_{0}^{a-x-y} x dz \right) ds = \iint_{D} \left(xz|_{0}^{a-x-y} \right) ds = \iint_{D} x (a-x-y) ds = \int_{0}^{a} \left(\int_{0}^{a-x} (x(a-x)-xy) dy \right) dx =$$

$$= \int_{0}^{a} \left(x(a-x)y - x \frac{y^{2}}{2} \right) \Big|_{0}^{a-x} dx = \int_{0}^{a} (x(a-x)(a-x) - \frac{x(a-x)^{2}}{2}) dx = \int_{0}^{a} \frac{x(a-x)^{2}}{2} dx =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{a} (a^{2}x - 2ax^{2} + x^{3}) dx = \frac{1}{2} (a^{2} \frac{x^{2}}{2} - 2a \frac{x^{3}}{3} + \frac{x^{4}}{4}) \Big|_{0}^{a} = \frac{1}{2} \left(\frac{a^{4}}{2} - \frac{2a^{4}}{3} + \frac{a^{4}}{4} \right) = \frac{a^{4}}{24}$$

$$x_{c} = \frac{a^{4}}{24} : \frac{a^{3}}{6} = \frac{6a^{4}}{24 a^{3}} = \frac{a}{4}, \quad \text{Тогда} \quad y_{c} = z_{c} = \frac{a}{4}, \quad C(\frac{a}{4}; \frac{a}{4}; \frac{a}{4}).$$

Omeem: $(\frac{a}{4}; \frac{a}{4}; \frac{a}{4})$.

3. Вычисление и применение поверхностного интеграла первого рода

Схема применения:

- 1. Выбрать формулу по условию задачи и получить поверхностный интеграл.
- 2. Найти проекцию поверхности на координатную плоскость. Сделать чертеж получившейся плоской области D.
- 3. Найти формулу элемента $d\sigma$ поверхности.
- 4. Поверхностный интеграл привести к двойному интегралу и вычислить двойной интеграл.

Пример 8


Найти массу, распределенную по части эллипсоида $z=2\sqrt{1-x^2-y^2}$, находящейся внутри цилиндра $x^2+y^2=\frac{1}{4}$, если поверхностная плотность массы $\delta=\frac{1}{2}z$.

Решение

Масса, распределенная по поверхности σ с плотностью, $\delta = \delta$ (x, y, z) равна поверхностному интегралу:

$$m = \iint_{\sigma} \delta(x, y, z) d\sigma = \iint_{\sigma} \frac{1}{2} z d\sigma.$$

Образующие цилиндрической поверхности $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$ параллельны оси oz, направляющей является окружность в плоскости xoy с уравнением $x^2 + y^2 = \frac{1}{4}$. Центр окружности O(0;0), радиус $R = \frac{1}{2}$. Следовательно, проекция заданной части эллипсоида на плоскость xoy – круг D, ограниченный этой окружностью.



Составим формулу элемента $d\sigma = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} ds$;

$$z = 2\sqrt{1 - x^2 - y^2}, \ z'_x = \frac{-2x}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}}, \ z'_y = \frac{-2y}{\sqrt{1 - x^2 - y^2}},$$

$$d\sigma = \sqrt{1 + \frac{4x^2}{1 - x^2 - y^2} + \frac{4y^2}{1 - x^2 - y^2}} ds = \sqrt{\frac{1 + 3x^2 + 3y^2}{1 - x^2 - y^2}} ds.$$

Подставим z и $d\sigma$ в поверхностный интеграл и приведем его к двойному интегралу

$$m = \iint_{\sigma} \frac{1}{2} z d\sigma = \iint_{D} \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{1 - x^2 - y^2} \cdot \sqrt{\frac{1 + 3x^2 + 3y^2}{1 - x^2 - y^2}} ds = \iint_{D} \sqrt{1 + 3x^2 + 3y^2} ds.$$

Двойной интеграл вычислим в полярных координатах. Возьмем $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi, ds = \rho d\varphi d\rho,$ уравнение окружности $x^2 + y^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow \rho^2 = \frac{1}{4}, \rho = \frac{1}{2}$. Полюс θ находится внутри области θ , поэтому область θ занимает сектор от $\theta = 0$ до $\theta = 2\pi$. Внутри области θ р изменяется от $\theta = 0$ до $\theta = \frac{1}{2}$.

$$m = \iint_{D} \sqrt{1 + 3\rho^{2} \cos^{2} \varphi + 3\rho^{2} \sin^{2} \varphi} \rho d\varphi d\rho = \iint_{D} \sqrt{1 + 3\rho^{2}} \rho d\varphi d\rho = \int_{0}^{2\pi} (\int_{0}^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + 3\rho^{2}} \rho d\varphi) d\varphi.$$

Так как внутренний интеграл не зависит от φ , вынесем его за знак внешнего интеграла:

$$m = (\int_{0}^{\frac{1}{2}} \sqrt{1 + 3\rho^{2}} \rho d\rho) \cdot \int_{0}^{2\pi} d\phi;$$
$$\int_{0}^{2\pi} d\phi = \phi|_{0}^{2\pi} = 2\pi;$$

$$\int\limits_{0}^{\frac{1}{2}} \sqrt{1+3\rho^{2}} \rho d\rho = \left| \begin{array}{c} C\partial e \pi a e m & no \partial c m a ho в к y \\ \sqrt{1+3\rho^{2}} = t, 1+3\rho^{2} = t^{2}, & 6\rho d\rho = 2t dt, \rho d\rho = \frac{1}{3} t dt, \\ npu & \rho = 0, t = 1, \rho = \frac{1}{2}, t = \sqrt{1+\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{7}}{2} \\ \end{array} \right|_{1}^{\frac{\sqrt{7}}{2}} t \cdot \frac{1}{3} t dt = \frac{1}{3} \int\limits_{1}^{\frac{\sqrt{7}}{2}} t^{2} dt = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^{3}}{3} \Big|_{1}^{\frac{\sqrt{7}}{2}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^{3}}{3} \Big|_{$$

$$= \frac{1}{9} \left(\frac{7\sqrt{7}}{8} - 1 \right) = \frac{7\sqrt{7} - 8}{72}, \quad m = 2\pi \cdot \frac{7\sqrt{7} - 8}{72} = \frac{\pi(7\sqrt{7} - 8)}{36}.$$


Omsem: $m = \frac{\pi(7\sqrt{7} - 8)}{36}$.


Пример 9

Найти поток векторного поля $\vec{u} = (1-2x)\vec{i} + 2y\vec{j} + 2z\vec{k}$ через замкнутую поверхность σ , состоящую из части поверхности конуса $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ и плоскости z = 2.

Решение

Выполним чертеж.





Найдем линию пересечения поверхностей:

$$\begin{cases} z = 2 \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \Rightarrow \begin{cases} z = 2 \\ \sqrt{x^2 + y^2} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 2 \\ x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

В плоскости z=2 получили окружность $x^2+y^2=4$ с центром C(0,0,2) радиуса 2.

Вершина конуса O(0,0,0).

Проекцией обеих поверхностей на плоскость xoy является круг D, ограниченный окружностью $x^2+y^2=4$ с центром O(0,0,0) радиуса R=2. Поверхность σ состоит из конической поверхности σ_1 и части плоскости σ_2 , поэтому $\Pi_{\sigma}(\vec{u})=\Pi_{\sigma_1}(\vec{u})+\Pi_{\sigma_2}(\vec{u})\,.$

Формула вычисления потока

$$\prod_{\sigma}(\vec{u}) = \iint_{\sigma} (\vec{u} \cdot \vec{n}) d\sigma = \iint_{D} \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{|\cos \gamma|} \right) z = z(x, y) ds.$$

Для вычисления $\prod_{\sigma_1}(\vec{u})$ потока вектора \vec{u} через коническую поверхность запишем уравнение конуса $z=\sqrt{x^2+y^2}$ в виде $F(x,y,z)=\sqrt{x^2+y^2}-z=0$.

Найдем:

$$F'_{x} = \frac{x}{\sqrt{x^{2} + y^{2}}}; F'_{y} = \frac{y}{\sqrt{x^{2} + y^{2}}}; F'_{z} = -1,$$

$$gradF = F'_{x}\vec{i} + F'_{y}\vec{j} + F'_{z}\vec{k} = \frac{x}{\sqrt{x^{2} + y^{2}}}\vec{i} + \frac{y}{\sqrt{x^{2} + y^{2}}}\vec{j} - \vec{k},$$

$$|gradF| = \sqrt{\frac{x^{2}}{x^{2} + y^{2}}} + \frac{y^{2}}{x^{2} + y^{2}} + 1 = \sqrt{2}.$$

Вектор \vec{n}_1 составляет с oz тупой угол, т. е. $\cos\gamma < 0$, коэффициент перед \vec{k} должен быть отрицательным.

Возьмем

$$\vec{n}_1 = + \frac{gradF}{|gradF|} = \frac{x}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}} \vec{i} + \frac{y}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}} \vec{j} - \frac{1}{\sqrt{2}} \vec{k}$$

Так как $\vec{n} = \cos \alpha \cdot \vec{i} + \cos \beta \cdot \vec{j} + \cos \gamma \cdot \vec{k}$

Получим:
$$\cos \gamma = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$
, $|\cos \gamma| = \frac{1}{\sqrt{2}}$

Вычислим:

$$\vec{u} \cdot \vec{n} = (1 - 2x) \frac{x}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}} + 2y \frac{y}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}} + 2z \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{x - 2x^2 + 2y^2 - 2z\sqrt{x^2 + y^2}}{\sqrt{2(x^2 + y^2)}}$$

Учитывая, что на поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$,

$$|\vec{u} \cdot \vec{n}|_{z=\sqrt{x^2+y^2}} = \frac{x-2x^2+2y^2-2\sqrt{x^2+y^2} \cdot \sqrt{x^2+y^2}}{\sqrt{2(x^2+y^2)}} = \frac{x-4x^2}{\sqrt{2(x^2+y^2)}},$$

$$\Pi_{\sigma_1}(\vec{u}) = \iint_D \left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{n}}{|\cos \gamma|}\right)_{z=\sqrt{x^2+y^2}} ds = \iint_D \frac{x-4x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} ds.$$

Полученный интеграл вычислим в полярных координатах. Заменим $x = \rho \cos \varphi$, $y = \rho \sin \varphi$, $ds = \rho d\varphi d\varphi$

$$x^{2} + y^{2} = 4 \Rightarrow \rho^{2} = 4, \rho = 2$$

$$\Pi_{\sigma_{1}}(u) = \iint_{D} \frac{\rho \cos \varphi - 4\rho^{2} \cos^{2} \varphi}{\sqrt{\rho^{2}}} \rho d\varphi d\rho = \iint_{D} (\rho \cos \varphi - 4\rho^{2} \cos^{2} \varphi) d\varphi d\rho =$$

$$= \int_{0}^{2\pi} (\int_{0}^{2} (\rho \cos \varphi - 4\rho^{2} \cos^{2} \varphi) d\rho) d\varphi = \int_{0}^{2\pi} \left(\cos \varphi \frac{\rho^{2}}{2} \Big|_{0}^{2} - 4 \cos^{2} \varphi \frac{\rho^{3}}{3} \Big|_{0}^{2} \right) d\varphi = \int_{0}^{2\pi} (2 \cos \varphi - \frac{32}{3} \cos^{2} \varphi) d\varphi =$$

$$= 2 \sin \varphi \Big|_{0}^{2\pi} - \frac{16}{3} \int_{0}^{2\pi} (1 + \cos 2\varphi) d\varphi = -\frac{16}{3} (\varphi + \frac{1}{2} \sin 2\varphi) \Big|_{0}^{2\pi} = -\frac{32\pi}{3}.$$

Вычислим $\Pi_{\sigma_2}(u)$ поток вектора u через круг σ_2 в плоскости z=2. Единичный вектор внешней нормали этой плоскости равен $\vec{k}=(0,0,1); \quad \vec{n}=\vec{k};$ поэтому

$$|\vec{u} \cdot \vec{n}| = (1 - 2x) \cdot 0 + 2y \cdot 0 + 2z \cdot 1 = 2z, \cos \gamma = \cos 0 = 1, \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\cos \gamma|}\Big|_{z=2} = 2 \cdot 2 = 4.$$

$$|\Pi_{\sigma_2}(\vec{u})| = \iint_D 4ds = 4\iint_D ds = 4 \cdot S = 4(\pi R^2) = 4\pi \cdot 2^2 = 16\pi,$$

 $(D - \kappa p y \Gamma p a д u y c a 2).$

Следовательно,
$$\Pi_{\sigma}(\vec{u}) = \Pi_{\sigma_1}(\vec{u}) + \Pi_{\sigma_2}(\vec{u}) = -\frac{32\pi}{3} + 16\pi = \frac{16\pi}{3}$$
.

Omeem:
$$\Pi_{\sigma} = \frac{16\pi}{3}$$
.

4. Вычисление и применение криволинейного интеграла

Схема решения задач

- 1. По условию задачи выбрать формулу и записать искомую величину в виде криволинейного интеграла первого или второго рода.
- **2.** Выразить из уравнения кривой все переменные и их дифференциалы через одну переменную и ее дифференциал. Всё подставить в подынтегральное выражение.
- 3. Найти интервал изменения этой переменной на заданной дуге кривой и вычислить полученный определенный интеграл.

Пример 10

Вычислить
$$\int_{L} \frac{y^{3}dl}{\sqrt{2-y^{2}}}$$
, если L – дуга $\overset{\circ}{OA}$ синусоиды $y = \sin x, O(0,0), A\left(\frac{\pi}{2};1\right)$.

Решение

Для вычисления криволинейного интеграла первого рода найдем dl. Из уравнения кривой $y = \sin x$ $y' = (\sin x)' = \cos x, dl = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + \cos^2 x} dx$. Так как кривая L не ориентирована, возьмем : $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$, y и dl подставим в подынтегральное выражение. Получим и вычислим определенный интеграл.

$$\int \frac{y^3 dl}{\sqrt{2 - y^2}} = \int \int \frac{\sin^3 x \cdot \sqrt{1 + \cos^2 x}}{\sqrt{2 - \sin^2 x}} dx = \int \int \frac{\pi}{2} \frac{\sin^3 x \sqrt{1 + \cos^2 x}}{\sqrt{1 + \cos^2 x}} dx = \int \int \sin^3 x dx = \int \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = \int \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = \int \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = \int \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = \int \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = \int \int \sin^2 x \cdot \sin x dx = \int \int \cos x \cdot \sin x dx = \int \int \int \cos x \cdot \sin x dx = \int \int \int \cos x \cdot \sin x dx = \int \int \int \cos x \cdot \sin x dx = \int \int \int \int \cos x \cdot \sin x dx = \int \int \int \int \cos x \cdot \sin x dx = \int \int \int \int \int \cos x \cdot \sin x dx = \int \int \int \int \int \int \int \cos x dx = \int \partial x \cdot \sin x dx = \int \int \int \int \int \partial x \cdot \sin x dx = \int \int \int \int \partial x \cdot \sin x dx = \int \int \int \partial x \cdot \sin x dx = \int \int \int \partial x \cdot \sin x dx = \int \int \partial x \cdot \sin x dx = \int \int \partial x \cdot \sin x dx = \int \int \partial x \cdot \sin x dx = \int \partial x \cdot$$

$$= (t - \frac{t^3}{3}) \Big|_0^1 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

Пример 11

Вычислить $\int_L x \sqrt[3]{y} dx - 6x^3 dy$ по дуге кривой $y = x^3$ от A (1,1) до B (-1,-1).

Решение

Для вычисления криволинейного интеграла второго рода выразим y и dy через x и dx из уравнения кривой $y = x^3$, $dy = 3x^2 dx$. В интегралах второго рода кривая ориентирована. При движении по кривой от A до B переменная x изменяется от 1 до -1. Всё подставим в подынтегральное выражение.

$$\int_{L} x \cdot \sqrt[3]{y} dy - 6x^{2} dy = \int_{1}^{-1} (x \cdot \sqrt[3]{x^{3}} dx - 6x^{3} \cdot 3x^{2} dx) = \int_{1}^{-1} (x^{2} - 18x^{5}) dx = (\frac{x^{3}}{3} - 3x^{6}) \Big|_{1}^{-1} = (-\frac{1}{3} - 3) - (\frac{1}{3} - 3) = -\frac{2}{3}.$$

Пример 12

Найти массу дуги $\stackrel{\circ}{OA}$ кривой $y = \frac{2x\sqrt{x}}{3}$, если линейная плотность массы в точ-

ке M(x,y) пропорциональна длине дуги $\left| \begin{matrix} \cup \\ OM \end{matrix} \right|, \quad O(0,0), \quad A(4,\frac{16}{3}).$

Решение

Выберем формулу $m = \int\limits_L \delta(x,y) dl$, где $\delta = \delta(x,y)$ - линейная плотность массы.

По условию задачи $\delta = k \left| \begin{matrix} OM \\ OM \end{matrix} \right| = kl$. Найдем длину дуги $\begin{matrix} OM \\ OM \end{matrix} : \vec{l} = \int\limits_{OM} dl$. Уравнение

$$\overset{\cup}{OM}: y = \frac{2x\sqrt{x}}{3}$$
, тогда $y' = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}, dl = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + x} dx$.

$$l = \int_{OM} \sqrt{1+x} dx = \int_{0}^{x} \sqrt{1+x} dx = \int_{0}^{x} (1+x)^{\frac{1}{2}} d(1+x) = \frac{(1+x)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \bigg|_{0}^{x} = \frac{2}{3} ((1+x)^{\frac{3}{2}} - 1).$$

Получим
$$\delta = \frac{2k}{3}((1+x)^{\frac{3}{2}}-1)$$
,

$$m = \int\limits_{\stackrel{\circ}{OA}} \frac{2k}{3} ((1+x)^{\frac{3}{2}}-1) dl, \quad dl = \sqrt{1+x} dx = (1+x)^{\frac{1}{2}} dx, \quad 0 \leq x \leq 4, \quad \text{так как } \stackrel{\circ}{OM} \quad \text{и } \stackrel{\circ}{OA} - \frac{1}{2} dx$$

дуги одной кривой.

$$m = \int_{0}^{4} \frac{2k}{3} ((1+x)^{\frac{3}{2}} - 1)(1+x)^{\frac{1}{2}} dx = \frac{2k}{3} \int_{0}^{4} ((1+x)^{2} - (1+x)^{\frac{1}{2}}) dx = \frac{2k}{3} (\frac{(1+x)^{3}}{3} - \frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}}) \Big|_{0}^{4} = \frac{2k}{3} (\frac{5^{3}}{3} - \frac{2}{3} 5^{\frac{3}{2}}) - \frac{2k}{3} (\frac{1}{3} - \frac{2}{3}) = \frac{2k}{9} (125 - 10\sqrt{5} + 1) = \frac{2k}{9} (126 - 10\sqrt{5}).$$


Omsem: $m = \frac{2k}{9}(126 - 10\sqrt{5}).$

Пример 13

Вычислить работу силового поля $\vec{F} = (2a - y)\vec{i} + (y - a)\vec{j}$ при движении точки вдоль первой арки циклоиды $x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t)$ от O(0,0) до $A(\pi a; 2a)$. Найти циркуляцию векторного поля \vec{F} вдоль замкнутого контура OBAO, составленного из дуги AO циклоиды и двух прямых OB и BA, если $B(\pi a; 0)$. Найти поток вектора \vec{F} через дугу OA циклоиды.

Решение

Сделаем чертеж



1) Обозначим работу поля $\vec{F} = P(x,y)\vec{i} + Q(x,y)\vec{j}$ через W и найдем её по формуле

$$W = \int_{L} \vec{F} \, d\vec{r} = \int_{L} P(x, y) dx + Q(x, y) dy;$$
$$W = \int_{QA} (2a - y) dx + (y - a) dy.$$

Из уравнения ОА:

$$x = a (t - \sin t), dx = a (1 - \cos t) dt$$

$$y = a (1 - \cos t), dy = a \sin t dt.$$

В точке O(0,0) y=0, 0=a $(1-\cos t)$, $\cos t=1$, t=0, в точке $A(\pi a; 2a)$, y=2a, 2a=a $(1-\cos t)$, $2=1-\cos t$, $\cos t=-1$, $t=\pi$ (обязательно проверяем, получаются, ли значения x в этих точках при найденных значениях t).

$$W = \int_{0}^{\pi} ((2a - a + a\cos t)a(1 - \cos t)dt + (a - a\cos t - a)a\sin tdt)) =$$

$$= \int_{0}^{\pi} (a^{2}(1 + \cos t)(1 - \cos t) - a^{2}\cos t\sin t)dt = a^{2}\int_{0}^{\pi} (1 - \cos^{2}t - \cos t\sin t)dt = a^{2}\int_{0}^{\pi} (\sin^{2}t - \frac{1}{2}\sin 2t)dt =$$

$$= \frac{a^{2}}{2}\int_{0}^{\pi} (1 - \cos 2t)dt - \frac{a^{2}}{2}\int_{0}^{\pi} \sin 2tdt = \frac{a^{2}}{2}(t - \frac{1}{2}\sin 2t)|_{0}^{\pi} + \frac{a^{2}}{2} \cdot \frac{1}{2}\cos 2t|_{0}^{\pi} = \frac{a^{2}\pi}{2}.$$

Найдем циркуляцию поля \vec{F} вдоль замкнутого контура OBAO по формуле

$$\mathcal{L}_{L} = \oint_{L} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_{L} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \oint_{L} (2a - y) dx + (y - a) dy.$$

Контур $L = OBAO = OB + BA + A\breve{O}$

$$\oint_{L} = \int_{OB} + \int_{BA} + \int_{AO}$$

$$\int_{OB} = \int_{OB} (2a - y) dx + (y - a) dy$$

Из уравнения *OB*: y = 0 получим dy = 0, x изменяется от 0 до πa .

$$\int_{OB} = \int_{0}^{\pi a} (2a - 0) dx = 2ax \Big|_{0}^{\pi a} = 2\pi a^{2}$$

$$\int_{BA} = \int_{BA} (2a - y) dx + (y - a) dy$$

Из уравнения BA: $x = \pi a, dx = 0, y$ изменяется от 0 до 2a.

$$\int_{BA} \int_{0}^{2a} (y-a)dy = \left(\frac{y^{2}}{2} - ay\right)\Big|_{0}^{2a} = 2a^{2} - 2a^{2} = 0.$$

$$\int_{AO} = -\int_{OA} = -\int_{OA} (2a - y)dx + (y - a)dy = -W = -\frac{\pi a^{2}}{2}$$

$$II_{L}(\vec{F}) = 2\pi a^{2} + 0 - \frac{\pi a^{2}}{2} = \frac{3\pi a^{2}}{2}$$

2) Найдем поток поля \vec{F} через кривую $\stackrel{\circ}{OA}$ по формуле

$$\begin{split} & \prod_L (\vec{F}) = \int_L Q(x,y) dx - P(x,y) dy = \int_{OA} (y-a) dx - (2a-y) dy = \\ & = \int_0^\pi \left((a-a \cdot \cos \ t - a) \cdot a \cdot (1-\cos \ t) dt - (2a-a+a\cos \ t) a \cdot \sin \ t dt \right) = \\ & = \int_0^\pi (-a^2 \cos \ t \cdot (1-\cos \ t) - a^2 \cdot (1+\cos \ t) \cdot \sin \ t) dt = \\ & = a^2 \int_0^\pi (-\cos t + \cos^2 t - \sin t - \cos t \cdot \sin t) dt = \\ & = a^2 (-\sin \ t \Big|_0^\pi + \frac{1}{2} \int_0^\pi (1+\cos 2t) dt + \cos \ t \Big|_0^\pi - \frac{1}{2} \int_0^\pi \sin 2t \, dt) = \\ & = a^2 (0 + \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{2} \sin 2t \right) \Big|_0^\pi + (-1-1) + \frac{1}{4} \cos 2t \Big|_0^\pi \right) = a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 2 \right). \end{split}$$

$$Omsem: W = \frac{\pi a^2}{2}; \mathcal{H}_L(\vec{F}) = \frac{3\pi a^2}{2}; \prod_{OA} (\vec{F}) = a^2 \left(\frac{\pi}{2} - 2 \right). \end{split}$$

Пример 14

Найти ротор и дивергенцию векторного поля $\vec{u}=\frac{2\vec{i}+\vec{j}-\vec{k}}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}$ в произвольной точке M (x, y, z) и в точке $M_0(2;-2;1)$.

Решение

По формуле

$$rot\vec{u} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = (\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z})\vec{i} - (\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z})\vec{j} + (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})\vec{k};$$

$$P = \frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; Q = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}; R = \frac{-1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}.$$

Найдем частные производные

$$\frac{\partial P}{\partial x} = \left(\frac{2}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right)_x^{\frac{1}{2}} = \left(2(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}\right)_x^{\frac{1}{2}} = 2 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{3}{2}} \cdot 2x = -\frac{2x}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}.$$

Обозначив $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ запишем

$$\frac{\partial P}{\partial x} = -\frac{2x}{r^3}, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = -\frac{2y}{r^3}; \quad \frac{\partial P}{\partial z} = -\frac{2z}{r^3};$$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = -\frac{x}{r^3}; \quad \frac{\partial Q}{\partial y} = -\frac{y}{r^3}; \quad \frac{\partial Q}{\partial z} = -\frac{z}{r^3};$$

$$\frac{\partial R}{\partial y} = \frac{x}{r^3}; \quad \frac{\partial R}{\partial y} = \frac{y}{r^3}; \quad \frac{\partial R}{\partial z} = \frac{z}{r^3}.$$

Подставим найденные производные в формулу ротора

$$rot\vec{u}(M) = \left(\frac{y}{r^3} + \frac{z}{r^3}\right)\vec{i} - \left(\frac{x}{r^3} + \frac{2z}{r^3}\right)\vec{j} + \left(-\frac{x}{r^3} + \frac{2y}{r^3}\right)\vec{k} = \frac{(z+y)\vec{i} - (x+2z)\vec{j} + (2y-x)\vec{k}}{r^3} = \frac{(z+y)\vec{i} - (x+2z)\vec{j} + (2y-x)\vec{k}}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}.$$

В точке M_0 (2;-2;1)

$$rot\vec{u}(M_0) = \frac{(1-2)\vec{i} - (2+2)\vec{j} + (-4-2)\vec{k}}{\sqrt{(4+4+1)^3}} = \frac{-1\vec{i} - 4\vec{j} - 6\vec{k}}{27}.$$

По формуле

$$div\vec{u}(M) = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

$$div\vec{u}(M) = -\frac{2x}{r^3} - \frac{y}{r^3} + \frac{z}{r^3} = -\frac{2x + y - z}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}}$$

$$div\vec{u}(M_0) = -\frac{4 - 2 - 1}{27} = -\frac{1}{27}.$$

Ответ:

$$\begin{aligned} rot\vec{u}(M) &= \frac{(z+y)\vec{i} - (x+2z)\vec{j} + (2y-x)\vec{k}}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}, \\ rot\vec{u}(M_0) &= -\frac{1}{27}(\vec{i}+4\vec{j}+6\vec{k}), \\ div\vec{u}(M) &= -\frac{2x+y-z}{\sqrt{(x^2+y^2+z^2)^3}}, \\ div\vec{u}(M_0) &= -\frac{1}{27}. \end{aligned}$$

v. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1

1. Найти момент инерции относительно начала координат однородной фигуры, ограниченной линиями xy=2, y=2x, 2y=x и расположенной в первой четверти $(x \ge 0, y \ge 0)$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Ombem: $J_0 = 3$.

2. Найти площадь фигуры $2x \le x^2 + y^2 \le 4x, 0 \le y \le x\sqrt{3}$.

Omsem: $S = \pi + \frac{3\sqrt{3}}{4}$.

3. Найти электрический заряд кривой $y = \frac{x^2}{2}$, $1 \le x \le 2$, если плотность заряда

 $\lambda = \frac{y}{x}.$

Omsem: $q = \frac{1}{6}(5\sqrt{5} - 2\sqrt{2}).$

4. Найти работу поля $\vec{F} = y(x-y)\vec{i} + x\vec{j}$ при перемещении точки по эллипсу $x=2\cos t$, $y=\sin t$ из A (2, 0) в B (0,1). Найти циркуляцию \vec{F} по замкнутому контуру ABDA, где D(-1,1), BD и DA - прямые. Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} эллипса.

Omeem: $W = \frac{\pi}{2}$; $\Pi = \frac{\pi}{2}$; $\Pi = \frac{7}{3}$.

5. Найти координаты центра массы однородного тела, ограниченного поверхностями x = 0, y = 0, z = 1, z = 3, 2x + y = 3.

Ответ: $C(\frac{1}{2}; 1,2)$.

6. Найти массу части сферы $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, расположенной в первом октанте $(x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0)$, если поверхностная плотность массы $\delta = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Ombem: $m = \frac{1}{8}\pi^2 a^3$.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = -(3y^2 + 2x^2)\vec{i} + 2x^2\vec{j} - (2x^2 + y^2)\vec{k}$ в точке M(x,y,z) и в точке $M_0(1,1,1)$.

Omsem: $\vec{diva}(M_0) = -4, rota(M_0) = -2\vec{i} + 4\vec{j} + 10\vec{k}$.

Вариант 2

1. Найти ординату центра массы фигуры, ограниченной линиями $y = e^x$, $y = e^{-x}$, x = 1, если поверхностная плотность массы $\delta = e^x$.

Omsem:
$$y = \frac{e^3 - 3e^{-1} - 4}{3e^2 - 9}$$
.

2. Найти площадь фигуры, ограниченной кардиоидой $\rho = a(1-\sin\phi)$ и окружностью $\rho = a$ и расположенной вне кардиоиды.

Omsem:
$$s = \frac{a^2(8-\pi)}{4}$$
.

3. Найти массу дуги параболы $y^2 = 2px, 0 \le x \le \frac{p}{2}$, если линейная плотность массы $\delta = |y|$.

Omsem:
$$m = \frac{2p^2}{3}(2\sqrt{2}-1)$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = -y \dot{i} + x \dot{j}$ при перемещении точки по окружности $x = 2 \cos t$, $y = 2 \sin t$ из A (2,0) в B (-2,0). Найти циркуляцию \vec{F} по замкнутому контуру ABDA, состоящему из дуги \vec{AB} и прямых BD и DA, где D (-2;-2). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} .

Ombem:
$$W = 4\pi$$
, $\Pi = 0$, $\coprod = 4\pi + 8$.

5. Найти момент инерции относительно оси Oz однородного тела, ограниченного поверхностями $x+y+z=a\sqrt{2},\ x^2+y^2=a^2, z=0$, если плотность массы $\delta=1$.

Ombem:
$$J_z = \frac{\pi a^5}{\sqrt{2}}$$
.

6. Найти электрический заряд части поверхности $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, отсеченной плоскостью z = 1, если поверхностная плотность заряда $\lambda = z$.

Omsem:
$$q = \frac{2\pi(1+6\sqrt{3})}{15}$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля в точке M(x, y, z) и в точке $M_0(1,2,3)$. $Omsem: \ diva(M_0) = 0, rota(M_0) = -2i + 4j - 2k$.

61

1. Найти момент инерции относительно оси ох однородной фигуры, ограниченной линиями $\frac{y}{h} - \frac{3x}{a} = 1$, $\frac{y}{h} + \frac{3x}{2a} = 1$, y = 0, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Ombem:
$$J_x = \frac{ah^3}{12}$$
.

2. Найти площадь фигуры, ограниченной кардиоидой $\rho = 4(1 + \sin \phi)$ и прямой $\rho \sin \phi = 3$ и расположенной выше прямой.

Omeem:
$$S = 8\pi + 9\sqrt{3}$$
.

3. Найти электрический заряд кривой $y = \ln \cos x, 0 \le x \le \frac{\pi}{6}$, если линейная плотность заряда равна $\lambda = \sin x \cdot \cos^2 x$.

Omeem:
$$q = \frac{1}{8}$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (x^2 - y^2)\vec{i} + (x^2 + y^2)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге эллипса $x = 2\cos t, y = \sin t$ от A(2;0) до B(0;1). Найти циркуляцию \vec{F} по замкнутому контуру ABDA, составленному из дуги \vec{AB} и прямых BD и DA, если D (0;-1). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} .

Ombem:
$$W = \frac{5}{3}$$
; $\Pi = \frac{19}{3}$; $\Pi = \frac{14}{3}$.

5. Найти массу тела, ограниченного поверхностями $z = \sqrt{x}, z = 2\sqrt{x}, x + y = 6, y = 0,$ если плотность массы $\delta = 2z$.

Ответ:
$$m = 108$$
.

6. Найти координаты центра массы части однородной поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, вырезанной поверхностью $x^2 + y^2 = ax$.

Omsem:
$$C\left(\frac{a}{2};0;\frac{16a}{9\pi}\right)$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (3\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k})$ в точке M(x, y, z) и в точке $M_0(1, -2, -2)$.

Ответ:
$$div\vec{a}(M_0) = \frac{7}{3}$$
; $rot\vec{a}(M_0) = \frac{1}{3}(12\vec{i} - 2\vec{j} + 8\vec{k})$.

1. Найти координаты центра массы однородной фигуры, ограниченной кривыми $y = x^2, y = 2x^2, x = 1, x = 2.$

Ombem:
$$c\left(\frac{45}{28}; \frac{279}{70}\right)$$
.

2. Найти момент инерции относительно начала координат фигуры $x^2 + y^2 \le 2Rx$, если поверхностная плотность массы $\delta = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Ombem:
$$J_0 = \frac{512R^5}{75}$$
.

3. Найти массу участка кривой $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t, 0 \le t \le \pi \end{cases},$ если линейная плотность массы $\delta = y$.

Ответ: m = 2.

4. Найти работу поля $\vec{F} = y(x-y)\vec{i} + x\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $y = 2x^2$ от O(0,0) до B(1,2). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, составленному из дуги OB параболы и прямых BD и DO, если D(-1,2). Найти поток вектора \vec{F} через дугу OB.

Omsem:
$$W = \frac{31}{30}$$
; $U = \frac{241}{30}$; $U = \frac{47}{30}$.

- 5. Найти объем тела, ограниченного поверхностями: $z = \sqrt{x}, z = 2\sqrt{x}, x + y = 6, y = 0.$ Ответ: $V = \frac{48\sqrt{6}}{5}$.
- 6. Найти электрический заряд части конической поверхности $z = \sqrt{y^2 + x^2}$, отсеченной цилиндром $x^2 + y^2 = 2ax$, если поверхностная плотность заряда $\lambda = -(x^2 + y^2 + z)$.

Ответ:
$$q = -3\sqrt{2}\pi a^4$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = x^2 yz\vec{i} + xy^2z\vec{j} + xyz^2\vec{k}$ в точках M(x,y,z) и $M_0(1,2,3)$.

Omsem:
$$diva(M_0) = 36, rot\vec{a}(M_0) = 5\vec{i} - 16\vec{j} + 9\vec{k}$$
.

1. Найти абсциссу центра массы фигуры, ограниченной линиями $y = \ln x, y = 0, y = 1, x = 0$, если поверхностная плотность массы $\delta = e^y$.

Omeem:
$$\bar{x} = \frac{e}{3} + \frac{1}{3(e+1)}$$
.

2. Найти электрический заряд фигуры $x^2+y^2 \le 2Rx, y \ge 0$, если поверхностная плотность заряда $\lambda = \sqrt{x^2+y^2}$.

Omeem:
$$q = \frac{16}{9}R^3$$
.

3. Найти момент инерции первого витка однородной винтовой линии $x = a \cos t, \ y = a \sin t, \ z = \frac{h}{2\pi} t$ относительно оси oz. Линейная плотность массы $\delta = 1$.

Omeem:
$$J_z = a^2 \cdot \sqrt{4\pi^2 a^2 + h^2}$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = x(y-1)\hat{i} + x^2\hat{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $y = x^2$ от B (-2;4) до C (2,4). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, составленному из дуги \vec{BC} параболы и прямой CB. Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{BC} параболы.

Ответ:
$$W = 0$$
, Ц = 0, $\Pi = -9,6$.

5. Найти момент инерции относительно оси Oy однородного тела, ограниченного поверхностями $x^2 + y^2 = R^2$, z = 0, z = H, если масса тела равна m.

Omsem:
$$J_y = \frac{m}{12} (3R^2 + 4H^2)$$
.

6. Найти массу части поверхности $z = \sqrt{4 - x^2}$, отсеченной плоскостями y = 0, y = 5, x = 0, z = 0 и расположенной в первой октанте, если поверхностная плотность массы $\delta = z(x + y)$.

Ответ: m = 70.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля \vec{a} , если $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}$, где $\vec{a} = -(2x^2 + 3y^2)\vec{i} + 2x^2\vec{j} - (2x^2 + y^2)\vec{k}$, $\vec{b} = x^2\vec{i} + y^2\vec{j} - x^2\vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} - 2\vec{j} - 3\vec{k}$ в точке M (x, y, z) и в точке M_0 (1,-1,1).

Omeem:
$$\vec{diva} = -4x$$
, $rot\vec{a} = -2y\vec{i} + 4x\vec{j} + (4x + 6y)\vec{k}$.

1. Найти электрический заряд фигуры, ограниченной линиями $y = \frac{x}{2}, y = \sqrt{\frac{x}{2}}$, если поверхностная плотность заряда $\lambda = -(xy^2 + 1)$.

Omsem:
$$q = -\frac{47}{105}$$
.

2. Найти массу фигуры $1 \le x^2 + y^2 \le 9$, $0 \le x \le y$, если поверхностная плотность массы $\delta = \frac{x}{y}$.

Omвеm: m = 2ln2.

3. Найти момент инерции линии $y = e^x$, $0 \le x \le \frac{1}{2}$ относительно оси ох, если линейная плотность массы $\delta = 1$.

Omeem:
$$J_x = \frac{1}{3} \left((1+e)^{\frac{3}{2}} - 2\sqrt{2} \right)$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (x+2y)\vec{i} + (x-y)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге эллипса $x=4\cos t, \ y=3\sin t$ от B (0,3) до C (-4,0). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, составленному из дуги эллипса \vec{BC} и прямых CD и DB, если D (0;-2). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{BC} эллипса.

Omsem:
$$W = \frac{25 - 6\pi}{2}$$
, $\Pi = -4 - 3\pi$, $\Pi = -17$.

5. Найти координаты центра массы однородного тела, ограниченного поверхностя- ми $x = 3 - y^2 - z^2, x = 0.$

Ответ: C(1,0,0).

- 6. Найти площадь части плоскости z=4-x, вырезанной поверхностями $z=0,\ x=y^2$. Ответ: $S=\frac{32\sqrt{2}}{3}$.
- 6. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = -\left(3\frac{y}{x} + 2\frac{x}{y}\right)\vec{i} + 2\frac{x}{y}\vec{j} \left(2\frac{x}{y} + \frac{y}{x}\right)\vec{k}$ в точке M(x, y, z) и в точке $M_0(1, 1, 1)$.

Ответ: $diva(M_0) = -1, rota(M_0) = i + j + 3k$.

1. Найти абсциссу центра массы однородной фигуры

Omsem:
$$\bar{x} = \frac{(4-\pi)(\sqrt{2}+1)}{4}$$
.

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной кардиоидой $\rho = 4(1 + \cos \phi)$ и прямой $\rho \cos \phi = 3$ и расположенной справа от прямой.

Omeem:
$$S = 8\pi + 9\sqrt{3}$$
.

3. Найти координаты центра массы однородной кривой $\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases}$, $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$.

Ombem:
$$C\left(\frac{2a}{5}; \frac{2a}{5}\right)$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (xy - y^2)\vec{i} + x\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $y = 2\sqrt{x}$ от O (0,0) до B (1,2). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру OCBO, состоящему из дуги BO параболы и прямых OC и CB, если C (1; -1). Найти поток вектора \vec{F} через дугу OB параболы.

Omeem:
$$W = -\frac{8}{15}$$
, $\coprod = \frac{71}{30}$, $\Pi = \frac{13}{6}$.

5. Вычислить электрический заряд тела, ограниченного поверхностями $x^2+y^2=1, x^2+y^2=3z, x=0, y=0, z=0$ и расположенного в первом октанте $(x\geq 0, y\geq 0, z\geq 0)$, если плотность заряда $\lambda=-x$.

Omeem:
$$q = -\frac{1}{15}$$
.

6. Найти массу части плоскости x + y + z = 4, вырезанной цилиндром $x^2 + y^2 = 4$, если поверхностная плотность массы $\delta = (x^2 + y^2)^2 + z^2$.

Omsem:
$$m = \frac{280}{3}\pi\sqrt{3}$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (2\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k})$ в точке M(x,y,z) и $M_0(-2,2,1)$.

Ombem:
$$div\vec{a}(M_0) = -\frac{11}{3}; rot\vec{a}(M_0) = \frac{1}{3}(6\vec{i} + 4\vec{j} + 4\vec{k}).$$

1. Найти ординату центра массы однородной фигуры $0 \le x \le \frac{\pi}{4}, 0 \le y \le \sin x$.

Omsem:
$$\bar{y} = \frac{(\pi - 2)(2 + \sqrt{2})}{16}$$
.

2. Найти момент инерции однородной фигуры $x^2 + y^2 \le 2y, y \ge 1$ относительно оси Ox, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omsem:
$$J_x = \frac{15\pi + 20}{24}$$
.

3. Найти длину дуги астроиды
$$\begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$$

Ответ:
$$l = 6a$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F}=(x+3y)\vec{i}+(y+2x)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $y=\frac{x+x^2}{2}$ от B (-1,0) до O (0,0). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру OCBO, состоящему из дуги BO параболы и прямых OC и CB, где C (-1,2). Найти поток вектора \vec{F} через дугу BO.

Omsem:
$$W = -\frac{7}{12}$$
; $U = -\frac{13}{12}$; $U = -\frac{7}{6}$.

5. Вычислить электрический заряд тела, ограниченного плоскостями x+y+z=2, x=0, z=0, x-y=0, если плотность заряда $\lambda=-x$.

Omsem:
$$q = \frac{1}{6}$$
.

6. Найти массу полусферы $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, если поверхностная плотность массы $\delta = z \cdot \sqrt{x^2 + y^2}$.

Omeem:
$$m = \frac{2}{3}\pi R^4$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = arctg \frac{z}{x+y} (2\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$ в точке M(x,y,z) и в точке $M_0(1,1,1)$.

Omeem:
$$div\vec{a}(M_0) = -\frac{1}{5}$$
; $rot\vec{a}(M_0) = \frac{1}{5}(-3\vec{i} + 5\vec{j} + \vec{k})$.

1. Найти координаты центра массы однородной фигуры, ограниченной линиями $\sqrt{2y} = x, y = 2, x = 0.$

Ombem: $C\left(\frac{3}{4}, \frac{6}{5}\right)$.

2. Найти электрический заряд кольца $\frac{\pi^2}{4} \le x^2 + y^2 \le 4\pi^2$, если поверхностная плотность заряда $\lambda = \cos\sqrt{x^2 + y^2}$.

Omeem: $q = 2\pi - \pi^2$.

3. Найти электрический заряд участка кривой $\begin{cases} x=t^3 \\ y=t & 0 \le t \le 1, \text{ если линейная плот-} \\ z=t^2, \end{cases}$ ность заряда $\lambda=\sqrt{1+4z+9xy}$.

Omsem: $q = -\frac{62}{15}$.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (2x+y)\vec{i} + (2x-y)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $y = 2x - x^2$ от O(0,0) до B(2,0). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, состоящему из дуги \vec{BO} и прямых OC и CB, если C(2;-1). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{OB} .

Omsem: $W = \frac{8}{3}$; $\Pi = \frac{7}{3}$; $\Pi = \frac{16}{3}$.

5. Найти массу тела, ограниченного поверхностями $y = \sqrt{x^2 + z^2}$, y = b, если плотность массы $\delta = y$.

Omeem: $m = \frac{\pi b^4}{4}$.

6. Найти момент инерции относительно оси O_Z части однородной поверхности сферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \ge h$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omsem: $J_z = \frac{2\pi R}{3}(R-h)(2R^2 - Rh - h^2).$

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = (2y^2 - 3x^2)\vec{i} - x^2\vec{j} + (y^2 - 3x^2)\vec{k}$ в точке M(x, y, z) и в точке $M_a(1,3,-2)$.

68

Omeem: $div\vec{a}(M_{o}) = -6$, $rot\vec{a}(M_{o}) = +6\vec{i} + 6\vec{j} - 14\vec{k}$.

1. Найти координаты центра массы однородной фигуры, ограниченной линиями $y = \sqrt{2x}, \ x = 2, \ y = 0.$

Ombem:
$$C\left(\frac{6}{5}, \frac{3}{4}\right)$$
.

2. Найти момент инерции однородного круга $x^2 + y^2 \le 2Ry$ относительно оси Ox, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

$$Omвет: J = \frac{5}{4}\pi R^4.$$

3. Найти массу кривой $\sqrt{x} + \sqrt{y} = a, 0 \le x \le a$, если линейная плотность массы $\lambda = \sqrt{\frac{x^3}{x+y}}$.

Omeem:
$$m = \frac{a^2}{2}$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (x+2y)\vec{i} + (x-y)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге эллипса $x = \cos t$, $y = 2\sin t$ от B (0;-2) до A (1;0). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру BACB, состоящему из дуги BA и прямых AC и CB, если C (0;1). Найти поток вектора \vec{F} через дугу BA.

Omeem:
$$W = \frac{5-\pi}{2}$$
; $\Pi = -\frac{1+\pi}{2}$; $\Pi = \frac{9}{2}$.

5. Найти координаты центра массы однородного тела, ограниченного плоскостями z=0, z=ky и цилиндрической поверхностью $y=\sqrt{a^2-x^2}$.

Omsem:
$$C(0; \frac{3}{16}\pi a; \frac{3}{32}\pi ak)$$
.

6. Найти электрический заряд части поверхности $2z = 9 - x^2 - y^2$, отсекаемой плоскостью z = 0, если поверхностная плотность заряда $\lambda = x^2 + y^2 + z - 2$.

Omsem:
$$q = \frac{\pi}{15} (500\sqrt{10} - 23)$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = \frac{2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}}{x^2 + y^2 + z^2}$ в произвольной точке M(x,y,z) и в точке $M_0(1,1,1)$.

Omsem:
$$div\vec{a}(M_0) = -\frac{4}{9}; rot\vec{a}(M_0) = \frac{1}{9}(4\vec{i} - 6\vec{j} + 2\vec{k});$$

1. Вычислить массу плоской фигуры, ограниченной линиями $y = \frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}$, y = 2x, x = 0, если поверхностная плотность массы $\delta = y$.

Ombem:
$$m = \frac{4}{\sqrt{10}}$$
.

2. Найти момент инерции относительно оси Оу однородной фигуры $x^2 + y^2 \le 2x, x \ge 1$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omsem:
$$J_y = \frac{15\pi + 32}{24}$$
.

- 3. Найти массу кривой $y = \sqrt{x x^2}$, если линейная плотность массы $\delta = \sqrt{x^2 + y^2}$. *Ответ*: m = 1.
- 4. Найти работу поля $\vec{F} = (x^2 + y^2)\vec{i} + (y^2 x^2)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге эллипса $x = 2\cos t$, $y = \sin t$ из A (0;-1) в B (2,0). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру ABCA, состоящему из дуги AB эллипса и прямых BC и CA, если C (-2,0). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} .

Omeem:
$$W = \frac{5}{3}$$
; $\Pi = -\frac{10}{3}$; $\Pi = -\frac{13}{3}$.

5. Найти электрический заряд тела, ограниченного поверхностями $z = x^2 + y^2, y = x^2, z = 0, y = 1$, если плотность заряда $\lambda = 3x + 4y$.

Omsem:
$$q = \frac{160}{63}$$
.

6. Найти координаты центра массы части однородной конической поверхности $x^2 + y^2 - z^2 = 0$, находящейся между плоскостями z = 0, z = h.

Ombem:
$$C\left(0,0,\frac{2h}{3}\right)$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (3\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k})$ в точке M(x, y, z) и в точке $M_0(2; -2,1)$.

Ombem:
$$diva(M_0) = \frac{13}{3}; rota(M_0) = \frac{1}{3}(\vec{i} + \vec{j}).$$

1. Вычислить координаты центра массы однородной фигуры, ограниченной эллипсом $y = \frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2}$ и осью абсцисс.

Omeem:
$$C\left(0; \frac{4b}{3\pi}\right)$$
.

2. Найти момент инерции относительно начала координат однородного круга $x^2 + y^2 \le 4y$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Ombem: $J_0 = 24\pi$.

3. Найти электрический заряд линии $\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t, 0 \le t \le 2\pi, \text{если плотность заряда} \\ z = t \end{cases}$

$$\lambda = -z$$
.

Omeem:
$$q = \frac{\sqrt{8}}{3} - \frac{1}{3}\sqrt{(2+4\pi^2)^3}$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (2x + y)\vec{i} + (2x - 3y)\vec{j}$ при перемещении точки от A (1,0) до B (-1,0) по параболе $y = 1 - x^2$. Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, состоящему из дуги $\stackrel{\smile}{AB}$ параболы и прямых BC и CA, если C (-1;-1). Найти поток вектора \vec{F} через дугу $\stackrel{\smile}{BA}$.

Omeem:
$$W = \frac{4}{3}$$
; $\Pi = -\frac{4}{3}$.

5. Найти статический момент относительно плоскости хОz однородного тела, ограниченного поверхностями $x = \sqrt{y}$, $x = 2\sqrt{y}$, z = 0, y + z = 6, если плотность массы $\delta = 1$.

Omsem:
$$M_{xz} = \frac{864\sqrt{6}}{35}$$
.

6. Найти массу части поверхности $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$, отсеченной плоскостью z = 1, если поверхностная плотность массы $\delta = z$.

Ombem:
$$m = \frac{4\pi(6\sqrt{3}+1)}{15}$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = (x^2 + 2y^2)\vec{i} - 2y^2\vec{j} + \frac{2y^2 - x^2}{z}\vec{k}$ в произвольной точке M(x, y, z) и в точке $M_0(1,1,1)$.

Omeem:
$$\vec{diva}(M_0) = -3, rota(M_0) = 4\vec{i} + 2\vec{j} - 4\vec{k}$$
.

1. Найти электрический заряд треугольной пластины с вершинами A (-2;-2), B (-1;2), C (-1; $-\frac{3}{2}$), если поверхностная плотность заряда $\lambda = 2x + y$.

Omeem:
$$q = -\frac{133}{24}$$
.

2. Найти момент инерции однородной фигуры, ограниченной кардиоидой относительно оси ох, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omsem:
$$J_x = \frac{21\pi a^4}{32}$$
.

3. Найти координаты центра массы кривой $\begin{cases} x = e^t \cos t, 0 \le t \le \frac{\pi}{2}, & \text{если линейная} \\ y = e^t \sin t, 0 \le t \le \frac{\pi}{2}, & \text{если линейная} \end{cases}$ плотность массы $\delta = \frac{1}{\sqrt{y^2 + y^2}}$.

Omsem:
$$C\left(\frac{e^{\frac{\pi}{2}}-1}{\pi}; \frac{e^{\frac{\pi}{2}}+1}{\pi}\right)$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (x^2 - 2xy)\vec{i} + (y^2 - 2xy)\vec{j}$ при перемещении точки по гиперболе $y = \frac{2}{x}$ от A (1,2) до B (2,1). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру ABCA, состоящему из дуги гиперболы \vec{AB} и прямых BC и CA, если C (2,3). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} .

Omeem:
$$W = 0$$
; $\coprod = -\frac{2}{3}$; $\Pi = -4$.

5. Найти статический момент относительно плоскости *yoz* однородного тела, ограниченного поверхностями $y = \sqrt{x}$, $y = 2\sqrt{x}$, z = 0, z = 0, z = 0, если плотность массы z = 0.

Omsem:
$$M_{yz} = \frac{864\sqrt{6}}{35}$$
.

6. Найти массу части конической поверхности $z = \sqrt{2xy}$, отсекаемой плоскостью x + y = 1, если поверхностная плотность массы $\delta = \sqrt{2xy}$.

Omsem:
$$m = \frac{1}{3}$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = (y^2 - 3x^2)\vec{i} + x^2\vec{j} + (2y^2 - 3x^2)\vec{k}$ в точках M(x,y,z) и $M_0(1,-1,1)$.

Omeem:
$$diva(M_0) = -6$$
, $rot\vec{a} = -4\vec{i} + 6\vec{j} + 4\vec{k}$.

1. Найти момент инерции относительно оси oy однородного треугольника с вершинами A (,1); B (1,2); C (3,3), если поверхностная плотность массы δ = 1.

Ombem: $J_y = 3$.

2. Найти статический момент относительно оси Ox однородной фигуры $1 \le x^2 + y^2 \le 2y$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omsem:
$$M_x = \frac{8\pi + 3\sqrt{3}}{12}$$
.

3. Найти длину дуги кривой
$$\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases} \text{ при } -\infty < t \le 0.$$

$$z = e^t$$

Ответ: $l = \sqrt{3}$.

4. Найти работу поля $\vec{F}=(x^2-2xy)\vec{i}+(y^2-2xy)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге гиперболы $y=\frac{2}{x}$ от A (-2,-1) до B (-1,-2). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру ABCA, состоящему из дуги гиперболы $\stackrel{\smile}{AB}$ и прямых BC и CA, если C (1;-1). Найти поток вектора через дугу $\stackrel{\smile}{AB}$.

Ответ: W = 0; $\Pi = -4$.

5. Вычислить массу тела, ограниченного поверхностями $x^2 + y^2 = 2z$, z = 2, если плотность массы $\delta = x^2 + y^2$.

Omeem: $m = \frac{16\pi}{3}$.

6. Найти электрический заряд части поверхности конуса $x = \sqrt{y^2 + z^2}$, вырезанной цилиндром $y^2 + z^2 = 2ay$, если поверхностная плотность заряда $\lambda = x^2 + y^2 + z^2$.

Ответ: $q = \frac{3\pi a^4}{\sqrt{2}}$.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = arctg \frac{z}{x+y} (\vec{i} - \vec{j} + \vec{k})$ в точках

M(x, y, z) и $M_0(1,1,1)$.

Omsem: $diva(M_0) = \frac{2}{5}$, $rota(M_0) = \frac{1}{5}(i+3j+2k)$.

1. Найти координаты центра массы однородной фигуры, ограниченной линиями $y^2 = 3x, y = x$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Ombem:
$$C\left(\frac{6}{5}, \frac{3}{2}\right)$$
.

2. Найти момент инерции относительно начала координат однородной фигуры, ограниченной кривой $\rho = 2a\cos\phi$, если плотность массы $\delta = 1$.

Ombem:
$$J_0 = \frac{3}{2}\pi a^4$$
.

3. Найти массу участка кривой $y = -\ln \cos x, 0 \le x \le \frac{\pi}{4}$, если линейная плотность массы $\delta = \sin^2 x \cdot \cos^2 x$.

Omeem:
$$m = \frac{\sqrt{2}}{12}$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = \frac{1}{x}\vec{i} + \frac{1}{y}\vec{j}$ при перемещении точки по дуге окружности $x = 2\cos t, y = 2\sin t$ от $A(\sqrt{3},1)$ до $B(1,\sqrt{3})$. Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру ACBA, состоящему из дуги \vec{BA} окружности и прямых AC и CB, где $C(\sqrt{3};\sqrt{3})$. Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} окружности.

Omsem:
$$W = 0$$
, $\Pi = \frac{\pi}{3}$.

5. Найти заряд тела, ограниченного плоскостями x = 0, y = 0, z = 0, y = h, x + z = a, если плотность заряда $\lambda = -x$.

Ombem:
$$q = -\frac{a^3h}{6}$$
.

6. Вычислить массу участка поверхности $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, отсеченного плоскостью z = 1, если поверхностная плотность массы $\delta = x^2 + y^2 + 3z^2$.

Omeem:
$$m = 2\pi\sqrt{2}$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = (\vec{i} + 2\vec{j} + k)\ln(x + 2y + 3z)$ в произвольной точке M(x, y, z) и в точке $M_1(1,1,1)$.

Omeem:
$$div\vec{a}(M_0) = \frac{4}{3}$$
; $rot\vec{a}(M_0) = \frac{-2i+j}{3}$;

1. Найти координаты центра массы фигуры, ограниченной линиями $x^2 = 3y$, x = y, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Ombem:
$$C\left(\frac{3}{2}; \frac{6}{5}\right)$$
.

2. Найти массу круга радиуса R, плотность массы которого в каждой точке равна расстоянию от этой точки до окружности.

Omeem:
$$m = \frac{\pi R^3}{3}$$
.

3. Найти статический момент кривой $\begin{cases} x = 4\cos t, 0 \le t \le \frac{\pi}{2} \end{cases}$ относительно оси ox, если линейная плотность массы $\delta = x$.

Ombem:
$$M_x = 5,6$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = \frac{x}{y} \vec{i} - \frac{y}{x} \vec{j}$ при перемещении точки по дуге гиперболы $y = -\frac{2}{x}$ от A (1;-2) до B (2;-1). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру ACBA, состоящему из дуги гиперболы \vec{BA} и прямых AC и CB, где C(-2;-2). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} гиперболы.

Ombem:
$$W = 0$$
, $\Pi = 0$, $\Pi = 2$.

5. Найти электрический заряд тела, ограниченного поверхностями $x^2 + y^2 = 2x$, z = 0, z = 3, если плотность заряда $\lambda = -z\sqrt{x^2 + y^2}$.

Ответ:
$$q = -8$$
.

6. Найти момент инерции относительно оси oz однородной полусферы $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omeem:
$$J_z = \frac{4}{3}\pi R^4$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = (y^2 + 3x^2)\vec{i} - 3x^2\vec{j} + (3x^2 - 2y^2)\vec{k}$ в точке M(x, y, z) и в точке $M_0(2, 1, 1)$.

Omeem:
$$\vec{diva}(M_0) = 12, \vec{rota}(M_0) = -4\vec{i} - 12\vec{j} - 14\vec{k}$$
.

1. Найти момент инерции относительно оси Ox плоской однородной фигуры, ограниченной кривыми $y = \sqrt{2x}$, x + y = 3, y = 0, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Ombem: $J_x = 1,4$.

2. Найти массу фигуры $x^2 + y^2 \le 4x$, если поверхностная плотность массы $\delta = x^2$. *Ответ*: $m = 20\pi$.

3. Найти координаты центра массы однородной полуокружности $y = \sqrt{a^2 - x^2}$. *Ответ*: $C\left(0; \frac{2a}{\pi}\right)$.

4. Найти работу поля $\vec{F} = \frac{x\vec{i} - y\vec{j}}{x^2 + y^2}$ при перемещении точки по дуге окружности $x = 3\cos t, \ y = 3\sin t$ от A(3,0) до B(0,3). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру ACBA, состоящему из дуги \vec{BA} окружности и прямых AC и CB, если C(3,3). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} окружности.

Ombem: W = -1, $\coprod = 1 - \ln 2$, $\prod = 0$.

5. Найти статический момент относительно плоскости yoz тела, ограниченного поверхностями $z = \frac{1}{2}x^2$, x = 0, y = 0, z = 0.3x + 2y = 12, если плотность массы $\delta = 1$.

Omsem: $M_{yz} = \frac{192}{5}$.

6. Найти электрический заряд части поверхности $z = 1 - (x^2 + y^2)$, отсеченной плоскостью z = 0, если плотность заряда $\lambda = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2}$.

Ответ: $q = 3\pi$.

7. Найти дивергенцию и ротор поля $\vec{a}=\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,(2\vec{i}+\vec{y}+3\vec{k}\,)$ в точке M(x,y,z) и в точке $M_0(-1;2;2)$.

76

Ответ: $div\vec{a}(M_0) = 2$; $rot\vec{a}(M_0) = \frac{1}{3}(4\vec{i} + 7\vec{j} - 5\vec{k})$.

1. Вычислить массу четверти кольца $4 \le x^2 + y^2 \le 9$, $x \le 0$, $y \ge 0$, если поверхностная плотность массы $\delta = \frac{y-2x}{x^2+y^2}$.

Ответ: m = 3.

2. Найти координаты центра массы однородной фигуры, $1 \le x^2 + y^2 \le 2y$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omsem:
$$C\left(0; \frac{8\pi + 3\sqrt{3}}{4\pi + 6\sqrt{3}}\right)$$
.

3. Найти статический момент относительно оси Oy дуги кривой $\begin{cases} x = 4\cos t \\ y = \sin t, \end{cases}$ $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$, если линейная плотность массы $\delta = y$.

Ombem: $M_y = 5,6$.

4. Найти работу поля $\vec{F} = \cos \sqrt{y} \vec{i} + (x - y) \vec{j}$ при перемещении точки по дуге \vec{BO} параболы $y = x^2$. Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, состоящему из дуги \vec{BOC} параболы $y = x^2$ и прямой \vec{CB} , \vec{B} (-1, 1), \vec{O} (0, 0), \vec{C} (1, 1). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{OC} параболы.

Omeem:
$$W = \frac{7}{6} + \sin 1$$
, $U = \frac{4}{3} + 2\sin 1 - 2\cos 1$, $U = -2(\sin 1 + \cos 1) + \frac{1}{6}$

5. Найти момент инерции линии $y = \ln x, 1 \le x \le \sqrt{e}$, относительно оси оу, если линейная плотность $\delta = 1$.

Ombem:
$$J_y = \frac{1}{3} ((1+e)^{3/2} - 2\sqrt{2})$$

6. Вычислить электрический заряд части поверхности конуса $x = \sqrt{y^2 + z^2}$, отсеченной плоскостью x = 2, если поверхностная плотность заряда $\lambda = -(5x^2 + 3y^2 + 3z^2 + 4)$. Ответ: $q = -80\pi\sqrt{2}$.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = (2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k})\cos(2x + y - z)$ в про-извольной точке M(x, y, z) и в точке $M_0\left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$.

Omeem:
$$\vec{diva}(M_0) = -3; rota(M_0) = -7\vec{i} + 10\vec{j} - 4\vec{k}.$$

1. Найти электрический заряд фигуры, ограниченной эллипсом $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$ и осями координат, если поверхностная плотность заряда $\lambda = x$ и фигура расположена при $x \ge 0$, $y \ge 0$.

Omeem: $q = \frac{100}{3}$.

2. Найти координаты центра массы однородной фигуры $1 \le x^2 + y^2 \le 2x$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Ombem: $C\left(\frac{8\pi + 3\sqrt{3}}{4\pi + 6\sqrt{3}}; 0\right)$.

3. Найти статический момент относительно оси ох однородной циклоиды $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}, \quad 0 \le t \le 2\pi, \text{ если линейная плотность массы } \delta = 1.$

Ombem: $M_x = \frac{32}{3}$.

4. Найти работу поля $\vec{F} = \frac{y^2 \vec{i} + x^2 \vec{j}}{xy}$ при перемещении точки по дуге кривой $y = \frac{4}{x^2}$ от A (1, 4) до B (2, 1). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, состоящему из дуги \vec{AB} кривой $y = \frac{4}{x^2}$ и прямых BC и CA, если C (8, 4). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} этой кривой.

Omeem: W = -0.5; $\coprod = 8.5 - \ln 8$; $\Pi = 7.1375$.

5. Вычислить момент инерции относительно оси oz однородного цилиндра $x^2 + y^2 \le 2Ry, 0 \le z \le H$, если масса цилиндра равна m.

Omsem: $J_z = \frac{3}{2} mR^2$.

6. Найти массу части поверхности, $z = \sqrt{9 - x^2}$ отсеченной плоскостями y = 0 и y = 3, если поверхностная плотность массы $\delta = \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2}$.

Oтвет: $m = \frac{\pi^2}{4}$.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = \left(\frac{y}{x} + \frac{3x}{y}\right)\vec{i} - \frac{3x}{y}\vec{j} + \left(\frac{3x}{y} - \frac{2y}{x}\right)\vec{k}$ в произвольной точке M(x, y, t) и в точке $M_0(1, 1, 1)$.

78

Omsem: $div\vec{a}(M_0) = 5$; $rot\vec{a}(M_0) = -5\vec{i} - 5\vec{j} - \vec{k}$.

1. Найти координаты центра массы однородной фигуры, ограниченной кривой $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}$ и осями координат.

Ombem:
$$C\left(\frac{a}{5}; \frac{a}{5}\right)$$
.

2. Найти статический момент относительно оси Ох однородной фигуры $x^2 + y^2 \le 2y$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Ответ:
$$M_x = \pi$$
.

3. Найти момент инерции относительно оси Ox одной арки однородной циклоиды $\begin{cases} x = a(t-\sin t) \\ y = a(1-\cos t) \end{cases} .$ Линейная плотность массы $\delta = 1$.

Omeem:
$$J_x = \frac{256}{15}a^3$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (x - y^2)\vec{i} + 2xy\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $y = 2 - x^2$ от A (-1,1) до B (1,1). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру ACBA, составленному из дуги BA параболы и прямых AC и CB, где C (-1; 0). Найти поток вектора \vec{F} через дугу AB.

Omsem:
$$W = -\frac{142}{15}$$
; $\Pi = \frac{4}{15}$; $\Pi = \frac{4}{3}$.

5. Найти электрический заряд тела, ограниченного поверхностями $x^2 + z^2 = 1$, y = 0, y = 1, если плотность заряда $\lambda = -(x^2 + y^2 + z^2)$.

Omeem:
$$q = -\frac{3}{2}\pi$$
.

6. Найти массу полусферы $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, если поверхностная плотность массы $\delta = \frac{z}{R}$.

Oтвет:
$$m = \pi R^2$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = arctg \frac{x+y}{z} (\vec{i} + 2\vec{j} + \vec{k})$ в произвольной точке M(x, y, z) и в точке $M_0(1,1,1)$.

Omeem:
$$div\vec{a}(M_0) = \frac{1}{5}; rot\vec{a}(M_0) = \frac{1}{5}(5\vec{i} - 3\vec{j} + \vec{k}).$$

1. Найти массу фигуры, ограниченной эллипсом $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, если плотность массы $\delta = |y|$.

Omeem: $m = \frac{4}{3}ab^2$.

2. Найти электрический заряд, распределенный с поверхностной плотностью $\lambda = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \ \text{в области} \ x^2 + y^2 \le y.$

Ombem: $q = \frac{3\pi - 4}{9}$.

3. Найти статический момент относительно оси Ox циклоиды $\begin{cases} x = a(t-\sin t) \\ y = a(1-\cos t) \end{cases}$, $0 \le t \le 2\pi$, если линейная плотность массы $\delta = y$.

Omeem: $M_x = \frac{512}{15}a^3$.

4. Найти работу поля $\vec{F} = \frac{y^2}{x}\vec{i} + \frac{x^2}{y}\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $y = \sqrt{x}$ от A(1;1) до B(4;2). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру ABCA, состоящему из дуги $\stackrel{\smile}{AB}$ параболы и прямых BC и CA, где C(1;2). Найти поток вектора \vec{F} через дугу $\stackrel{\smile}{AB}$ параболы.

Omsem: W = 6,75, $\coprod = 6,75 - \ln 2 - 4 \ln 4$, $\prod = \frac{57}{5}$.

5. Найти координаты центра массы однородного тела, ограниченного поверхностя- ми $z=1-\sqrt{x^2+y^2}$, z=0.

Omsem: $C(0;0;\frac{1}{4})$.

6. Найти момент инерции относительно оси оz , часть однородной поверхности $z = \frac{h}{a} \sqrt{x^2 + y^2} \,, \,\, \text{отсеченной плоскостью} \,\, z = h.$

Ombem: $J_z = \frac{1}{2}\pi a^3 \sqrt{a^2 + h^2}$.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля вектора \vec{a} в точке M(x,y,z) и в точке $M_0(1,1,1)$, если $\vec{a}=\vec{b}\times\vec{c}$, где $\vec{b}=x^2\vec{i}+y^2\vec{j}-x^2\vec{k}$, $\vec{c}=2\vec{i}+3\vec{j}+\vec{k}$.

80

Omeem: $div\vec{a}(M_0) = 6$, $rot\vec{a} = (M_0) = -4\vec{i} - 6\vec{j} - 8\vec{k}$.

1. Найти электрический заряд фигуры, ограниченной линиями $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{a}, x = 0, y = 0, \text{ если поверхностная плотность заряда } \lambda = x.$

Omeem:
$$q = \frac{a^3}{30}$$
.

2. Найти площадь фигуры $1 \le x^2 + y^2 \le 2x$.

Omeem:
$$S = \frac{2\pi + 3\sqrt{3}}{6}$$
.

3. Найти моменты инерции однородной окружности $x^2 + y^2 = r^2$ относительно осей координат. Масса окружности равна m.

Omsem:
$$J_x = J_y = \frac{1}{2}mr^2$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = xy\vec{i} + (y-x)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $\begin{cases} x = t \\ y = (t+1)^2 \end{cases}$ от A (-1;0) до B (0,1). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру,

состоящему из дуги $\stackrel{\smile}{AB}$ параболы и прямых BC и CA, если C (-1;2). Найти поток вектора $\stackrel{\smile}{F}$ через дугу $\stackrel{\smile}{AB}$.

Omsem:
$$W = \frac{3}{4}$$
; $U = -\frac{5}{12}$; $\Pi = \frac{14}{15}$.

5. Вычислить массу тела, ограниченного поверхностями

$$2x + z = 4$$
, $x + z = 2$, $y = \sqrt{2x}$, если плотность $\delta = y$.

Omeem:
$$m = \frac{4}{3}$$
.

6. Найти координаты центра массы полусферы $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, если поверхностная плотность массы $\delta = x^2 + y^2$.

Ombem:
$$C(0,0,\frac{3}{8}R)$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\overline{a} = \operatorname{grad} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ в произвольной точке и в точке $M_0(2,2,1)$.

Ombem:
$$\vec{diva}(M_0) = \frac{2}{3}; \vec{rota}(M_0) = 0.$$

1. Найти электрический заряд, распределенный в области, ограниченной кривыми $x = 0, y = \pi, y = x$ с поверхностной плотностью $\lambda = \cos(x + y)$.

Ответ: q = -2.

2. Найти статический момент однородного круга $x^2 + y^2 \le 2x$ относительно оси оу.

Ответ: $M_y = \pi$.

3. Вычислить массу участка винтовой линии $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t, 0 \le t \le \frac{\pi}{2}, \text{ если линейная} \\ z = bt \end{cases}$

плотность массы $\delta = xy$.

Omeem: $m = \frac{a^2}{2} \sqrt{a^2 + b^2}$.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (y - x)\vec{i} + xy\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы

 $y = (x+1)^2$ от A (-2;1) до B (0;1). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру ABCA, состоящему из дуги \vec{AB} параболы и прямых BC и CA, если C (0;3). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} параболы.

Omsem: $W = \frac{52}{15}$; $\Pi = -\frac{8}{5}$; $\Pi = \frac{22}{3}$.

5. Найти центр массы однородного конуса, ограниченного поверхностями $z = \frac{h}{P} \sqrt{x^2 + y^2} \,, \ z = h.$

Ombem: $C = \left(0, 0, \frac{3}{4}h\right)$.

6. Вычислить момент инерции относительно оси Oz части однородной поверхности сферы $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$, $x \ge 0$, $z \ge 0$, $y \ge 0$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omeem: $J_z = \frac{\pi R^4}{3}$.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = \vec{i}\sin(y^2 + 3x^2) - \vec{j}\sin(y^2 + 3x^2) + \vec{k}\sin(3x^2 - 2y^2)$ в произвольной точке M(x, y, z) и в точке M(0, y, z) и в точке

Omeem: $\overrightarrow{diva}(M_0) = -4\sqrt{\frac{\pi}{3}}; rot\vec{a}(M_0) = \sqrt{\frac{\pi}{3}}(2\vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}).$

1. Найти массу, распределенную в области, ограниченной линиями y=1, y=2, x=0, $y=e^x$ с поверхностной плотностью $\delta=e^x$.

Omeem:
$$m = \frac{1}{2}$$
.

2. Найти момент инерции относительно начала координат однородной фигуры, ограниченной одним лепестком лемнискаты $\rho = a \sqrt{\cos 2\phi}, -\frac{\pi}{2} \le \phi \le \frac{\pi}{2}$.

Omeem:
$$J_0 = \frac{\pi a^4}{4}$$
.

3. Найти координаты центра массы однородной циклоиды $\begin{cases} x = a(t-\sin t) \\ y = a(1-\cos t) \end{cases}$, $0 \le t \le 2\pi$, если линейная плотность массы $\delta = 1$.

Ответ:
$$C\left(\pi a, \frac{4}{3}a\right)$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (xy + x + y)\vec{i} + (xy + x - y)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $x = \sqrt{y}$ от O(0,0) до A(2,4). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру OACO, состоящему из дуги OA параболы и прямых AC и CO, если C (0,2). Найти поток вектора \vec{F} через дугу OA в сторону выпуклости дуги.

Omsem:
$$W = 18,8$$
; $\Pi = 22,8$; $\coprod = \frac{52}{15}$.

5. Найти электрический заряд тела, ограниченного поверхностями $y = \sqrt{x}, y = 2\sqrt{x}, z = 0, x + z = 6$, если плотность заряда $\lambda = x$.

Ombem:
$$q = \frac{864\sqrt{6}}{35}$$
.

6. Найти координаты центра массы части поверхности $z = \frac{x^2 + y^2}{2}$ при $z \le 1$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Ombem:
$$C\left(0,0,\frac{6\sqrt{3}+1}{5(3\sqrt{3}-1)}\right)$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля \vec{a} , если $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}$, где $\vec{b} = x^2 \vec{i} + y^2 \vec{j} - x^2 \vec{k}$, $\vec{c} = \vec{i} - \vec{j} + 2\vec{k}$ в точках M(x,y,z) и $M_0(1,-1,1)$.

Ombem:
$$div\vec{a}(M_0) = -2$$
, $rot\vec{a}(M_0) = 2\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$.

1. Найти статический момент относительно оси Ox массы, распределенной с плотностью $\delta = \frac{1}{x}$ в области, ограниченной линиями y = x, y = 2x, x = 1, x = 2.

Ответ: $M_r = 2,25$.

2. Вычислить момент инерции однородного круга радиуса R массы m относительно начала координат.

Ombem:
$$J_0 = \frac{1}{2} mR^2$$
.

3. Вычислить массу участка кривой $y=0,5x^2,0\leq x\leq 1,$ если линейная плотность массы $\delta=\sqrt{2y}$.

Omsem:
$$m = \frac{1}{3}(2\sqrt{2} - 1)$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (x^3 - y)\vec{i} + (y^3 + x)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге окружности $x = R\cos t, y = R\sin t$ от A(R,0) до B(0,R). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, состоящему из дуги \vec{BA} окружности и прямых \vec{AC} и \vec{CB} , где C(2R,R). Найти поток вектора R через дугу \vec{AB} окружности.

Omsem:
$$W = \frac{\pi R^2}{2}$$
; $\Pi = R^2 (3 - \frac{\pi}{2})$; $\Pi = \frac{3\pi R^4}{8}$.

5. Найти электрический заряд тела, ограниченного поверхностями $z = \sqrt{x}, z = 2\sqrt{x}, y + x = 6, y = 0$, если плотность заряда $\lambda = z$.

Ombem: q = 54.

6. Найти координаты центра массы части однородной полусферы $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, вырезанной плоскостями x = 0, y = 0, x + y = R, $(x \ge 0, y \ge 0, x + y \le R)$.

Omeem:
$$C\left(\frac{R\sqrt{2}}{4}, \frac{R\sqrt{2}}{4}, \frac{R}{\pi(\sqrt{2}-1)}\right)$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$ в точках M(x,y,z) и $M_0(1,1,1)$.

Omsem:
$$div \vec{a}(M_0) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$
, $rot \vec{a}(M_0) = \frac{1}{\sqrt{3}} (4\vec{i} - \vec{j} - 3\vec{k})$.

1. Найти момент инерции относительно оси Ox однородной полукруглой пластинки $0 \le y \le \sqrt{R^2 - x^2}$. Поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omsem:
$$J_{ox} = \frac{\pi R^4}{8}$$
.

2. Найти координаты центра массы плоской однородной фигуры, ограниченной кривой $\rho = a(1 + \cos \phi)$.

Ombem:
$$C\left(\frac{5a}{6};0\right)$$
.

3. Найти статический момент относительно оси Ox однородной дуги астроиды $\begin{cases} x = a\cos^3 t \\ y = a\sin^3 t \end{cases}, 0 \le t \le \frac{\pi}{2}, \text{ если линейная плотность массы } \delta = 1.$

Omeem:
$$M_x = \frac{3a^2}{5}$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = y^2 \ln x \vec{i} + x y \vec{j}$ при перемещении точки по дуге гиперболы $y = \frac{1}{x}$ от A (1;1) до B (2; $\frac{1}{2}$). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, состоящему из дуги \vec{BA} гиперболы и прямых AC и CB, если C (1; $-\frac{1}{2}$). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} .

Omeem:
$$W = -\frac{\ln 2}{2}$$
; $\coprod = \frac{2}{3} \ln 2 - \frac{170}{72}$; $\Pi = \frac{-3 \ln 2 + 79}{72}$.

5. Найти электрический заряд тела, ограниченного поверхностями $z=\frac{1}{2}x^2,\ x=0,$ $y=0,\ z=0,\ 3x+2y=12,$ если плотность заряда $\lambda=x.$ Ответ: $q=\frac{192}{5}$.

6. Найти площадь части цилиндрической поверхности $z = \sqrt{a^2 - x^2}$, заключенной между плоскостями y = x и y = 0.

Omeem:
$$S = 2a^2$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля:

$$\vec{a} = y^2 \vec{i} - x^2 \vec{j} + z^2 \vec{k}$$
 в точках $M(x, y, z)$ и $M_0(2,3,1)$.

Omsem:
$$\vec{diva}(M_0) = 0; \vec{rota}(M_0) = -10\vec{k}.$$

1. Найти координаты центра масс однородной плоской фигуры, ограниченной линиями $y = \frac{2}{3}\sqrt{9-x^2}$, y=0.

Ombem:
$$C\left(0; \frac{8}{3\pi}\right)$$
.

2. Найти массу, распределенную в области $2x \le x^2 + y^2 \le 4x$, $\frac{x}{\sqrt{3}} \le y \le x\sqrt{3}$, с поверхностной плотностью $\delta = \arctan \frac{y}{x}$.

Omsem:
$$m = \frac{\pi^2 + \pi\sqrt{3} - 6}{8}$$
.

3. Найти статический момент относительно оси Oy однородной дуги астроиды $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = 1, 0 \le x \le 1$, если линейная плотность массы $\delta = 1$.

Omeem:
$$M_y = \frac{3}{5}$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = x^2 y \hat{i} - x y^2 \hat{j}$ при перемещении точки по дуге окружности $x = 2\cos t, \ y = 2\sin t$ от A (-2,0) до B (0,-2). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, состоящему из дуги \vec{AB} окружности и прямых BC и CA, где C (-2,2). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} .

Ответ:
$$W = -2\pi$$
; $\Pi = -\frac{6\pi + 8}{3}$; $\Pi = -2$.

5. Найти электрический заряд части шара $x^2 + y^2 + z^2 \le R^2$, расположенной в первом октанте $(x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0)$, если плотность заряда $\lambda = -z$.

Ombem:
$$q = -\frac{\pi R^4}{16}$$
.

6. Найти момент инерции относительно оси Oz части однородной поверхности $x^2 + y^2 = 2az$, $0 \le z \le a$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omeem:
$$J_z = \frac{4\pi(6\sqrt{3}+1)}{15}a^4$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = arctg(x-y+z)(\vec{i}-3\vec{j}-2\vec{k})$ в точ-ках M(x, y, z) и $M_0(1,1,1)$.

Omsem:
$$\vec{diva}(M_0) = \frac{1}{2}, \vec{rota}(M_0) = \frac{5}{2}\vec{i} - \frac{3}{2}\vec{j} - \vec{k}.$$

1. Найти массу, распределенную с поверхностной плотностью $\delta = x^2 + y$ в области, ограниченной кривыми $y = x^2$, $y^2 = x$.

Omsem:
$$m = \frac{33}{140}$$
.

2. Найти момент инерции относительно оси Oу однородного круга $x^2 + y^2 \le 2x$, если поверхностная плотность массы $\delta = 1$.

Omeem:
$$J_y = \frac{5}{4}\pi$$
.

3. Найти статический момент относительно оси ох однородной дуги астроиды $\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{y^2} = 1$, расположенной в первой четверти $(0 \le x \le 1, y \ge 0)$, если линейная плотность массы $\delta = 1$.

Ombem:
$$M_x = \frac{3}{5}$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (y^2 - x)\vec{i} + (x^2 - y)\vec{j}$ при перемещении точки по дуге окружности $x = \cos t$, $y = \sin t$ от A (1,0) до B (0,1). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, состоящему из дуги \vec{AB} окружности и прямых BC и CA, если C (0;-1). Найти поток вектора \vec{F} через дугу \vec{AB} .

Ombem:
$$W = 0$$
; $\coprod = \frac{2}{3}$; $\Pi = \frac{4 - 3\pi}{6}$.

5. Найти координаты центра массы однородной фигуры, ограниченной поверхностями x+y+z=1, x=0, y=0, z=0.

Ombem:
$$C\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{4}; \frac{1}{4}\right)$$
.

6. Найти электрический заряд части плоскости x+y+z=a, вырезанной цилиндром $x^2+y^2=a^2$, если плотность заряда $\lambda=z^2$.

Omsem:
$$q = \frac{3\sqrt{3}}{2}\pi a^4$$
.

8. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = xyz(x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k})$ в точках M(x, y, z) и $M_0(1, 2, 3)$.

Omsem:
$$\vec{diva}(M_0) = 36, \vec{rota}(M_0) = 5\vec{i} - 16\vec{j} + 9\vec{k}$$
.

1. Найти электрический заряд фигуры, ограниченной линиями $x = 1, \sqrt{y} = x, y = -\sqrt[3]{x}$, если поверхностная плотность заряда $\lambda = xy - (xy)^3$.

Omeem:
$$q = -\frac{5}{64}$$
.

2. Найти электрический заряд, распределенный в области $x^2+y^2 \le 2x$ с поверхностной плотностью $\lambda = \sqrt{4-x^2-y^2}$.

Omsem:
$$q = \frac{8}{9}(3\pi - 4)$$
.

3. Найти координаты центра масс дуги окружности $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = a \sin t \end{cases}$, $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$, если линейная плотность массы $\delta = xy$.

Ombem:
$$C\left(\frac{2a}{3}; \frac{2a}{3}\right)$$
.

4. Найти работу поля $\vec{F} = xy^2\vec{i} + 2x^2y\vec{j}$ при перемещении точки по дуге параболы $y = -\sqrt{x}$ от O (0;0) до B (1;-1). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру, состоящему из дуги OB параболы и прямых BC и CO, если C (1;1). Найти поток вектора \vec{F} через дугу OB.

Ответ:
$$W = \frac{2}{3}$$
; $\Pi = -\frac{1}{12}$; $\Pi = -\frac{13}{35}$.

5. Найти ординату центра массы однородного тела, ограниченного поверхностями $z = \frac{1}{2} \, y^2 \,, x = 0, y = 0, z = 0, 2x + 3y = 12.$

Ombem:
$$y_0 = \frac{12}{5}$$
.

6. Найти массу части плоскости 2x + 2y + z - 4 = 0, расположенной в первом октанте $(x \ge 0, y \ge 0, z \ge 0)$, если поверхностная плотность массы $\delta = z$.

Omeem:
$$m = \frac{8}{3}$$
.

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a}=xy\vec{i}-yz\vec{j}+yz\vec{k}$ в точках M(x,y,z) и $M_0(2,1,1)$.

Omeem:
$$div\vec{a}(M_0) = 1$$
, $rot\vec{a}(M_0) = 2\vec{i} - 2\vec{k}$.

1. Найти моменты инерции относительно осей координат фигуры, ограниченной линиями $y = 2x - x^2$, $y = x^2$, если поверхностная плотность массы в каждой точке фигуры равна ординате точки.

Omsem:
$$J_x = \frac{31}{420}, J_y = \frac{1}{15}$$
.

2. Найти объем цилиндрического тела, ограниченного плоскостями z=0, z=3, x+y=0 и цилиндрической поверхностью $x=\sqrt{-4y-y^2}$.

Ответ: $V = 3\pi - 6$.

3. Найти электрический заряд, распределенный по кривой $\begin{cases} x = a(\cos t + t \sin t) \\ y = a(\sin t + t \cos t) \end{cases}, 0 \le t \le 2\pi \ \text{с линейной плотностью } \lambda = -(x^2 + y^2).$

Omeem: $q = -2\pi^2 a^3 (1 + 2\pi^2)$.

4. Найти работу поля $\vec{F} = (xy + y^2)\vec{i} + x\vec{j}$ при движении точки (m = 1) по параболе $y = 2\sqrt{x}$ от 0 (0,0) до A (1,2). Найти циркуляцию вектора \vec{F} по замкнутому контуру OACO, состоящему из дуги OA параболы и прямых AC и CO, где C (1, -1). Найти поток вектора \vec{F} через дугу OA.

Omsem:
$$W = \frac{52}{15}$$
; $II = \frac{29}{30}$; $II = -\frac{19}{6}$.

5. Найти центр массы однородного тела, ограниченного поверхностями $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2} \;,\; z = 0.$

Omeem: $C(0,0,\frac{3}{8})$.

6. Найти площадь части гиперболического параболоида az = xy, вырезанной цилиндром $x^2 + y^2 = R^2$.

Omsem:
$$S = \frac{2\pi}{3a} (\sqrt{(a^2 + R^2)^3} - a^3).$$

7. Найти дивергенцию и ротор векторного поля $\vec{a} = 2x^2y\vec{i} - yz^2\vec{j} + \frac{x}{y}\vec{k}$ в произвольной точке и в точке $M_0(-1,1,2)$.

Omeem: $\vec{diva}(M_0) = -8, rota(M_0) = 5\vec{i} - \vec{j} - 2\vec{k}$.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнениях и задачах. В 2-х ч. Ч. 2: учебное пособие для втузов. — 6-е изд., испр.- М.: Высш. шк., 2003. - 416 с.:ил.

Исрапилов Р. Б., Баутин С. П. Курс математики. Часть 3. Математический анализ функций нескольких переменных. – Екатеринбург: УГГГА, 1996.

Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике: полный курс. -13-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2015.- 608 с.: ил.- (Высшее образование).



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации ФГБОУ ВО

«Уральский государственный горный университет»

Д. В. Исламгалиев Г. В. Петровских, В. Б. Пяткова

МАТРИЦЫ. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ

Методические указания и варианты контрольныхи самостоятельных работ по разделу дисциплины «Математика» для студентов всех специальностей очного обучения

Екатеринбург

П

Рецензент: В. Я. Раевский, доцент, к.ф.-м.н., с.н.с. лаборатории теоретической физики ИФМ.

Учебное пособие рассмотрено на заседании кафедры математики <u>28.05.2019 г.</u> (протокол № 141) и рекомендовано для издания в УГГУ.

Исламгалиев Д. В., Петровских Г. В., Пяткова В. Б.,

- П МАТРИЦЫ. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ. СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ: методические указания и варианты контрольных и самостоятельных работ по разделу дисциплины «Математика» для студентов всех специальности очного обучения"
 - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2019. с.

Учебно-методическое пособие предназначено студентам всех специальностей для изучения темы: «Матрицы. Определители. Стстемы линейных алгебраических уравнений».

[©] Исламгалиев Д. А., Петровских Г.В., Пяткова В.Б., 2019

[©] Уральский государственный горный университет, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. МАТРИЦЫ	5
1.1. Действия над матрицами	6
1.2. Определители	8
1.3. Обратная матрица	11
2.4. Ранг матрицы	12
2. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ (СЛАУ)	13
2.1. Методы решений определенной неоднородной СЛАУ	16
2.2. Метод решения неопределенных неоднородных СЛАУ	23
2.3. Методы решений определенной однородной СЛАУ	25
2.4. Методы решений неопределенной однородной СЛАУ	27
3. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ	29
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	59

ВВЕДЕНИЕ

Данные методические указания по теме «Матрицы. Определители. Системы линейных алгебраических уравнений» могут быть использованы как для проведения контрольных работ, так и для самостоятельной работы студентов. Они удовлетворяют всем требованиям государственного образовательного стандарта по подготовке дипломированных специалистов всех специальностей.

В методических указаниях представлены основные теоретические сведения и разобраны примеры решения задач по теме «Матрицы. Определители. Системы линейных алгебраических уравнений» для студентов всех специальностей. Приведены решения большого количества типовых задач и варианты контрольных работ.

После изучения теории и решений типовых задач студенту рекомендуется самостоятельно решить один из вариантов контрольных работ.

МАТРИЦЫ

Матрица — это прямоугольная таблица чисел, расположенных в m строках и n столбцах. Матрицы обозначаются большими латинскими буквами: A, B, C и т.д.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$
 (1.1)

Числа ,входящие в таблицу называются ее элементами и обозначаются символом a_{ij} , где первый индекс i определяет номер строки, второй индекс j номер столбца. Выражение $m \times n$ и называют размерностью матриц.

Например, матрица A имеет размерность 2×3 :

$$A = \begin{pmatrix} -4 & 8 \\ 5 & 9 \\ -1 & 3 \end{pmatrix},$$

а матрица B имеет размерность 3×2 :

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ 7 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

Если в матрице число строк совпадает с числом столбцов, то матрица называется квадратной. Понятие размерности матрицы для квадратной матрицы заменяют понятием порядок матрицы. Порядок квадратной матрицы равен числу строк или столбцов этой матрицы.

Для квадратной матрицы вводятся понятия главной и побочной диагоналей. Главная диагональ состоит из элементов a_{ij} с одинаковыми индексами, побочная диагональ состоит из элементов a_{ij} сумма индексов которых равна n+1. Если элементы квадратной матрицы, стоящей на главной диагонали, равны единице, а все остальные равны нулю, то матрица называется единичной и обозначается

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}.$$

1.1. ДЕЙСТВИЯ НАД МАТРИЦАМИ

Сложение матриц

Операция сложения вводится только для матриц, имеющих одинаковые размерности. Суммой двух матриц называют такую матрицу, у которой каждый элемент равен сумме соответствующих элементов исходных матриц.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \pm b_{11} & a_{12} \pm b_{12} & a_{13} \pm b_{13} \\ a_{21} \pm b_{21} & a_{22} \pm b_{22} & a_{23} \pm b_{23} \end{pmatrix}$$
 (1.2)

Пример 1.1. Даны матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix} \quad \text{if} \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ 4 & -5 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Найти A + B; B - A.

Решение:
$$A + B = \begin{pmatrix} 10 & 7 \\ 6 & -4 \\ 6 & -3 \end{pmatrix}$$
; $B - A = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & -6 \\ -6 & 1 \end{pmatrix}$.

Умножение матрицы на число

Для того чтобы умножить матрицу на число следует каждый элемент матрицы умножить на это число.

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} \end{pmatrix} \tag{1.3}$$

Пример 1.2. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ 7 & 5 & -1 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $-3A \cdot A \cdot B$

Решение:

$$-3 \cdot A = -3 \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 & -3 \\ 7 & 5 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -12 & -15 & 9 \\ -21 & -15 & 3 \end{pmatrix}.$$

Умножение матриц

Произведение двух матриц определяется тогда, когда количество столбцов первой матрицы совпадает с количеством строк второй матрицы. Элемент c_{ij} матрицы произведения, стоящий на пересечении i—той строки и j—того столбца равен сумме произведений элементов i—той строки первой матрицы на элементы j—того столбца второй матрицы, т.е. по формуле $c_{ij} = \sum_{l} a_{ik} \cdot b_{kj}$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} \cdot b_{11} + a_{12} \cdot b_{21} & a_{11} \cdot b_{12} + a_{12} \cdot b_{22} \\ a_{21} \cdot b_{11} + a_{22} \cdot b_{21} & a_{21} \cdot b_{12} + a_{22} \cdot b_{22} \end{pmatrix}$$
 (1.4)

Пример 1.3. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$. Найти про-

изведение матриц: $A \cdot B$ и $B \cdot A$.

Решение:

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \cdot 3 + 5 \cdot (-1) + 1 \cdot 7 & 4 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 3 + 2 \cdot (-1) + (-1) \cdot 7 & 3 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & 11 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B. \cdot A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 & 5 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \cdot 4 + 0 \cdot 3 & 3 \cdot 5 + 0 \cdot 2 & 3 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) \\ -1 \cdot 4 + 2 \cdot 3 & -1 \cdot 5 + 2 \cdot 2 & -1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) \\ 7 \cdot 4 + 1 \cdot 3 & 7 \cdot 5 + 1 \cdot 2 & 7 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 & 15 & 3 \\ 2 & -1 & -3 \\ 31 & 37 & 6 \end{pmatrix}$$

Отметим, что произведение матриц некоммутативное, т.е. $A \cdot B \neq B \cdot A$.

Транспонирование матрицы

Транспонированной к матрице A называется матрица, полученная из матрицы A путем замены строки на столбец с такими же индексами. Транспонированная матрица обозначается A^{T} .

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}, \text{ To } A^T = \begin{pmatrix} a_{11} a_{21} \\ a_{12} a_{22} \\ a_{13} a_{23} \end{pmatrix}$$
(1.5)

Пример 1.4. Найти транспонированную матрицу, к матрице
$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -1 & 2 \\ 7 & 1 \end{pmatrix}$$
.

Решение:

$$A^T = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 7 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.2. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

Определитель — это числовая характеристика квадратной матрицы. Определители в литературе обозначаются $\det A$, ΔA , |A|.

Определитель первого порядка

Определителем матрицы первого порядка, составленной из числа a_{11} , называется само число a_{11}

$$\det A = a_{11} \tag{1.6}$$

Определитель второго порядка

Определителем матрицы второго порядка, составленной из чисел $a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22}$, называется число, определяемое равенством

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$
 (1.7)

Числа a_{11} , a_{12} , a_{21} , a_{22} называются элементами определителя, причем элементы a_{11} , a_{22} образуют главную диагональ, а элементы a_{12} , a_{21} — побочную диагональ. Таким образом, определитель второго порядка равен произведению элементов главной диагонали минус произведение элементов побочной диагонали.

Пример 1.5. Вычислить определитель $\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix}$.

Решение:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-2) - 3 \cdot 4 = -14$$

Пример 1.6. Вычислить определитель $\det A = \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix}$.

Решение:

$$\det A = \begin{vmatrix} -5 & -3 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -5 \cdot 1 - (-3) \cdot 4 = 7.$$

Определитель третьего порядка

Рассмотрим определитель третьего порядка:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Минором M_{ij} элемента a_{ij} называется определитель, который получается вычеркиванием из данного определителя i—той строки и j—того столбца.

Алгебраическое дополнение A_{ij} элемента a_{ij} определяется по формуле

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

где $M_{\it ij}$ — минор для элемента со строкой і и столбцом j.

Определителем третьего порядка, составленным из чисел a_{11} , a_{12} , a_{13} , a_{21} , a_{22} , a_{23} , a_{31} , a_{32} , a_{33} , называется число:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^{3} a_{ik} \cdot A_{ik} ; \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum_{k=1}^{3} a_{kj} \cdot A_{kj}$$
 (1.8)

для фиксированного значения i-той строки или j-того столбца.

Такие равенства называют разложением определителя по элементам строки или столбца.

Тогда разложение определителя третьего порядка по первой строке примет вид:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix},$$

$$+ (-1)^{1+3} \cdot a_{13} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix},$$

$$(1.9)$$

а разложение по второму столбцу принимает вид:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+2} \cdot a_{12} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{2+2} \div a_{22} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + (-1)^{3+2} \cdot a_{32} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}.$$

$$(1.10)$$

Пример 1.7. Вычислить определитель
$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$
.

- а) разложением по элементам первой строки;
- б) разложением по элементам третьего столбца

Решение:

a) det
$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} \cdot 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} \cdot 2 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} \cdot 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} =$$

= $1(5 \cdot 9 - 6 \cdot 8) - 2(4 \cdot 9 - 6 \cdot 7) + 3(4 \cdot 8 - 5 \cdot 7) = 0$

Пример 1.8. Вычислить определитель
$$\det A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 2 & 7 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$
.

Решение: Так как наибольшее количество нулей в третьем столбце, то воспользуемся разложением по третьему столбцу (при этом второе и третье слагаемые будут равны нулю):

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 2 & 7 & 0 \\ 3 & -1 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{1+3} \cdot 5 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} + 0 + 0 = 5(-2 - 21) = -115.$$

1.3. ОБРАТНАЯ МАТРИЦА

Рассмотрим квадратную матрицу A порядка n. Если существует квадратная матрица B такая, что AB = BA = E, то матрица B называется обратной к матрице A и обозначается A^{-1} . Обратную матрицу A^{-1} можно найти по формуле:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \left(A^* \right)^T \qquad (\det A \neq 0), \tag{1.11}$$

где A^* – матрица алгебраических дополнений A_{ij} :

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{n1} & A_{n2} & \dots & A_{nn} \end{pmatrix}, \quad A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

 $M_{\it ij}$ – миноры для элементов $a_{\it ij}$ со строкой $\it i$ и столбцом $\it j$.

После нахождения обратной матрицы можно воспользоваться проверкой,

$$A \cdot A^{-1} = E$$
, r.e. (1.12)

должна получиться единичная матрица Е.

Пример 1.9. Найти обратную матрицу для матрицы
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$
.

Решение:

1) Найдем определитель матрицы

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \\ -3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 4$$

2) Найдем алгебраические дополнения:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6 \qquad A_{21} = (-1)^{2+1} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = 8 \qquad A_{31} = (-1)^{3+1} \cdot \begin{vmatrix} 4 & 4 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = -4$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = -9 \quad A_{22} = (-1)^{2+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -3 & 0 \end{vmatrix} = 12 \qquad A_{32} = (-1)^{3+2} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = -4$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \cdot \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = 10 \qquad A_{23} = (-1)^{2+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -3 & 2 \end{vmatrix} = -12 \quad A_{33} = (-1)^{3+3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 4$$

$$A^* = \begin{pmatrix} -6 & -9 & 10 \\ 8 & 12 & -12 \\ -4 & -4 & 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} A^* \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} -6 & 8 & -4 \\ -9 & 12 & -4 \\ 10 & -12 & 4 \end{pmatrix},$$

$$A^{-1} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -6 & 8 & -4 \\ -9 & 12 & -4 \\ 10 & 12 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1.5 & 2 & -1 \\ -2.25 & 3 & -1 \\ 2.5 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Проверка:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \\ -3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1.5 & 2 & -1 \\ -2.25 & 3 & -1 \\ 2.5 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1.4. РАНГ МАТРИЦЫ

Рассмотрим матрицу размерности m×n:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Рангом матрицы rang(A) называют наибольший из порядков миноров данной матрицы, отличных от нуля.

Пример 1.10. Найти ранг матрицы
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$
.

Решение:

Для большего понимания миноры будем обозначать M_k , где k — количество строк и столбцов для выбранного минора.

$$M_{1} = |1| = 1, \text{ To } \operatorname{rang}(A) \ge 1$$

$$M_{2} = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 5 \end{vmatrix} = 1 \cdot 5 - 2 \cdot 4 = -3, \text{ To } \operatorname{rang}(A) \ge 2$$

$$M_{3} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} = (-1)^{1+1} 1 \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{1+2} 2 \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} + (-1)^{1+3} 3 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = 1(5 \cdot 9 - 6 \cdot 8) - 2(4 \cdot 9 - 6 \cdot 7) + 3(4 \cdot 8 - 5 \cdot 7) = 0$$

Так как больше нет M_3 , то rang(A)=2.

1. РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ (СЛАУ)

Системой линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), содержащей m уравнений и n неизвестных, называется система вида

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$
(2.1)

где a_{ij} – коэффициенты системы, b_i – свободные члены, x_j – неизвестные, $i=\overline{1,m}\,,\;j=\overline{1,n}\,.$ Такую систему удобно записывать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$
или $AX = B$, (2.2)

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} - \text{ основная матрица, } X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} - \text{ матрица-столбец из}$$

неизвестных,
$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$
 — матрица-столбец из свободных членов.

Расширенной матрицей \overline{A} называют матрицу A с присоединенной матрицей B:

$$\overline{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}.$$
 (2.3)

Система уравнений называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение, в противном случае – система несовместна.

Теорема 2.1: СЛАУ совместна тогда и только тогда, когда ранг расширенной матрицы равен рангу основной матрицы.

Пример 2.1. Дана расширенная матрица СЛАУ: $\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$. Найти ранг основной и расширенных матриц. Определить совместна ли соответствующая СЛАУ.

Решение:

1) Найдем ранг основной матрицы СЛАУ:

$$M_1 = |1| = 1$$
, to rang $(A) \ge 1$.

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$
, to rang(A)=1.

2) Так как все миноры основной матрицы включаются в расширенную, то найдем оставшиеся миноры для расширенной:

$$\overline{M}_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} = -1$$
, to rang $(\overline{A}) = 2$.

Так как $\operatorname{rang}(\overline{A}) = 2$ и $\operatorname{rang}(A) = 1$, то СЛАУ несовместна и не имеет решения.

Пример 2.2. Дана расширенная матрица СЛАУ: $\overline{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$. Найти ранг основной и расширенных матриц. Определить совместна ли СЛАУ.

Решение:

1) Найдем ранг основной матрицы СЛАУ:

$$M_1 = |1| = 1$$
, to rang $(A) \ge 1$.

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0$$
, to rang(A)=1.

2) Так как все миноры основной матрицы включаются в расширенную, то найдем оставшиеся миноры для расширенной:

$$\overline{M}_2 = \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} = 0, \ \overline{M}_2 = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{vmatrix} = 0, \text{ rong}(\overline{A}) = 1.$$

Так как $\operatorname{rang}(\overline{A})=1$ и $\operatorname{rang}(A)=1$, то СЛАУ совместна.

Совместная система называется определенной, если она имеет единственное решение, и неопределенной, если имеет более одного решения.

Если все свободные члены равны нулю $b_i = 0$, то СЛАУ называется однородной, в противном случае — неоднородной.

2.1. МЕТОДЫ РЕШЕНИЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ НЕОДНОРОДНОЙ СЛАУ

Пусть имеется система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), содержащая n уравнений и n неизвестных:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

Метод Крамера

Теорема 2.2. Если ранг основной и расширенной матриц системы равен числу неизвестных, то система имеет единственное решение.

Схема метода Крамера

1) Найти определитель основной матрицы А неоднородной СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Если определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ отличен от нуля, то СЛАУ является определенной (имеет единственное решение).

2) Найти определители $\det A_1$, $\det A_2$,..., $\det A_n$:

$$\det A_{1} = \begin{vmatrix} b_{1} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ b_{2} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ b_{n} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \det A_{2} = \begin{vmatrix} a_{11} & b_{1} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & b_{2} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{1n} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}, \dots, \det A_{n} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & b_{1} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & b_{2} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & b_{n} \end{vmatrix}$$

3) Найти решение определенной неоднородной СЛАУ:

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A}$$
, $x_2 = \frac{\det A_2}{\det A}$, ... $x_n = \frac{\det A_n}{\det A}$.

Пример 2.3. Решить СЛАУ, используя метод Крамера:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = -4 \\ -x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

Решение:

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - (-3) \cdot (-1) = -1 \neq 0.$$

Система имеет единственное решение.

2) Найдем определители $\det A_1$, $\det A_2$:

$$\det A_1 = \begin{vmatrix} -4 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1, \ \det A_2 = \begin{vmatrix} 2 & -4 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -2.$$

3) Найдем решение определенной неоднородной СЛАУ:

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-1}{-1} = 1$$
; $x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-2}{-1} = 2$.

Omeem: $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Пример 2.4. Решить СЛАУ, используя метод Крамера:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11. \end{cases}$$

Решение:

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 12.$$

Так как $\det A \neq 0$, то система уравнений совместна и определённа.

2) Для нахождения её решения используем формулы Крамера:

$$\det A_{1} = \begin{vmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 11 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 24, \det A_{2} = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 11 & 3 \end{vmatrix} = -24, \det A_{3} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 11 \end{vmatrix} = 36.$$

3) Найдем решение определенной неоднородной СЛАУ:

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{24}{12} = 2$$
, $x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-24}{12} = -2$, $x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{36}{12} = 3$.

Omeem:
$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$
.

Матричный метод (метод обратной матрицы)

1) Найти определитель основной матрицы А неоднородной СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Если определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ отличен от нуля, то СЛАУ является определенной (имеет единственное решение).

- 2) Найдем обратную матрицу A^{-1} .
- 3) Решение находится в виде

$$X = A^{-1}B.$$

Пример 2.5. Решить СЛАУ, используя матричный метод:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = -4 \\ -x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

Решение: Представим СЛАУ в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - (-3) \cdot (-1) = -1 \neq 0,$$

то система имеет единственное решение.

2) Найдем обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}^{T} = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$$

3) Тогда решение находим в виде:

$$X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Omeem: $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Пример 2.6. Решить СЛАУ, используя матричный метод:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11. \end{cases}$$

Решение: Представим СЛАУ в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 12.$$

Так как $\det A \neq 0$, то система уравнений является совместной и определенной.

2) Найдем обратную матрицу:

$$A^{-1} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 8 & -4 & -4 \\ -5 & 7 & 1 \\ -1 & -1 & 5 \end{pmatrix}^{T} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 8 & -5 & -1 \\ -4 & 7 & -1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

3) Тогда решение находим в виде:

$$X = A^{-1}B = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 8 & -5 & -1 \\ -4 & 7 & -1 \\ -4 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Omsem:
$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$
.

Метод Гаусса

1) Найти определитель основной матрицы А неоднородной СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Если определитель основной матрицы А неоднородной СЛАУ отличен от нуля, то СЛАУ является определенной (имеет единственное решение).

2)Запишем СЛАУ в расширенном матричном виде:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & b_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} & b_n \end{pmatrix} \sim .$$

3) Преобразуем вторую, третью и т.д. строчки, чтобы получить нули вместо $a_{21},\ a_{31},\ a_{n1},$ то есть по формуле $\overline{a}_{ij}=a_{ij}-\frac{a_{ij}}{a_{1:i}}a_{1j}$ и $\overline{b}_j=b_j-\frac{b_j}{a_{1:i}}a_{1j}$:

$$\sim \begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\
0 & \overline{a}_{22} & \dots & \overline{a}_{2n} & \overline{b}_2 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & \overline{a}_{n2} & \dots & \overline{a}_{nn} & \overline{b}_n
\end{pmatrix} \sim .$$

4) Продолжая данные преобразования, получим со второй, третьей и т.д. строками, получим

$$\sim \begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\
0 & \overline{a}_{22} & \dots & \overline{a}_{2n} & \overline{b}_2 \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & 0 & \dots & \overline{a}_{nn} & \overline{b}_n
\end{pmatrix} \sim .$$

5) После чего можно найти $x_{\rm n}$, т.е. требуется разделить последнюю строку на a_{nn} , тогда

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ 0 & \overline{a}_{22} & \dots & \overline{a}_{2n} & \overline{b}_2 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 & \overline{b}_n \end{pmatrix} \sim .$$

6) Тогда преобразуя элементы a_{ij} , если $i \neq j$, и преобразуя a_{ii} в единицы, получим решение СЛАУ:

$$\sim \begin{pmatrix}
1 & 0 & \dots & 0 & \overline{b}_1 \\
0 & 1 & \dots & 0 & \overline{b}_2 \\
\dots & \dots & \dots & \dots \\
0 & 0 & \dots & 1 & \overline{b}_n
\end{pmatrix}.$$

Пример 2.7. Решить СЛАУ, используя метод Гаусса:

$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 = -4 \\ -x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

Решение: Представим СЛАУ в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - (-3) \cdot (-1) = -1 \neq 0,$$

то система имеет единственное решение.

2) Запишем СЛАУ в виде расширенной матрицы и получим решение:

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & -3 & -4 \end{pmatrix}^{1c \cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -3 & -4 \end{pmatrix}^{2c - 2 \cdot 1c} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}^{2c \cdot (-1)}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{1c + 2c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{1c + 2c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{1c}$$

или

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 & -4 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{1c+3\cdot 2c} \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{1c\cdot (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}^{2c+1c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Omsem: $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Пример 2.8. Решить СЛАУ, используя метод Гаусса:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 5, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 11. \end{cases}$$

Решение: Представим СЛАУ в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 11 \end{pmatrix}.$$

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 12.$$

Если определитель основной матрицы A неоднородной СЛАУ отличен от нуля, но СЛАУ является определенной (имеет единственное решение).

2) Запишем СЛАУ в виде расширенной матрицы и получим решение:

Omeem:
$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$
.

2.2. МЕТОД РЕШЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ НЕОДНОРОДНЫХ СЛАУ

Теорема 2.3. Если ранг совместной системы меньше числа неизвестных, то система имеет бесчисленное множество решений.

Пусть имеется система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), содержащая m уравнений и n неизвестных:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$
 или $AX = B$.

- 1) Найдем ранг основной матрицы для неоднородной СЛАУ.
- 2) Найдем ранг расширенной матрицы для неоднородной СЛАУ. Проверим СЛАУ на совместность и на неопределенность. Будем обозначать найденные миноры n-ого порядка расширенной матрицы $\tilde{M}_{\rm n}$.
- 3) Если СЛАУ совместно и неопределенно решим СЛАУ, например, методом Гаусса.

Решение неопределенных неоднородных СЛАУ называют общим решением.

Пример 2.9. Дано СЛАУ
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 = 1 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \end{cases}$$
. Найти решение СЛАУ.

Решение: Представим СЛАУ в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$
или
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

1) Найдем ранг основной матрицы:

$$M_1 = |1| = 1$$
, to rang $(A) \ge 1$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1$$
, to rang(A) = 2.

- 2) Так как строк в основной и расширенной матриц две, то и ранг расширенной матрицы $\operatorname{rang}(\overline{A}) = 2$. СЛАУ совместна и неопределенна.
- 3) Найдем общее решение СЛАУ. Так как $\operatorname{rang}(\overline{A}) = 2$, требуется две строки (два уравнения):

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & | & 1 \\ 1 & 2 & -1 & | & 4 \end{pmatrix} \sim |\mathbf{x}_3| = a \Big| \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 1+3a \\ 1 & 2 & | & 4+a \end{pmatrix}^{2\mathsf{c}-1\mathsf{c}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 1+3a \\ 0 & 1 & | & 3-2a \end{pmatrix}^{1\mathsf{c}-2\mathsf{c}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & -2+5a \\ 0 & 1 & | & 3-2a \end{pmatrix}.$$

Тогда общее решение

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2+5a \\ 3-2a \\ a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} a, \ a \in R.$$

Пример 2.10. Дано СЛАУ
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 2 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4 \end{cases}$$
 Найти решение СЛАУ.
$$3x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 6$$

Решение: Представим СЛАУ в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$
или
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \\ 3 & 3 & 3 & 6 \end{pmatrix}.$$

1) Найдем ранг основной матрицы:

$$M_1 = |1| = 1$$
, to rang(A) ≥ 1

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0$$
, $M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0$, $M_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0$, to rang(A)=1.

2) Найдем ранг расширенной матрицы:

$$\overline{M}_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 0, \overline{M}_2 = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 0, \overline{M}_2 = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = 0, \text{ to rang}(\overline{A}) = 1.$$

СЛАУ совместна и неопределенна.

3) Найдем общее решение СЛАУ. Так как $\operatorname{rang}(\overline{A})=1$, требуется одна любая строчка (любое уравнение):

$$(1 \quad 1 \quad 1|2) \sim \begin{vmatrix} x_1 = a \\ x_2 = b \end{vmatrix} \sim (1|2 - a - b).$$

Тогда общее решение

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ 2-a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} a + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} b; \ a,b \in R.$$

2.3. МЕТОДЫ РЕШЕНИЙ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОДНОРОДНОЙ СЛАУ

Пусть имеется система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), содержащая m уравнений и n неизвестных:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = 0, \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{или } AX = B \,.$$

Воспользовавшись теоремой 3.2, если

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0,$$

то однородное СЛАУ имеет единственное нулевое решение. Такое решение называют тривиальным.

Пример 2.11. Решить СЛАУ, используя матричный метод:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 0. \end{cases}$$

Решение: Представим СЛАУ в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

1) Вычисляем определитель матрицы СЛАУ:

$$\det A = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 12 \neq 0.$$

СЛАУ имеет тривиальное решение, т.е.
$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
.

2.4. МЕТОДЫ РЕШЕНИЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ОДНОРОДНОЙ СЛАУ

Пусть имеется система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), содержащая m уравнений и n неизвестных:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0, \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0, \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \end{pmatrix}$$
 или $AX = B$.

Заметим, что ранги основной и расширенной матриц в однородной СЛАУ всегда совпадают, то есть однородная СЛАУ всегда совместна.

Теорема 2.4. Если в совместной системе ранг основной матрицы меньше числа неизвестных, то система имеет бесчисленное множество решений.

- 1) Найдем ранг основной и расширенной матриц для однородной СЛАУ. Проверим СЛАУ на неопределенность.
- 2) Если СЛАУ совместна и неопределенна решим СЛАУ, например, методом Гаусса.

Решение неопределенных однородных СЛАУ называют фундаментальной системой решений.

Пример 2.12. Дана СЛАУ
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$
. Найти решение СЛАУ.
$$3x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 0$$

Решение: Представим СЛАУ в матричном виде:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 или
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 & 0 \end{pmatrix}.$$

1) Найдем ранг основной матрицы:

$$M_1 = |1| = 1$$
, to rang $(A) \ge 1$

$$M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 0, M_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0, M_2 = \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0, \text{ то rang}(A) = 1 \text{ и rang}(\overline{A}) = 1.$$

СЛАУ неопределенна.

2) Найдем фундаментальную систему для однородной СЛАУ. Так как $\operatorname{rang}(\overline{A})=1$, требуется одна любая строчка (любое уравнение):

$$(1 1 1|0) \sim \begin{vmatrix} x_1 = a \\ x_2 = b \end{vmatrix} \sim (1|-a-b).$$

Тогда общее решение

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ -a-b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} a + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} b; a, b \in \mathbb{R}.$$

Классификация систем линейных алгебраических уравнений.

СЛАУ				
ОДНОРОДНАЯ СЛАУ		НЕОДНОДНАЯ СЛАУ		
СОВМЕСТНАЯ СЛАУ		СОВМЕСТНАЯ СЛАУ		НЕСОВМЕСТНАЯ СЛАУ
ОПРЕДЕЛЕННАЯ СЛАУ	НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ СЛАУ	ОПРЕДЕЛЕННАЯ СЛАУ	НЕОПРЕДЕЛЕННАЯ СЛАУ	
ТРИВИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ	ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА	ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ	ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ	нет решения

2. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Вариант 1

1. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = (A + 3A^T) \cdot B$.

- 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.
- $\begin{vmatrix} -2 & 3 & 4 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ -3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8 \\ 2x_1 - 4x_2 - 3x_3 = -1 \\ x_1 + 5x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_5 = 6 \\ x_2 + x_3 - 2x_4 + x_5 = 3 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 - x_5 = 5 \\ 4x_1 + x_2 + 4x_3 - 2x_4 - 10x_5 = 14 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Дана матрица
$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
. Найти матрицу $B = A^2 - 3A^T$.

2. Решить матричное уравнение
$$\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -7 & -6 \\ 3 & 16 \end{pmatrix}$$
.

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & 5 & 2 \\ 1 & 0 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 4 & 1 & 2 \end{vmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 1\\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 = 9\\ 5x_1 + 8x_2 - x_3 = 7 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 &= 1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 - 3x_5 &= -3 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 - x_5 &= -1 \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 &= 6 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Дана матрица
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
. Найти матрицу $B = A \cdot A^T - 2E$.

2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$.

$$\begin{vmatrix} 0 & -1 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 0 \\ 5 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 3x_1 + x_2 + x_3 = 21 \\ x_1 - 4x_2 - 2x_3 = -16 \\ 3x_1 - 5x_2 - 6x_3 = -41 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1+x_2+3x_3-2x_4+3x_5=4\\ 2x_1+2x_2+4x_3-x_4+3x_5=6\\ 3x_1+3x_2+5x_3-2x_4+3x_5=6\\ 2x_1+2x_2+8x_3-3x_4+9x_5=14 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

.

1. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $C = A \cdot A^T + 2B$.

2. Решить матричное уравнение
$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$$
.

$$\begin{vmatrix} 10 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 0 \\ 3 & 1 & 1 & 1 \\ -4 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 2x_1-x_2+5x_3=4\\ 5x_1+2x_2+13x_3=2\\ 3x_1-x_2+5x_3=0 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} 2x_1-2x_2+x_3-x_4+x_5=1\\ x_1+2x_2-x_3+x_4-2x_5=1\\ 4x_1-10x_2+5x_3-5x_4+7x_5=1\\ 2x_1-14x_2+7x_3-7x_4+11x_5=-1 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Даны матрицы и
$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$ Найти матрицу $X = A^T \cdot A - 4B$.

2. Решить матричное уравнение
$$\begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 4 & -6 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 8 & 4 \end{pmatrix}$$
.

3. Вычислить определитель
$$\begin{vmatrix} -3 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & -1 & 4 & 1 \\ 2 & 2 & 0 & -3 \end{vmatrix}.$$

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3=-2\\ 4x_1-3x_2+x_3=1\\ 2x_1+x_2-x_3=1 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} 2x_1+x_2+x_3-2x_4+4x_5=1\\ 13x_1+8x_2+4x_3-3x_4+6x_5=9\\ 5x_1+4x_2+2x_3-3x_4+6x_5=3\\ 3x_1+2x_2+x_3-x_4+2x_5=2 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Дана матрица
$$A = \begin{pmatrix} -4 & 5 & 6 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$
. Найти матрицу $C = A^T \cdot A + 5E$.

2. Решить матричное уравнение
$$\begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -6 & 4 \\ -10 & 8 \end{pmatrix}$$
.

$$\begin{vmatrix} 0 & -3 & 0 & 1 \\ 4 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4 \\ 3x_1 - 5x_2 + 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 7x_2 - x_3 = 8 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} 2x_1+3x_2+x_3+6x_4+9x_5=2\\ x_2-2x_3+2x_4+3x_5=-7\\ 2x_1+x_2+4x_3+2x_4+3x_5=3\\ 3x_1+2x_2+5x_3+4x_4+6x_5=1 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 \\ -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 4 & 0 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

Найти матрицу $C = (2A^T - B) \cdot A$

- 2. Решить матричное уравнение $X \cdot \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$.
- $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 & 3 \\ 4 & 0 & 5 & 4 \end{vmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ 8x_1 + 3x_2 - 6x_3 = 2 \\ 4x_1 + x_2 - 3x_3 = 3 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 + x_4 + 2x_5 = 1\\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 - x_5 = -1\\ 5x_1 - 5x_2 + 12x_3 + 11x_4 - 4x_5 = -4\\ x_1 - 3x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 3x_5 = -2 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
-) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = B - 3A \cdot A^T$

- 2. Решить матричное уравнение $\mathbf{X} \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$.
- $\begin{vmatrix} 5 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & -2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 2x_1 + 3x_2 - 4x_3 = 2 \\ 3x_1 - 2x_2 - 5x_3 = 6 \end{cases}$$

-) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1-3x_2-3x_3-4x_4-5x_5=-7\\ 6x_1+2x_2+2x_3-x_4=-2\\ 3x_1-x_2-x_3-2x_4-3x_5=-5\\ 11x_1+3x_2+3x_3+x_4-x_5=-5 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 5 \\ 6 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 7 & 2 & 1 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = B \cdot (A^T + 2A)$.

- 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 14 \\ 5 & 2 & 22 \end{pmatrix}$.
- $\begin{vmatrix} -4 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -4 & 0 \\ 3 & 5 & 2 & 5 \end{vmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 4x_1-3x_2+2x_3=8\\ 2x_1+5x_2-3x_3=11\\ 5x_1+6x_2-2x_3=13 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_5 = -2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 = 1 \\ 4x_1 - 2x_2 + 6x_3 + 3x_4 - 4x_5 = 7 \\ 2x_1 - 4x_2 - 2x_3 + 4x_4 - 7x_5 = 1 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Дана матрицы
$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 5 & 0 & 7 \\ -1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$
. Найти матрицу $B = A^2 + 2A^T$.

2. Решить матричное уравнение
$$\begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -7 & 11 & 2 \\ 7 & -6 & -3 \end{pmatrix}$$
.

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 0 & 5 \\ 5 & 4 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 4x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1\\ 5x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 2\\ 3x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 5x_4 - 7x_5 = 2\\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 - x_5 = 4\\ 2x_1 - x_2 + 7x_3 - 3x_4 + 5x_5 = 6\\ 3x_1 - 2x_2 + 7x_3 - 5x_4 + 8x_5 = 5 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} -5 & 4 & 1 \\ 0 & 7 & 2 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$
. Найти матрицу $B = A^T \cdot A + 3E$.

2. Решить матричное уравнение
$$X \cdot \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \\ -5 & -4 \end{pmatrix}$$
.

$$\begin{vmatrix} 1 & -7 & 0 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 5 & 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 3x_1+x_2+3x_3=2\\ 5x_1-2x_2+2x_3=1\\ 2x_1+2x_2+3x_3=1 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 2x_4 + x_5 = 4 \\ 3x_1 + 6x_2 + 5x_3 - 4x_4 + 3x_5 = 5 \\ x_1 + 2x_2 + 7x_3 - 4x_4 + x_5 = 11 \\ 2x_1 + 4x_2 + 2x_3 - 3x_4 + 3x_5 = 6 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 2 & 5 & 4 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = A^T \cdot A - 2B$.

- 2. Решить матричное уравнение $X \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 4 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ 8 & -7 \\ -8 & 6 \end{pmatrix}$.
- $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -3 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & -1 \end{vmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 5x_1 + 2x_2 + 5x_3 = 4\\ 3x_1 + 5x_2 - 3x_3 = -1\\ 2x_1 + 4x_2 - 3x_3 = -1 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 2 x_2 - 3 x_3 + 2 x_5 = 2 \\ x_1 - x_2 - 3 x_3 - 4 x_4 - 3 x_5 = -4 \\ 2 x_1 + 3 x_2 + x_3 - 5 x_4 + 2 x_5 = 1 \\ x_1 - 2 x_2 - 2 x_3 - 3 x_4 - 5 x_5 = -7 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1.Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 3 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 7 & -2 \\ 0 & 6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $C = B^T \cdot A + 4E$.

2. Решить матричное уравнение
$$X \cdot \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -3 & 4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 4 & -4 & 3 \\ 9 & 16 & -2 \end{pmatrix}$$
.

$$\begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & -2 & 3 \\ 3 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 7x_1+6x_2+3x_3=10\\ 3x_1+5x_2+7x_3=1\\ 5x_1+4x_2+3x_3=-4 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} 2x_1+4x_2-x_3+3x_4+2x_5=4\\ 6x_1+x_2-3x_3+9x_4+5x_5=0\\ 6x_1+5x_2-3x_3+9x_4+7x_5=6\\ 4x_1+7x_2-2x_3+6x_4+5x_5=8 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

- 1. Даны матрицы $A=\begin{pmatrix} 5 & -6 & 0 \\ 1 & 2 & 4 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $B=A^T\cdot A+7E$.
- 2. Решить матричное уравнение $X \cdot \begin{pmatrix} 6 & 4 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 15 & 7 \\ 9 & 4 \\ 24 & 18 \end{pmatrix}$.
- $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 4 & 3 \\ 5 & 3 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{bmatrix}$.
- 4. Решить систему уравнений $\begin{cases} x_1 2x_2 + 3x_3 = 10 \\ 4x_1 + 3x_2 x_3 = 3 \\ 2x_1 5x_2 + 3x_3 = 15 \end{cases}$
 - а) матричным методом;
 - б) методом Крамера;
 - в) методом Гаусса.
- 5. Дана система линейных уравнений $\begin{cases} x_1-x_2+2\,x_3+3x_4+5x_5=8\\ 2x_1+3x_2+5x_3-4x_4+x_5=3\\ 3x_1+7x_2+8x_3-11x_4-3x_5=-2\\ 2x_1+3x_2+5x_3-4x_4+x_5=3 \end{cases}$
 - а) проверить, является ли система уравнений совместной;
 - б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
 - в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Дана матрица
$$A = \begin{pmatrix} -5 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -3 \end{pmatrix}$$
. Найти матрицу $\mathbf{C} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^T - 3\mathbf{A}$.

2. Решить матричное уравнение
$$X \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 9 \\ 4 & 7 \\ 36 & -7 \end{pmatrix}$$
.

$$\begin{vmatrix} -7 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 7 & 0 \\ 2 & 2 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 6 \\ x_1 - 2x_2 + x_3 = 9 \\ x_1 - 4x_2 - 2x_3 = 3 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1 - 4x_2 - 4x_3 + x_4 - 3x_5 = -3 \\ x_1 + 7x_2 + 6x_3 - 2x_4 + 6x_5 = 2 \\ 9x_1 + 8x_2 + 4x_3 - 3x_4 + 9x_5 = -7 \\ 7x_1 + 5x_2 + 2x_3 - 2x_4 + 6x_5 = -6 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 1 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ -2 & 4 & -3 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = 3B - A \cdot A^T$

- 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -4 & 5 & 7 \\ -3 & 6 & 12 \end{pmatrix}$.
- $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 4 & 0 & 1 & -1 \\ 5 & 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 7 \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 11 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 11 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} 2x_1-x_2+3x_3+7x_4+11x_5=8\\ 4x_1-2x_2+x_3+2x_4+2x_5=1\\ 8x_1-4x_2+3x_3+6x_4+8x_5=5\\ 10x_1-5x_2+5x_3+9x_4+15x_5=10 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Дана матрица
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$
. Найти матрицу $\mathbf{B} = \mathbf{3E} - \mathbf{A} \cdot \mathbf{A}^T$

2. Решить матричное уравнение
$$X \cdot \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -23 & -3 \\ 12 & 0 \\ -7 & -3 \end{pmatrix}$$
.

3. Вычислить определитель
$$\begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 5 \\ 1 & -3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 4 \end{vmatrix} .$$

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + 2x_3 = 6 \\ 5x_1 + 4x_2 + 5x_3 = 4 \\ 5x_1 + 6x_2 + 4x_3 = 7 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + x_3 - x_5 = -2 \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 - 3x_4 = 3 \\ 4x_1 - 7x_2 + 5x_3 - x_4 - 2x_5 = -1 \\ x_1 - 4x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = -2 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

- 1. Даны матрицы $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ и $B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $C = A \cdot B + 2E$.
- 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 6 & 2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 & -9 & 11 \\ -2 & -6 & 14 \end{pmatrix}$.
- $\begin{vmatrix} 0 & 3 & 0 & 7 \\ 0 & 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 & -2 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \end{vmatrix}$.
- 4. Решить систему уравнений $\begin{cases} x_1 2x_2 x_3 = 3\\ 4x_1 + 6x_2 x_3 = 1\\ 2x_1 5x_2 + x_3 = 10 \end{cases}$
 - а) матричным методом;
 - б) методом Крамера;
 - в) методом Гаусса.
- 5. Дана система линейных уравнений $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 3x_4 + 2x_5 = 3\\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 3x_5 = 2\\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 2x_5 = 4\\ 2x_1 + 3x_2 5x_3 17x_4 + 10x_5 = -7 \end{cases}$
 - а) проверить, является ли система уравнений совместной;
 - б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
 - в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Дана матрица
$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = (3B - A^T) \cdot B$.

- 2. Решить матричное уравнение $X \cdot \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & 9 \\ 1 & -6 \\ 10 & 21 \end{pmatrix}$.
- $\begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 & -1 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & -1 & -2 & 1 \end{vmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 3x_1-4x_2-x_3=-17\\ 2x_1+x_2-x_3=0\\ 2x_1-3x_2-5x_3=-8 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1-3x_2+5x_3+4x_4+6x_5=5\\ 3\ x_1\ -\ x_2\ -\ x_3\ =\ 1\\ 2x_1+2x_2+2x_3+2x_4+3x_5=3\\ 4x_1-4x_2-2x_4-3x_5\ =\ -1 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1.Дана матрица $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = 3E - A \cdot A^T \cdot A$.

- 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 10 & -13 \\ 3 & -22 & 27 \end{pmatrix}$.
- $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 & 5 \\ -1 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 3 \end{bmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1+2x_2-3x_3=-3\\ 2x_1-6x_2-9x_3=11\\ 4x_1+3x_2-8x_3=2 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1+3x_2+2x_3-2x_4+x_5=5\\ x_1-2x_2+x_3-x_4-x_5=-2\\ x_1-4x_2+x_3+x_4-x_5=-2\\ 3x_1-3x_2+4x_3-2x_4-x_5=1 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1.Дана матрица
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$
.
Найти матрицу $X = A^T \cdot A - 2E$.

- 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 5 & 9 \end{pmatrix}$.
- $\begin{vmatrix} -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & 4 & 4 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 7 \end{vmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + 2x_3 = 9 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 14 \\ 3x_1 + 4x_2 + x_3 = 16 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1+x_2+&3x_4+2x_5=1\\2x_1-x_2+x_3+x_4+x_5=4\\3x_1-&3x_2+2x_3-x_4=7\\5x_2-x_3+5x_4+3x_5=-4 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1.Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

Найти матрицу $C = 3B - A^T \cdot A$.

- 2. Решить матричное уравнение $X \cdot \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -5 & 6 \end{pmatrix}$.
- 3. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 10 & 0 & 5 & -2 \\ 1 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & -2 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \end{vmatrix}.$

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1+2x_2+5x_3=-9\\ x_1-x_2+3x_3=2\\ 3x_1-6x_2-x_3=25 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 2\\ 6x_1 - 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 + 5x_5 = 3\\ 6x_1 - 3x_2 + 4x_3 + 8x_4 + 13x_5 = 9\\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 + x_4 + 2x_5 = 1 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

- 1. Дана матрица $B = \begin{pmatrix} -4 & 5 & 6 \\ -1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $A = 3E B^T \cdot B$.
- 2. Решить матричное уравнение $X \cdot \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 & 5 \\ 24 & 11 \\ -28 & -8 \end{pmatrix}$.
- $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 3 & -3 & 1 \end{vmatrix}$.
- 4. Решить систему уравнений $\begin{cases} 2x_1 3x_2 + x_3 = 2\\ x_1 + 5x_2 4x_3 = -5\\ 4x_1 + x_2 3x_3 = -4 \end{cases}$
 - а) матричным методом;
 - б) методом Крамера;
 - в) методом Гаусса.
- 5. Дана система линейных уравнений $\begin{cases} 6x_1+4x_2+5x_3+2x_4+3x_5=1\\ 3x_1+2x_2+4x_3+x_4+2x_5=3\\ 3x_1+2x_2-2x_3+x_4=-7\\ 9x_1+6x_2+x_3+3x_4+2x_5=2 \end{cases}$
 - а) проверить, является ли система уравнений совместной;
 - б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
 - в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

- 1. Даны матрицы $X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ и $Y = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $A = Y 2X^T \cdot X$.
- 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 14 & 13 & 38 \\ 8 & 9 & 14 \end{pmatrix}$.
- $\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & 2 & -2 \\ -3 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$.
- 4. Решить систему уравнений $\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 5x_3 = 1\\ x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -3\\ 3x_1 2x_2 + 2x_3 = 3 \end{cases}$
 - а) матричным методом
 - б) методом Крамера;
 - в) методом Гаусса.
- 5. Дана система линейных уравнений $\begin{cases} x_1+x_2+3x_3-2x_4+3x_5=1\\ 2x_1+2x_2+4x_3-x_4+3x_5=2\\ 3x_1+3x_2+5x_3-2x_4+3x_5=1\\ 2x_1+2x_2+8x_3-3x_4+9x_5=6 \end{cases}$
 - а) проверить, является ли система уравнений совместной;
 - б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
 - в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Дана матрица
$$X = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$
. Найти матрицу $Y = X - 3X \cdot X^T$.

2. Решить матричное уравнение
$$X \cdot \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 15 & 7 \\ 14 & 10 \end{pmatrix}$$
.

3. Вычислить определитель
$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & 3 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 9 \\ -2 & 1 & -1 & 2 \end{vmatrix}.$$

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 2 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -3 \\ 3x_1 + 10x_2 + 8x_3 = -8 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} 6x_1+x_2-3x_3+9x_4+5x_5=0\\ 6x_1+5x_2-3x_3+9x_4+7x_5=6\\ 4x_1+7x_2-2x_3+6x_4+5x_5=8\\ 2x_1+4x_2-x_3+3x_4+2x_5=4 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Дана матрица
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 \\ -1 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$
. Найти матрицу $B = 3A^T - A^2$.

2. Решить матричное уравнение
$$\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 8 & 9 & 8 \\ 4 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
.

3. Вычислить определитель
$$\begin{vmatrix} 0 & 3 & 4 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & -2 & 5 \end{vmatrix}.$$

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1\\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1\\ x_1 - x_2 + 2x_3 = 5 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1-2x_2+x_3-x_4+x_5=0\\ 2x_1+x_2-x_3+2x_4-3x_5=1\\ 3x_1-2x_2-x_3+x_4-2x_5=-1\\ 2x_1-5x_2+x_3-2x_4+2x_5=-2 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

- 1. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $X = 3E A \cdot A^T$.
- 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.
- 3. Вычислить определитель $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 \\ -4 & 3 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 \\ 0 & -1 & 2 & 4 \end{vmatrix}.$
- 4. Решить систему уравнений $\begin{cases} 3x_1 2x_2 + x_3 = 7 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 = -5 \\ 4x_1 x_2 + 3x_3 = 6 \end{cases}$
 - а) матричным методом;
 - б) методом Крамера;
 - в) методом Гаусса.
- 5. Дана система линейных уравнений $\begin{cases} x_1+2x_2+3x_3+2x_4+4x_5=0\\ 2x_1+3x_2+7x_3+x_4+2x_5=1\\ 3x_1+2x_2+x_3+2x_4+4x_5=4\\ 4x_1+3x_2+2x_3+3x_4+6x_5=5 \end{cases}$
 - а) проверить, является ли система уравнений совместной;
 - б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
 - в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $C = A \cdot A^T + 2B$.

2. Решить матричное уравнение
$$\begin{pmatrix} 6 & -4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 4 & 18 & -2 \\ -2 & 12 & 1 \end{pmatrix}$$
.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 3 & 3 \\ 3 & -3 & 1 & 3 \\ 4 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 6 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 9 \\ 7x_1 + 8x_2 + 4x_3 = 2 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - 2x_5 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 1 \\ 3x_1 + 3x_2 - 3x_3 - 3x_4 + 4x_5 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 - 5x_4 + 7x_5 = 3 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

1. Даны матрицы
$$A = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$
 и $B = \begin{pmatrix} 0 & -9 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $C = 5B - A^T \cdot A$.

2. Решить матричное уравнение
$$X \cdot \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -6 \\ 10 & 33 \\ 1 & -17 \end{pmatrix}$$
.

$$\begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & 3 \\ 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & -1 & 2 \end{vmatrix}$$
.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1-3x_2+x_3=-11\\ 2x_1+x_2-2x_3=-2\\ 3x_1+2x_2-x_3=3 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1-2x_2+3x_3-4x_4+2x_5=0\\ x_1+2x_2-x_3-x_5=1\\ x_1-x_2+2x_3-3x_4=-1\\ x_2-x_3+x_4-2x_5=-1 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

- 1. Дана матрица $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$. Найти матрицу $B = 3E A \cdot A^T$.
- 2. Решить матричное уравнение $\begin{pmatrix} 5 & 6 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} \cdot X = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$.
- $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$.

4. Решить систему уравнений
$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 5\\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = 19\\ 4x_1 - x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

- а) матричным методом;
- б) методом Крамера;
- в) методом Гаусса.

5. Дана система линейных уравнений
$$\begin{cases} x_1+3x_2+x_3+4x_4-4x_5=-5\\ 2x_1+x_3-2x_4+2x_5=-1\\ 2x_1-6x_2-4x_3-x_4-2x_5=-9\\ x_1+3x_2+4x_3-x_4-3x_5=4 \end{cases}$$

- а) проверить, является ли система уравнений совместной;
- б) если система уравнений совместна, то найти её общее решение;
- в) найти фундаментальную систему решений соответствующей однородной системы уравнений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. / Д. Т. Письменный // — М.: Изд.-во Айрис-пресс, 2015. — 281 с.

Дополнительная литература

- 2. Красс М. С. Математика для экономистов. / М. С. Красс, Б. П. Чупрынов // –СПб.; Питер. 2005.-464 е.: ил. (Серия «Учебное пособие»).
- 3. Сурнев В.Б. Алгебра и аналитическая геометрия :учеб. пособие /В.Б. Сурнев// Екатеринбург, УГГГА. 2003 656 с.



Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»

Г. В. Петровских, В. Б. Пяткова, О. Е. Турова

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

Учебное пособие по разделу дисциплины «Математика» для студентов всех специальностей очного обучения

Екатеринбург 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ	5
1. 1. Первообразная для функции	5
1. 2. Неопределенный интеграл и его свойства	5
1. 3. Таблица основных интегралов	6
2. МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ	7
2. 1. Непосредственное интегрирование	7
2. 2. Подведение под знак дифференциала	10
2. 3. Замена переменной	12
2. 4. Интегрирование по частям	14
2. 5. Интегрирование рациональных дробей	19
2. 6. Интегрирование тригонометрических функций	28
3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯЕТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	34
3.1. Непосредственное интегрирование	34
3. 2. Подведение под знак дифференциала	37
3. 3. Замена переменной	41
3. 4. Интегрирование по частям	44
3. 5. Интегрирование рациональных дробей	46
3. 6. Интегрирование тригонометрических функций	
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	

ВВЕДЕНИЕ

В учебном пособии представлены основные теоретические сведения по теме "Неопределенный интеграл", рассмотрены основные методы интегрирования, разобраны примеры решения задач.

Работа содержит 30 вариантов наборов задач для самостоятельной работы студентов, которые могут быть использованы для контрольных работ.

Рекомендуется для всех специальностей УГГУ.

1. НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

1.1. Первообразная для функции

Функция F(x) называется первообразной для функции f(x) на интервале (a,b), если F(x) дифференцируема на (a,b) и F(x)

Примеры

- 1. Функции $F(x) = -\cos x$, $F_1(x) = -\cos x + 1$, $F_2(x) = -\cos x 3$ являются первообразными для функции $f(x) = \sin x$
- 2. Функции являются первообразными для функции \mathcal{F}
- 3. Функции $F(x) = \arcsin x$, $F_1(x) = \arcsin x 0.5$ являются первообразными для функции $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$.

Теорема

Если F(x) и $F_1(x)$ - первообразные для функции f(x) на интервале (a,b), то F(x) С = const.

Таким образом, множество всех первообразных для функции f(x) имеет вид $\{F(x)+C\}$.

1.2. Неопределенный интеграл и его свойства

Неопределенным интегралом функции f(x) на (a,b) называется множество всех её первообразных и обозначается

$$\int f(x)dx = F(x) + C,$$

где F(x) - одна из первообразных для функции f(x) .

Примеры

$$1. \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$2. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C.$$

3.
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C, \quad |x| < 1.$$

Свойства неопределённого интеграла

1.
$$\left(\int f(x)dx\right) = f(x)$$
.

2.
$$d(\int f(x)dx) = f(x)dx$$
.

$$3. \int df(x) = f(x) + C.$$

4.
$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$$
, где $k = \text{const.}$

5.
$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx.$$

6. Если
$$\int f(x)dx = F(x) + C$$
 и $u = u(x)$ - дифференцируемая на (a,b) функция, то $\int f(u)du = F(u) + C$.

1.3. Таблица основных интегралов

1.
$$\int 0 dx = C \quad (C = \text{const}).$$

2.
$$\int x^{\alpha} dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad x > 0, \ \alpha \neq -1.$$

$$3. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C.$$

4.
$$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$
, $a > 0$, $a \ne 1$.

$$5. \int e^x dx = e^x + C.$$

$$6. \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$7. \int \cos x dx = \sin x + C.$$

8.
$$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C, \quad \cos x \neq 0.$$

9.
$$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C, \quad \sin x \neq 0.$$

10.
$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, \quad a \neq 0.$$

11.
$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$
, $a \neq 0$.

12.
$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x - a}{x + a} \right| + C, \quad a \neq 0.$$

13.
$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + k}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + k} \right| + C, \quad k \neq 0.$$

2. МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ

2.1. Непосредственное интегрирование

Выполняется с использованием тождественных преобразований подынтегральных функций, свойств и таблицы неопределённых интегралов.

Примеры

1.
$$\int 2\sqrt{x^3} dx = 2\int x^{\frac{3}{2}} dx = 2\frac{x^{\frac{3}{2}+1}}{\frac{3}{2}+1} + C = 2\frac{x^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} + C = \frac{4}{5}x^{\frac{5}{2}} + C = \frac{4}{5}\sqrt{x^5} + C.$$

$$2. \int \frac{\sqrt{x} + 2}{\sqrt{x}} dx = \int \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x}}\right) dx = \int \left(1 + 2x^{-\frac{1}{2}}\right) dx = \int dx + 2 \int x^{-\frac{1}{2}} dx =$$

$$= x + 2\frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + C = x + 4\sqrt{x} + C.$$

$$3. \int (7x-1)\left(x^3 + \frac{1}{x}\right) dx = \int \left(7x \cdot x^3 - x^3 + 7x \cdot \frac{1}{x} - \frac{1}{x}\right) dx = \int \left(7x^4 - x^3 - \frac{1}{x} + 7\right) dx =$$

$$= 7\int x^4 dx - \int x^3 dx - \int \frac{1}{x} dx + 7\int dx = \frac{7x^5}{5} - \frac{x^4}{4} - \ln|x| + 7x + C.$$

$$4. \int \frac{x^2 - 5}{x^4 - 25} dx = \int \frac{x^2 - 5}{\left(x^2\right)^2 - 5^2} dx = \int \frac{x^2 - 5}{\left(x^2 - 5\right)\left(x^2 + 5\right)} dx = \int \frac{dx}{x^2 + 5} = \int \frac{dx}{x^2 + \left(\sqrt{5}\right)^2} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} \operatorname{arctg} \frac{x}{\sqrt{5}} + C.$$

$$5. \int \frac{x^2 - 2x - 3}{x + 1} dx = \begin{bmatrix} x^2 - 2x - 3 = 0 \\ x_{1,2} = \frac{2 \pm \sqrt{4 + 12}}{2} \\ x_1 = 3, \quad x_2 = -1 \end{bmatrix} = \int \frac{(x - 3)(x + 1)}{x + 1} dx = \int (x - 3) dx = \frac{x^2}{2} - 3x + C.$$

$$6. \int \frac{(3x-1)^2}{x} dx = \int \frac{9x^2 - 6x + 1}{x} dx = \int \left(9x - 6 + \frac{1}{x}\right) dx = 9 \cdot \int x dx - 6 \cdot \int dx + \int \frac{dx}{x} = \frac{9x^2}{2} - 6x + \ln|x| + C.$$

$$7. \int e^{x} \cdot \left(\frac{3e^{-x}}{2} + \frac{4}{5}\right) dx = \int \left(\frac{3e^{x} \cdot e^{-x}}{2} + \frac{4}{5}e^{x}\right) dx = \int \left(\frac{3}{2} + \frac{4}{5}e^{x}\right) dx = \frac{3}{2} \cdot \int dx - \frac{4}{5} \cdot \int e^{x} dx = \frac{3}{2} \cdot \int dx - \frac{4}{5} \cdot \int dx$$

$$8. \int x^2 \cdot \left(\frac{3\sin x}{x^2} + \frac{5}{x^3}\right) dx = \int \left(3\sin x + \frac{5}{x}\right) dx = 3 \cdot \int \sin x dx + 5 \cdot \int \frac{1}{x} dx = -3\cos x + 5\ln|x| + C.$$

$$9. \int 4\sin\frac{x}{2} \cdot \cos\frac{x}{2} dx = \int 2 \cdot 2\sin\frac{x}{2} \cdot \cos\frac{x}{2} dx = 2 \cdot \int \sin x dx = -2\cos x + C.$$

$$10. \int \frac{\sin^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x} dx = \int \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{\cos^2 x}{\cos^2 x} \right) dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} - \int dx = \operatorname{tg} x - x + C.$$

$$11. \int \frac{\left(x - \sqrt{x}\right)\left(1 + \sqrt{x}\right)}{\sqrt[3]{x}} dx = \int \frac{x + x\sqrt{x} - \sqrt{x} - x}{\sqrt[3]{x}} dx = \int \frac{x\sqrt{x} - \sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} dx = \int \left(\frac{x\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}\right) dx = \int \frac{x\sqrt{x} - \sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}} dx = \int \frac{x\sqrt{x} - \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = \int \frac{x\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx =$$

$$= \int \left(x \cdot x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{3}} - x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{3}}\right) dx = \int x^{\frac{7}{6}} dx - \int x^{\frac{1}{6}} dx = \frac{6x^{\frac{13}{6}}}{13} - \frac{6x^{\frac{7}{6}}}{7} + C = \frac{6\sqrt[6]{x^{\frac{13}{3}}}}{13} - \frac{6\sqrt[6]{x^{\frac{7}{3}}}}{7} + C.$$

12.
$$\int \frac{2e^{5x} - e^{4x}}{e^{4x}} dx = \int (2e^x - 1) dx = 2 \cdot \int e^x dx - \int dx = 2e^x - x + C.$$

2.2. Подведение под знак дифференциала

В этом методе используют таблицу интегралов и свойство неопределённого интеграл: если $\int f(x)dx = F(x) + C$ и u = u(x) - дифференцируемая на (a,b)

функция, то $\int f(u)du = F(u) + C$, а также определение дифференциала функции f(x): df(x) = f'(x)dx.

Например:

1.
$$dx = \frac{1}{a}dax$$
 так как $\frac{1}{a}d(ax) = \frac{1}{a}(ax)'dx = \frac{1}{a} \cdot adx = dx$.

2. dxdx+b.

- 4. sixted co
- 5. $\cos x dx = d(\sin x)$.
- 6. e^xdxde^x).

7.
$$\frac{dx}{x} = d(\ln x)$$

8.
$$xdx = \frac{1}{2}d(x^2) = \frac{1}{2}d(x^2 + b)$$
.

9.
$$x^2 dx = \frac{1}{3} d(x^3) = \frac{1}{3} d(x^3 + b)$$
.

10.
$$\frac{dx}{cas}$$

$$11. \frac{dx}{six} = dctx$$

12.
$$\frac{dx}{1+x}$$

13.
$$\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$
 dark

Примеры

1.
$$\int \sin 3x dx = \left[dx = \frac{1}{3}d(3x) \right] = \frac{1}{3}\int \sin 3x d(3x) = -\frac{1}{3}\cos 3x + C.$$

2.
$$\int \cos \frac{x}{5} dx = \left[dx = 5d \left(\frac{x}{5} \right) \right] = 5 \int \cos \frac{x}{5} d \left(\frac{x}{5} \right) = 5 \sin \frac{x}{5} + C.$$

3.
$$\int \frac{dx}{7x-2} = \left[dx = \frac{1}{7}d(7x-2) \right] = \frac{1}{7}\int \frac{d(7x-2)}{7x-2} = \frac{1}{7}\ln|7x-2| + C.$$

4.
$$\int \text{tg } x dx = \int \frac{\sin x dx}{\cos x} = \left[\sin x dx = -d(\cos x) \right] = -\int \frac{d(\cos x)}{\cos x} = -\ln|\cos x| + C$$
.

5.
$$\int \frac{\ln^2 x}{x} dx = \left[\frac{dx}{x} = d(\ln x) \right] = \int \ln^2 x d(\ln x) = \frac{\ln^3 x}{3} + C.$$

6.
$$\int \frac{xdx}{x^2 + 9} = \left[xdx = \frac{1}{2}d(x^2 + 9) \right] = \frac{1}{2} \int \frac{d(x^2 + 9)}{x^2 + 9} = \frac{1}{2} \ln |x^2 + 9| + C.$$

7.
$$\int \frac{e^x dx}{e^{2x} + 4} = \left[e^x dx = d\left(e^x\right) \right] = \int \frac{d(e^x)}{\left(e^x\right)^2 + 2^2} = \frac{1}{2} \arctan \frac{e^x}{2} + C.$$

8.
$$\int \frac{e^{\lg x} dx}{\cos^2 x} = \left[\frac{dx}{\cos^2 x} = d(\lg x) \right] = \int e^{\lg x} d(\lg x) = e^{\lg x} + C$$
.

9.
$$\int \frac{dx}{(1+x^2)\operatorname{arctg} x} = \left[\frac{dx}{1+x^2} = d(\operatorname{arctg} x)\right] = \int \frac{d(\operatorname{arctg} x)}{\operatorname{arctg} x} = \ln|\operatorname{arctg} x| + C.$$

$$10. \int \sqrt{4x^3 - 8} \cdot x^2 dx = \left[x^2 dx = \frac{1}{3} d(x^3) = \frac{1}{12} d(4x^3 - 8) \right] = \frac{1}{12} \int (4x^3 - 8)^{\frac{1}{2}} d(4x^3 - 8) = \frac{1}{12} \int (4x^3 - 8)^{\frac{1}{$$

$$= \frac{1}{12} \frac{\left(4x^3 - 8\right)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + C = \frac{1}{12} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{\left(4x^3 - 8\right)^3} + C = \frac{1}{18} \sqrt{\left(4x^3 - 8\right)^3} + C.$$

2.3. Замена переменной

Этот метод является продолжением метода подведения под знак дифференциала в более сложных случаях.

Пусть x = x(t) — монотонная непрерывно дифференцируемая функция на некотором интервале изменения t, а f(x) — непрерывная функция на соответствующем интервале изменения x.

Тогда

$$\int f(x) dx = \int f(x(t)) x'(t) dt.$$

Примеры

1.

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x} + 2} = \begin{bmatrix} 3 \text{амена:} \\ x = t^2 \\ dx = (t^2) dt = 2t dt \end{bmatrix} = \int \frac{2t dt}{t + 2} = 2 \int \frac{(t + 2) - 2}{t + 2} dt =$$

$$= 2\int \left(1 - \frac{2}{t+2}\right)dt = 2\int dt - 4\int \frac{dt}{t+2} =$$

$$= 2t - 4\int \frac{d(t+2)}{t+2} = 2t - 4\ln|t+2| = \begin{bmatrix} \text{обратная} \\ \text{замена} \colon t = \sqrt{x} \end{bmatrix} = 2\sqrt{x} - 4\ln|\sqrt{x} + 2| + C.$$

2.

$$\int \frac{(x+1)dx}{x^2+4x+20} = \begin{bmatrix} \text{Выделим в знаменателе полный квадрат.} \\ x^2+4x+20=(x^2+4x+4)+16=(x+2)^2+16. \\ \text{Замена: } x+2=t; x=t-2; dx=dt; \\ x+1=t-2+1=t-1 \end{bmatrix} =$$

$$= \int \frac{(t-1)dt}{t^2 + 16} = \int \frac{tdt}{t^2 + 16} - \int \frac{dt}{t^2 + 16} = \frac{1}{2} \int \frac{d(t^2 + 16)}{t^2 + 16} - \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{t}{4}$$
$$= \frac{1}{2} \ln \left| t^2 + 16 \right| - \frac{1}{4} \operatorname{arctg} \frac{t}{4} + C =$$

$$= \left[\begin{array}{c} \text{обратная замена:} \quad t = x + 2; \\ t^2 + 16 = x^2 + 4x + 20 \end{array} \right] = \frac{1}{2} \ln \left| x^2 + 4x + 20 \right| - \frac{1}{4} \arctan \frac{x + 2}{4} + C.$$

3.

$$\int \sqrt{9 - x^2} dx = \begin{bmatrix} 3\text{ameha: } x = 3\sin t, \ \sqrt{9 - x^2} = \sqrt{9 - 9\sin^2 t} = \\ = \sqrt{9(1 - \sin^2 t)} = 3\sqrt{\cos^2 t} = 3\cos t; \ dx = 3\cos tdt \end{bmatrix} =$$

$$= \int 3\cos t \cdot 3\cos t dt = 9 \int \cos^2 t dt = 9 \int \frac{1 + \cos 2t}{2} dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int \cos 2t dt = \frac{9}{2} \int dt + \frac{9}{2} \int dt +$$

$$= \frac{9}{2}t + \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{2} \int \cos 2t d(2t) = \frac{9}{2}t + \frac{9}{4}\sin 2t + C = \left[\text{Обратная замена:} \quad t = \arcsin \frac{x}{3}\right] =$$

$$= \frac{9}{2}\arcsin \frac{x}{3} + \frac{9}{4}\sin\left(2\arcsin\frac{x}{3}\right) + C.$$

4.

$$\int \frac{e^{2x} dx}{e^x + 1} = \begin{bmatrix} 3 \text{амена:} \\ e^x = t \\ x = \ln t \end{bmatrix} \qquad e^{2x} = t^2 \\ dx = \frac{1}{t} dt \\ dx = \frac{1}{t} dt \end{bmatrix} = \int \frac{t^2 \frac{1}{t} dt}{t + 1} = \int \frac{t dt}{t + 1} = \int \frac{(t + 1) - 1}{t + 1} dt = \int \frac{t}{t} dt$$

$$= \int dt - \int \frac{dt}{t+1} = t - \int \frac{d(t+1)}{t+1} = t - \ln|t+1| + C = e^x - \ln|e^x+1| + C.$$

2.4. Интегрирование по частям

или в укороченном виде

$$\int u \, dv = u \, v - \int v \, du.$$

Формула применяется для нахождения, например, интегралов вида $a) \int x^n \cos x dx$, $\int x^n \sin x dx$, $\int x^n e^x dx$ с выбором функции $u = x^n$;

- δ) $\int x^n \ln x dx$ с выбором функции $u = \ln x$;
- e) $\int x^n \arcsin x dx$, $\int x^n \arccos x dx$, $\int x^n \arctan x dx$, с выбором функции $u = \arcsin x dx$, $\int x^n \arccos x dx$, $\int x^n \arctan x dx$, $\int x^n x dx$, \int

После выбора функции u=u(x) и дифференциала dv=v(x)d. находим дифференциал dv=v(x)d. и функцию $v=\int v'(x)dx=\int dv\ (C=0)$. Подставив u(x),v(x) и du(x) в правую часть формулы, находим $\int v(x)du$.

Применение формулы интегрирования по частям не ограничивается интегралами приведённых типов.

Примеры

$$1. \int x \cos \frac{x}{3} dx = \begin{bmatrix} \text{Выбираем} & u = x, \ dv = \cos \frac{x}{3} dx \\ \text{и находим} & du = x' dx = dx, \\ v = \int \cos \frac{x}{3} dx = 3 \int \cos \frac{x}{3} dx \frac{x}{3} = 3 \sin \frac{x}{3} \end{bmatrix} =$$

$$= x \cdot 3\sin\frac{x}{3} - \int 3\sin\frac{x}{3} \, dx = 3x\sin\frac{x}{3} - 3 \cdot 3\int \sin\frac{x}{3} \, d\frac{x}{3} = 3x \cdot \sin\frac{x}{3} + 9\cos\frac{x}{3} + C.$$

$$2. \int (2x-5) \cdot e^{-7x} dx = \begin{bmatrix} \text{Выбираем} & u = 2x-5, \ dv = e^{-7x} dx \\ \text{и находим} & du = (2x-5)' dx = 2dx, \\ v = \int e^{-7x} dx = -\frac{1}{7} \int e^{-7x} d(-7x) = -\frac{1}{7} e^{-7x} \end{bmatrix} =$$

$$= -\frac{2x-5}{7} \cdot e^{-7x} + \int \frac{1}{7} e^{-7x} \cdot 2dx = -\frac{2x-5}{7} e^{-7x} + \frac{2}{7} \int e^{-7x} dx =$$

$$= -\frac{2x-5}{7} \cdot e^{-7x} + \frac{2}{7} \cdot \left(-\frac{1}{7}\right) e^{-7x} + C = -\frac{2x-5}{7} \cdot e^{-7x} - \frac{2}{49} e^{-7x} + C.$$

$$3. \int \frac{\ln 9x}{x^3} dx = \int \frac{1}{x^3} \cdot \ln 9x dx = \int x^{-3} \cdot \ln 9x dx = 0$$

$$= \begin{bmatrix} u = \ln 9x, & dv = x^{-3}dx, \text{ тогда} \\ du = (\ln 9x)' & dx = \frac{9}{9x}dx = \frac{dx}{x}, v = \int x^{-3}dx = -\frac{1}{2x^2} \end{bmatrix} = -\frac{\ln 9x}{2x^2} + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x^2} \cdot \frac{dx}{x} = \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{2}\int \frac{1}{x^2} \cdot \frac{dx}{x} = \frac{$$

$$= -\frac{\ln 9x}{2x^2} + \frac{1}{2} \int x^{-3} dx = -\frac{\ln 9x}{2x^2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2x^2} + C = -\frac{2\ln 9x + 1}{4x^2} + C.$$

4.
$$\int x \operatorname{arctg} x dx = \int \operatorname{arctg} x \cdot x dx = \begin{bmatrix} u = \operatorname{arctg} x, \ dv = x dx, \ \operatorname{Tогдa} \\ du = (\operatorname{arctg} x)' dx = \frac{dx}{1+x^2}, \\ v = \int x dx = \frac{x^2}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{dx}{1+x^2} = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2 dx}{1+x^2} = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int \frac{x^2+1-1}{1+x^2} dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{1+x^2} - \frac{x^2 \operatorname{arctg} x$$

$$= \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(\frac{x^2 + 1}{1 + x^2} - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1 + x^2} \right) dx = \frac{x^2 \operatorname{arctg} x}{2} - \frac{1}{2} \int \left(1$$

$$= \frac{x^2 \arctan x}{2} - \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} \arctan x + C = \frac{1}{2} \left(x^2 \arctan x + \arctan x - x \right) + C.$$

$$5. \int x^2 \cdot 3^x dx = \begin{bmatrix} u = x^2, \ dv = 3^x dx, & \text{тогда} \\ du = 2x dx, \ v = \frac{3^x}{\ln 3} \end{bmatrix} = \frac{x^2 \cdot 3^x}{\ln 3} - \int \frac{3^x}{\ln 3} \cdot 2x dx = 0$$

$$= \frac{x^2 \cdot 3^x}{\ln 3} - \frac{2}{\ln 3} \cdot \int x \cdot 3^x dx = \begin{bmatrix} u = x, \ dv = 3^x dx, & \mathbf{u} \\ du = dx, \ v = \frac{3^x}{\ln 3} \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{x^2 \cdot 3^x}{\ln 3} - \frac{2}{\ln 3} \cdot \left(\frac{x \cdot 3^x}{\ln 3} - \int \frac{3^x}{\ln 3} dx \right) = \frac{x^2 \cdot 3^x}{\ln 3} - \frac{2}{\ln 3} \cdot \left(\frac{x \cdot 3^x}{\ln 3} - \frac{1}{\ln 3} \cdot \frac{3^x}{\ln 3} + C \right) =$$

$$=\frac{x^2 \cdot 3^x}{\ln 3} - \frac{2x \cdot 3^x}{\ln^2 3} + \frac{2 \cdot 3^x}{\ln^3 3} + C.$$

Рассмотрим два нетиповых примера.

6.
$$\int \sqrt{1+x^2} \, dx = \begin{bmatrix} u = \sqrt{1+x^2}; \, dv = dx, \text{ тогда} \\ du = \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} \, dx = \frac{xdx}{\sqrt{1+x^2}}; \, v = \int dx = x \end{bmatrix} =$$

$$= x \cdot \sqrt{1+x^2} - \int x \cdot \frac{xdx}{\sqrt{1+x^2}} = x \cdot \sqrt{1+x^2} - \int \frac{x^2dx}{\sqrt{1+x^2}} \, dx =$$

тогда из равенства

$$\int \sqrt{1+x^2} \, dx = x \cdot \sqrt{1+x^2} - \int \sqrt{1+x^2} \, dx + \ln\left|x + \sqrt{1+x^2}\right|$$

находится

$$\int \sqrt{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \left(x \cdot \sqrt{1+x^2} + \ln \left| x + \sqrt{1+x^2} \right| \right) + C.$$

7)
$$\int e^{x} \cdot \sin 2x dx = \begin{bmatrix} u = e^{x}, & dv = \sin 2x dx, \text{ тогда} \\ du = e^{x} dx, & v = -\frac{1}{2}\cos 2x \end{bmatrix} = -\frac{e^{x} \cdot \cos 2x}{2} + \frac{1}{2} \int e^{x} \cdot \cos 2x dx = 0$$





Из равенства

$$\int e^x \cdot \sin 2x dx = -\frac{e^x \cdot \cos 2x}{2} + \frac{e^x \cdot \sin 2x}{4} - \frac{1}{4} \int e^x \cdot \sin 2x dx$$

находится

$$\frac{5}{4} \int e^x \cdot \sin 2x dx = -\frac{e^x \cdot \cos 2x}{2} + \frac{e^x \cdot \sin 2x}{4}$$

или

$$\int e^x \cdot \sin 2x dx = \frac{1}{5}e^x \cdot \sin 2x - \frac{2}{5}e^x \cdot \cos 2x + C.$$

2.5. Интегрирование рациональных дробей

Функция $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ называется рациональной дробью, где

$$P_n(x) = a_o + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$$

$$Q_m(x) = b_o + b_1 x + b_2 x^2 + \dots + b_m x^m - a_n x^n$$

многочлены степени n и m соответственно.

Дробь $\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ будет правильной, если n < m; в противном случае $(n \ge m)$ дробь будет неправильной.

Дроби: За за являются правильными, а дроби

Если дробь неправильная, то путём деления числителя на знаменатель её можно представить в виде суммы целой части и правильной рациональной дроби.

Пример

Представить дробь $\frac{x^4+8x^3+5}{x^2+5x+2}$ в виде суммы целой части и правильной рациональной дроби.

Решение

Дробь является неправильной, так как степень многочлена в числителе больше степени многочлена в знаменателе.

Произведём деление двух многочленов:

Деление производится до тех пор, пока степень многочлена в остатке не будет меньше степени делителя.

Таким образом,

тегрирование целой части (т. е. многочлена) не представляет никаких трудностей, поэтому интегрирование любой рациональной дроби сводится к интегрированию правильной рациональной дроби.

Интегрирование правильной рациональной дроби можно разделить на несколько этапов:

1. Разложить знаменатель правильной рациональной дроби на множители вида $(x-a)^k$ и $(x^2+px+q)^l$, где a,p,q—действительные числа, k и l — натуральные числа, корни квадратного трёхчлена x + pxq—комплексные числа.

2. По виду множителей в знаменателе разложить правильную рациональную дробь на сумму простейших дробей по правилу:

всякому множителю вида $(x-a)^k$ в разложении соответствует сумма k- дробей вида

всякому множителю вида (2+p) в разложении соответствует сумма l- дробей вида



где неопределённые коэффициенты.

3. Найти неопределённые коэффициенты



для этого полученную сумму простейших дробей привести к общему знаменателю и сравнить числители заданной и полученной дробей. Найти неопределённые коэффициенты можно двумя способами:

- а) приравнять коэффициенты двух многочленов (числителей) при одинаковых степенях x и решить полученную систему уравнений;
- б) сравнить многочлены (числители) при конкретных значениях x; удобнее выбрать такие значения x, при которых знаменатель рассматриваемой дроби равен нулю или любые другие значения (метод частных значений).
- 4. Проинтегрировать полученные простейшие дроби. При интегрировании получаются интегралы следующего вида:

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln |x-a| + C.$$

$$\int \frac{A_k}{(x-a)^k} dx = A_k \cdot \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C.$$

 $\int \frac{Bx+C}{x^2+px+q} dx$ (см. интегрирование выражений, содержащих квадратный

трёхчлен).

$$\int \frac{B_{l}x + C_{l}}{(x^{2} + px + q)^{l}} dx$$
 (интегрирование таких дробей в данном методическом

пособии не рассматривается).

Примеры

1.
$$\int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx.$$

Рассмотрим подынтегральную функцию

$$f(x) = \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} - \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x}$$

неправильная рациональная дробь, преобразуем её

$$-\frac{x^{5} + x^{4} - 8}{x^{5} - 4x^{3}} \begin{vmatrix} \frac{x^{3} - 4x}{x^{2} + x + 4} \\ -\frac{x^{4} + 4x^{3} - 8}{x^{4} - 4x^{2}} \\ -\frac{4x^{3} + 4x^{2} - 8}{4x^{3} - 16x} \\ 4x^{2} + 16x - 8.$$

Таким образом, имеем




Следовательно

$$\int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} \, dx = \int \left(x^2 + x + 4 + \frac{4x^2 + 16x - 8}{x^3 - 4x} \right) \, dx =$$

$$= \int x^2 dx + \int x dx + \int 4 dx + \int \frac{4x^2 + 16x - 8}{x^3 - 4x} dx =$$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + \int \frac{4x^2 + 16x - 8}{x^3 - 4x} dx.$$

Последний интеграл рассмотрим отдельно. Подынтегральная функция



Разложим знаменатель этой дроби на множители



Разложим подынтегральную функцию на сумму простейших дробей




Определим коэффициенты A, B и C. Для этого приведём полученную сумму дробей к общему знаменателю



и приравняем числители



Определим коэффициенты A, B и C методом частных значений, для этого подставим конкретные значения x в обе части вышестоящего выражения; в качестве конкретных значений x рассмотрим те значения, при которых знаменатель рассматриваемой дроби обращается в нуль.



Итак, имеем



Интегрируем данную функцию

$$\int \frac{4x^2 + 16x - 8}{x \cdot (x - 2)(x + 2)} \, dx = \int \left(\frac{2}{x} + \frac{5}{x - 2} - \frac{3}{x + 2}\right) dx =$$

$$=2\int \frac{dx}{x} + 5\int \frac{dx}{x-2} - 3\int \frac{dx}{x+2} = 2\ln|x| + 5\ln|x-2| - 3\ln|x+2| + C.$$

Возвращаемся к исходному интегралу

$$\int \frac{x^5 + x^4 - 8}{x^3 - 4x} dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + \int \frac{4x^2 + 16x - 8}{x^3 - 4x} dx =$$

$$= \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 4x + 2\ln|x| + 5\ln|x - 2| - 3\ln|x + 2| + C.$$

$$2.\int \frac{2x^3 - 2x^2 + 5x + 1}{(x^2 - 2x + 1)(x^2 - 1)} dx.$$

Рассмотрим подынтегральную функцию $f(x) = \frac{23 - 25 - 15 - 1}{23 - 25 - 15 - 1}$ правильную рациональную дробь.

Разложим знаменатель на множители



Разложим подынтегральную функцию на сумму простейших дробей



Определим коэффициенты A, B, C и D, для этого приведем сумму простейших дробей к общему знаменателю



и приравняем числители



Определим коэффициенты A, B, C и D методом частных значений, подставив эти значения в обе части, в качестве конкретных значений x выбираем x=1; x=-1 (это те значения x при которых знаменатель рассматриваемой дроби равен 0) и два значения x=0 и x=2 выбираем произвольно.

подставив значения C=3 и D=1 в последние два уравнения получаем

$$\begin{cases}
A \cdot B = 1 & A = 1 \\
\Rightarrow & B = 2
\end{cases}$$

$$3A \cdot 3B \cdot 9 & B = 2$$

Итак, имеем



Интегрируем данную функцию

$$\int \frac{2x^3 - 2x^2 - 5x + 1}{(x - 1)^3 (x + 1)} dx = \int \left(\frac{1}{x - 1} + \frac{2}{(x - 1)^2} + \frac{3}{(x - 1)^3} + \frac{1}{x + 1}\right) dx =$$

$$= \int \frac{dx}{x-1} + 2\int \frac{dx}{(x-1)^2} + 3\int \frac{dx}{(x-1)^3} + \int \frac{dx}{x+1} = \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \frac{3}{2(x-1)^2} + \ln|x+1| + C.$$

$$3. \int \frac{x^2 - 7x + 15}{x^3 - 2x^2 + 5x} dx.$$

Рассмотрим подынтегральную функцию $f(x) = \frac{x^2 - 7x + 15}{x^3 - 2x^2 + 5x}$ Это правильная рациональная дробь.


Разложим знаменатель дроби на множители



Разложим подынтегральную функцию на простейшие дроби



Определим коэффициенты A, B и C



Сравним коэффициенты при одинаковых степенях х

$$x^{2}$$
: $1 = A + B$;
 x : $-7 = C - 2A$;
 x^{0} : $15 = 5A \Rightarrow A = 3$
 $B = -2$
 $C = -1$.

Итак, имеем



Проинтегрируем данную функцию

$$\int \frac{x^2 - 7x + 15}{x(x^2 - 2x + 5)} dx = \int \left(\frac{3}{x} - \frac{2x + 1}{x^2 - 2x + 5}\right) dx =$$

$$= 3\int \frac{dx}{x} - \int \frac{2x + 1}{x^2 - 2x + 5} dx = 3\ln|x| - \int \frac{2x + 1}{x^2 - 2x + 5} dx.$$

Рассмотрим второй интеграл отдельно.

$$\int \frac{2x+1}{x^2 - 2x + 5} dx = \int \frac{2x+1}{(x-1)^2 + 4} dx = \begin{vmatrix} x-1 = t \\ x = t+1 \\ dx = dt \end{vmatrix} = \int \frac{2(t+1)+1}{t^2 + 4} dt = \int \frac{2t+3}{t^2 + 4} dt =$$

$$= \int \frac{2tdt}{t^2 + 4} + 3\int \frac{dt}{t^2 + 4} = \int \frac{d(t^2 + 4)}{t^2 + 4} + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C = \ln|t^2 + 4| + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{t}{2} + C =$$

 $= \ln \left| (x-1)^2 + 4 \right| + \frac{3}{2} \operatorname{arctg} \frac{x-1}{2} + C.$

Тогда окончательно имеем

$$\int \frac{x^2 - 7x + 15}{x(x^2 - 2x + 5)} dx = 3\ln|x| - \ln|x^2 - 2x + 5| - \frac{3}{2}\arctan\frac{x - 1}{2} + C.$$

2.6. Интегрирование тригонометрических функций

a) $\int \sin^m ax \cdot \cos^n ax dx$

Пусть хотя бы одно из чисел m или n является нечетным положительным числом. Интеграл находится методом замены переменной; при этом

если m — нечетное число, то нужно сделать замену $\cos ax = t$, если n — нечетное число, то нужно сделать замену $\sin ax = t$.

При таких подстановках нужно предварительно представить функцию, имеющую нечетную положительную степень в виде произведения первой и четной степени и преобразовать четную степень тригонометрической функции с помощью основного тригонометрического тождества: $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

Если оба числа m и n являются нечетными положительными числами, то за новую переменную обозначить ту из функций $\cos ax$ и $\sin ax$, степень которой больше, а оставшийся множитель преобразовать так же, как указано выше.

Примеры

$$1. \int \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt{\cos^5 x}} = \int \frac{\sin^2 x \cdot \sin x dx}{\sqrt{\cos^5 x}} = \int \frac{(1 - \cos^2 x) \cdot \sin x dx}{(\cos x)^{5/2}} = \begin{vmatrix} \cos x = t \\ -\sin x dx = dt \\ \sin x dx = -dt \end{vmatrix} =$$

$$= \int \frac{(1 - t^2) \cdot (-dt)}{t^{5/2}} = -\int \frac{dt}{t^{5/2}} + \int \frac{t^2 dt}{t^{5/2}} = -\int t^{-5/2} dt + \int t^{-1/2} dt = -\frac{t^{-3/2}}{-3/2} + \frac{t^{1/2}}{1/2} + C =$$

$$= \frac{2}{3\sqrt{t^3}} + 2\sqrt{t} + C = \frac{2}{3\sqrt{\cos^3 x}} + 2\sqrt{\cos x} + C.$$

$$2. \int \cos^5 3x dx = \int \cos^4 3x \cdot \cos 3x dx = \int (\cos^2 3x)^2 \cdot \cos 3x dx =$$

$$= \int (1 - \sin^2 3x)^2 \cdot \cos 3x dx = \begin{vmatrix} \sin 3x = t \\ 3\cos 3x dx = dt \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos 3x dx = \frac{1}{3} dt \end{vmatrix}$$

$$= \int (1-t^2)^2 \cdot \frac{1}{3} dt = \frac{1}{3} \int (1-2t^2+t^4) dt = \frac{1}{3} \left(t - \frac{2t^3}{3} + \frac{t^5}{5}\right) + C =$$

$$= \frac{1}{3}\sin 3x - \frac{2}{9}\sin^3 3x + \frac{1}{15}\sin^5 3x + C.$$

$$3. \int \cos^9 2x \cdot \sin^3 2x dx = \int \cos^9 2x \cdot \sin^2 2x \cdot \sin 2x dx =$$

$$= \int \cos^9 2x \cdot (1 - \cos^2 2x) \cdot \sin 2x dx =$$

$$\begin{vmatrix} \cos 2x = t \\ -2\sin 2x dx = dt \\ \sin 2x dx = -\frac{1}{2} dt \end{vmatrix} = \int t^9 \cdot (1 - t^2) \cdot \left(-\frac{1}{2} dt \right) =$$

$$= -\frac{1}{2} \int (t^9 - t^{11}) dt = -\frac{1}{2} \left(\frac{t^{10}}{10} - \frac{t^{12}}{12} \right) + C =$$

$$= -\frac{1}{20}\cos^{10}2x + \frac{1}{24}\cos^{12}2x + C.$$

б)
$$\int \sin^m ax \cdot \cos^n ax dx$$

Если оба числа m и n являются четными положительными числами, то воспользуемся формулами понижения степени:

$$s_{1}^{2}$$

Примеры

$$1. \int \sin^2 \frac{x}{3} \, dx = \int \frac{1 - \cos \frac{2x}{3}}{2} \, dx = \frac{1}{2} \int dx - \frac{1}{2} \int \cos \frac{2x}{3} \, dx =$$

$$= \frac{x}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \sin \frac{2x}{3} + C = \frac{x}{2} - \frac{3}{4} \sin \frac{2x}{3} + C.$$

$$2. \int \cos^4 3x dx = \int (\cos^2 3x)^2 dx = \int \left(\frac{1+\cos 6x}{2}\right)^2 dx = \int \frac{1+2\cos 6x+\cos^2 6x}{4} dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int dx + \frac{1}{2} \int \cos 6x dx + \frac{1}{4} \int \cos^2 6x dx = \frac{x}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} \sin 6x + \frac{1}{4} \int \frac{1+\cos 12x}{2} dx =$$

$$= \frac{x}{4} + \frac{1}{12} \sin 6x + \frac{1}{8} x + \frac{1}{8} \int \cos 12x dx = \frac{x}{4} + \frac{1}{12} \sin 6x + \frac{x}{8} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{12} \sin 12x + C =$$

$$= \frac{3x}{8} + \frac{1}{12} \sin 6x + \frac{1}{96} \sin 12x + C.$$

$$3. \int \sin^4 \frac{x}{2} \cos^4 \frac{x}{2} dx = \int \left(\sin \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2} \right)^4 dx = \int \left(\frac{1}{2} \sin x \right)^4 dx = \frac{1}{16} \int \sin^4 x dx =$$

$$= \frac{1}{16} \int (\sin^2 x)^2 dx = \frac{1}{16} \int \left(\frac{1 - \cos 2x}{2} \right)^2 dx = \frac{1}{16} \int \frac{1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x}{4} dx =$$

$$= \frac{1}{64} \int dx - \frac{2}{64} \int \cos 2x dx + \frac{1}{64} \int \cos^2 2x dx = \frac{x}{64} - \frac{1}{32} \cdot \frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{64} \int \frac{1 + \cos 4x}{2} dx =$$

$$= \frac{x}{64} - \frac{1}{64} \sin 2x + \frac{1}{128} \int dx + \frac{1}{128} \int \cos 4x dx =$$



в)
$$\int \sin ax \cdot \cos bx dx$$
; $\int \cos ax \cdot \cos bx dx$; $\int \sin ax \cdot \sin bx dx$, где $a \neq b$.

При интегрировании указанных выше произведений синусов и косинусов нужно предварительно преобразовать подынтегральную функцию с помощью формул:

$$\sin x \cos bx = \frac{1}{2} (\sin(a+b)x + \sin(a-b)x)$$

$$\cos x \cos bx = \frac{1}{2} (\cos(a+b)x + \cos(a-b)x)$$

$$\sin x \sin bx = \frac{1}{2} (\cos(a-b)x - \cos(a+b)x).$$

Примеры

$$1. \int \sin 5x \cdot \cos 2x dx = \frac{1}{2} \int (\sin 7x + \sin 3x) dx = \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{7} \cos 7x) + \frac{1}{2} \cdot (-\frac{1}{3} \cos 3x) + C$$
$$= -\frac{1}{14} \cos 7x - \frac{1}{6} \cos 3x + C.$$

2.
$$\int \cos 3x \cdot \cos 7x dx = \frac{1}{2} \int (\cos 10x + \cos 4x) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{10} \sin 10x + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \sin 4x + C =$$
$$= \frac{1}{20} \sin 10x + \frac{1}{8} \sin 4x + C.$$

$$\Gamma) \int R(\sin x, \cos x) dx$$

Здесь $R(\sin x, \cos x)$ - рациональная функция от $\sin x$ и $\cos x$. В этом случае нужно использовать универсальную тригонометрическую подстановку

$$\begin{array}{ccc}
\mathbf{2g} & \mathbf{Hg} \\
\mathbf{sim} & \mathbf{2g} \\
\mathbf{1g} & \mathbf{Hg} \\
\mathbf{2g} & \mathbf{1g} \\
\mathbf{2g} & \mathbf{2g} \\
\mathbf{3g} & \mathbf{3g} \\
\mathbf{3$$


а затем ввести новую переменную



Пример

$$\int \frac{dx}{5 - 4\sin x + 3\cos x} \, .$$

Преобразуем знаменатель подынтегральной функции



Возвращаемся к вычислению интеграла

$$\int \frac{dx}{5 - 4\sin x + 3\cos x} = \int \frac{1 + tg^2 \frac{x}{2}}{2\left(tg^2 \frac{x}{2} - 4tg \frac{x}{2} + 4\right)} dx =$$

$$\begin{vmatrix} \operatorname{tg} \frac{x}{2} = t \\ \frac{x}{2} = \operatorname{arctg} t \\ x = 2\operatorname{arctg} t \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2} \end{vmatrix} = \int \frac{(1+t^2)}{2(t^2 - 4t + 4)} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} =$$

$$= \int \frac{dt}{t^2 - 4t + 4} = \int \frac{dt}{(t - 2)^2} = \int (t - 2)^{-2} dt = \frac{(t - 2)^{-1}}{-1} + C = -\frac{1}{t - 2} + C = -\frac{1}{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - 2} + C.$$

3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

3.1. Непосредственное интегрирование

1.
$$a) \int \sqrt{x} \cdot (x+1)(2x+3)dx;$$
 6) $\int \frac{5e^{2x} + \sqrt{x^3} \cdot e^x}{e^x} dx.$

2.
$$a) \int \frac{(x+3)(\sqrt{x}-1)}{\sqrt{x}} dx;$$
 $6) \int \frac{4-\sin^2 x}{2-\sin x} dx.$

3.
$$a) \int \frac{1}{x^3} \left(3x^2 - \frac{1}{x^6} \right) dx;$$
 $6) \int \frac{x^2 - 6}{x^4 - 36} dx.$

4.
$$a) \int \frac{5x^2 - 4x + 12}{x^2} dx;$$

$$6) \int \frac{1 - 4\sin^2 x}{\sin^2 x} dx.$$

$$5. \quad a) \int \frac{\left(\sqrt{x} + 2\right)x}{\sqrt[3]{x}} dx;$$

$$6) \int \frac{x^2 - 4x + 3}{x - 3} dx.$$

6. a)
$$\int x(\sqrt{x}-9)(\sqrt{x}+9)dx$$
;

$$6) \int \frac{5x \sin x + 2}{x} dx.$$

$$7. \quad a) \int \frac{5}{x^2} \left(\frac{x}{25} - x^2 \right) dx;$$

6)
$$\int \frac{(81-x^2)dx}{x-9}$$
.

8. a)
$$\int \left(\frac{3}{x} + 4\right) \cdot \left(\sqrt{x} + 1\right) dx$$
;

6)
$$\int \frac{6+x^2}{36-x^4} dx$$
.

9.
$$a)$$
 $\int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) \cdot x dx;$

6)
$$\int \frac{\sqrt{x^2 + 3} dx}{x^2 + 3}$$
.

10.
$$a) \int \frac{7x^2 + 6x - 5}{x^2} dx;$$

$$6) \int \frac{x^2 - 6x + 5}{x - 5} dx.$$

11.
$$a)\int \frac{7\sqrt{x} + x \cdot \sqrt[3]{x}}{x^2} dx;$$

$$6) \int \frac{(1-\cos^2 x) dx}{x^2 \cdot \sin^2 x}.$$

12.
$$a) \int (x+2)(1-x)\sqrt{x} \, dx;$$

$$6) \int \frac{4e^{5x} - x^4 \cdot e^{4x} \, dx}{e^{4x}} \, dx.$$

13.
$$a) \int x^2 \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt[3]{x^4} dx;$$

6)
$$\int \frac{\sin^2 5x + \cos^2 5x}{\sqrt{16 - x^2}} dx.$$

14.
$$a) \int (x^2 \cdot \sqrt{x} - 4x^3 + 3) dx;$$

$$6) \int (1+x+tg^2x) \, dx.$$

15.
$$a) \int x \cdot \left(\frac{7}{x^3} + \frac{2}{x^2} + 3 \right) dx;$$

$$6) \int (4 + ctg^2 x) \, dx \, .$$

16.
$$a) \int \frac{(x^3 \sqrt{x} - 2x) dx}{x^3};$$

6)
$$\int \frac{\sqrt{64-x^2}}{64-x^2} dx$$
.

17.
$$a) \int \frac{\sqrt[5]{x} \cdot \sqrt[5]{x^4} - \sqrt[4]{x^5}}{x} dx;$$

$$6) \int 4\sin\frac{x}{4} \cdot \cos\frac{x}{4} \cdot \cos\frac{x}{2} dx.$$

18. a)
$$\int \frac{16x^4 - 1(x^3\sqrt{x} - 2x)}{(2x - 1)(2x + 1)} dx$$
;

$$6) \int \frac{20dx}{\cos(1+tg^2x)} dx.$$

19.
$$a) \int \frac{x^3 - 2x^2 + x}{x - 1} dx;$$

6)
$$\int e^x (12e^{-x} + 3) dx$$
.

20.
$$a) \int x(\sqrt{x}-1) \cdot \frac{9}{x} dx;$$

6)
$$\int \frac{(x-3)(x+3)}{x^4 - 81} dx.$$

21.
$$a)$$
 $\int (7x+2)\left(\frac{7}{x}-1\right)dx;$

$$6) \int \frac{x^2 \cdot \cos x \, dx}{2 \cdot \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}\right)}.$$

22.
$$a) \int x^3 \left(x^{\frac{4}{3}} + \sqrt[3]{x^2} \right) dx;$$

$$6) \int \frac{x^2 - 6x - 8}{x - 2} dx.$$

23.
$$a) \int \frac{x^3 - 16x}{x + 4} dx;$$

6)
$$\int \frac{x^3 e^x + 3e^{2x}}{e^x} dx$$
.

24.
$$a) \int \frac{x^3 - 2\sqrt[3]{x} + 3}{x} dx;$$

6)
$$\int \frac{1+x\sqrt{9-x^2}}{\sqrt{9-x^2}} dx$$
.

25.
$$a)\int \frac{\left(2\sqrt{x}+1\right)^2}{\sqrt{x}}dx;$$

$$6) \int \frac{x \cdot (x^2 + 1)}{\sin^2 x + \cos^2 x} dx.$$

26.
$$a) \int \frac{3}{x^3} \left(\frac{x^2}{3} + x^3 + 1 \right) dx;$$

$$6) \int \left(e^x + 4e^{2x}\right)e^{-x} dx.$$

$$27. \quad a) \int \frac{3x^2 + 1}{x\sqrt{x}} dx;$$

$$6) \int 3x^2 \cdot \left(\frac{1}{x^3 \sin x} + \frac{1}{3x^2} \right) dx.$$

$$28. \quad a) \int (3x^2 - 1) \cdot x \sqrt{x} \ dx;$$

6)
$$\int \frac{x^2 + 3}{x^4 - 9} dx$$
.

$$29. \quad a) \int \frac{2x\sqrt{x} + 3x + 12}{x} dx;$$

6)
$$\int \frac{3x^2}{\cos x} \left(\frac{2\cos x}{x^3} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right) dx.$$

30.
$$a) \int \frac{(3x+4)(x-1)}{\sqrt{x}} dx;$$

$$6) \int \frac{2dx}{1 + \cos 2x}.$$

3.2. Подведение под знак дифференциала

1.
$$a) \int 3\cos 7x dx$$
;

1.
$$a) \int 3\cos 7x dx;$$
 $6) \int \frac{dx}{\cos^2\left(\frac{x}{3}+1\right)};$ $6) \int e^{\sin x-2}\cos x dx.$

$$e) \int e^{\sin x - 2} \cos x dx$$

$$2. \quad a) \int 4e^{-5x} dx;$$

2.
$$a) \int 4e^{-5x} dx;$$
 $6) \int \frac{dx}{\sin^2(\frac{x}{2} + 7)};$ $e) \int \frac{\sin x dx}{\cos x + 1}.$

$$e) \int \frac{\sin x dx}{\cos x + 1}$$

3.
$$a) \int 2\sin\frac{x}{10} dx;$$
 $b) \int \frac{dx}{(5x+8)^2};$ $b) \int \frac{e^x dx}{\sqrt{1-e^{2x}}}.$

$$\delta) \int \frac{dx}{(5x+8)^2};$$

$$e)\int \frac{e^x dx}{\sqrt{1-e^{2x}}}$$

4.
$$a)\int \frac{7dx}{\cos^2 3x};$$
 $\delta)\int e^{\frac{x}{2}+3}dx;$ $\epsilon)\int \frac{\sqrt{\ln x+2}}{x}dx.$

$$6) \int e^{\frac{x}{2} + 3} dx$$

$$e) \int \frac{\sqrt{\ln x + 2}}{x} dx.$$

5.
$$a) \int \frac{3dx}{\sin^2 \frac{x}{4}};$$
 $b) \int \cos(2-5x)dx;$ $b) \int \frac{xdx}{x^2+3}.$

$$\delta) \int \cos{(2-5x)} dx;$$

$$e)\int \frac{xdx}{x^2+3}.$$

6.
$$a) \int \frac{5dx}{9+4x^2}$$
;

6.
$$a) \int \frac{5dx}{9+4x^2}$$
; $\delta \int \sin\left(\frac{1}{3}x+4\right)dx$; $\delta \int \cos\left(x^3+3\right)x^2dx$.

$$e) \int \cos\left(x^3 + 3\right) x^2 dx$$

7.
$$a) \int \frac{6dx}{\sqrt{4-9x^2}};$$
 $\delta) \int (5x+1)^8 dx;$ $\epsilon) \int \frac{\sqrt{\tan x} dx}{\cos^2 x}.$

$$\delta) \int (5x+1)^8 dx;$$

$$e) \int \frac{\sqrt{\operatorname{tg} x} \, dx}{\cos^2 x}.$$

8.
$$a) \int 2\cos\frac{x}{4}dx;$$

$$\delta$$
) $\int \frac{dx}{\sqrt{4x-3}}$

8.
$$a) \int 2\cos\frac{x}{4} dx;$$
 $b) \int \frac{dx}{\sqrt{4x-3}};$ $b) \int \frac{dx}{\cot^3 x \cdot \sin^2 x}.$

$$9. \quad a) \int 3e^{\frac{x}{7}} dx;$$

$$\widetilde{o}) \int \frac{dx}{\left(5x+2\right)^3};$$

9.
$$a) \int 3e^{\frac{x}{7}} dx;$$
 $b) \int \frac{dx}{(5x+2)^3};$ $b) \int \frac{\arctan^4 x dx}{1+x^2}.$

10.
$$a) \int 5\sin 8x dx$$
;

10.
$$a) \int \sin 8x \, dx;$$
 $b) \int \frac{dx}{\sin^2\left(\frac{x}{4}+1\right)};$ $b) \int \frac{\arcsin^3 x \, dx}{\sqrt{1-x^2}}.$

$$e) \int \frac{\arcsin^3 x dx}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

11.
$$a$$
) $\int \frac{3dx}{\cos^2 \frac{x}{10}}$; δ) $\int (7x-2)^5 dx$; ϵ) $\int \cot x dx$.

$$\delta) \int (7x - 2)^5 dx$$

$$e$$
) $\int ctg x dx$.

12.
$$a) \int \frac{4dx}{\sin^2 10x};$$
 $\delta) \int e^{\frac{x}{5}+2} dx;$ $\epsilon) \int \cos^2 x \sin x dx.$.

$$\tilde{o})\int e^{\frac{x}{5}+2}dx;$$

$$e) \int \cos^2 x \sin x \, dx.$$

13.
$$a)\int \frac{7dx}{25+9x^2}$$
; $6)\int \cos\left(\frac{x}{4}-7\right)dx$; $6)\int \frac{e^x dx}{e^x+5}$.

$$\delta$$
) $\int \cos\left(\frac{x}{4} - 7\right) dx$;

$$e) \int \frac{e^x dx}{e^x + 5}.$$

14.
$$a)\int \frac{3dx}{\sqrt{36-25x^2}};$$
 $6)\int \sin\left(\frac{x}{7}+4\right)dx;$ $e)\int \frac{\sqrt[3]{\ln x}}{x}dx.$

$$\mathcal{O}\int \sin\left(\frac{x}{7}+4\right)dx;$$

$$e)\int \frac{\sqrt[3]{\ln x}}{x} dx.$$

15.
$$a) \int 2\cos 8x dx;$$

$$6) \int \frac{dx}{\sqrt{\frac{x}{3}+1}}; \qquad \qquad 6) \int \frac{x^2 dx}{x^3+4}.$$

$$e)\int \frac{x^2dx}{x^3+4}$$

$$16. \quad a) \int 3e^{-\frac{x}{7}} dx;$$

$$6) \int e^{-3x^2} x dx;$$

$$6) \int e^{-3x^2} x dx; \qquad 6) \int \frac{dx}{\sin^2(4x-5)}.$$

$$17. \quad a) \int 25 \sin \frac{x}{9} dx;$$

$$\delta) \int \frac{dx}{\sqrt{tgx} \cdot \cos^2 x};$$

$$\delta \int \frac{dx}{\sqrt{tgx} \cdot \cos^2 x}; \qquad \epsilon \int \frac{dx}{\cos^2(4x+7)}.$$

$$18. \quad a) \int \frac{6dx}{\cos^2 5x};$$

$$\delta) \int \frac{e^{-2ctgx}dx}{\sin^2 x}; \qquad \epsilon) \int e^{-\frac{x}{7}+2}dx.$$

$$e)\int e^{-\frac{x}{7}+2}dx$$

$$19. \quad a) \int \frac{4dx}{\sin^2 \frac{x}{6}};$$

$$\delta) \int \frac{dx}{(1+x^2)arctg^2x}; \quad \epsilon) \int \frac{dx}{5x-3}.$$

$$e)\int \frac{dx}{5x-3}.$$

20.
$$a) \int \frac{3dx}{16 + 25x^2};$$

$$\mathcal{O}(\int) \frac{e^{\arcsin x} dx}{\sqrt{1-x^2}};$$

$$6) \int \frac{e^{\arcsin x} dx}{\sqrt{1 - x^2}}; \qquad \qquad 6) \int \left(3x + \frac{1}{7}\right)^4 dx.$$

21.
$$a) \int \frac{5dx}{\sqrt{16-9x^2}};$$

$$e) \int \cos\left(\frac{x}{2} + 1\right) dx$$

22.
$$a) \int 5\cos 9x dx$$
;

$$\delta) \int \frac{dx}{\cos^2\left(\frac{x}{5} + 3\right)};$$

$$e) \int \frac{\cos x dx}{1 + \sin^2 x}.$$

$$23. \quad a) \int 5e^{5x} dx;$$

$$\tilde{o})\int \frac{e^x dx}{e^x - 4};$$

$$(e) \int \frac{dx}{\sin^2\left(\frac{x}{8} - 3\right)}.$$

$$24. \quad a) \int 3\sin\frac{2}{5}x dx;$$

$$\delta$$
) $\int \frac{dx}{\sqrt{x+7}}$;

$$\varepsilon)\int \frac{\cos{(\ln x)}}{x}dx.$$

$$25. \quad a) \int \frac{4dx}{\cos^2 \frac{x}{12}};$$

$$\delta) \int e^{-3x^2} x dx;$$

$$e) \int e^{-4x+5} dx.$$

$$26. \quad a) \int \frac{dx}{\sin^2 \frac{4x}{5}};$$

$$\delta) \int e^{2x^3} x^2 dx;$$

$$\varepsilon) \int \cos{(3x+8)} dx.$$

27.
$$a) \int \frac{6dx}{9+16x^2};$$

$$\delta) \int \frac{\cos(tgx)dx}{\cos^2 x};$$

$$e) \int \sin\left(\frac{x}{10} + 10\right) dx.$$

28.
$$a) \int \frac{7dx}{\sqrt{64 - 25x^2}};$$

$$\delta)\int\!\frac{dx}{7x-5};$$

$$e) \int \frac{e^{\operatorname{ctgx}} dx}{\sin^2 x}.$$

$$29. \quad a) \int \sin \frac{3x}{7} dx;$$

$$\delta) \int \frac{dx}{\sqrt[3]{x-7}};$$

$$e) \int \frac{\sqrt[3]{\text{arctg } x}}{1+x^2} dx.$$

$$30. \quad a) \int e^{-\frac{2x}{5}} dx;$$

$$\mathcal{O}(\int \sqrt{4x-5} dx;$$

$$e) \int \frac{dx}{\arcsin^3 x \cdot \sqrt{1 - x^2}}.$$

3.3. Замена переменной

1.
$$a) \int \frac{dx}{e + 2\sqrt{x}}$$
;

1.
$$a)\int \frac{dx}{e+2\sqrt{x}};$$
 $\delta)\int \frac{e^{3x}dx}{e^x+3}$ $\left[e^x=t\right].$

$$2. \quad a) \int \frac{dx}{\sqrt{2x-1}};$$

2.
$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{2x-1}};$$
 $\delta) \int x(5x-1)^{19} dx$ $[5x-1=t].$

3.
$$a) \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-9}}$$
;

3.
$$a) \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-9}};$$
 $b) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+4}} \left[x = \frac{2}{t}\right].$

$$4. \quad a) \int \frac{dx}{\sqrt{x} + \sqrt[3]{x}};$$

$$\mathcal{O}\left(\int \frac{xdx}{(3-x)^7}\right) = \left[3-x=t\right].$$

$$5. \quad a) \int \frac{dx}{\sqrt{x^3} + \sqrt{x}};$$

5.
$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{x^3 + \sqrt{x}}};$$
 $6) \int \frac{dx}{x\sqrt{4 - x^2}} \left[x = \frac{2}{t} \right].$

6.
$$a) \int \frac{dx}{x - 3\sqrt{x}};$$

$$\delta \int \frac{dx}{e^x - 2} \qquad \left[e^x = t \right].$$

$$7. \quad a) \int \frac{x dx}{\sqrt{x+2}};$$

6)
$$\int x(1-3x)^8 dx$$
 $[1-3x=t]$.

$$8. \quad a) \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+1}};$$

8.
$$a) \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+1}};$$
 $b) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2+9}} \left[x = \frac{3}{t}\right].$

9.
$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{x} + 2\sqrt[3]{x}};$$

9.
$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{x} + 2\sqrt[3]{x}};$$
 $b) \int \frac{xdx}{(4x+5)^{10}} \left[4x+5=t\right].$

10.
$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{x^3} + 4\sqrt{x}};$$

10.
$$a)\int \frac{dx}{\sqrt{x^3 + 4\sqrt{x}}};$$
 $b)\int \frac{dx}{x\sqrt{9 - x^2}} \qquad \left[x = \frac{3}{t}\right].$

11.
$$a)\int \frac{dx}{x+3\sqrt{x}};$$

$$\delta \int \frac{dx}{e^x + 5} \qquad \left[x = \ln t \right].$$

$$12. \quad a) \int \frac{(x+1)dx}{\sqrt{3x+2}};$$

6)
$$\int x(3-2x)^{11} dx$$
 $[3-2x=t]$.

13.
$$a) \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+36}};$$

$$6) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 25}} \qquad \left[x = \frac{5}{t} \right].$$

14.
$$a)\int \frac{dx}{\sqrt{x}-2\sqrt[3]{x}};$$

$$\delta \int \frac{xdx}{(3x+4)^6} \qquad \left[3x+4=t\right].$$

15.
$$a)\int \frac{dx}{\sqrt{x^3} - 4\sqrt{x}};$$

$$(6) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 25}} \qquad \left[x = \frac{5}{t} \right].$$

16.
$$a) \int \frac{dx}{x + 2\sqrt{x}};$$

$$\delta \int \frac{e^{3x}dx}{e^x - 4} \qquad [x = \ln t].$$

17.
$$a)\int \frac{(1-x)dx}{\sqrt{x-5}};$$

6)
$$\int x(3x+1)^8 dx$$
 $[3x+1=t]$.

$$18. \quad a) \int \frac{dx}{x\sqrt{2x+16}};$$

$$\delta) \int \frac{dx}{x\sqrt{16-x^2}} \qquad \left[x = \frac{4}{t} \right].$$

19.
$$a)\int \frac{dx}{\sqrt{x}-5\sqrt[3]{x}};$$

$$\delta \int \frac{xdx}{(5-x)^8} \qquad \left[5-x=t\right].$$

20.
$$a)\int \frac{dx}{\sqrt{x^3} + 9\sqrt{x}};$$

$$\delta\left(\int \frac{dx}{x\sqrt{x^2-9}}\right) \cdot \left[x = \frac{3}{t}\right].$$

$$21. \quad a) \int \frac{dx}{x - 7\sqrt{x}};$$

$$\delta \int \frac{dx}{e^x - 4} \qquad \left[x = \ln t \right].$$

$$22. \quad a) \int \frac{(x-3) \, dx}{\sqrt{5x-1}};$$

$$\mathcal{O}\int x(5x+3)^9 dx \qquad \left[5x+3=t\right].$$

$$23. \quad a) \int \frac{dx}{x\sqrt{2x-25}};$$

$$\delta \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 16}} \qquad \left[x = \frac{4}{t} \right].$$

$$24. \quad a) \int \frac{dx}{\sqrt{x} + 4\sqrt[3]{x}};$$

$$\delta \int \frac{x dx}{(3-x)^9} \qquad \left[3-x=t\right].$$

$$25. \quad a) \int \frac{dx}{\sqrt{x^3} - 9\sqrt{x}};$$

$$\delta) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 - 49}} \qquad \left[x = \frac{7}{t} \right].$$

26.
$$a)\int \frac{dx}{x-7\sqrt{x}}$$
;

$$\delta \int \frac{e^{3x}dx}{e^x - 3} \qquad \left[e^x = t \right].$$

$$27. \quad a) \int \frac{x \, dx}{\sqrt{7x+5}};$$

6)
$$\int x(2x-5)^5 dx$$
 $[2x-5=t]$.

28. a)
$$\int \frac{dx}{x\sqrt{2x+25}}$$
;

$$(6) \int \frac{dx}{x\sqrt{x^2 + 64}} \qquad \left[x = \frac{8}{t} \right].$$

$$29. \quad a) \int \frac{dx}{\sqrt{x} + 6\sqrt[3]{x}};$$

$$\delta \int \frac{xdx}{(3x+1)^7} \qquad \left[3x+1=t\right].$$

30.
$$a) \int \frac{dx}{\sqrt{x^3 + 49\sqrt{x}}};$$

$$(6) \int \frac{dx}{x\sqrt{81-x^2}} \qquad \left[x = \frac{9}{t} \right].$$

3.4. Интегрирование по частям

1.
$$a) \int x \cos \frac{x}{3} dx$$
; $b) \int \ln(x+4) dx$; $b) \int \sqrt{x^2+9} dx$.

$$\delta) \int \ln(x+4) \, dx;$$

$$\varepsilon) \int \sqrt{x^2 + 9} \, dx$$

2.
$$a) \int (2x+1)e^{-3x}dx$$
; $b) \int \arcsin 5x dx$; $b) \int \cosh 2x dx$.

$$\delta$$
) $\int \arcsin 5 x dx$;

$$e$$
) $\int \cos \ln 2x dx$.

3.
$$a) \int \left(\frac{x}{2} - 1\right) \sin 2x dx; \quad \delta) \int (x+4) \ln x dx; \quad \epsilon) \int e^{3x} \cos x dx.$$

$$\delta) \int (x+4) \ln x dx;$$

$$e$$
) $\int e^{3x} \cos x dx$

4.
$$a) \int (8x+3)\cos 8x dx$$
; $b) \int \sin(15\ln x) dx$.

$$\delta$$
) $\int \ln 8x dx$;

$$\epsilon$$
) $\int \sin(15\ln x) dx$

5. a)
$$\int (x+4) \ln 5x dx$$
; 6) $\int (x^2-1) 5^{-x} dx$; 6) $\int \sqrt{x^2-1} dx$.

$$\mathscr{O}\int (x^2-1)5^{-x}dx;$$

$$e$$
) $\int \sqrt{x^2 - 1} dx$

6.
$$a) \int \left(1 - \frac{5}{2}x\right) \sin 5x dx;$$
 $b) \int (2x - 5) \ln x dx;$ $b) \int e^x \sin \frac{x}{4} dx.$

$$6) \int (2x - 5) \ln x dx;$$

$$e) \int e^x \sin \frac{x}{4} dx$$

7.
$$a) \int x \cos\left(\frac{x}{5} - 1\right) dx;$$
 $b) \int \arctan 2x dx;$ $b) \int e^{4x} \sin x dx.$

$$\delta$$
) $\int \arctan 2x dx$;

$$e$$
) $\int e^{4x} \sin x dx$.

8.
$$a) \int \left(\frac{x}{5} + 7\right) e^{0.1x} dx;$$
 $b) \int x \operatorname{arctg} x dx;$ $b) \int \sin \ln x dx.$

$$\delta$$
) $\int x \operatorname{arctg} x dx$;

$$e$$
) $\int \sinh x dx$

9.
$$a) \int (7x+1)\sin\frac{x}{7}dx;$$
 $b) \int x^{-5} \ln x dx;$ $b) \int \arctan^2 x dx.$

$$\delta) \int x^{-5} \ln x dx;$$

$$e$$
) $\int \arctan^2 x dx$.

10.
$$a$$
) $\int x \cos \left(5 - \frac{x}{10}\right) dx$; θ) $\int \arccos 3x dx$; θ) $\int e^x \sin 2x dx$.

$$\delta$$
) $\int \arccos 3x dx$;

$$e$$
) $\int e^x \sin 2x dx$

11. a)
$$\int (x^2 - 2x) \ln x dx$$
; 6) $\int x \cdot 10^{5x} dx$; 6) $\int e^{3x} \cdot \cos x dx$.

$$\delta$$
) $\int x \cdot 10^{5x} dx$;

$$e$$
) $\int e^{3x} \cdot \cos x dx$.

12.
$$a) \int \ln 12x dx$$
;

$$\delta \int x \left(\cos^2 x - \sin^2 x\right) dx; \ \epsilon \int \sqrt{x^2 + 7} \ dx.$$

13.
$$a) \int x^2 \sin x dx$$
; $b) \int \ln(7x+9) dx$; $b) \int \arcsin^2 x dx$.

$$\delta$$
) $\int \ln(7x+9) dx$;

$$\theta$$
) $\int \arcsin^2 x dx$.

14.
$$a) \int (2x+7)\cos\frac{1}{7}xdx$$
; $b) \int \arctan\frac{1}{x}dx$; $b) \int e^{5x} \cdot \sin xdx$.

$$\delta$$
) $\int \arctan \frac{1}{x} dx$;

$$e) \int e^{5x} \cdot \sin x dx.$$

15. *a*)
$$\int x \cdot e^{x+100} dx$$
;

$$\delta$$
) $\int \ln 12x dx$;

$$e$$
) $\int \cos \ln 5x dx$.

16.
$$a) \int (12x+1) \cdot e^{\frac{x}{2}} dx;$$
 $\delta) \int (x^2-4x+4) \ln x dx;$ $\epsilon) \int \sin(5\ln x) dx.$

$$\delta) \int (x^2 - 4x + 4) \ln x dx;$$

$$e$$
) $\int \sin(5\ln x)dx$

17.
$$a) \int (x+7) \cdot \sin 7x dx;$$
 $b) \int x^{100} \cdot \ln x dx;$ $b) \int e^{20x} \cdot \cos x dx.$

$$\delta$$
) $\int x^{100} \cdot \ln x \, dx$;

$$e$$
) $\int e^{20x} \cdot \cos x dx$

18.
$$a) \int x \cdot \cos(7x+9) dx$$
; $6) \int \ln(10-x) dx$; $e) \int \sqrt{x^2-10} dx$.

$$\delta) \int \ln(10-x) dx;$$

$$e$$
) $\int \sqrt{x^2 - 10} \, dx$

19.
$$a) \int 2x \sin 4x \cdot \cos 4x dx;$$
 $\delta) \int x^2 \cdot \ln x dx;$

$$\delta$$
) $\int x^2 \cdot \ln x dx$

$$e$$
) $\int e^x \cdot \cos 12x dx$.

$$20. \quad a) \int x^{\frac{3}{2}} \cdot \ln x dx;$$

$$\delta$$
) $\int x^2 \cdot e^{3x} dx$;

$$6) \int x^2 \cdot e^{3x} dx; \qquad \qquad 6) \int \sqrt{x^2 + 12} \, dx.$$

21.
$$a) \int x \cdot \sin \pi x dx$$
; $b) \int x^5 \cdot \ln 5x dx$; $b) \int \arccos^2 x dx$.

$$\delta$$
) $\int x^5 \cdot \ln 5x dx$;

$$(e) \int \arccos^2 x \, dx$$

22.
$$a) \int x \cdot \left(\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}\right) dx$$
; $\delta) \int x^{-\frac{1}{2}} \arctan \sqrt{x} dx$;

$$\varepsilon$$
) $\int \sin 3x dx$.

23.
$$a) \int (7x-4) \cdot e^{4-x} dx;$$

$$\delta) \int \frac{\ln x}{(1+x)^2} dx;$$

$$e) \int \cos(3\ln x) dx.$$

24.
$$a) \int (x+10) \ln 10x dx;$$
 $b) \int (1+x)^2 \cdot e^x dx;$ $b) \int \sin \ln 7x dx.$

$$\delta \int (1+x)^2 \cdot e^x dx;$$

$$\epsilon$$
) $\int \sin \ln 7x \, dx$

25. a)
$$\int \lg(10x+0.5) dx$$
; b) $\int x \cdot \cos \frac{2x}{\pi} dx$; e) $\int 2\sin \ln x \cdot \cos \ln x dx$.

$$\delta \int x \cdot \cos \frac{2x}{\pi} dx;$$

$$e) \int 2\sin\ln x \cdot \cos\ln x \, dx.$$

26.
$$a) \int (x+9) \cdot \sin \frac{x}{9} dx$$
;

$$e) \int 2e^x \cdot \sin x \cos x dx.$$

27.
$$a) \int \left(9 - \frac{7}{2}x\right) \cdot \sin 2x dx;$$
 $6) \int \arccos 2x dx;$

$$\delta$$
) $\int \arccos 2x \, dx$;

$$e) \int \frac{e^x \cdot \sin x}{\tan x} dx.$$

28.
$$a)$$
 $\int x \cdot \sin\left(9 - \frac{7x}{2}dx\right);$ $\delta \int \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}dx;$

$$\delta) \int \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2} dx;$$

$$e$$
) $\int \cos \ln x \, dx$.

29.
$$a) \int (x+7) \cdot \cos(x+7) dx;$$
 $\delta) \int x \cdot \ln x^7 dx;$

$$\delta) \int x \cdot \ln x^7 \, dx;$$

$$e) \int e^x \cdot (1 + \cos 3x) \, dx.$$

30. a)
$$\int (x^2 - 2x - 3) \ln x dx$$
; $\int \int \frac{x \cdot \sin^3 x}{1 + \cos^2 x} dx$;

$$\delta) \int \frac{x \cdot \sin^3 x}{1 - \cos^2 x} dx;$$

$$e) \int \frac{\sin 2x}{e^{2x}} dx.$$

3.5. Интегрирование рациональных дробей

1.
$$a) \int \frac{2x+3}{x^2-2x+5} dx$$
;

$$\delta \int \frac{8x-2}{x^3+x^2-2x} dx;$$

$$e) \int \frac{2x^2 - 2x + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 7x^3 + x^2 + 12x + 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx.$$

2.
$$a) \int \frac{3x+2}{x^2+2x+5} dx$$
;

$$6) \int \frac{4x^2 - 11x + 3}{x^3 - 4x^2 + 3x} dx;$$

$$e)\int \frac{2x^2+4x+1}{x^3+2x^2+x}dx;$$

e)
$$\int \frac{2x^2 + 4x + 1}{x^3 + 2x^2 + x} dx$$
;
e) $\int \frac{x^5 + 6x^3 + x^2 + 5x + 3}{x^4 + 4x^2 + 3} dx$.

3.
$$a) \int \frac{1-2x}{x^2-2x+2} dx$$
;

$$\int \frac{5x-3}{x^3-2x^2-3x} dx;$$

$$e) \int \frac{2x^2 - 5x + 4}{x^3 - 4x^2 + 4x} dx;$$

$$\varepsilon) \int \frac{x^5 + 5x^3 + x^2 + 4x + 2}{x^4 + 3x^2 + 2} dx.$$

4.
$$a) \int \frac{2-3x}{x^2+2x+2} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 + 3x + 3}{x^3 + 2x^2 - 3x} dx;$$

$$e) \int \frac{2x^2 + 7x + 4}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx;$$

$$e) \int \frac{x^5 + 7x^3 + x^2 + 10x + 3}{x^4 + 5x^2 + 6} dx.$$

5.
$$a) \int \frac{3-2x}{x^2+4x+5} dx$$
;

$$6) \int \frac{4x^2 - 7x + 2}{x^3 - 3x^2 + 2x} dx;$$

$$e)\int \frac{2x^2-8x+9}{x^3-6x^2+9x}dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 8x^3 + x^2 + 16x + 2}{x^4 + 6x^2 + 8} dx.$$

6.
$$a) \int \frac{3x-4}{x^2+4x+5} dx$$
;

$$\delta \int \frac{8x-6}{x^3+x^2-6x} dx;$$

$$e)\int \frac{2x^2+10x+9}{x^3+6x^2+9x}dx;$$

$$\varepsilon) \int \frac{x^5 + 9x^3 + x^2 + 20x + 3}{x^4 + 7x^2 + 12} dx.$$

7.
$$a) \int \frac{5+2x}{x^2-6x+10} dx$$
;

$$\delta \int \frac{4x^2 - 6}{x^3 - x^2 - 6x} dx$$
;

$$e)\int \frac{3x^2-2x+1}{x^3-2x^2+x}dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 6x^3 + x^2 + 8x + 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx.$$

8.
$$a) \int \frac{2-5x}{x^2+6x+10} dx$$
;

$$\delta \int \frac{4x^2 - 7x - 3}{x^3 - 2x^2 - 3x} dx;$$

$$e)\int \frac{3x^2 + 5x + 1}{x^3 + 2x^2 + x} dx;$$

$$e)\int \frac{x^5 + 6x^3 - x^2 + 5x - 3}{x^4 + 4x^2 + 3} dx.$$

9.
$$a)\int \frac{1-4x}{x^2-2x+10}dx$$
;

$$6) \int \frac{4x^2 - 4x - 2}{x^3 - x^2 - 2x} dx;$$

$$e) \int \frac{3x^2 - 7x + 4}{x^3 - 4x^2 + 4x} dx;$$

$$\varepsilon) \int \frac{x^5 + 5x^3 - x^2 + 4x - 2}{x^4 + 3x^2 + 2} dx.$$

10. a)
$$\int \frac{5x+3}{x^2+2x+10} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 - 6x - 2}{x^3 + x^2 - 2x} dx;$$

$$e)\int \frac{3x^2 + 9x + 4}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx;$$

$$e) \int \frac{x^5 + 7x^3 - x^2 + 10x - 3}{x^4 + 5x^2 + 6} dx.$$

11. a)
$$\int \frac{5x+2}{x^2-6x+13} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 - 3x - 3}{x^3 - 4x^2 + 3x} dx;$$

$$e) \int \frac{3x^2 - 11x + 9}{x^3 - 6x^2 + 9x} dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 8x^3 - x^2 + 16x - 2}{x^4 + 6x^2 + 8} dx.$$

12. a)
$$\int \frac{4-2x}{x^2+6x+13} dx$$
;

$$\int \frac{2-3x}{x^3-3x^2+2x} dx;$$

$$e)\int \frac{2x^2 + 8x + 9}{x^3 + 6x^2 + 9x} dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 9x^3 + x^2 + 18x + 4}{x^4 + 7x^2 + 12} dx.$$

13. a)
$$\int \frac{3x-1}{x^2-4x+8} dx$$
;

$$\delta \int \frac{-8x-6}{x^3-x^2-6x} dx;$$

$$e)\int \frac{3x^2-3x+2}{x^3-2x^2+x}dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 6x^3 - x^2 + 8x - 1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx.$$

14. a)
$$\int \frac{3x-5}{x^2+4x+8} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 - 6x - 6}{x^3 + x^2 - 6x} dx;$$

$$(6) \int \frac{2x^2 + 5x + 1}{x^3 + 2x^2 + x} dx;$$

$$e)\int \frac{x^5 + 5x^3 + 2x^2 + 4x + 6}{x^4 + 4x^2 + 3} dx.$$

15. a)
$$\int \frac{2x+3}{x^2-4x+13} dx$$
;

6)
$$\int \frac{-5x-3}{x^3+2x^2-3x} dx$$
;

$$e) \int \frac{2x^2 - 4x + 4}{x^3 - 4x^2 + 4x} dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 4x^3 + 2x^2 + 3x + 4}{x^4 + 3x^2 + 2} dx.$$

16. a)
$$\int \frac{3x-7}{x^2+4x+13} dx$$
;

$$\int \frac{2x^2 - 3x + 2}{x^3 - 3x^2 + 2x} dx;$$



17. a)
$$\int \frac{2x+1}{x^2-6x+18} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 + 6x - 6}{x^3 - x^2 - 6x} dx;$$

$$e) \int \frac{2x^2 - 7x + 9}{x^3 - 6x^2 + 9x} dx;$$

$$z) \int \frac{x^5 + 4x^3 + x^2 + 2}{x^4 + 6x^2 + 8} dx.$$

18. a)
$$\int \frac{2x-1}{x^2+6x+18} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 - 3x + 3}{x^3 - 2x^2 - 3x} dx;$$

$$e)\int \frac{2x^2 + 7x + 9}{x^3 + 6x^2 + 9x} dx;$$

$$e)\int \frac{x^5 + 9x^3 - x^2 + 20x - 3}{x^4 + 7x^2 + 12} dx.$$

19. a)
$$\int \frac{3x-4}{x^2-2x+17} dx$$
;

$$(6)\int \frac{4x^2+2}{x^3+x^2-2x}dx;$$

$$e)\int \frac{2x^2-x+1}{x^3-2x^2+x}dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 6x^3 + x^2 + 5x + 4}{x^4 + 5x^2 + 4} dx.$$

20. a)
$$\int \frac{4x+3}{x^2+2x+17} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 - 9x + 3}{x^3 - 4x^2 + 3x} dx;$$

$$e)\int \frac{3x^2+6x+1}{x^3+2x^2+x}dx;$$

$$z)\int \frac{x^5 + 5x^3 - 2x^2 + 4x - 6}{x^4 + 4x^2 + 3} dx.$$

21. a)
$$\int \frac{3x-4}{x^2-4x+20} dx$$
;

6)
$$\int \frac{2x-2}{x^3-2x^2-3x} dx$$
;

$$e) \int \frac{3x^2 - 9x + 8}{x^3 - 4x^2 + 4x} dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 4x^3 - 2x^2 + 3x - 4}{x^4 + 3x^2 + 2} dx.$$

22. a)
$$\int \frac{3x+2}{x^2+4x+20} dx$$
;

$$\delta) \int \frac{4x^2 + 7x - 3}{x^3 + 2x^2 - 3x} dx;$$

$$\epsilon$$
) $\int \frac{2x^2 + 3x + 4}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx$;

$$e)\int \frac{x^5 + 7x^3 - x^2 + 12x - 2}{x^4 + 5x^2 + 6} dx.$$

23. a)
$$\int \frac{2x+3}{x^2-4x+29} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 - 2x + 6}{x^3 + x^2 - 6x} dx;$$

$$e) \int \frac{2x^2 - 11x + 9}{x^3 - 6x^2 + 9x} dx;$$

$$\varepsilon) \int \frac{x^5 + 8x^3 + x^2 + 12x + 4}{x^4 + 6x^2 + 8} dx.$$

24. a)
$$\int \frac{2x-3}{x^2+4x+29} dx$$
;

$$6) \int \frac{3x^2 + 2x + 6}{x^3 - x^2 - 6x} dx;$$

$$e)\int \frac{5x+9}{x^3+6x^2+9x}dx;$$

$$\varepsilon) \int \frac{x^5 + 5x^3 + x^2 + 4x + 3}{x^4 + 7x^2 + 12} dx.$$

25. a)
$$\int \frac{4x-7}{x^2-2x+26} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 + 9x - 3}{x^3 + 2x^2 - 3x} dx;$$

$$e) \int \frac{2x^2 - 5x + 1}{x^3 - 2x^2 + x} dx;$$

$$e)\int \frac{x^5 + 6x^3 - x^2 + 5x - 4}{x^4 + 5x^2 + 4} dx.$$

26. a)
$$\int \frac{4x+5}{x^2+2x+26} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 - x - 2}{x^3 - 3x^2 + 2x} dx;$$

$$e) \int \frac{2x^2 + 2x + 1}{x^3 + 2x^2 + x} dx;$$

$$\varepsilon) \int \frac{x^5 + 6x^3 + 7x}{x^4 + 4x^2 + 3} dx.$$

27. a)
$$\int \frac{5x-1}{x^2-6x+25} dx$$
;

$$6) \int \frac{2x^2 - 9x - 3}{x^3 - 2x^2 - 3x} dx;$$

$$e)\int \frac{2x^2-9x+4}{x^3-4x^2+4x}dx;$$

$$e)\int \frac{x^5 + 2x^3 + 2x^2 + x + 4}{x^4 + 3x^2 + 2} dx.$$

28. a)
$$\int \frac{5x-3}{x^2+6x+25} dx$$
;

$$6) \int \frac{6x^2 + 2x - 2}{x^3 + x^2 - 2x} dx;$$

$$e) \int \frac{x^2 + 3x + 8}{x^3 + 4x^2 + 4x} dx;$$

$$\varepsilon) \int \frac{x^5 + 3x^3 + x^2 + 2}{x^4 + 5x^2 + 6} dx.$$

29. a)
$$\int \frac{4x-3}{x^2-8x+17} dx$$
;

$$6) \int \frac{4x^2 - 6}{x^3 + x^2 - 6x} dx;$$

$$e)\int \frac{x^2-11x+18}{x^3-6x^2+9x}dx;$$

$$\varepsilon \int \frac{x^5 + 8x^3 - x^2 + 12x - 4}{x^4 + 6x^2 + 8} dx.$$

30. a)
$$\int \frac{2x+7}{x^2+8x+17} dx$$
; $\int \frac{x+3}{x^3-4x^2+3x} dx$;

$$\delta) \int \frac{x+3}{x^3-4x^2+3x} dx;$$

$$e) \int \frac{x^2 + 7x + 18}{x^3 + 6x^2 + 9x} dx;$$

$$e) \int \frac{x^5 + 9x^3 - x^2 + 18x - 4}{x^4 + 7x^2 + 12} dx.$$

3.6. Интегрирование тригонометрических функций

1.
$$a) \int \cos^2 \frac{x}{3} dx$$
;

$$\delta) \int \cos^3 x \cdot \sin^2 x dx;$$

$$\delta \int \cos^3 x \cdot \sin^2 x dx; \qquad \epsilon \int \sin 4x \cdot \cos 5x dx.$$

$$2. \quad a) \int \sin^2 \frac{x}{3} dx;$$

$$(e) \int \sin 3x \cdot \sin 7x dx$$

3.
$$a) \int \sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} dx;$$
 $\delta) \int \cos^3 x \sqrt{\sin x} dx;$ $\epsilon) \int \cos 3x \cdot \cos 8x dx.$

$$\delta) \int \cos^3 x \sqrt{\sin x} \, dx;$$

$$\theta$$
) $\int \cos 3x \cdot \cos 8x \, dx$.

4.
$$a) \int \cos^2 \frac{x}{5} dx$$
;

6)
$$\int \sin^3 x \cdot \sqrt{\cos x} \, dx$$
; e) $\int \sin 7x \cdot \cos 5x \, dx$.

$$\varepsilon) \int \sin 7x \cdot \cos 5x dx.$$

$$5. \quad a) \int \sin^2 \frac{x}{5} dx;$$

$$\mathcal{O}(\int) \frac{\cos^3 x \, dx}{\sqrt[3]{\sin^2 x}};$$

$$\varepsilon)\int\sin6x\cdot\sin2xdx.$$

6.
$$a) \int \sin^2 \frac{x}{4} \cdot \cos^2 \frac{x}{4} dx;$$

$$\mathcal{O}\int \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt{\cos x}} dx;$$

$$e) \int \cos 5x \cdot \cos 7x \, dx$$

$$7. \quad a) \int \sin^2 \frac{x}{6} dx;$$

$$\mathcal{O})\int \frac{\sin^3 x \, dx}{\sqrt[3]{\cos^2 x}};$$

$$6) \int \frac{\sin^3 x \, dx}{\sqrt[3]{\cos^2 x}}; \qquad \qquad 6) \int \cos 4x \cdot \cos 7x \, dx.$$

9.
$$a) \int \sin^2 \frac{x}{6} \cdot \cos^2 \frac{x}{6} dx;$$
 $b) \int \cos^3 x \cdot \sin^4 x dx;$ $b) \int \cos 7x \cdot \sin 4x dx.$

$$\delta) \int \cos^3 x \cdot \sin^4 x \, dx;$$

$$e$$
) $\int \cos 7x \cdot \sin 4x \, dx$.

$$10. \quad a) \int \cos^2 \frac{2x}{5} dx;$$

$$6) \int \sin^3 x \cdot \cos^4 x dx; \qquad 6) \int \sin 11x \cdot \sin 5x dx.$$

$$e) \int \sin 11x \cdot \sin 5x dx.$$

11.
$$a) \int \sin^2 \frac{2x}{5} dx;$$

11. a)
$$\int \sin^2 \frac{2x}{5} dx$$
; b) $\int \cos^3 x \cdot x \sqrt[4]{\sin^3} dx$; e) $\int \cos 9x \cdot \cos 6x dx$.

$$(6) \int \cos 9x \cdot \cos 6x \, dx$$

12.
$$a) \int \sin^2 \frac{x}{5} \cdot \cos^2 \frac{x}{5} dx;$$
 $\delta) \int \sin^3 x \sqrt[3]{\cos^2 x} dx;$

$$6) \int \sin^3 x \sqrt[3]{\cos^2 x} \, dx$$

$$e) \int \cos 6x \cdot \sin 4x \, dx.$$

13.
$$a) \int \cos^2 \frac{x}{7} dx;$$

13.
$$a) \int \cos^2 \frac{x}{7} dx;$$
 $\delta) \int \cos^3 x \cdot \sqrt[3]{\sin x} dx;$

$$\epsilon$$
) $\int \sin 12x \cdot \cos 8x dx$.

14. *a*)
$$\int \sin^2 \frac{x}{7}$$
;

$$\delta) \int \sin^3 x \cdot \sqrt[4]{\cos x} \, dx;$$

$$e) \int \cos 8x \cdot \cos 5x \, dx.$$

15.
$$a) \int \sin^2 \frac{x}{7} \cdot \cos^2 \frac{x}{7} dx$$
; $\delta) \int \frac{\cos^3 x dx}{\sin x \sqrt{\sin x}} dx$;

$$\delta) \int \frac{\cos^3 x dx}{\sin x \sqrt{\sin x}} dx;$$

$$6) \int \sin 7x \cdot \cos 3x \, dx.$$

$$16. \quad a) \int \cos^2 \frac{x}{8} dx;$$

$$\mathcal{O}\int \frac{\sin^3 x \, dx}{\cos x \sqrt{\cos x}};$$

$$e) \int \sin 5x \cdot \sin 8x \, dx.$$

17.
$$a) \int \sin^2 \frac{x}{8} dx$$
;

17.
$$a) \int \sin^2 \frac{x}{8} dx;$$
 $\delta) \int \frac{\cos^3 x dx}{\sqrt[5]{\sin^4 x}} dx;$

$$e) \int \cos 7x \cdot \cos 10x dx.$$

18.
$$a) \int \sin^2 \frac{x}{8} \cdot \cos^2 \frac{x}{8} dx;$$
 $\delta) \int \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt[5]{\cos^3 x}} dx;$

$$\mathcal{O}\int \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt[5]{\cos^3 x}} dx$$

$$\varepsilon) \int \cos 5x \cdot \sin 6x \, dx.$$

$$19. \quad a) \int \cos^2 \frac{x}{9} dx;$$

$$\delta) \int \cos^3 x \cdot \sqrt[7]{\sin^4 x} \, dx;$$

$$e$$
) $\int \sin 7x \cdot \sin 11x dx$.

$$20. \quad a) \int \sin^2 \frac{x}{9} dx;$$

$$\delta) \int \sin^3 x \cdot \sqrt[7]{\cos^4 x} \, dx;$$

$$\epsilon$$
) $\int \cos 9x \cdot \cos 11x \, dx$.

21.
$$a) \int \sin^2 \frac{x}{9} \cdot \cos^2 \frac{x}{9} dx;$$
 $\delta) \int \cos^3 x \cdot \sqrt[5]{\sin^4 x} dx;$

$$\delta \int \cos^3 x \cdot \sqrt[5]{\sin^4 x} \, dx$$

$$e) \int \cos 11x \cdot \sin 5x \, dx.$$

22.
$$a) \int \cos^2 \frac{2x}{3} dx;$$

$$\mathcal{O}(\int \sin^3 x \cdot \sqrt[5]{\cos^4 x} \, dx;$$

$$6) \int \sin 12x \cdot \sin 7x dx.$$

23.
$$a) \int \sin^2 \frac{2x}{3} dx;$$
 $\delta) \int \frac{\cos^3 x dx}{\sin x \sqrt{\sin x}};$

$$\delta) \int \frac{\cos^3 x dx}{\sin x \sqrt{\sin x}};$$

$$e) \int \cos 13x \cdot \cos 5x \, dx.$$

24.
$$a) \int \sin^2 \frac{2x}{3} \cdot \cos^2 \frac{2x}{3} dx$$
; $\delta) \int \frac{\sin^3 x dx}{\cos x \cdot \sqrt[3]{\cos x}}$;

$$\mathcal{O}\int \frac{\sin^3 x dx}{\cos x \cdot \sqrt[3]{\cos x}};$$

$$6) \int \cos 9x \cdot \sin 4x \, dx.$$

$$25. \quad a) \int \cos^2 \frac{3x}{4} dx;$$

$$\mathcal{O}\int \frac{\cos^3 x dx}{\sqrt[4]{\sin^3 x}};$$

$$6) \int \sin 13x \cdot \sin 8x \, dx.$$

26.
$$a) \int \sin^2 \frac{3x}{4} dx;$$
 $\delta) \int \frac{\sin^3 x dx}{4\sqrt{\cos^3 x}};$

$$\mathcal{O})\int \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt[4]{\cos^3 x}};$$

$$s) \int \sin 12x \cdot \sin 8x \, dx.$$

27.
$$a) \int \sin^2 \frac{3x}{4} \cdot \cos^2 \frac{3x}{4} dx$$
; $\delta) \int \frac{\cos^3 x dx}{\sqrt[7]{\sin^5 x}}$;

 ε) $\int \sin 5x \cdot \cos 8x \, dx$.

28.
$$a) \int \cos^2 \frac{3x}{5} dx;$$
 $\delta) \int \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt[3]{\sin^5 x}};$

$$\delta) \int \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt[7]{\sin^5 x}};$$

$$6) \int \sin 14x \cdot \sin 9x \, dx.$$

29.
$$a) \int \sin^2 \frac{3x}{5} dx;$$
 $\delta \int \frac{\cos^3 x dx}{\frac{6}{5} \sin^5 x};$

$$\mathcal{O}\int \frac{\cos^3 x dx}{\sqrt[6]{\sin^5 x}};$$

$$e) \int \cos 15x \cdot \cos 11x \, dx.$$

30.
$$a) \int \sin^2 \frac{3x}{5} \cdot \cos^2 \frac{3x}{5} dx;$$
 $\delta) \int \frac{\sin^3 x dx}{6 \sqrt{\cos^5 x}};$

$$\mathcal{E}(x) = \int \frac{\sin^3 x dx}{\sqrt[6]{\cos^5 x}} dx$$

$$\varepsilon) \int \sin 9x \cdot \cos 3x \, dx.$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнниях и задачах. Часть 1. – М.: ООО "Изд-во Оникс", 2008. - 368 с.



Министерство образования и науки РФ ФГБОУ ВПО «Уральский государственный горный университет»

Г. В. Петровских, В. Б. Пяткова, О. Е. Турова

ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ

Учебное пособие по разделу дисциплины «Математика» для студентов всех специальностей очного обучения

Екатеринбург 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

введение	4
1. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ	5
1. 1. Понятия определенного интеграла	5
1. 2. Свойства определенного интеграла	5
1. 3. Вычисление определенного интеграла	6
2. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ	8
2. 1. Интегрирование по бесконечному промежутку	8
2. 2. Интеграл от разрывной функции	10
3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	
ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА	12
3. 1. Площадь плоской фигуры	12
3.2. Объем тела вращения	23
3.3. Длина дуги плоской кривой	27
4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ	30
4. 1. Вычисление определенных интегралов	30
4. 2. Несобственные интегралы	36
4. 3. Площадь	40
4. 4. Объем тела вращения	46
4. 5. Длина дуги плоской кривой	47
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	53

ВВЕДЕНИЕ

В учебном пособии представлены основные теоретические сведения по теме "Определенный интеграл", рассмотрены основные методы интегрирования, некоторые приложения к геометрическими задачам, разобраны примеры решения задач.

Работа содержит 30 вариантов наборов задач для самостоятельной работы студентов, которые могут быть использованы для контрольных работ.

Рекомендуется для всех специальностей УГГУ.

1. ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ИНТЕГРАЛ

1.1. Понятие определённого интеграла

Определённым интегралом функции f(x) по отрезку [a;b] является число, обозначаемое символом $\int_a^b f(x) dx$ и определяемое как предел интегральной суммы функции на заданном отрезке, а именно

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \lim_{\max \Delta x_{i} \to 0} \sum_{i=1}^{n} f\left(x_{i}\right) \Delta x_{i},$$

где
$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \ldots < x_n = b; \ \overline{x}_i \in (x_{i-1}, x_i), \ i = 1, \ldots, n; \ \Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

1. 2. Свойства определённого интеграла

1.
$$\int_{a}^{b} A \cdot f(x) dx = A \cdot \int_{a}^{b} f(x) dx, \quad A = \text{const};$$

2.
$$\int_{a}^{b} [f(x) \pm g(x)] dx = \int_{a}^{b} f(x) dx \pm \int_{a}^{b} g(x) dx;$$

3.
$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \int_{a}^{c} f(x)dx + \int_{c}^{b} f(x)dx, \quad c \in (a; b).$$

1. 3. Вычисление определённого интеграла

1. Для вычисления определённого интеграла используется формула Ньютона-Лейбница:

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = F(x) \Big|_{a}^{b} = F(b) - F(a),$$

где F(x) – первообразная функции f(x).

2. Если для нахождения первообразной используется введение новой переменной $x = \varphi(t)$ (замена переменной), то

$$\int_{a}^{b} f(x)dx = \int_{t(a)}^{t(b)} f[\varphi(t)] \cdot \varphi'(t)dt,$$

где t(a) и t(b) новые пределы интегрирования, соответствующие переменной t .

При подстановке u = u(x) формула замены переменной имеет вид

$$\int_{a}^{b} f[u(x)]u'(x)dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(u)du.$$

3. Формула интегрирования по частям для определённого интеграла принимает вид

$$\int_{a}^{b} u dv = uv \bigg|_{a}^{b} - \int_{a}^{b} v du.$$

Примеры

1.
$$\int_{0}^{4} \sqrt{x} dx = \int_{0}^{4} x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} \Big|_{0}^{4} = \frac{2x^{\frac{3}{2}}}{3} \Big|_{0}^{4} = \frac{2 \cdot 4^{\frac{3}{2}}}{3} - \frac{2 \cdot 0^{\frac{3}{2}}}{3} = \frac{2 \cdot 8}{3} = \frac{16}{3}.$$

$$2. \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} 7\cos 3x dx = 7 \cdot \frac{1}{3} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos 3x d3x = \frac{7 \cdot \sin 3x}{3} \bigg|_{0}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{7}{3} \left(\sin \frac{3\pi}{2} - \sin 0 \right) = -\frac{7}{3}.$$

$$3. \int_{1}^{e} \frac{\ln x}{x} dx = \int_{1}^{e} \ln x \frac{dx}{x} = \int_{1}^{e} \ln x d \ln x = \frac{\ln^{2} dx}{2} \Big|_{1}^{e} = \frac{\ln^{2} e}{2} - \frac{\ln^{2} 1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{0}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$4. \int_{1}^{4} \frac{\sqrt{x} dx}{1 + \sqrt{x^{3}}} = \begin{bmatrix} \sqrt{x} = t, \\ x = t^{2}, \\ dx = (t^{2}) dt = 2t dt, \\ t(1) = \sqrt{1} = 1; \ t(4) = \sqrt{4} = 2 \end{bmatrix} = \int_{1}^{2} \frac{t \cdot 2t dt}{1 + t^{3}} = 2 \int_{1}^{2} \frac{t^{2} dt}{1$$

$$= \frac{2}{3} \int_{1}^{2} \frac{3t^{2}dt}{1+t^{3}} = \frac{2}{3} \int_{1}^{2} \frac{d(1+t^{3})}{1+t^{3}} = \frac{2}{3} \ln |1+t^{3}|^{2} = \frac{2}{3} (\ln |1+8| - \ln |1+1|) = \frac{2}{3} \ln \frac{9}{2}.$$

2. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

2. 1. Интегрирование по бесконечному промежутку

Пусть функция y = f(x) определена и непрерывна на промежутке $[a; +\infty)$. Предел $\lim_{b \to \infty} \int_a^b f(x) dx$ называют несобственным интегралом перво-

го рода и обозначают $\int\limits_{a}^{+\infty}f(x)dx$, т. е.

$$\int_{a}^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \to \infty} \int_{a}^{b} f(x)dx.$$

Если существует конечный предел $\lim_{b\to\infty}\int\limits_a^b f(x)dx$, то говорят, что инте-

грал $\int\limits_a^{+\infty} f(x)dx$ сходится; если указанный предел не существует или равен

бесконечности, интеграл $\int_{a}^{+\infty} f(x)dx$ является расходящимся.

Аналогично определяются и другие интегралы по бесконечному промежутку

$$\int_{-\infty}^{b} f(x)dx = \lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{b} f(x)dx$$

И

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{c} f(x)dx + \int_{c}^{+\infty} f(x)dx.$$

В последнем случае интеграл является сходящимся, если сходятся оба интеграла, его составляющие.

Примеры

Найти несобственные интегралы или установить их расходимость.

$$1.\int_{2}^{\infty} \frac{dx}{x^2 - 4x + 13} = \lim_{b \to \infty} \int_{2}^{b} \frac{dx}{x^2 - 4x + 13} = \lim_{b \to \infty} \int_{2}^{b} \frac{dx}{(x - 2)^2 + 9} = \lim_{b \to \infty} \int_{2}^{b} \frac{d(x - 2)}{(x - 2)^2 + 9} = \lim_{b \to \infty} \int_{2}^{b} \frac{dx}$$

$$= \lim_{b \to \infty} \frac{1}{3} \operatorname{arctg} \frac{x-2}{3} \Big|_{2}^{b} = \frac{1}{3} \lim_{b \to \infty} \left(\operatorname{arctg} \frac{b-2}{3} - \operatorname{arctg0} \right) = \frac{1}{3} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6},$$

интеграл сходится.

$$2. \int_{e}^{\infty} \frac{\sqrt{\ln x}}{x} = \lim_{b \to \infty} \int_{e}^{b} \frac{\sqrt{\ln x} \, dx}{x} = \lim_{b \to \infty} \int_{e}^{b} (\ln x)^{\frac{1}{2}} d(\ln x) = \lim_{b \to \infty} \frac{(\ln x)^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \bigg|_{e}^{b} =$$

$$= \frac{2}{3} \lim_{b \to \infty} \sqrt{(\ln x)^3} \Big|_e^b = \frac{2}{3} \lim_{b \to \infty} \left(\sqrt{(\ln b)^3} - \sqrt{(\ln e)^3} \right) = \infty,$$

интеграл расходится.

$$3. \int_{-\infty}^{1} \frac{dx}{(x-2)^3} = \lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{1} \frac{dx}{(x-2)^3} = \lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{1} \frac{d(x-2)}{(x-2)^3} =$$

$$= \lim_{a \to -\infty} \int_{a}^{1} (x-2)^{-3} d(x-2) = \lim_{a \to -\infty} \frac{(x-2)^{-2}}{-2} \Big|_{a}^{1} = -\frac{1}{2} \lim_{a \to -\infty} \frac{1}{(x-2)^2} \Big|_{a}^{1} =$$

$$= -\frac{1}{2} \lim_{a \to -\infty} \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{(a-2)^2} \right) = -\frac{1}{2},$$

интеграл сходится.

2. 2. Интеграл от разрывной функции

Пусть функция y=f(x) определена и непрерывна на промежутке [a;b), точка x=b является точкой разрыва второго рода. Предел $\lim_{\xi\to 0}\int\limits_a^{b-\xi}f(x)dx$ называют несобственным интегралом второго рода и обозначают $\int\limits_a^b f(x)dx$, т. е.

$$\int_{a}^{b} f(x) dx = \lim_{\xi \to 0} \int_{a}^{b-\xi} f(x) dx.$$

Если существует конечный предел $\lim_{\xi \to 0} \int_a^{b-\xi} f(x) dx$, интеграл является сходящимся.

Если же указанный предел не существует или равен бесконечности, то говорят, что интеграл $\int_a^b f(x) dx$ расходится.

Если функция y = f(x) непрерывна на промежутке (a; b], а точка x = a является точкой разрыва второго рода, то

$$\int_{a}^{b} f(x) dx = \lim_{\xi \to 0} \int_{a+\xi}^{b} f(x) dx.$$

Если точка x=c является точкой разрыва второго рода функции y=f(x), где $c\in(a,b)$, то

$$\int_{a}^{b} f(x) dx = \int_{a}^{c} f(x) dx + \int_{c}^{b} f(x) dx.$$

В последнем случае $\int_{a}^{b} f(x) dx$ будет сходящимся, если сходятся оба интеграла в правой части.

Примеры

Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость.

$$1. \int_{4}^{5} \frac{dx}{\sqrt[3]{x-5}} = \lim_{\xi \to 0} \int_{4}^{5-\xi} \frac{dx}{\sqrt[3]{x-5}} = \lim_{\xi \to 0} \int_{4}^{5-\xi} (x-5)^{-\frac{1}{3}} d(x-5) =$$

$$= \lim_{\xi \to 0} \frac{(x-5)^{\frac{2}{3}}}{\frac{2}{3}} \begin{vmatrix} 5-\xi \\ 4 \end{vmatrix} = \frac{3}{2} \lim_{\xi \to 0} \sqrt[3]{(x-5)^2} \begin{vmatrix} 5-\xi \\ 4 \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{3}{2} \lim_{\xi \to 0} \left(\sqrt[3]{(5 - \xi - 5)^2} - \sqrt[3]{(4 - 5)^2} \right) = \frac{3}{2} \lim_{\xi \to 0} \left(\sqrt[3]{\xi^2} - \sqrt[3]{1} \right) = -\frac{3}{2},$$

интеграл сходится.

$$2. \int_{-2}^{0} \frac{x^{2} dx}{x^{3} + 8} = \lim_{\xi \to 0} \int_{-2 + \xi}^{0} \frac{x^{2} dx}{x^{3} + 8} = \lim_{\xi \to 0} \int_{-2 + \xi}^{0} \frac{\frac{1}{3} d(x^{3} + 8)}{x^{3} + 8} =$$

$$= \frac{1}{3} \lim_{\xi \to 0} \ln |x^{3} + 8| \Big|_{-2 + \xi}^{0} = \frac{1}{3} \lim_{\xi \to 0} \left(\ln 8 - \ln \left(-2 + \xi \right)^{3} + 8 \right) \Big|_{-2 + \xi}^{0} =$$

$$= \frac{1}{3} \lim_{\xi \to 0} \left(\ln 8 - \ln \left(-8 + 12\xi - 6\xi^{2} + \xi^{3} + 8 \right) \right) =$$


$$= \frac{1}{3} \lim_{\xi \to 0} \left(\ln 8 - \ln \left(12\xi - 6\xi^{2} + \xi^{3} \right) \right) = \infty,$$

интеграл расходится.

3. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЁННОГО ИНТЕГРАЛА

3. 1. Площадь плоской фигуры

а) Площадь криволинейной трапеции D, ограниченной кривыми $y=f(x), \ y=g(x), \ \text{где} \ f(x) \leq g(x)$ и прямыми x=a и x=b, где a < b (см. рис.),




находится по формуле

$$S = \int_{a}^{b} (g(x) - f(x)) dx.$$

Примеры

1. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями: $y = 4 - x^2$; x = -1; y = 0.

Построим фигуру. Верхняя граница: $y = 4 - x^2$, нижняя граница: y = 0, левая граница x = -1, правая граница x = 2.




Найдем площадь:

$$S = \int_{-1}^{2} (4 - x^2 - 0) dx = 4x \Big|_{-1}^{2} - \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^{2} =$$

$$= 4(2+1) - \frac{1}{3}(8+1) = 12 - 3 = 9 e \delta^{2}.$$

14


2. Найти площадь фигуры: $y = x^2 - 4x$; y = 0.



$$S = \int_{0}^{4} (0 - (x^{2} - 4x))dx = \int_{0}^{4} (-x^{2} + 4x)dx =$$

$$= -\frac{x^3}{3}\bigg|_0^4 + \frac{4x^2}{2}\bigg|_0^4 = -\frac{64}{3} + 32 = \frac{160}{3}e\delta^2.$$


3. Найти площадь фигуры: $y = x^2$; $y = \sqrt{x}$.



$$S = \int_{0}^{1} (\sqrt{x} - x^{2}) dx = \int_{0}^{1} x^{\frac{1}{2}} dx - \int_{0}^{1} x^{2} dx =$$

$$=\frac{\frac{3}{x^{\frac{3}{2}}}\Big|_{0}^{1}-\frac{x^{3}}{3}\Big|_{0}^{1}=\frac{2}{3}-\frac{1}{3}=\frac{1}{3}e\delta^{2}.$$

4. Найти площадь: $y = \sqrt{x}$, $y = \frac{1}{x^2}$, y = 0.



Найдем площадь как сумму площадей двух фигур $D_{\scriptscriptstyle 1}$ и $D_{\scriptscriptstyle 2}$.


$$S_1 = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \int_0^1 x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} e \delta^2,$$

$$S_2 = \int_{1}^{\infty} \frac{dx}{x^2} = \lim_{b \to \infty} \int_{1}^{b} x^{-2} dx = \lim_{b \to \infty} \frac{x^{-1}}{-1} \Big|_{1}^{b} = -\lim_{b \to \infty} \frac{1}{x} \Big|_{1}^{b} = -\lim_{b \to \infty} \left(\frac{1}{b} - 1\right) = 1 e \delta^2,$$

$$S = S_1 + S_2 = \frac{2}{3} + 1 = \frac{5}{3}e\partial^2$$
.

b) Площадь криволинейной трапеции, ограниченной линиями:

$$x = \varphi(y)$$
, $x = \Psi(y)$, $y = c$, $y = d$, где $\varphi(y) \le \Psi(y)$, $c < d$




равна:

$$S = \int_{C}^{d} (\Psi(y) - \varphi(y)) dy.$$

Пример

Найти площадь фигуры: $y = \ln x$; $y = \frac{1}{e}x$; y = 0.

Построим область:



Запишем её границы: $y = \ln x \Rightarrow x = e^y$; $y = \frac{1}{e}x \Rightarrow x = ey$; y = 0, y = 1.

$$S = \int_{0}^{1} (e^{y} - ey) dy = e^{y} \Big|_{0}^{1} - e \frac{y^{2}}{2} \Big|_{0}^{1} = e - 1 - \frac{e}{2} = \frac{e}{2} - 1.$$


с) Если кривая задана параметрическими уравнениями x = x(t), y = y(t), то площадь криволинейной трапеции ограниченной этой кривой, прямыми $x = a, \ x = b$ и отрезком [a, b] оси Ox, находим по формуле

$$S = \int_{\alpha}^{\beta} y(t)x'(t)dx,$$

где α и β определяются из условий $x(\alpha) = a, \quad x(\beta) = b, \text{ а } y(t) \ge 0$ при $\alpha \ge t \le \beta$.

Пример

Найти площадь плоской фигуры, ограниченной аркой циклоиды $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$ и осью Ox.



Здесь $dx = a(1-\cos t) dt$, а t изменяется от 0 до 2π .


$$S = \int_{0}^{2\pi} a(1 - \cos t)a(1 - \cos t)dt = a^{2} \int_{0}^{2\pi} (1 - \cos t)^{2} dt =$$

$$= a^{2} \int_{0}^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^{2} t)dt = a^{2} \left(t \Big|_{0}^{2\pi} - 2\sin t \Big|_{0}^{2\pi} + \int_{0}^{2\pi} \frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt =$$


$$= a^{2} \left(2\pi + \frac{1}{2}t \Big|_{0}^{2\pi} + \frac{1}{4}\sin 2t \Big|_{0}^{2\pi} \right) = a^{2} \left(2\pi + \pi \right) = 3\pi a^{2}.$$

d) Площадь фигуры, границы которой заданы в полярных координатах.

Полярная система координат состоит из точки O – полярного полюса и полярной оси Op. Положение точки M определяется двумя координатами: ρ – полярным радиусом – расстоянием от точки M до полюса O и полярным углом ϕ – углом между радиус-вектором точки M и полярной осью.



Переход от полярных координат к прямоугольным



выполняется по формулам


$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi. \end{cases}$$

Переход от прямоугольных координат к полярным

$$\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ tg\phi = \frac{y}{x}. \end{cases}$$


Угол ϕ определяется с учетом четверти, в которой лежит точка M (см. рис.).

19




Уравнения некоторых линий в полярных координатах


а) $\rho = R$ – уравнение окружности радиуса R с центром в точке O;




б) $\rho = a \cos \phi$ – уравнение окружности радиуса $\frac{|a|}{2}$, с центром в точке $\frac{a}{2}$ на полярной оси;



в) $\rho = a \sin \varphi$ – уравнение окружности радиуса $\frac{|a|}{2}$, с центром в точке $\frac{a}{2}$ на прямой, перпендикулярной полярной оси;




г) $\rho = a(1 + \cos \phi)$ – уравнение кардиоиды.




Уравнения $\rho = a(1-\cos\phi)$; $\rho = a(1+\sin\phi)$; $\rho = a(1-\sin\phi)$ – также задают различные кардиоиды.


д) $\rho = \frac{a}{\cos \phi}$ – уравнение прямой, перпендикулярной оси Op , отстоящей от точки O на расстояние |a| ;




е) $\rho = \frac{a}{\sin \phi}$ - уравнение прямой, параллельной оси Op , отстоящей от неё на расстоянии |a| ;



ё) $\phi = \phi_0$ – уравнение луча, проходящего через точку O под углом ϕ_0 к оси Op;



Площадь криволинейного сектора, ограниченного кривыми $\rho = \rho_1(\phi)$ и $\rho = \rho_2(\phi)$, где $\rho_1(\phi) \le \rho_2(\phi)$, и лучами $\phi = \alpha$ и $\phi = \beta$, где $\alpha < \beta$




находится по формуле

$$S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} \left(\rho_2^2(\varphi) - \rho_1^2(\varphi) \right) d\varphi.$$

Примеры

1. Найти площадь фигуры, заключенной внутри кардиоиды $\rho = a(1 + \cos \phi)$




$$S = 2S_{D_1} = 2\frac{1}{2}\int_0^{\pi} a^2 (1 + \cos\varphi)^2 d\varphi = a^2 \int_0^{\pi} (1 + 2\cos\varphi + \cos^2\varphi) d\varphi =$$

$$= a^{2} \left(\varphi |_{0}^{\pi} + 2 \sin \varphi |_{0}^{\pi} + \int_{0}^{\pi} \frac{1 + \cos 2\varphi}{2} d\varphi \right) = a^{2} \left(\pi + \frac{1}{2} \varphi |_{0}^{\pi} + \frac{1}{4} \sin 2\varphi |_{0}^{\pi} \right) =$$

$$=a^{2}\left(\pi+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{3\pi a^{2}}{2}e\phi^{2}.$$

2. Найти площадь фигуры, ограниченной линиями $\rho = 2\cos \phi; \quad \rho = 1$ (вне окружности $\rho = 1$).



$$S = 2S_{D_1}$$

Найдем точку пересечения окружностей

$$\begin{cases} \rho = 2\cos\varphi \\ \rho = 1 \end{cases} \Rightarrow 2\cos\varphi = 1, \cos\varphi = \frac{1}{2}, \quad \varphi = \frac{\pi}{3}.$$

$$S = 2\frac{1}{2} \int_{0}^{\frac{\pi}{3}} (4\cos^{2}\phi - 1) d\phi = \int_{0}^{\frac{\pi}{3}} (4\frac{1 + \cos 2\phi}{2} - 1) d\phi =$$

$$= \int_{0}^{\frac{\pi}{3}} (2 + 2\cos 2\varphi - 1) d\varphi = \varphi \Big|_{0}^{\frac{\pi}{3}} + \sin 2\varphi \Big|_{0}^{\frac{\pi}{3}} =$$

$$=\frac{\pi}{3}+\sin\frac{2\pi}{3}-\sin 0=\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$
 e π^2 .

3. 2. Объем тела вращения

а) Объем тела вращения плоской фигуры с границами y = f(x), x = a, x = b, y = 0 (a < b) вокруг оси Ox


$$y = f(x)$$

$$a \qquad b \qquad x$$

вычисляется по формуле

$$V_{Ox} = \pi \int_{a}^{b} f^{2}(x) dx.$$

b) Объем тела вращения плоской фигуры с границами x = g(y), y = c, y = d, x = 0 (c < d) вокруг оси Oy




вычисляется по формуле

$$V_{oy} = \pi \int_{c}^{d} g^{2}(y) \, dy.$$

ПРИМЕРЫ

1. Найти объем тела, полученного вращением эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ вокруг оси Ox.

Построим чертеж.



Выразим y^2 из уравнения эллипса

$$y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)$$


$$V_{ox} = \pi \int_{-a}^{a} y^2 dx = \pi b^2 \int_{-a}^{a} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx = 2\pi b^2 \int_{0}^{a} \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right) dx =$$

$$=2\pi b^{2}\left(x\Big|_{0}^{a}-\frac{x^{3}}{3a^{2}}\Big|_{0}^{a}\right)=2\pi b^{2}\left(a-\frac{a}{3}\right)=\frac{4}{3}\pi ab^{2}e^{3}.$$

Заметим, что, если a = b = R, то получим объем шара

$$V_{\text{шара}} = \frac{4}{3} \pi R^3 \, \text{ед}^3 \, .$$

2. Найти объем тел вращения вокруг оси Ox и Oy фигуры с границами $y = \sqrt{x}$, y = 2 - x, y = 0.




$$V_{0x} = V_1 + V_2$$

$$V_1 = \pi \int_0^1 (\sqrt{x})^2 dx = \pi \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} e_{\pi}^3$$

$$V_2 = \pi \int_1^2 (2 - x)^2 dx = \pi \int_1^2 (x - 2)^2 d(x - 2) = \pi \frac{(x - 2)^3}{3} \Big|_1^2 = \frac{\pi}{3} (0 - (-1)^3) = \frac{\pi}{3} e_{\pi}^3$$

$$V_{0x} = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3} = \frac{5\pi}{6} e_{\pi}^3.$$

б)




$$V_{0y} = V_1 - V_2$$

$$V_1 = \pi \int_0^1 (2 - y)^2 dy = \pi \int_0^1 (y - 2)^2 d(y - 2) = \pi \frac{(y - 2)^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{3} \left((-1)^3 - (-2)^3 \right) = \frac{\pi}{3} (8 - 1) = \frac{7}{3} \pi \text{ eg}^3$$

$$V_2 = \pi \int_0^1 y^4 dy = \pi \frac{y^5}{5} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{5} \text{ eg}^3$$

$$V_{0y} = \frac{7\pi^{(5)}}{3} - \frac{\pi^{(3)}}{5} = \frac{32\pi}{15} \text{ eg}^3.$$

3. Вычислить объем тела вращения фигуры с границами $y=e^{-x},\ x=0,\ y=0$ вокруг оси 0x




$$V_{ox} = \pi \int_{0}^{\infty} e^{-2x} dx = -\frac{\pi}{2} \lim_{b \to \infty} \int_{0}^{b} e^{-2x} d(-2x) = -\frac{\pi}{2} \lim_{b \to \infty} e^{-2x} \Big|_{0}^{b} =$$

$$=-\frac{\pi}{2}\lim_{b\to\infty}\left(e^{-2b}-e^{0}\right)=\frac{\pi}{2}$$
 eg².

3.3. Длина дуги плоской кривой

а) Если кривая задана уравнением y = f(x), то длина дуги кривой от точки A до точки B определяется по формуле

$$l = \int_{a}^{b} \sqrt{1 + \left(f'(x)\right)^2} dx.$$



Пример

Найти длину дуги кривой: $y = \frac{1}{3}(3-x)\cdot\sqrt{x}$; $0 \le x \le 3$.

Найдем производную:

$$y' = \left(\frac{1}{3}(3-x)\cdot\sqrt{x}\right)' = \frac{1}{3}(3-x)'\cdot\sqrt{x} + \frac{1}{3}(3-x)\cdot(\sqrt{x})' = \frac{1}{3}(3-x)'\cdot\sqrt{x} + \frac{1}{3}(3-x)\cdot(\sqrt{x})' = \frac{1}{3}(3-x)\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{-\frac{2}{3}x+1-\frac{1}{3}x}{2\sqrt{x}} = \frac{1-x}{2\sqrt{x}}.$$

$$l = \int_{0}^{3} \sqrt{1 + \left(\frac{1 - x}{2\sqrt{x}}\right)^{2}} dx = \int_{0}^{3} \sqrt{1 + \frac{1 - 2x + x^{2}}{4x}} dx = \int_{0}^{3} \sqrt{\frac{4x + 1 - 2x + x^{2}}{4x}} dx = \int_{0}^{3} \sqrt{\frac{4$$

$$= \int_{0}^{3} \sqrt{\frac{(x+1)^{2}}{4x}} dx = \int_{0}^{3} \frac{x+1}{2\sqrt{x}} dx = \frac{1}{2} \int_{0}^{3} \left(\frac{x}{\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right) dx = \frac{1}{2} \int_{0}^{3} \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}$$

$$= \frac{1}{2} \int_{0}^{3} x^{\frac{1}{2}} dx + \frac{1}{2} \int_{0}^{3} x^{-\frac{1}{2}} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \bigg|_{0}^{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{x^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \bigg|_{0}^{3} = \frac{1}{3} \sqrt{27} - 0 + \sqrt{3} - 0 = 2\sqrt{3}.$$

b) Если кривая
$$AB$$
 задана параметрически:
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \ \alpha \le t \le \beta, \ \text{то}$$

$$l = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{(x'_t)^2 + (y'_t)^2} dx.$$

Пример

2. Найти длину дуги кривой
$$\begin{cases} x = e^{3t} \cos 4t \\ y = e^{3t} \sin 3t \end{cases}$$
, $0 \le t \le \ln 2$,

Найдем производные x'_t и y'_t

$$x'_t = (e^{3t} \cdot \cos 4t)' = (e^{3t})' \cos 4t + e^{3t} \cdot (\cos 4t)' = 3e^{3t} \cos 4t - 4e^{3t} \sin 4t$$

$$y'_t = (e^{3t} \cdot \sin 4t)' = (e^{3t})' \sin 4t + e^{3t} \cdot (\sin 4t)' = 3e^{3t} \sin 4t + 4e^{3t} \cos 4t$$

$$(x_t')^2 + (y_t')^2 = (3e^{3t} \cdot \cos 4t - 4e^{3t} \cdot \sin 4t)^2 + (3e^{3t} \cdot \sin 4t + 4e^{3t} \cdot \cos 4t)^2 =$$

$$= 9e^{6t}\cos^2 4t - 24e^{6t}\cos 4t \cdot \sin 4t + 16e^{6t}\sin^2 4t + 9e^{6t}\sin^2 4t +$$

$$+24e^{6t} \cdot \sin 4t \cos 4t + 16e^{6t} \cos^2 4t = 25e^{6t} \cos^2 4t + 25e^{6t} \sin^2 4t =$$

$$= 25e^{6t} \left(\cos^2 4t + \sin^2 4t\right) = 25e^{6t}.$$

$$l = \int_{0}^{\ln 2} \sqrt{(x_t')^2 + (y_t')^2} dt = \int_{0}^{\ln 2} \sqrt{25e^{6t}} dt = \int_{0}^{\ln 2} 5e^{3t} dt = \frac{5}{3}e^{3t} \Big|_{0}^{\ln 2} =$$

$$=\frac{5}{3}e^{3\ln 2}-\frac{5}{3}e^0=\frac{5}{3}e^{3\ln 2}-\frac{5}{3}e^0=\frac{5}{3}e^{\ln 8}-\frac{5}{3}=\frac{5}{3}\cdot 8-\frac{5}{3}=\frac{40-5}{3}=\frac{35}{3}=11\frac{2}{3};$$

4. ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ

4. 1. Вычисление определённых интегралов

Вычислить интегралы, выбрав нужный метод.

1. a)
$$\int_{0}^{4} \sqrt{4x+1} dx;$$
 б)
$$\int_{-2}^{1} f(x) dx,$$
 если
$$f(x) = \begin{bmatrix} x^{2}, -2 \le x \le 0 \\ 4, 0 < x \le 1 \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{0}^{\frac{1}{4}} xe^{4x} dx$$
; Γ) $\int_{2}^{3} \frac{dx}{x^2 - 4x + 5} dx$.

2. a)
$$\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} 3\cos 3x dx;$$
 6)
$$\int_{1}^{2} f(x) dx,$$
 если
$$f(x) = \begin{bmatrix} 0, & 1 \le x \le \frac{3}{2} \\ 4x - 1, & \frac{3}{2} < x < 2 \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{1}^{e} x^{2} \cdot \ln x dx \; ; \qquad \Gamma) \int_{-1}^{0} \frac{x dx}{\sqrt{4 - 5x}} \, .$$

3. a)
$$\int_{1}^{2} \frac{dx}{x(x+1)}$$
; 6) $\int_{0}^{\pi} f(x)dx$, если $f(x) = \begin{bmatrix} \sin 2x, & 0 < x \le \frac{\pi}{2} \\ 1, & \frac{\pi}{2} < x < \pi \end{bmatrix}$;

B)
$$\int_{0}^{1} \operatorname{arctg} x dx ; \qquad \Gamma) \int_{2}^{5} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}.$$

4. 3. a)
$$\int_{0}^{\frac{1}{5}} \frac{e^{x} dx}{e^{6x-1}};$$
 б)
$$\int_{-1}^{2} f(x) dx, \quad \text{если } f(x) = \begin{bmatrix} 1-x, & -1 \le x < 0 \\ 1+x, & 0 \le x < 2 \end{bmatrix};$$
 в)
$$\int_{0}^{\pi} x \sin \frac{x}{3} dx; \quad \Gamma$$
)
$$\int_{1}^{9} \frac{dx}{1+\sqrt{x}}.$$

5. a)
$$\int_{8}^{20} \left(\frac{x}{2} + 5\right)^{\frac{1}{2}} dx$$
; б)
$$\int_{-2}^{2} f(x) dx$$
, если
$$f(x) = \begin{bmatrix} 4, & -2 \le x < 1 \\ x, & 1 \le x < 2 \end{bmatrix}$$
; в)
$$\int_{0}^{\pi} (x - \pi) \cos x dx$$
; г)
$$\int_{0}^{\ln 2} \frac{e^{x} dx}{\left(e^{x} + 1\right)^{2}}$$
.

6. a)
$$\int_{8}^{0.5} \frac{dx}{(6x-1)^2}$$
; 6) $\int_{-1}^{1} f(x)dx$, если $f(x) = \begin{bmatrix} 0, & -1 < x \le 0 \\ 2x^3, & 0 < x \le 1 \end{bmatrix}$; B) $\int_{0}^{\pi} \frac{xdx}{e^{2x}}$; $\int_{0}^{\pi} \sin^3 x dx$.

7. а)
$$\int_{-0,5}^{1} 2\sin \pi x dx;$$
 б)
$$\int_{-2}^{0} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} 5, & -2 \le x \le -1 \\ -5x, & -1 < x \le 0 \end{bmatrix};$$
 в)
$$\int_{1}^{e} \frac{\ln x dx}{x^{2}};$$
 г)
$$\int_{0}^{2} \frac{x dx}{(x+1)^{2}}.$$

8. a)
$$\int_{-3}^{0} (x+4)^{-2} dx;$$
 6)
$$\int_{-1}^{2} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} -2x, & -1 \le x < 0 \\ 2x, & 0 \le x \le 2 \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} (x+4)\sin 2x dx; \quad \Gamma) \int_{1}^{e} \frac{\sqrt{\ln x}}{x} dx.$$

9. a)
$$\int_{0}^{\pi} \frac{5dx}{\cos^2 \frac{x}{4}}$$
;

9. a)
$$\int_{0}^{\pi} \frac{5dx}{\cos^2 \frac{x}{4}}$$
; 6)
$$\int_{-1}^{1} f(x)dx$$
, если $f(x) = \begin{bmatrix} 0, & -1 \le x < 0 \\ e^{2x}, & 0 \le x \le 1 \end{bmatrix}$;

B)
$$\int_{1}^{1} x^{2} \ln x dx; \qquad \qquad \Gamma) \int_{-\frac{\pi}{2}}^{0} \frac{\sin x dx}{\cos^{3} x}.$$

$$\Gamma) \int_{-\frac{\pi}{3}}^{0} \frac{\sin x dx}{\cos^3 x}.$$

10. a)
$$\int_{0}^{0,1} \frac{5dx}{e^{1-5x}}$$
;

10. a)
$$\int_{0}^{0,1} \frac{5dx}{e^{1-5x}}$$
; 6) $\int_{-4}^{0} f(x)dx$, если $f(x) = \begin{bmatrix} 0, & -4 \le x < -2 \\ x^2, & -2 \le x \le 0 \end{bmatrix}$;

B)
$$\int_{0}^{e-1} (x+1) \cdot \ln(x+1) dx; \quad \Gamma$$
)
$$\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{3} x dx.$$

11. a)
$$\int_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{16x+9}}$$
;

B)
$$\int_{0}^{2-1} (x+1)\cos 2x dx; \quad \Gamma$$
)
$$\int_{-1}^{0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x^2+1} dx.$$

12. a)
$$\int_{-1}^{0} \frac{dx}{(3x+4)^2}$$
;

12. a)
$$\int_{-1}^{0} \frac{dx}{(3x+4)^2}$$
; 6)
$$\int_{0}^{2} f(x)dx$$
, если $f(x) = \begin{bmatrix} x-1, & 0 \le x \le 1 \\ 10, & 1 < x \le 2 \end{bmatrix}$;

$$\mathbf{B}) \int_{0}^{1} x e^{9x} dx;$$

B)
$$\int_{0}^{1} xe^{9x} dx$$
; Γ) $\int_{-4}^{-3} \frac{dx}{x^2 + 8x + 15}$.

13. a)
$$\int_{0}^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{2} - \sin^{2} x\right) dx$$
; б)
$$\int_{-2}^{3} f(x) dx$$
, если
$$f(x) = \begin{bmatrix} 6x, & -1 \le x \le 0 \\ 0, & 1 < x \le 3 \end{bmatrix}$$
;

B)
$$\int_{0}^{\pi} x \cdot \sin \frac{x}{3} dx \; ; \qquad \qquad \Gamma) \int_{-1}^{0} \frac{dx}{3 + \sqrt{x+1}} \, .$$

$$\Gamma) \int_{-1}^{0} \frac{dx}{3 + \sqrt{x+1}}.$$

14. a)
$$\int_{0.25}^{0.5} \frac{5dx}{\sin^2 \pi x}$$
;

14. a)
$$\int_{0.25}^{0.5} \frac{5dx}{\sin^2 \pi x}$$
; 6)
$$\int_{-2}^{2} f(x)dx$$
, если $f(x) = \begin{bmatrix} 6, & -2 \le x < 0 \\ 6 - x, & 0 < x \le 2 \end{bmatrix}$;

$$B) \int_{-1}^{0} \frac{x dx}{e^x};$$

B)
$$\int_{-1}^{0} \frac{x dx}{e^x};$$
 Γ)
$$\int_{0}^{5} x \cdot \sqrt{x+4} dx.$$

15. a)
$$\int_{-\sqrt{3}}^{0} \frac{\sqrt{3}dx}{x^2 + 3}$$
;

15. a)
$$\int_{-\sqrt{3}}^{0} \frac{\sqrt{3}dx}{x^2 + 3}$$
; 6)
$$\int_{-1}^{1} f(x)dx$$
, если $f(x) = \begin{bmatrix} x_1 - 1, & -1 < x \le 0 \\ 2x, & 0 < x \le 1 \end{bmatrix}$;

B)
$$\int_{0}^{1} x \sin \frac{\pi x}{4} dx$$
; Γ) $\int_{1}^{2} \frac{x dx}{(2x-1)^3}$.

$$\Gamma) \int_{1}^{2} \frac{x dx}{(2x-1)^3} \, dx$$

16. a)
$$\int_{-1}^{0} \frac{dx}{\sqrt{16-9x}}$$
;

16. a)
$$\int_{-1}^{0} \frac{dx}{\sqrt{16-9x}}$$
; 6) $\int_{0}^{2\pi} f(x)dx$, если $f(x) = \begin{bmatrix} \sin x, & 0 \le x \le \pi \\ \frac{1}{\pi}, & \pi < x \le 2\pi \end{bmatrix}$;

B)
$$\int_{0}^{1} (2x+1)\ln(x+1)dx$$
; Γ) $\int_{2}^{5} x \cdot \sqrt{x+4} dx$.

$$\Gamma) \int_{-3}^{5} x \cdot \sqrt{x+4} \, dx.$$

17. a)
$$\int_{0}^{\frac{2}{3}} \frac{dx}{\sqrt{16-9x^2}} ;$$

17. a)
$$\int_{0}^{3} \frac{dx}{\sqrt{16-9x^2}}$$
; б) $\int_{-10}^{0} f(x)dx$, если $f(x) = \begin{bmatrix} 0, & -10 \le x \le -1 \\ (x+1)^2, & -1 < x \le 0 \end{bmatrix}$;

B)
$$\int_{-3}^{-2} (x+3)e^{x+3}dx$$
; Γ) $\int_{-1}^{0} \frac{dx}{\sqrt{x+1}+2}$.

18. a)
$$\int_{0}^{4\pi} 6\cos\frac{x}{12} dx$$
;

18. a)
$$\int_{0}^{4\pi} 6\cos\frac{x}{12}dx;$$
 6)
$$\int_{-2}^{2} f(x)dx, \text{ если } f(x) = \begin{vmatrix} 2, & -2 \le x \le -1 \\ 0, & -1 < x \le 1 \\ 4, & 1 < x \le 2 \end{vmatrix};$$

B)
$$\int_{\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} x \, dx \; ; \qquad \Gamma) \int_{2}^{7} \frac{x \, dx}{\sqrt{x+2}} \; .$$

$$\int_{2}^{7} \frac{x dx}{\sqrt{x+2}}$$

19. a)
$$\int_{-\frac{\pi}{12}}^{0} 12\sin 6x dx;$$
 б)
$$\int_{-10}^{10} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} 0, & -10 \le x \le 0 \\ 5x, & 0 < x \le 10 \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{0}^{1} x e^{1-x} dx$$
; Γ) $\int_{0}^{1} \frac{x dx}{(x^2 + 2x + 1)^2}$.

20. a)
$$\int_{0}^{9} \sqrt[3]{1-x} dx$$
; б) $\int_{0}^{2} f(x)dx$, если $f(x) = \begin{bmatrix} (x-1)^{2}, & 0 \le x \le 1 \\ 0, & 1 < x \le 2 \end{bmatrix}$;

B)
$$\int_{0}^{\frac{1}{2}} x \cdot \sin x dx; \qquad \Gamma$$
)
$$\int_{0}^{\ln 2} \frac{dx}{e^{x} + 1} dx.$$

21. a)
$$\int_{0}^{2\pi} 5\sin\frac{x}{4} dx;$$
 б)
$$\int_{0}^{2} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} x+4, & 0 \le x \le 1 \\ 4, & 1 < x \le 2 \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{0}^{1-e} \ln(x+e) dx \; ; \quad \Gamma) \int_{-1}^{0} \frac{x dx}{x^2 + 6x + 9} \, .$$

22. a)
$$\int_{0}^{\ln 2} e^{x} (e^{x} + 1) dx;$$
 б)
$$\int_{1}^{3} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} 5, & 1 \le x \le 2 \\ 5x, & 2 < x \le 3 \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{1}^{\sqrt{3}} \arctan x dx ; \qquad \Gamma) \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\sin 2x} .$$

23. a)
$$\int_{0}^{1} 12(1+x)^{5} dx;$$
 б)
$$\int_{-11}^{1} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} e^{-x}, & -1 < x \le 0 \\ e, & 0 < x \le 1 \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{0}^{\frac{\pi}{3}} (3x+4)\sin x dx$$
; Γ) $\int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos^{3} x dx$.

24. a)
$$\int_{0}^{\pi} \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{4}}$$
;

24. a)
$$\int_{0}^{\pi} \frac{dx}{\cos^2 \frac{x}{4}};$$
 б)
$$\int_{-1}^{\ln 3} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} x, & -1 < x \le 0 \\ e^x, & 0 < x \le \ln 3 \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{-\frac{\pi}{4}}^{0} (4x-3)\cos x dx \; ; \quad \Gamma$$
)
$$\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^3 x dx \; .$$

25. a)
$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} 3\sin 6x dx;$$

25. a)
$$\int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} 3\sin 6x dx;$$
 б)
$$\int_{-2}^{2} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} 7, & -2 \le x \le 0 \\ 7x, & 0 < x \le 2 \end{bmatrix};$$

$$\mathbf{B}) \int_{0}^{1} \frac{x dx}{e^{2x}}$$

B)
$$\int_{0}^{1} \frac{x dx}{e^{2x}}$$
; $\int_{0}^{6} \frac{dx}{(x^2 - 8x + 16)^2}$.

26. a)
$$\int_{0}^{e-1} \frac{5dx}{x+1};$$

26. a)
$$\int_{0}^{e-1} \frac{5dx}{x+1};$$
 6) $\int f(x)dx$, если $f(x) = \begin{bmatrix} \cos 3x, & -\frac{\pi}{2} \le x \le 0 \\ 0, & 0 < x \le \frac{\pi}{10} \end{bmatrix};$

B)
$$\int_{-0,25}^{0} xe^{4x+1} dx \; ; \quad \Gamma) \int_{-5}^{3} x \cdot \sqrt[3]{x+5} \, dx \, .$$

27. a)
$$\int_{5}^{6} \sqrt[3]{x-5} \, dx$$
;

27. а)
$$\int_{5}^{6} \sqrt[3]{x-5} dx$$
; б) $\int_{1}^{\frac{\pi}{2}} f(x)dx$, если $f(x) = \begin{bmatrix} 1, & -1 \le x \le \frac{\pi}{6} \\ \sin 2x, & \frac{\pi}{6} < x \le \frac{\pi}{2} \end{bmatrix}$;

B)
$$\int_{1}^{\frac{\pi}{9}} \ln 9x dx \; ; \qquad \Gamma) \int_{0}^{\ln 5} \frac{dx}{e^x + 4}.$$

$$\Gamma) \int_{0}^{\ln 5} \frac{dx}{e^x + 4}.$$

28. a)
$$\int_{10}^{\frac{1}{2}} e^{1-0,1x} dx;$$
 б)
$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} 0, & -\pi \le x \le \frac{\pi}{2} \\ \cos 2x, & \frac{\pi}{2} < x \le \pi \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{-1}^{0} \operatorname{arctg} x dx \; ; \qquad \Gamma) \int_{0}^{2} \frac{x dx}{\sqrt{4x+1}} \; .$$

29. a)
$$\int_{0}^{6} \left(\frac{x}{6}+1\right)^{3} dx$$
; б) $\int_{-2}^{2} f(x) dx$, если $f(x) = \begin{bmatrix} 4, & -2 \le x \le 0 \\ 4x, & 0 < x \le 2 \end{bmatrix}$;

B)
$$\int_{-\frac{1}{6}}^{0} x \cdot e^{6x+1} dx$$
; Γ) $\int_{0}^{3} x \cdot \sqrt{4-x} dx$.

30. a)
$$\int_{0}^{0,1\pi} 10\cos 5x dx;$$
 б)
$$\int_{-10}^{2} f(x) dx, \text{ если } f(x) = \begin{bmatrix} 2, & -10 < x \le 0 \\ 3x^{2}, & 0 < x \le 2 \end{bmatrix};$$

B)
$$\int_{0}^{1} (4-x) \cdot e^{x} dx$$
; Γ) $\int_{0}^{3} \frac{dx}{1+\sqrt{4-x}}$.

4. 2. Несобственные интегралы

Вычислить несобственные интегралы или установить их расходимость.

1. a)
$$\int_{1}^{\infty} \frac{\arctan x dx}{1 + x^2}$$
; 6) $\int_{0}^{2} \frac{dx}{\sqrt{(2 - x)^3}}$;

2. a)
$$\int_{-\infty}^{1} \frac{dx}{x^2 + 3}$$
; 6) $\int_{0}^{3} \frac{x dx}{\sqrt{9 - x^2}}$;

3. a)
$$\int_{-1}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$$
;

6)
$$\int_{4}^{5} \frac{dx}{\sqrt[3]{(5-x)^2}}$$
;

4. a)
$$\int_{0}^{\infty} x \cdot e^{-x^2} dx;$$

6)
$$\int_{2}^{3} \frac{x dx}{x^2 - 4}$$
;

5. a)
$$\int_{1}^{\infty} \frac{\ln x}{x} dx;$$

6)
$$\int_{-1}^{0} \frac{x^2 dx}{x^3 + 1}$$
;

6. a)
$$\int_{0}^{\infty} \frac{x dx}{(2+x^2)^2}$$
;

6)
$$\int_{-2}^{0} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^3 + 8}}$$
;

$$7. a) \int_{0}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{3x+4}};$$

6)
$$\int_{0}^{1} \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}$$
;

8. a)
$$\int_{e}^{\infty} \frac{dx}{x \ln x};$$

$$6) \int_{1}^{2} \frac{dx}{x^2 - 5x + 6};$$

9. a)
$$\int_{0}^{\infty} \frac{arctg^{2} x}{1+x^{2}} dx;$$

$$6) \quad \int_{2}^{3} \frac{dx}{\sqrt{(3-x)^5}};$$

10. a)
$$\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{x^2 + 1}$$
;

6)
$$\int_{2}^{3} \frac{dx}{x^2 - 4x + 3}$$
;

11. a)
$$\int_{4}^{\infty} \frac{dx}{x^2 - 4x + 8}$$
;

6)
$$\int_{0}^{2} \frac{x dx}{\sqrt{4-x^2}}$$
;

12. a)
$$\int_{0}^{\infty} x^{2} \cdot e^{-x^{3}} dx$$
;

6)
$$\int_{0}^{2} \frac{dx}{\sqrt[4]{(2-x)^3}}$$
;

13. a)
$$\int_{e}^{\infty} \frac{\ln^2 x dx}{x};$$

6)
$$\int_{3}^{4} \frac{xdx}{x^2 - 9}$$
;

14. a)
$$\int_{0}^{\infty} \frac{x dx}{(3+x^2)^3}$$
;

$$6) \int_{-1}^{0} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^3 + 1}};$$

15. a)
$$\int_{e}^{\infty} \frac{dx}{x \ln^2 x};$$

6)
$$\int_{0}^{2} \frac{dx}{\sqrt{4-x^{2}}};$$

16. a)
$$\int_{2}^{\infty} \frac{dx}{x^2 - 4x + 5};$$

6)
$$\int_{-3}^{1} \frac{dx}{(3+x)^3}$$
;

17. a)
$$\int_{0}^{\infty} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^3 + 1}}$$
;

6)
$$\int_{1}^{3} \frac{dx}{x^2 - 2x - 3}$$
;

18. a)
$$\int_{-\infty}^{3} \frac{dx}{x^2 - 6x + 10}$$
;

6)
$$\int_{0}^{2} \frac{dx}{(x-2)^4}$$
;

19. a)
$$\int_{-\infty}^{3} \frac{dx}{x^2 - 2x + 5}$$
; 6) $\int_{-1}^{2} \frac{dx}{(x+1)^3}$;

6)
$$\int_{-1}^{2} \frac{dx}{(x+1)^3}$$
;

20. a)
$$\int_{1}^{\infty} x \cdot e^{-2x^2} dx$$
;

$$6) \int_{1}^{e} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}};$$

21. a)
$$\int_{e}^{\infty} \frac{dx}{x \ln^3 x};$$

6)
$$\int_{2}^{4} \frac{dx}{x^2 - 2x - 8}$$
;

22. a)
$$\int_{2}^{\infty} \frac{2xdx}{\sqrt{(x^2+5)^3}};$$

6)
$$\int_{4}^{5} \frac{xdx}{x^2 - 16}$$
;

23. a)
$$\int_{e}^{\infty} \frac{dx}{x\sqrt{\ln x}};$$

6)
$$\int_{0}^{4} \frac{dx}{\sqrt{16-x^2}}$$
;

24. a)
$$\int_{1}^{\infty} \frac{arctg^{3} x}{1+x^{2}} dx;$$

6)
$$\int_{2}^{3} \frac{dx}{\sqrt[3]{(3-x)^4}};$$

$$25. a) \int_{4}^{\infty} \frac{x dx}{\sqrt{x^2 + 9}};$$

$$6) \int_{4}^{5} \frac{dx}{x^2 - 6x + 5};$$

26. a)
$$\int_{4}^{\infty} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^3 + 4}};$$

6)
$$\int_{-2}^{0} \frac{dx}{(x+2)^2}$$
;

$$27. a) \int_{1}^{\infty} \frac{\ln^3 x dx}{x};$$

6)
$$\int_{4}^{5} \frac{dx}{\sqrt[6]{5-x}}$$
;

28. a)
$$\int_{2}^{\infty} \frac{x dx}{(x^2 - 1)^2}$$
;

6)
$$\int_{0}^{5} \frac{dx}{\sqrt{25-x^2}}$$
;

29. a)
$$\int_{-\infty}^{0} \frac{dx}{x^2 + 9}$$
;

$$6) \int_{-3}^{0} \frac{x^2 dx}{\sqrt{x^3 + 27}};$$

30. a)
$$\int_{0}^{\infty} \frac{dx}{\sqrt{5x+9}};$$
 6)
$$\int_{1}^{e} \frac{dx}{x \ln x}.$$

3. 3. Плошаль

Вычислить площади фигур, ограниченных линиями.

1. a)
$$y = x^2 - 4x$$
, $y = -x + 10$;

6)
$$y = 3^x$$
, $y = 1 - x$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_2 x$$
, $y = x$, $y = 0$, $y = 1$;

r)
$$\rho = \sqrt{3}$$
, $\rho = 2\cos\varphi$.

2. a)
$$y = -x^2 + 9$$
, $y = -3x - 1$;

6)
$$y = 2^{-x}$$
, $y = x + 1$, $y = 0$;

в)
$$y = \log_{\frac{1}{2}} x$$
, $y = 2x$, $y = -2$ (правая фигура);

г)
$$\rho = 2$$
, $\rho = 4 \sin \varphi$ (верхняя фигура).

3. a)
$$y = x^2 + 2x$$
, $y = x + 6$;

6)
$$y = \frac{1}{x^2}$$
, $y = x^2$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_3 x$$
, $y = -3x$, $y = 1$;

г)
$$\rho = 1 + \cos \phi$$
, $\rho = 1$ (правая фигура).

4. a)
$$y = -x^2 + 4$$
, $y = x - 2$;

6)
$$y = \frac{1}{x^3}$$
, $y = x^2$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{3}} x$$
, $y = -x$, $y = 2$, $y = 0$;
F) $\rho = 4\cos\varphi$, $\rho = 4\sin\varphi$.

$$\rho = 4\cos\varphi, \quad \rho = 4\sin\varphi$$

5. a)
$$y = x^2 + 4$$
, $y = 5x + 12$;

6)
$$y = \sqrt[3]{x}$$
, $y = \frac{1}{x^4}$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_4 x$$
, $y = \frac{1}{2}$, $y = 0$, $y = 2$;

г)
$$\rho = 4\cos\phi$$
, $\rho = \frac{1}{\cos\phi}$ (правая фигура).

6. a)
$$y = x^2 + 1$$
, $y = -x - 11$;

6)
$$y = \frac{1}{x^3}$$
, $y = x$, $y = 0$, $(x \ge 0)$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{3}} x$$
, $y = 3x$, $y = 0$;

г)
$$\rho = 6 \sin \varphi$$
, $\rho = \frac{1}{\sin \varphi}$ (верхняя фигура).

7. a)
$$y = x^2 - 2x$$
, $y = -x + 6$;

б)
$$y = \frac{1}{1+x^2}$$
, $y = x+1$, $y = 0$ (правая фигура);

B)
$$y = \log_5 x$$
, $y = -5x$, $y = 0$;

г)
$$\rho = 2(1 - \cos \phi)$$
, $\rho = 3$ (левая фигура).

8. a)
$$y = -x^2 + 4$$
, $y = -x - 2$;

6)
$$y = e^x$$
, $y = 1 - x$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{4}} x$$
, $y = -2x$, $y = 0$, $y = 2$;

г)
$$\rho = 4(1 + \sin \varphi)$$
, $\rho = 4$ (верхняя фигура).

9. a)
$$y = x^2 + 4x$$
, $y = x + 10$;

6)
$$y = e^{-x}$$
, $y = x + 1$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_6 x$$
, $y = 3x$, $y = 0$, $y = 2$;

г)
$$\rho = 2(1 - \sin \varphi)$$
, $\rho = 2$ (нижняя фигура).

10. a)
$$y = -x^2 + 9$$
, $y = 3x - 1$;

6)
$$y = \frac{1}{x^5}$$
, $y = x$, $y = 0$, $(x \le 0)$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{5}} x$$
, $y = 5x$, $y = -1$;

г)
$$\rho = 1 + \cos \varphi$$
, $\rho = \frac{3}{4\cos \varphi}$ (правая фигура).

11. a)
$$y = x^2 - 2x$$
, $y = -3x + 12$;

6)
$$y = 4^{x-1}$$
, $y = x$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_7 x$$
, $y = -7x$, $y = 1$;

г)
$$\rho = 1$$
, $\rho = 4\cos\varphi$ (правая фигура).

12. a)
$$y = -x^2 + 25$$
, $y = -x + 13$;

6)
$$y = 5^{-x+1}$$
, $y = 1 - x$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{7}} x$$
, $y = -2x$, $y = -1$, $y = 1$;

г)
$$\rho = 2$$
, $\rho = 2\sqrt{2}\sin\phi$ (верхняя фигура).

13. a)
$$y = x^2 - 8x$$
, $y = x$;

6)
$$y = \frac{16}{x^2}$$
, $y = x^2$, $y = 0$, $(x \ge 0)$;

B)
$$y = \log_6 x$$
, $y = 3x$, $y = -1$ $y = 2$;

г)
$$\rho = 1 + \cos \varphi$$
, $\rho = \frac{3}{2}$ (правая фигура).

14. a)
$$y = -x^2 + 4$$
, $y = -5$;

6)
$$y = \frac{32}{x^3}$$
, $y = x^2$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{6}} x$$
, $y = 6x$, $y = -2$;

$$\rho = \sqrt{3}\cos \varphi$$
, $\rho = \sin \varphi$.

15. a)
$$y = x^2 + 2x$$
, $y = 2x + 16$;

6)
$$y = \sqrt{x-2}$$
, $y = \frac{81}{x^4}$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_8 x$$
, $y = -8x$, $y = 2$;

г)
$$\rho = \cos \varphi$$
, $\rho = \frac{3}{\cos \varphi}$ (правая фигура).

16. a)
$$y = -x^2 + 9$$
, $y = -7$;

6)
$$y = \frac{1}{(x-3)^3}$$
, $y = x-3$, $y = 0$, $(x \ge 3)$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{9}} x$$
, $y = -2x$, $y = 3$, $y = 0$;

г)
$$\rho = 4 \sin \varphi$$
, $\rho = \frac{3}{\sin \varphi}$ (верхняя фигура).

17. a)
$$y = x^2 - 6x$$
, $y = -6x + 4$;

б)
$$y = \frac{1}{1+x^2}$$
, $y = -x+1$, $y = 0$ (левая фигура);

B)
$$y = \lg x$$
, $y = \frac{1}{3}x$, $y = -1$, $y = 0$;

г)
$$\rho = 1 - \cos \phi$$
, $\rho = 1$ (левая фигура).

18. a)
$$y = -x^2 + 1$$
, $y = -3$;

6)
$$y = 2e^x$$
, $y = 2 - x$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_{0.1} x$$
, $y = 10x$, $y = -4$;

г)
$$\rho = 4(1 + \sin \varphi)$$
, $\rho = 4$ (верхняя фигура).

19. a)
$$y = x^2 + 6x$$
, $y = 6x - 25$;

6)
$$y = 3e^{-x}$$
, $y = x + 3$, $y = 0$;

B)
$$y = \lg x$$
, $y = -2x$, $y = 3$;

г)
$$\rho = 2(1 - \sin \varphi)$$
, $\rho = 1$ (нижняя фигура).

20. a)
$$y = -x^2 + 4$$
, $y = -2x + 1$;

6)
$$y = \frac{1}{(x-5)^5}$$
, $y = x-1$, $(x \le 1)$;

B)
$$y = \log_{0.1} x$$
, $y = -x$, $y = 1$, $y = 2$;

r)
$$\rho = 1 - \cos \varphi$$
, $\rho = -\frac{3}{4 \sin \varphi}$.

21. a)
$$y = x^2 - 4x$$
, $y = -2x + 5$;

6)
$$y = 3^{x-2}$$
, $y = 3 - x$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_2 x$$
, $y = 3x$, $y = 1$, $y = 3$;

г)
$$\rho = \sqrt{2}$$
, $\rho = 2\cos\phi$ (правая фигура).

22. a)
$$y = -x^2 + 16$$
, $y = -9$;

6)
$$y = 3 \cdot 2^{-x}$$
, $y = 3 - x$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{2}} x$$
, $y = 3x$, $y = -3$;

г)
$$\rho = 2\sqrt{2}$$
, $\rho = 4\sin \phi$ (верхняя фигура).

23. a)
$$y = x^2 + 4x$$
, $y = 2x + 3$;

6)
$$y = \frac{1}{(x+2)^2}$$
, $y = (x+2)^2$, $y = 0$, $(x \ge -2)$;

B)
$$y = \log_3 x$$
, $y = -3x$, $y = 4$;

г)
$$\rho = 3(1 + \cos \phi)$$
, $\rho = 3$ (правая фигура).

24. a)
$$y = -x^2 + 4$$
, $y = 2x + 1$;

6)
$$y = \frac{1}{(x+1)^3}$$
, $y = (x+1)^2$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{4}} x$$
, $y = -4x$, $y = -2$, $y = 2$;

r)
$$\rho = \cos \varphi$$
, $\rho = \sqrt{3} \sin \varphi$.

25. a)
$$y = x^2 - 4x$$
, $y = -x + 4$;

6)
$$y = 2\sqrt{x}$$
, $y = \frac{2}{x^4}$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_4 x$$
, $y = 2x$, $y = -2$, $y = 1$;

г)
$$\rho = 2\cos\varphi$$
, $\rho = \frac{1}{\cos\varphi}$ (правая фигура).

26. a)
$$y = -x^2 + 1$$
, $y = -3x - 3$;

6)
$$y = \frac{5}{x^3}$$
, $y = 5x$, $y = 0$, $(x \le 0)$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{5}} x$$
, $y = 5x$, $y = -4$;

г)
$$\rho = 3(1 - \cos \phi)$$
, $\rho = 3$ (левая фигура).

27. a)
$$y = x^2 - 2x$$
, $y = -5x + 4$;

б)
$$y = \frac{3}{1+x^2}$$
, $y = 3+x$, $y = 0$ (правая фигура);

B)
$$y = \log_6 x$$
, $y = -6x$, $y = 1$;

г)
$$\rho = 4 \sin \varphi$$
, $\rho = \frac{2}{\sin \varphi}$ (верхняя фигура).

28. a)
$$y = -x^2 + 9$$
, $y = 3x + 5$;

6)
$$y = e^{x-3}$$
, $y = 4 - x$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{5}} x$$
, $y = -2x$, $y = -2$, $y = 2$;

г)
$$\rho = 3(1 + \cos \varphi)$$
, $\rho = 3$ (верхняя фигура).

29. a)
$$y = x^2 - 4x$$
, $y = -2x + 8$;

6)
$$y = e^{-x+2}$$
, $y = \frac{1}{2}x$, $y = 0$;

B)
$$y = \log_5 x$$
, $y = 4x$, $y = -2$, $y = 1$;

г)
$$\rho = 3(1 - \sin \varphi)$$
, $\rho = 3$ (нижняя фигура).

30. a)
$$y = -x^2 + 9$$
, $y = 2x + 1$;

6)
$$y = \frac{4}{x^5}$$
, $y = 4x$, $y = 0$, $(x \le 0)$;

B)
$$y = \log_{\frac{1}{6}} x$$
, $y = 6x$, $y = -2$;

г)
$$\rho = 1 + \sin \varphi$$
, $\rho = \frac{3}{4 \sin \varphi}$ (верхняя фигура).

4. 4. Объем тела вращения

Найти объемы тел вращения фигур, ограниченных заданными линиями,

- а) вокруг оси Ox
- б) вокруг оси Oy

1.
$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$$
; $y = \pm 2$

3.
$$\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{16} = 1$$
; $y = 2$

5.
$$y^2 = 2x$$
; $x = 2$

7.
$$y = x^2 + 1$$
; $y = 2$

9.
$$y = \sin x$$
, $y = 2 - \frac{2}{\pi}x$, $y = 0$

11.
$$\frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{9} = 1$$
; $y = \pm 3$

13
$$y^2 = 5x$$
, $x = 5$

15.
$$\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{4} = 1$$
; $y = 1$

17.
$$y = x^2 + 4$$
; $y = 8$

2.
$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$$
; $x = 8$

4.
$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$$
; $x = 1$

6.
$$y^2 = -3x$$
; $x = -3$

8.
$$y = x^2 - 8$$
; $y = -4$

10.
$$y = \cos x$$
, $y = 1$, $x = -\frac{\pi}{2}$

12.
$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$$
; $x = 6$

14
$$y^2 = -4x$$
, $x = -4$

16.
$$\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{9} = 1$$
; $x = 3$

18.
$$y = x^2 - 2$$
; $y = -1$

19.
$$y = \sin x$$
, $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$

20.
$$y = \cos x$$
, $y = 1$, $x = \frac{\pi}{2}$

21.
$$\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$$
; $y = \pm 1$

22.
$$x^2 - \frac{y^2}{9} = 1$$
; $x = 2$

23.
$$\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$$
; $y = 2$

24.
$$\frac{x^2}{16} + y^2 = 1$$
; $x = 2$

25.
$$y^2 = 7x$$
; $x = 7$

26.
$$y^2 = 6x$$
; $x = -6$

27.
$$y = x^2 + 9$$
; $y = 18$

28.
$$y = x^2 - 18$$
; $y = -9$

29.
$$y = \sin x$$
, $y = 1$, $y = 0$, $x = 2$

30.
$$y = \cos x$$
, $y = 1$, $y = 0$, $x = 2$

4. 5. Длина дуги плоской кривой

1. *a*)
$$y = \sqrt{4 - x^2}$$

-1 \le x \le 1:

$$\delta \begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$$
$$0 \le t \le 2\pi.$$

$$2. a) y = \ln \sin x$$
$$\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{2};$$

$$\delta \begin{cases} x = 2\cos^3 t \\ y = 2\sin^3 t \end{cases}$$
$$0 \le t \le \pi/2.$$

3. a)
$$y = \frac{2}{3}(x+1)^{\frac{3}{2}}$$

0 \le x \le 3;

$$\delta \begin{cases} x = 4\sin t + 3\cos t \\ y = 3\sin t - 4\cos t \\ 0 \le t \le \pi. \end{cases}$$

$$(4.a)y = e^{\frac{x}{2}} + e^{-\frac{x}{2}}$$

 $0 \le x \le 4;$

$$\delta \begin{cases} x = \cos t + t \sin t \\ y = \sin t - t \cos t \end{cases}$$
$$0 \le t \le 2\pi.$$

$$5. a) y = \ln \cos x$$
$$0 \le x \le \frac{\pi}{3}$$

$$(6) \begin{cases} x = (t^2 - 2)\sin t + 2t\cos t \\ y = (2 - t^2)\cos t + 2t\sin t \\ 0 \le t \le \pi. \end{cases}$$

6. a)
$$y = 4 - 3\ln(x^2 - 9)$$

 $4 \le x \le 6$;

$$\delta \begin{cases} x = 2\cos t - \cos 2t \\ y = 2\sin t - \sin 2t \end{cases}$$
$$0 \le t \le \frac{\pi}{2}.$$

7. a)
$$y = \sqrt{9 - x^2}$$

 $-\frac{3}{2} \le x \le \frac{3}{2}$;

$$\delta \begin{cases} x = 2t^3 + 1 \\ y = \frac{t^3}{3} - 2 \\ 0 \le t \le 3. \end{cases}$$

$$8. a) y = \ln(2\sin x)$$

$$\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{2};$$

$$\delta \begin{cases} x = \frac{t^3}{3} + 1 \\ y = \frac{2}{9}t^{\frac{9}{2}} - 3 \\ 0 \le t \le 2. \end{cases}$$

9. a)
$$y = \frac{4}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}}$$

-1 \le x \le 2;

$$\delta \begin{cases} x = 3(t - \sin t) \\ y = 3(1 - \cos t) \end{cases}$$
$$0 \le t \le \pi.$$

10. a)
$$y = \frac{3}{2} \left(e^{\frac{x}{3}} + e^{-\frac{x}{3}} \right)$$

 $0 \le x \le 3$

$$(6) \begin{cases} x = 4\cos^3 t \\ y = 4\sin^3 t \end{cases}$$
$$\frac{\pi}{2} \le t \le \pi.$$

$$11. a) y = \ln(5\cos x)$$

$$\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{3};$$

$$\delta \begin{cases} x = 8\sin t + 6\cos t \\ y = 6\sin t - 8\cos t \end{cases}$$
$$\frac{\pi}{2} \le t \le \pi.$$

12. a)
$$y = 3 + \ln(x^2 - 1)$$

2 \le x \le 3;

$$\delta \begin{cases} x = 2(\cos t + t \sin t) \\ y = 2(\sin t - t \cos t) \\ \pi \le t \le 2\pi. \end{cases}$$

13. a)
$$y = \sqrt{16 - x^2}$$

-2 \le x \le 2;

$$\delta \begin{cases} x = (t^2 - 2)\sin t + 2t\cos t \\ y = (2 - t^2)\cos t + 2t\sin t \\ \pi \le t \le 2\pi. \end{cases}$$

$$14. a) y = \ln(3\sin x)$$

$$\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{3};$$

$$\delta \begin{cases} x = 3\cos t - \cos 3t \\ y = 3\sin t - \sin 3t \end{cases}$$
$$\frac{\pi}{2} \le t \le \pi.$$

15. a)
$$y = 2(x+3)^{\frac{3}{2}}$$

-2 \le x \le 1;

$$\delta \begin{cases} x = \frac{t^3}{3} - 1\\ y = 2t^2 + 3\\ 0 \le t \le 3. \end{cases}$$

16. a)
$$y = 2\left(e^{\frac{x}{4}} + e^{-\frac{x}{4}}\right)$$

 $0 \le x \le 4;$

$$\delta \begin{cases} x = 3(\cos t + t \sin t) \\ y = 3(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$
$$\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{3\pi}{2}.$$

$$17. a) y = \ln(4\cos x)$$
$$0 \le x \le \frac{\pi}{6};$$

$$\delta \begin{cases} x = 5\cos^3 t \\ y = 5\sin^3 t \end{cases}$$
$$\pi \le t \le \frac{3\pi}{2}.$$

18. a)
$$y = 5 - 3\ln(x^2 - 9)$$

 $4 \le x \le 5$;

$$\delta \begin{cases} x = 8\sin t - 6\cos t \\ y = 6\sin t + 8\cos t \end{cases}$$
$$\pi \le t \le \frac{3\pi}{2}.$$

19. a)
$$y = \sqrt{25 - x^2}$$

 $-\frac{5}{2} \le x \le \frac{5}{2}$;

$$\delta \begin{cases} x = 4(t - \sin t) \\ y = 4(1 - \cos t) \end{cases}$$
$$\frac{3\pi}{2} \le t \le 2\pi.$$

$$20. a) y = \ln(4\sin x)$$

$$\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{4};$$

$$\delta \begin{cases} x = (t^2 - 2)\sin t + 2t\cos t \\ y = (2 - t^2)\cos t + 2t\sin t \end{cases}$$
$$\frac{\pi}{2} \le t \le \frac{3\pi}{2}.$$

21. a)
$$y = \frac{2}{3}(x+4)^{\frac{3}{2}}$$

-3 \le x \le 0;

$$\delta \begin{cases} x = 4\cos t - \cos 4t \\ y = 4\sin t - \sin 4t \end{cases}$$
$$\pi \le t \le \frac{3\pi}{2}.$$

22. a)
$$y = \frac{1}{4} \left(e^{2x} + e^{-2x} \right)$$

 $0 \le x \le 1;$

$$\delta \begin{cases} x = \frac{3}{2}t^2 - 2\\ y = \frac{t^3}{3} + 5\\ 0 \le t \le 4. \end{cases}$$

$$23. a) y = \ln(3\cos x)$$
$$0 \le x \le \frac{\pi}{4};$$

$$\delta \begin{cases} x = 6(t - \sin t) \\ y = 6(1 - \cos t) \end{cases}$$
$$\pi \le t \le \frac{3\pi}{2}.$$

24. a)
$$y = 3 + 2\ln(x^2 - 4)$$

3 \le x \le 5;

$$\delta \begin{cases} x = 3\cos^3 t \\ y = 3\sin^3 t \end{cases}$$
$$\frac{3\pi}{2} \le t \le 2\pi.$$

25. a)
$$y = \sqrt{36 - x^2}$$

-3 \le x \le 3;

$$\delta \begin{cases} x = 4\sin t - 3\cos t \\ y = 3\sin t + 4\cos t \end{cases}$$
$$\frac{3\pi}{2} \le t \le 2\pi.$$

$$26. a) y = \ln(5 \sin x)$$

$$\frac{\pi}{4} \le x \le \frac{\pi}{2};$$

$$\delta \begin{cases} x = 4(\cos t + t \sin t) \\ y = 4(\sin t - t \cos t) \end{cases}$$
$$\frac{3\pi}{2} \le t \le 2\pi.$$

27. a)
$$y = \frac{4}{3}(x-1)^{\frac{3}{2}}$$

 $1 \le x \le 2;$

$$\delta \begin{cases} x = (t^2 - 2)\sin t + 2t\cos t \\ y = (2 - t^2)\cos t + 2t\sin t \\ \frac{3\pi}{2} \le t \le 2\pi. \end{cases}$$

28. a)
$$y = \frac{1}{2} (e^x + e^{-x})$$

0 \le x \le 2;

$$\delta \begin{cases} x = 5\cos t - \cos 5t \\ y = 5\sin t - \sin 5t \end{cases}$$
$$0 \le t \le \frac{\pi}{2}.$$

$$29. a) y = \ln(2\cos x)$$

$$\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{\pi}{4};$$

$$\delta \begin{cases} x = \frac{t^3}{3} + 2 \\ y = \frac{3}{2}t^2 + 7 \\ 0 \le t \le 4. \end{cases}$$

30. a)
$$y = 1 - \ln(x^2 - 1)$$

3 \le x \le 4;

$$\delta \begin{cases} x = \frac{2}{9}t^{\frac{9}{2}} + 3 \\ y = \frac{t^3}{3} - 2 \\ 0 \le t \le 2. \end{cases}$$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Данко П. Е., Попов А. Г., Кожевникова Т. Я. Высшая математика в упражнниях и задачах. Часть 1. – М.: ООО "Изд-во Оникс", 2008. – 368 с.

Письменный Д. Т. Конспект лекций по математике. Часть 1. — М.: Изд.-во Айрис-пресс, 2012.-281 с.

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра информатики

В. П. Некрасов

МИНИМИЗАЦИЯ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ ЛОГИЧЕСКИЕ ИСЧИСЛЕНИЯ

Методические материалы

1 МИНИМИЗАЦИЯ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ В КЛАССЕ ДНФ

В настоящее время основные результаты по минимизации булевых функций получены для классического базиса $\{\neg, \land, \lor\}$. Этот базис будет рассматриваться в дальнейшем.

Кроме того, удобней работать с ДНФ, чем с другими формами представления булевой функции. Поэтому методы минимизации булевых функций ориентированы на класс ДНФ.

1.1 Существенные и несущественные переменные

Пусть функции f и g заданы следующей таблицей истинности (табл. 1): Таблица1

1	2	3	

Булева функция **существенно** зависит от переменной x_i , если найдутся два набора значений переменных, отличающихся только i-ой компонентой, на которых значения функции не совпадают.

Переменная, от которой функция существенно не зависит, называется **несущественной** для данной функции.

Рассмотрим функцию g. Проверим зависит ли существенно функция g от переменной x_1 . Для этого рассмотрим значения функции на наборах, отличающихся первой компонентой:

$$1) \begin{array}{c} 000 \\ 100 \end{array} \} \rightarrow g = 0$$

$$2) \begin{array}{c} 001 \\ 101 \end{array} \rightarrow g = 0$$

$$3) \begin{array}{c} 010 \\ 110 \end{array} \rightarrow g = 0$$

4)
$$\frac{011}{111} \rightarrow g = 1$$

На всех наборах, отличающихся первой компонентой, значения функции g совпадают, поэтому переменная x_1 является несущественной для этой функции.

Проверим зависит ли существенно функция д от переменной х₂. Для этого рассмотрим значения функции на наборах, отличающихся второй компонентой:

$$(001) \rightarrow g = 0$$

$$(011) \to g = 1$$

На наборе (001) g = 0, а на наборе (011) g = 1. Следовательно, переменная x₂ является существенной для функции g.

Проверим зависит ли существенно функция д от переменной х₃. Для этого рассмотрим значения функции на наборах, отличающихся третьей компонентой:

$$(010) \rightarrow g = 0$$

$$(011) \rightarrow g = 1$$

На наборе (010) g = 0, а на наборе (011) g = 1. Следовательно, переменная х₃ является существенной для функции g.

Рассмотрим функцию f. Проверим зависит ли она существенно от переменных x_1, x_2, x_3 .

Для переменной x_1 :

$$(000) \to f = 0$$

$$(000) \to f = 0$$
 — переменная $x_1 - является существенной для функции f.$

Для переменной x_2 :

$$(000) \to f = 0$$

$$(000) \to f = 0$$
 $(010) \to f = 1$ - переменная $x_2 - является существенной для функции f.$

Для переменной х₃:

$$(000) \to f = 0$$

$$(000) \to f = 0$$
 - переменная x_3 – является существенной для функции f.

Рассмотрим всевозможные функции двух переменных (п. 3.4):

$$f_1 = 0$$
, $f_{16} = 1$

$$f_4 = x_1$$
, $f_6 = x_2$, $f_{13} = \overline{x_1}$, $f_{11} = \overline{x_2}$, $f_2 = x_1 \cdot \underline{x_2}$, $f_8 = x_1 \underline{v} x_2$, $f_7 = x_1 \oplus x_2$, $f_{10} = x_1 \sim x_2$, $f_{14} = x_1 \rightarrow x_2$, $f_{12} = x_2 \rightarrow x_1$, $f_3 = x_1 \cdot \overline{x_2}$, $f_5 = \overline{x_1} \cdot x_2$, $f_9 = x_1 \overline{v} x_2$, $f_{15} = \overline{x_1} \cdot x_2$.

Функции f_1 и f_{16} существенно не зависят ни от x_1 , ни от x_2 . Функции f_4 и f_{13} существенно не зависят от переменной x_2 . Функции f_6 и f_{11} существенно не зависят от переменной х₁. Оставшиеся 10 функций существенно зависят от обеих переменных.

Выявление и удаление несущественных переменных позволяет сократить запись функции и, следовательно, минимизировать её реализацию.

Пример. По таблице 4.1 выпишем СДНФ функции д на единичных

наборах:
$$g_{1} = x_1 x_2 x_3 \lor x_1 x_2 x_3$$

Упростим функцию g:

$$g = \ x_1 {\overset{\centerdot}{}} x_2 {\overset{\centerdot}{}} x_3 \vee x_1 {\overset{\centerdot}{}} x_2 {\overset{\centerdot}{}} x_3 = x_2 {\overset{\centerdot}{}} x_3 {\overset{\centerdot}{}} (\ x_1 \vee x_1) = = x_2 {\overset{\centerdot}{}} x_3 {\overset{\centerdot}{}} 1 = x_2 {\overset{\centerdot}{}} x_3$$

Из упрощенной формулы видна «несущественность» переменной х₁.

1.2 Минимизация представлений функций в виде ДНФ

Показано, что любую функцию можно представить в виде дизъюнктивной нормальной формы по-разному. Будем оценивать представление функции по числу букв в ДНФ. Самым сложным представлением является представление в виде СДНФ. Это представление легко получается по таблице функции. ДНФ, содержащая минимальное число букв, называется минимальной (МДНФ).

Задачей минимизации булевых функций называют задачу получения МДНФ.

Различные методы минимизации основаны на применении двух операций: элементарного склеивания и элементарного поглощения.

Операции элементарного склеивания: $a \ b \lor a \cdot b = a$.

Доказательство: $a \ b \lor a \cdot b = a \cdot (b \lor b) = a \cdot 1 = a$.

Операции элементарного поглощения $a \lor a \cdot b = a$.

Доказательство: $a \lor a \cdot b = a \cdot (1 \lor b) = a \cdot 1 = a$.

Таким образом, переменная b для данных выражений является несущественной.

На методе склеивания и поглощения основаны эквивалентные преобразования булевых функций (п. 3.5/1/).

Если к исходной ДНФ применять операции элементарного склеивания и поглощения, то наступит момент, когда эти операции окажутся более неприменимыми. Будет получена **тупиковая** ДНФ.

Среди тупиковых содержится **минимальная** ДНФ, содержащая по сравнению с другими минимальное число букв.

Найти минимальную ДНФ среди тупиковых можно только методом полного перебора. Поэтому он применим лишь для функций алгебры логики с небольшим числом аргументов. В то же время тупиковая ДНФ может значительно отличаться по сложности от минимальной.

Рассмотрим три метода минимизации булевых функций, основанные на этих операциях, — минимизация с использованием матричных представлений (карты Карно), метод неопределенных коэффициентов и алгебраический метод (метод Квайна-Мак-Класки).

1.3 Метод минимизации по картам Карно

Метод применим для функций с числом переменных не более шести и удобен для ручной минимизации.

Пример 1.

Пусть дана функция f_1 трех переменных:

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = \underbrace{x_1 x_2 x_3}_{1} \lor \underbrace{x_1 x_2 \overline{x}_3}_{2} \lor \underbrace{x_1 \overline{x}_2 x_3}_{3} \lor \underbrace{x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3}_{4} \lor \underbrace{\overline{x}_1 x_2 x_3}_{5}$$

Множество переменных разобьем на две группы. Одной группе сопоставим строки таблицы, а второй — столбцы так, чтобы каждой клетке соответствовала комбинация переменных из этих групп.

Карта Карно для функции f₁:

	X		
$_{1}x_{2}/x_{3}$			
	0		
0			
	0		
1			5
	1		
1		2	1
	1		
0		4	3

При составлении карты Карно строки именуются всевозможными комбинациями значений переменных первой группы так, чтобы расстояние между соседними комбинациями было равно единице. Это означает, что единицам, расположенным в соседних по горизонтали или по вертикали клетках, соответствуют конъюнкции, которые можно склеить.

В нашем случае:

$$00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 00.$$

Аналогично именуются столбцы таблицы: $0 \to 1 \to 0$.

Заполнение карты производится по таблице соответствия исходной функции.

_ Например, конъюнкции $x_1x_2x_3$ соответствует клетка 11/1, конъюнкции x_1x_2 $\overline{x_3}$ — 11/0 и т. д.

Склеиваем 1_1 , 1_2 , 1_3 , $1_4 \rightarrow x_1$, так как содержимое этих клеток зависит только от x_1 и не меняется при изменении x_2 или x_3 . Для всех них $x_1 = 1$. Аналогично склеиваем: 1_5 , $1_1 \rightarrow x_2$ x_3

В итоге получаем минимальную форму функции f_1 : $f_1 = x_1 \lor x_2 \ x_3$.

Пример 2.

Пусть дана функция f_2 трех переменных:

$$f(x_1, x_2, x_3) = \underbrace{x_1 x_2 \overline{x}_3}_{1} \lor \underbrace{x_1 \overline{x}_2 x_3}_{2} \lor \underbrace{x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3}_{3} \lor \underbrace{\overline{x}_1 x_2 x_3}_{4} \lor \underbrace{\overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3}_{5} \lor \underbrace{\overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3}_{6}$$

Карта Карно для функции f_2 будет иметь вид:

X		
$_{1}X_{2}/X_{3}$		
0		
0		6
0		
1	5	4
1		
1	1	
1		
0	3	2

Возможно несколько вариантов склеивания переменных:

1)
$$1_4$$
, $1_6 \rightarrow \bar{x}_1 x_3$

$$1_3, 1_2 \rightarrow x_1 \ x_2$$

$$1_5, 1_1 \rightarrow x_2 x_3$$

Минимальная ДНФ функции f_2 имеет вид: $f_2 = x_1x_3 \lor x_1 x_2 \lor x_2 x_3$.

2)
$$1_6$$
, $1_2 \rightarrow \bar{x}_2 x_3$

$$1_5, 1_4 \rightarrow \bar{x}_1 x_2$$

$$1_1, 1_3 \rightarrow x_1 \ x_3$$

Минимальная ДНФ функции f_2 имеет вид: $f_2 = x_2 x_3 \lor x_1 x_2 \lor x_1 x_3$. **Пример 3**. Минимизируем функцию f_3 четырех переменных:

x_1x_2/x_3x_4	00	01	11	10
00		1_1	12	
01			13	
11			14	
10		15	16	17

Склеиваем:

$$1_1, 1_2, 1_5, 1_6 \rightarrow x_2 x_4$$

$$1_2, 1_3, 1_4, 1_5 \rightarrow x_3x_4$$

$$1_{6}, 1_{7} \rightarrow x_{1} \ x_{2}x_{3}$$

Минимальная ДНФ функции f_3 имеет вид: $f_3 = x_2x_4 \lor x_3x_4 \lor x_1 x_2x_3$.

Пример 4. Минимизируем функцию f_4 пяти переменных:

$$f_2(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \underbrace{x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 \overline{x}_4}_{1} \vee \underbrace{x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 x_4}_{2} \vee \underbrace{x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 x_4}_{3} \vee \underbrace{x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_5}_{4}$$

Если в конъюнкции переменная не присутствует, то единица ставится во все клетки, удовлетворяющие отсутствующим переменным.

$x_4x_5/x_1x_2x_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
00							14	11,4
01								1_{1}
11			13					12
10			13				14	12,4

Склеиваем:

$$1_3, 1_3 \rightarrow \bar{x}_1 x_2 x_3 x_4$$

$$1_4, 1_{1,4}, 1_4, 1_{2,4} \rightarrow x_1 \ x_2 \ x_5$$

$$1_{1,4}, 1_1, 1_2, 1_{2,4} \rightarrow x_1 \ x_2 \ x_3$$

Минимальная ДНФ функции f₄ имеет вид:

$$f_4 = x_1x_2x_3x_4 \lor x_1 x_2 x_5 \lor x_1 x_2 x_3.$$

1.4 Минимизация по методу неопределенных коэффициентов

Число переменных должно быть небольшим для ручной минимизации. Представим функцию $f(x_1,x_2,x_3)$ в виде следующей ДНФ:

$$\begin{split} f\left(x_{1},x_{2},x_{3}\right) &= K_{1}^{1}x_{1} \vee K_{1}^{0}\overline{x}_{1} \vee K_{2}^{1}x_{2} \vee K_{2}^{0}\overline{x}_{2} \vee K_{3}^{1}x_{3} \vee K_{3}^{0}\overline{x}_{3} \vee K_{12}^{11}x_{1}x_{2} \vee K_{12}^{10}x_{1}\overline{x}_{2} \vee K_{12}^{10}x_{1}\overline{x}_{2} \vee K_{12}^{10}x_{1}\overline{x}_{2} \vee K_{13}^{10}x_{1}\overline{x}_{3} \vee K_{13}^{01}\overline{x}_{1}\overline{x}_{3} \vee K_{13}^{01}\overline{x}_{1}\overline{x}_{3} \vee K_{13}^{00}\overline{x}_{1}\overline{x}_{3} \vee K_{13}^{00}\overline{x}_{1}\overline{x}_{3} \vee K_{23}^{00}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{23}^{10}x_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{23}^{010}x_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{010}x_{1}x_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{100}x_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{010}x_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{010}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{010}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{010}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{000}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{000}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{000}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{000}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{000}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{000}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \end{pmatrix}$$

В данной записи представлены всевозможные конъюнктивные члены, которые могут входить в ДНФ функции $f(x_1, x_2, x_3)$. Коэффициенты K с различными индексами являются неопределенными и подбираются так, чтобы получающаяся после этого дизъюнктивная форма была минимальной. Если задавать всевозможные наборы значений аргументов (x_1, x_2, x_3) и приравнивать полученное после этого выражение значению функции на выбранных наборах, то получим систему из 2^n уравнений:

$$\begin{cases} K_{1}^{1} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{11} \vee K_{123}^{111} = f(1,1,1) \\ K_{1}^{1} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{10} \vee K_{123}^{110} = f(1,1,0) \\ K_{1}^{1} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{101} = f(1,0,1) \\ K_{1}^{1} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{100} = f(1,0,0) \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{011} = f(0,1,1) \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{010} = f(0,1,0) \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{001} = f(0,0,1) \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{000} = f(0,0,0) \end{cases}$$

Пусть таблично задана некоторая функция $f(x_1,x_2,x_3)$. Если набор (x_1,x_2,x_3) таков, что функция на этом наборе равна нулю, то в правой части соответствующего уравнения будет стоять ноль. Поэтому все коэффициенты, входящие в левую часть данного уравнения, необходимо приравнять к нулю.

<u>Пример</u>:

$$f(x_1,x_2,x_3) = x_1x_2x_3 \lor x_1x_2 \quad x_3 \lor x_1 \quad x_2 \quad x_3 \lor x_1 \quad x_2 \quad x_3 \lor x_1 \quad x_2 \quad x_3$$

$$\begin{cases} K_{1}^{1} \lor K_{2}^{1} \lor K_{3}^{1} \lor K_{12}^{11} \lor K_{13}^{11} \lor K_{23}^{11} \lor K_{123}^{111} = 1 \\ K_{1}^{1} \lor K_{2}^{1} \lor K_{3}^{0} \lor K_{12}^{11} \lor K_{13}^{10} \lor K_{23}^{10} \lor K_{123}^{110} = 1 \\ K_{1}^{1} \lor K_{2}^{0} \lor K_{3}^{1} \lor K_{12}^{10} \lor K_{13}^{11} \lor K_{23}^{01} \lor K_{123}^{101} = 1 \\ K_{1}^{1} \lor K_{2}^{0} \lor K_{3}^{0} \lor K_{12}^{10} \lor K_{13}^{11} \lor K_{23}^{01} \lor K_{123}^{101} = 1 \\ K_{1}^{0} \lor K_{2}^{0} \lor K_{3}^{0} \lor K_{12}^{10} \lor K_{13}^{10} \lor K_{23}^{00} \lor K_{123}^{100} = 1 \\ K_{1}^{0} \lor K_{2}^{1} \lor K_{3}^{1} \lor K_{12}^{01} \lor K_{13}^{01} \lor K_{23}^{10} \lor K_{123}^{010} = 0 \\ K_{1}^{0} \lor K_{2}^{0} \lor K_{3}^{1} \lor K_{12}^{00} \lor K_{13}^{01} \lor K_{23}^{01} \lor K_{123}^{001} = 0 \\ K_{1}^{0} \lor K_{2}^{0} \lor K_{3}^{1} \lor K_{12}^{00} \lor K_{13}^{00} \lor K_{23}^{00} \lor K_{123}^{000} = 1 \end{cases}$$

В уравнениях, где справа стоят единицы, вычеркнем все нулевые коэффициенты. Из 5, 6 и 7 уравнений вытекает:

$$K_1^0 = K_2^0 = K_2^1 = K_3^0 = K_3^1 = K_{12}^{00} = K_{12}^{01} = K_{13}^{00} = K_{13}^{01} = K_{23}^{00} = K_{23}^{01} = K_{23}^{10} = K_{23}^{11} = K_{123}^{10} = K_{123}^{011} = K_{12$$

После этого данная система примет вид:

$$\begin{cases} K_{1}^{1} \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{11} \vee K_{123}^{111} = 1 \\ K_{1}^{1} \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{10} \vee K_{123}^{110} = 1 \\ K_{1}^{1} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{11} \vee K_{123}^{101} = 1 \\ K_{1}^{1} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{100} = 1 \\ K_{23}^{0} \vee K_{123}^{000} = 1 \end{cases}$$

Из оставшихся коэффициентов приравняем единице коэффициенты, определяющие конъюнкции наименьшего ранга для каждого уравнения. Остальные коэффициенты приравняем нулю. Это можно сделать, так как дизъюнкция равна единице, если хотя бы один ее член равен единице:

$$K_{12}^{11} = K_{12}^{10} = K_{13}^{11} = K_{13}^{10} = K_{123}^{111} = K_{123}^{110} = K_{123}^{101} = K_{123}^{100} = K_{123}^{100} = 0$$

Получим систему:

$$\begin{cases} K_1^1 = 1 \\ K_1^1 = 1 \\ K_1^1 = 1 \\ K_1^1 = 1 \\ K_{23}^{00} = 1 \end{cases}$$

Отсюда минимальная ДНФ функции f равна:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee x_2 x_3$$

Метод эффективен при ручной минимизации для функций с числом переменных не более шести, так как число уравнений для n переменных равно 2^n .

1.5 Метод минимизации Квайна-Мак-Класки (метод покрытия)

Метод основан на выявлении в ДНФ конъюнкций, которые могут быть склеены, и применении к ним этих операций. Поскольку склеивать можно только конъюнкции, отличающиеся в одной переменной (соседние конъюнкции), то предварительно их разбивают на группы таким образом, чтобы проверять было необходимо только конъюнкции соседних групп.

Этот метод лучше всего подходит для автоматизации, поэтому он чаще всего используется в программах минимизации.

Предположим, что минимизируемая функция задана в СДНФ. Будем называть элементарные конъюнкции ранга \mathbf{n} , входящие в СДНФ, минитермами ранга \mathbf{n} .

Метод состоит из последовательного выполнения следующих этапов:

1 Нахождение простых импликант

Все минитермы данной функции сравниваются между собой попарно. Если два минитерма имеют вид $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x_i}$ и $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x_i}$, то проведя элементарные склеивание и поглощение получаем минитерм \mathbf{a} ранга ($\mathbf{n-1}$).

$$\underbrace{ax_i \quad u \quad a\overline{x}_i}_{a \quad (n-1)}$$

Минитермы ранга \mathbf{n} , для которых произошло склеивание, отмечаются звездочкой (*).

После построения всех минитермов (n-1) ранга их опять сравнивают попарно между собой и получают минитермы (n-2) ранга. При этом минитермы (n-1) ранга отмечаются звездочкой (*) и так далее, пока полученные минитермы l-го ранга уже не склеиваются между собой.

Все неотмеченные звездочкой (*) минитермы называются первичными или **простыми** импликантами.

Пример.

Дана функция f четырех переменных:

Если минитермы четвертого ранга, например, x_1 $x_2x_3x_4$ и $x_1x_2x_3x_4$, склеить по переменной x_2 , то получим минитерм третьего ранга $x_1x_3x_4$. Для получения всех минитермов третьего ранга необходимо попарное сравнение всех минитермов четвертого ранга. Если их число равно \mathbf{k} , то перебор составит $\frac{k(k+1)}{2}$.

Перебор можно уменьшить, разбив минитермы по уровням (по числу неинвертированных переменных в каждом уровне).

Очевидно, что склеивание по какой-либо переменной возможно лишь при сравнении минитермов соседних уровней.

Перепишем функцию f следующим образом:

$$f(x_1, x_2, \overline{x_3}, x_4) = \underbrace{\overline{x_1} x_2 \overline{x_3} \overline{x_4}}_{1} \vee \underbrace{\overline{x_1} \overline{x_2} x_3 x_4}_{2} \vee \underbrace{\overline{x_1} x_2 \overline{x_3} x_4}_{3} \vee \underbrace{x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_4}_{3} \vee \underbrace{x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4}}_{4} \vee \underbrace{x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} \overline{x_4}}_{5} \vee \underbrace{\overline{x_1} x_2 x_3 x_4}_{6} \vee \underbrace{x_1 \overline{x_2} x_3 x_4}_{7} \vee \underbrace{x_1 \overline{x_2} \overline{x_3} x_4}_{8}$$

Разбиение минитермов по уровням представлено в табл. 2:

Таблица 2

Номер		Mı	Уровень			
1		\mathbf{x}_2	_ X3	_ X4	*	1
2	- X ₁	_ X ₂	X 3	X4	*	2
3	_ X ₁	X2	_ X3	X4	*	2
4	\mathbf{x}_1	_ X ₂	_ X ₃	X4	*	2
5	\mathbf{x}_1	\mathbf{x}_2	_ X3	_ X4	*	2
6	- X ₁	X2	X 3	X4	*	3
7	X 1	_ X ₂	X3	X4	*	3
8	X 1	X2	_ X3	X4	*	3

Далее, сравниваются и склеиваются минитермы соседних уровней. В табл. 3 в первом столбце записаны номера склеиваемых минитермов, а во втором – полученные минитермы.

Таблица 3

		I aomini	iu S
(1 и 3)		X2	_ X ₃
(1 и 5)	X 2	_ X3	_ X ₄
(2 и 6)	_ X ₁	X 3	X4
(2 и 7)		X 3	X4
(3 и 6)	_ X ₁	X 2	X4
(3 и 8)	X 2	— X3	X4
(4 и 7)	X 1	_ X2	X4
(4 и 8)	X 1	_ X ₃	X 4
(5 и 8)	X1	X2	_ X ₃

Полученные минитермы третьего ранга снова разбиваем по уровням (табл. 4):

Таблица 4

Номер		Уровень				
1	_ X ₁	\mathbf{x}_2	_ X3	_	*	1
2	_	X2	_ X3	_ X4	*	1
3	_ X ₁	_	X 3	X4		2
4	_	_ X2	X 3	X4		2
5	_ X ₁	X2	_	X 4		2
6	_	X2	_ X3	X 4	*	2
7	\mathbf{x}_1	_ X2	_	X4		2
8	X 1	_	_ X3	X4		2
9	X1	X2	_ X3	_	*	2

Склеиваем минитермы соседних уровней (табл. 5):

Получены минитермы второго ранга x_2 x_3 .

Дальнейшее склеивание невозможно. Поэтому простыми импликантами являются во-первых минитермы второго ранга x_2 x_3 , а во-вторых минитермы третьего ранга из табл. 4.4, не отмеченные (*):

2 Расстановка меток

После первого этапа наша функция имеет вид:

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4) = \bar{x}_1x_3x_4 \vee \bar{x}_2x_3x_4 \vee \bar{x}_1x_2x_4 \vee x_1 \bar{x}_2x_4 \vee x_1 \bar{x}_3x_4 \vee x_2 \bar{x}_3 = V \lambda_i$$

Для нахождения минимальной ДНФ нужно найти минимальное подмножество из λ_i , покрывающее конъюнкции исходной СДНФ, для чего необходимо отбросить некоторое количество простых импликант.

Составим табл. 6, у которой число строк равно количеству первичных импликант, а число столбцов — количеству минитермов исходной функции. Если в некоторый минитерм входит какая-либо из простых импликант, то на пересечении соответствующего столбца и строки ставится метка.

Таблица 6

	$\bar{x}_1\bar{x}_2x_3x_4$	$\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 \bar{x}_4$	$\overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3 x_4$	$\overline{x}_1 x_2 x_3 x_4$	$x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3 x_4$	$x_1\overline{x}_2x_3x_4$	$x_1 x_2 \overline{x}_3 \overline{x}_4$	$x_1x_2\overline{x}_3x_4$
$\bar{x}_1 x_3 x_4$	V			>				
$\bar{x}_2 x_3 x_4$	V					V		
$\overline{x}_1 x_2 x_4$			>	>				
$x_1 \overline{x}_2 x_4$					V	V		
$x_1\overline{x}_3x_4$					V			V
$x_2\overline{x}_3$		>	>				>	>

3 Нахождение существенных импликант

Если в каком-либо из столбцов табл. 6 имеется только одна метка, то простая импликанта, стоящая в соответствующей строке называется **существенной** импликантой. Она должна обязательно присутствовать в минимальной форме функции.

Поэтому из табл. 6 исключаются строки, соответствующие существенным импликантам, и столбцы минитермов, покрываемых этими существенными импликантами.

Для нашего примера существенной импликантой является x_2 x_3 . Она покрывает минитермы:

$$x_1x_2$$
 x_3 x_4 , x_1x_2 x_3x_4 , x_1x_2 x_3 x_4 , x_1x_2 x_3x_4 . Поэтому эти столбцы будут вычеркнуты.

Табл. 6 преобразуется в табл. 7:

									Таблица 7
		$\bar{x}_1\bar{x}_2$	$x_{3}x_{4}$	$\bar{x}_1 x_2$	$x_{3}x_{4}$	$x_1 \overline{x}_2$	$\bar{x}_3 x_4$	$x_1\overline{x}_2$	$x_{3}x_{4}$
\bar{x}_1	$x_{3}x_{4}$	V		\vee					
\bar{x}_2	$x_{3}x_{4}$	V						V	
\bar{x}_1	$x_{2}x_{4}$			V					
x_1	$\overline{x}_2 x_4$					V		V	
x_1	$\overline{x}_3 x_4$					V			

4 Вычеркивание лишних столбцов

Исследуется таблица, полученная после третьего этапа. Если в ней есть два столбца, в которых используются метки в одинаковых строках, то один из них вычеркивается. Это можно сделать в силу того, что покрытие оставшегося столбца будет осуществлять покрытие выброшенного минитерма.

В нашем случае одинаковых столбцов нет.

5 Вычеркивание лишних простых импликант

Если после вычеркивания некоторых столбцов на четвертом этапе в таблице появляются строки, в которых нет ни одной метки, то простые импликанты, соответствующие этим строкам, исключаются из дальнейшего рассмотрения.

6 Выбор минимального покрытия максимальными интервалами

Выбирается такая совокупность простых импликант, которая включает метки во всех столбцах. При нескольких возможных вариантах отдается предпочтение варианту с минимальным суммарным числом букв в импликантах, образующих покрытие.

В итоге получаем минимальную ДНФ:

$$f = x_1 x_3 x_4 \vee x_1 \quad x_2 x_4 \vee x_2 \quad x_3$$

2 ЛОГИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ

В математической логике изучаются способы формального представления высказываний, построения новых высказываний из имеющихся с помощью логически верных преобразований, а также методы установления истинности или ложности высказываний.

Современная математическая логика включает два основных раздела: логику высказываний и охватывающую ее логику предикатов, для построения которых существуют два подхода — формальная логика и логические исчисления (рис. 1).




Рис. 1 Способы построения логики

Между основными понятиями этих походов к формальной логике существует взаимнооднозначное соответствие. Их изоморфизм обеспечивается единством законов логики, лежащих в основе допустимых преобразований.

5.1 Формулы и подстановки

Как говорилось в п. 3.2 /1/ под высказыванием понимают грамматически правильное повествовательное предложение, про которое можно сказать, что оно либо истинно, либо ложно.

Из простых высказываний образуют сложные высказывания с помощью логических связок: отрицания, конъюнкции, дизъюнкции, импликации, эквиваленции, неравнозначности.

Будем обозначать высказывания либо малыми, либо большими латинскими буквами.

Буквы, обозначающие высказывания, логические связки и скобки составляют алфавит логики высказываний. С его помощью могут быть построены различные логические формулы.

Определение формулы:

1. Переменные, обозначающие высказывания, суть формулы.

- 2. Если A и B формулы, то $\ \bar{A}, (A \wedge B), (A \vee B), (A \to B), (A \sim B), (A \oplus B)$ также формулы.
 - 3. Других формул нет.

Определение носит рекурсивный характер: первая его часть определяет элементарные формулы, вторая — позволяет из любых формул образовывать новые формулы.

Всякое сложное высказывание, которое состоит из простых высказываний, связанных логическими связками, можно представить в символьной форме. В итоге получим высказывательную формулу. На каждом наборе значений переменных формула принимает значение «Истина» или «Ложь» (0 или 1

Напишем формулу для следующих предложений:

- 1. «Если вечером пьешь много кофе, то ночью плохо спишь и утром просыпаешься с головной болью. Вечером пьешь мало кофе, а ночью не спишь.
- 2. «Если получаешь премию, то улучшается настроение и хочется петь. Премию не получаешь, а настроение улучшается.»
 - 1. Первое составное высказывание состоит из следующих простых:
 - А «Вечером пьешь много кофе»;
 - В «Ночью плохо спишь»;
 - С «Утром просыпаешься с головной болью».

С учетом введенных обозначений простых высказываний и логических связок сложное высказывание будет иметь вид:

$$(A \rightarrow B \cdot C) \cdot A \cdot B$$

- 2. Второе составное высказывание состоит из следующих простых:
- А «Получаешь премию»;
- В «Улучшается настроение»;
- С «Хочется петь».

С учетом введенных обозначений простых высказываний и логических связок сложное высказывание будет иметь вид:

$$(A \rightarrow B \cdot C) \cdot \bar{A} \cdot B$$

Как видим из примеров оба составных высказывания описываются одной и той же формулой, хотя имеют различное содержание.

В логике изучается строение сложных логических высказываний, выраженных формулами, вне зависимости от содержания составляющих их простых высказываний. Поэтому данные высказывания логически неразличимы. Истинностное значение сложного высказывания будет зависеть лишь от истинности либо ложности входящих в него простых высказываний.

Составим таблицу истинности для полученной формулы (табл. 8).

Таблица 8

A	В	С	ВС	A→BC	Ā	ĀB	(A→BC) ĀB
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	0	0	0

Из таблицы следует, что формула истинна на двух наборах значений аргументов: (0, 1, 0) и (0, 1, 1).

На полученном логическом выражении хорошо прослеживается рекурсивный характер введенного определения формулы. На рис. 2 процесс построения формулы разнесен по уровням. Из рисунка видно как исходя из простых высказываний и последовательно применяя п. 2, получаем все более сложные логические конструкции.




Рис. 2 Построение логической формулы

Определение подстановки

Если имеется некоторая высказывательная формула, то можно построить соответствующее сложное предложение, заменяя буквы простыми предложениями. Полученное таким образом предложение называется **подстанов**кой в данную формулу.

Например, если произвести следующую замену: А — «На дворе зима», В — « $3 \times 2 = 6$ », С — «телевизор включен», то по формуле А \rightarrow В • С получаем подстановку: «Если на дворе зима, то $3 \times 2 = 6$ и телевизор включен».

Истинность этого высказывания определяется только таблицей истинности и никак не связана с конкретным содержанием как простых предложений, так и полученного сложного предложения.

Из табл. 8 следует, что логическая функция истинна на всех наборах, кроме (1,0,1),(1,0,1),(1,1,0).

Например, при A=0, B=0 и C=1 получим истинное высказывание: «Если на дворе не зима, то $3\times 2\neq 6$ и телевизор включен».

Еще раз следует подчеркнуть, что в логике высказываний мы отвлекаемся от содержательного смысла высказываний и рассматриваем только их истинностный смысл.

2 Тавтологии и противоречия

Тавтология — это **тождественно истинная формула**, то есть такая формула, которая принимает единичные значения при любых значениях ее компонентов. Например: $X \vee \overline{X} = 1$.

Тождественно ложная формула на всех наборах ее компонентов принимает нулевые значения и называется **противоречием**. Например: $X \cdot \overline{X} = 0$.

В технических приложениях логические функции, выражаемые тавтологиями или противоречиями, не представляют практического интереса. В логике высказываний они играют первостепенную роль.

Пример тавтологии: «Если регулярно посещать занятия в институте (A), то знания увеличиваются (B). При увеличении знаний (B) возрастает вероятность успешной сдачи сессии (C). Занятия регулярно посещаются (A), следовательно сессия должна быть успешно сдана (C)».

Тавтология обозначается символом \models . Получили высказывательную формулу: \models (A \rightarrow B)(B \rightarrow C)A \rightarrow C. (1) Существует три способа доказательства тавтологий:

1 Построение таблиц истинности

Для проверки является ли формула (1) тавтологией составим таблицу истинности (табл. 3), из которой следует доказательство.

C В $B \rightarrow C$ $(A \rightarrow B)(B \rightarrow C)A$ $(A \rightarrow B)(B \rightarrow C)A \rightarrow C$ $A \rightarrow B$

Таблица 3

2 Эквивалентные преобразования

При данном способе используются следующие эквивалентные преобразования: $A \to B = \overline{A} \lor B, \ A \sim B = \overline{A} \ \overline{B} \lor A \cdot B.$

Преобразуем формулу (1) следующим образом: $(P \to Q)(Q \to R)P \to R = (\overline{P} \lor Q)(\overline{Q} \lor R)P \to R = (\overline{P} \overline{Q} \lor \overline{P}R \lor Q\overline{Q} \lor QR)P \to R = (\overline{P} \overline{Q} \lor \overline{P}R \lor QR)P \to R = (\overline{P} \overline{Q} \lor \overline{P}R \lor QR)P \to R = (\overline{P} \overline{Q} \lor \overline{P}R \lor QR)P \to R = (\overline{P} \overline{Q} \lor \overline{P}R \lor QR)P \to R = \overline{Q} \lor \overline{P} \lor \overline{P} \lor R = \overline{Q} \lor \overline{Q} \lor R \to \overline{Q} \lor \overline{Q} \lor R \to \overline{Q} \lor R \to \overline{Q} \lor R \to \overline{Q} \lor \overline{Q} \lor R \to \overline{Q} \lor \overline{Q} \lor R \to \overline{Q} \lor \overline{Q}$

3 Метод «от противного»

Формула не является тавтологией, если она принимает значение 0 хотя бы на одном наборе значений переменных. Вышеприведенная формула (1) примет значение 0, если и только если $\mathbf C$ ложно (по свойству импликации), но тогда формула

 $(A \to B)(B \to C)A$ правой части должна быть истинна. Тогда по свойству конъюнкции должны быть истинны $(A \to B)$, $(B \to C)$ и A. Из истинности A и истинности

 $\mathbf{A} o \mathbf{B}$ следует истинность \mathbf{B} . Из истинности \mathbf{B} и $\mathbf{B} o \mathbf{C}$ следует истинность \mathbf{C}

Мы предположили, что C ложно, то есть $\overline{\mathbf{C}}$ истинно. Из истинности \mathbf{C} и $\overline{\mathbf{C}}$ следует противоречие. Следовательно, формула (1) — тавтология.

3 Законы логики высказываний

Различные подстановки в тавтологию всегда являются истинными предложениями, то есть тавтологии можно рассматривать как логические истинные схемы рассуждений. Поэтому они играют роль законов или теорем логики высказываний, позволяющих из правильных посылок строить правильные следствия.

Наиболее часто используются следующие законы:

- 1. $P \rightarrow P$ закон тождества
- 2. $P \vee \overline{P}$ закон «исключенного третьего»
- 3. $\overline{P \cdot \overline{P}}$ закон противоречия
- 4. $\overline{\overline{P}} \sim P$ закон двойного отрицания
- 5. Р \rightarrow (Q \rightarrow Р) истина из чего угодно
- 6. $\overline{P} \rightarrow (Q \rightarrow P)$ из ложного что угодно
- 7. $(P \rightarrow Q)P \rightarrow Q$ modus ponens
- 8. $(P \rightarrow Q) \stackrel{\frown}{Q} \rightarrow \stackrel{\frown}{P}$ modus tollens $\stackrel{\frown}{(P \rightarrow Q)} \stackrel{\frown}{Q} \rightarrow P$
- 9. $(P \to Q)(Q \to R) \to (P \to R)$ закон силлогизма
- 10. $(P \rightarrow Q) \rightarrow (\bar{Q} \rightarrow \bar{P})$ закон контрапозиции

Каждый из законов логики высказываний отображает в символьной форме некоторую схему доказательства.

4 Логическое следствие

Формула В является **логическим следствием** формулы A, если В истинна на всех наборах значений переменных, для которых A истинна.

Обозначение: $A \Rightarrow B$.

Теорема 1: $A \Rightarrow B$, если и только если $\models A \rightarrow B$.

Необходимость: Пусть $A \to B$ — тавтология. Импликация будет ложна при истинном A и ложном B, но по определению логического следствия из истинности A всегда следует истинность B.

Достаточность: Пусть выполняется логическое следствие. По определению логического следствия исключается случай, когда A истинна, а B – ложна. Отсюда следует, что $A \rightarrow B$ истинна на всех наборах значений переменных, то есть $A \rightarrow B$ – тавтология.

Теорема доказана.

Два утверждения A и B называются логически эквивалентными, если $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow A$.

Логическое следствие означает, что из истинности A следует истинность B (A \Rightarrow B), но если A ложно, то относительно B утверждать ничего нельзя. Это отношение обобщается на совокупность высказываний: B есть логическое следствие высказываний $A_1, A_2, ..., A_m$, если из истинности всех A_i следует истинность B. По определению конъюнкции это сводится к соотношению $A_1, A_2, ..., A_m \Rightarrow$ B, необходимым и достаточным условием которого является тавтология.

Пример: Даны высказывания $(A \rightarrow B)(C \rightarrow D)$, $BD \rightarrow E$, \overline{E} . Требуется установить, является ли высказывание $\overline{A} \lor \overline{C}$ логическим следствием, то есть

$$(A \rightarrow B)(C \rightarrow D)$$
, $BD \rightarrow E$, $\overline{E} \Rightarrow \overline{A} \vee \overline{C}$.

Для этого по теореме 1 следует доказать тавтологию выражения:

$$\models (A \to B)(C \to D)(BD \to E) \xrightarrow{E} \to (\xrightarrow{A} \lor \xrightarrow{C}).$$

Доказательство будем вести «от противного».

Обозначим конъюнкции, входящие в левую часть выражения через (1), (2), (3), (4).

$$\models (A \to B)(C \to D)(BD \to E)\overline{E} \to (\overline{A} \lor \overline{C})$$

По определению конъюнкции они должны быть истинны: (1), (2), (3), (4) — истина.

- 1) Пусть (5): $\overline{A} \vee \overline{C}$ ложно, тогда $\overline{\overline{A} \vee \overline{C}} = \overline{A} \cdot \overline{\overline{C}} = AC$ истина. Отсюда следует истинность A (6) и C (7).
 - 2) Из (6) и (1) следует истинность В (8).
 - 3) Из (7) и (2) следует истинность D (9).
 - 4) Из (8) и (9) следует истинность ВD (10).
 - 5) Из (10) и (3) следует истинность Е (11).
 - 6) Из (11) и (4) следует истинность Е (12).
 - 7) Из (4) и (12) получили противоречие: $E \cdot E = 0$.

Следовательно, $\bar{A} \lor \bar{C}$ является логическим следствием высказываний $(A \to B)(C \to D)$, $BD \to E$, \bar{E} .

5 Правила вывода

Главная задача формальной теории вывода: образование из некоторой совокупности тавтологий новых формул, которые также являются тавтологиями.

Правила вывода:

1. Правило подстановки:

Если A – тавтология, то заменяя в ней буквой X всюду, где она входит, произвольной формулой B, получаем также тавтологию.

2. **Правило заключения** (следует из закона modus ponens):

Если A и $A \rightarrow B$ – суть тавтологии, то B – тоже тавтология.

Формула называется выводимой в исчислении высказываний, если она может быть получена из конечной совокупности исходных формул путем конечного числа шагов применения правил вывода.

6 Проблема полноты исчисления высказываний

Вообще говоря, не все тождественно истинные формулы могут быть выведены из произвольного множества тавтологий. В то же время, строго доказано, что можно выбрать такую конечную совокупность исходных тавтологий (аксиом исчисления высказываний), из которой выводимы все тождественно истинные формулы. Это положение решает проблему полноты исчисления высказываний.

Предложено много различных систем аксиом исчисления высказываний. Например:

```
1. A \rightarrow (B \rightarrow A)

2. ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A

3. (A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))

4. AB \rightarrow A

5. AB \rightarrow B

6. (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow BC))

7. A \rightarrow (A \lor B)

8. B \rightarrow (A \lor B)

9. (A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \lor B) \rightarrow C))

10. (A \sim B) \rightarrow (A \rightarrow B)

11. (A \sim B) \rightarrow (B \sim A)

12. (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow (A \sim B)

13. (A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A)

14. A \rightarrow A
```

Из этих 15 аксиом можно вывести тавтологию.

15. $\overline{A} \rightarrow A$

В качестве примера выведем тавтологию: $AB \rightarrow BA$.

Выберем аксиому (6):

$$\models$$
 (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow BC)).

Подставим вместо A формулу AB. По правилу подстановки мы снова получим тавтологию: \models (AB \rightarrow B) \rightarrow ((AB \rightarrow C) \rightarrow (AB \rightarrow BC)).

Подставим вместо С формулу А. По правилу подстановки мы снова получим тавтологию: $\models (AB \to B) \to ((AB \to A) \to (AB \to BA))$.

Посылка в этой формуле — это аксиома (5). Поэтому по правилу заключения получим тавтологию: \models (AB \rightarrow A) \rightarrow (AB \rightarrow BA).

Посылка в этой формуле является аксиомой (4). По правилу заключения получаем тавтологию: \models AB \rightarrow BA.

7 Построение доказательств в логике высказываний

Отношение эквивалентности удовлетворяет следующим законам:

- 1. Рефлексивность: A = A
- 2. Симметричность: если A = B, то B = A
- 3. Транзитивность: если A = B и B = C, то A = C.

Отношение порядка удовлетворяет следующим законам:

- 1. Рефлексивность: $A \Rightarrow B$
- 2. Антисимметричность: если $A \Rightarrow B$, то $\bar{B} \Rightarrow \bar{A}$
- 3. Транзитивность: если $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow C$, то $A \Rightarrow C$.

В булевой логике все доказательства строились на отношении эквивалентности. В логике высказываний все доказательства строятся на отношении порядка, которое существует между причиной и следствием.

8 Дедуктивный метод вывода тавтологий

Вывод тавтологии с помощью аксиоматического подхода довольно сложен. Более простой и краткий способ вывода тавтологий основан на теореме дедукции: если формула В является логическим следствием формул A_1 , A_2 ,..., A_m , то есть

 $A_1, A_2, ..., A_m \Rightarrow B$, то $\models A_1 \rightarrow (A_2 \rightarrow (... \rightarrow (A_m \rightarrow)...)$. При этом говорят, что формула B выводима из формул $A_1, A_2, ..., A_m$.

Доказательство: Так как B является логическим следствием формул $A_1, A_2, ..., A_m$, то есть $A_1, A_2, ..., A_m \Rightarrow B$, то должно выполняться, что B следует из конъюнкции этих формул $A_1, A_2, ..., A_m \rightarrow B$.

$$A_{1} \cdot A_{2} \dots A_{m} \rightarrow B = \overline{A_{1} A_{2} \dots A_{m}} \vee B = \overline{A_{1}} \vee \overline{A_{2}} \vee \dots \vee \overline{A_{m}} \vee B = \overline{A_{1}} \vee \overline{A_{2}} \vee \dots (A_{m} \rightarrow B) = \dots = (A_{1} \rightarrow (A_{2} \rightarrow \dots (A_{m} \rightarrow B) \dots))$$


Так как исходная формула — тавтология, то полученная логически эквивалентная ей формула — тоже тавтология. Из теоремы дедукции и определения логического следствия вытекают следующие положения:

1. $A_1, A_2, ..., A_m \Rightarrow A_i (i = \overline{1,m})$, то есть любая из совокупности посылок является логическим следствием этой совокупности.

2. Если
$$A_1,A_2,...,A_m \Rightarrow B_j$$
 $(j=\overline{1,n})$ и $B_1,B_2,...,B_n \Rightarrow B$, то $A_1,A_2,...,A_m \Rightarrow B$.

С помощью этих правил можно представить доказательство того, что формула B есть логическое следствие формул $A_1, A_2, ..., A_m$ в виде цепочки формул, последней из которых является B. Промежуточные формулы $B_1, B_2, ..., B_n$ получаются на основании известных логических законов, аксиом и эквивалентностей.

Пример: доказать, что $(A \lor B) \to C$, $C \to (D \lor E)$, $E \to F$, \bar{D} $\bar{F} \Rightarrow \bar{A}$.



9 Логика предикатов

С помощью логики высказываний $\{\ \ \ \ , \land, \lor, \to, \sim \}$ можно описать структуру сложных высказываний. Для описания внутренней логической структуры простых высказываний (то есть высказываний, не содержащих логических связок) используется логика предикатов.

Рассмотрим примеры высказываний:

 $a = \langle\langle 9 - \text{нечетное число}\rangle\rangle = 1$

 $b = \langle \langle 8 - \text{нечетное число} \rangle = 0$

 $c = (6 \neq 5) = 1$

d = «В Екатеринбурге жителей больше, чем в Ревде» = 1

e= «В Москве жителей больше, чем в любом другом городе России» = 1.

Высказывания \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} , \mathbf{d} , \mathbf{e} — простые. Все, что о них можно сказать — это то, что высказывание \mathbf{b} ложно, а остальные — истинны. В то же время, ясно, что между высказываниями \mathbf{a} и \mathbf{b} или \mathbf{d} и \mathbf{e} гораздо больше сходства, чем, например, между высказываниями \mathbf{a} и \mathbf{c} .

В высказываниях **a** и **b** речь идет о числах, которым приписывается свойство «быть нечетным». В высказываниях **d** и **e** говорится о городах, которым приписывается свойство «иметь больше жителей».

Сходство высказываний **a** и **b** заключается в том, что они принадлежат одному и тому же одноместному предикату: $P(X) = \langle x \rangle$ нечетное число».

Аналогично, высказывания d и e принадлежат двуместному предикату:

P(X, Y) = «В городе X жителей больше, чем в городе Y».

N-местный предикат $P(x_1, x_2,..., x_n)$ – это **неоднородная** двузначная **логическая функция**. Аргументы $x_1 \in X_1, x_2 \in X_2,..., x_n \in X_n$ – это **предметные переменные**. Область значений предиката, то есть значения множеств $X_1, X_2, ..., X_n$ – **предметные постоянные**. **Область значений** предиката **логическая** $\{H, H\}$ или

 $\{0, 1\}$. Отсюда следует неоднородность предиката — область изменения аргументов предметная, а значений — логическая.

При подстановке вместо предметных переменных предметных констант из множеств $X_1, X_2, ..., X_n$ предикат превращается в истинное или ложное высказывание.

Пример 1. Пусть дан предикат $P(X) = \langle X - \text{нечетное число} \rangle$. Предметная область предиката $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. При X = 9 получаем истинное высказывание: $P(9) = \langle 9 - \text{нечетное число} \rangle = 1$. При X = 8 получаем ложное высказывание: $P(8) = \langle 8 - \text{нечетное число} \rangle = 0$.

Пример 2. Предметная область $M = \{Mockba, Ekatepuhбypr, Pebda\}.$ Над областью M определен предикат P(X, Y) = «B городе X жителей больше, чем в городе Y». При x = Ekatepuhбypr и y = Pebda получаем истинное высказывание: P(X, Y)=1, при y = Mockba - ложное высказывание: <math>P(X, Y)=0.

Таким образом, **предикаты** — это **переменные высказывания**, которые становятся истинными или ложными при подстановке вместо предметных переменных предметных констант.

Из предикатов можно получить конкретные высказывания, не содержащие предметных констант, а утверждающие нечто обо всей предметной области. Для этого используют две операции, называемые кванторами:

 \forall — квантор общности, \exists — квантор существования.

Выражение $\forall \mathbf{x} \ \mathbf{P}(\mathbf{x})$ интерпретируется следующим образом: для любого х предикат $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ истинный.

Выражение $\exists x \ P(x)$ интерпретируют следующим образом: **суще- ствует** такое x, что предикат P(x) истинный.

Пример 3. Пусть предметная область предиката P(x) = x - x нечетное число». Предметная область предиката $M_1 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

Тогда P(x) — тождественно истинный предикат, так как при подстановке вместо x любой из предметных констант, он превращается в истинное высказывание. Поэтому справедливо выражение: $\forall x P(x)$.

Если же предметная область $M_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, то справедливо выражение: $\exists x \ P(x)$.

Присоединение квантора с переменной х к предикатной формуле, содержащей х, называется **навешиванием** квантора на переменную х. Переменная х при этом превращается из **свободной** в **связанную**. Вместо нее подставлять предметные константы уже нельзя.

Свободная переменная х – это обычная переменная, которая может принимать различные значения из предметной области М.

Выражения $\forall x \ P(x)$ и $\exists x \ P(x)$ не зависят от x. Если вместо x подставить y, то истинность выражений $\forall y \ P(y)$ и $\exists y \ P(y)$ не изменится.

Связанные переменные встречаются не только в логике. Например, в

```
выражениях \sum_{x=1}^{5} f(x) или \int_{a}^{b} f(x) dx переменная х является связанной.
```

Значения этих выражений не зависят от \mathbf{x} , поскольку

$$\sum_{x=1}^{5} f(x) = f(1) + f(2) + f(3) + f(4) + f(5), \ a \int f(x) dx = F(b) - F(a).$$

В языках программирования параметр оператора цикла FOR также является связанной переменной. Пусть требуется вычислить квадраты целых чисел от 1 до 10. На языке Turbo Pascal это запишется следующим образом:

```
for i = 1 to 10 do

begin

y := i*i;

writeln('y = ',y:3);

end;
```

Параметр цикла i – это связанная переменная. Поэтому значения y не изменятся, если i заменить, например, на j.

```
for j = 1 to 10 do

begin

y := j*j;

writeln('y = ',y:3);

end:
```

Сказать, что «для всех х свойство Р истинно» — это все равно, что сказать, что конъюнкция всех значений предикатной функции равна 1:

$$\forall x P(x) = P(a) \cdot P(b) \cdot P(c) \cdot ... = 1.$$

Квантор существования означает дизъюнкцию всех значений предикатной функции: $\exists x \ P(x) = P(a) \lor P(b) \lor P(c) \lor ... = 1$.

К кванторам применимы законы де Моргана:

$$\overline{\forall x}P(x) = \overline{P(a) \cdot P(b) \cdot P(c)} = \overline{P(a)} \vee \overline{P(b)} \vee \overline{P(c)} = \exists (x)\overline{P(x)}$$

$$\overline{\exists x}P(x) = \overline{P(a) \vee P(b) \vee P(c)} = \overline{P(a)} \cdot \overline{P(b)} \cdot \overline{P(c)} = \forall (x)\overline{P(x)}$$

Пример 4. Пусть задан предикат $P(x) = \langle x - \text{простое число} \rangle$. Предметная область предиката $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, \ldots\}$. При изменении $x = 1, 2, 3, 4, \ldots$ предикатная функция пробегает ряд истинных и ложных значений: P(1) = 0, P(2) = 1, P(3) = 1, P(4) = 0, P(5) = 1 и т. д.

«Не все х есть простые числа» = «существуют такие х, которые являются непростыми числами» = $\exists (x) \overline{P(x)} = 1$.

 $\exists (x)\overline{P(x)} =$ «нет ни одного x, которое было бы простым» = «все x являются непростыми числами» = $\forall (x)\overline{P(x)} = 0$

Аналогично, справедливы равенства:

$$\overline{\forall x} \overline{P(x)} = \exists x P(x) \text{ и } \overline{\exists x} \overline{P(x)} = \forall x P(x).$$

ЛИТЕРАТУРА

1. Некрасов В.П. Основы дискретной математики. Учебное пособие. — Екатеринбург, УГГУ, 2005. — 188 с.

Федеральное агентство по образованию ГОУ ВПО

«Уральский государственный горный университет»



В. П. Битюцкий, В. П. Некрасов

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ И ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ

Утверждено Редакционно-издательским советом университета в качестве конспекта лекций по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов» для студентов специальности 09.03.01 – «Автоматизированные системы обработки информации и управления» (АСУ) направления «Информатика и вычислительная техника»

УДК 51:33 (075.8)

H 47

Рецензент: В. Н. Сыромятников, доктор технических наук, зав. кафедрой прикладной информатики УИЭУиП.

Конспект лекций рассмотрен на заседании кафедры информатики 24 сентября 2008 года (протокол № 7) и рекомендован для издания в УГГУ.

Печатается по решению Редакционно-издательского совета Уральского государственного горного университета

H 47

Битюцкий В.П, Некрасов В.П. Основы математической логики и теории алгоритмов / В. П. Битюцкий, В. П. Некрасов; Урал. гос. горный ун-т - Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2018. – 170 с.

Конспект лекций по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов» состоит из следующих разделов: элементы теории множеств, отношения, элементы математической логики, элементы теории алгоритмов, элементы абстрактной и структурной теории автоматов, элементы теории формальных грамматик. Кроме теоретического материала, каждая тема содержит по 40 вариантов контрольных заданий.

Конспект предназначен для студентов специальности 09.03.01 «Автоматизированные системы обработки информации и управления» (АСУ), может использоваться студентами и аспирантами других специальностей, старшеклассниками, инженерно-техническими работниками для самостоятельного изучения материала.

УДК 51:33 (075.8)

© Битюцкий В. П., Некрасов В. П., 2018

© Уральский государственный горный университет, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

D.	стр.
Введение	
1.1. Понятие множества	
1.1. Понятие множества	
1.3. Свойства множеств	
1.4. Конечные и бесконечные множества	
1.5. Подмножества	
1.6. Множество как абстракция	
1.7. Операции над множествами	
1.8. Векторы	
1.9. Понятие нечеткого множества	
Контрольные задания	16
2. ОТНОШЕНИЯ	
2.1. Общие положения	
2.2. Задание отношений	24
2.3. Свойства отношений	
2.4. Отношение эквивалентности	
2.5. Отношение порядка	
2.6. Функция	
2.7. Отношение как базовое понятие в реляционных базах данных	
Контрольные задания	
3. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ	
3.1. Логика высказываний	
Контрольные задания	
3.2. Минимизация логических функций в классе ДНФ	
Контрольные задания	
3.3. Тавтологии и противоречия	69
3.4. Законы логики высказываний	
3.5. Логическое следствие	
3.6. Логика высказываний как исчисление	
3.7. Логика предикатов	
Контрольные задания	85
4. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ	89
4.1. Интуитивное понятие алгоритма	89
4.2. Свойства алгоритмов	
4.3. Вычислительные и комбинаторные алгоритмы	90
4.4. Поиск решения комбинаторной задачи	
4.5. Асимптотические оценки сложности алгоритма	92
4.6. Комбинаторный взрыв	
4.7. Классы задач Р и NP	
4.8. Уточнения понятия алгоритма	

5. ЭЛЕМЕНТЫ АБСТРАКТНОЙ ТЕОРИИ АВТОМАТОВ	106
5.1. Понятие абстрактного автомата	106
 5.2. Методы задания автоматов 	
5.3. Функционирование автоматов Мили и Мура	112
 5.4. Эквивалентность автоматов 	
5.5. Минимизация автомата Мили	120
 5.6. Минимизация автомата Мура 	
Контрольные задания	
Пример выполнения контрольного задания	
6. CTPУКТУРНЫЕ ABTOMATЫ	
6.1. Автоматная полнота	
6.2. Проектирование автомата Мили	
 б.3. Проектирование автомата Мура 	
Контрольные задания	
6.4. Построение счетчика чисел	
7. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ФОРМАЛЬНЫХ ГРАММАТИК	
7.1. Построение грамматики формальных языков	155
7.2. Порождающие грамматики	
7.3. Распознающие грамматики	
7.4. Классы языков и грамматик	
7.5. Язык, понимаемый устройством	
7.6. Связь абстрактных автоматов с языками и грамматиками	
7.7. Автоматные языки	
Приложение к главе 7	
ЛИТЕРАТУРА	

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие представляет собой конспект лекций по дисциплине «Математическая логика и теория алгоритмов», читаемых студентам Уральского государственного горного университета специальности 09.03.01 — «Автоматизированные системы обработки информации и управления» (АСУ) направления 230100 — «Информатика и вычислительная техника».

Конспект лекций состоит из следующих разделов: элементы теории множеств, отношения, элементы математической логики, элементы теории алгоритмов, элементы абстрактной и структурной теории автоматов, элементы теории формальных грамматик.

Понятия множества и отношения служат основой всех разделов курса. Это определяет их стартовое место в изучении.

Математическая логика, созданная в середине 19-го века на основе формальной логики, так же как и формальная логика позволяет получать из истинных утверждений новые истинные утверждения, но при этом полностью опирается на формальные математические методы. Законы математической логики лежат в основе работы компьютера. Они являются фундаментом, на котором выстроены многие дисциплины, связанные с современными информационными технологиями. Наряду с теоретико-множественными и теоретико-графовыми методами логические методы используются при моделировании реальных ситуаций, процессов, систем. Созданные на их основе экспертные системы нашли широкое применение в науке и технике.

С математической логикой тесно связаны остальные разделы конспекта лекций: теория алгоритмов, теория автоматов и теория формальных грамматик.

Теория алгоритмов связана с уточнением понятия алгоритма, в виде конечного автомата может быть представлено любое управляющее устройство, теория формальных грамматик лежит в основе создания трансляторов с алгоритмических языков.

Поэтому курс математической логики и теории алгоритмов является одной из базовых дисциплин, формирующих уровень технической культуры специалиста в области информационных технологий.

Учебное пособие написано в виде самоучителя, что позволяет использовать его студентами заочного обучения, а также при самостоятельном изучении дисциплины. Теоретический материал иллюстрируется многочисленными примерами. Каждая тема содержит 40 вариантов контрольных заданий, что позволяет использовать пособие для практических занятий.

1. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ

1.1. Понятие множества

Множество является базовым понятием многих разделов математики. Поэтому оно не определяется, так же как не определяется точка, являясь базовым понятием евклидовой геометрии, и число, которое является базовым понятием теории чисел.

Множество наделим именем, по которому одно множество будем отличать от другого.

Множество состоит из элементов. Принадлежность элемента **х** множеству M обозначается $x \in M$, а непринадлежность $-x \notin M$.

Примеры.

 M^{1} – множество целых чисел;

 M^2 – множество целых чисел от 1 до 100;

 M^3 — множество студентов данной группы, сдавших последнюю сессию на 4 и 5;

 ${
m M}^4$ — множество студентов данной группы, сдавших последнюю сессию без двоек;

М⁵ – множество звезд на небе;

 M^6 – множество людей, побывавших на Венере.

Для каждого конкретного множества элементов существует универсальное множество, или **универсум**.

Примеры. Множество M^1 является универсумом для множества M^2 , а также для любого множества целых чисел.

Для множеств M^3 и M^4 универсумом является множество студентов.

Образно говоря, универсум – это предметная область, которой принадлежат элементы данного множества. Универсум обозначают символом U.

1.2. Способы задания множеств

Множество может быть задано **перечислением** элементов, которые заключаются в фигурные скобки.

Примеры. $A=\{a,b,c\}$ — множество, состоящее из трех элементов — a,b,c. $Z=\{1,2,3,5,7,11,13,17,19\}$ — множество простых чисел, не превышающих 20.

Второй способ задания множеств – это описание свойств элементов.

Если все элементы x множества M обладают свойством P(x), то это множество описывается как $M = \{x \mid P(x)\}.$

Примеры. $Z = \{x \mid x \le 20 \text{ и } x$ -простое число $\}$.

 $M^4 = \{x \mid x - \text{студент } u \mid x - \text{сдал последнюю сессию без двоек} \}.$

Наконец, множество может быть задано с помощью **порождающей про**цедуры.

Пример. Множество натуральных четных чисел может быть представлено как $A = \{x \mid x = 2n, n \in N\}$, где N- множество целых чисел.

1.3. Свойства множеств

Каждое множество имеет следующие свойства:

- 1. Все элементы множества принадлежат некоторому универсуму.
- 2. Каждый элемент множества уникален, то есть может быть включен в множество только один раз.
- 3. Каждое множество должно иметь **характеризующий признак**, по которому всякий элемент универсума может быть либо включен в данное множество, либо нет.

Пример.
$$A = \{a, b, c\}$$
 $B = \{a, a, a, b, c, c\}$

По второму свойству А является множеством, а В нет. При этом в множестве не существует никакого заранее заданного упорядочения элементов.

По этому свойству элемент $b \in \square$ A не является по отношению к элементу $a \in A$ ни следующим, ни предыдущим.

Отсюда следует:
$$\{a, b, c\} = \{b, c, a\}$$

1.4. Конечные и бесконечные множества

Два множества **равны между собой**, если каждому элементу первого множества взаимно однозначно можно сопоставить элемент второго множества.

Множества делятся на **конечные и бесконечные**. Конечные множества состоят из конечного числа элементов. Число элементов конечного множества называется его **мощностью** и обозначается |M|.

Примеры.
$$M^2$$
, M^3 , M^4 – конечные множества; M^1 , M^5 – бесконечные множества; $|M^2|{=}100$.

Множество, не содержащее элементов, называется **пустым** и обозначается \varnothing . Понятие пустого множества выполняет роль нуля в арифметике и введено из-за необходимости описания безэлементных множеств.

Пример.
$$M^6 = \emptyset$$

1.5. Подмножества

Множество A является **подмножеством** множества B, если каждый элемент множества A является элементом множества B.

Это обозначается $A \subset B$ или $A \subseteq B$.

Обозначение $A \subset B$ называется **строгим включением** множества A в множество B. При этом не допускается равенства множеств A и B. При **нестрогом** включении A в B ($A \subset B$) допускается равенство A и B.

Примеры.
$$M^2 \subset M^1$$
 $M^3 \subset M^4$

Элементы множества сами могут являться множествами.

Множество, элементами которого являются все подмножества данного множества A, называют **множеством подмножеств** и обозначают P(A).

Пример.
$$A = \{a, b, c\}$$
 $A1 = \{a, b, c\}$ $A2 = \{a, b\}$ $A3 = \{a, c\}$ $A4 = \{b, c\}$ $A5 = \{a\}$ $A6 = \{b\}$ $A7 = \{c\}$ $A8 = \{\emptyset\}$ $A(A) = \{A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8\}$

1.6. Множество как абстракция

В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с множествами. В магазине мы имеем дело с множеством различных наименований товара. Проводник железнодорожного вагона общается с множеством пассажиров.

Если представить множество как абстракцию, то, чтобы определить, является ли некоторая совокупность объектов множеством, следует ответить на вопросы — может ли некоторый объект из этой совокупности быть включен в нее много раз и важен ли порядок расположения элементов в множестве?

Если получены оба ответа "нет", то совокупность объектов может быть представлена множеством.

Примеры. Группа людей в обществе филателистов образует множество. Пассажиры общественного транспорта в данный момент времени также образуют множество.

И в том, и в другом случаях возможно лишь однократное включение конкретного человека в образуемое множество, и не важен порядок элементов в множестве.

Совокупность натуральных чисел от 1 до 100, полученная с помощью генератора случайных чисел, множеством не является. Вполне вероятно, что некоторые числа могут повторяться.

Важность восприятия множества как абстракции хорошо видна при программировании. Программист должен уметь определять возможность представления множеством некоторой совокупности объектов. Дело в том, что над множествами определен набор математических операций, что позволяет их удобно использовать.

1.7. Операции над множествами

Множества можно образовывать при помощи операций над другими множествами.

Пусть даны два множества А и В.

$$A = \{a, b, c\}$$
 $B = \{b, c, d\}$

Объединение $A \cup B$ — это множество всех элементов, принадлежащих или A, или B.

Пример.
$$A \cup B = \{a, b, c, d\}$$

Пересечение $A \cap B$ — это множество всех элементов, принадлежащих одновременно как A, так и B.

Пример.
$$A \cap B = \{b, c\}$$

Разность $A \setminus B$ — это множество, состоящее из всех элементов A, не входящих в B.

Пример.
$$A \setminus B = \{a\}$$

Симметрическая разность $A \oplus B$ — это множество элементов, принадлежащих либо A, либо B, но не обоим вместе.

Пример.
$$A \oplus B = \{a, d\}$$

Наглядно операции над множествами изображаются в виде **кругов Эйлера**. Пусть множества A и B являются подмножествами некоторого универсума U. **Универсум** будем представлять **множеством точек прямоугольника**, а **множества** A и B — **множеством точек кругов**. Множества, получаемые в результате операций над множествами A и B, будем изображать заштрихованными областями (рис.1.1).




Рис. 1.1. Операции над множествами

Результатом выполнения некоторых из этих операций могут быть пустые множества.

Пример.
$$A = \{a, b, c\}$$
 $B = \{d, e\}$ $A \cap B = \emptyset$.

Множества A и B, для которых $A \cap B = \emptyset$, назовем **непересекающимися**. Ниже показаны круги Эйлера для непересекающихся множеств A и B и отношения включения $A \subset B$ (рис. 1.2).



Рис. 1.2. Круги Эйлера для непересекающихся множеств и отношения включения

Пусть множество A принадлежит универсуму U, $A \subset U$. Множество $\bar{A} = U \setminus A$ называется дополнением множества A (рис. 1.3).



Рис. 1.3. Дополнение множества

Пример. $A = \{a, b, c\}$ $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}.$ Тогда $\bar{A} = U \setminus A = \{d, e, f, g, h\}.$

Пример. Пусть элементами множеств являются точки кругов A, B, C, а универсумом U — точки прямоугольника (рис. 1.4). Описать заштрихованную область S с помощью теоретико-множественных операций.




Рис. 1.4. Примеры теоретико-множественных операций

Пример. Пусть элементами множеств являются точки кругов A, B, C, D, E, F, а универсумом U — точки прямоугольника (рис. 1.5). С помощью теоретико-множественных операций описать элементы множеств, принадлежащие заштрихованным областям S_1 , S_2 , S_3 и общей заштрихованной области S.




Рис. 1.5. Примеры заштрихованных областей

$$S_1 = (A \cap B) \cup (B \cap D)$$

$$S_2 = B \cap C \cap E$$

$$S_3 = F \setminus C \setminus E$$

$$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$$

Решим обратную задачу. Отобразим заданное множество с помощью кругов Эйлера. Задание будем выполнять по шагам (рис. 1.6).

Пример.

Отобразим множество: $A \cap (B \cup C)$




Рис. 1.6. Отображение множества кругами Эйлера

1.8. Векторы

Для описания свойств элементов множества удобны векторные представления.

Под **кортежом**, или **вектором**, понимают упорядоченный набор элементов: $(a_1, a_2, ..., a_n)$. Элементы, образующие вектор, называются его **координатами** или **компонентами**.

Координаты нумеруются слева направо. Число координат называется **длиной**, или **размерностью** вектора. В отличие от множества координаты вектора могут совпадать. Вектор заключают в угловые или круглые скобки.

Примеры.

$$v_1 = \langle a, b, c \rangle$$
 $v_2 = (a, a, b, c, a, c)$

В векторе v_1 координата ${\bf a}$ стоит на первом месте, координата ${\bf b}$ — на втором и координата ${\bf c}$ — на третьем.

Вектор является аналогом одномерного массива в программировании.

Два вектора $(a_1, a_2, ..., a_n)$ и $(b_1, b_2, ..., b_m)$ **равны**, если они имеют одинаковую длину и равны их соответствующие координаты, то есть, если

$$n = m$$
 и $a_1 = b_1$, $a_2 = b_2$, ... $a_n = b_m$.

Векторы могут сравниваться по предпочтению.

Пусть компонентами векторов $a=(a_1,\,a_2,\,...,\,a_n)$ и $b=(b_1,\,b_2,\,...,\,b_m)$ являются числа.

Вектор **a** *не менее предпочтителен*, чем вектор **b** ($a \succ b$), если компоненты вектора **a** не меньше соответствующих компонент вектора **b**, то есть

$$a \succ b$$
, если $a_1 \ge b_1$, $a_2 \ge b_2$, ..., $a_n \ge b_n$.

Пример.
$$a = (3, 4, 1, 2);$$
 $b = (2, 2, 1, 2);$ $c = (1, 1, 2, 1).$

Вектор **a** не менее предпочтителен, чем вектор **b**: a > b.

Вектора а и с, а также b и с являются несравнимыми по предпочтению.

Множество всех возможных (различающихся) векторов $(a_1, a_2, ..., a_n)$ длины п таких, что $a_1 \in A_1, a_2 \in A_2, ..., a_n \in A_n$ называют прямым, или декартовым, произведением множеств $A_1, A_2, ..., A_n$ $(A_1 \times A_2 \times ... \times A_n)$.

Примеры.
$$A = \{a, b\};$$
 $B = \{1, 2, 3\};$ $C = \{a, 2\}.$

$$A \times B = \{a1, a2, a3, b1, b2, b3\};$$
 $A \times C = \{aa, a2, ba, b2\}.$

Мощность декартова произведения множеств равна произведению мощностей этих множеств:

$$|A \times B| = |A| \times |B|$$

Рассмотрим использование векторных представлений на реальной задаче.

Пример. При отборе претендентов на вакантную должность менеджера кадровую службу организации интересуют следующие данные:

$$A_1 - \text{пол}; A_1 = \{\text{жен., муж.}\};$$

$$A_2$$
 – возраст (лет); A_2 = {18, 19, ..., 35};

 A_3 – образование; A_3 = {среднее, среднее специальное, незаконченное высшее, высшее};

 A_4 – общий стаж работы (лет); $A_4 = \{0, 1, 2, ..., 15,$ более 15 $\}$;

 A_5 – стаж работы менеджером (лет); $A_5 = \{0, 1, 2, ..., 10,$ более $10\};$

 A_6 – знание английского языка; A_6 = {не владеет, со словарем, свободно};

 A_7 – владеет компьютером; A_7 = {да, нет};

 A_8 – семейное положение; A_8 = {холост (не замужем), женат (замужем)}.

Опишем векторно двух претендентов:

- а) Иванов, 24 года, окончил УГТУ, владеет английским со словарем, общий стаж работы 3 года, не имеет стажа работы менеджером, не женат.
- б) Петрова, 29 лет, окончила УрТИСИ, владеет двумя иностранными языками, в том числе английским, проработала после окончания института 6 лет менеджером в коммерческой фирме, замужем, имеет двоих детей.

a = (муж., 24, высшее, 3, 0, со словарем, да, холост);

b = (жен., 29, высшее, 6, 6, свободно, да, замужем).

По-видимому, из данных претендентов шансы занять вакантную должность выше у второго кандидата.

Теперь следует оценить каждый параметр:

Например,

 $A_3 =$ (среднее, среднее специальное, незаконченное высшее, высшее)

Пример. На конкурс представлены пять различных проектов: a, b, c, d, e. Каждый проект оценивается по четырем критериям: X, Y, Z, W.

Требуется отобрать лучший проект. Оценки – от 1 до 4 баллов.

Сформируем множество: $V = \{a, b, c, d, e\}$. Каждый из проектов может быть представлен в виде вектора: $a = (x_1, y_1, z_1, w_1), b = (x_2, y_2, z_2, w_2),$

$$c = (x_3, y_3, z_3, w_3),$$
 $d = (x_4, y_4, z_4, w_4),$ $e = (x_5, y_5, z_5, w_5).$

Пусть каждый из проектов получил следующие оценки экспертов:

$$a = (3, 4, 1, 2), b = (2, 2, 2, 3), c = (1, 3, 1, 2), d = (4, 3, 2, 3), e = (3, 3, 2, 3).$$

Получили векторную оценку проектов:

$$V = \{(3, 4, 1, 2); (2, 2, 2, 3); (1, 3, 1, 2); (4, 3, 2, 3); (3, 3, 2, 3)\}.$$

Вектора \mathbf{a} и \mathbf{b} не сравнимы по предпочтению. Но вектор \mathbf{a} не менее предпочтителен, чем вектор \mathbf{c} : $\mathbf{a} \geq \mathbf{c}$. Поэтому проект \mathbf{c} может быть исключен из дальнейшего рассмотрения. Точно так же $\mathbf{d} \geq \mathbf{e}$. Поэтому проект \mathbf{e} тоже может быть исключен из конкурса.

Оставшееся множество $V' = \{a, b, d\} = \{(3, 4, 1, 2); (2, 2, 2, 3); (4, 3, 2, 3)\}.$

В данном списке сравнимы по предпочтению векторы **b** и **d**: $b \le d$. Вектор **b** исключается из дальнейшего рассмотрения.

Окончательно получили множество проектов:

$$V''={a, d} = {(3, 4, 1, 2); (4, 3, 2, 3)}.$$

Векторы \mathbf{a} и \mathbf{d} не сравнимы по предпочтению. По первому критерию X, третьему критерию Z и четвертому критерию W лучшим оказывается вектор \mathbf{d} , а по второму критерию Y лучшим оказывается вектор \mathbf{a} .

Полученное множество $M_{\Pi} = \{a, d\}$ наилучших вариантов называют областью компромиссов или множеством паретооптимальных решений.

Оценивание по Парето позволяет исключить неконкурентоспособные варианты. Однако достаточно часто оказывается, что мощность множества M_Π больше единицы ($|M_\Pi|>1$), как в рассмотренном примере.

Если же требуется выбрать один вариант, то приходится применять **эвристические** методы. Эти методы основаны на какой-либо здравой идее и являются приближенными. Поэтому не гарантируется, что выбранное решение совпадает с оптимальным.

Одним из наиболее распространенных эвристических приемов является ранжирование критериев по уровню значимости. Если их проранжировать в порядке: X, Y, Z, W, то выбранным окажется вектор **d**. Если же их проранжировать, например, в обратном порядке: Y, X, Z, W, то выбранным окажется вектор **a**.

Другим эвристическим методом для рассматриваемого примера может являться **сумма баллов по всем критериям**. Для вектора **a** $S_1 = 3 + 4 + 1 + 2 = 10$. Для вектора **d** $S_2 = 4 + 3 + 2 + 3 = 12$. При таком способе оценивания предпочтение получит вектор **d**.

1.9. Понятие нечеткого множества

Нечетким множеством A называется совокупность пар $A = \{\mu_A, S_A\}$, где $\mu_A - \varphi$ ункция принадлежности, $0 < \mu_A \le 1$; $S_A -$ носитель.

Пример 1. Нечеткое множество A — «небольшой запас деталей на складе». Носителем S_A является множество S_A = $\{10, 11, ..., 40\}$, каждый элемент которого представляет собой определенное количество деталей:

 $A = \{0.05/10; 0.1/11; 0.2/12; 0.3/13; 0.4/14; 0.5/15; 0.7/16; 0.8/17; 0.85/18; 0.9/19; 1.0/20; 1.0/21; ...; 1.0/33; 0.9/34; 0.8/35; 0.7/36; 0.6/37; 0.5/38; 0.3/39; 0.1/40\}.$

Отсюда следует, что понятию «небольшой запас деталей на складе» полностью соответствует запас объемом от 20 до 33 деталей, в меньшей степени — запасы от 10 до 19 и от 34 до 40 деталей. Запас объемом менее 10 и более 40 деталей понятием «небольшой» охарактеризован быть не может.

Графическая интерпретация нечеткого множества A приведена на рис. 1.7.




Рис. 1.7. Графическая интерпретация нечеткого множества

Множества S_A и A определяют эксперты на основании своего опыта.

Пример 2. Нечеткое множество B- «посадочная скорость самолета порядка 230 км/ч».

Носителем S_B является множество $S_B = \{200, ..., 260\}$. Графическая интерпретация нечеткого множества В приведена на рис. 1.8.






Рис. 1.8. Графическая интерпретация нечеткого множества


Понятие множества пронизывает все разделы курса. Это определяет его стартовое место в изучении.


Контрольные задания


1. Пусть элементами множеств являются точки кругов A, B, C, D, E, F, а универсумом U — точки прямоугольника, как на рис. 1.5. С помощью теорети-ко-множественных операций описать элементы множеств, принадлежащие заштрихованным областям S_1 , S_2 , S_3 и общей заштрихованной области S_1 .






















U A B C D E F













Вариант № 39

Вариант № 40





- 2. Отобразить заданное множество с помощью кругов Эйлера. Задание выполнять по шагам, как на рис. 1.6. Учесть, что операция «дополнение» имеет более высокий приоритет перед другими теоретико-множественными операциями:
 - 1. $B \cap \overline{(\overline{A} \cap C)}$
 - 3. $X \setminus \overline{(Y \cap \overline{Z})}$
 - **5.** $F \cap (H \setminus \overline{K})$
 - 7. $\overline{A} \cap \overline{(B \cap C)}$
 - **9.** $\overline{B} \cap (A \setminus C)$
 - **11.** $A \cap (C \cap \overline{B})$
 - **13.** $B \cap \overline{(A \cap C)}$
 - **15.** $B \cap (D \setminus \overline{F})$
 - 17. $\overline{C} \setminus \overline{(A \cap B)}$
 - **19.** $B \cap \overline{(C \setminus A)}$
 - **21.** $\overline{A} \setminus (\overline{B} \cap C)$
 - **23.** $X \setminus \overline{(Y \setminus Z)}$
 - **25.** $B \setminus (\overline{X} \cap \overline{Y})$
 - **27.** $\overline{C} \setminus (A \cap B)$
 - **29.** $\overline{(B \cap C)} \setminus A$
 - **31.** $(X \setminus \overline{Y}) \cup (Y \setminus \overline{Z})$
 - **33.** $(\overline{A} \setminus B) \cap (C \setminus B)$
 - **35.** $Z \setminus \overline{\overline{X} \cap Y}$
 - **37.** $\overline{A \cap B} \cap (B \setminus \overline{C})$
 - **39.** $\overline{C} \setminus \overline{\overline{A} \cap B}$

- **2.** $\overline{X} \cap (Y \cup Z)$
- **4.** $\overline{B} \cap (C \cup D)$
- **6.** $\overline{X} \setminus (\overline{Y} \setminus Z)$
- **8.** $X \cap (\overline{Y} \cap Z)$
- **10.** $D \cap \overline{(E \setminus F)}$
- **12.** $X \setminus (\overline{Y} \cap Z)$
- **14.** $C \cap \overline{(A \setminus B)}$
- **16.** $\overline{X} \cap \overline{(Y \cup Z)}$
- 18. $\overline{A} \setminus (C \cap \overline{D})$
- **20.** $\overline{X} \cap (\overline{Y} \cap Z)$
- **22.** $\overline{A} \cap (B \setminus \overline{C})$
- **24.** $A \cap \overline{(\overline{X} \cap Y)}$
- **26.** $\overline{B} \cap \overline{(A \cap C)}$
- **28.** $\overline{(A \cup B)} \setminus C$
- **30.** $(\overline{X} \cap Y) \setminus \overline{Z}$
- **32.** $(X \cap \overline{Y}) \cup (Y \cap \overline{Z})$
- **34.** $\overline{X \cup Y} \setminus (\overline{Y} \cap Z)$
- **36.** $A \setminus \overline{B \setminus \overline{C}}$
- **38.** $\overline{X} \setminus Y \setminus \overline{Z}$
- **40.** $(\overline{X} \cap \overline{Y}) \cap (X \cup Y \cup Z)$

3. На вакантную должность имеется 6 претендентов: a, b, c, d, e, f. Выбрать 8 критериев оценки: P, Q, R, S, T, X, Y, Z. Для каждого критерия разработать несколько вариантов ответа, оценив их количественно от 1 до 9.

Требуется:

- а) сформировать множество векторов $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ с количественными оценками;
- б) оценить множество V по Парето. При этом оценки каждого вектора должны быть сформированы таким образом, чтобы в паретооптимальном множестве M_{Π} осталось 2-3 вектора;
- в) предложить эвристический алгоритм оценки оставшихся векторов, по которому выбрать одного претендента на вакантную должность.

Варианты должностей:

- 1. Бухгалтер коммерческой фирмы.
- 2. Руководитель организации с персоналом более 100 человек.
- 3. Программист.
- 4. Учитель английского языка.
- 5. Продавец в магазине бытовой техники.
- 6. Стоматолог.
- 7. Инженер-электронщик.
- 8. Начальник механического цеха завода.
- 9. Шеф-повар в элитном ресторане.
- 10. Преподаватель математики в высшем учебном заведении.
- 11. Продавец в компьютерном салоне.
- 12. Экскурсовод Эрмитажа.
- 13. Начальник вычислительного центра предприятия.
- 14. Техник АТС.
- 15. Тренер по художественной гимнастике ДЮСШ.
- 16. Телемастер.
- 17. Участковый врач.
- 18. Шофер-«дальнобойщик».
- 19. Радиоинженер.
- 20. Экономист на государственном предприятии.
- 21. Коммерческий директор фирмы.
- 22. Диктор на ТВ.
- 23. Мастер ателье женской одежды.
- 24. Машинист локомотива.
- 25. Медицинская сестра.
- 26. Инструктор по туризму.
- 27. Секретарь-референт.
- 28. Операционист в коммерческом банке.
- 29. Фотомодель.
- 30. Продавец в продуктовом магазине.
- 31. Сторож продуктового склада.

- 32. Телохранитель в охранной фирме.
- 33. Электромонтер.
- 34. Капитан дальнего плавания.
- 35. Врач общей практики.
- 36. Парикмахер.
- 37. Начальник отдела кадров предприятия.
- 38. Учитель начальных классов лицея.
- 39. Грузчик на складе.
- 40. Стюардесса.

2. ОТНОШЕНИЯ

2.1. Общие положения

Пусть даны два множества – $X = \{x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_n\}$ и $Y = \{x_1, x_2, \dots, x_k\}$.

Самое простое, что можно сказать об элементах этих множеств, — это установить связи между конкретным элементом и конкретным множеством, между двумя данными элементами или множествами.

Мы говорим:

- а) элемент x_2 принадлежит множеству $X, x_2 \in X$;
- б) элемент x_2 принадлежит множеству $Y, x_2 \in Y$;
- в) множество Y является составной частью множества $X, Y \subset X$, поскольку элементы множества Y и первые **k** элементов множества X совпадают.

Говорят, что элементы множества могут находиться в некоторых **отно- шениях** R между собой, с элементами других множеств или с самими множествами.

В вышеприведенных примерах в первых двух случаях имеет место отношение принадлежности: $R = \ll \in \gg$.

В последнем примере имеет место отношение включения: $R = \ll \subset \gg$.

Пусть X является множеством целых чисел: $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Элементы множества X могут находиться в отношениях:

R = <<>>> — << обольше>>, R = <<>>> — << обольше или равно>>,

 $R = « \le »$ — «меньше или равно», R = « = » — «равно» и $R = « \ne »$ — «не равно».

Другие примеры отношений: «быть братом», «жить в одном доме», «иметь общий делитель, отличный от единицы».

Отношения между парами объектов называют **бинарными** (двухместными). Они встречаются наиболее часто и хорошо изучены.

В общем виде бинарное отношение может быть записано как **хRy**, где R – отношение, устанавливающее связь между элементом $x \in X$ и элементом $y \in Y$.

2.2. Задание отношений

Определение: бинарное отношение R — это подмножество декартова произведения множеств X и Y, $R \subseteq X \times Y$, то есть это множество всевозможных пар **ху** между элементами $x \in X$ и $y \in Y$.

Пример.
$$X = \{x_1, x_2, x_3\} = \{1, 2, 3\};$$

 $Y = \{y_1, y_2\} = \{1, 2\};$

$$X \times Y = \{x_1y_1, x_1y_2, x_2y_1, x_2y_2, x_3y_1, x_3y_2\} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2)\}.$$

Отношение $R = « \le »$ имеет следующий вид:

 $R = \{ x_1y_1, x_1y_2, x_2y_2 \} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2) \}.$

Для отношения $R = \langle \langle \rangle \rangle$ получим: $R = \{ x_1y_1, x_2y_2 \} = \{(1, 1), (2, 2) \}.$

Через понятие бинарного отношения может быть задан граф. Граф G — это множество вершин X и множество дуг U, то есть связей между вершинами. На рис. 2.1 изображен граф G, у которого $X = \{x_1, x_2, x_3\}$, а $U = \{u_1, u_2, u_3\}$.

Так как каждая дуга соединяет две вершины, то

 $U = \{u_1, u_2, u_3\} = \{x_1x_2, x_2x_3, x_3x_3\}.$

Выпишем декартово произведение X × X:

 $X \times X = \{x_1, x_2, x_3\} \times \{x_1, x_2, x_3\} = \{x_1x_1, x_1x_2, x_1x_3, x_2x_1, x_2x_2, x_2x_3, x_3x_1, x_3x_2, x_3x_3\}.$

Отсюда следует: $U \subset X \times X$.

Если на множестве X для вершин $x \in X$ и $y \in X$ задать бинарное отношение R: R = «x и y связаны дугой», то граф G может быть определен как G = (X, R).




Рис. 2.1. Трехвершинный граф G

Для задания отношений можно использовать все способы, приведенные выше для описания множеств (перечисление, описание свойств, процедура). Кроме того, для задания отношений используют матричный способ.

Матрица бинарного отношения R на множестве X, |X| = n - это квадратная матрица C порядка n, в которой элемент c_{ij} , стоящий на пересечении i - i строки i строки i - i строки i - i строки i с

$$C_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{если } x_i \ R \ x_j \\ \\ 0, \ \text{в противном случае} \end{cases}$$

Пример 1. Дано множество $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, на котором задано отношение $R = \ll \leq \gg$.

Для всех \mathbf{x} и \mathbf{y} , $x \in X$, $y \in X$, для которых выполняется $x \le y$, матрица C имеет следующий вид:

C

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 1 1 1

3 0 0 1 1 1 1

4 0 0 0 1 1 1

5 0 0 0 0 0 1

6 0 0 0 0 0 1

Пример 2. Для отношения R на множестве X: $R = «x и у имеют общий делитель, отличный от единицы», <math>x \in X$, $y \in X$, матрица C будет иметь следующий вид:

2.3. Свойства отношений

Пусть R – бинарное отношение на множестве X.

Рефлексивность

Отношение R называется **рефлексивным**, если для любого $x \in X$ имеет место xRx.

Например, отношение $R = \ll = \gg$ является рефлексивным. Отношение $R = \ll \leq \gg$ также является рефлексивным. У рефлексивного отношения единицы находятся на главной диагонали.

Графически рефлексивное отношение может быть задано как

Отношение R называется **антирефлексивным**, если для любого $x \in X$ не имеет места xRx.

На главной диагонали матрицы антирефлексивного отношения содержатся только нули.

Отношение может быть ни рефлексивным, ни антирефлексивным.

Симметричность

Отношение R называется **симметричным**, если при выполнении xRy выполняется и yRx, то есть справедливо: $xRy \Rightarrow yRx$.

Матрица С для такого отношения симметрична относительно главной диагонали.

Графически симметричное отношение может быть задано как



Например, симметричными будут отношения R = x и у имеют общий делитель, отличный от единицы», R = x быть братом».

Отношение R называется **антисимметричным**, если из того, что выполняется xRy и yRx, следует x = y.


Отношение может быть ни симметричным, ни антисимметричным.

Транзитивность

Отношение R называется **транзитивным**, если из того, что выполняется xRy и yRz, следует xRz, то есть справедливо: xRy и $yRz \Rightarrow xRz$.

В матрице С транзитивного отношения для каждой пары единичных элементов, один из которых расположен в строке с номером \mathbf{x} и столбце с номером \mathbf{y} , а другой — в строке с номером \mathbf{y} и столбце с номером \mathbf{z} , обязательно существует единичный элемент в строке с номером \mathbf{x} и столбце с номером \mathbf{z} .

Графически транзитивное отношение может быть задано как



Например, транзитивным будет отношение $R = \ll \le \infty$.

2.4. Отношение эквивалентности

Отношение называется отношением эквивалентности, если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Например, отношение R = «работать в одной комнате» на множестве сотрудников лаборатории является отношением эквивалентности и разбивает это множество на непересекающиеся подмножества людей, рабочие места которых находятся в одном помещении.

Отношение эквивалентности определяет признак, который допускает разбиение множества X на непересекающиеся подмножества — **классы эквивалентности.**

<u>Пример.</u> Пусть помещение лаборатории состоит из трех комнат и число сотрудников равно 8.

$$\begin{split} X &= \{x_1,\, x_2,\, x_3,\, x_4,\, x_5,\, x_6,\, x_7,\, x_8\};\\ X &= X_1 \cup X_2 \cup X_3;\\ X_1 &= \{x_1,\, x_2,\, x_3\};\quad X_2 = \{x_4\};\quad X_3 = \{x_5,\, x_6,\, x_7,\, x_8\}. \end{split}$$

Матрица C отношения R = "работать в одной комнате" будет иметь следующий вид:

	\mathbf{x}_1	\mathbf{x}_2	X 3	X 4	X 5	X 6	X 7	x_8 0 0 0 0 1 1 1
\mathbf{x}_1	1	1	1	0	0	0	0	0
\mathbf{X}_2	1	1	1	0	0	0	0	0
X 3	1	1	1	0	0	0	0	0
X 4	0	0	0	1	0	0	0	0
X5	0	0	0	0	1	1	1	1
X 6	0	0	0	0	1	1	1	1
X 7	0	0	0	0	1	1	1	1
\mathbf{x}_8	0	0	0	0	1	1	1	1

Привлекательной особенностью отношения эквивалентности является то обстоятельство, что внутри каждого класса объекты обладают сходными свойствами. Поэтому, чтобы охарактеризовать всё множество объектов X, достаточно исследовать по одному представителю из каждого класса.

2.5. Отношение порядка

 \mathbf{C}

Говорят, что отношение R отвечает свойству **дихотомии**, если из того, что $(a_i,a_j) \notin R$, следует, что $(a_j,a_i) \in R$. Если выполняется свойство дихотомии, то в множестве любые два элемента находятся в данном отношении. Примером дихотомии может служить отношение «быть по возрасту не старше» между людьми. Если Иван старше Петра, то Петр не старше Ивана.

Отношение R называют **отношением порядка**, если оно антисимметрично и транзитивно. Если при этом отношение рефлексивно, то оно называется **отношением нестрогого порядка**, если антирефлексивно — то **отношением строгого порядка**.

Если элементы a_i и a_j находятся в отношении нестрогого порядка, то обозначим это, как $a_i \le a_i$, если строгого порядка, то как $a_i < a_i$.

Приведенное выше отношение «быть не старше» является отношением нестрогого порядка, так как является и рефлексивным, и антисимметричным, и транзитивным Примером строго порядка будет определенное на множестве людей отношение «быть старше», так как любой человек не может быть старше себя.

И, наконец, если ввести в отношение необходимость дихотомии, то получим отношение полного порядка.

Примером полного порядка может служить отношение R = «быть больше» на множестве целых чисел. Здесь 5 не находится в отношении R с 9 (5 > 9 не имеет места), поэтому 9 с 5 находится в этом отношении.

Отношение полного порядка может быть отношением строгого и нестрогого порядка.

Если в отношении условия дихотомии не выполняются, то отношение называется отношением **частичного порядка**. Это отношение также может быть строгим и нестрогим.

Если на множестве людей определить отношение «быть начальником по службе» и если считать, что начальник моего начальника является моим начальником (выполняется транзитивность), то это есть частичный порядок, ибо люди, работающие в разных организациях, в этом отношении не находятся. Строгий это порядок или нет, определится тем, считаем ли мы себя начальниками по службе для самих себя или нет.

Элемент a_i непосредственно следует за a_j , если $a_i < a_j$ и не найдется a_k , что $a_i < a_k < a_j$. То есть для любых элементов a_i и a_j , таких, что $a_i < a_j$, найдется цепочка элементов между a_i и a_j , в которой любой элемент непосредственно следует за предыдущим. Все такие цепочки определяют схему транзитивного отношения.

Для множества, на котором задано отношение полного порядка, то есть когда в нём любая пара элементов находится в этом отношении, цепочка будет единственной.

Из этого следует утверждение:

если множество A конечно, и на нём определен полный порядок, то в A существует единственный элемент a_{max} , такой, что для любого $a \in A$ имеет место $a_{max} > a$. Этот элемент называют **максимальным**.

Аналогично для конечного множества в этом случае найдется минимальный элемент, меньший любого элемента из А.

В качестве примера рассмотрим множество чисел $\{2, 7, 5, 4, 9, 12\}$, на котором определено отношение R = «быть меньше». Это отношение является отношением строгого полного порядка, схема транзитивного отношения имеет вид цепочки: 2 < 4 < 5 < 7 < 9 < 12.

Минимальным элементом является элемент 2, максимальным -12.

Для частичного порядка в конечном множестве минимального и максимального элементов может и не быть, потому что не любая пара элементов находится в отношении R.

Назовём **наибольшим** элементом такой элемент, для которого не найдется в А элемента, большего его. Точно так же определим **наименьшим** элементом такой элемент, для которого в А нет меньше его.

Наибольших элементов (как и наименьших) может быть несколько, они образуют верхнюю (нижнюю) грань множества по данному отношению R.

Рассмотрим схему отношения на примере. Пусть на множестве $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ задано отношение $R = \{(1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (3, 4), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6)\}.$

Тогда цепочками схемы будут (1, 3, 4, 5), (1, 3, 4, 6), (2, 3, 4, 5), (2, 3, 4, 6), что определяет схему, которая изображена на рис. 2.2.

В этом примере элементы 1 и 2 — наибольшие, элементы 5 и 6 — наименьшие. Они образуют соответственно верхнюю и нижнюю грани множества по отношению R.




Рис. 2.2. Схема отношения R

Отношения, в которых есть антисимметрия, но нет транзитивности, называют **предпорядком** или **отношением доминирования**.

Примером такого отношения может служить заданное на множестве футбольных команд отношение R = «победа в игре». Действительно, из того, что УРАЛМАШ победил РОТОР, а РОТОР победил ДИНАМО, не следует, что УРАЛМАШ победит ДИНАМО, то есть свойство транзитивности здесь не выполняется.

2.6 Функция

 Φ ункция — это такое бинарное отношение f, которое каждому элементу **x** из множества X ставит в соответствие один и только один элемент **y** из множества Y, то есть выполняется xfy.

Например, функцией будут отношения между фамилией студента и номером группы, между результатами сессии и размером стипендии.

Отношение R = «< » функцией не является, так как для каждого числа можно указать много превышающих его чисел. Функцией не будет и отношение «быть братом», поскольку человек может иметь много братьев, а может не иметь их совсем.

2.7 Отношение как базовое понятие в реляционных базах данных

Пусть предметная область есть множество **Z** объектов. Каждый объект описывается множеством **атрибутов** (свойств). Например, предметная область — «студенческая группа» — описывается множеством входящих в неё

студентов. Каждому студенту сопоставляются атрибуты: фамилия, имя, дата рождения, место рождения и т. п.

Множество принимаемых атрибутом значений называется его **доменом**. Так, домен для атрибута **имя** содержит всевозможные имена, **дата** – всевозможные даты. В этом случае описание предметной области

$$Z \subseteq D_1 \times D_2 \times ... \times D_n$$
,

где n – число атрибутов объекта Z;

$$D_i$$
 – домен i – го атрибута, i = 1, ..., n .

Домен несет семантическую нагрузку. Данные сравнимы, если относятся к одному домену. Пример. Нельзя сравнивать, что больше: 45 лет или 56 килограммов.

Это множество удобно описывать таблицей, строками которой являются описание объектов как множество упорядоченных векторов $(d_1,\,d_2,\,\,...\,\,,\,d_n)$, таких, как

$$d_1 \in D_1, \, d_2 \in D_2, \, ... \, , \, d_n \in \! D_n.$$

Строки называются **записями.** Столбцам сопоставлены атрибуты, называемые **полями**.

Пример описания студенческой группы представляет табл. 2.1.

СТУДЕНТ

Таблица 2.1

Учетный	Фамилия,	Средний балл	Военно-	Дата	Место
номер	инициалы	за сессию	обязанный	рождения	рождения
1462	Петров П. П.	4	в/о	02/10/87	Екатеринбург
2881	Иванов И. И.	3.6	в/о	14/01/88	Ирбит
2085	Сидоров С. С.	5	нет	25/06/87	Нижний Тагил
2879	Андреев А. А.	4.4	в/о	10/12/86	Челябинск
			1	l	

База данных СТУДЕНТ имеет шесть полей и четыре записи.

Например, вторая запись будет иметь вид: (2881, Иванов И. И., 3.6, в/о, 14/01/88, Ирбит), а домен, соответствующий полю «Место рождения», — (Екатеринбург, Ирбит, Нижний Тагил, Челябинск).

Между таблицей и отношением имеется существенная разница. В отношении, как в любом множестве, нет упорядоченности, то есть если первую и вторую строки поменять местами в таблице, новая таблица будет описывать ту же группу. Это ещё и означает, что нельзя сказать: «рассмотрим третий элемент отношения». Поэтому в базах данных вводится понятие ключа как множества атрибутов, однозначно идентифицирующих конкретный объект.

Ключом в базе данных СТУДЕНТ может являться атрибут «Учетный номер».

С другой стороны, если в данной таблице переставить, например, третий и пятый столбцы, то есть рассмотреть таблицу, заголовок столбцов в которой имеет порядок, то таблица будет представлять ту же базу.

Учетный	Фамилия,	Дата	Военнообя-	Средний балл	Место
номер	инициалы	рождения	занный	за сессию	рождения

Поэтому номер столбца также не может служить ориентиром для поиска, то есть нельзя спросить, «какой учётный номер у студента, для которого значение в третьем столбце равно 4.4». В этом случае в базах данных каждый атрибут объекта определяется парой («имя домена»: «значение домена»), например: «Средний балл за сессию: 4.4». Так, если нужно найти студента с таким средним баллом, запрос будет сформулирован в виде: «найти студента, для которого средний балл за сессию = 4.4».

Базы данных, содержащие описание в виде таблиц (с учётом сделанных замечаний), называются **реляционными** (от английского «relation» — «отношение»).

База данных содержит несколько отношений, связанных между собой. Эта связь осуществляется отождествлением некоторых атрибутов в отношениях.

Работа любой системы управления реляционной базой данных сводится по существу к преобразованию одних таблиц (то есть отношений) в другие, а результатом ее работы является ответ на поступивший запрос.

При формировании ответа на запрос над отношениями выполняются следующие операции:

- а) фильтрация (выделение тех строк таблицы, которые обладают заданными свойствами);
 - б) проекция (удаление ненужных столбцов);
 - в) объединение (добавление к одной таблице всех строк другой таблицы);
- г) теоретико-множественная разность (удаление из одной таблицы всех строк другой таблицы);
 - д) соединение таблиц (объединение таблиц по именам атрибутов).

При этом многие операции могут выполняться не для любых отношений: отношения должны быть совместимы по типу, то есть у них должно быть одно и то же множество имён атрибутов и атрибуты с одинаковыми именами определены на одних и тех же доменах.

Примером фильтрации является табл. 2.2, в которой содержатся студенты, имеющие средний балл за сессию более 4.

Таблица 2.2

Учетный	Фамилия,	Средний балл	Военнообя-	Дата	Место
номер	инициалы	за сессию	занный	рождения	рождения
2085	Сидоров С. С.	5	нет	25/06/87	Нижний Тагил
2879	Андреев А. А.	4.4	в/о	10/12/86	Челябинск

Примером проекции является табл. 2.3, в которой содержатся сведения об отношении студентов к воинской обязанности.

Таблица 2.3

Учетный номер	Фамилия, инициалы	Военнообязанный
1462	Петров П. П.	в/о
2881	Иванов И. И.	в/о
2085	Сидоров С. С.	нет
2879	Андреев А. А.	в/о

Объединение отношений относится только к отношениям одной арности. Примером объединения отношений табл. 2.3 и 2.4 будет табл. 2.5.

Таблица 2.4

Учетный номер	Фамилия, инициалы	Военнообязанный
1462	Петров П. П.	в/о
2881	Иванов И. И.	в/о
2089	Николаев Н. Н.	нет
2894	Степанов А. В.	нет

Таблица 2.5

Учетный номер	Фамилия, инициалы	Военнообязанный
1462	Петров П. П.	в/о
2881	Иванов И. И.	в/о
2085	Сидоров С. С.	нет
2879	Андреев А. А.	в/о
2089	Николаев Н. Н.	нет
2894	Степанов А. В.	нет

Это обычное теоретико-множественное объединение.

Соединение отношений — это то же самое, что и объединение, но в результат выносятся те отношения, для которых выполняются заданные условия.

Соединение отношений записывается в виде: R(A@B)S, где A и B атрибуты, @ — элемент множества $\{>, <, =, =>, <=, \neq\}$.

Пусть отношение R представлено табл. 2.3, S — табл. 2.4. Тогда соединение отношений R(военнообязанный = нет) и S будет иметь вид табл. 2.6.

Таблица 2.6

Учетный номер	Фамилия, инициалы	Военнообязанный		
2089	Николаев Н. Н.	нет		
2894	Степанов А. В.	нет		

Понятие отношения, так же как и множества, пронизывает все разделы курса.

Контрольные задания

1. На множестве $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\} = \{1, 2, 3, 4\}$ заданы отношения:

Для каждого отношения R определить его как подмножество декартова произведения $X \times X$, построить матрицу отношения C, определить свойства отношения.

Для каждого свойства выписать формулу, нарисовать граф, привести пример.

Например, для $R = « \le »$ решение будет следующим:

 $X \times X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\} \times \{x_1, x_2, x_3, x_4\} = \{x_1x_1, x_1x_2, x_1x_3, x_1x_4, x_2x_1, x_2x_2, x_2x_3, x_2x_4, x_3x_1, x_3x_2, x_3x_3, x_3x_4, x_4x_1, x_4x_2, x_4x_3, x_4x_4\}.$

 $R = \{x_1x_1, x_1x_2, x_1x_3, x_1x_4, x_2x_2, x_2x_3, x_2x_4, x_3x_3, x_3x_4, x_4x_4\} = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}.$

C

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 1

2 0 1 1 1 1 1

3 0 0 1 1 1 1

4 0 0 0 1 1

5 0 0 0 0 1


6 0 0 0 0 0 1

Рефлексивность xRx x = 1 $1 \le 1$



Транзитивность

$$xRy$$
 и $yRz \Rightarrow xRz$
 $x = 2$ $y = 2$ $z = 4$
 $2 \le 2$ и $2 \le 4 \Rightarrow 2 \le 4$



- 2. В доме имеется три квартиры. В первой живет семья из двух человек, во второй один человек, в третьей семья из трех человек. Взяв в качестве множества $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}$ число людей, проживающих в доме, построить матрицу С бинарного отношения R = «жить в одной квартире». Определить свойства отношения R и дать их содержательную интерпретацию. Нарисовать граф отношения R.
- 3. Построить таблицу отношения, заданного на множестве чисел: $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$. Два числа $s \in T$, $p \in T$ находятся в отношении R, если:

Например, построим матрицу отношения R, заданного на множестве A= $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ при условии: $(a, b) \in R$, если и только если $3a-2b \le 4$.

Это условие перепишем в виде $a \le (4 + 2b)/3$. В матрице C отношения R значения **a** будем располагать по строкам, а значения **b** — по столбцам.

Будем последовательно присваивать **b** значения от 1 до 8 и определять значения **a**. При этом должно выполняться: $a \in A$.

1.
$$b = 1$$
. $a \le [(4 + 2 \cdot 1)/3]$ $a \le [2]$ $a \le 2$

Таким образом, при $\mathbf{b} = 1$ величина \mathbf{a} принимает значения 1 и 2.

2.
$$b = 2$$
. $a \le [(4 + 2 \cdot 2)/3]$ $a \le [2.6]$ $a \le 2$

При $\mathbf{b} = 2$ величина \mathbf{a} принимает значения 1 и 2.

3.
$$b = 3$$
. $a \le [(4 + 2 \cdot 3)/3]$ $a \le [3.3]$ $a \le 3$

При $\mathbf{b} = 3$ величина \mathbf{a} принимает значения 1, 2, 3.

.....

8.
$$b = 8$$
. $a \le [(4 + 2 \cdot 8)/3]$ $a \le [6.6]$ $a \le 6$

При $\mathbf{b} = 8$ величина \mathbf{a} принимает значения 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Результирующая матрица имеет следующий вид:

C								
a/b	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1	1	1
3			1	1	1	1	1	1
4				1	1	1	1	1
5						1	1	1
6							1	1
7								
8								

3. ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ

Греческое слово «логос» означает разум, рассуждение. Логика — это наука о законах и формах мышления, определяющая ход рассуждений.

Как наука логика сформировалась в IV в. до н. э. Ее создал древнегреческий ученый Аристотель ($384 \div 322$ гг. до н. э.). Логику Аристотеля называют формальной.

В основе формальной логики лежат понятие, суждение и умозаключение.

Понятие — это абстрактный образ класса сходных объектов, в котором фиксируются наиболее общие свойства и признаки.

Суждение — это форма мысли, в которой фиксируется наличие или отсутствие связи между понятиями. Категорические (атрибутивные) суждения утверждают или отрицают тот или иной тип отношений между понятиями. К ним также относят суждения существования. С помощью слов «есть», «не есть». Пример суждения «Число 8 есть нечетное число».

В структуре простых категорических суждений различают:

субъект — понятие, в котором фиксируется предмет мысли;

предикат — понятие, фиксирующее атрибуты, свойства, характеризующие понятия;

логическая связка — часть мысли, в которой утверждается или отрицается наличие связи между суждениями при помощи слов: «и», «или», «следует», «не», «эквивалентно»;

квантор — часть мысли, которая показывает, в каком объеме берется понятие, стоящее на месте субъекта. Кванторы подразделяются на кванторы общности («все», «всякий», «каждый», «ни один») и кванторы существования («некоторый», «большинство»).

Примеры. Аристотель есть греческий ученый.

Все люди смертны.

Некоторые животные лазают по деревьям.

Умозаключение — это форма мысли, в которой устанавливается такая связь между суждениями, с помощью которой обеспечивается получение новых истинных суждений на основе уже имеющихся.

Аристотель создал теорию силлогизмов (syllogismos – рассуждение) — теорию дедуктивных умозаключений. **Дедукция** (от латинского «выведение») — это умозаключение, позволяющее перейти от общего суждения к частному.

Рассмотрим пример силлогизма.

- 1. Все люди смертны.
- 2. Петр I человек.
- 3. Петр I смертен.

Первое предложение называется большой посылкой. В нем сообщается некоторый общий факт. Второе предложение называется малой посылкой. В нем сообщается о некотором частном случае, связанном с общим фактом из первого предложения. Третье предложение — это умозаключение, которое мы выводим из большой и малой посылок. При этом мы переносим некоторое

свойство с общего случая на частный. В данном силлогизме это свойство означает, что люди смертны.

Рожер Бэкон ($1214 \div 1292$) и Френсис Бэкон ($1561 \div 1626$) основали методику индуктивных рассуждений. **Индукция** — это мышление, позволяющее осуществить переход от частного суждения к общему.

В середине XIX в. ирландский ученый Джордж Буль (1815 ÷ 1864) создал алгебру логики, или булеву алгебру. Он исключил из силлогизмов содержательный смысл и стал записывать их с помощью математической символики. В булевой алгебре действуют законы, схожие с законами традиционной алгебры, но буквами обозначаются не числа, а предложения. На языке булевой алгебры можно описывать рассуждения и вычислять их результаты. Этим учением была заложена математическая логика.

 $B~20 \div 30$ - е годы XX в. от классической логики переходят к неклассической. В неклассических логиках различают:

- **нечеткую** (размытую, fuzzy logic) логику, в которой используют нечеткие понятия («небольшой», «близко», «скорее малого роста, чем среднего» и т. д.);
- **временную** (темпоральную) логику, в которой учитывается переменная времени. В этой логике используют выражения: «иногда», «всегда» (в будущем или в прошлом), «часто», «никогда», «было А», «будет А», «если А, то В» и т. д.
- **» алгоритмическую** логику, служащую для описания и проверки корректности алгоритмов.

Современная математическая логика включает два основных раздела: **логику высказываний** и охватывающую ее **логику предикатов**, для построения которых существуют два подхода — формальная логика (алгебра логики) и логические исчисления (рис. 3.1).

Логика Высказываний Алгебра логики Логические исчисления

Рис. 3.1. Способы построения логики

Между основными понятиями этих походов к формальной логике существует взаимнооднозначное соответствие. Их изоморфизм обеспечивается единством законов логики, лежащих в основе допустимых преобразований.

3.1. Логика высказываний

В логике высказываний изучают способы формального представления высказываний, построения новых высказываний из имеющихся с помощью логически верных преобразований, а также методы установления истинности или ложности высказываний.

3.1.1. Высказывания

Будем называть **высказыванием** любое утверждение, относительно которого в данный момент можно сказать, что оно является истинным или ложным.

Примеры.

- 1. Аристотель был греком.
- 2. Теория графов изучает дискретные объекты.
- 3. Число 12 является простым.
- 4. Вода кипит при температуре 200°С.

Очевидно, что о первом и втором высказываниях можно сказать, что они истинны, а про третье и четвертое – что они ложны.

Не обо всех предложениях естественного языка можно сказать, истинны они или ложны. Например, истинность утверждения «Пробежать стометровку за 12 секунд легко и просто» зависит от того, кто говорит — разрядник по спринту или начинающий спортсмен.

Высказывания будем обозначать либо большими латинскими буквами, либо малыми. Будем считать, что высказывание равно 1, если оно истинно, и 0, если оно ложно.

Обозначив вышеприведенные высказывания буквами A, B, C, D, соответственно получим:

$$A = 1, B = 1, C = 0, D = 0.$$

Высказывания могут соединяться **логическими операциями** или связками, в результате чего получаются сложные высказывания. Сложные высказывания также могут быть истинными или ложными.

Основными логическими операциями являются следующие:

- ✓ **отрицание** (обозначается как надчеркивание над буквой или символом ¬);
- ✓ конъюнкция (обозначается символами Λ , & или);
- ✓ дизъюнкция (обозначается символом V).

Смысл операции отрицания заключен в его названии. Если некоторое высказывание $\bf A$ истинно, то есть $\bf A=1$, то отрицание высказывания $\bf A$ будет ложно, то есть $\bf \bar A=0$ ($\bf - A=0$).

Отрицание в языке соответствует союзу «НЕ». Пусть **a** означает: «Аристотель был греком», A = 1. Тогда **ā** звучит: «Аристотель не был греком», $\bar{A} = 0$.

Операцию отрицания удобно определить (как и другие операции над высказываниями) с помощью табл. 3.1, которую называют **таблицей истинности.**

Таб	лица 3.1
A	Ā
0	1 0

Поскольку операция отрицания относится к одному высказыванию, то в ней содержатся всего лишь два набора значений высказывания $\mathbf{a}-0$ и 1.

Остальные операции связывают два высказывания — \mathbf{a} и \mathbf{b} . Значения операций зависят от истинности и ложности каждого из высказываний. Поэтому в таблице истинности (табл. 3.2) содержатся четыре набора значений высказываний \mathbf{a} и \mathbf{b} : 0 и 0, 0 и 1, 1 и 0,1 и 1.

Таблица 3.2

A	В	Ā	B	ΑΛΒ	A v B
0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	1

Конъюнкция в языке соответствует соединительному союзу «И». Пусть \mathbf{A} означает высказывание: «Теория множеств изучает дискретные объекты». Через \mathbf{B} обозначим высказывание: «Теория графов изучает дискретные объекты». Тогда конъюнкция этих высказываний будет звучать, как «Теория множеств изучает дискретные объекты, и теория графов изучает дискретные объекты». Будем обозначать конъюнкцию \mathbf{A} и \mathbf{B} сокращенно через $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$. Ее называют еще «логическим умножением».

Дизьюнкция выражается в языке неразделительным значением союза «ИЛИ», то есть когда допускается одновременный выбор и того, и другого. Например, высказывание: «Я сижу на лекции или я пишу конспект» — состоит из высказывания $\mathbf{A} =$ «Я сижу на лекции» и высказывания $\mathbf{B} =$ «Я пишу конспект». Дизьюнкция \mathbf{A} v \mathbf{B} называется ещё «логическим сложением».

Приоритет выполнения логических операций в порядке убывания следующий: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция.

Отрицание, конъюнкция и дизъюнкция являются **базовыми** логическими операциями. Все остальные логические операции могут быть выражены через базовые.

Рассмотрим дополнительно следующие логические операции (табл. 3.3):

Таблица 3.3

A	В	Ā	$\bar{\mathrm{B}}$	$A \rightarrow B$	A ~ B	$A \oplus B$
0	0	1	1	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	0	1	1	0

Операция $\mathbf{A} \to \mathbf{B}$ называется «импликация» или «следование». Импликация соответствует в языке выражению «Если \mathbf{A} , то \mathbf{B} ». Обозначим через \mathbf{A} высказывание: «Я выучу предмет», а через \mathbf{B} — высказывание: «Я пойду на экзамен». Импликация \mathbf{A} и \mathbf{B} звучит: «Если я выучу предмет, то пойду на экзамен».

По таблице истинности легко проверить равенство

$$\mathbf{A} \to \mathbf{B} = \bar{\mathbf{A}} \vee \mathbf{B}$$
.

Действительно, рассмотрим табл. 3.4:

Таблица 3.4

A	В	Ā	ĀνΒ	$A \rightarrow B$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

В четвертом столбце таблицы содержится значение выражения $\bar{\mathbf{A}}$ v \mathbf{B} , то есть правой части равенства. В пятом столбце таблицы содержится значение определения импликации, то есть значение левой части равенства. Для всех наборов значений высказываний \mathbf{A} и \mathbf{B} значения выражений в этих столбцах совпадают, что и доказывает справедливость равенства.

Операция $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$ называется «эквиваленция». Эквиваленция в языке соответствует выражению: «Если и только если». Запишем высказывание \mathbf{A} : «В 12 часов ночи телевизор включен», а высказывание \mathbf{B} : «По телевизору показывают футбол». Тогда эквиваленция \mathbf{A} и \mathbf{B} запишется: «В 12 часов ночи телевизор включен, если и только если по телевизору показывают футбол». Обозначается эквиваленция $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$.

Из табл. 3.5 следует справедливость равенства:

$$A \sim B = A \cdot B \vee \overline{A} \cdot \overline{B}$$
.

Таблица 3.5

A	1	В	Ā	B	A • B	Ā· B	$A \cdot B \vee \overline{A} \cdot \overline{B}$	A ~ B
()	0	1	1	0	1	1	1
()	1	1	0	0	0	0	0
]	1	0	0	1	0	0	0	0
]	1	1	0	0	1	0	1	1

Операцию «эквиваленция» называют еще «равнозначность», так как она равна 1 на одинаковых наборах значений высказываний: 0 и 0, 1 и 1.

Противоположной ей является операция $\mathbf{A} \oplus \mathbf{B}$ — «неравнозначность», так как она равна 1 на различных наборах значений высказываний: 0 и 1, 1 и 0. Другое название операции — «исключающее ИЛИ».

Неравнозначность в языке соответствует выражению: «Либо ..., либо...». Запишем высказывание \mathbf{A} : «Я пойду в институт», а высказывание \mathbf{B} : «Я пойду в кино». Тогда неравнозначность \mathbf{A} и \mathbf{B} запишется: «Либо я пойду в институт, либо я пойду в кино». В отличие от дизъюнкции этих высказываний, одновременно пойти в институт и в кино я не смогу.

Справедливо равенство: $\mathbf{A} \oplus \mathbf{B} = \overline{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{B} \mathbf{v} \mathbf{A} \cdot \overline{\mathbf{B}}$.

Считается, что импликация, эквиваленция и неравнозначность имеют более низкий приоритет, чем дизъюнкция.

3.1.2. Формулы и подстановки

Буквы, обозначающие высказывания, логические связки и скобки составляют алфавит логики высказываний. С его помощью могут быть построены различные **логические формулы**.

Определение формулы:

- 1. Переменные, обозначающие высказывания, суть формулы.
- 2. Если A и B формулы, то $\stackrel{-}{A}$, (A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B), (A \sim B), (A \oplus B) также формулы.
- 3. Других формул нет.

Определение носит рекурсивный характер: первая его часть определяет элементарные формулы, вторая — позволяет из любых формул образовывать новые формулы.

Всякое сложное высказывание, которое состоит из простых высказываний, связанных логическими связками, можно представить в символьной форме. В итоге получим высказывательную формулу. На каждом наборе значений переменных формула принимает значение «Истина» или «Ложь» (0 или 1).

Напишем формулу для следующих предложений:

- 1. «Если вечером пьешь много кофе, то ночью плохо спишь и утром просыпаешься с головной болью. Вечером пьешь мало кофе, а ночью не спишь.».
- 2. «Если получаешь премию, то улучшается настроение и хочется петь. Премию не получаешь, а настроение улучшается».
 - 1. Первое составное высказывание состоит из следующих простых:
 - А «Вечером пьешь много кофе»;
 - В «Ночью плохо спишь»;
 - С «Утром просыпаешься с головной болью».

С учетом введенных обозначений простых высказываний и логических связок сложное высказывание будет иметь вид:

$$(A \rightarrow B \cdot C) \cdot \bar{A} \cdot B$$
.

- 2. Второе составное высказывание состоит из следующих простых:
- А «Получаешь премию»;
- В «Улучшается настроение»;
- С «Хочется петь».

С учетом введенных обозначений простых высказываний и логических связок сложное высказывание будет иметь вид:

$$(A \rightarrow B \cdot C) \cdot \bar{A} \cdot B$$
.

Как видим из примеров, оба составных высказывания описываются одной и той же формулой, хотя имеют различное содержание.

В логике изучается строение сложных логических высказываний, выраженных формулами, вне зависимости от содержания составляющих их простых высказываний. Поэтому данные высказывания логически неразличимы. Истинностное значение сложного высказывания будет зависеть лишь от истинности либо ложности входящих в него простых высказываний.

Составим таблицу истинности для полученной формулы. Она зависит от трех высказываний – A, B и C. Поэтому в таблице истинности (табл. 3.6) содержатся восемь наборов значений высказываний: от (0, 0, 0) до (1, 1, 1).

Таблица 3.6 \mathbf{C} BCВ $A \rightarrow BC$ A AB $(A \rightarrow BC) AB$

Из таблицы следует, что формула истинна на двух наборах значений аргументов: (0, 1, 0) и (0, 1, 1).

На полученном логическом выражении хорошо прослеживается рекурсивный характер введенного определения формулы. На рис. 3.2 процесс построения формулы разнесен по уровням. Из рисунка видно, как исходя из простых высказываний и последовательно применяя п. 2, получаем все более сложные логические конструкции.




Рис. 3.2. Построение логической формулы

Определение подстановки

Если имеется некоторая высказывательная формула, то можно построить соответствующее сложное предложение, заменяя буквы простыми предложениями. Полученное таким образом предложение называется **подстановкой** в данную формулу.

Например, если произвести следующую замену: A — «На дворе зима», B — « $3 \times 2 = 6$ », C — «телевизор включен», то по формуле $A \rightarrow B \cdot C$ получим подстановку: «Если на дворе зима, то $3 \times 2 = 6$ и телевизор включен».

Истинность этого высказывания определяется только таблицей истинности и не связана с конкретным содержанием как простых предложений, так и полученного сложного предложения.

Из табл. 3.6 следует, что логическая функция истинна на всех наборах, кроме (1,0,0),(1,0,1),(1,1,0).


Например, при A=0, B=0 и C=1 получим истинное высказывание: «Если на дворе не зима, то $3\times 2\neq 6$ и телевизор включен».

Еще раз следует подчеркнуть, что в логике высказываний мы отвлекаемся от содержательного смысла высказываний и рассматриваем только их истинностный смысл.

3.1.3. Логика высказываний и релейно-контактные схемы


Рассмотрим электрическую схему, состоящую из электромеханического реле, источника тока и электрической лампочки. Если реле замкнуто, то лампочка загорается, если же его разомкнуть, то потухнет.

Обозначим через \mathbf{A} высказывание «реле замкнуто», а через \mathbf{F} — высказывание «лампочка горит». Очевидно, справедливо равенство $\mathbf{F} = \mathbf{A}$. Соответствующая высказыванию \mathbf{F} схема показана на рис. 3.3.



Если высказывание **A** интерпретировать как «реле разомкнуто», то будет справедливо $\mathbf{F} = \overline{\mathbf{A}}$. Соответствующая F схема приведена на рис. 3.4.

На рис. 3.5 показана схема последовательного соединения реле.



Она будет соответствовать конъюнкции высказываний \mathbf{A} и \mathbf{B} — $\mathbf{F} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$, где \mathbf{B} , как и \mathbf{A} , означает высказывание «реле замкнуто».

Дизьюнкции высказываний \mathbf{A} и $\mathbf{B} - \mathbf{F} = \mathbf{A} \mathbf{v} \mathbf{B}$ соответствует схема параллельного соединения реле (рис. 3.6).

Схемы, соответствующие импликации высказываний **A** и **B** – **F** = **A** \rightarrow **B** и эквиваленции высказываний **A** и **B** – **F** = **A** \sim **B**, приведены на рис. 3.7 и 3.8.




Рис. 3.7. $F = A \rightarrow B = \overline{A} \vee B$

Рис. 3.8. $F = A \sim B = A \cdot B v \overline{A} \cdot \overline{B}$

Оказывается, между поведением релейно-контактных схем и формулами логики высказываний существует глубокая взаимосвязь. Любой формуле логики высказываний можно поставить в соответствие релейно-контактную схему, и, наоборот, любой релейно-контактной схеме можно сопоставить некоторую формулу логики высказываний.

3.1.4. Алгебра логики

3.1.4.1. Функции алгебры логики

Функцией алгебры логики, или булевой функции от **n** переменных $f(x_1, x_2, ..., x_n)$, называется функция, принимающая значения из множества $\{0,1\}$ и аргументы которой также принадлежат множеству $\{0,1\}$:

$$f \in \{0,1\} \text{ if } (x_1,\,x_2,\,...\,,\,x_n) \in \{0,1\}.$$

Функция $y = f(x_1, x_2, ..., x_n)$ задается своей таблицей истинности (табл. 3.7).

Таблица 3.7

						4
X 1	X2	X 3	•••	X _{n-1}	Xn	$y = f(x_1, x_2, x_3,,x_{n-1}, x_n)$
0	0	0	•••	0	0	$0 = f(0, 0, 0, \dots, 0, 0)$
1	0	0	•••	0	0	0 = f(1, 0, 0,, 0, 0)
0	1	0		0	0	1 = f(0, 1, 0,, 0, 0)
0	0	1	•••	0	0	1 = f(0, 0, 1,, 0, 0)
						•••
1	1	1		1	0	1 = f(1, 1, 1,, 1, 0)
1	1	1		1	1	0 = f(1, 1, 1,, 1, 1)

Значения аргументов функции f заданы всевозможными наборами нулей и единиц, начиная от набора из всех нулей и кончая набором, когда все значения аргументов равны единице.

Так как f принимает значения 0 или 1, то ее можно описать перечислением наборов входных переменных, на которых f = 0 или f = 1. Эти множества принято обозначать как T0 или T1 соответственно. Наборы можно перечислять значениями (для выбранной функции $T1 = \{010...0,\}$) или их номерами. Обычно наборы нумеруют, начиная с 0, т. е. набор (000...0) имеет номер 0.

Так как в таблице столбцы $x_1,...,x_n$ одни и те же, то их можно не писать. Получим компактное представление булевой функции в виде вектора. Для функции, представленной в табл. 3.7, оно равно < 0011...10 >.

Обратим внимание на то, что два последних способа представления функции связаны с тем, что наборы значений входных переменных упорядочены, и этот порядок нарушать нельзя!

Поскольку каждая переменная может принимать два значения, $x_i \in \{0,1\}, i=1,...,n$, число всевозможных наборов значений функции f от \mathbf{n} переменных равно 2^n . Таким образом, таблица истинности функции f от \mathbf{n} переменных имеет 2^n строк.

В свою очередь, на каждом из 2^n наборов значений аргументов функция $f(\ x_1,\ x_2,\ ...\ ,x_n)$ также может принимать два значения -0 или $1,\ f\in\{0,1\}.$ Поэтому число различных функций от n переменных равно 2^{2^n} .

Рассмотрим функции одной переменной y = f(x). Их число $2^{2^1} = 4$.

Кроме логических переменных, которые могут принимать значения либо 0, либо 1, в алгебре логики имеются две **логические константы**.

Во-первых, это — тождественный ноль, y = 0, во-вторых — тождественная единица, y = 1. Их таблицы истинности приведены в таблицах 3.8 и 3.9. Для обоих значений аргумента значение функции сохраняет постоянную величину.

Из двух оставшихся функций одна **повторяет** значение переменной, y = x. Вторая функция инвертирует значение переменной, $y = \overline{x}$. Ее называют **отрицанием** переменной x. Таблицы истинности 3.10 и 3.11 определяют эти функции.

 x
 y

 0
 0

 1
 0

Табл	ица 3.9
X	у
0	1
1	1

Табл	ица 3.10
X	y
0	0
1	1

Таблиі	ца 3.11
X	y
0	1
1	0

Рассмотрим функции двух переменных $y=f(x_1,x_2)$. Их число $2^{2^2}=2^4=16$.

Таблица истинности этих функций задана таблицей 3.12.

Таблица 3.12

																,	
\mathbf{x}_1	X2	f_1	f_2	f_3	f ₄	f_5	f_6	f_7	f ₈	f9	f_{10}	f_{11}	f ₁₂	f ₁₃	f_{14}	f ₁₅	f ₁₆
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0 1	0	1

Функции f_1 и f_{16} — это функции-константы. Функция $f_1(x_1, x_2) = 0$ называется **тождественный ноль**, а функция $f_{16}(x_1, x_2) = 1$ — **тождественная единица.**

Функция $f_4(x_1, x_2) = x_1$ называется **повторением** аргумента $\mathbf{x_1}$, а функция $f_6(x_1, x_2) = x_2$ – **повторением** аргумента $\mathbf{x_2}$.

Функция $f_{13}(x_1, x_2) = \bar{x}_1$ называется **отрицанием** переменной $\mathbf{x_1}$ – «НЕ $\mathbf{x_1}$ », а функция $f_{11}(\mathbf{x_1}, \mathbf{x_2}) = \bar{x}_2$ – **отрицанием** переменной $\mathbf{x_2}$ – «НЕ $\mathbf{x_2}$ ».

Функция $f_2(x_1, x_2) = x_1 \Lambda x_2 = x_1 \cdot x_2$ называется **конъюнкцией** x_1 и x_2 . Еще ее называют функцией «И» или «логическое умножение».

Функция $f_8(x_1, x_2) = x_1 \lor x_2$ называется дизъюнкцией переменных x_1 и x_2 . Другие ее названия: «ИЛИ», понимаемое в неразделительном смысле, или «логическое сложение».

Функция $f_{14}(x_1, x_2) = x_1 \rightarrow x_2 = \overline{x}_1 \ v \ x_2$ называется **импликацией** переменных x_1 и x_2 .

Функция $f_7(x_1, x_2) = x_1 \oplus x_2 = \overline{x_1} \cdot x_2 \vee x_1 \cdot \overline{x_2}$ называется **сложением по модулю два**. Она равна 1, когда значения ее аргументов различны, и 0, когда они равны. По-другому ее называют «исключающее ИЛИ» либо «неравнозначность».

Функция $f_{10}(x_1, x_2) = x_1 \sim x_2 = x_1 \cdot x_2 \vee x_1 \cdot x_2$ называется **эквиваленцией** или «равнозначностью». Она принимает значение 1, когда равны ее значения аргументов, и 0, когда они не равны.

Функция $f_9(x_1, x_2) = x_1 \downarrow x_2 = \overline{x_1 \lor x_2}$ называется **стрелка Пирса**.

Функция $f_{15}(x_1, x_2) = x_1 \mid x_2 = \overline{x_1 \cdot x_2}$ называется штрих Шеффера.

Функция $f_{12}(x_1, x_2) = x_2 \to x_1 = x_1 \vee \overline{x_2}$ называется обратной импликацией.

Перечисленные функции называются **простейшими**. Через них можно записывать более сложные функции в виде **формул**.

Две формулы f и g называются эквивалентными и обозначаются как f=g, если им соответствует одна и та же функция. Для проверки эквивалентности формул удобно использовать табличное представление.

Пример. Даны логические функции f и g:

$$f = \overline{x1 \cdot (\overline{x1} \vee \overline{x2}) \cdot (x1 \vee \overline{x2} \vee x3)} \text{ M } g = x1 \to x2$$

Требуется доказать, что на любых одинаковых наборах значений переменных они принимают одинаковые значения.

Построим для функций f и g таблицы истинности (табл. 3.13).

Таблина 3.13

										гаолица 5.15
X1	X2	X3	$\overline{X1}$	$\overline{X2}$	$\overline{X1} \vee \overline{X2}$	$X1 \cdot (\overline{X1} \vee \overline{X2})$	$X1 \lor \overline{X2} \lor X3$	\overline{f}	f	$g=X1 \rightarrow X2$
0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1

Значения функции f содержатся в предпоследнем столбце табл. 3.13, а значения функции g — в последнем. На всех наборах значений переменных они совпадают, что и завершает доказательство.

3.1.4.2. Равносильности алгебры логики

Две функции считаются **равносильными**, если на любых одинаковых наборах значений аргументов они принимают одинаковые значения.

Перечислим основные равносильности алгебры логики.

Ассоциативность:

- 1. $x_1 \cdot (x_2 \cdot x_3) = (x_1 \cdot x_2) \cdot x_3$
- 2. $(x_1 \vee x_2) \vee x_3 = x_1 \vee (x_2 \vee x_3)$

Коммутативность:

- 3. $x_1 \cdot x_2 = x_2 \cdot x_1$
- 4. $x_1 \lor x_2 = x_2 \lor x_1$

Дистрибутивность конъюнкции относительно дизьюнкции:

5.
$$x_1 \cdot (x_2 \vee x_3) = x_1 \cdot x_2 \vee x_1 \cdot x_3$$

Дистрибутивность дизьюнкции относительно коньюнкции:

6.
$$x_1 \lor (x_2 \cdot x_3) = (x_1 \lor x_2) \cdot (x_1 \lor x_3)$$

Идемпотентность:

- 7. $\mathbf{x} \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$
- 8. $x \lor x = x$

Двойное отрицание:

9. x = x

Законы де Моргана:

- 10. $\overline{x1 \cdot x2} = \overline{x1} \vee \overline{x2}$
- 11. $\overline{x1 \lor x2} = \overline{x1} \cdot \overline{x2}$

Закон противоречия:

12. $x \cdot \bar{x} = 0$

Закон "исключенного третьего"

13. $x \lor x = 1$

Свойства констант:

- 14. $x \cdot 1 = x$
- 15. $x \cdot 0 = 0$
- 16. $x \lor 1 = 1$
- 17. $x \lor 0 = x$
- 18. $\overline{0} = 1$
- 19. $\overline{1} = 0$
- 20. $x \oplus 0 = x$
- 21. $x \oplus 1 = \overline{x}$
- 22. $x \oplus x = 0$

Все равносильности легко доказываются по таблицам истинности.

Равносильности можно использовать для преобразования формул, в том числе и для их минимизации.

Рассмотрим примеры тождественных преобразований:

1.
$$x_1 \vee x_1 \cdot x_2 = x_1$$
.

Доказательство:

$$x_1 \lor x_1 \cdot x_2 = x_1 \cdot 1 \lor x_1 \cdot x_2 = x_1 \cdot (1 \lor x_2) = x_1 \cdot (x_2 \lor 1) = x_1 \cdot 1 = x_1.$$

Первое преобразование справедливо в силу равносильности 14, второе – в силу равносильности 5, третье – равносильности 3, четвертое – равносильности 16 и пятое – равносильности 14.

Аналогично доказываются равносильности:

- $2. x1 \lor \overline{x1} \cdot x2 = x1 \lor x2$
- $3. x1 \cdot (\overline{x1} \vee \overline{x2}) = x1 \cdot \overline{x2}$
- $4. \overline{x1} \cdot (x1 \lor x2) = \overline{x1} \cdot x2$

Рассмотрим другие примеры.

$$5. x \vee y \vee z \vee 1 = 1$$

Выражение справедливо в силу последовательного применения равносильности 16.

6.
$$x \cdot y \cdot x = x \cdot x \cdot y = x \cdot y$$

Выражение справедливо в силу применения равносильностей 3 и 7.

7.
$$y \cdot (a \lor b) \cdot (x \lor y \lor z) = (a \lor b) \cdot (y \cdot x \lor y \cdot y \lor y \cdot z) = (a \lor b) \cdot (x \cdot y \lor y \lor y \lor z) = (a \lor b) \cdot y \cdot (x \lor 1 \lor z) = (a \lor b) \cdot y \cdot 1 = (a \lor b) \cdot y$$

49

8.
$$x \cdot (y \lor z) \cdot (\overline{x} \lor y \lor z) = (y \lor z) \cdot (x \cdot \overline{x} \lor x \cdot y \lor x \cdot z) = (y \lor z) \cdot (0 \lor x \cdot y \lor x \cdot z) = (y \lor z) \cdot (x \cdot y \lor x \cdot z) = (y \lor z) \cdot x \cdot (y \lor z) = x \cdot (y \lor z).$$

Равносильность 6 не имеет аналога в арифметике. Докажем ее справа налево.

9.
$$(x_1 \lor x_2) \cdot (x_1 \lor x_3) = (x_1 \cdot x_1 \lor x_1 \cdot x_3 \lor x_2 \cdot x_1 \lor x_2 \cdot x_3) = (x_1 \lor x_1 \cdot x_3 \lor \lor x_2 \cdot x_1 \lor x_2 \cdot x_3) = (x_1 \cdot (1 \lor x_3 \lor x_2) \lor x_2 \cdot x_3) = (x_1 \cdot 1 \lor x_2 \cdot x_3) = x_1 \lor x_2 \cdot x_3.$$

Эту равносильность удобно применять при упрощении, например, следующего выражения:

10.
$$x \lor \overline{x} \cdot y = (x \lor \overline{x}) \cdot (x \lor y) = 1 \cdot (x \lor y) = x \lor y$$
.

11. Докажем следующую равносильность:

$$\overline{x1 \cdot (\overline{x1} \vee \overline{x2}) \cdot (x1 \vee \overline{x2} \vee x3)} = x1 \to x2$$

При доказательстве используем вышеприведенные тождественные преобразования.

Доказательство:

$$\overline{x1 \cdot (\overline{x1} \vee \overline{x2}) \cdot (x1 \vee \overline{x2} \vee x3)} = \overline{x1 \cdot \overline{x2} \cdot (x1 \vee \overline{x2} \vee x3)} = \overline{x1 \cdot \overline{x2} \cdot (x1 \vee \overline{x2} \vee x3)} = \overline{x1 \cdot \overline{x2} \cdot x1 \vee x1 \cdot \overline{x2} \vee x3} = \overline{x1 \cdot (\overline{x2} \vee \overline{x2}) \vee x1 \cdot \overline{x2} \cdot x3} = \overline{x1 \cdot (\overline{x2} \vee \overline{x2}) \vee x1 \cdot \overline{x2} \vee x3} = \overline{x1 \cdot \overline{x2} \vee x1 \cdot \overline{x2} \vee x3} = \overline{x1 \cdot \overline{$$

3.1.4.3. Одна логическая задача

Рассмотрим возможность применения аппарата алгебры логики к решению содержательных задач.

Следователь одновременно допрашивает трех свидетелей. Их показания противоречивы. Первый свидетель утверждает, что второй лжет. Второй свидетель утверждает, что третий лжет. Третий свидетель утверждает, что нельзя верить ни первому, ни второму. Кто из свидетелей говорит правду?

Обозначим свидетелей f_1 , f_2 , f_3 соответственно. То, что свидетели f_1 , f_2 , f_3 говорят правду, обозначим через a, b, c. Тогда то, что они лгут, обозначим $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$.

Свидетель f_1 мог сказать правду, что свидетель f_2 лжет, но f_1 мог и солгать. Тогда оказывается, что свидетель f_2 говорит правду.

Это можно записать следующим образом:

$$f1 = a \cdot \overline{b} \vee \overline{a} \cdot b = 1.$$

Аналогично запишутся и показания свидетеля f₂:

$$f2 = b \cdot \bar{c} \vee \bar{b} \cdot c = 1.$$

Рассмотрим показания третьего свидетеля. f_3 мог сказать правду, тогда **a** и **b** лгут. Это запишется как $c \cdot \bar{a} \cdot \bar{b}$. Но **c** мог солгать. Тогда, по крайней мере, один из первых двух свидетелей сказал правду. Это запишется как $\bar{c} \cdot (a \vee b)$.

B итоге получим:
$$f3 = c \cdot \bar{a} \cdot \bar{b} \vee \bar{c} \cdot (a \vee b) = 1.$$

Мы получили три истинных высказывания. Их конъюнкция f также будет истинна.

$$f = f1 \cdot f2 \cdot f3 = (a \cdot \overline{b} \vee \overline{a} \cdot b) \cdot (b \cdot \overline{c} \vee \overline{b} \cdot c) \cdot (c \cdot \overline{a} \cdot \overline{b} \vee \overline{c} \cdot (a \vee b)) = 1.$$

Определим из таблицы истинности 3.14 наборы значений переменных \mathbf{a} , \mathbf{b} и \mathbf{c} , на которых функция \mathbf{f} принимает значение 1. Поскольку имеется три переменных, то таблица будет содержать $2^3 = 8$ строк.

Таблица 3.14

0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0

Из табл. 3.14 следует, что функция f = 1 при $\mathbf{a} = 0$, $\mathbf{b} = 1$ и $\mathbf{c} = 0$. То есть справедливо $f = \overline{a} \cdot b \cdot \overline{c} = 1$. Это означает, что второй свидетель говорит правду, а первый и третий лгут.

3.1.4.4. Совершенная дизьюнктивная нормальная форма

Положим, что
$$X^{\alpha} = \begin{cases} X, \text{ если } \alpha = 1 \\ \hline X, \text{ если } \alpha = 0 \end{cases}$$

Конъюнкция $x_1^{\alpha 1} x_2^{\alpha 2} ... x_n^{\alpha n}$ называется элементарной, если каждая переменная в ней встречается не более одного раза.

Рангом элементарной конъюнкции называется число букв, образующих эту конъюнкцию.

Дизъюнктивной нормальной формой (ДНФ) называется дизъюнкция элементарных конъюнкций.

Представление функции алгебры логики в виде $f(X_1, X_2, ..., X_n) =$ = $\bigvee_1 X_1^{\alpha_1} X_2^{\alpha_2} ... X_n^{\alpha_n}$ называется **совершенной дизъюнктивной нормальной** формой (СДНФ). В СДНФ дизъюнкция берется по всем $(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n) \in T1$.

СДНФ позволяет выписать по табличному заданию функции ее аналитическое выражение.

Таким образом, СДНФ — это ДНФ, состоящая из элементарных конъюнкций ранга ${\bf n}$.

Алгоритм перехода от табличного задания функции к СДНФ

- 1. Выбрать в таблице задания функции все наборы аргументов, на которых функция обращается в единицу.
- 2. Выписать конъюнкции, соответствующие этим наборам аргументов, с учетом значений аргументов.
- 3. Соединить полученные конъюнкции знаками дизъюнкций.

Пример 1. Рассмотрим табл. 3.15.

Таблица 3.15

- 1					
	a	В	$a \rightarrow b$	a ~ b	a⊕b
	0	0	1	1	0
	0	1	1	0	1
	1	0	0	0	1
	1	1	1	1	0

Выпишем СДНФ для эквиваленции и сложения по модулю два:

$$a \sim b = \overline{a} \cdot \overline{b} \vee a \cdot b$$
 $a \oplus b = \overline{a} \cdot b \vee a \cdot \overline{b}$

Для импликации аналитическую форму функции удобней выписать на нулевых наборах:

$$a \rightarrow b = \overline{a \cdot \overline{b}} = \overline{a} \lor b$$

Пример 2. Рассмотрим функцию трех переменных (табл. 3.16):

Таблица 3.16

X_1	X_2	X_3	$f(X_1, X_2, X_3)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

СДНФ функции f:
$$\underbrace{f = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \vee x_1 \cdot x_2 \cdot x_3}_{f = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \vee x_1 \cdot x_2 \cdot x_3}$$

Функцию f можно определить и через нулевые наборы:

$$f = \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \cdot \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \cdot \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_2}$$

3.1.4.5. Совершенная конъюнктивная нормальная форма

Представление функции алгебры логики в виде

 $f(X_1, X_2, ..., X_n) = \&(\overline{X_1^{\alpha_1}} \lor \overline{X_2^{\alpha_2}} \lor ... \lor \overline{X_n^{\alpha_n}})$ называется совершенной конъюнктивной нормальной формой (СКНФ).

Алгоритм перехода от табличного задания функции к СКНФ

- 1. Выбрать в таблице задания функции все наборы аргументов, на которых функция обращается в ноль.
- 2. Выписать дизьюнкции, соответствующие этим наборам аргументов. При этом, если аргумент Х_і входит в данный набор как 0, он вписывается без изменения в дизъюнкцию, соответствующую данному набору. Если же X_i входит в данный набор как 1, то в соответствующую дизъюнкцию вписывается его отрицание.
- 3. Все полученные дизъюнкции соединяются между собой знаками конъюнкций.

Пример. Рассмотрим табл. 3.17.

			Таблица 3.17
X_1	X_2	X_3	$f(X_1,X_2,X_3)$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

СКНФ функции f имеет вид:

$$f(X_1, X_2, X_3) = (X_1 \lor X_2 \lor X_3) \cdot (X_1 \lor \overline{X_2} \lor \overline{X_3}) \cdot (\overline{X_1} \lor \overline{X_2} \lor \overline{X_3})$$

Контрольные задания

- 1 Выполнить п.п. 1.1 1.7.
- 1.1 Доказать по таблице истинности равносильность:

$$a \oplus b = \overline{a} \cdot b \vee a \cdot \overline{b}$$
.

- 1.2 Доказать по таблицам истинности справедливость равносильностей $5 \div 17 (\pi. 3.5).$
 - 1.3 Доказать с помощью эквивалентных преобразований равносильность: $a \sim b = a \oplus b$

Дана равносильность f = g (варианты $1 \div 40$).

- 1.4 Проверить справедливость равносильности с помощью таблиц истинности.
 - 1.5 Доказать равносильность с помощью эквивалентных преобразований.

- 1.6 Для функции f выписать по таблице истинности СДНФ. Выписать аналитический вид функции f на нулевых наборах значений аргументов.
- 1.7 С помощью эквивалентных преобразований доказать равносильность функции f на единичных и нулевых наборах в п. 1.7 и функции g.

Варианты заданий:

- 1. $f = \overline{a \cdot b \vee \overline{a} \cdot b \vee \overline{a} \cdot \overline{b} \vee a \cdot b \cdot c \cdot (a \vee b)} = a \cdot \overline{b} = g$
- 2. $f = \overline{(x \lor y \lor z) \cdot (x \cdot y \lor z) \cdot y} = y \to \overline{x} \cdot \overline{z} = g$
- 3. $f = \overline{\overline{x} \cdot (y \vee z) \cdot (x \vee \overline{y} \vee z)} = x \vee \overline{z} = g$
- 4. $f = \overline{a \cdot p \cdot c \vee c \cdot a \cdot p} \vee p \cdot c \cdot (p \vee c) = \overline{c} \vee a \cdot \overline{p} = g$
- 5. $f = \overline{a \cdot p \vee c \cdot p} \vee a \cdot c \cdot (p \vee c) = \overline{a} \cdot p \cdot c = g$
- 6. $f = \overline{(y \lor z) \cdot (x \lor y \lor z) \cdot (y \lor z) \cdot z} = y \to \overline{z} = g$
- 7. $f = \overline{(a \cdot p \cdot c \vee c \vee p) \cdot (p \vee a) \cdot c} = c \rightarrow a \cdot p = g$
- 8. $f = \overline{(a \lor c) \cdot b \cdot (a \lor b \lor c)} = b \rightarrow \overline{a \lor c} = g$
- 9. $f = \overline{\overline{x} \cdot (y \vee \overline{z}) \cdot (\overline{x} \vee y \vee z)} = \overline{x} \rightarrow \overline{y} \cdot z = g$
- 10. $f=a\cdot(\bar{b}\vee\bar{c})\cdot(\bar{a}\vee b\vee c)=a\rightarrow(b\sim c)=g$
- 11. $f = \overline{(a \vee \overline{b}) \cdot b \cdot (a \vee b \vee \overline{c})} = a \rightarrow \overline{b} = g$
- 12. $f = \overline{p \cdot (p \vee q) \cdot (a \vee p \vee q)} = \overline{p} \rightarrow \overline{q} = g$
- 13. $f = \overline{(\overline{a} \vee \overline{b} \vee c) \cdot (a \vee b) \cdot c} = c \rightarrow \overline{a} \cdot \overline{b} = g$
- 14. $f = \overline{(x \lor y) \cdot y \cdot (\overline{x} \lor \overline{y} \lor \overline{z})} = y \to x \cdot z = g$
- 15. $f = \overline{a \cdot (a \vee \overline{b}) \cdot (a \vee \overline{b} \vee c)} = a \vee b \cdot \overline{c} = g$
- 16. $f = \overline{\overline{a \cdot c} \cdot (a \cdot b \vee \overline{c} \vee a \cdot c) \cdot (\overline{a} \vee c)} = a \oplus c = g$
- 17. $f=(x \cdot \overline{y} \lor y \cdot z \lor x \cdot \overline{y} \cdot z) \cdot (\overline{x} \lor \overline{z}) \lor z = \overline{z} \to x \cdot \overline{y} = g$
- 18. $f = \overline{(a \lor c) \cdot p \lor p \cdot (a \lor p \lor c)} = \overline{a \cdot c} = g$
- 19. $f = \overline{(a \cdot c \lor p) \cdot (a \lor \overline{p} \lor c) \cdot p} = \overline{p} \to \overline{a \cdot c} = g$
- 20. $f = \overline{q \cdot (\overline{a} \vee \overline{p}) \cdot (a \vee p \vee q)} = q \rightarrow a \cdot p = g$
- 21. $f = \overline{(\overline{x} \vee \overline{z}) \cdot y \cdot (x \cdot y \vee y \vee \overline{z})} = \overline{y} \vee x \cdot z = g$
- 22. $f = \overline{(\overline{a} \vee \overline{b} \vee \overline{c}) \cdot (\overline{b} \vee c) \cdot b} = \overline{a} \rightarrow \overline{b \cdot c} = g$
- 23. $f = \overline{(x \lor z) \cdot (\overline{x} \lor \overline{y} \lor z) \cdot (y \lor z)} = \overline{z} = g$
- 24. $f = \overline{\overline{x} \cdot (y \vee z) \cdot (\overline{x} \vee \overline{y} \vee z) \vee \overline{z}} = x \cdot z = g$
- 25. $f = \overline{y \cdot (x \vee \overline{z}) \cdot (x \vee y \vee z) \vee x} = x \cdot \overline{y} = g$
- 26. $f = \overline{x \cdot (\overline{y} \vee z) \cdot (x \vee y \vee \overline{z}) \vee \overline{z}} = \overline{x} \cdot z = g$
- 27. $f = \overline{z \cdot (\overline{x} \vee y) \cdot (\overline{x} \vee y \vee z) \vee y} = y \cdot \overline{z} = g$
- 28. $f = \overline{x \cdot (y \vee \overline{z}) \cdot (x \vee y \vee z)} = x \rightarrow \overline{y} \cdot z = g$
- 29. $f=(a \cdot b \cdot c \vee c \vee a) \cdot (a \vee c \cdot b) \cdot b = b \rightarrow (a \sim c) = g$
- 30. $f = \overline{(x \vee \overline{z}) \cdot y \cdot (\overline{x} \vee y \cdot z \vee z)} = y \rightarrow (x \oplus z) = g$
- 31. $f = \overline{(x \cdot y \vee \overline{y} \vee \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot z) \cdot (y \vee \overline{z}) \cdot y} = x \rightarrow \overline{y} = g$

32.
$$f = \overline{(x \cdot \overline{y} \cdot z \vee y \cdot \overline{z} \vee y) \cdot (x \vee \overline{y}) \cdot (x \vee y)} = x \rightarrow \overline{y} \cdot \overline{z} = g$$

33.
$$f = \overline{(x \vee z) \cdot (\overline{x} \vee x \cdot \overline{y} \vee x \cdot z) \cdot z} = \overline{z} = g$$

34.
$$f = \overline{a \cdot (a \cdot \overline{c} \vee \overline{a} \cdot b \cdot c \vee \overline{b} \cdot \overline{c}) \cdot (a \vee c)} = a \rightarrow c = g$$

35.
$$f = \overline{(p \cdot q \vee \overline{p} \cdot \overline{q} \cdot t \vee \overline{q}) \cdot \overline{p} \cdot (q \vee t)} = p \vee q \vee \overline{t} = g$$

36.
$$f = \overline{b \cdot (a \vee b)(a \cdot b \cdot \overline{c} \vee \overline{b} \cdot \overline{c} \vee a \cdot c)} = a \rightarrow \overline{b} = g$$

37.
$$f=(x \cdot y \vee \overline{y \cdot z}) \cdot x \vee (y \cdot z \vee y \cdot \overline{z}) \cdot y = \overline{x} \cdot \overline{y} = g$$

38.
$$f = \overline{(a \cdot c \vee \overline{a} \cdot \overline{c} \vee a \cdot b \cdot c) \cdot (a \vee c) \vee \overline{c}} = \overline{a} \cdot c = g$$

39.
$$f = \overline{(p \cdot q \cdot \overline{t} \vee \overline{q} \cdot t \vee \overline{p} \cdot \overline{q} \cdot t) \cdot t \cdot (q \vee t)} = \overline{q} \rightarrow \overline{t} = g$$

40.
$$f = \overline{(x \cdot \overline{y} \vee \overline{x} \cdot \overline{y} \cdot z \vee x) \cdot \overline{y} \cdot (\overline{x} \vee z)} = \overline{y} \rightarrow \overline{z} = g$$

3.2 Минимизация логических функций в классе дизъюнктивных нормальных форм

В настоящее время основные результаты по минимизации булевых функций получены для классического базиса $\{\neg, \land, \lor\}$. Этот базис будет рассматриваться в дальнейшем.

Кроме того, удобней работать с ДНФ, чем с другими формами представления булевой функции. Поэтому методы минимизации булевых функций ориентированы на класс ДНФ.

3.2.1. Существенные и несущественные переменные

Пусть функции f и g заданы таблицей истинности (табл. 3.18):

Таблица 3.18

1	2	3	

Булева функция **существенно** зависит от переменной x_i , если найдутся два набора значений переменных, отличающихся только i-й компонентой, на которых значения функции не совпадают.

Переменная, от которой функция существенно не зависит, называется **несущественной** для данной функции.

Рассмотрим функцию g. Проверим, зависит ли существенно функция g от переменной x_1 . Для этого рассмотрим значения функции на наборах, отличающихся первой компонентой:

$$1) \begin{vmatrix} 000 \\ 100 \end{vmatrix} \rightarrow g = 0$$

$$2) \begin{vmatrix} 001 \\ 101 \end{vmatrix} \rightarrow g = 0$$

$$3) \begin{vmatrix} 010 \\ 110 \end{vmatrix} \rightarrow g = 0$$

$$4) \begin{vmatrix} 011 \\ 111 \end{vmatrix} \rightarrow g = 1$$

На всех наборах, отличающихся первой компонентой, значения функции g совпадают, поэтому переменная x₁ является несущественной для этой функции.

Проверим, зависит ли существенно функция g от переменной х₂. Для этого рассмотрим значения функции на наборах, отличающихся второй компонентой:

$$(001) \rightarrow g = 0$$

$$(011) \rightarrow g = 1$$

На наборе (001) g = 0, а на наборе (011) g = 1. Следовательно, переменная х2 является существенной для функции g.

Проверим, зависит ли существенно функция g от переменной х₃. Для этого рассмотрим значения функции на наборах, отличающихся третьей компонентой:

$$(010) \rightarrow g = 0$$

$$(011) \rightarrow g = 1$$

На наборе (010) g = 0, а на наборе (011) g = 1. Следовательно, переменная х₃ является существенной для функции g.

Пример. По табл. 3.18 выпишем СДНФ функции д наборах:

$$g_{1} = x_{1} x_{2} x_{3} \vee x_{1} x_{2} x_{3}$$

Упростим функцию g:

$$g = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \lor x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 = x_2 \cdot x_3 \cdot (x_1 \lor x_1) = x_2 \cdot x_3 \cdot 1 = x_2 \cdot x_3$$

Из упрощенной формулы видна «несущественность» переменной х₁.

Рассмотрим функцию f. Проверим, зависит ли она существенно от переменных х₁, х₂, х₃.

Для переменной x_1 :

для переменной
$$x_1$$
: $(000) \rightarrow f = 0$ — переменная x_1 является существенной для функции f. $(100) \rightarrow f = 1$

Для переменной х₂:

$$(000) \to f = 0$$
 переменная x_2 является существенной для функции f. $(010) \to f = 1$

Для переменной х₃:

$$(000) \to f = 0$$
 переменная x_3 является существенной для функции f.

Пример. Функция f в табл. 3.18 — это функция сложения трех перемен $f = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$. ных по модулю два:

Из вида функции следует «существенность» всех ее переменных.

Рассмотрим всевозможные функции двух переменных (п. 3.1.4.1):

Функции f_1 и f_{16} существенно не зависят ни от x_1 , ни от x_2 . Функции f_4 и f_{13} существенно не зависят от переменной x_2 . Функции f_6 и f_{11} существенно не зависят от переменной x_1 . Остальные 10 функций существенно зависят от обеих переменных.

Выявление и удаление несущественных переменных позволяет сократить запись функции и, следовательно, минимизировать ее реализацию.

3.2.2. Минимизация функций методом склеивания и поглощения

Любая функция алгебры логики может быть представлена в виде дизъюнктивной нормальной формы по-разному. Будем оценивать представление функции по числу букв в ДНФ. Самым сложным представлением является представление в виде СДНФ. ДНФ, содержащая минимальное число букв, называется минимальной (МДНФ).

Задачей минимизации булевых функций называют задачу получения МДНФ.

Различные методы минимизации основаны на применении двух операций: элементарного склеивания и элементарного поглощения.

Операции элементарного склеивания: $a \cdot \overline{b} \vee a \cdot b = a$.

Доказательство: $a \cdot \overline{b} \vee a \cdot b = a \cdot (\overline{b} \vee b) = a \cdot 1 = a$.

Операции элементарного поглощения $a \lor a \cdot b = a$.

Доказательство: $a \lor a \cdot b = a \cdot (1 \lor b) = a \cdot 1 = a$.

Таким образом, переменная b для данных выражений является несущественной.

На методе склеивания и поглощения основаны эквивалентные преобразования булевых функций (п. 3.1.4.2).

Если к исходной ДНФ применять операции элементарного склеивания и поглощения, то наступит момент, когда эти операции окажутся неприменимы. Будет получена **тупиковая** ДНФ.

Среди тупиковых содержится **минимальная** ДНФ, содержащая по сравнению с другими минимальное число букв.

Найти минимальную ДНФ среди тупиковых можно только методом полного перебора. Этот метод применим лишь для функций алгебры логики с небольшим числом аргументов. В то же время тупиковая ДНФ может значительно отличаться по сложности от минимальной.

Рассмотрим следующие методы минимизации булевых функций, основанные на этих операциях, — минимизация, основанная на формуле обобщенного склеивания (метод Блейка-Порецкого), минимизация с использованием матричных представлений (карты Карно), метод неопределенных коэффициентов и алгебраический метод (метод Квайна-Мак-Класки).

3.2.3. Метод минимизации Блейка – Порецкого

Метод Блейка — Порецкого основан на формуле **обобщенного склеива**ния:

$$a \cdot x \vee b \cdot \overline{x} = a \cdot x \vee b \cdot \overline{x} \vee a \cdot b$$
.

Действительно:

$$a \cdot x \vee b \cdot \overline{x} = a \cdot x \cdot (1 \vee b) \vee b \cdot \overline{x} \cdot (1 \vee a) = a \cdot x \vee a \cdot b \cdot x \vee b \cdot \overline{x} \vee a \cdot b \cdot \overline{x} = a \cdot x \vee b \cdot \overline{x} \vee a \cdot b \cdot (x \vee \overline{x}) = a \cdot x \vee b \cdot \overline{x} \vee a \cdot b \cdot 1 = a \cdot x \vee b \cdot \overline{x} \vee a \cdot b.$$

При использовании метода склеивания и поглощения мы получаем некоторую тупиковую ДНФ логической функции, которая не всегда совпадает с минимальной. Особенно это характерно для функций с числом переменных более трех.

В таких случаях можно попытаться применить к полученной тупиковой ДНФ метод обобщенного склеивания. При этом будут появляться новые коньюнктивные члены, которые могут быть склеены с конъюнкциями тупиковой ДНФ.

Пример. Пусть в результате применения метода склеивания и поглощения получена тупиковая ДНФ:

$$f = a \cdot d \vee c \cdot d \vee a \cdot b \cdot c \vee b \cdot c \cdot \overline{d}$$
.

Применим метод обобщенного склеивания к конъюнкциям $a \cdot d \vee a \cdot b \cdot c$.

Получим: $a \cdot d \vee a \cdot b \cdot c \vee b \cdot c \cdot d$.

Конъюнкция b·c·d может быть склеена с конъюнкцией b·c· \overline{d} функции f. Отсюда следует:

$$f = a \cdot d \lor c \cdot d \lor a \cdot b \cdot c \lor b \cdot c \cdot d = a \cdot d \lor a \cdot b \cdot c \lor b \cdot c \cdot d \lor c \cdot d \lor b \cdot c \cdot d = a \cdot d \lor a \cdot b \cdot c \lor c \cdot d \lor b \cdot c \cdot (d \lor d) = a \cdot d \lor a \cdot b \cdot c \lor c \cdot d \lor b \cdot c \cdot 1 = a \cdot d \lor a \cdot b \cdot c \lor c \cdot d \lor b \cdot c.$$

Теперь могут быть склеены конъюнкции a·b·c и b·c:

$$f = a \cdot d \lor \overline{a} \cdot b \cdot c \lor \overline{c} \cdot d \lor b \cdot c = a \cdot d \lor \overline{c} \cdot d \lor b \cdot c \cdot (\overline{a} \lor 1) =$$

$$= a \cdot d \lor \overline{c} \cdot d \lor b \cdot c \cdot 1 = a \cdot d \lor \overline{c} \cdot d \lor b \cdot c.$$

3.2.4. Метод минимизации по картам Карно

Метод применим для функций с числом переменных не более шести и удобен для ручной минимизации.

Пример 1.

Пусть дана функция f_1 трех переменных:

$$f_1(x_1, x_2, x_3) = \underbrace{x_1 x_2 x_3}_{1} \vee \underbrace{x_1 x_2 \overline{x}_3}_{2} \vee \underbrace{x_1 \overline{x}_2 x_3}_{3} \vee \underbrace{x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3}_{4} \vee \underbrace{\overline{x}_1 x_2 x_3}_{5}$$

Множество переменных разобьем на две группы. Одной группе сопоставим строки таблицы, а второй — столбцы так, чтобы каждой клетке соответствовала комбинация переменных этих групп.

Карта Карно для функции f₁:

X		
$_{1}X_{2}/X_{3}$		
0		
0		
0		
1		5
1		
1	2	1
1		
0	4	3

При составлении карты Карно строки именуются всевозможными комбинациями значений переменных первой группы так, чтобы расстояние между соседними комбинациями было равно единице. Это означает, что единицам, расположенным в соседних по горизонтали или по вертикали клетках, соответствуют конъюнкции, которые можно склеить.

Склеивание двух единиц соответствует минимизации одной переменной, склеивание четырех единиц — двух переменных. Очевидно, что следует стремиться склеить как можно больше единиц.

В нашем случае:

$$00 \rightarrow 01 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 00.$$

Аналогично именуются столбцы таблицы: $0 \to 1 \to 0$.

Заполнение карты производится по таблице соответствия исходной функции.

_ Например, конъюнкции $x_1x_2x_3$ соответствует клетка 11/1, конъюнкции x_1x_2 $\overline{x_3}$ — 11/0 и т. д.

Склеиваем 1_1 , 1_2 , 1_3 , $1_4 \rightarrow x_1$, так как содержимое этих клеток зависит только от x_1 и не меняется при изменении x_2 или x_3 . Для всех них $x_1 = 1$. Аналогично склеиваем: 1_5 , $1_1 \rightarrow x_2$ x_3 .

В итоге получаем минимальную форму функции f_1 : $f_1 = x_1 \lor x_2 \ x_3$.

Пример 2.

Пусть дана функция f_2 трех переменных:

$$f_2(x_1, x_2, x_3) = \underbrace{x_1 x_2 \overline{x}_3}_{1} \vee \underbrace{x_1 \overline{x}_2 x_3}_{2} \vee \underbrace{x_1 \overline{x}_2 \overline{x}_3}_{3} \vee \underbrace{\overline{x}_1 x_2 x_3}_{4} \vee \underbrace{\overline{x}_1 x_2 \overline{x}_3}_{5} \vee \underbrace{\overline{x}_1 \overline{x}_2 x_3}_{6}$$

Карта Карно для функции f_2 будет иметь вид:

	X		
$_{1}x_{2}/x_{3}$			
	0		
0			6
	0		
1		5	4
	1		
1		1	
	1		
0		3	2

Возможно несколько вариантов склеивания переменных:

Первый вариант: 1_4 , $1_6 \rightarrow \overline{x}_1 x_3$, 1_3 , $1_2 \rightarrow x_1 \overline{x}_2$, 1_5 , $1_1 \rightarrow x_2 \overline{x}_3$. Минимальная ДНФ функции f_2 имеет вид: $f_2 = \overline{x}_1 x_3 \lor x_1 \overline{x}_2 \lor x_2 \overline{x}_3$. Второй вариант: 1_6 , $1_2 \rightarrow \overline{x}_2 x_3$, 1_5 , $1_4 \rightarrow \overline{x}_1 x_2$, 1_1 , $1_3 \rightarrow x_1 \overline{x}_3$. Минимальная ДНФ функции f_2 имеет вид: $f_2 = \overline{x}_2 x_3 \lor \overline{x}_1 x_2 \lor x_1 \overline{x}_3$. **Пример 3**. Минимизируем функцию f_3 четырех переменных:

x_1x_2/x_3x_4	00	01	11	10
00		11	12	
01			13	
11			14	
10		15	16	17

Склеиваем:

$$1_1, 1_2, 1_5, 1_6 \rightarrow x_2 x_4$$

$$1_2, 1_3, 1_4, 1_5 \rightarrow x_3x_4$$

$$1_{6}, 1_{7} \rightarrow x_{1} x_{2}x_{3}$$

Минимальная ДНФ функции f_3 имеет вид: $f_3 = x_2x_4 \lor x_3x_4 \lor x_1 x_2x_3$.

Пример 4. Минимизируем функцию f₄ пяти переменных:

$$f_{4}(x_{1}, x_{2}, x_{3}, x_{4}, x_{5}) = \underbrace{x_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3}\overline{x}_{4}}_{1} \vee \underbrace{x_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3}x_{4}}_{2} \vee \underbrace{\overline{x}_{1}x_{2}x_{3}x_{4}}_{3} \vee \underbrace{x_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{5}}_{4}$$

Если в конъюнкции переменная не присутствует, то единица ставится во все клетки, удовлетворяющие отсутствующим переменным.

$x_4x_5/x_1x_2x_3$	000	001	011	010	110	111	101	100
00							14	11,4
01								11
11			13					12
10			13				14	12,4

Склеиваем:

$$1_3, 1_3 \rightarrow x_1x_2x_3x_4$$

$$1_4, 1_{1,4}, 1_4, 1_{2,4} \rightarrow x_1 \ x_2 \ x_5$$

$$1_{1,4}, 1_1, 1_2, 1_{2,4} \rightarrow x_1 \ x_2 \ x_3$$

Минимальная ДНФ функции f₄ имеет вид:

$$f_4 = x_1x_2x_3x_4 \lor x_1 x_2 x_5 \lor x_1 x_2 x_3.$$

3.2.5. Минимизация по методу неопределенных коэффициентов

Число переменных должно быть небольшим для ручной минимизации. Представим функцию $f(x_1, x_2, x_3)$ в виде следующей ДНФ:

$$\begin{split} f\left(x_{1},x_{2},x_{3}\right) &= K_{1}^{1}x_{1} \vee K_{1}^{0}\overline{x}_{1} \vee K_{2}^{1}x_{2} \vee K_{2}^{0}\overline{x}_{2} \vee K_{3}^{1}x_{3} \vee K_{3}^{0}\overline{x}_{3} \vee K_{12}^{01}x_{1}x_{2} \vee K_{12}^{10}x_{1}\overline{x}_{2} \vee K_{12}^{10}x_{1}\overline{x}_{2} \vee K_{12}^{10}x_{1}\overline{x}_{2} \vee K_{13}^{10}x_{1}x_{3} \vee K_{13}^{01}\overline{x}_{1}x_{3} \vee K_{13}^{01}\overline{x}_{1}x_{3} \vee K_{13}^{00}\overline{x}_{1}\overline{x}_{3} \vee K_{13}^{00}\overline{x}_{1}\overline{x}_{3} \vee K_{23}^{000}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{23}^{100}x_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{010}x_{1}x_{2}x_{3} \vee K_{123}^{100}x_{1}x_{2}\overline{x}_{3} \vee K_{123}^{001}x_{1}\overline{x}_{2}x_{3} \vee K_{123}^{001}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}x_{3} \vee K_{123}^{001}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}x_{3} \vee K_{123}^{000}\overline{x}_{1}\overline{x}_{2}\overline{x}_{3} \end{pmatrix}$$

В данной записи представлены всевозможные конъюнктивные члены, которые могут входить в ДНФ функции $f(x_1, x_2, x_3)$. Коэффициенты K с различными индексами являются неопределенными и подбираются так, чтобы получающаяся после этого дизъюнктивная форма была минимальной. Если задавать всевозможные наборы значений аргументов (x_1, x_2, x_3) и приравнивать полученное после этого выражение значению функции на выбранных наборах, то получим систему из 2^n уравнений:

$$\begin{cases} K_{1}^{1} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{11} \vee K_{123}^{111} = f(1,1,1) \\ K_{1}^{1} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{10} \vee K_{123}^{110} = f(1,1,0) \\ K_{1}^{1} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{101} = f(1,0,1) \\ K_{1}^{1} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{100} = f(1,0,0) \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{11} \vee K_{123}^{010} = f(0,1,1) \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{10} \vee K_{123}^{010} = f(0,1,0) \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{001} = f(0,0,1) \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{000} = f(0,0,0) \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{000} = f(0,0,0) \end{cases}$$

Пусть таблично задана некоторая функция $f(x_1,x_2,x_3)$. Если набор (x_1,x_2,x_3) таков, что функция на этом наборе равна нулю, то в правой части соответствующего уравнения будет стоять ноль. Поэтому все коэффициенты, входящие в левую часть данного уравнения, необходимо приравнять к нулю. Из уравнений, где справа стоят единицы, вычеркнем все нулевые коэффициенты.

Пример:

$$f(x_1,x_2,x_3) = x_1x_2x_3 \lor x_1x_2 \quad x_3 \lor x_1 \quad x_2 \quad x_3 \lor x_1 \quad x_2 \quad x_3 \lor x_1 \quad x_2 \quad x_3$$

$$\begin{cases} K_{1}^{1} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{11} \vee K_{123}^{111} = 1 \\ K_{1}^{1} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{111} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{10} \vee K_{123}^{110} = 1 \\ K_{1}^{1} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{101} = 1 \\ K_{1}^{1} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{11} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{100} = 1 \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{101} = 0 \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{1} \vee K_{3}^{0} \vee K_{12}^{01} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{10} \vee K_{123}^{010} = 0 \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{01} \vee K_{23}^{01} \vee K_{123}^{001} = 0 \\ K_{1}^{0} \vee K_{2}^{0} \vee K_{3}^{1} \vee K_{12}^{00} \vee K_{13}^{00} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{000} = 1 \end{cases}$$

Получим:

$$K_1^0 = K_2^0 = K_2^1 = K_3^0 = K_3^1 = K_{12}^{00} = K_{12}^{01} = K_{13}^{00} = K_{13}^{01} = K_{23}^{00} = K_{23}^{01} = K_{23}^{10} = K_{23}^{11} = K_{123}^{10} = K_{123}^{001} = K_{123}^{001} = K_{123}^{001} = 0$$
.

После этого данная система примет вид:

$$\begin{cases} K_{1}^{1} \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{11} \vee K_{123}^{111} = 1 \\ K_{1}^{1} \vee K_{12}^{11} \vee K_{13}^{10} \vee K_{123}^{110} = 1 \\ K_{1}^{1} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{11} \vee K_{123}^{101} = 1 \\ K_{1}^{1} \vee K_{12}^{10} \vee K_{13}^{10} \vee K_{23}^{00} \vee K_{123}^{100} = 1 \\ K_{23}^{00} \vee K_{123}^{000} = 1 \end{cases}$$

Из оставшихся коэффициентов приравняем единице коэффициенты, определяющие конъюнкции наименьшего ранга для каждого уравнения. Остальные коэффициенты приравняем нулю. Это можно сделать, так как дизъюнкция равна единице, если хотя бы один ее член равен единице:

$$K_{12}^{11} = K_{12}^{10} = K_{13}^{11} = K_{13}^{10} = K_{123}^{111} = K_{123}^{110} = K_{123}^{101} = K_{123}^{100} = K_{123}^{000} = 0$$
.

Получим систему:

$$\begin{cases} K_1^1 = 1 \\ K_1^1 = 1 \\ K_1^1 = 1 \\ K_1^1 = 1 \\ K_2^{00} = 1 \end{cases}$$

Отсюда минимальная ДНФ функции f:

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1 \vee x_2 x_3.$$

Метод эффективен при ручной минимизации для функций с числом переменных не более шести, так как число уравнений для n переменных равно 2^n .

3.2.6. Метод минимизации Квайна-Мак-Класки (метод покрытия)

Метод основан на выявлении в ДНФ конъюнкций, которые могут быть склеены, и применении к ним этих операций. Поскольку склеивать можно только конъюнкции, отличающиеся одной переменной (соседние конъюнкции), то предварительно их разбивают на группы таким образом, чтобы проверять было необходимо только конъюнкции соседних групп.

Этот метод лучше всего подходит для автоматизации, поэтому он чаще всего используется в программах минимизации.

Предположим, что минимизируемая функция задана в СДНФ. Будем называть элементарные конъюнкции ранга \mathbf{n} , входящие в СДНФ, минитермами ранга \mathbf{n} .

Метод состоит из последовательного выполнения следующих этапов:

1. Нахождение простых импликант

Все минитермы данной функции сравниваются между собой попарно. Если два минитерма имеют вид $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x_i}$ и $\mathbf{a} \cdot \mathbf{x_i}$, то проведя элементарные склеивание и поглощение получаем минитерм \mathbf{a} ранга ($\mathbf{n-1}$).

$$\underbrace{ax_i \quad u \quad a\overline{x}_i}_{a \ (n-1)}$$

Минитермы ранга \mathbf{n} , для которых произошло склеивание, отмечаются звездочкой (*).

После построения всех минитермов (n-1) ранга их опять сравнивают попарно между собой и получают минитермы (n-2) ранга. При этом минитермы (n-1) ранга отмечаются звездочкой (*) и так далее, пока полученные минитермы очередного ранга уже не склеиваются между собой.

Все неотмеченные звездочкой (*) минитермы называются первичными или **простыми** импликантами.

Пример.

Дана функция f четырех переменных:

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4) = x_1 \quad x_2x_3x_4 \lor \quad x_1x_2 \quad x_3 \quad x_4 \lor \quad x_1x_2 \quad x_3x_4 \lor \quad x_1x_2x_3x_4 \lor x_1 \quad x_2 \quad x_3x_4 \lor \lor x_1 \quad x_2x_3x_4 \lor \lor x_1x_2 \quad x_3 \quad x_4 \lor x_1x_2 \quad x_1$$

Если минитермы четвертого ранга, например, x_1 $x_2x_3x_4$ и $x_1x_2x_3x_4$, склеить по переменной x_2 , то получим минитерм третьего ранга $x_1x_3x_4$. Для получения всех минитермов третьего ранга необходимо попарное сравнение всех минитермов четвертого ранга. Если их число равно \mathbf{k} , то перебор составит $\frac{k(k+1)}{2}$.

Перебор можно уменьшить, разбив минитермы по уровням (по числу неинвертированных переменных в каждом уровне). Очевидно, что склеивание по какой-либо переменной возможно лишь при сравнении минитермов соседних уровней.

Мак-Класки предложил представлять минитермы двоичными кодами длины п. Если это минитерм исходной функции, то этот код совпадает с соответствующим набором значений переменных. Если минитерм не включает і-ю переменную, то і-я компонента кода принимает значение (-), что означает «не определено». В этом случае число неинвертированных переменных равно числу единиц в коде, и соседним минитермам соответствуют соседние коды.

Перепишем функцию f следующим образом и пронумеруем минитермы:

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \underbrace{0011}_{1} \lor \underbrace{0100}_{2} \lor \underbrace{0101}_{3} \lor \underbrace{0111}_{4} \lor \underbrace{1001}_{5} \lor \underbrace{1011}_{6} \lor \underbrace{1100}_{7} \lor \underbrace{1101}_{8}$$

Разбиение минитермов по уровням проводится по числу единиц в коде. Так, если число единиц равно нулю, это нулевой уровень, если равно единице — первый уровень и т. д. Разбиение представлено в табл. 3.19:

Таблица 3.19

Номер		Mı	Уровень			
2	0	1	0	0	*	1
1	0	0	1	1	*	2
3	0	1	0	1	*	2
5	1	0	0	1	*	2
7	1	1	0	0	*	2
4	0	1	1	1	*	3
6	1	0	1	1	*	3
8	1	1	0	1	*	3

Далее сравниваются и склеиваются минитермы соседних уровней. В табл. 3.20 во втором столбце записаны номера склеиваемых минитермов, а в третьем — полученные минитермы.

Таблица 3.20

Номер	Склеены	X1	X2	X 3	X 4		Уровень
1	(2 и 3)	0	1	0	-	*	1
2	(2 и 7)	ı	1	0	0	*	1
3	(1 и 4)	0	-	1	1		2
4	(2 и 6)	ı	0	1	1		2
5	(3 и 6)	0	1	ı	1		2
6	(3 и 8)	ı	1	0	1	*	2
7	(5 и 6)	1	0	ı	1		2
8	(5 и 8)	1	-	0	1		2
9	(5 и 8)	1	1	0	_	*	2

Минитермы третьего ранга уже разбиты по уровням. Их номера указаны в последнем столбце табл. 3.20.

Снова склеиваем минитермы соседних уровней (табл. 3.21):

Таблица 3.21

Номер	Склеены	\mathbf{x}_1	X 2	X 3	X4
1	(1 и 9)	1	1	0	-
2	(2 и 6)	-	1	0	-

Получены минитермы второго ранга: -10-, что соответствует конъюнкции x_2 x_3 .

Дальнейшее склеивание невозможно. Поэтому простыми импликантами являются, во-первых, минитермы второго ранга x_2 \bar{x}_3 , а во-вторых, минитермы третьего ранга из табл. 3.20, не отмеченные (*):

$$(0-11, -011, 01-1, 10-1, 1-01, -10-).$$

Они соответствуют множеству конъюнкций:

 $X_1X_3X_4$, $X_2X_3X_4$, $X_1X_2X_4$, X_1 X_2X_4 , X_1 X_3X_4 , X_2 X_3 .

Легко видеть, что представление двоичными векторами дает возможность просто реализовать процедуру получения простых импликант.

2. Расстановка меток

После первого этапа наша функция имеет вид:

$$f(x_1,x_2,x_3,x_4) = \bar{x}_1x_3x_4 \vee \bar{x}_2x_3x_4 \vee \bar{x}_1x_2x_4 \vee x_1 \bar{x}_2x_4 \vee x_1 \bar{x}_3x_4 \vee x_2 \bar{x}_3 = V \lambda_i$$

Для нахождения минимальной ДНФ нужно найти минимальное подмножество из λ_i, покрывающее конъюнкции исходной СДНФ, для чего необходимо отбросить некоторое количество простых импликант.

Составим табл. 3.22, у которой число строк равно количеству простых импликант, а число столбцов — количеству минитермов исходной функции. Если в некоторый минитерм входит какая-либо из простых импликант, то на пересечении соответствующих столбца и строки ставится метка. Это легко увидеть по двоичному представлению: вместо « - » в первичной импликанте в минитерме исходной функции может стоят любой из символов: 0 или 1.

1001 1011 | 1100 | 1101 0100 0101 0011 0111 0 - 11-011 01-1 10-1 V 1-01 -10-

Таблица 3.22

3. Нахождение существенных импликант

Если в каком-либо из столбцов табл. 3.22 имеется только одна метка, то простая импликанта, стоящая в соответствующей строке, называется существенной импликантой. Она должна обязательно присутствовать в минимальной форме функции.

Поэтому из табл. 3.22 исключаются строки, соответствующие существенным импликантам, и столбцы минитермов, покрываемых этими существенными импликантами.

Для нашего примера существенной импликантой является -10-. Она покрывает минитермы:

0100, 0101, 1100, 1101,

поэтому эти столбцы будут вычеркнуты, а минитерм x_2 x_3 включен в решение.

Табл. 3.22 преобразуется в табл. 3.23:

Таблица 3.23

	00	01	10	10
	11	11	01	11
0-11	>	V		
-011	V			V
01-1		V		
10-1			V	V
1-01			V	

4. Вычеркивание лишних столбцов

Исследуется таблица, полученная после третьего этапа. Если в ней есть два столбца, в которых используются метки в одинаковых строках, то один из них вычеркивается. Это можно сделать в силу того, что покрытие оставшегося столбца будет осуществлять покрытие выброшенного минитерма.

В нашем случае одинаковых столбцов нет.

5. Вычеркивание лишних простых импликант

Если после вычеркивания некоторых столбцов на четвертом этапе в таблице появляются строки, в которых нет ни одной метки, то простые импликанты, соответствующие этим строкам, исключаются из дальнейшего рассмотрения.

6. Выбор минимального покрытия максимальными интервалами

Выбирается такая совокупность простых импликант, которая включает метки во всех столбцах. При нескольких возможных вариантах отдается предпочтение варианту с минимальным суммарным числом букв в импликантах, образующих покрытие.

В итоге получаем минимальную ДНФ:

$$f = x_1x_3x_4 \lor x_1 \quad x_2x_4 \lor x_2 \quad x_3.$$

Контрольные задания

Булевы функции трех и четырех переменных заданы перечислением единичных наборов, то есть наборов значений входных переменных, на которых функция принимает единичное значение. Наборы заданы своими номерами в таблице истинности, начиная с нуля.

Минимизировать функции методами:

- > склеивания и поглощения;
- **>** карт Карно;
- > неопределенных коэффициентов (для функции трех переменных);
- Квайна Мак-Класки.

Примеры преобразования булевых функций:

Функция трех переменных:

$$(1, 3, 4, 7)$$

 $\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$
 $001 \ 011 \ 100 \ 111$

$$f_1 = \ \, \overline{x_1} \ \, \overline{x_2} \ \, x_3 \vee \ \, \overline{x_1} \ \, x_2 \ \, x_3 \vee x_1 \ \, \overline{x_2} \ \, \overline{x_3} \vee x_1 \ \, x_2 \ \, x_3$$

Функция четырех переменных:

$$(2, \quad 5, \quad 8, \quad 12, \quad 15)$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$

$$f_2 = \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_3} \stackrel{-}{x_4} \vee \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_3} \stackrel{-}{x_4} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{-}{x_2} \stackrel{-}{x_1} \stackrel{$$

Функции трех переменных

Номер варианта	Номера констант							
1	0	1	2	4	6			
2	0	1	3	5	7			
3	0	1	3	4	5			
4	2	4	5	6	7			
5	0	1	4	5	6			
6	0	1	4	5	7			
7	0	2	3	4	6			
8	1	2	3	6	7			
9	1	3	4	5	7			
10	1	4	5	6	7			
11	1	3	5	6	7			
12	0	1	2	4	5			
13	0	1	2	3	4			
14	0	1	2	3	5			
15	1	2	3	5	7			
16	0	1	2	3	7			
17	0	1	2	3	6			
18	0	4	5	6	7			
19	3	4	5	6	7			
20	2	3	5	6	7			
21	0	2	3	6	7			
22	2	3	4	6	7			
23	0	2	4	5	6			
24	0	2	4	6	7			

Окончание таблицы

Номер варианта	Номера констант						
25	2	4	5	6			
26	1	2	3	5			
27	1	5	6	7			
28	0	4	6	7			
29	3	4	5	7			
30	0	2	3	4			
31	0	1	3	7			
32	0	1	2	6			
33	0	1	2	5			
34	0	2	3	7			
35	0	1	3	4			
36	1	2	3	6			
37	1	4	5	6			
38	3	4	6	7			
39	0	4	5	7			
40	2	5	6	7			

Функции четырех переменных

Номер варианта	Номера констант								
1	1	5	6	7	9	11	13	14	15
2	2	3	4	8	10	11	12	14	
3	1	3	5	7	8	12	14		
4	0	2	4	5	6	7	9	11	
5	0	1	4	6	7	8	9	15	
6	1	2	5	6	8	9	10	14	
7	1	3	6	7	9	11	15		
8	0	1	2	3	9	11	12	14	
9	4	6	8	9	10	11	15		
10	0	2	5	7	9	11	13	15	
11	1	2	5	6	10	12	13	14	
12	1	3	8	9	10	12	13	14	
13	0	2	8	9	10	11	14	15	
14	0	1	2	3	4	10	11	12	
15	0	5	7	8	9	12	13	15	
16	1	6	7	9	12	13	14	15	
17	2	3	8	9	10	11	12	14	

Окончание таблицы

Номер варианта	Номера констант										
18	0	1	2	4	5	6	12	14	-	-	-
19	0	2	4	5	6	7	13	15	-	-	-
20	0	1	4	5	8	9	13	-	-	-	-
21	1	2	5	6	10	13	14	15	-	-	-
22	0	1	2	3	6	7	9	11	-	-	-
23	0	1	2	8	9	10	11	-	-	-	-
24	1	3	4	6	8	9	10	11	-	-	-
25	0	1	2	3	6	7	8	10	-	-	-
26	0	1	2	3	6	7	12	14	-	-	-
27	0	1	2	3	5	6	7	13	15	-	-
28	0	1	2	3	4	5	8	10	-	-	-
29	0	1	2	3	4	5	9	11	-	-	-
30	0	1	2	3	4	5	6	12	14	-	-
31	0	1	2	3	4	5	7	13	15	-	-
32	0	1	2	3	8	9	10	12	13	-	-
33	0	1	2	3	8	9	11	12	13	-	-
34	0	1	2	3	4	6	8	9	12	13	14
35	0	1	2	3	5	7	8	9	12	13	15
36	0	1	2	3	8	10	11	14	15	-	-
37	0	1	2	3	9	10	11	14	15	-	-
38	0	1	2	3	4	6	10	11	12	14	15
39	0	1	2	3	5	7	10	11	13	14	15
40	2	4	5	6	10	12	13	14	15	_	-

3.3. Тавтологии и противоречия

Тавтология — это **тождественно истинная формула**, то есть такая формула, которая принимает единичные значения при любых значениях ее компонентов. Например: $X \vee X = 1$.

Тавтологии принято обозначать в виде \models . Например $\models X \vee \bar{X}$.

Тождественно ложная формула на всех наборах ее компонентов принимает нулевые значения и называется **противоречием**. Например: $X \cdot \overline{X} = 0$.

В технических приложениях логические функции, выражаемые тавтологиями или противоречиями, не представляют практического интереса. В логике высказываний они играют первостепенную роль.

Рассмотрим фразу: «Если регулярно посещать занятия в институте (A), то знания увеличиваются (B). При увеличении знаний (B) возрастает вероятность успешной сдачи сессии (C). Занятия регулярно посещаются (A), следовательно сессия должна быть успешно сдана (C)». Ей соответствует формула

$$(A \to B)(B \to C)A \to C. \tag{1}$$

Является ли она тавтологией?

Существует три способа доказательства тавтологий.

Таблица 3.24

A	В	С	A→B	$B \rightarrow C$	$(A \rightarrow B)(B \rightarrow C)A$	$(A \rightarrow B)(B \rightarrow C)A \rightarrow C$
0	0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0	1
0	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

1. Построение таблиц истинности

Для проверки является ли формула (1) тавтологией составим таблицу истинности (табл. 3.24).

По таблице видно, что высказывание (1) является тавтологией.

2. Эквивалентные преобразования

При данном способе используются следующие эквивалентные преобразования: $A \to B = \overline{A} \lor B$, $A \sim B = \overline{A} \overline{B} \lor A \cdot B$.

Преобразуем формулу (1) следующим образом: $(A \to B)(B \to C)A \to C = (\overline{A} \lor B)(\overline{B} \lor C)A \to C = (\overline{A}\overline{B} \lor \overline{A}C \lor B\overline{B} \lor BC)A \to C = (\overline{A}\overline{B} \lor \overline{A}C \lor BC)A \to C = (\overline{A}\overline{B} \lor \overline{A}C \lor BC)A \to C = (\overline{A}\overline{B}A \lor \overline{A}CA \lor BCA) \to C = (0 \lor 0 \lor BCA) \to C = BCA \to C = \overline{BCA} \lor C = \overline{B} \lor \overline{C} \lor \overline{A} \lor C = \overline{B} \lor \overline{A} \lor 1 = 1$

3. Метод «от противного»

Формула не является тавтологией, если она принимает значение 0 хотя бы на одном наборе значений переменных. Вышеприведенная формула (1) примет значение 0, если и только если C ложно (по свойству импликации), но тогда формула правой части $(A \to B)(B \to C)A$ должна быть истинна. Поэтому по свойству конъюнкции должны быть истинны $(A \to B)$, $(B \to C)$ и A. Из истинности A и истинности $A \to B$ следует истинность B. Из истинности B и $B \to C$ следует истинность C.

Мы предположили, что C ложно, то есть $\overline{\mathbf{C}}$ истинно. Из истинности \mathbf{C} и $\overline{\mathbf{C}}$ следует противоречие. Следовательно, формула (1) — тавтология.

3.4. Законы логики высказываний

Различные подстановки в тавтологию всегда являются истинными предложениями, то есть тавтологии можно рассматривать как логические истинные схемы рассуждений. Поэтому они играют роль законов или теорем логики высказываний, позволяющих из правильных посылок строить правильные следствия.

Наиболее часто используются следующие законы:

- 1. $P \rightarrow P$ закон тождества
- 2. $P \vee \bar{P}$ закон «исключенного третьего»
- 3. $\overline{P \cdot \overline{P}}$ закон противоречия
- 4. $\overline{\overline{P}} \sim P$ закон двойного отрицания
- 5. $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ истина из чего угодно
- 6. $\overline{P} \rightarrow (Q \rightarrow P)$ из ложного что угодно
- 7. $(P \rightarrow Q) \cdot P \rightarrow Q$ modus ponens
- 8. $(P \rightarrow Q) \cdot \overline{Q} \rightarrow \overline{P}$ modus tollens $(\overline{P} \rightarrow Q) \cdot \overline{Q} \rightarrow P$
- 9. $(P \to Q) \cdot (Q \to R) \to (P \to R)$ закон силлогизма
- 10. (P ightarrow Q) ightarrow ($\overline{\rm Q}
 ightarrow \overline{\rm P}$) закон контрапозиции

3.5. Логическое следствие

Формула В является **логическим следствием** формул $A_1, A_2, ..., A_k$, если В истинна на всех наборах значений переменных, для которых каждая из A_i (i=1,...,k) истинна. Формулы A_i называются посылками или условиями, B — следствием из этих условий.

Обозначение: $A_1, A_2, ..., A_k \Rightarrow B$.

Из определения логического следствия следует теорема.

Теорема 1. $A_1, A_2, ..., A_k \Rightarrow B$, если и только если $\models (A_1 \cdot A_2 \cdot ... \cdot A_k) \rightarrow B$.

Необходимость: Высказывание $A = A_1 \cdot A_2 \cdot ... \cdot A_k$. А истинно только тогда, когда все A_i истинны. Пусть $A \to B$ — тавтология. Импликация будет ложна при истинном A и ложном B, но по определению логического следствия из истинности A всегда следует истинность B.

Достаточность: Пусть выполняется логическое следствие. По определению логического следствия исключается случай, когда A истинно, а B — ложно. Отсюда следует, что высказывание $A \to B$ истинно на всех наборах значений переменных, то есть $A \to B$ — тавтология.

Теорема доказана.

Логическое следствие означает, что из истинности A следует истинность B ($A \Rightarrow B$), но если A ложно, то относительно B утверждать ничего нельзя.

Есть два способа сформулировать задачу для решения. В первом из них определяется, **КАК** следует решать задачу через заданную последовательность операций, принятых в качестве простейших, то есть через задание алгоритма.

Второй способ состоит в том, что определяется, **ЧТО** нужно получить. Для этого строится описание предметной области задачи, и в этой предметной области ищется решение.

Последний способ применим для задач, для которых нет алгоритма решения. Например, когда имеются сложные и громоздкие исходные данные, или же они неточны. К таким задачам относятся задачи проектирования горных предприятий, задачи на медицинскую тематику, задачи, связанные с проектированием сверхбольших интегральных схем.

Описание предметной области чаще всего формулируется в виде высказываний, истинных в данной области. Эти высказывания называются **аксиомами**.

Основными задачами при этом являются задачи установления:

следует ли из заданного множества аксиом некоторое утверждение (теорема);


является ли заданное множество аксиом непротиворечивым.

Для решения первой задачи используются три метода: прямой вывод, метод «от противного» и метод резолюций через дизъюнкты Хорна.


Прямой вывод

При прямом выводе используется семантика логических связок.

1. Если имеет место аксиома А & В, то по свойству конъюнкции истинны А и В. Схематически это можно изобразить следующим образом:




2. Если истинна формула $\overline{A \to B}$, то истинными будут формулы A и \overline{B} . Действительно, по законам де Моргана: $\overline{A \to B} = \overline{\overline{A} \vee B} = A \wedge \overline{B}$.




3. Если истинны формулы A \vee B и \overline{B} , то истинна формула A.


Так как истинно \overline{B} , то B будет ложно, и для истинности формулы $A \vee B$ должно быть истинно A.




Это же утверждение легко установить представив $A \vee B$ как $\overline{A} \to B$. Тогда истинность A следует из закона modus tollens.



4. Если истинны формулы $A \to B$ и A, то истинна формула B. Истинность B следует из закона modus ponens.



5. Если истинны формулы A и B, то истинны формулы A & B, A \vee B, A \rightarrow B, B \rightarrow A.



Пример 1.

Пусть предметная область определяется аксиомами: $(A \rightarrow B)(C \rightarrow D)$, $B \cdot D \rightarrow E$, \overline{E} . Требуется установить, является ли утверждение $\overline{A} \lor \overline{C}$ истинным в данной предметной области, то есть требуется установить или опровергнуть утверждение:

$$(A{\rightarrow}B)^{\centerdot}(C{\rightarrow}D),\, B^{\centerdot}D{\rightarrow}E,\; \overline{E}\; \Rightarrow\; \overline{A}\vee\overline{C}\,.$$

Пронумеруем аксиомы

$$(A \rightarrow B) \cdot (C \rightarrow D), B \cdot D \rightarrow E, \overline{E}$$


Из истинности (1) по свойству конъюнкции следует истинность $A \rightarrow B$ (4) и $C \rightarrow D$ (5).

Из истинности (2) и (3) по закону modus tollens следует $\overline{B \cdot D} = \overline{B} \vee \overline{D}$ (6).

Из истинности (6) следует, что хотя бы один аргумент дизъюнкции $\overline{B} \vee \overline{D}$ должен быть равен 1.

- а) пусть $\overline{B} = 1$ (7), тогда из истинности (4) и (7) по закону modus tollens следует истинность \overline{A} , из которого вытекает истинность искомого утверждения $\overline{A} \vee \overline{C}$:
- б) пусть $\overline{D} = 1$ (8), тогда из истинности (5) и (8) по закону modus tollens следует истинность \overline{C} , из которого вытекает истинность искомого утверждения $\overline{A} \vee \overline{C}$.

Изобразим схематически доказательство истинности утверждения $\overline{A} \vee \overline{C}$.



Следовательно, формула $\overline{A} \vee \overline{C}$ является логическим следствием высказываний $(A \to B) \cdot (C \to D)$, $B \cdot D \to E$, \overline{E} .

Из решения примера 1 следует два важных вывода:

- 6. Если истинна формула A v B, то A и B одновременно не могут быть ложны. Последовательно полагая A=1 и B=1, можно попытаться доказать логическое следствие.
- 7. Если логическим следствием является дизъюнкция, например, C v D, то для его доказательства достаточно получить истинность либо C, либо D.

Кроме того, если среди высказываний имеется эквиваленция, то ее следует представить как конъюнкцию двух импликаций.

Если истинна формула А ~ В, то ее следует записать:

$$A \sim B = (A \rightarrow B) \cdot (B \rightarrow A).$$

Отсюда по свойству конъюнкции следует истинность как $A \to B$, так и $B \to A$.


Пример 2.

Пусть предметная область определяется аксиомами:

 $(A \lor B) \to C, C \to (D \lor E), E \to F, \overline{D} \cdot \overline{F}$. Требуется установить, является ли утверждение \overline{A} истинным в данной предметной области, то есть требуется установить или опровергнуть утверждение:

$$(A \lor B) \to C, C \to (D \lor E), E \to F, \overline{D} \cdot \overline{F} \Rightarrow \overline{A}.$$

Доказательство изобразим схематически:



Вывод «от противного»

Пример 3. Докажем логическое следствие:

$$(A \to B) \cdot (C \to D), B \cdot D \to E, \overline{E} \Rightarrow \overline{A} \vee \overline{C}.$$

Для этого по теореме 1 следует доказать тавтологию выражения:

$$\models (A \rightarrow B) \cdot (C \rightarrow D) \cdot (B \cdot D \rightarrow E) \cdot \overline{E} \rightarrow (\overline{A} \vee \overline{C}).$$

Обозначим конъюнкции, входящие в левую часть выражения через (1), (2), (3), (4).

$$\models (A \to B)(C \to D)(B \cdot D \to E)\overline{E} \to (\overline{A} \lor \overline{C})$$
(1)
(2)
(3)
(4)

По определению конъюнкции они должны быть истинны: (1), (2), (3), (4) — истина.

Предположим, что правая часть выражения — $\overline{A} \lor \overline{C}$ — ложь. Тогда $\overline{\overline{A} \lor \overline{C}} = \overline{A} \cdot \overline{C} = A \cdot C$ — истина. Обозначим A•C через (5).

- Из истинности (5) следует истинность A (6) и C (7).
- 2. Из истинности (1) и (6) следует истинность В (8).
- 3. Из истинности (2) и (7) следует истинность D (9).
- 4. Из истинности (8) и (9) следует истинность B·D (10).
- 5. Из истинности (3) и (10) следует истинность Е (11).
- 6. Из истинности (4) и (11) следует противоречие: $E^{\bullet} \overline{E} = 0$.

Таким образом, предположив, что формула $\overline{A} \vee \overline{C}$ ложна, мы пришли к противоречию. Следовательно, $\overline{A} \vee \overline{C}$ является логическим следствием высказываний (A \rightarrow B)•(C \rightarrow D), B•D \rightarrow E, \overline{E} .

Метод резолюций

Используем следующие тождества:

- 1. Для любой формулы существует эквивалентная ей формула в конъюнктивной нормальной форме.
 - 2. Из того, что истинно К1&К2, следует истинность и К1, и К2.
- 3. Из пп. 1 и 2 следует, что любую предметную область можно описать в виде множества дизьюнкций.

$$4. A \rightarrow B = \overline{A} \lor B.$$

Пусть формула имеет вид:
$$\overline{A}1 \text{ v } \overline{A}2 \text{ v } \overline{A}3 \text{ v } B1 \text{ v } B2$$
 (1)

Формулу (1) в силу п. 4 напишем следующим образом:

$$A1&A2&A3 \rightarrow (B1 \text{ v }B2) \tag{2}$$

Формула вида (2) называется фразой Хорна.

Отрицательные литералы в ней называются **необходимыми условиями** (в нашем примере –это A1, A2 и A3), а позитивные литералы называются **альтернативными следствиями** (В1 и В2).

Перефразируя п. 4, можно сказать, что любую предметную область можно записать в виде фраз Хорна.

В силу закона силлогизма справедлива транзитивность: из истинности

 $A \to B$ и $B \to C$ следует истинность $A \to C$: $(A \to B)$ и $(B \to C) \Rightarrow (A \to C)$.

В силу п. 4 это может быть записано в виде фраз Хорна:

$$(\bar{A} \vee B) \vee (\bar{B} \vee C) \Rightarrow (\bar{A} \vee C)$$

Таким образом, если истинны (\bar{A} v B) и (\bar{B} v C), то истинным будет (\bar{A} v C).

Эта операция получения по двум первым фразам третьей называется резольвированием, результат операции называется резольвентой.

Операция резольвирования лежит в основе метода резолюций, который используется в машине вывода языка ПРОЛОГ.

Пример 4. С помощью метода резолюций докажем логическое следствие: $(A \rightarrow B) \cdot (C \rightarrow D)$, $B \cdot D \rightarrow E$, $\overline{E} \Rightarrow \overline{A} \vee \overline{C}$.

Обозначим конъюнкции, входящие в левую часть выражения через (1), (2), (3), (4).

Перепишем конъюнкции в виде фраз Хорна:

 \overline{A} v B (1), \overline{C} v D (2), \overline{B} v \overline{D} v E (3), \overline{E} (4).

Перепишем (4) в виде $\overline{1}$ v \overline{E} , a (3) — в виде \overline{E} v \overline{B} v \overline{D} . Тогда, резольвируя (4) и (3), получим фразу $\overline{1}$ v \overline{B} v \overline{D} = \overline{B} v \overline{D} (5).

Перепишем (2) в виде D v \overline{C} . Резольвируя (5) и (2), получим фразу \overline{B} v \overline{C} (6). Наконец, резольвируя (1) и (6), получим искомую фразу: \overline{A} v \overline{C} .

3.6. Логика высказываний как исчисление

3.6.1. Понятие о формальных теориях

Формальная теория (или исчисление) строится следующим образом.

- 1. Определяется конечный алфавит теории $A = \{a_1, a_2, ..., a_q\}$, то есть конечное множество символов. Из символов алфавита строится множество формул F (множество правильно построенных выражений), которое образует язык теории.
- 2. Из этого множества выделяется подмножество формул, называемых аксиомами теории.
- 3. Задается конечное множество **правил вывода** $P = \{P_1, P_2, ..., P_k\}$, которые позволяют из заданного множества формул строить новые формулы.

Правило вывода $R(F_1, F_2, ..., F_m, G)$ — это вычислимое отношение на множестве формул. Если формулы $F_1, F_2, ..., F_m, G$ находятся в отношении $R, R \in P, F_1, F_2, ..., F_m, G \in F$, то формула F непосредственно выводима из множества формул $F_1, F_2, ..., F_m$ по правилу R.

Часто правило $R(F_1, F_2, ..., F_m, G)$ записывают в виде

$$\frac{F_1,\,F_2,\,...,\,F_m}{G}\;.$$

Формулы $F_1, F_2, ..., F_m$ называются **посылками** правила R, а формула G — **следствием**.

При выводе формул кроме непоредственной выводимости различают выводимость и вывод.

Формула G называется **выводимой** из множества формул F_1 , F_2 , ..., F_m , если она может быть получена из этих формул путем конечного числа применений правил вывода P.

Выводом формулы G называют цепочку формул F^1 , F^2 , ..., F^n . При этом $F^1 \in \{ F_1, F_2, ..., F_m \}$, а $F^n = G$. Формулу G называют еще **теоремой**.

Таким образом, всякая теория описывается заданным языком над некоторым алфавитом. В этом языке определяются базисные выражения — аксиомы, которые принимаются как истинные высказывания, — законы этой теории. Формулируются способы (правила вывода), с помощью которых из аксиом могут быть получены новые знания.

Уточнение или изменение аксиом приводит к появлению новой теории.

Например, после изменения аксиом в геометрии Евклида появилась геометрия Лобачевского.

С формальной точки зрения в рамках самой теории корректен лишь вопрос о безызбыточности множества аксиом, если понимать под этим невозможность исключить какую-то аксиому и вывести ее из оставшихся.

Формальная теория называется полной, если набор ее аксиом достаточен для вывода любой формулы теории.

Формальная теория называется **непротиворечивой**, если в ней нельзя одновременно вывести формулу G и ее отрицание.

Поэтому, если некоторые утверждения теории, известные как истинные, невозможно вывести из аксиом, то можно говорить о неполноте множества аксиом.

Если формальная теория содержит несколько различных систем аксиом, то они эквивалентны.

Два множества аксиом назовем эквивалентными, если любое высказывание, истинность которого доказывается в одной системе аксиом, может быть доказано и во второй системе.

В формальной теории аксиома рассматривается как формальная последовательность символов или выражений, а методы доказательства — как методы получения одних выражений из других с помощью операций над символами. Основная идея аксиоматического принципа состоит в том, что не допускается пользоваться какими-либо предположениями, кроме тех, которые явно выражены в аксиомах.

3.6.2 Исчисление высказываний

Рассмотрим в качестве формальной теории исчисление высказываний. Здесь мы вновь встречаемся с формулами алгебры логики (п. 3.1.4.1). Однако в данном случае они рассматриваются не как способ представления функций, а как составные высказывания, образованные из элементарных с помощью логических связок \neg , \wedge , \vee , \rightarrow .

При этом особое внимание уделяется тавтологиям — тождественноистинным высказываниям. Они должны входить в любую теорию в качестве общелогических законов. Порождение тавтологий является основной задачей исчисления высказываний.

Исчисление высказываний определяется следующим образом:

1 **Алфавит** исчисления состоит из переменных высказываний: A, B, C..., знаков логических связок \neg , \wedge , \vee , \rightarrow и скобок (,).

2 Формулы:

- а) переменное высказывание есть формула;
- б) если A и B формулы, то ¬A, (A \wedge B), (A \vee B), (A \rightarrow B) тоже формулы;
 - в) других формул нет.

Внешние скобки у формул обычно опускают, например, вместо $(A \wedge B)$ пишут $A \wedge B$. Вместо знака — часто употребляется черта над формулой.

3. Аксиомы:

Приведем две системы аксиом. Первая из них использует все логические связки.

Система аксиом I

- 1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- $2. ((A \rightarrow B) \rightarrow A) \rightarrow A$
- 3. $(A \rightarrow B) \rightarrow ((B \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow C))$
- $4. A \cdot B \rightarrow A$
- 5. $A \cdot B \rightarrow B$

6.
$$(A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \cdot C))$$

- 7. $A \rightarrow (A \lor B)$
- 8. B \rightarrow (A \vee B)

9.
$$(A \rightarrow C) \rightarrow ((B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \lor B) \rightarrow C))$$

- 10. $(A \sim B) \rightarrow (A \rightarrow B)$
- 11. $(A \sim B) \rightarrow (B \sim A)$
- 12. $(A \rightarrow B) \rightarrow (B \rightarrow A) \rightarrow (A \sim B))$
- 13. $(A \rightarrow B) \rightarrow (\bar{B} \rightarrow \bar{A})$
- 14. $A \rightarrow \overline{A}$
- 15. $\overline{A} \rightarrow A$

Вторая система аксиом использует только две связки: «¬» и «→». Логическую логическое выражение $A \lor B$ заменяет $\overline{A} \to B$. Логическое выражение $A \land B$ заменяет $\overline{A} \to \overline{B}$.

Система аксиом II

- 1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$
- 2. $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
- 3. $(\bar{A} \rightarrow \bar{B}) \rightarrow ((\bar{A} \rightarrow B) \rightarrow A)$

Из систем аксиом I и II может быть выведена любая тавтология. Поэтому исчисление высказываний является **полной** формальной теорией.

Система II компактнее и обозримее. В ней более компактны доказательства различных свойств. Система I —. В ней короче выводы различных формул.

4. Правила вывода:

- 1. **Правило подстановки.** Если А тавтология, то, заменяя в ней букву X всюду, где она входит, произвольной формулой В получаем также тавтологию.
- 2. **Правило заключения** (modus ponens). Если A и A \rightarrow B суть тавтологии, то В тоже тавтология.

В качестве примера выведем из системы аксиом I тавтологию:

$$A \cdot B \rightarrow B \cdot A$$
.

Возьмем аксиому (6): \models (A \rightarrow B) \rightarrow ((A \rightarrow C) \rightarrow (A \rightarrow B \cdot C)).

По правилу подстановки подставим вместо А формулу А•В:

$$\models (A \cdot B \to B) \to ((A \cdot B \to C) \to (A \cdot B \to B \cdot C)).$$

Подставим вместо С формулу А: \models (A·B \rightarrow B) \rightarrow ((A·B \rightarrow A) \rightarrow (A·B \rightarrow B·A)). Посылка в этой формуле — это аксиома (5), поэтому по правилу заключения имеем тавтологию: \models (A·B \rightarrow A) \rightarrow (A·B \rightarrow B·A). Посылка в этой формуле является аксиомой (4). По правилу заключения получаем: \models A·B \rightarrow B·A.

Таким образом, рассмотрев в качестве предметной области множество высказываний, мы формализовали само решение задачи вывода. Формализация предполагает, что вывод производится исходя только из форм представления, а не семантики высказываний.

В решении задачи построения вывода методом дедукции (п. 3.1.7) мы исходили из того, что учитывали семантику связок. Так, исходя из смысла связки «И», делался вывод об истинности составляющих элементарных высказываний. В исчислении высказываний вывод осуществляется формально из аксиом и доказанных ранее теорем.

В системе I связка «И» представлена двумя аксиомами:

$$A \cdot B \rightarrow A$$
 и $A \cdot B \rightarrow B$.

Для формального представления связки «ИЛИ» используются также две аксиомы:

$$A \rightarrow (A \lor B)$$
 и $B \rightarrow (A \lor B)$.

3.6.3 Построение доказательств в логике высказываний

Отношение эквивалентности удовлетворяет следующим законам:

- 1. Рефлексивность: A = A.
- 2. Симметричность: если A = B, то B = A.
- 3. Транзитивность: если A = B и B = C, то A = C.

Отношение порядка удовлетворяет следующим законам:

- 1. Рефлексивность: $A \Rightarrow B$.
- 2. Антисимметричность: если $A \Rightarrow B$, то $\overline{B} \Rightarrow \overline{A}$.
- 3. Транзитивность: если $A \Rightarrow B$ и $B \Rightarrow C$, то $A \Rightarrow C$.

В булевой логике все доказательства строились на отношении эквивалентности. В логике высказываний все доказательства строятся на отношении порядка, то есть на отношении, которое существует между причиной и следствием.

3.7 Логика предикатов

3.7.1 Основные понятия

В логике высказываний с помощью логических операций $\{\ \ \ \ , \ \ , \ \ \ , \ \ \ , \ \ \ , \ \ \ , \ \ \ , \ \ \)$ может быть описана структура сложных высказываний. При этом смысл элементарных высказываний не рассматривается, учитывается лишь то, что они могут принимать значение истина или ложь. Для описания внутренней

логической структуры простых высказываний (то есть высказываний, не содержащих логических связок) используется логика предикатов.

Для понимания сути предиката рассмотрим примеры высказываний:

```
a = (9 - \text{нечетное число}) = 1;
```

 $b = \langle \langle 8 - \text{нечетное число} \rangle = 0;$

 $c = (6 \neq 5) = 1$;

d = «В Екатеринбурге жителей больше, чем в Ревде» = 1;

e = «В Москве жителей больше, чем в Екатеринбурге» = 1.

Высказывания \mathbf{a} , \mathbf{b} , \mathbf{c} , \mathbf{d} , \mathbf{e} — простые. Все, что о них можно сказать — это то, что высказывание \mathbf{b} ложно, а остальные — истинны. В то же время ясно, что между высказываниями \mathbf{a} и \mathbf{b} или \mathbf{d} и \mathbf{e} гораздо больше сходства, чем, например, между высказываниями \mathbf{a} и \mathbf{c} .

В высказываниях **a** и **b** речь идет о числах, которым приписывается свойство «быть нечетным». В высказываниях **d** и **e** говорится о городах, которым приписывается свойство «иметь больше жителей».

Сходство высказываний **a** и **b** заключается в том, что они принадлежат одному и тому же одноместному предикату: $P(x) = \langle x - \rangle$ нечетное число».

Аналогично, высказывания **d** и **e** принадлежат двухместному предикату:

P(x, y) = «В городе х жителей больше, чем в городе у».

N-местный предикат $P(x_1, x_2,..., x_n)$ — это **неоднородная** двузначная **логическая функция**. Аргументы $x_1 \in X_1, x_2 \in X_2,..., x_n \in X_n$ — это **предметные переменные или предметные функции от предметных переменных**. Область аргументов предиката, то есть значения множеств $X_1, X_2, ..., X_n$ — **предметные константы**. **Область значений** предиката **логическая** $\{V, J\}$ или $\{0, 1\}$. Отсюда следует неоднородность предиката — область изменения аргументов предметная, а значений — логическая.

Предметные переменные, предметные функции и предметные константы называются термами.

При <u>подстановке вместо предметных переменных предметных констант</u> из множеств $X_1, X_2, ..., X_n$ <u>предикат превращается в истинное или ложное высказывание.</u>

Пример 1. Дан предикат $P(X) = \langle X - \text{нечетное число} \rangle$. Область аргументов предиката $X_1, X_2, ..., X_n$ является единственной предметной областью $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. При x = 9 получаем истинное высказывание: $P(9) = \langle 9 - \text{нечетное число} \rangle = 1$. При x = 8 получаем ложное высказывание: $P(8) = \langle 8 - \text{нечетное число} \rangle = 0$.

Пример 2. Предметная область $M = \{Mockba, Ekatepuhőypr, Pebda\}$. Над областью M определен предикат P(x, y) = «B городе x жителей больше, чем x городе y. При x = Ekatepuhőypr <math>x = Pebda получаем истинное высказывание: x = P(x, y) = 1, при x = Pebda пожное высказывание: x = P(x, y) = 0.

Таким образом, **предикаты** — это **переменные высказывания**, которые становятся истинными или ложными при подстановке вместо предметных переменных предметных констант.

Кроме предметных констант и предметных переменных при задании предикатов используются **предметные функции** от предметных переменных.

Они однозначно сопоставляют конкретному набору переменных значених функции, также взятые из предметных переменных.

Функция

Q(Количество, Цена) = Стоимость

определяет стоимость товара по заданным количеству и цене по формуле:

Стоимость = Количество × Цена.

В данном примере имеется три области предметных констант. Например, $M_1 = \{10, 20, 50, 100\}, M_2 = \{100, 98, 95, 90\}, M_3 = \{1000, 5000, 9000, 47500\}.$

В области M_1 содержится возможная величина партии товара в штуках, в области M_2 — стоимость единицы товара в рублях. Чем больше партия товара, тем больше ее стоимость.

При Количество = 10 и Цена = 100 Стоимость = $10 \times 100 = 1000$.

При Количество = 100 и Цена = 90 Стоимость = $100 \times 90 = 9000$.

При Количество = 50 и Цена = 95 Стоимость = $50 \times 95 = 47500$.

Функция

Р(Страна, Год) = Президент

по имени страны и году определяет фамилию президента страны.

Например, $M_1 = \{\text{Россия, США, Франция}\}, M_2 = \{1995, 2006\}, M_3 = \{\Gamma \text{орбачев, Ельцин, Буш}\}.$

При Страна = Россия и Год = 1995 Президент = Ельцин.

При Страна = США и Год = 2006 Президент = Буш.

Отметим, что из функций можно с помощью операции суперпозиции (замены переменных функциями) строить более сложные функции.

Получили, что **предикат** — **это функция от предметных переменных**, принимающая значение из множества {Истина, Ложь}.

Использование предикатов в описании предметной области вместо высказываний позволяет более точно и полно описать задачу.

Примеры предикатов:

Q(Количество, Цена) < 48;

Р(Страна, Год) = Ельцин.

Для набора значений Количество = 6 и Цена = 5 первый предикат принимает значение «Истина», для набора Страна = Россия и Год = 2006 второй предикат примет значение «Ложь».

Из предикатов можно получить конкретные высказывания, не содержащие предметных констант, а утверждающие нечто обо всей предметной области. Для этого используют две операции, называемые кванторами:

 \forall — квантор общности, \exists — квантор существования.

Выражение $\forall \mathbf{x} \, \mathbf{P}(\mathbf{x})$ интерпретируется следующим образом: для любого х предикат $\mathbf{P}(\mathbf{x})$ истинный.

Выражение $\exists x \ P(x)$ интерпретируют следующим образом: **существует** такое **x**, что предикат P(x) истинный.

Пример. Пусть дан предикат $P(x) = \langle x - \text{четное число} \rangle$. Предметная область предиката $M_1 = \{2, 4, 6, 8, 10\}$.

Тогда P(x) — тождественно истинный предикат на заданной предметной области, так как при подстановке вместо x любой из предметных констант он превращается в истинное высказывание. Поэтому для области M_1 справедливо выражение: $\forall x \ P(x)$.

Если же предметной областью является $M_2 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, то справедливо выражение: $\exists x P(x)$.

Присоединение квантора с переменной **x** к предикатной формуле, содержащей **x**, называется **навешиванием** квантора на переменную **x**. Переменная **x** при этом превращается из **свободной** в **связанную**. Вместо нее подставлять предметные константы уже нельзя.

Свободная переменная **х** в предикате выступает как неизвестная, определяемая аксиомами предметной области. Так, если предметная область — геометрия, то теорема Пифагора может рассматриваться как высказывание, которому должны удовлетворять длины катетов и гипотенузы в треугольнике.

Выражения $\forall x \ P(x)$ и $\exists x \ P(x)$ не зависят от **x**. Если вместо **x** подставить **y**, то истинность выражений $\forall y \ P(y)$ и $\exists y \ P(y)$ не изменится.

Например, пусть дан предикат $P(x) = \langle (x+1) \cdot (x-1) = (x^2-1) \rangle$ и предметной областью являются числа. Заменим **x** на **y** и получим предикат

$$P(y) = \langle (y + 1) \cdot (y - 1) = (y^2 - 1) \rangle$$
.

Очевидно, что при замене \mathbf{x} на \mathbf{y} истинность выражений $\forall y \ P(y)$ и $\exists y \ P(y)$ не изменится.

Связанные переменные встречаются не только в логике. Например, в выражениях $\sum_{x=1}^{5} f(x)$ или $\int_{a}^{b} f(x) dx$ переменная **х** является связанной.

Если множество \mathbf{x} конечно, то сказать, что «для всех х свойство $P(\mathbf{x})$ истинно» — это все равно, что сказать, что конъюнкция всех значений предикатной функции равна 1:

$$\forall x \ P(x) = P(a) \cdot P(b) \cdot P(c) \cdot ... = 1.$$

Квантор существования при этих условиях означает дизъюнкцию всех значений предикатной функции: $\exists x \ P(x) = P(a) \lor P(b) \lor P(c) \lor ... = 1.$

К кванторам применимы законы де Моргана:

$$\overline{\forall x}P(x) = \overline{P(a) \cdot P(b) \cdot P(c)} = \overline{P(a)} \vee \overline{P(b)} \vee \overline{P(c)} = \exists (x)\overline{P(x)}$$

$$\overline{\exists x}P(x) = \overline{P(a) \vee P(b) \vee P(c)} = \overline{P(a)} \cdot \overline{P(b)} \cdot \overline{P(c)} = \forall (x)\overline{P(x)}$$

Пример. Пусть задан предикат $P(x) = \langle x - \text{простое число} \rangle$. Предметная область предиката $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, ...\}$. При изменении x = 1, 2, 3, 4, ... предикатная функция пробегает ряд истинных и ложных значений:

$$P(1) = 0$$
, $P(2) = 1$, $P(3) = 1$, $P(4) = 0$, $P(5) = 1$ и т. д.

 $\overline{\forall x}P(x)$ = «не все х есть простые числа» = «существуют такие х, которые являются непростыми числами» = $\exists (x)\overline{P(x)} = 1$.

 $\overline{\exists (x)}P(x)$ = «нет ни одного x, которое было бы простым» = «все x являются непростыми числами» = $\forall (x)\overline{P(x)}$ = 0.

Аналогично справедливы равенства:

$$\overline{\forall x}\overline{P(x)} = \exists xP(x) \ \text{ M } \overline{\exists x}\overline{P(x)} = \forall xP(x) \ .$$

Вводятся условные кванторы общности и существования. В них рассматриваются переменные, удовлетворяющие некоторому предикату, например, для всех положительных чисел.

Пример. Запишем формальное определение непрерывности функции f в точке x_0 : «функция непрерывна в точке x_0 , если для любого положительного γ найдется $\delta = \delta(\gamma)$, что если $|x-x_0| < \gamma$, то $|f(x) - f(x_0)| < \delta(\gamma)$.

Формальная запись будет иметь вид:

```
\forall (\gamma > 0) \ \exists \delta(\gamma) \ (|x - x_0| < \gamma \rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \delta(\gamma)) \rightarrow P(f(x_0)).
```

Здесь предикат P(f(x)) означает высказывание «функция непрерывна в точке х».

3.7.2 Использование предикатов в языке ПРОЛОГ

Предикат является базовым понятием языка ПРОЛОГ (переводится как программирование в терминах логики). ПРОЛОГ — это язык для решения задач искусственного интеллекта. В ПРОЛОГе фигурируют объекты и отношения между ними.

Использование предикатов в языке ПРОЛОГ рассмотрим на примере «родственные отношения», изображенном на рис. 3.9.

То, что Иван является родителем Петра, на ПРОЛОГе может быть записано как родитель (Иван, Петр).

Здесь слово «родитель» является именем отношения между Иваном и Петром. Иван и Петр являются аргументами этого отношения. В общем виде это отношение может быть записано как двухместный предикат P(x, y), где P означает «быть родителем».

Все дерево родственных отношений описывается следующим фрагментом ПРОЛОГ-программы:

```
родитель (Нина, Петр);
родитель (Иван, Петр);
родитель(Иван, Сергей);
родитель (Петр, Алла);
родитель (Петр, Виктор);
родитель (Виктор, Семен);
```

После описания дерева родственных отношений ПРОЛОГ-системе можно задавать вопросы.

```
Вопрос: ? – родитель (Петр, Виктор) Ответ: да
Вопрос: ? – родитель (Петр, Семен) Ответ: нет
```

Вопрос: ? – родитель (Виктор, Юрий) Ответ: нет

Вопрос: «Кто является родителем Сергея?» будет сформулирован следующим образом:

```
? — родитель (x, Сергей) Ответ: x = Иван Вопрос «Кто дети Петра?» будет иметь следующий вид: ? — родитель (Петр, x) Ответ: x = Алла x = Виктор
```




Рис. 3.9 Дерево родственных отношений

Вопрос: «Кто дедушка Семена?» может быть перефразирован: «Кто родитель родителя Семена?».

? – родитель (x, Семен), родитель(y, x) Ответ:
$$x = Bиктор$$
 $y = \Pi etp$

Вопрос «Кто внуки Ивана?» запишется как

? – родитель (Иван, x), родитель(x, y)

$$x = \text{родитель (иван, x), родитель(x, y)}$$

Ответ: 1) $x = \Pi$ етр $y = A$ лла

2)
$$x = \Pi e \tau p$$
 $y = Виктор$

Исчисление предикатов, как и исчисление высказываний, может быть представлено в виде формальной теории.

Контрольные задания

1. Предметная область определяется системой аксиом $A_1, A_2, ..., A_k$. Методом прямого вывода доказать, что формула В является логическим следствием данной системы аксиом.: $A_1, A_2, ..., A_k \Rightarrow B$.

Примечание. Символ «*» означает, что при доказательстве возможны разветвления.

1.
$$\overline{B \lor C} \to A, A \to D \lor F, \overline{D} \cdot \overline{E}, F \to E \Rightarrow B \lor C$$
.

2.
$$C \to (\overline{B} \to A), \overline{A} \cdot D, C, D \to E \Longrightarrow B \cdot E$$
.

3.
$$(L \lor M) \to K, K \to (N \lor P), \overline{N} \cdot \overline{O}, P \to O \Longrightarrow \overline{L}$$
.

4.
$$(D \lor C) \to F, F \to (\overline{A} \lor B), B \to E, A \cdot \overline{E} \Longrightarrow \overline{C}$$
.

5.
$$(B \lor A) \to \overline{C}, \overline{C} \to (E \cdot \overline{F}), E \to D, F \cdot \overline{D} \Longrightarrow \overline{B}$$
.

6.
$$A \to \overline{B \lor C}, \overline{B \lor C} \to \overline{D}, \overline{D} \lor E, D \cdot C \Longrightarrow \overline{A} \cdot E$$
.

7.
$$A \to (C \to B), D \to A, C, D \cdot \overline{E} \Rightarrow \overline{B} \vee E$$
.

8.
$$A \to B, (A \lor B) \to \overline{D}, A \cdot E, E \to (K \cdot M) \Longrightarrow \overline{D} \cdot K$$
.

9.
$$(A \lor B) \to E, E \to (D \lor C), C \to K, \overline{D} \cdot \overline{K} \Longrightarrow \overline{A}$$
.

10.
$$(A \lor B) \to D, D \to (\overline{C} \lor E), E \to F, C \cdot \overline{F} \Longrightarrow \overline{B}$$
.

- 11. $A \to C, C \to \overline{B \cdot \overline{E}}, \overline{D} \cdot B, E \to D \Rightarrow \overline{A}$.
- 12. $C \to D, D \to F, (A \lor \overline{B}) \to \overline{(A \lor \overline{C})}, \overline{\overline{A} \cdot C}, F \to \overline{\overline{A} \lor B} \Longrightarrow \overline{C}$.
- 13. $A, A \rightarrow D, C \rightarrow (B \rightarrow E), D \rightarrow (\overline{E} \cdot C) \Rightarrow C \cdot \overline{B}$.
- 14. \overline{A} , $C \cdot D \lor A \cdot B$, $B \to E \cdot \overline{D}$, $(\overline{F} \cdot \overline{B}) \to A \Longrightarrow F$.
- 15. $A \to B, B \to (\overline{\overline{D} \vee E}), \overline{C} \cdot A \Rightarrow \overline{C \vee \overline{D}}$.
- 16. $\overline{Y \vee Z} \to X, X \to (T \vee R), \overline{T} \cdot \overline{P}, R \to P \Longrightarrow Y \vee Z$.
- 17. $(A \vee \overline{C}) \rightarrow D, A \vee B, \overline{D} \cdot F \Rightarrow B \sim (F \cdot C)$.
- 18. $\overline{C} \to (\overline{B} \cdot F), \overline{D \to A}, C \to A, B \lor E \Longrightarrow E \cdot F$.
- 19. $B \to A, C \lor A, (C \cdot \overline{B}) \to F, \overline{D \to A} \Longrightarrow F \cdot D$.
- 20. $F \rightarrow A, B \lor A, C \cdot D, D \rightarrow (\overline{B} \lor F) \Rightarrow A \cdot D$.
- 21. $A \rightarrow (B \lor C), D \rightarrow (B \lor C), A \lor D, E \cdot \overline{B} \Rightarrow C$.
- 22. $(\overline{A} \vee \overline{B}) \rightarrow C, \overline{D} \rightarrow (A \vee B), \overline{C} \vee \overline{D}, \overline{E \rightarrow B} \Rightarrow E \cdot A$.
- 23. $\overline{A} \lor C, B \to C, (D \cdot F) \to (A \lor B), \overline{C} \cdot D \Longrightarrow \overline{A} \to \overline{F}$.
- 24. $A \rightarrow (B \cdot \overline{C}), B \rightarrow D, A \lor B, C \Rightarrow D \cdot C$.
- 25^* . $A \to C, B \to D, \overline{C} \lor \overline{D}, E \to (A \cdot B) \Rightarrow \overline{E}$.
- 26^* . $\overline{A} \lor \overline{B}$, $(E \lor F) \to B$, $D \to A$, $D \sim (E \lor F) \Longrightarrow \overline{D}$.
- 27. $A \to B, \overline{C} \to \overline{B}, \overline{C} \cdot \overline{D} \Rightarrow A \sim D$.
- 28. $E \lor D, A \cdot B, (B \lor C) \to \overline{D}, E \to C \Longrightarrow C \cdot A$.
- 29. $\overline{B} \vee (D \to A), A \to C, \overline{B \to C}, D \vee E \Longrightarrow B \to E$.
- 30^* . $A \to (B \lor C), D \to F, E \sim (B \lor C), F \to \overline{E} \Longrightarrow \overline{A} \lor \overline{D}$.
- 31. $(\overline{A} \cdot \overline{B}) \to C, \overline{D} \to \overline{C}, (E \vee F) \sim D, \overline{E} \cdot \overline{F} \Longrightarrow A \vee B$.
- 32. $A \to (B \lor C), (\overline{B} \cdot \overline{C}) \to D, A \lor \overline{D}, \overline{C} \cdot E \Longrightarrow B \to E$.
- 33. $F \sim (A \cdot B), \overline{A \rightarrow C}, (\overline{D} \vee \overline{C}) \rightarrow F, B \rightarrow D \Rightarrow D$.
- 34. $C \rightarrow (B \cdot E), D \lor A \cdot E, C \cdot D \lor F, \overline{A \lor B} \Rightarrow D \cdot F$.
- 35^* . $E \sim (C \cdot B), D \rightarrow E, A \lor D, A \rightarrow (C \cdot B), B \rightarrow F \Rightarrow C \cdot F$.
- 36. $(A \cdot E) \rightarrow B, \overline{A \rightarrow (B \lor C)}, \overline{E} \rightarrow D, F \lor B \Rightarrow F \cdot D$.
- 37. $A \to \overline{B}, B \lor D, C \cdot B \lor E, A \cdot C \Longrightarrow D \to E$.
- 38. $C \rightarrow B, C \lor D, A \cdot \overline{B}, D \rightarrow E \Longrightarrow E$.
- 39*. $A \to B \cdot C, \overline{B} \lor D, (E \to \overline{F}) \to \overline{D}, \overline{B} \lor A \cdot \overline{E} \Longrightarrow B \to E$.
- 40. $A \lor C, \overline{B \cdot C}, A \to B, A \lor B \Longrightarrow A \cdot B$.
- 2. Предметная область определяется системой аксиом $A_1, A_2, ..., A_k$. Методом от противного доказать, что формула В является логическим следствием данной системы аксиом: $A_1, A_2, ..., A_k \Rightarrow B$.
- 1. $B \lor D, D \to B, C \lor D, D \to C, C \to (B \to A) \Longrightarrow A$.
- 2. $E \to \overline{D}, (A \lor C) \to D, F \sim E, F \to (A \cdot B) \Longrightarrow F \to C$.
- 3. $\overline{F} \vee \overline{D}, A \vee D, F \vee C, (A \vee B) \rightarrow E \Longrightarrow C \vee E$.
- 4. $A \lor D, F \lor \overline{C}, F \to \overline{D}, (A \lor B) \to E \Longrightarrow C \to E$.
- 5. $F \rightarrow B, A \lor F, B \rightarrow D, A \rightarrow E \Rightarrow E \lor D$.

- 6. $\overline{E} \lor D, A \to E, D \to (B \cdot C), A \Longrightarrow C$.
- 7. $(A \lor B) \to C, C \lor A \lor D, D \to (B \lor E) \Rightarrow \overline{C} \to E$.
- 8. $A \rightarrow (B \rightarrow C), D \rightarrow A, B \Rightarrow D \rightarrow C$.
- 9. $(A \rightarrow C) \rightarrow (\overline{A} \cdot B) \Rightarrow A \lor B$.
- 10. $C \rightarrow A, B \lor C, B \rightarrow D, D \rightarrow A \Rightarrow A$.
- 11. $D \rightarrow E, E \rightarrow C, A \sim D, B \sim C \Rightarrow A \rightarrow B$.
- 12. $A \lor B, A \to B, B \to (C \to \overline{D}), A \to D \Longrightarrow \overline{A \cdot C}$.
- 13. $A \rightarrow (B \rightarrow C), (C \cdot D) \rightarrow E, \overline{F} \rightarrow (D \cdot \overline{E}) \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow F)$.
- 14. $A, \overline{B} \rightarrow (A \rightarrow D), C \rightarrow (B \rightarrow E), D \rightarrow (E \vee \overline{C}) \Rightarrow C \rightarrow E$.
- 15. $B \rightarrow C, D \rightarrow C, A \rightarrow (\overline{B} \rightarrow D) \Rightarrow A \rightarrow C$.
- 16. $A \rightarrow B, C \rightarrow D, B \rightarrow E, D \rightarrow F, \overline{E \cdot F}, A \rightarrow C \Rightarrow \overline{A}$.
- 17. $F \to (A \cdot B), E \sim F, (A \lor C) \to D, E \to \overline{D} \Rightarrow F \to C$.
- 18. $\overline{D} \vee \overline{F}, A \vee D, F \vee C, (A \vee B) \to \overline{E} \Longrightarrow \overline{E} \vee C$.
- 19. $A \lor D, F \lor \overline{C}, F \to \overline{D}, (A \lor B) \to E \Longrightarrow C \to E$.
- 20. $F \rightarrow B, A \lor F, B \rightarrow D, A \rightarrow E \Rightarrow E \lor D$.
- 21. $C \rightarrow (B \rightarrow A), \overline{B} \rightarrow D, B \rightarrow C \Rightarrow A \lor D$.
- 22. $D \cdot B \vee \overline{A}, A \rightarrow (D \cdot F), A \vee B, B \rightarrow C \Rightarrow C$.
- 23. $D \to E, \overline{D} \to B, E \to (D \cdot B), B \to (A \cdot C) \Rightarrow C$.
- 24. $F \lor B \cdot A, A \to (B \cdot C), F \to C \Rightarrow C$.
- 25. $E \rightarrow (B \lor D), C \cdot B \lor E, D \rightarrow (A \cdot C) \Rightarrow A \lor B$.
- 26. $A \to \overline{D}, A \lor F, F \to \overline{D}, B \lor C, C \to D \Rightarrow A \lor B$.
- 27. $\overline{C} \vee \overline{E}, F \to E, D \vee A, F \to C, D \to F \Rightarrow A$.
- 28. $A \rightarrow (C \cdot D), \overline{C} \vee \overline{B} \vee \overline{D}, F \vee A, A \rightarrow B \Rightarrow F$.
- 29. $B \lor C, C \to (B \lor A), B \to (A \cdot F) \Rightarrow D \lor A$.
- 30. $A \to (B \cdot C), \overline{B} \lor D, (E \to \overline{F}) \to \overline{D}, \overline{B} \lor A \cdot \overline{E} \Longrightarrow B \to E$.
- 31. $A \lor C, \overline{B \cdot C}, A \to B, A \lor B \Longrightarrow A \cdot B$.
- 32. $A \to B, C \lor D, E \lor \overline{D}, C \to (F \cdot A), E \sim (F \cdot A) \Rightarrow B$.
- 33. $\overline{C} \lor A \lor F, D \to B, B \to (\overline{F} \cdot \overline{A}) \Longrightarrow \overline{C} \lor \overline{D}$.
- 34. $C \to D, A \to C, E \to A, \overline{E} \sim (A \cdot \overline{B}) \Longrightarrow D$.
- 35. $E \to D, \overline{A} \lor C \cdot \overline{D}, B \lor E \Longrightarrow A \to B$.
- 36. $C \rightarrow B, E \sim (C \cdot D), F \rightarrow E, A \vee F \Rightarrow A \vee B$.
- 37. $(B \lor C) \to A, D \to E, E \to A, B \cdot F \lor D \Longrightarrow A$.
- 38. $C \to A, \overline{D} \to (C \cdot F), B \lor C \cdot D, F \sim (B \cdot C), B \to F \Rightarrow A$.
- 39*. $A \to B, A \lor C, C \to \overline{B} \Longrightarrow (A \lor B) \to (A \cdot B)$.
- 40. $(A \cdot B) \to D, \overline{C} \to E, E \to \overline{D} \Longrightarrow A \to (B \to C)$.
- 3. Предметная область определяется системой аксиом $A_1, A_2, ..., A_k$. Методом резолюций доказать, что формула B является логическим следствием данной системы аксиом: $A_1, A_2, ..., A_k \Rightarrow B$.
- 1. $B \lor D, D \to B, C \lor D, D \to C, C \to (B \to A) \Longrightarrow A$.

- 2. $\overline{F} \vee \overline{D}, A \vee D, F \vee C, (A \vee B) \rightarrow E \Longrightarrow C \vee E$.
- 3. $A \lor D, F \lor \overline{C}, F \to \overline{D}, (A \lor B) \to E \Longrightarrow C \to E$.
- 4. $F \rightarrow B, A \lor F, B \rightarrow D, A \rightarrow E \Longrightarrow E \lor D$.
- 5. $\overline{E} \lor D, A \to E, D \to (B \cdot C), A \Rightarrow C$.
- 6. $(A \lor B) \to C, C \lor A \lor D, D \to (B \lor E) \Longrightarrow \overline{C} \to E$.
- 7. $A \rightarrow (B \rightarrow C), D \rightarrow A, B \Rightarrow D \rightarrow C$.
- 8. $(A \rightarrow C) \rightarrow (\overline{A} \cdot B) \Rightarrow A \lor B$.
- 9. $C \rightarrow A, B \lor C, B \rightarrow D, D \rightarrow A \Rightarrow A$.
- 10. $D \rightarrow E, E \rightarrow C, A \sim D, B \sim C \Longrightarrow A \rightarrow B$.
- 11. $A \lor B, A \to B, B \to (C \to \overline{D}), A \to D \Longrightarrow \overline{A \cdot C}$.
- 12. $A \rightarrow (B \rightarrow C), (C \cdot D) \rightarrow E, \overline{F} \rightarrow (D \cdot \overline{E}) \Rightarrow A \rightarrow (B \rightarrow F)$.
- 13. $A, \overline{B} \rightarrow (A \rightarrow D), C \rightarrow (B \rightarrow E), D \rightarrow (E \lor \overline{C}) \Rightarrow C \rightarrow E$.
- 14. $B \rightarrow C, D \rightarrow C, A \rightarrow (\overline{B} \rightarrow D) \Rightarrow A \rightarrow C$.
- 15. $A \rightarrow B, C \rightarrow D, B \rightarrow E, D \rightarrow F, \overline{E \cdot F}, A \rightarrow C \Rightarrow \overline{A}$.
- 16. $C \to D, A \to C, E \to D, \overline{E} \to A \Rightarrow D$.
- 17. $A \rightarrow B, C \rightarrow B, E \sim C, A \lor E \Longrightarrow B$.
- 18. $A \rightarrow B, C \rightarrow D, \overline{D \cdot B} \Rightarrow \overline{A \cdot C}$.
- 19. $C \to D, B \lor C, F \to \overline{D}, \overline{A} \to F \Rightarrow A \lor B$.
- 20. $A \cdot B, D \rightarrow \overline{C}, A \rightarrow C, \overline{F} \rightarrow D \Rightarrow F$.
- 21. $A \rightarrow (B \lor C), D \rightarrow B, \overline{A} \rightarrow D, B \rightarrow C \Rightarrow C$.
- 22. $B \to (F \lor \overline{C}), A \lor D, D \to B, A \to (B \cdot C) \Rightarrow \overline{B} \to F$.
- 23. $\overline{B} \to D$, $A \sim (B \lor C)$, $\overline{D} \to \overline{A} \Longrightarrow D$.
- 24. $\overline{A} \rightarrow (B \lor C), C \rightarrow D, \overline{E} \rightarrow (B \lor \overline{D}), \overline{A} \cdot \overline{B} \Rightarrow B \lor E$.
- 25. $A \rightarrow B, \overline{C} \rightarrow A, B \rightarrow (A \cdot C), C \rightarrow (F \cdot D) \Rightarrow D$.
- 26. $A \to C, B \to \overline{C \cdot D}, \overline{F} \to A, A \to D, A \to B \Longrightarrow F$.
- 27. $\overline{D} \to B, C \to D, \overline{C} \to \overline{A}, \overline{B} \lor D \lor A \Longrightarrow D$.
- 28. $\overline{B} \to (C \cdot D), C \to F, A \to (B \cdot C), B \to A \Longrightarrow F$.
- 29. $A \sim (C \vee B), C \rightarrow B, A \rightarrow D, \overline{D} \rightarrow C \Rightarrow D$.
- 30. $A \sim (C \vee B), D \rightarrow C, C \rightarrow \overline{A} \Rightarrow \overline{D}$.
- 31. $B \sim (\overline{C} \cdot D), A \vee D, A \rightarrow B \Longrightarrow \overline{C} \rightarrow D$.
- 32. $\overline{A} \to B, C \to D, (\overline{A} \cdot D) \to \overline{C}, F \to (A \lor C), B \to F \Longrightarrow A$.
- 33. $D \rightarrow A, C \lor B, B \rightarrow E, C \rightarrow (F \cdot D), E \sim (F \cdot D), E \sim (F \cdot D) \Rightarrow B$.
- 34. $D \to \overline{C}, B \to A, A \to C, E \to (D \cdot B) \Longrightarrow \overline{E}$.
- 35. $A \to C, \overline{E} \to (D \to A), E \to C, \overline{D} \to B \Longrightarrow \overline{C} \to B$.
- 36. $A \to \overline{B}, A \lor C, C \to \overline{E}, B \lor D, D \lor E \Rightarrow D$.
- 37. $C \to \overline{E}, B \to C, B \lor D, A \to E, A \to \overline{D} \Longrightarrow \overline{A}$.
- 38. $A \lor C, A \to E, B \lor \overline{E}, A \to \overline{B} \Longrightarrow C$.
- 39. $A \lor B, C \to \overline{E}, A \to E, B \lor \overline{D}, \overline{C} \to D \Longrightarrow B$.
- 40. $E \to D, C \lor E, A \to \overline{B}, D \to \overline{B}, C \to A \Longrightarrow \overline{B}$.

4. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ

4.1. Интуитивное понятие алгоритма

Обычно под алгоритмом понимают совокупность правил, предписывающих последовательность действий для достижения некоторого результата, то есть алгоритм – это последовательность некоторых элементарных действий.

Изображают алгоритмы, как правило, в виде словесного описания, блоксхем и структурных диаграмм.

Понятие алгоритма одновременно и очень простое, и очень сложное. Интуитивно понятно, что если имеется описание способа решения некоторой задачи, то он и является алгоритмом. Поэтому такого определения алгоритма вполне достаточно при решении реальных практических задач.

В то же время приведенное понятие алгоритма не является формализованным. И если не ясно, как решить задачу, то без формального определения алгоритма невозможно установить: то ли не существует алгоритма решения задачи, то ли алгоритм существует, но мы его не знаем.

Например, существует или нет алгоритм решения шутливой задачи: определить алгоритм, решающий все задачи.

Начиная с 30-х годов XX века было предложено несколько уточнений понятия алгоритма. Все они имеют чисто теоретическое значение. А для повседневной практики достаточно интуитивного понятия, что доказал предыдущий человеческий опыт.

4.2. Свойства алгоритмов

Все алгоритмы имеют одну особенность: как правило, дискретный характер процесса, определяемый самим алгоритмом. Каждый алгоритм должен быть разбит на отдельные шаги. Итак, первое свойство алгоритма — это дискретность.

Очевидно, что для каждого алгоритма существует свое допустимое множество исходных данных.

Например, для вычисления величины y_1 в выражении $y_1 = x^2$ значениями аргумента x является множество вещественных чисел: $-\infty < x < \infty$.

Для вычисления же арифметического корня из величины $y_1 = \sqrt{x}$ значениями аргумента **x** является множество неотрицательных чисел: $x \ge 0$.

Массовость алгоритма заключается в том, что он решает не одну индивидуальную задачу для конкретного значения аргумента, а ряд однотипных задач, в которых аргумент может принимать любое значение из допустимого множества исходных данных.

Если применять алгоритм лишь к определенному набору исходных данных, то всякий раз мы будем получать один и тот же результат. Такое свойство алгоритма называется детерминированностью. Вероятностные процессы отличаются от детерминированных тем, что для заданного набора исходных данных один и тот же результат получается с некоторой вероятностью.

Очевидно, что алгоритм решения любой практической задачи должен иметь конечное число шагов. Свойство алгоритма, обеспечивающее получение результата за конечное число шагов, называется результативностью.

4.3. Вычислительные и комбинаторные алгоритмы

В 50-е годы XX века во всем мире наблюдался рост численных алгоритмов. Например, решить систему уравнений, вычислить определенный интеграл, выполнить инженерный расчет по формулам. При этом задача имела **одно** решение, а усилия были направлены на то, чтобы достичь его за наименьшее число шагов.

С 60-х годов XX века, в связи с развитием вычислительной техники начинается бурный рост числа комбинаторных алгоритмов. Для них характерно, что решение задачи связано с перебором вариантов, среди которых требуется найти оптимальный.

Для изображения комбинаторных алгоритмов удобным математическим аппаратом является теория графов.

4.4. Поиск решения комбинаторной задачи

Процесс поиска решения комбинаторной задачи может быть представлен графом типа дерево.




Рис. 4.1. Дерево решения комбинаторной задачи

Корень дерева (вершина 0-го уровня) — это ситуация, в которой мы находимся перед работой алгоритма. Из нее мы можем перейти в одну из ситуаций 1-го уровня и так далее. Вершины n-го нижнего уровня — это решения.

Такие вершины называются **целевыми**. Вообще говоря, целевые вершины не обязательно должны располагаться на одном уровне, но это всегда можно сделать путем введения фиктивных вершин.

Требуется среди целевых вершин выбрать вершину, соответствующую оптимальному решению.

Очевидный путь решения комбинаторной задачи — это метод **полного перебора**. Он заключается в нахождении всех целевых вершин и выборе среди них оптимальной. Однако этот метод применим для задач небольшой размерности. В реальных задачах дерево перебора с увеличением размерности задачи растет очень быстро, что не позволяет за приемлемое время получить оптимальное решение.

Поэтому поступают следующим образом. Находясь в ситуации, соответствующей некоторой вершине \mathbf{x} і-го уровня, приписывают смежным с \mathbf{x} вершинам $\mathbf{i}+1$ -го уровня количественную оценку. После этого выбирают на

i+1-м уровне вершину **у** с максимальной оценкой. Так, находясь в корне дерева — вершине x_1 , мы оцениваем вершины x_2 , x_3 , x_4 . Если, например, вершина x_4 получила максимальную оценку, то на следующем шаге алгоритма выбирается вершина $y=x_4$ и оцениваются вершины x_8 , x_9 , x_{10} .

Ситуации, связанные с вершинами x_2 и x_3 , не рассматриваются, то есть ребра x_1 - x_2 и x_1 - x_3 обрываются. Таким образом, каждый раз, переходя из вершины \mathbf{x} в вершину \mathbf{y} , мы обрываем оставшиеся ребра, исходящие из \mathbf{x} , тем самым существенно сокращая дерево перебора.

На каждом шаге алгоритма мы осуществляем локально-оптимальный выбор в надежде, что итоговое решение также окажется оптимальным.

Существует сравнительно небольшой класс комбинаторных алгоритмов, для которых глобальный оптимум совпадает с последовательностью локально-оптимальных. Такие алгоритмы называют жадными. На каждом шаге жадный алгоритм «откусывает самый жирный кусок», а потом пытается «откусить самый жирный среди оставшихся». Таким образом, жадный алгоритм всегда приводит к оптимальному решению. Примерами жадных алгоритмов являются поиск минимального остовного дерева, поиск кратчайшего пути между двумя заданными вершинами графа, построение кода Хаффмена при сжатии информации.

Большинство же комбинаторных алгоритмов подобным свойством не обладают. Для них последовательность локально-оптимальных выборов не обязательно приводит к глобальному оптимуму. Такие алгоритмы называются эвристическими. Например, эвристическими являются алгоритмы раскраски графа в минимальное число цветов.

4.5. Асимптотические оценки сложности алгоритма

Когда говорят об эффективности программного кода, то имеют в виду две составляющие: пространственную эффективность и временную эффективность.

Под пространственной эффективностью понимают количество памяти, требуемой для выполнения программы. В последние годы в связи с быстрым удешевлением памяти эта составляющая эффективности постепенно теряет свое значение.

Временная эффективность программы определяется **временем**, необходимым для ее выполнения. При этом необходимо учитывать следующие моменты.

Во-первых, время работы программы должно соответствовать ее назначению. Если эта программа реального времени, например, бронирования авиабилетов, то время обработки задания не должно превышать нескольких минут. Если эта система автоматизированного проектирования какого-либо устройства, то время работы программы не должно превышать нескольких часов. В любом случае программа не должна работать бесконечно долго.

Во-вторых, важно знать, как изменяется время работы программы при увеличении размерности задачи. Это позволит оценить объем исходных данных, которые могут быть обработаны на компьютере за приемлемое время.

Реальное время работы программы на компьютере зависит не только от выбранного алгоритма. В значительной степени оно определяется типом ЭВМ, структурой представления данных, программной реализацией.

Поэтому время счета конкретных задач стараются не использовать в качестве оценки эффективности соответствующего алгоритма, а рассматривают оценку эффективности как функцию от параметров, характеризующих задачу.

Например, если оценивается эффективность алгоритма сортировки числовой последовательности, представленной одномерным массивом, то в качестве параметра берется длина массива \mathbf{n} . Если рассматривается алгоритм поиска на графе G(X, U), то в качестве параметра берется либо число вершин $\mathbf{n} = |X|$, либо число ребер $\mathbf{m} = |U|$, либо то и другое вместе.

Оценку сложности обозначают буквой F. Под ней понимают **асимптотическую оценку сложности** $\lim_{n\to\infty} F(n)$, когда значение параметра, характеризующего размерность задачи, стремится к бесконечности.

Для определения функции F алгоритм разбивают на шаги и пытаются оценить каждый шаг через выбранный параметр (\mathbf{n} при сортировке, \mathbf{n} или \mathbf{m} при поиске на графе).

При сортировке операциями, от которых зависит число шагов алгоритма, будут сравнение и перемещение элементов числовой последовательности. При поиске на графе число шагов будет зависеть от количества просмотренных вершин и ребер.

Говорят, что $\mathbf{f(n)}$ = $\mathbf{O}(\mathbf{g(n)})$, «эф от эн есть о большое от же от эн», если найдется такая константа C > 0 и такое число n_0 , что $0 \le f(n) \le Cg(n)$ для всех $n \ge n_0$.

Функция Cg(n) для является мажорантой для функции f(n) (рис. 4.2).




Рис. 4.2. Графическая интерпретация оценок сложности

Например, справедливы следующие соотношения:

$$\log_2 n = O(n);$$
 $n = O(n^2);$ $n^3 = O(2^n).$

Таким образом, сравнивая степень роста функции F(n) с поведением известных функций, можно оценить допустимый объем исходных данных.

Различают следующие оценки сложности алгоритмов:

- 1. F(n) = O(n) линейная оценка
- 2. $F(n) = O[n \log(n)] логарифмическая оценка$
- 3. $F(n) = O(n^2) квадратичная оценка$
- 4. $F(n) = O(a_0 n^k + a_1 n^{k+1} + ... + a_k) -$ полиномиальная оценка
- 5. $F(n) = O(a^n)$ экспоненциальная оценка
- 6. F(n) = O(n!) факториальная оценка
- 7. $F(n) = O(n^n) гиперэкспоненциальная оценка$

Все алгоритмы могут быть разделены на два класса. К первому классу относятся алгоритмы, имеющие оценку сложности не выше полиномиальной. Это «практические» алгоритмы. Они пригодны для реализации на компьютере.

Ко второму классу относятся алгоритмы, имеющие экспоненциальную оценку сложности и выше. Эти алгоритмы непригодны для программирования, так как с увеличением \mathbf{n} функция \mathbf{F} растет очень быстро (табл. 4.1).

			Таблица 4.1
n	n^2	n^3	2 ⁿ
1	1	1	2
10	100	1000	1024
15	225	3375	32768
20	400	8000	1048576
25	625	15625	33554432
30	900	27000	>109

В табл. 4.1 приведено сравнение порядков сложности алгоритма. Хорошо видно, как растет число шагов при увеличении размерности задачи. Из таблицы следует, что при n > 20 алгоритмы с экспоненциальной оценкой сложности и выше не пригодны для программной реализации.

Следует отметить, что одним из основных недостатков подобных оценок сложности является их грубость. Действительно, пусть алгоритм A_1 решает задачу за 0.1 п секунд, а алгоритм A_2 — за 100 п секунд, то есть алгоритм A_1 работает в 1000 раз быстрее алгоритма A_2 . Но оценка сложности у них одинакова и равна O(n)!

Асимптотические оценки сложности алгоритма пригодны для больших п. Для задач же небольшой размерности одним из способов определения реальной сложности алгоритма являются контрольные прогоны. Например, для задач сортировки они состоят в замерах времени сортировки заданной последовательности различными алгоритмами с последующим сравнением результатов между собой.

4.6. Комбинаторный взрыв

Не так много алгоритмов имеют оценку сложности не выше полиномиальной. Оценки сложности у большинства комбинаторных алгоритмов относятся ко второму классу.

Для них время решения T как функция от размерности задачи T = f(n) имеет характер, показанный на рис. 4.3. До какого-то критического значения n_{kp} время счета нарастает медленно, а затем следует резкий скачок.




Рис. 4.3. Комбинаторный взрыв

Такое явление называют **комбинаторным взрывом**. От него не спасает самый быстродействующий компьютер. Для каждой отдельной задачи значение $n_{\kappa p}$ может сдвигаться в ту или другую сторону.

Оно зависит от всех факторов, перечисленных в начале п. 4.5. Но рано или поздно при увеличении размерности задачи время решения резко возрастет и наступит явление комбинаторного взрыва.

Возможность комбинаторного взрыва – это основная опасность, которую следует учитывать при выборе метода решения комбинаторной задачи.

4.7. Классы задач Р и NP

На рис. 4.4 представлена классификация задач по степени их разрешимости.




Рис. 4.4. Классификация задач

Задачи, для которых известен алгоритм их решения, называются алгоритмически разрешимыми.

Задачи, для которых доказано, что решающего их алгоритма не существует, называются алгоритмически неразрешимыми.

Существует большое количество задач, являющихся алгоритмически неразрешимыми. То есть речь идет об отсутствии единого алгоритма, решающего данную задачу. При этом вовсе не исключается возможность решения задачи в частных случаях, но различными способами для каждого случая.

Рассмотрим несколько примеров алгоритмически неразрешимых задач.

1. Задача эквивалентности алгоритмов

По двум произвольно заданным алгоритмам определить, будут ли они выдавать одинаковые выходные результаты на любых исходных данных.

2. Задача останова машины Тьюринга

Не существует алгоритма, позволяющего по описанию произвольного алгоритма и его исходных данных определить, останавливается ли алгоритм на этих данных или работает бесконечно.

3. Задача эквивалентности двух слов

в ассоциативном исчислении

Ассоциативным исчислением называют совокупность всех слов в некотором алфавите вместе с какой-либо конечной системой допустимых подстановок.

Подстановка $P \to Q$ называется **ориентированной**. Она заключается в замене фрагмента P в слове R фрагментом Q.

Подстановка P - Q называется **неориентированной**. Она заключается как в замене фрагмента P в слове R фрагментом Q, так и в замене в слове R фрагмента Q фрагментом P.

Пример. $R = \langle aabcb \rangle$ $P = \langle ab \rangle$ $Q = \langle bcb \rangle$

При $P \rightarrow Q$ получим: R' = ``abcbcb''.

При Р — Q получим как R' = «abcbcb», так и R" = «aaab».

Два слова R_1 и R_2 называются **эквивалентными** для заданной системы ориентированных подстановок, если от слова R_1 можно, применяя конечное число раз подстановки, перейти к слову R_2 .

Если же подстановки не ориентированы, то возможность перехода требуется как от R_1 к R_2 , так и от R_2 к R_1 .

Задача эквивалентности слов в ассоциативном исчислении состоит в следующем: для любых двух слов в данном исчислении требуется узнать, эквивалентны они или нет.

Задача слов не является надуманной, так как к ней может быть сведена любая известная задача.

Например, рассмотрим задачу поиска пути в лабиринте. Изобразим лабиринт в виде графа, в котором вершинам соответствуют площадки, а ребрам — соединяющие их коридоры. Каждой площадке или вершине графа сопоставим некоторое слово. Каждому коридору или ребру $\mathbf{x_i}\mathbf{x_j}$ сопоставим неориентированную подстановку, переводящую слово, соответствующее $\mathbf{x_i}$, в слово, соответствующее $\mathbf{x_i}$.

Например, если вершине $\mathbf{x_1}$ соответствует слово «хурt», а смежной вершине $\mathbf{x_2}$ — слово «хуqt», то неориентированная подстановка будет иметь вид:

Задача слов решена для некоторых частных случаев. Например, пусть даны алфавит $\{x, y, z, p, q\}$ и система неориентированных подстановок:

$$xz$$
 — zx , xp — px , yz — zy , yp — py , $xyxz$ — $xyxzq$, qzx — xq , qpy — yq .

Спрашивается, эквивалентны ли в данном ассоциативном исчислении слова: хуххгр и хгурхр?

Ответ: нет, не эквивалентны, так как в первом слове нечетное число букв \mathbf{x} , а во втором — четное; система же подстановок сохраняет четность или нечетность букв \mathbf{x} в словах.

В общем же случае задача слов алгоритмически неразрешима.

4. Задача распознавания выводимости

С задачей эквивалентности двух слов в ассоциативном исчислении тесно связана задача распознавания выводимости, которая является одной из важнейших задач математической логики.

Задача распознавания выводимости состоит в следующем:

для любых двух слов (формул) S и T в логическом исчислении определить выводима ли формула T из формулы S.

Эта задача также алгоритмически неразрешима.

Алгоритмически разрешимые задачи делятся на два класса (п. 4.5):

- > с оценкой сложности не выше полиномиальной;
- с экспоненциальной оценкой сложности.

Для нас особенно интересен первый класс задач, так как они пригодны для программной реализации. Такие задачи называют задачами **полиномиального** типа или **Р**-типа.

Остальные алгоритмически разрешимые задачи относятся к классу задач **неполиномиального** типа или **NP**-типа. Для задач такого типа до сих пор не найдено решающего их полиномиального алгоритма.

В настоящее время известно очень много задач NP-типа. Например, это задача раскраски графа в минимальное число цветов, задача коммивояжера, задача о вершинном покрытии графа, задача оптимального раскроя материала и другие. Если бы удалось найти хотя бы для одной задачи решающий ее полиномиальный алгоритм, то и для всех задач NP-типа они существуют. Это доказывается сведением одних задач NP-типа к другим.

Большинство специалистов полагают, что не существует полиномиальных алгоритмов решения задач NP класса, однако это не доказано. Так что вопрос о равенстве классов P и NP (P = NP?) остается открытым.

Зачем программисту знать о задачах NP-типа? Если для некоторой задачи удается доказать, что она из NP-класса, есть основания считать ее практически неразрешимой. В этом случае лучше потратить время на построение эвристического алгоритма, дающего в общем случае приближенное решение, чем искать быстрый алгоритм, решающий ее точно.

4.8. Уточнения понятия алгоритма

В п. 4.1 приведено интуитивное понятие алгоритма как последовательности элементарных операций, приводящих к решению задачи. В это определение входят свойства алгоритма: дискретность, массовость, детерминированность, результативность (п. 4.2).

Под это определение подпадает широкий круг алгоритмов. Это может быть алгоритм вычисления математической функции, алгоритм технологического процесса, алгоритм проектирования ЭВМ или цеха завода и т. д. Элементарные операции могут быть достаточно сложными: при вычислении функции это может быть, например, нахождение корней уравнения, в проектных или технологических алгоритмах — принятие сложных решений.

Рассмотренное определение не является формализованным и строгим по следующим причинам. Во-первых, в нем не формализовано понятие элементарной операции, во-вторых, не формализовано представление последовательности операций, в-третьих, не формализовано понятие задачи. Важность разработки общего для всех алгоритмов формального описания заключается в том, что оно дает возможность иметь общие инструментарии для сравнения, оценки, преобразования и других действий над алгоритмами.

Формализация операций алгоритмов определяется следующим. Любой алгоритм связан с некоторым объектом действия, и каждый объект представляется в виде описания, причем под описанием понимается не только текст на некотором языке, но и рисунки, чертежи и т. п. Поэтому можно предположить, что объект описан в виде слова в заданном алфавите.

Объект может находиться в различных состояниях, чему соответствуют различные слова. Так объектом для математических алгоритмов являются математическое описание задачи в форме матриц коэффициентов, в виде графа, заданного матрицей смежностей и т. п. Для проектных алгоритмов — это техническое задание на проектирование или перечень требований и условий к результату.

Операция определяется над описанием объекта, и ее результатом является новое (измененное) описание (новое слово). Например, если решается задача на графах, то результатом операции может быть описание графа с промежуточным взвешиванием ребер и/или вершин. Результатом проектной операции будет более полное, уточненное описание объекта.

Результатом работы алгоритма в задаче на графах может быть выделенный путь или цепь, частичный подграф или веса вершин или ребер. Результатом работы алгоритма проектирования является описание объекта проектирования, достаточное для его изготовления в заданной технологической базе.

Рассмотрим способы формального описания алгоритмов в виде машины Тьюринга и в виде нормального алгоритма Маркова.

4.8.1. Машина Тьюринга

Одно из уточнений понятий алгоритма было дано Э. Постом и А. Тьюрингом независимо друг от друга в 1936 — 1937 гг. Основная мысль их заключалась в том, что алгоритмические процессы — это процессы, которые может совершить подходящим образом устроенная «машина». Ими были описаны гипотетические (условные) устройства, которые получили название «Машина Поста» и «Машина Тьюринга» (МТ). Так как в них много общего, то рассмотрим только машину Тьюринга.

Машина Тьюринга состоит из таких частей, как:

Информационная лента, представляющая бесконечную память машины. Это бесконечная лента, разделенная на ячейки. В каждой ячейке можно поместить лишь один символ, в том числе ноль (Уточним, что это абстракция, то есть лента не бумажная и не магнитная).

Считывающая головка — чувствительный специальный элемент, способный обозревать содержимое ячеек. Лента может перемещаться вдоль головки так, что в каждый момент времени головка обозревает одну ячейку.

Управляющее устройство (УУ), которое в каждый момент времени находится в некотором состоянии. Число состояний конечно. Одно из состояний называется заключительным.

Множество символов, которые записываются в информационной ленте $\{S_1, S_2,, S_m\}$, составляют внешний алфавит МТ.

При этом S_1 соответствует пустому символу.

Множество состояний, в которых может находиться УУ, обозначим $\{q_1,\ q_2,\ ...,\ q_n\}$. Среди состояний одно будет соответствовать конечному, при котором МТ останавливается.

Кроме того, УУ вырабатывает три команды на перемещение ленты: Π , Π , H,

где Π – переместиться на соседнюю справа ячейку;

Н – продолжать обозревать ту же ячейку.

Совокупность символов $\{q_1,\,q_2,\,...,\,q_n\}$ и $\{\Pi,\,\Pi,\,H\}$ образуют внутренний алфавит МТ.


Работа машины происходит в дискретном времени. В каждый момент времени МТ, находясь в состоянии q_i , обозревает на ленте символ S_k , затем переходит в состояние q_j , заменяет S_k на символ S_l и передвигает ленту (либо нет) на одну ячейку.

Считывающая головка и управляющее устройство образуют логический блок, который представляет собой (2,3) - полюсник.

 $q_iS_k\to q_jS_l\ \Pi(\Pi,\,H).$

Таким образом, команда МТ задается пятеркой символов: q_i , S_k , q_j , S_l , Π , а сам **ЛБ** является по своей сути конечным автоматом.

Структура МТ имеет следующий вид:



Q-ячейка хранит символ состояния, а P-ячейка — символ сдвига. В них происходит задержка данных символов до начала следующего такта.

В качестве начальной информации на ленту можно подать любую конечную последовательность символов внешнего алфавита U. Если после конечного числа тактов МТ останавливается, подавая сигнал об остановке, а на ленте оказывается информация \mathcal{B} , то говорят, что машина **применима** к последовательности U и перерабатывает ее в последовательность \mathcal{B} .


Если остановка и сигнал об остановке никогда не поступают, то говорят, что МТ **не применима** к последовательности U.

Рассмотрим функционирование МТ на примере сложения двух чисел, которые будем изображать в виде набора единиц.

Внешний алфавит будет состоять из символов: $\{1, +, \wedge\}$, где \wedge – пустой символ.

Внутренний алфавит будет состоять из четырех символов $\{q_1, q_2, q_3, !\}$, где символ q_1 означает начальное состояние, а ! – заключительное состояние.

Пусть на ленте записана начальная информация:



МТ должна ее переработать в результирующую информацию:


		1	2	3	4	05	6	7	
					1	1	1		

Состояние ленты МТ в данный момент времени назовем ее конфигурацией.

Последовательность команд, реализующих операцию сложения, будет иметь вид:

$$\begin{array}{ll} 1q_1 & \rightarrow \wedge q_3\Pi \\ 1q_3 \rightarrow 1q_3\Pi \\ +q_3 \rightarrow +q_3\Pi \\ 1q_3 \rightarrow 1q_3\Pi \end{array}$$


$$\land q_3 \rightarrow 1q_2H$$



$$+q_2 \rightarrow +q_2 \Pi$$

 $1q_2 \rightarrow 1q_2 \Pi$

$$\wedge q_2 \! \to \! \wedge q_1 \Pi$$



Последовательность команд, реализующих операцию сложения, удобно задать таблицей, которую называют функциональной схемой алгоритма.

	q ₁	q_2	q ₃
1	$\wedge q_3\Pi$	1q2Л	$1q_3\Pi$
^	$\wedge q_1\Pi$	$\wedge q_1\Pi$	1q ₂ H
+	∧!H	$+q_2\Pi$	$+q_3\Pi$

Каждому алгоритму, реализованному на МТ, соответствует своя функциональная схема. Рассматривая функциональную схему как описание программы, можно прийти к понятию универсальной Машины Тьюринга.

Универсальная МТ реализует любой алгоритм, если на ее ленту, кроме исходных данных, записана соответствующая программа.

Таким образом, интуитивное понятие алгоритма получает точное определение как процесс, который может быть представлен функциональной схемой и реализован MT.

Основная гипотеза теории алгоритмов

Всякий алгоритм может быть задан посредством тьюринговой функциональной схемы и реализован в соответствующей машине Тьюринга.

Значение гипотезы для теории алгоритмов: расплывчатое понятие алгоритма отождествляется с точным понятием функциональной схемы МТ.

Обоснование гипотезы

Речь не идет о доказательстве гипотезы, так как она содержит неформализованные математические понятия.

Уверенность в справедливости гипотезы основана, главным образом, на опыте. Все известные к настоящему времени алгоритмы могут быть заданы посредством тьюринговых функциональных схем. Кроме того, внутри самой теории алгоритмов основная гипотеза не применяется, то есть при доказательстве теорем этой теории ссылок на основную гипотезу не делается.

Машина Тьюринга крайне примитивна. Но примитивность ее не в том, что она использует бесконечную ленту и механическое движение головки, а то, что ее набор операций с памятью очень прост (запись и чтение символов) и что доступ к памяти в ней происходит не по адресу, а путем последовательного перемещения вдоль ленты. Поэтому выполнение на ней даже такой простой функции как сложение требует много шагов. Машина Тьюринга была придумана не для того, чтобы производить на ней реальные вычисления, а чтобы показать, что сколь угодно сложный алгоритм может быть построен из очень простых операций, причем сами операции и переход от одной операции к другой выполняются автоматически.

Принципиальное отличие машины Тьюринга от современного компьютера состоит в том, что компьютер имеет конечную память, а машина Тьюринга — бесконечную. Поэтому на компьютере может быть реализован любой известный алгоритм.

4.8.2. Нормальный алгоритм Маркова

Алгоритмическая система – это всякий общий способ задания алгоритма.

Алгоритмическая система, созданная А. А. Марковым, основана на соответствии между словами в абстрактном алфавите. Она включает в себя объекты двоякой природы: элементарные операторы и элементарные распознаватели.


Алгоритм задают в виде граф-схемы — ориентированного графа, вершинами которого являются элементарные операторы и распознаватели. Кроме того, имеются входная и выходная вершины. На вход граф-схемы алгоритма (Γ CA) подается некоторое входное слово р.

Кроме того, задана система подстановок, реализующих отображение $p_i \to q_i, \, i=1,\, \ldots,\, k.$

Распознаватель проверяет условие — имеет ли место вхождение p_i во входное слово p. Если ДА, то алфавитный оператор заменяет первое слева вхождение слова p_i на слово q_i . Если НЕТ, то управление передается на вход следующего распознавателя.

Например, ГСА для трех подстановок ($\kappa = 3$) имеет три вершины распознавателя (PB_1, PB_2, PB_3) и три операторные вершины ($O\Pi_1, O\Pi_2, O\Pi_3$).

Из схемы следует, что каждая подстановка $p_i \to q_i$, i=1,...,k циклически применяется до тех пор, пока имеются вхождения p_i в p.



После первого применения подстановки $p_i \to q_i$, $i=1,\ldots,k$ входное слово р преобразуется в слово $p^{(1)}$, после второго применения — в слово $p^{(2)}$ и так далее, пока после последнего применения подстановки не преобразуется в выходное слово $p^{(4)}=q$.

Алгоритм применим к слову р, если оно преобразуется в слово q через конечное число шагов.

Например, если p = bcbaab, а подстановки заданы как $ba \to ab$, $bc \to ba$, $bb \to ac$, то работа алгоритма будет иметь следующий вид.

 $p = bcbaab \rightarrow bcabab \rightarrow baaabb \rightarrow baaabb \rightarrow baaaac = q$.

Этот алгоритм может быть задан и в виде блок—схемы алгоритма, используемой при программировании на алгоритмических языках (рис. 4.5).





Рис. 4.5. Блок-схема алгоритма

Нормальными алгоритмами называются алгоритмы, ГСА которых удовлетворяют следующим условиям:

- 1. Номера вершин-распознавателей упорядочиваются от 1 до п.
- 2. Дуги, исходящие из операторных вершин, подсоединяются либо к первой вершине—распознавателю, либо к выходной вершине. В первом случае подстановка называется обычной, во втором заключительной.
 - 3. Входная вершина связана дугой с первым распознавателем.

Рассмотренная выше ГСА для трех подстановок, может быть преобразована в ГСА, соответствующей нормальному алгоритму, например, следующим образом:



Для нормального алгоритма преобразование входного слова p = bcbaab в выходное слово q будет иметь следующий вид:

Пример. Задан алфавит $A = \{+, 1\}$ и система подстановок:

Обычная Заключительная

подстановка подстановка

Пусть дано входное слово p = '11+11+1'. Оно перерабатывается алгоритмом в строку:

$$"11+11+1" \rightarrow "1111+1" \rightarrow "11111" \rightarrow "11111"$$

Алгоритм реализует сложение единиц.

Эквивалентный ему алгоритм можно задать с помощью системы подстановок:

$$\texttt{`+'} \rightarrow \land, \texttt{`1'} \rightarrow \texttt{\bullet'1'}_{\bullet}$$

Преобразование слова ${\bf p}$ в слово ${\bf q}$ будет аналогично.

Либо же система подстановок может иметь и такой вид:

$$`1+'\rightarrow `+1', `+1'\rightarrow `1', `1'\rightarrow \bullet '1'_{\bullet}$$

Тезис Маркова

Для любого алгоритма в произвольном конечном алфавите А можно построить эквивалентный ему нормальный алгоритм.

Все известные до сих пор алгоритмы нормализуемы.

5. ЭЛЕМЕНТЫ АБСТРАКТНОЙ ТЕОРИИ АВТОМАТОВ

5.1. Понятие абстрактного автомата

При реализации логических функций в элементных базисах было установлено, что значение булевой функции $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ зависит как от вида самой функции $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ зависит как от вида самой функции $f(x_1, x_2, ..., x_n)$ то есть от того, какая информация появилась на входе **в данный момент времени**. Однако в природе существуют более сложные преобразователи информации, у которых значение на выходе зависит не только от вида преобразователя и входной информации, но и от того, какая информация была на входах **раньше**. Такие преобразователи называют **автоматами**.

Каждый автомат имеет некоторое число состояний $A = \{a_1, a_2, ..., a_M\}$. Этим состояниям соответствует его "концентрированное прошлое". Реакция автомата на входной сигнал зависит как от вида сигнала, так и от состояния, в котором он находится. Если автомат находится в состоянии a_i , i = 1, ..., M и на его входы поступает сигнал z_k , k = 1, ..., F, то автомат переходит в состояние a_j , j = 1, ..., M и выдает сигнал w_l , l = 1, ..., G.

Автомат называется **конечным**, если конечны величины M, F и G.

Графически функционирование автомата показано на рис. 5.1.

Обозначено:

Z – множество входных сигналов;

W – множество выходных сигналов;

А – множество состояний автомата;

 $\Phi\Pi$ – функциональный преобразователь, представляющий собой (2, 2) – полюсник;

БП – блок памяти, хранящий информацию о текущем состоянии автомата s.




Рис. 5.1. Реализация автоматного преобразователя

Пример.

Представим в виде автомата поведение родителя, отправившего сына в школу. Сын приносит двойки и пятерки. Отец не берется каждый раз за ремень при очередной двойке, а выбирает более тонкую линию воспитания.

Задавать автомат будем графом, в котором вершины соответствуют состояниям, а дуги — переходам из одного состояния в другое. На каждой дуге будем указывать входной и выходной сигналы (рис. 5.2).

В данном автомате множество состояний $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$; множество

входных сигналов $Z = \{z_1, z_2\} = \{2, 5\}$; множество выходных сигналов $W = \{w_1, w_2, w_3, w_4, w_5, w_6\}$, где

 w_1 : "брать ремень"

w₂: "ругать сына"

w₃: "успокаивать сына"

w₄: "надеяться"w₅: "радоваться"w₆: "ликовать".




Рис. 5.2 Автомат, описывающий поведение «умного» отца

Сына, получившего очередную оценку, ожидает различная реакция отца в зависимости от предыстории его учебы. Так, после трех двоек сына встретят ремнем, после оценок 2, 2, 5, 2 — будут успокаивать, после оценок 2, 2, 5 — надеяться на лучшее (начальное состояние).

В текущем состоянии автомата сосредоточено все то, что автомат знает о прошлом с точки зрения его будущего поведения. Реакция автомата на последующие входные сигналы определена именно текущим состоянием, а не тем, как автомат пришел в него.

В режиме конечного автомата работает и автоматическая телефонная станция (АТС). Соответствующий упрощенный граф приведен на рис. 5.3.




Рис. 5.3 Автомат, описывающий функционирование ATC

Множество состояний $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$; множество входных сигналов $Z = \{z_1, z_2, z_3, z_4\}$; множество выходных сигналов $W = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$.

Обозначено:

 a_1 — состояние ожидания;

 a_2 – состояние набора номера;

а3 – состояние посылки вызова;

а4 – состояние разговора;

 z_1 – сигнал от абонента (вызов станции);

 z_2 – сигнал отбоя абонента;

z₃ – сигнал окончания приема и анализа номера;

z₄ – сигнал ответа вызываемого абонента;

 w_1 – проключение тракта приема номера;

w₂ –разрушение тракта;

w₃ – проключение тракта посылки вызова;

w₄ – проключение разговорного тракта.

Дадим формальное определение автомата.

Абстрактный автомат является математической моделью дискретного управляющего устройства. Он задается множеством из **шести** элементов:

$$S=\{A, Z, W, \delta, \lambda, a_1\},\$$

где $A=\{a_1, ..., a_m, ..., a_M\}$ – множество состояний (алфавит состояний);

 $Z=\{z_1, ..., z_f, ..., z_F\}$ – множество входных сигналов (входной алфавит);

 $W=\{w_1,\,...,\,w_g,\,...,\,w_G\}$ – множество выходных сигналов (выходной алфавит);

 δ – функция переходов, реализующая отображение множества

 $D_{\delta} \subseteq A \times Z \text{ B } A \quad (a_s = \delta(a_m, z_f), a_m \in A);$

 λ – функция выходов, реализующая отображение множества

 $D_{\lambda} \subseteq A \times Z \text{ на } W \ \ (w_g = \lambda(a_m,\,z_f));$

 $a_1 \in A$ — начальное состояние автомата.

Абстрактный автомат имеет один входной и один выходной каналы. В каждый момент t=0, 1, 2,... дискретного времени автомат находится в одном из состояний $a(t) \in A$. При t=0 он всегда находится в начальном состоянии $a(0)=a_1$. В момент t, будучи в состоянии a(t), автомат способен воспринять на входном канале сигнал $z(t) \in Z$ и выдать на выходном канале сигнал $w(t)=\lambda(a(t),z(t))$, переходя в состояние $a(t+1)=\delta(a(t),z(t))$, $w(t)\in W$.

Абстрактный автомат реализует отображение множества слов входного алфавита Z в множество слов выходного алфавита W, поэтому он может быть описан без привлечения понятия "состояние" как функция, отображающая множество слов входного алфавита в множество слов выходного алфавита.

$$Z = \{z_1, ..., z_F\} \qquad A = \{a_1, ..., a_m\} \qquad W = \{w_1, ..., w_G\}$$

На практике наибольшее распространение получили автоматы **Мили** и **Мура.**

5.2. Методы задания автоматов

Чтобы задать конечный автомат S, необходимо описать все элементы множества

$$S = \{A, Z, W, \delta, \lambda, a_1\}.$$

Табличный способ задания

Общий вид таблицы переходов автомата Мили

δ	a_1	•••	$a_{\mathbf{M}}$
\mathbf{z}_1	$\delta(a_1,z_1)$	•••	$\delta(a_M, z_1)$
	•••	•••	
ZF	$\delta(a_1,z_F)$	•••	$\delta(a_{M,}z_{F})$

На пересечении столбца a_m и строки z_f ставится состояние a_s = $\delta(a_m, z_f)$, в которое автомат переходит из состояния a_m под действием сигнала z_f .

Общий вид таблицы выходов автомата Мили

λ	a_1	•••	a_{M}
\mathbf{z}_1	$\lambda(a_1,z_1)$		$\lambda(a_M, z_1)$
	•••		•••
ZF	$\lambda(a_1, z_F)$	•••	$\lambda(a_M, z_F)$

На пересечении столбца a_m и строки z_f ставится выходной сигнал w_y = $\lambda(a_m, z_f)$, соответствующий переходу автомата в состояние a_s .

Пример задания автомата Мили S_1 с тремя состояниями, двумя входными и двумя выходными сигналами.

Таблица переходов автомата Мили S_1

δ	a_1	\mathbf{a}_2	a ₃
\mathbf{z}_1	a ₃	a_1	a_1
\mathbf{z}_2	a_1	a ₃	a_2

Таблица выходов автомата Мили S_1

λ	aı	a ₂	a ₃
\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2
Z 2	W1	W2	\mathbf{w}_1

Автомат называется **полностью определенным**, если $D_{\delta} = D_{\lambda} = A \times Z$, то есть область определения функций δ и λ совпадает с множеством всевозможных пар вида (a_m, z_f) . Например, автомат S_1 является полностью определенным.

У **частичного** автомата функции δ или λ определены не для всех пар $(a_m,\,z_f)\in A\times Z.$

Пример задания частичного автомата Мили.

Таблица переходов частичного автомата Мили S₂

δ	a_1	a_2	a ₃	a_4
\mathbf{z}_1	a_2	a_3	a_4	-
\mathbf{z}_2	a ₃	-	a_2	a_2

Таблица выходов частичного автомата Мили S₂

λ	aı	a ₂	a ₃	a ₄
\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	W 3	W 3	1
Z 2	W2	-	\mathbf{w}_1	W2

Имеют место два способа понимания не полностью определенного автомата. На примере автомата S_2 они заключаются в следующем:

- 1. Предполагается, что на автомат, находящийся в состоянии a_2 , входной сигнал z_2 не подается. Если же автомат находится в состоянии a_4 , то на него не подается входной сигнал z_1 . Например, если дверь лифта открыта, то на систему управления не может придти сигнал о том, что дверь закрыта.
- 2. Значение выходного сигнала для автомата, находящегося в состоянии a_2 и имеющего на входе сигнал z_2 или в состоянии a_4 и входном сигнале z_1 , безразлично.

Пример. Рассмотрим механизм наручных часов как автомат. Он имеет два входа: кнопка смены экрана (z_1) и кнопка настройки часов (z_2) . Каждое нажатие кнопки z_1 меняет на экране часов по циклу время, дату и секундомер. При нажатии на кнопку z_2 часы последовательно меняют режимы: рабочий, настройки часов, настройки минут, настройки даты и настройки месяца. В каждом из режимов настройки нажатием первой кнопки z_1 увеличивается соответствующее значение (часа, минуты, даты, месяца). Автомат будет иметь состояния: показ времени (a_1) , даты (a_2) , секундомер (a_3) , настройка часов (a_4) , настройка минут (a_5) , настройка даты (a_6) и настройка месяца (a_7) . Матрица переходов будет иметь следующий вид:

δ	a_1	a_2	a ₃	a_4	a ₅	a_6	a ₇
\mathbf{z}_1	a_2	a ₃	a_1	a ₄	a ₅	a_6	a ₇
Z 2	a ₄	a ₄	a ₄	a ₅	a_6	a ₇	a_1

В матрице выходов выходные сигналы w_1 , w_2 , w_3 , w_4 обозначают, соответственно, сигналы увеличения на единицу значения часов, минут, даты и месяца.

λ	a_1	a_2	a ₃	a ₄	a ₅	a_6	a ₇
\mathbf{z}_1				\mathbf{w}_1	W 2	W 3	W4
\mathbf{Z}_2							

Примером частичного автомата является также автомат, описывающий функционирование ATC.

Так как в автомате Мура выходной сигнал зависит только от состояния, то автомат Мура определяется одной таблицей переходов, в которой каждому столбцу приписан, кроме состояния a_m , еще и выходной сигнал $w_g = \lambda$ (a_m), соответствующий этому состоянию (отмеченная таблица переходов).

Общий вид отмеченной таблицы переходов автомата Мура

	$\lambda(a_1)$	 $\lambda(a_{M})$
	a_1	 a_{M}
\mathbf{z}_1	$\delta(a_1,z_1)$	 $\delta(a_M,z_1)$
ZF	$\delta(a_1,z_F)$	 $\delta(a_M, z_F)$

Отмеченная таблица переходов автомата $Mypa\ S_3$

	W ₁	\mathbf{w}_1	W 3	W2	W 3
	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
Z 1	a_2	a_5	a ₅	a ₃	a_3
Z 2	a_4	a_2	a_2	a_1	a_1


Графический способ задания

Граф автомата – это ориентированный связный граф, вершины которого соответствуют состояниям, а дуги – переходам между ними.


Две вершины графа автомата a_m и a_s (исходное состояние и состояние перехода) соединяются дугой, направленной от a_m к a_s , если в автомате имеется переход от a_m к a_s , то есть если $a_s = \delta(a_m, z_f)$ при некотором входном сигнале $z_f \in Z$.

Дуге (a_m, a_s) графа автомата приписывается входной сигнал z_f и выходной сигнал $w_g = \lambda(a_m, z_f)$, если он определен и ставится прочерк в противном случае.

Граф автомата Мили S₁




Граф автомата Мили S₂



При описании автомата Мура в виде графа выходной сигнал $w_g = \lambda(a_m)$ записывается внутри вершины a_m или рядом с ней.

Граф автомата Мура S₃



5.3. Функционирование автоматов Мили и Мура

Выше отмечалось, что абстрактный автомат работает как преобразователь слов входного алфавита в слова в выходном алфавите. Возьмем автомат Мили S_1 , установленный в начальное состояние, и подадим на него входное слово ξ = z_1 z_1 z_2 z_1 z_2 z_2 .

Получим

Входное слово ξ:	\mathbf{Z}_1	\mathbf{Z}_1	\mathbf{Z}_2	\mathbf{Z}_1	\mathbf{Z}_2	\mathbf{Z}_2	
Последовательность состояний:	a_1	a ₃	a_1	a_1	a_3	a_2	a ₃
Выходное слово φ:	\mathbf{W}_1	W 2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W_1	W 2	
Дискретное время Т:	0	1	2	3	4	5	6

Выходное слово $\phi = w_1 w_2 w_1 w_1 w_1 w_2$.


Таким образом, в ответ на входное слово длины k автомат Мили выдает последовательность состояний длины k+1 и выходное слово длины k.

Рассмотрим реакцию автомата Мура S_4 на входное слово $\xi=z_1\ z_1\ z_2\ z_1\ z_2\ z_2$, то есть на то же самое слово, которое подавалось на вход автомата Мили S_1 .

Из закона функционирования автомата Мура следует, что выходной сигнал w_1 в момент времени t=0 не зависит от входного сигнала z_1 , а определяется только состоянием a_1 . В связи с этим под реакцией автомата Мура, установленного в начальное состояние a_1 , на входное слово $\xi=z_1\ z_2\dots z_k$ будем понимать выходное слово ϕ той же длины, начиная с момента времени t=1:

$$\varphi = \lambda(a_1, \xi) = w_2 w_3 \dots w_k w_{k+1}.$$

Граф автомата Мура S₄



Отмеченная таблица переходов автомата Мура S₄

	\mathbf{w}_1	W2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W2
	a_1	a_2	a_3	a_4	a ₅
Z 1	a ₄	a ₄	a_1	a_2	a_2
Z 2	a_1	a_1	a ₅	a ₃	a ₃

Входное слово
$$\xi$$
: z_1 z_1 z_2 z_1 z_2 z_2 z_2 Последовательность состояний: a_1 a_4 a_2 a_1 a_4 a_3 a_5 Выходное слово ϕ : w_1 w_1 w_2 w_1 w_1 w_2 w_1 w_2 Дискретное время T : 0 1 2 3 4 5 6

Выходное слово $\phi = w_1 \ w_2 \ w_1 \ w_1 \ w_1 \ w_2$.

Из таблицы следует, что реакции ϕ автоматов S_1 и S_4 , установленных в начальное состояние a_1 , на входное слово ξ совпадают с точностью до сдвига на один такт.

5.4. Эквивалентность автоматов


Два автомата S_A и S_B с одинаковыми входными и выходными алфавитами называются **эквивалентными**, если после установки их в начальные состояния их реакции на любое входное слово совпадают.

Можно показать, что введенные две модели равномощны, то есть для любого автомата Мили существует эквивалентный ему автомат Мура, и, наоборот, для любого автомата Мура существует эквивалентный ему автомат Мили.

7.4.1 Преобразование автомата Мили в эквивалентный автомат Мура

Ограничение: у автомата Мили не должно быть преходящих состояний, то есть состояний, в которые не входит ни одна дуга, но из которого есть исходящие дуги.

Например, у автомата Мили S_5 преходящим является состояние a_1 .



Задан автомат Мили:

$$S_A = \{A_A, Z_A, W_A, \delta_A, \lambda_A, a_{1A}\},$$
 где $A_A = \{a_1, \dots a_m, \dots, a_M\};$

$$Z_A = \{z_1,...,z_f,...z_F\}, W_A = \{w_1,...,w_g,...,w_G\};$$

 δ_A реализует отображение $A_A \times Z_A$ в A_A ;

 λ_A реализует отображение $A_A \times Z_A$ на W_A ;


 $a_{1A} = a_1 -$ начальное состояние.

Требуется построить автомат Мура: $S_B = \{A_B, \, Z_B, \, W_B, \, \delta_B, \, \lambda_B, \, a_{1B}\}, \, y$ которого

$$Z_B = Z_A = \{z_1, ..., z_f, ..., z_F\}, W_B = W_A = \{w_1, ..., w_g, ..., w_G\}.$$

Для определения A_B каждому состоянию $a_s \in A_A$ поставим в соответствие множество A_s всевозможных пар вида (a_s, w_g) , где w_g — выходной сигнал, приписанный входящей в a_s дуге:

$$A_S = \{(a_s, w_g) \mid \delta(a_m, z_f) = a_s \text{ и } \lambda(a_m, z_f) = w_g \}$$



$$A_S = \{(a_s, w_1), (a_s, w_2), (a_s, w_3)\}$$

Вместо одного состояния в автомате Мили a_s в автомате Мура будет три состояния.

Множество состояний автомата S_в получим как объединение множеств


$$A_{S} (S = 1,...,M): A_{B} = \bigcup_{S=1}^{M} A_{S}$$

Определение функции выходов λв:

Каждому состоянию автомата Мура S_B , представляющему собой пару вида (a_s, w_g) , ставится в соответствие выходной сигнал w_g .


Определение функции переходов δ_В:

Если в автомате Мили S_A был переход $\delta_A(a_m, z_f) = a_s$ и при этом выдавался выходной сигнал $\lambda_A(a_m, z_f) = w_k$, то в S_B будет переход из множества состояний A_m , порождаемых a_m , в состояние (a_s, w_k) под действием входного сигнала z_f .



В качестве начального состояния a_{1B} можно взять любое из состояний множества A_1 , которое порождается начальным состоянием a_1 автомата S_A .

Пример. Дан автомат Мили S_1



	a_1	a_2	a ₃
\mathbf{z}_1	a_3	a_1	a_1
\mathbf{z}_2	a_1	a_3	a_2

	a_1	a_2	a ₃
\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2
\mathbf{z}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_1

$$A_A = \{a_1, a_2, a_3\}, Z_A = \{z_1, z_2\}, W_A = \{w_1, w_2\}, a_{1A} = a_1.$$

Функции δ и λ определяются графом автомата либо таблицами переходов и выходов. Требуется построить эквивалентный ему автомат Мура.

Получим

$$Z_B=Z_A=\{z_1,\,z_2\},\,W_B=W_A=\{w_1,\,w_2\}.$$

Построим множество состояний Ав:

$$A_1 = \{(a_1, w_1), (a_1, w_2)\} = \{b_1, b_2\}.$$


$$A_2 = \{(a_2, w_1)\} = \{b_3\}.$$

$$A_3 = \{(a_3, w_1), (a_3, w_2)\} = \{b_4, b_5\}.$$

$$A_B = A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}.$$
 $a_{1B} = b_1.$

С каждым состоянием, представляющим собой пару, отождествим выходной сигнал, являющийся вторым элементом этой пары:

$$\lambda_B(b_1) = \lambda(b_3) = \lambda(b_4) = w_1. \qquad \qquad \lambda_B(b_2) = \lambda(b_5) = w_2.$$



Построим функцию δ_B :

1. В автомате Мили: $a_3 = \delta(a_1, z_1)$


$$w_1=\lambda(a_1, z_1)$$

$$a_1 \rightarrow b_1, b_2$$

 $(a_3, w_1) \rightarrow b_4$

$$\Rightarrow$$

В автомате Мура:



$$b_4=\delta(b_1, z_1)$$

$$b_4=\delta(b_2,z_1)$$

$$w_1=\lambda(b_4)$$

2. В автомате Мили:
$$a_1 = \delta(a_1, z_2)$$

$$w_1=\lambda(a_1, z_2)$$

$$a_1 \rightarrow b_1, b_2$$

$$(a_1, w_1) \rightarrow b_1$$

$$\Rightarrow$$

3. В автомате Мили:
$$a_1 = \delta(a_2, z_1)$$

$$w_1=\lambda(a_2, z_1)$$

$$a_2 \rightarrow b_3$$

$$(a_1, w_1) \rightarrow b_1$$

4. В автомате Мили: $a_3 = \delta(a_2, z_2)$

$$w_2=\lambda(a_2, z_2)$$

$$a_2 \rightarrow b_3$$

$$(a_3, w_2) \rightarrow b_5$$

5. В автомате Мили: $a_1 = \delta(a_3, z_1)$

$$w_2=\lambda(a_3, z_1)$$

$$a_3 \rightarrow b_4, b_5$$

$$(a_1, w_2) \rightarrow b_2$$

 $a_3 \rightarrow b_4, b_5$

 $(a_2, w_1) \rightarrow b_3$

$$(a_1, w_2) \rightarrow b_2$$

В автомате Мура:


$$z_2$$
 w_1 z_2

$$b_1 \!\!=\!\! \delta(b_1,\,z_2)$$

$$b_1=\delta(b_2, z_2)$$

$$w_1 = \lambda(b_1)$$

В автомате Мура:
$$b_1 = \delta(b_3, z_1)$$



$b_5 = \delta(b_3, z_2)$


 $w_1 = \lambda(b_1)$

$$w_2=\lambda(b_5)$$

$$b_3$$
 z_2 b_5

В автомате Мура:

В автомате Мура:



$$b_2 = \delta(b_4, z_1)$$

$$b_2=\delta(b_5, z_1)$$

$$w_2 = \lambda(b_2)$$


6. В автомате Мили: $a_2 = \delta(a_3, z_2)$

$$w_1=\lambda(a_3, z_2)$$

$$w_1=\lambda(a_3, z_2)$$
 (



В автомате Мура:



$$b_3 = \delta(b_4, z_2)$$

$$b_3 = \delta(b_5,\,z_2)$$

$$w_1=\lambda(b_3)$$


Отмеченная таблица переходов автомата S₆ будет иметь вид:

	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2
	b_1	b_2	b_3	b_4	b ₅
z_1	b_4	b_4	b_1	b_2	b_2
7 2	b ₁	b ₁	b ₅	b ₃	b ₃

Примем за начальное состояние b_1 . Заменив b_i на a_i , i=1,...,5, получим автомат Мура S_4 .


Снимем с автомата Мили ограничение на наличие преходящих состояний.


Пример.



К множеству состояний $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$ добавим состояние $(a_1, -) = b_5$, порождаемое преходящим состоянием a_1 . Считаем, что выходной сигнал в состоянии a_1 не определен.

Примем $a_{1B}=b_1$.





В итоге получим автомат Мура S_7 , отмеченная таблица переходов которого будет иметь вид:

	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	-
	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5
\mathbf{z}_1	b_2	b_2	b_2	b_2	b_1
\mathbf{z}_2	b ₄	b_4	b_1	b_1	b_3

Из вышеизложенного следует, что при переходе от автомата Мили к автомату Мура число состояний автомата, как правило, возрастает.

5.4.2.Преобразование автомата Мура в эквивалентный автомат Мили

Пусть дан автомат Мура $S_A = \{A_A, Z_A, W_A, \delta_A, \lambda_A, a_{1A}\}$, где

$$A_A = \{a_1, ..., a_m, ..., a_M\},\$$

$$Z_A = \{z_1,...,z_f,...z_F\}, W_A = \{w_1,...,w_g,...,w_G\};$$

 δ_A реализует отображение $A_A \times Z_A$ в A_A ;

 λ_A реализует отображение $A_A \times Z_A$ на W_A ;

 $a_{1A} = a_1$ -начальное состояние.

Построим автомат Мили $S_B = \{A_B, Z_B, W_B, \delta_B, \lambda_B, a_{1B}\}$, у которого

$$A_B = A_A = \{a_1, ..., a_m, ..., a_M\};$$

$$Z_B = Z_A = \{z_1, ..., z_f, ...z_F\};$$

$$W_B = W_A = \{w_1, ..., w_g, ..., w_G\};$$

$$\delta_{\rm B} = \delta_{\rm A}, \qquad a_{1\rm B} = a_{1\rm A} = a_1.$$

Функцию выходов λ_B определим следующим образом. Если в автомате Мура $\delta_A(a_m,z_f)=a_s$ и $\lambda_A(a_s)=w_g$, то в автомате Мили $\lambda_B(a_m,z_f)=w_g$.

Графически это может быть представлено как показано ниже.







Выходной сигнал w_g , записанный рядом с вершиной a_s в автомате Мура, переносится на все дуги, входящие в a_s в автомате Мили.

 S_8

Пример. Преобразование автомата Мура S_4 в эквивалентный автомат Мили S_8 .





При табличном способе задания автомата S_A таблица переходов автомата S_B совпадает с таблицей переходов автомата S_A . Таблица же выходов получается из таблицы переходов заменой символа a_s , стоящего на пересечении строки z_f и столбца a_m , символом выходного сигнала w_g , отмечающего столбец a_s .

Отмеченная таблица переходов автомата Мура S₄

	\mathbf{w}_1	W2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2
	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
\mathbf{z}_1	a ₄	a 4	a_1	\mathbf{a}_2	a_2
Z 2	a_1	a_1	a ₅	a_3	a_3

Таблица переходов эквивалентного автомата Мили S₈

	a_1	a_2	a ₃	a_4	a_5
Z 1	a ₄	a ₄	a_1	a_2	a_2
\mathbf{z}_2	a_1	a_1	a_5	a_3	a_3

Таблица выходов эквивалентного автомата Мили S₈

	a_1	a_2	a ₃	a ₄	a ₅
\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W 2	\mathbf{W}_2
\mathbf{Z}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1

Эквивалентность автоматов следует из самого способа построения автомата Мили. Одинаковые входные последовательности символов они будут переводить в одни и те же выходные последовательности. Подавая на вход автомата S_8 входное слово ξ = z_1 z_1 z_2 z_1 z_2 z_2 , получим то же самое выходное слово ϕ , как и в автомате S_1 .

Входное слово ξ:	\mathbf{z}_1	\mathbf{z}_1	\mathbf{Z}_2	\mathbf{z}_1	\mathbf{Z}_2	\mathbf{Z}_2	
Последовательность состояний:	a_1	a_4	\mathbf{a}_2	a_1	a_4	a_3	a_5
Выходное слово φ:	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	
Дискретное время Т:	0	1	2	3	4	5	6

Таким образом, при переходе от автомата Мура к автомату Мили число состояний автоматов не меняется, в то время как при обратном переходе число состояний в автомате Мура, как правило, возрастает. Поэтому, если перейти от автомата Мили к автомату Мура, а затем обратно, то получим два эквивалентных автомата Мили с различным числом состояний.

5.5. Минимизация автомата Мили

Дан полностью определенный автомат Мили. Речь идет о минимизации описания автомата. Нужно найти такое описание, которое содержит минимальное число состояний.

Утверждение. Автомат минимален, если у него нет эквивалентных состояний.

Таким образом, идея метода состоит в разбиении всех состояний исходного абстрактного автомата на попарно не пересекающиеся классы эквивалентных состояний и замене каждого класса эквивалентности одним состоянием.

Два состояния автомата a_m и a_s называются эквивалентными, если $\lambda(a_m,\,\xi)=\lambda(a_s,\,\xi)$ для всевозможных входных слов ξ .

Два состояния автомата a_m и a_s называются \mathbf{k} – эквивалентными, если $\lambda(a_m,\,\xi_k)=\lambda(a_s,\,\xi_k)$ для всевозможных входных слов ξ_k длины k.

Разбиения на классы эквивалентных и k — эквивалентных состояний будем обозначать π и π_k . Разбиение π позволяет определить избыточные элементы в множестве состояний A. Если класс эквивалентности содержит только одно состояние, то множество A несократимо. Если же их несколько, то все элементы, кроме одного, могут быть удалены из этого класса.

Алгоритм минимизации числа состояний автомата $S = \{A, Z, W, \delta, \lambda, a_1\}$ состоит из следующих шагов:

- 1. Находятся последовательные разбиения $\pi_1, \ \pi_2, ..., \ \pi_k, \ \pi_{k+1}$ множества A на классы одно-, двух-,..., k-, k+1 эквивалентных состояний, до тех пор пока на каком-то k+1 м шаге не окажется, что $\pi_{k+1} = \pi_k$. Можно показать, что тогда разбиение $\pi_{k+1} = \pi$, при этом число шагов $k \leq M-1, \ M=|A|$.
- 2. В каждом классе эквивалентности разбиения π выбираются по одному элементу, которые образуют множество A' состояний минимального автомата S' = {A', Z, W, δ ', λ ', a_1 '}, эквивалентного автомату S.
- 3. Функции переходов δ ' и выходов λ ' автомата S' определяются на множестве A' \times Z. Для этого в таблице переходов и выходов вычеркиваются столбцы, соответствующие не вошедшим в множество A' состояниям, а в оставшихся столбцах таблицы переходов все состояния заменяются на эквивалентные из множества A'.
- 4. В качестве a_1 ' выбирается одно из состояний, эквивалентное состоянию a_1 . В частности, удобно за a_1 ' принять само состояние a_1 .

Пример.

Полностью определенный автомат Мили S_9 задан таблицами переходов и выходов.

Таблица переходов автомата Мили S₉

δ	a_1	a_2	a ₃	a 4	a ₅	a ₆	a ₇	a ₈	a ₉	a ₁₀	a ₁₁	a ₁₂
\mathbf{z}_1	a ₁₀	a ₁₂	a ₅	a ₇	a ₃	a ₇	a ₃	a ₁₀	a ₇	a_1	a ₅	a_2
Z 2	a ₅	a ₈	a_6	a ₁₁	a ₉	a ₁₁	a_6	a ₄	a_6	a ₈	a ₉	a ₈

Таблица выходов автомата Мили S9

λ	a_1	a ₂	a ₃	a ₄	a ₅	a_6	a ₇	a ₈	a ₉	a ₁₀	a ₁₁	a ₁₂
\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W ₂	\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_2	\mathbf{W}_2	\mathbf{W}_2	\mathbf{W}_2
Z 2	W2	W2	W ₁	\mathbf{W}_1	W2	\mathbf{W}_1	W2	W2	\mathbf{W}_1	\mathbf{W}_1	\mathbf{W}_1	\mathbf{W}_1

Определим пары одинаковых выходных сигналов и сформируем следующие классы эквивалентности:

$$\pi_1 = \{B_1, B_2\}$$
 $B_1 = \{a_1, a_2, a_5, a_7, a_8\}$ $B_2 = \{a_3, a_4, a_6, a_9, a_{10}, a_{11}, a_{12}\}$

Разбиение π_1 состояний автомата Мили S_9

			B_1			B_2						
	a_1	a_2	a ₅	a ₇	a_8	a ₃	a_4	a_6	a ₉	a ₁₀	a ₁₁	a ₁₂
\mathbf{z}_1	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_1	\mathbf{B}_1	\mathbf{B}_1	\mathbf{B}_1	\mathbf{B}_1	\mathbf{B}_1	\mathbf{B}_1
\mathbf{z}_2	B_1	\mathbf{B}_1	\mathbf{B}_2	B_2	B_2	\mathbf{B}_2	B_2	B_2	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_1	B_2	B_1

$$\pi_2 = \{C_1,\,C_2,\,C_3,\,C_4\}\ C_1 = \{a_1,\,a_2\}\ C_2 = \{a_5,\,a_7,\,a_8\}\ C_3 = \{a_3,\,a_4,\,a_6,\,a_9,\,a_{11}\}\ C_4 = \{a_{10},\,a_{12}\}$$

Разбиение π₂ состояний автомата Мили S₉

	C	1	C_2						C_4			
	a_1	a_2	a ₅	a ₇	a_8	a ₃	a ₄	a_6	a ₉	a ₁₁	a ₁₀	a ₁₂
\mathbf{z}_1	\mathbb{C}_4	\mathbb{C}_4	C ₃	C_3	\mathbb{C}_4	\mathbb{C}_2	\mathbb{C}_2	\mathbb{C}_2	\mathbb{C}_2	\mathbb{C}_2	C_1	C_1
\mathbf{z}_2	C_2	C_2	C ₃	C_3	C_3	C_3	C ₃	C ₃	C_3	C_3	C_2	C_2

$$\pi_3 = \{D_1, D_2, D_3, D_4, D_5\} \ D_1 = \{a_1, a_2\} \ D_2 = \{a_5, a_7\} \ D_3 = \{a_8\}$$

$$D_4 = \{a_3, a_4, a_6, a_9, a_{11}\} \ D_5 = \{a_{10}, a_{12}\}$$

Разбиение π_3 состояний автомата Мили S_9

	Г) 1	Г) 2	D_3			D_4			Г) ₅
	a_1	a_2	a ₅	a ₇	a_8	a_3	a_4	a_6	a ₉	a ₁₁	a ₁₀	a ₁₂
\mathbf{z}_1	D_5	D_5	D_4	D_4	D_5	D_2	D_2	D_2	D_2	D_2	D_1	D_1
Z 2	D_2			D_4	D_4	D ₄ D ₄ D ₄ D ₄ D ₄ D ₃				D ₃		

$$\pi_4 = \{E_1, E_2, E_3, E_4, E_5, E_6\} E_1 = \{a_1\} E_2 = \{a_2\} E_3 = \{a_5, a_7\} E_4 = \{a_8\} E_5 = \{a_3, a_4, a_6, a_9, a_{11}\} E_6 = \{a_{10}, a_{12}\}$$

Разбиение π₄ состояний автомата Мили S₉

	E_1	E_2	E	E_3	E_4			E_5			E	E ₆
	a_1	a_2	a ₅			a ₃	a ₄	a_6	a ₉	a ₁₁	a ₁₀	a ₁₂
\mathbf{z}_1	E_6	E_6	E_5	E_5	E_6	E_3	E_3	E_3	E_3	E_3	E_1	E_2
Z 2	E_3	E_4	E ₅	E_4	E_4							

$$\pi_5 = \{F_1, F_2, F_3, F_4, F_5, F_6, F_7\} \ F_1 = \{a_1\} \ F_2 = \{a_2\} \ F_3 = \{a_5, a_7\} \ F_4 = \{a_8\}$$

$$F_5 = \{a_3, a_4, a_6, a_9, a_{11}\} \ F_6 = \{a_{10}\} \ F_7 = \{a_{12}\}$$

Разбиение π₅ состояний автомата Мили S₉

	F_1	F_2	F	F ₃	F_4			F ₅			F_6	F ₇
	a_1	a_2	a ₅	a ₅ a ₇		a ₃	a ₃ a ₄ a ₆ a ₉ a ₁				a ₁₀	a ₁₂
\mathbf{z}_1	F_6	F ₇	F ₅	F ₅	F ₆	F ₃	F ₃	F ₃	F ₃	F ₃	F_1	F_2
\mathbf{z}_2	F ₃	F ₄	F ₅	F ₅	F_5	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₅	F ₄	F ₄

$$\pi_6 = \{G_1, G_2, G_3, G_4, G_5, G_6, G_7\} G_1 = \{a_1\} G_2 = \{a_2\} G_3 = \{a_5, a_7\} G_4 = \{a_8\} G_5 = \{a_3, a_4, a_6, a_9, a_{11}\} G_6 = \{a_{10}\} G_7 = \{a_{12}\}$$

$$\pi_6 = \pi_5$$

Выберем произвольно из каждого класса по одному состоянию:

 $A' = \{a_1, a_2, a_5, a_8, a_3, a_{10}, a_{12}\}$. Удалив из начальных таблиц "лишние" состояния: $a_4, a_6, a_7, a_9, a_{11}$, получим минимальный автомат Мили S_{10} .

Таблица переходов минимального автомата Мили S₁₀

δ	a_1	a_2	a ₅	a_8	a ₃	a ₁₀	a ₁₂
\mathbf{z}_1	a ₁₀	a ₁₂	a ₃	a ₁₀	a 5	a_1	a_2
\mathbf{z}_2	a ₅	a_8	a ₃	a_3	a ₃	a_8	a_8

Таблица выходов минимального автомата Мили S_{10}

λ	a_1	a_2	a ₅	a_8	a ₃	a ₁₀	a ₁₂
\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_1	\mathbf{w}_1	W2	W 2	W 2
\mathbf{z}_2	W ₂	\mathbf{W}_2	W ₂	\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1

5.6. Минимизация автомата Мура

При минимизации автоматов Мура вводится понятие **0**эквивалентности состояний и разбиения множества состояний на 0-классы.

0-эквивалентными называются любые одинаково отмеченные состояния автоматов Мура. Если два 0-эквивалентных состояния любым входным сигналом переводятся в два 0-эквивалентных состояния, то они называются 1-эквивалентными. Далее классы эквивалентности образуются как в автомате Мили.

Пример.

Полностью определенный автомат Мура S_{11} задан отмеченной таблицей переходов.

Отмеченная таблица переходов автомата Мура S₁₁

	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W 3	W 3	W 3	\mathbf{w}_2	W3	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_2	\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_2
	a_1	a_2	a ₃	a ₄	a ₅	a_6	a ₇	a ₈	a ₉	a ₁₀	a ₁₁	a ₁₂
\mathbf{z}_1	a ₁₀	a ₁₂	a ₅	a ₇	a ₃	a ₇	a ₃	a ₁₀	a ₇	a_1	a ₅	a_2
\mathbf{z}_2	a ₅	a ₇	a_6	a ₁₁	a ₉	a ₁₁	a_6	a ₄	a_6	a_8	a ₉	a_8

Определим пары одинаковых выходных сигналов и сформируем следующие классы эквивалентности:

$$\pi_0 = \{B_1, \, B_2, \, B_3\} \ B_1 = \{a_1, \, a_2, \, a_8\} \ B_2 = \{a_6, \, a_9, \, a_{10}, \, a_{11}, \, a_{12}\} \ B_3 = \{a_3, \, a_4, \, a_5, \, a_{7}\}$$

Разбиение π_0 состояний автомата Мура S_{11}

		B_1				B_2				В	3 3	
	a_1	a_2	a ₈	a ₆ a ₉ a ₁₀			a ₁₁	a ₁₂	a ₃	a ₄	a ₅	a ₇
\mathbf{z}_1	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_2	B ₃	B ₃	\mathbf{B}_1	B ₃	\mathbf{B}_1	B ₃	B ₃	B ₃	\mathbf{B}_3
\mathbf{z}_2	B_3	B ₃	B ₃	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				B_1	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_2	B_2	\mathbf{B}_2

$$\pi_1 = \{C_1, C_2, C_3, C_4\} C_1 = \{a_1, a_2, a_8\} C_2 = \{a_6, a_9, a_{11}\} C_3 = \{a_{10}, a_{12}\} C_4 = \{a_3, a_4, a_5, a_7\}$$

Разбиение π_1 состояний автомата Мура S_{11}

									<u> </u>				
		C_1			\mathbb{C}_2			<u></u>	C ₃				
	a_1 a_2 a_8			a_6	a 9	a ₁₁	a ₁₀	a ₁₂	a ₃	a ₄	a_5	a ₇	
\mathbf{z}_1	\mathbf{C}_3	\mathbf{C}_3	C_3	\mathbb{C}_4	C_4	\mathbb{C}_4	C_1	C_1	C_4	C_4	C_4	C_4	
Z 2	C_4	C ₄ C ₄ C ₄			C_2	\mathbf{C}_2	C_1	C_1	\mathbb{C}_2	\mathbb{C}_2	C_2	C_2	

$$\pi_2 = \{D_1, \, D_2, \, D_3, \, D_4\} \, D_1 = \{a_1, \, a_2, \, a_8\} \, D_2 = \{a_6, \, a_9, \, a_{11}\} \, D_3 = \{a_{10}, \, a_{12}\} \\ D_4 = \{a_3, \, a_4, \, a_5, \, a_7\} \qquad \qquad \pi_2 = \pi_1$$

Выберем произвольно из каждого класса по одному состоянию: $A' = \{a_1, a_6, a_{10}, a_3\}$. Удалив из начальной таблицы "лишние" состояния: a_2 , a_4 , a_5 , a_7 , a_8 , a_9 , a_{11} a_{12} , получим минимальный автомат Мура S_{12} .

Отмеченная таблица переходов минимального автомата Мура S₁₂

	\mathbf{W}_1	W2	W2	W 3
	a_1	a_6	a ₁₀	a ₃
\mathbf{z}_1	a ₁₀	a ₃	a_1	a ₃
\mathbf{z}_2	a ₃	a_6	a_1	a_6

Контрольные задания

- 1. Задан в табличной форме полностью определенный, без преходящих состояний автомат Мили. Представить автомат Мили в графической форме (п. 5.2).
- 2. Подать на вход автомата входное слово ξ из 10 символов. По таблицам переходов и выходов получить последовательность состояний и выходное слово (п. 5.3). При этом входное слово ξ подобрать таким образом, чтобы в реакции автомата присутствовал весь спектр состояний, входных и выходных сигналов.
- 3. Преобразовать автомат Мили в эквивалентный автомат Мура. Показать, что реакция автомата Мура на входное слово ξ будет аналогична с точностью до сдвига на один такт (п. 5.4.1). Представить автомат Мура в графической форме.
- 4. Преобразовать полученный автомат Мура в эквивалентный автомат Мили (п. 5.4.2), получив тем самым два эквивалентных автомата с различным числом состояний. Показать, что реакция полученного автомата Мили на входное слово ξ будет аналогична реакции первоначального автомата Мили.

5. Минимизировать автомат Мура и автомат Мили с большим числом состояний (пп. 5.5, 5.6). Показать, что реакция полученных автоматов на входное слово ξ будет аналогична реакции первоначального автомата Мили.

Варианты заданий по теории автоматов

1)	δ	a ₁		a ₂	a ₃			λ	a ₁	a ₂	a ₃	
	Z 1	a ₁		a ₃	a ₂	!		Z 1	W ₁	W2	\mathbf{W}_1	
	\mathbf{z}_2	a ₃		a_1	a ₁			Z 2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W2	
	Z 3	a_2		a_1	a ₃			Z 3	W 3	\mathbf{w}_1	W3	
		1			ı					1		1
2)	δ	a_1		a_2	a ₃	i		λ	a_1	a_2	a_3	
	Z 1	a ₂		a_1	a_1			\mathbf{Z}_1	W ₁	W2	W2	
	\mathbf{z}_2	a ₃		a_3	a_2	!		\mathbf{z}_2	\mathbf{w}_1	W ₂	W3	
	Z 3	a_1		a_2	a_2	:		Z 3	\mathbf{w}_1	W 3	\mathbf{W}_1	
		ı			ı				1	T	1	1
3)	δ	a_1		a_2	a ₃			λ	a_1	a_2	a ₃	
	\mathbf{z}_1	a_2		a_2	a_2	:		\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	W2	\mathbf{w}_2	
	Z 2	a ₃		a_1	a_1			Z 2	W2	W2	W 3	
	Z 3	a_2		a ₃	a_1			Z 3	W 3	W 3	\mathbf{w}_1	
			-		1				1			1
4)	δ	a_1		a_2	a ₃			λ	a_1	a_2	a ₃	
	Z 1	a ₂		a ₃	a_1			Z 1	W2	W 3	W 1	
	\mathbf{z}_2	a_1		a_2	a ₃			\mathbf{Z}_2	W 3	W2	\mathbf{w}_1	
	Z 3	a_2		a_1	a_1			Z 3	W 2	\mathbf{W}_1	W 3	
	F	T	1	1			7		1	1	1	I
5)	δ	a_1	a_2	a	3	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	a4
	Z 1	a ₄	a_1	a	3	a_2		\mathbf{z}_1	W ₂	\mathbf{w}_1	W ₂	\mathbf{W}_1
	Z 2	a ₃	a_2	a	1	a ₄]	Z 2	W 3	\mathbf{W}_1	W 3	W 2
-		1		1			1		1			ı
6)	δ	a_1	a ₂	a	3	a ₄		λ	a ₁	a ₂	a ₃	a4
	\mathbf{z}_1	\mathbf{a}_2	a ₄	a	2	a ₄		\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	W ₂	\mathbf{w}_1	W 2
	Z 2	a_1	a ₃	a	2	a_1]	Z 2	W 2	\mathbf{W}_1	W 2	\mathbf{W}_1
		1	ı	1			1		1			ı
7)	δ	a_1	a ₂	a	3	a ₄		λ	a ₁	a ₂	a ₃	a4
	\mathbf{z}_1	\mathbf{a}_2	a ₃	a		a_1		\mathbf{z}_1	W 3	\mathbf{w}_1	W 2	W 2
	Z 2	a ₃	a ₄	a	!	a_2]	Z 2	\mathbf{W}_1	W 2	\mathbf{W}_1	W 3
0)		1		1			7		1			1
8)	δ	a ₁	a ₂	a	3	a ₄	-	λ	a ₁	a ₂	a ₃	a4
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_1	a	2	a ₄		\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	W 3	W 2	\mathbf{w}_1
	\mathbf{Z}_2	a_1	a ₄	a	2	a ₃]	Z 2	W 3	W 2	W 2	W 3
0)		1		1			7		1			
9)	δ	a_1	a_2	a	3	a ₄]	λ	a_1	a_2	a ₃	a 4

 a_2

 a_4

 \mathbf{z}_1

 \mathbf{Z}_2

 a_4

a₃

 a_1

a4

 a_3

 a_2

 \mathbf{z}_1

 \mathbf{Z}_2

 \mathbf{W}_1

 W_2

 \mathbf{w}_1

W3

 \mathbf{w}_1

W3

 \mathbf{W}_1

10)	δ	a_1	a_2	a ₃	a_4		λ	a_1	a ₂	a ₃	a
	Z 1	a_2	a ₄	a ₃	a ₃		\mathbf{z}_1	W1	W3	W1	,
	\mathbf{z}_2	a ₄	a_1	a ₄	a_2		\mathbf{z}_2	W ₂	W ₂	W ₂	,
					I	_					
11)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a ₂	a ₃	í
	Z 1	a_1	a ₄	a_1	a_2		\mathbf{z}_1	W1	W1	W 3	,
	\mathbf{z}_2	a_2	a ₃	a ₃	a ₃		\mathbf{z}_2	W ₂	W3	W ₂	,
						1					
12)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	
,	Z 1	a_1	a ₄	a_1	a ₄		Z 1	W1	W1	W 3	,
	\mathbf{z}_2	a_2	a ₃	a_2	a ₃		\mathbf{z}_2	W3	W ₂	W ₂	,
			1.5		1.5	l		11.5	2	12	ш
13)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a ₁	a_2	a ₃	
- /	Z ₁	a ₃	a ₁	a ₄	a ₂		z_1	W1	W3	W ₂	,
	Z ₂	a_2	a ₄	a_2	a ₄		\mathbf{Z}_2	W ₂	\mathbf{w}_2	W ₂	١.
		u _Z	44	u _Z	44	J	£12	** /	** /	** 2	<u></u>
14)	δ	a_1	a_2	a_3	a ₄		λ	a_1	a_2	a_3	
- 1)	Z ₁				1		Z ₁	W3	W ₁	W2	'
		a ₃	a ₂	a ₃	a ₂					w ₂	T
	\mathbf{Z}_2	a_2	a_4	\mathbf{a}_2	a_1	J	Z 2	W2	W 3	W 2	_
15)	δ	9.	a_2	22	9.4]	λ	2.	22	22	
13)		a ₁	1	a ₃	a ₄			a ₁	a ₂	a ₃	H
	Z ₁	a ₂	a ₃	a ₁	a_1		Z ₁	W2	W3	W ₁	Ľ
	\mathbf{Z}_2	a ₄	a_4	a_3	a ₃		Z 2	W2	\mathbf{W}_1	W 3	
16)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	T
10)	z_1	a ₃	$\frac{a_2}{a_4}$	a_2	a ₁		z_1	\mathbf{w}_1	W3	\mathbf{w}_2	+
	\mathbf{z}_1	a_1	a_1	a ₄	a ₃		\mathbf{z}_{2}	\mathbf{W}_2	W ₁	\mathbf{w}_1	$^{+}$
	22	u ₁	α ₁	щ	us	J	L	*** 2	**1	**1	
17)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	
,	Z ₁	a ₄	a ₃	a ₄	a_2		z_1	W ₁	W ₂	W3	
	Z ₂	a_2	a_1	a ₁	a ₃		\mathbf{z}_2	W3	W ₁	W 2	
	22	U.Z	••1	••1	1 43	l	22	11.3	** 1	2	<u></u>
18)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	
.,	z_1	a ₃	a_1	a_2	a_2		z_1	W ₃	W ₂	W3	
	\mathbf{z}_1	a_2	a ₄	a_3	a_1		\mathbf{z}_{2}	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W ₂	
		<u>u</u> 2	44	<u> </u>	1 41	J	<u> </u>	**1	** 1	1172	<u> </u>
19)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	
,	$\overline{z_1}$	a_1	a ₃	a_2	a ₄	-	Z 1	W ₁	W3	W ₂	,
	\mathbf{Z}_2	$\frac{a_1}{a_2}$	$\frac{a_3}{a_4}$	a_1	a ₃		Z ₂	W3	W ₂	\mathbf{w}_1	,
	22	u∠	144	41	ر می	Ĺ	<u>-1</u> _	***3	***	**1	
20)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	
/	z_1	a_2	a_4	a ₃	a ₃		z_1	W ₂	\mathbf{w}_1	w ₂	
	\mathbf{z}_1	a_2	a_1	a_3	a_3		\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_{1}	W ₁	\mathbf{w}_2	ļ
	L 2	u1	uı	u _Z	u ₁	l	L 2	VV I	VV 3	4 V I	<u></u>
21)	δ	a ₁	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	
21)			-		1			+	+	1	╁
	Z ₁	a ₄	a ₂	a ₁	a ₃		Z ₁	W ₂	W3	W ₁	
	\mathbf{Z}_2	a ₃	a_1	a_2	a ₄		\mathbf{Z}_2	W1	W1	W2	,

22)	δ	a_1	a_2	a_3	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	a ₄	
	\mathbf{z}_1	a_2	a ₄	a ₃	a_2		\mathbf{z}_1	W2	\mathbf{w}_1	W2	W 3	
	\mathbf{z}_2	a_1	a_2	a ₄	a_1	1	\mathbf{z}_2	W3	W3	\mathbf{w}_1	W ₂	
		•			•	_		•	•			
23)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄]	λ	a_1	a_2	a ₃	a ₄	
	\mathbf{z}_1	a_2	a_1	a_2	a ₃		\mathbf{z}_1	W1	\mathbf{w}_1	W2	W 3	
	\mathbf{z}_2	a_4	a ₃	a_4	a_1		\mathbf{z}_2	W ₂	W3	\mathbf{w}_1	W ₂	
						_						
24)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	a ₄	
	\mathbf{z}_1	a ₃	a ₂	a_1	a ₃		\mathbf{z}_1	\mathbf{W}_1	W2	W 3	\mathbf{w}_1	
	\mathbf{z}_2	a_1	a ₄	a_2	a ₄		\mathbf{z}_2	\mathbf{W}_2	W3	\mathbf{w}_1	W2	
25)	δ	a ₁	a ₂	a ₃			λ	a_1	a_2	a ₃		
	\mathbf{z}_1	a ₃	a ₂	a_1			\mathbf{z}_1	\mathbf{W}_1	W2	W 3		
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a ₃			\mathbf{Z}_2	W2	W ₂	\mathbf{w}_1		
	Z 3	a_1	a ₃	a_2			Z 3	W 3	\mathbf{w}_1	W2		
						_						
26)	δ	a_1	a_2	a ₃	a ₄		λ	a_1	a_2	a ₃	a ₄	
	\mathbf{z}_1	a_2	a_1	a_1	a ₄		\mathbf{z}_1	\mathbf{W}_2	W ₂	W 3	W3	
	\mathbf{z}_2	a ₄	a ₂	a ₄	a_1		Z 2	\mathbf{W}_1	W 3	\mathbf{w}_1	W 3	
	Z 3	a ₃	a_2	a_2	a_2		Z 3	\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_1	
						_						
27)	δ	a_1	a ₂	a ₃	a ₄		λ	a_1	a ₂	a ₃	a ₄	
	\mathbf{z}_1	a ₃	a ₄	a ₃	a_1		\mathbf{z}_1	W1	W2	W2	\mathbf{W}_1	
	\mathbf{z}_2	a_2	a ₃	a ₄	a_2		Z 2	W3	W 3	\mathbf{w}_1	W 3	
	Z 3	a ₃	a_1	a_1	a ₃]	Z 3	W 2	\mathbf{W}_1	W 3	W 2	
		1	1		1	7						_
28)	δ	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄		λ	a_1	a ₂	a ₃	a ₄	
	\mathbf{z}_1	a_2	a ₃	a_4	a_1		\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	W 2	W 3	\mathbf{w}_1	
	Z 2	a ₃	a ₄	a_1	a ₂	1	Z 2	W2	W 3	W1	W2	
	Z 3	a_4	a_1	a_2	a ₃		Z 3	W3	\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_2	W3	
		1	1	1	1	7	Ī	- 1				
29)	δ	a ₁	a_2	a ₃	a ₄		ŀ	λ	a_1	a_2	a ₃	a ₄
	Z 1	a ₁	a ₄	a_2	a ₂	_	ļ	\mathbf{z}_1	\mathbf{W}_1	W1	\mathbf{W}_1	W2
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a ₄	a ₃			\mathbf{Z}_2	\mathbf{W}_2	W 2	W 3	W3
	Z 3	a ₃	a_2	a_1	a ₄			Z 3	W 3	\mathbf{W}_1	W 2	W 3
20)		1	1	1	1	7	ſ	_				1
30)	δ	a ₁	a ₂	a ₃	a ₄			λ	a_1	a_2	a ₃	a ₄
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_2	a_1	a_1	_	-	\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_2	W3	W3	\mathbf{w}_1
	Z 2	a ₁	a ₄	a ₄	a ₃	_	-	Z 2	\mathbf{W}_1	W2	\mathbf{W}_1	W1
	Z 3	a_4	a_3	a_2	a_2]		Z 3	\mathbf{w}_2	\mathbf{W}_2	W3	\mathbf{w}_1
24)	-	1	1	1	7			1	1			
31)	δ	a ₁	a ₂	a ₃	4		λ	a ₁	a ₂	a ₃	4	
	Z 1	a ₂	a ₁	a ₂	4		Z 1	W 1	W2	W 3		
	Z 2	a ₁	a ₁	a ₃	-		Z 2	W ₁	W3	W ₁	4	
	Z 3	a_3	a_3	a_2	_		Z 3	W 3	\mathbf{W}_1	W2		

32)	δ	a_1	a_2	a ₃		λ
	Z 1	a_2	a_2	a_1		\mathbf{z}_1
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a_3		\mathbf{z}_2
	Z 3	a ₃	a ₃	a_2		Z 3
33)	δ	a_1	a_2	a_3		λ
	\mathbf{z}_1	a ₃	\mathbf{a}_2	a_1		z_1
	Z 2	a ₃	a_1	a ₃		Z 2
	Z 3	a_1	a_2	\mathbf{a}_2		Z 3
					-	
34)	δ	a_1	a_2	a ₃		λ
	\mathbf{z}_1	a ₃	a ₃	a_1		\mathbf{z}_1
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a ₃		\mathbf{z}_2
	Z 3	a_1	a ₃	a_1		Z 3
35)	δ	a_1	\mathbf{a}_2	a ₃		λ
	\mathbf{z}_1	a_2	a_2	a_1		\mathbf{z}_1

a₃

 a_3

	Z 3	a_1	a ₃	a_2
36)	δ	a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_1	a_2
	\mathbf{Z}_2	a_2	a_1	a ₃
	Z 3	a_1	a_3	a_2
37)	δ	a_1	a_2	a_3

 \mathbf{Z}_2

 a_1

 \mathbf{w}_1

 \mathbf{W}_2

W3

 a_1

 \mathbf{w}_2

 W_2

W3

 a_1

W3

 \mathbf{W}_2

W3

 a_1

 \mathbf{W}_2

 W_2

 a_2

 W_2

 W_3

 w_1

 a_2

 w_2

W3

 \mathbf{w}_1

 a_2

 w_1

 $w_2 \\$

 \mathbf{W}_1

 a_2

 $w_2 \\$

W3

 a_3

W3

 \mathbf{w}_1

W3

 a_3

 \mathbf{W}_3

 \mathbf{W}_1

 w_2

 a_3

W3

 w_1

 W_2

 a_3

 \mathbf{W}_3

 \mathbf{W}_1

7)	δ	a_1	a_2	a ₃	λ	a_1	a_2	
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_2	a_1	z_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	
	Z 2	a_2	a_1	a ₃	Z 2	W2	\mathbf{w}_1	
	Z 3	a_2	a ₃	a_1	Z 3	W3	W3	

38)	δ	a_1	a_2	a ₃	λ	a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_1	a_1	a ₃	a_1	\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	W 3	W 3
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a ₃	\mathbf{z}_2	W 3	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_1
	Z 3	a_1	a_2	a_2	Z 3	W 3	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2

39)	δ	a_1	a_2	a ₃	λ	a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_1	a_2	a ₃	a_2	\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	W ₂	W3
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a ₃	\mathbf{z}_2	W ₂	W 3	\mathbf{w}_1
	Z 3	a_1	a ₃	a_2	Z 3	W3	W ₁	\mathbf{w}_1

40)	δ	a_1	a_2	a ₃	λ	a_1	\mathbf{a}_2
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_2	a_1	\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2
	Z 2	a_2	a_1	a ₃	Z 2	W 3	W2
	Z 3	a_2	a ₃	a_1	Z 3	W3	\mathbf{w}_1

Пример выполнения контрольного задания

Задана табличная форма полностью определенного, без преходящих состояний автомата Мили $S_A = S_1$:


Таблица переходов автомата Мили S₁

δ	a_1	a_2	a ₃
\mathbf{z}_1	a ₃	a_1	a_1
72	21	92	a2

Таблица выходов автомата Мили S₁

λ	a_1	a_2	a ₃
\mathbf{z}_1	\mathbf{W}_1	\mathbf{w}_1	W ₂
\mathbf{z}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_1

По таблицам переходов δ и выходов λ построим графическую форму автомата Мили S_A :



На вход автомата Мили подадим входное слово $\xi = z_1 z_1 z_2 z_1 z_2 z_2$.

Входное слово
$$\xi$$
: z_1 z_1 z_2 z_1 z_2 z_2 z_2 Последовательность состояний: a_1 a_3 a_1 a_1 a_3 a_2 a_3 Выходное слово ϕ : w_1 w_2 w_1 w_1 w_2 w_2 Дискретное время T : 0 1 2 3 4 5 6

Получим выходное слово $\phi = w_1 \ w_2 \ w_1 \ w_1 \ w_1 \ w_2$.

Преобразуем автомат Мили S_A в эквивалентный автомат Мура S_B :

Дано:

Множество состояний А_А автомата Мили:

 $A_A = \{a_1, a_2, a_3\}.$

Множество входных сигналов Z_A автомата Мили:

$$Z_A = \{z_1, z_2\}.$$

Множество выходных сигналов W_A автомата Мили:

$$W_A = \{w_1, w_2\}.$$

Начальное состояние автомата Мили:

$$a_{1A} = a_{1.}$$

В эквивалентном автомате Мура S_в получим:

множество входных сигналов Z_B :

$$Z_B = Z_A = \{z_1, z_2\};$$

множество выходных сигналов W_B:

$$W_B = W_A = \{w_1, w_2\}.$$

Построим множество состояний автомата Мура Ав:

$$A_1 = \{(a_1, w_1), (a_1, w_2)\} = \{b_1, b_2\}.$$

$$A_2 = \{(a_2, w_1)\} = \{b_3\}.$$

$$A_3 = \{(a_3, w_1), (a_3, w_2)\} = \{b_4, b_5\}.$$

$$A_B = A_1 \cup A_2 \cup A_3 = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}.$$

 $w_1=\lambda(a_1, z_1)$

 $w_1=\lambda(a_1, z_2)$

Начальное состояние автомата Мура Ав будет равно:

$$a_{1B} = b_1$$
.


Построим функцию выходов λ_B автомата Мура S_B :

$$\lambda_B(b_1) = \lambda(b_3) = \lambda(b_4) = w_1.$$

$$\lambda_B(b_2) = \lambda(b_5) = w_2.$$

Построим функцию переходов δ_B автомата Мура S_B :


1. В автомате Мили: $a_3 = \delta(a_1, z_1)$



 $b_4 = \delta(b_1, z_1)$

$$a_1 \rightarrow b_1, b_2$$

$$(a_3, w_1) \rightarrow b_4$$



 $b_4=\delta(b_2, z_1)$ $w_1 = \lambda(b_4)$

2. В автомате Мили: $a_1 = \delta(a_1, z_2)$

$$a_1, z_2$$
) В автомате Мура:

$$b_1=\delta(b_1, z_2)$$

$$a_1 \rightarrow b_1, b_2$$

$$(a_1, w_1) \rightarrow b_1$$

$$z_2$$
 w_1 z_2

 $b_1=\delta(b_2, z_2)$ $w_1 = \lambda(b_1)$

3. В автомате Мили: $a_1 = \delta(a_2, z_1)$

$$_{1}=\delta(a_{2}, z_{1})$$
 В автомате Мура: $w_{1}=\lambda(a_{2}, z_{1})$

$$b_1 = \delta(b_3, z_1)$$

 $w_1 = \lambda(b_1)$


$$a_2 \rightarrow b_3$$


$$(a_1, w_1) \rightarrow b_1$$

$$\Rightarrow$$

$$(b3)$$
 Z_1 W_1 $b1$

4. В автомате Мили:
$$a_3 = \delta(a_2, z_2)$$
 В автомате Мура: $b_5 = \delta(b_3, z_2)$ $w_2 = \lambda(a_2, z_2)$ b_3 $b_5 = \delta(b_3, z_2)$ b_5 b_5 b_5 b_5 b_5






Отмеченная таблица переходов эквивалентного автомата Мура S_{B} будет иметь вид:

	\mathbf{W}_1	W 2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W2
	b_1	b_2	b ₃	b_4	b ₅
\mathbf{z}_1	b ₄	b ₄	b_1	b_2	b_2
\mathbf{z}_2	b_1	b_1	b ₅	b_3	b_3

Построим граф эквивалентного автомата Мура S_B :



На вход автомата Мура S_B подадим то же самое входное слово ξ , как и в автомате Мили S_A : ξ = z_1 z_2 z_1 z_2 z_2 .

Входное слово
$$\xi$$
: z_1 z_1 z_2 z_1 z_2 z_2 Последовательность состояний: b_1 b_4 b_2 b_1 b_4 b_3 b_5 Выходное слово ϕ : w_1 w_1 w_2 w_1 w_1 w_1 w_2 Дискретное время T : 0 1 2 3 4 5 6

Получим то же самое выходное слово ϕ , сдвинутое на один такт: $\phi = w_1 \ w_2 \ w_1 \ w_1 \ w_2$.

Преобразуем автомат Мура S_B в эквивалентный автомат Мили S_C :

Дано:

Множество состояний Ав автомата Мура:

 $A_B = \{b_1, b_2, b_3, b_4, b_5\}.$

Множество входных сигналов Z_B автомата Мура:

 $Z_B = \{z_1, z_2\}.$

Множество выходных сигналов W_B автомата Мура:

 $W_B = \{w_1, w_2\}.$

Начальное состояние автомата Мура:

 $b_{1B} = b_{1.}$

В эквивалентном автомате Мили S_C получим:

множество входных сигналов Z_C:

 $Z_C = Z_B = \{z_1, z_2\};$

множество выходных сигналов W_C:

 $W_C = W_B = \{w_1, w_2\}.$

множество состояний $A_C = A_B$:

начальное состояние $a_{1C} = a_{1B} = b_1$.

Таблица переходов автомата Мили S_{C} совпадает с таблицей переходов автомата Мура S_{B} :


Таблица выходов получается из таблицы переходов заменой символа a_s , стоящего на пересечении строки z_f и столбца a_m , символом выходного сигнала w_g , отмечающего столбец a_s .

На вход автомата Мура S_C подадим то же самое входное слово ξ , как и в автомате Мили S_A : $\xi = z_1 \ z_1 \ z_2 \ z_1 \ z_2 \ z_2$.

Входное слово
$$\xi$$
: z_1 z_1 z_2 z_1 z_2 z_2 z_2 Последовательность состояний: b_1 b_4 b_2 b_1 b_4 b_3 b_5 Выходное слово ϕ : w_1 w_2 w_1 w_1 w_1 w_2 Дискретное время T : 0 1 2 3 4 5 6

Получим то же самое выходное слово ϕ , как и в автомате S_A : $\phi = w_1 \ w_2 \ w_1 \ w_1 \ w_2$.

Построим граф эквивалентного автомата Мили S_C :



Получены два эквивалентных автомата Мили S_A и S_C , имеющие различное число состояний. Очевидно, в автомате S_C некоторые состояния являются эквивалентными. Минимизируем число состояний в автомате S_C .

Дано:

Таблица переходов автомата S_C

δ	b_1	\mathbf{b}_2	b_3	b_4	b ₅
\mathbf{z}_1	b_4	b_4	b_1	\mathbf{b}_2	b_2
\mathbf{Z}_2	b_1	b_1	b_5	b_3	b_3

Таблица выходов автомата S_C

λ	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5
\mathbf{Z}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_1	\mathbf{W}_1	\mathbf{W}_2	W 2
7 2	W 1	W 1	Wa	W ₁	W 1

Определим пары одинаковых выходных сигналов и сформируем следующие классы эквивалентности:

$$\pi_1 = \{B_1, B_2, B_3\} B_2 = \{b_3\}; B_3 = \{b_4, b_5\};$$

Разбиение π_1 состояний автомата Мили S_C

	В	1	\mathbf{B}_2	\mathbf{B}_3		
	b_1	b_2	b_3	b_4	b_5	
\mathbf{z}_1	\mathbf{B}_3	\mathbf{B}_3	\mathbf{B}_1	\mathbf{B}_1	\mathbf{B}_1	
\mathbf{z}_2	B_1	B_1	\mathbf{B}_3	B_2	\mathbf{B}_2	

$$\begin{split} \pi_2 &= \{C_1,\,C_2,\,C_3\} \\ C_2 &= \{b_3\}; \\ \pi_2 &= \pi_1 \end{split} \qquad \begin{split} C_1 &= \{b_1,\,b_2\}; \\ C_3 &= \{b_4,\,b_5\}; \end{split}$$

Выберем произвольно из каждого класса по одному состоянию: $A' = \{b_1, \, b_3, \, b_4\}.$

Удалив из начальных таблиц "лишние" состояния: b_2 , b_5 , получим минимальный автомат Мили S_C .

Таблица переходов автомата Мили S_C

δ	b_1	b_3	b ₄
\mathbf{z}_1	b_4	b_1	b_1
\mathbf{z}_2	b_1	b_4	b_3

Таблица выходов автомата Мили S_C

λ	b ₁	b ₃	b ₄
z_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_2
\mathbf{z}_2	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_1

Легко видеть, что автомат $S_{C}^{\ '}$ с точностью до переобозначения состояний совпадает с автоматом S_{A} .

Минимизируем число состояний в автомате Мура S_B .

Дана отмеченная таблица переходов автомата Мура S_B .

	W1	W2	W1	W1	W2
	b_1	b_2	b ₃	b_4	b_5
\mathbf{z}_1	b ₄	b ₄	b_1	b_2	b_2
\mathbf{z}_2	b_1	b_1	b ₅	b_3	b_3

Определим пары одинаковых выходных сигналов и сформируем следующие классы эквивалентности:

$$\begin{split} \pi_0 &= \{B_1,\, B_2\} \\ B_1 &= \{b_1,\, b_3,\, b_4\}; \end{split} \qquad B_2 &= \{b_2,\, b_5\}; \end{split}$$

Разбиение π_0 состояний автомата Мили S_B

$$\begin{split} \pi_1 &= \{C_1,\, C_2,\, C_3,\, C_4,\, C_5\} \\ C_4 &= \{b_4\}; \end{split} \quad C_5 &= \{b_5\}; \end{split} \quad C_1 = \{b_1\}; \quad C_2 = \{b_2\}; \quad C_3 = \{b_3\}; \end{split}$$

Разбиение π_1 состояний автомата Мили S_B

$$\begin{split} \pi_2 &= \{D_1,\, D_2,\, D_3,\, D_4,\, D_5\} \\ D_4 &= \{b_4\}; \qquad D_5 = \{b_5\}; \end{split}$$

$$D_1 &= \{b_1\}; \quad D_2 = \{b_2\}; \quad D_3 = \{b_3\}; \\ \pi_2 &= \pi_1 \end{split}$$

Таким образом, минимальный автомат Мура S_B ' совпал с исходным автоматом S_B .

6. СТРУКТУРНЫЕ АВТОМАТЫ

По виду деятельности автоматы можно сгруппировать в три основных класса: информационные, управляющие, вычислительные.

Примеры информационных автоматов: справочный автомат на вокзале, электронное табло на стадионе, светофор, устройство аварийной сигнализации.

Примеры управляющих автоматов: кодовый замок, устройство управления лифтом, устройство управления автоматическим шлагбаумом, устройства управления различными типами станков, ATC.

Примеры вычислительных автоматов: микрокалькулятор, процессор ЭВМ.

Реализация конечных автоматов может быть программной и аппаратной. Программную реализацию можно выполнить на любом языке программирования. Аппаратная реализация требует наличия устройств памяти для запоминания текущего состояния автомата и схемы, осуществляющей переходы автомата из состояния в состояние и формирование выхода. Обычно на практике используют триггеры или другие двоичные элементы памяти, запоминающие значение одного двоичного разряда.

6.1 Автоматная полнота

В структурном автомате входные и выходные переменные, так же как и состояния автомата, представляются не в абстрактном виде через символы алфавита, а в виде наборов значений сигналов на входных и выходных полюсах автомата. Как правило, эти сигналы принимают двоичные значения, обозначаемые как 0 и 1.

Состоянию автомата сопоставляется совокупное состояние автоматов, называемых элементами памяти. Каждый из таких автоматов может находиться в одном из двух состояний, которые обозначим как 0 и 1. Тогда каждому состоянию будет сопоставлен двоичный вектор состояний элементов памяти, и это сопоставление называют кодированием состояний.

Структурному автомату сопоставляется композиция (рис.6.1) элементов памяти (T_1 , ..., T_k) и двух логических схем, реализующих соответственно функцию переходов и функцию выходов. В общем случае выходы этих схем зависят от значения входной переменной, которая представлена вектором переменных x_1 , ..., x_n , и от состояния автомата, представленного вектором t_1 , ..., t_k . Выходные переменные реализуются на выходах y_1 , y_2 , ..., y_m . Выходы схемы v_1 , v_2 , ..., v_k определяют переход автомата в следующее состояние.

Все переменные, приведенные на рис. 6.1, — двоичные, то есть принимающие значение из множества $\{0,1\}$.




Рис. 6.1. Схема функций переходов

Для автомата Мили обе схемы объединяются одну общую схему, и тогда приходим к структурной схеме, представленной на рис. 6.2.




Рис. 6.2. Структурная схема автомата Мили

Для автомата Мура выходы схемы функций выхода не зависят от входных переменных и определяются только состоянием памяти. В этом случае приходим к схеме, как на рис. 6.3.




Рис. 6.3. Структурная схема автомата Мура

Переход от абстрактного автомата к структурному осуществляется через процедуру кодирования входов, выходов и состояний абстрактного автомата.

Кодирование входных переменных состоит в сопоставлении каждому символу входного алфавита абстрактного автомата набора значений двоичных переменных $< x_1, x_2, ..., x_n >$ таким образом, чтобы каждый символ алфавита имел уникальный, отличный от других символов, вектор. Для этого число \mathbf{n} должно быть таким, чтобы выполнялось условие $F \leq 2^n$, где F — число символов входного алфавита.

Точно так же кодировка G символов выходного алфавита требует, что- бы число m обеспечивало условие $G \le 2^m$, а кодировка M символов алфавита состояний было связано с числом k условием $M \le 2^k$.

Во многих практических случаях кодировка входов и выходов абстрактного автомата уже задана семантикой входных и выходных сигналов. Например, входная переменная может быть представлена двоичными сигналами с датчиков конкретных устройств, выходная переменная — управляющими двоичными сигналами на включение двигателей, индикаторов, нагревателей и др. В этом случае речь идет только о кодировании состояний. В общем случае можно считать, что кодировка может быть произвольной, тогда необходимо кодирование и входов с выходами.

Функции v_i , $i=1,\ldots,k$ называются функциями возбуждения элементов памяти. Они должны переводить элементы памяти в состояния, определяющие следующее состояние. Вид этих функций зависит от того, какие элементы памяти используются.

Как видно из рис. 6.1, для того чтобы построить структурный автомат, достаточно:

- 1. Иметь возможность по выходам элементов памяти однозначно определять текущее состояние автомата. Поэтому элемент памяти должен быть автоматом Мура, выходные переменные которого совпадают с их состояниями. Говорят, что такие автоматы обладают полнотой выходов.
- 2. Иметь возможность перевести элемент памяти из любого состояния в любое другое с помощью одного входного сигнала. Это означает, что в его таблице переходов в каждом столбце должны присутствовать все состояния. Говорят, что такие автоматы имеют полноту переходов.

Простейшими автоматами Мура, обладающими полнотой выходов и переходов, являются автоматы, представленные табл. 6.1 и 6.2.

	Таблица 6.1				
	$w_1 - 0$	$w_2 - 1$			
	$a_1 - 0$	a ₂ — 1			
$z_1 - 0$	$a_1 - 0$	$a_1 - 0$			
$z_2 - 1$	$a_2 - 1$	a ₂ — 1			

Таблица 6.2				
	$w_1 - 0$	$w_2 - 1$		
	$a_1 - 0$	$a_2 - 1$		
$z_1 - 0$	$a_1 - 0$	a ₂ — 1		
z ₂ — 1	$a_2 - 1$	$a_1 - 0$		

Первой таблице соответствует автомат, называемый **триггером** типа **линия задержки**, второй — **счётным триггером**.

В триггере типа линия задержки состояние автомата определяется только входным сигналом и не зависит от текущего состояния элемента: единичный входной сигнал устанавливает триггер в единичное состояние, нулевой сигнал — в нулевое состояние.

В счётном триггере при поступлении входного сигнала, равного нулю, элемент остаётся в том же состоянии, что и был. При единичном сигнале состояние элемента меняется с 0 на 1 и с 1 на 0.

Сформулируем всё сказанное в виде теоремы, определяющей, какие свойства должны быть у множества элементов, чтобы из них можно было построить любой автомат. В теореме нетривиальным назван автомат, имеющий более одного состояния. Функциональная полнота необходима, чтобы можно было построить схему, реализующую любые заданные функции (см. рис. 6.1).

Академик Виктор Михайлович Глушков (1923 — 1982) — крупный специалист по теоретической и прикладной кибернетике — много занимался теорией цифровых автоматов.

Теорема об автоматной полноте В. М. Глушкова

Достаточными условиями автоматной полноты множества элементов является наличие в нём хотя бы одного нетривиального автомата, обладающего полнотой выходов и переходов, и множества логических элементов, обладающих функциональной полнотой.

При кодировке могут использоваться различные критерии: минимальная схема автомата, обеспечение правильного функционирования автомата во времени с учётом временных характеристик элементов схемы и другие.

6.2. Проектирование автомата Мили

Проектирование автомата Мили заключается:

- а) в определении функций y_i , i = 1, ..., m;
- b) в определении функций v_i , i = 1, ..., k;
- с) в синтезе в заданном базисе схемы, реализующей эти функции.

6.2.1. Определение выходных функций

Выходные функции определяются по матрице выходов автомата. После кодировки входов, выходов и состояний автомата матрица выходов представляет таблицу, описывающую **m** булевых выходных функций.

Пример. Пусть автомат описывается матрицами переходов и выходов (табл. 6.3 и 6.4).

			Таблиі	ца 6.3				Табли	ща 6.4
	a_1	a ₂	a ₃	a ₄		a_1	a_2	a ₃	a ₄
\mathbf{z}_1	a_2	a_2	a ₃	a ₃	\mathbf{z}_1	\mathbf{w}_1	W ₂	W ₂	\mathbf{w}_1
Z 2	a ₄	a_2	a_1	a ₄	\mathbf{Z}_2	W2	W2	W2	W ₁
Z 3	a_4	a ₃	a_2	a_1	Z 3	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W ₂

Так как число состояний автомата |M| = 4, то для кодирования их требуется два элемента памяти.

Введём следующие кодировки для состояний, входов и выходов автомата: a_1 =00, a_2 = 01, a_3 = 11, a_4 = 10, z_1 = 00, z_2 = 01, z_3 = 11, w_1 = 0, w_2 = 1.

Перепишем в этой кодировке матрицу выходов, получим описание выходных (в данном примере всего одной) функций (табл. 6.5).

Таблица 6.5

x_1x_2 / t_1t_2	00	01	11	10
00	0	11	12	0
01	13	14	15	0
11	0	0	0	16

Обозначим кодирующие переменные входа через $\mathbf{x_1}$ и $\mathbf{x_2}$, а состояний — через $\mathbf{t_1}$ и $\mathbf{t_2}$. Минимизируем функцию выхода \mathbf{y} по методу карт Карно. Расставим индексы у единичных значений функции.

$$1_1$$
, 1_2 , 1_4 , 1_5 склеим в x_1 • t_2 ;

$$1_3$$
, 1_4 склеим в x_1 x_2 t_1 ;

 1_6 соответствует $x_1 \cdot x_2 \cdot t_1 \cdot t_2$.

Функция выхода у будет иметь вид:

$$y = \bar{x}_1 \cdot t_2 \vee \bar{x}_1 \cdot x_2 \cdot \bar{t}_1 \vee x_1 \cdot x_2 \cdot t_1 \cdot \bar{t}_2.$$

При значении $x_1 = 1$ и $x_2 = 0$, то есть на наборе «10» функция у не определена. Поэтому ее значения могут быть любыми. Для первых трех столбцов определим ее равной 0, а для последнего столбца — равной 1 (табл. 6.5').

Таблица 6.5'

x_1x_2 / t_1t_2	00	01	11	10
00	0	11	12	0
01	13	14	15	0
11	0	0	0	16
10	0	0	0	17

Теперь 1_6 и 1_7 могут быть склеены в x_1 • t_1 • t_2 , и функция выхода **у** будет иметь более простой вид:

$$y = \bar{x}_1 t_2 \vee \bar{x}_1 x_2 \bar{t}_1 \vee x_1 t_1 \bar{t}_2.$$

Таким образом, подбирая каждый раз соответствующим образом значения в строке набора «10», можно получать более простые формы минимизируемых функций.

6.2.2. Определение функций возбуждения

Функции возбуждения элементов памяти для случая триггера типа линия задержки получаются из матрицы переходов автомата заменой входов и состояний автомата их кодами.

Если в качестве элемента памяти задан триггер типа линия задержки, то, заменив в табл. 6.3 состояния на их коды, получим описание пары функций возбуждения \mathbf{v}_1 и \mathbf{v}_2 (первый и второй символы в столбцах табл. 6.6).

		Таблица 6.6		
	00	01	11	10
00	01	01	11	11
01	10	01	00	10
11	10	11	01	00

Для первой функции \mathbf{v}_1 таблица будет иметь следующий вид (табл. 6.7):

Таблица 6.7 x_1x_2 / t_1t_2 1_1 1_2 1_{10}

1₁, 1₂, 1₉, 1₁₀ склеим в x₂•t₁;

1₃, 1₄ склеим в x₁•x₂• t₂;

 1_5 , 1_6 , 1_7 , 1_8 склеим в x_1 .

Функция возбуждения $\mathbf{v_1}$ будет иметь вид:

$$v_1 = x_2 t_1 \vee x_1 x_2 t_2 \vee x_1 t_1.$$

Для второй функции \mathbf{v}_2 таблица будет иметь вид (табл. 6.8):

Таблица 6.8 x_1x_2 / t_1t_2 1_1 1_2

 1_1 , 1_2 , 1_3 , 1_4 склеим в x_1 , x_2 ;

 1_2 , 1_5 , 1_6 , 1_8 склеим в t_1 - t_2 ;

1₆, 1₇, 1₈, 1₉ склеим в х₁•t₂.

Функция возбуждения v_2 будет иметь вид:

$$v_2 = x_1 \cdot x_2 \vee t_1 \cdot t_2 \vee x_1 \cdot t_2.$$

Для счётного триггера функции возбуждения получаются как результат операции сложения по модулю два кодировок текущего и следующего состояний автомата.

Для элемента памяти счётный триггер функции возбуждения $\mathbf{v_1}$ и $\mathbf{v_2}$ будут иметь следующий вид (табл. 6.9):

Таблица 6.9 x_1x_2 / t_1t_2

В этом случае значение функции получается как результат сложения по модулю два кодов текущего и следующего состояний. Так, если код состояния ${\bf a_3}$ равен 11 и входной сигнал ${\bf z_3}$ переводит его в состояние ${\bf a_2}$ (код 01), то на первый элемент памяти нужно подать 1, чтобы изменить состояние триггера. Состояние второго триггера не изменяется, поэтому на его вход необходимо подать 0.

Значения первой функции возбуждения **v**₁ приведены в табл. 6.10:

Таблица 6.10 x_1x_2/t_1t_2 1_1 1_2 1_6 1_{10}

 1_1 , 1_3 склеим в x_2 t_1 t_2 ;

1₂, 1₅ склеим в x₂•t₁•t₂;

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 110 склеим в х1.

Функция возбуждения v_1 будет иметь вид:

$$v_1 = x_2$$
, t_1 , $t_2 \vee x_2$, t_1 , $t_2 \vee x_1$.

Значения второй функции возбуждения у приведены в табл. 6.11:

Таблица 6.1						
x_1x_2/t_1t_2	00	01	11	10		
00	11	0	0	12		
01	0	0	13	0		
11	0	0	0	0		
10	14	0	0	15		

 1_1 , 1_2 склеим в x_2 t_2 ;

 1_3 cootbetctbyet x_1 x_2 t_1 t_2 .

Функция возбуждения **v**₂ будет иметь вид:

$$v_2 = \bar{x}_2 \cdot \bar{t}_2 \vee x_1 \cdot x_2 \cdot t_1 \cdot t_2.$$

Таким образом, приведённый в примере автомат будет представлен композицией логического (4,3)-полюсника (рис. 6.4) и элементов памяти в цепи обратной связи.




Рис. 6.4. Схема структурного автомата Мили

Логическая схема (4,3)-полюсника легко реализуется в одном из известных базисов: классическом (И, ИЛИ, НЕ) или шефферовского типа — (И-НЕ) или (ИЛИ-НЕ).

6.3. Проектирование автомата Мура

Проектирование автомата Мура как и автомата Мили заключается:

- а) в определении функций y_i , i = 1, ..., m;
- b) в определении функций v_i , i = 1, ..., k;
- с) в синтезе в заданном базисе схемы, реализующей эти функции.

При этом функции возбуждения $v_j,\, j=1,\,...,\, k$ определяются, как и в автомате Мили.

Выходные функции y_i , i = 1, ..., m строятся следующим образом.

Пример. Пусть автомат описывается отмеченной матрицей переходов (табл. 6.12).

	Таблица 6.12					
	W2	W 3	W2	W1		
	a_1	\mathbf{a}_2	a ₃	a ₄		
\mathbf{z}_1	a_2	a_2	a_3	a_3		
\mathbf{z}_2	a_4	a_2	a_1	a_4		
Z 3	a ₄	a ₃	a_2	a_1		

Так как функция переходов автомата Мура совпадает с функцией переходов автомата Мили (см. табл. 6.3), то функции возбуждения триггеров v_1 и v_2 у них будут одни и те же.

Так как у автомата Мура три выходных сигнала: $W = \{w_1, w_2, w_3\}$, то кодируем их вектором длины два.

$$w_1 = 00$$
, $w_2 = 01$, $w_3 = 11$.

Поэтому у автомата Мура будут две выходные функции y_1 и y_2 (см. рис. 6.5).




Рис. 6.5. Схема структурного автомата Мура

Таблица 6.13

	t_1	t_2	W	y 1	y 2
a_1	0	0	\mathbf{w}_2	0	1
a_2	0	1	W 3	1	1
a ₃	1	1	W 2	0	1
a ₄	1	0	\mathbf{w}_1	0	0

По таблю 6.13 получим:

$$y_1 = \overline{t_1} \cdot t_2$$

$$y_2 = \overline{t_1} \vee t_2$$

Контрольные задания

- 1. Выбрать свой вариант автомата Мили (п. 5.7).
- 2. Выполнить проектирование структурного автомата:
- 2.1. Закодировать матрицу выходов.
- 2.2. Закодировать матрицу переходов с помощью элементов памяти триггер линия задержки.
- 2.3. Закодировать матрицу переходов с помощью элементов памяти счетный триггер.
 - 2.4. Построить схему структурного автомата.
 - 3. Выбрать свой вариант автомата Мура. Выполнить пп. 2.1 и 2.4.

Варианты заданий (автомат Мура)

1)		\mathbf{w}_1	W_2	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a_3
	\mathbf{z}_1	a_1	a_3	a_2
	\mathbf{z}_2	a ₃	a_1	a_1
	Z 3	a_2	a ₁	a ₃

2)		\mathbf{W}_2	\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a_3
	z_1	a_2	a_1	a_1
	\mathbf{z}_2	a ₃	a ₃	a_2
	Z 3	a_1	a_2	a_2

3)		W 2	W 2	W ₁
		a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_1	a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_2	a_2	a_2	a_2
	Z 3	a_3	a_1	a_1

4)		W2	W1	W3
		a_1	a_2	a_3
	\mathbf{z}_1	a_2	a ₃	a_1
	\mathbf{z}_2	a_1	a_2	a_3
	Z 3	a_2	a_1	a_1

5)		W3	\mathbf{w}_1	W ₂	W2
		a_1	a_2	a ₃	a ₄
	\mathbf{z}_1	a ₄	a_1	a ₃	a_2
	\mathbf{z}_2	a_3	a_2	a_1	a_4

6)		\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2	\mathbf{w}_1	W 3
		a_1	a_2	a ₃	a_4
	Z 1	a_2	a_1	a_2	a_1
	\mathbf{z}_2	a_3	a_1	a_3	a_2

7)		\mathbf{w}_1	W 3	\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a ₃	a ₄
	\mathbf{z}_1	a_2	a ₃	a_4	a_1
	Z 2	a ₃	a ₄	a_1	a_2

8)		\mathbf{W}_2	W 3	\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a ₃	a4
	\mathbf{z}_1	a_1	a_2	a ₃	a ₄
	\mathbf{Z}_2	a ₃	a_1	a_2	a ₄

			1	1	1	1		1	1	1	1
9)		W ₂	\mathbf{w}_1	W ₂	W 3	10)		W2	W3	W3	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a_3	a ₄			a_1	a_2	a ₃	a ₄
	\mathbf{Z}_1	a_2	a ₄	a_1	a ₃		\mathbf{z}_1	a_1	a_1	a_1	a ₃
	\mathbf{Z}_2	a_4	a_3	a_4	a_2		\mathbf{Z}_2	a_2	a_3	a_2	a_1
						-					
11)		\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W 3	\mathbf{w}_2	12)		W 3	W ₂	\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_2
		a_1	a_2	a ₃	a ₄			a_1	a_2	a ₃	a ₄
	\mathbf{z}_1	a_1	a ₄	a_1	a_2		\mathbf{z}_1	a_1	a_1	a ₃	a_1
	\mathbf{Z}_2	a_2	a ₃	a_3	a ₃		\mathbf{z}_2	a_2	a ₃	a_2	a_2
		•			1	,					
13)		W 3	\mathbf{w}_1	W2	\mathbf{w}_1	14)		\mathbf{w}_1	W3	\mathbf{w}_1	W 2
		a_1	a ₂	a ₃	a ₄			a_1	a_2	a ₃	a ₄
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_1	a_4	a_2		\mathbf{z}_1	a ₃	a_2	a ₃	a_2
	\mathbf{Z}_2	a_2	a ₄	a_2	a_4		\mathbf{Z}_2	a_2	a_4	a_2	a_1
						,					1
15)		\mathbf{W}_1	W 3	W2	W 3	16)		W2	\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_1	W 3
		a_1	a_2	a ₃	a 4			a_1	a_2	a ₃	a4
	\mathbf{z}_1	a_2	a ₃	a_1	a_1		\mathbf{z}_1	a ₃	a_4	a_2	a_1
	\mathbf{Z}_2	a_4	a_4	a ₃	a_3		\mathbf{Z}_2	a_1	a_1	a_4	a_3
ı			ı	ı	1	1					1
17)		W 3	W ₂	W 3	\mathbf{w}_1	18)		\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_1	W2	W 3
		a_1	a ₂	a ₃	a ₄			a_1	a ₂	a ₃	a ₄
	\mathbf{z}_1	a ₄	a ₃	a_4	a_2		\mathbf{z}_1	a ₃	a_1	a_2	a_2
	\mathbf{Z}_2	a_2	a_1	a_1	a ₃		Z 2	a_2	a ₄	a ₃	a_1
			1			- a. [1	· · ·			
19)		\mathbf{W}_2	\mathbf{w}_1	W2	W 3	20)		\mathbf{W}_1	W 3	\mathbf{w}_1	W2
		a_1	\mathbf{a}_2	a ₃	a_4	-		a_1	a ₂	a ₃	a_4
	\mathbf{z}_1	a_1	a ₃	a_2	a_4	-	\mathbf{z}_1	a_2	a ₄	a ₃	a ₃
	\mathbf{Z}_2	a_2	a ₄	a_1	a_3		Z 2	a_1	a_1	a_2	a_1
			ı	ı	ı	1		1		ı	1
21)		W2	W ₁	W2	W3	22)		W3	W 3	W1	W2
		a_1	a_2	a ₃	a ₄			a_1	a_2	a ₃	a ₄
	\mathbf{z}_1	a ₄	a_2	a_1	a ₃		\mathbf{z}_1	a_2	a ₄	a ₃	a_2
	Z 2	a_3	a_1	\mathbf{a}_2	a_4		\mathbf{Z}_2	a_1	a_2	a_4	a_1
1			1	1	I	1		1		1	1 1
23)		W ₁	W2	W 3	W1	24)		W2	W 3	W1	W2
		a_1	a_2	a ₃	a ₄			a_1	a_2	a ₃	a ₄
	Z 1	a ₂	a_1	a_2	a ₃		Z 1	a ₃	a ₂	a_1	a ₃
	Z 2	a_4	a_3	a_4	a_1		\mathbf{Z}_2	a_1	a ₄	a_2	a_4
25.			I	I	1	^ -\					1
25)		W ₁	W ₂	W3		26)		W3	W ₂	\mathbf{W}_1	
		a_1	a_2	a ₃				a_1	a_2	a ₃	
	Z 1	a ₃	\mathbf{a}_2	a_1			Z ₁	a ₃	a ₃	a_1	
	\mathbf{Z}_2	a_2	a_1	a ₃			Z 2	a_1	a_2	a_2	
	Z 3	a_1	a ₃	a_2			Z 3	a_2	a_1	a_1	

27)		\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_2	W 3	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a ₃	a_4
	\mathbf{z}_1	a ₃	a 4	a ₃	a_1
	\mathbf{z}_2	a_2	a_3	a_4	a_2
	Z 3	a ₃	a_1	a_1	a ₃

28)		\mathbf{w}_2	W 3	\mathbf{w}_1	W ₂
		a_1	a_2	a_3	a ₄
	Z 1	a_2	a ₃	a 4	a_1
	\mathbf{z}_2	a ₃	a_4	a_1	a_2
	Z 3	a ₄	a_1	a_2	a ₃

29)		W ₂	W3	W3	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a ₃	a_4
	\mathbf{z}_1	a_1	a_4	a_2	a_2
	Z 2	a_2	a_1	a ₄	a ₃
	Z 3	a ₃	a_2	a_1	a ₄

30)		W ₂	W ₂	W 3	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a ₃	a_4
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_2	a_1	a_1
	Z 2	a_1	a ₄	a ₄	a ₃
	Z 3	a_4	a_3	a_2	a_2

31)		\mathbf{w}_2	W 3	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a_3
	\mathbf{z}_1	a_2	a_1	a_2
	Z 2	a_1	a_1	a ₃
	Z 3	a ₃	a ₃	a_2

32)		W 3	\mathbf{w}_1	W ₂
		a_1	a_2	a_3
	\mathbf{z}_1	a_2	a_2	a_1
	Z 2	a_2	a_1	a ₃
	Z 3	a ₃	a ₃	a_2

33)		W3	\mathbf{w}_1	\mathbf{w}_2
		a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_2	a_1
	Z 2	a ₃	a_1	a ₃
	Z 3	a_1	a_2	a_2

34)		W ₂	\mathbf{w}_1	W 3
		a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_1	a ₃	a ₃	a_1
	Z 2	a_2	a_1	a ₃
	Z 3	a_1	a_3	a_1

35)		\mathbf{w}_1	W 3	\mathbf{W}_2
		a_1	a_2	a_3
	\mathbf{z}_1	a_2	a_2	a_1
	\mathbf{z}_2	a_1	a ₃	a ₃
	Z 3	a_1	a ₃	a_2

36)		\mathbf{W}_2	W 3	\mathbf{w}_1
		a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_1	a_2
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a ₃
	Z 3	a_1	a ₃	a_2

37)		\mathbf{W}_1	W 3	W2
		a_1	a_2	a_3
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_2	a_1
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a_3
	Z 3	a_2	a ₃	a_1

38)		W3	W2	W1
		a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_1	a_1	a ₃	a_1
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a_3
	Z 3	a_1	a_2	\mathbf{a}_2

39)		W 3	\mathbf{w}_1	W ₂
		a_1	a_2	a ₃
	\mathbf{z}_1	a_2	a ₃	a_2
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a_3
	Z 3	a_1	a ₃	a_2

40)		\mathbf{w}_1	\mathbf{W}_2	W3
		a_1	a_2	a_3
	\mathbf{z}_1	a ₃	a_2	a_1
	\mathbf{z}_2	a_2	a_1	a_3
	Z 3	a_2	a ₃	a_1

6.4. Построение счетчика чисел

Построим автомат — счетчик чисел от 0 до 5 с выходом на семисегментный индикатор.

Это может быть автомат S, который считает десятки секунд в часах. Таких десятков будет шесть с высвечиванием чисел от 0 до 5. Входом автомата S будет выход с автомата S_1 , который считает секунды от 0 до 9. Как только отсчитаны очередные 10 секунд, с выхода S_1 на вход автомата S_1 поступает сигнал, равный «1».

Вид индикатора изображен на рис. 6.6. Числам сопоставляются выделенные сегменты индикатора в соответствии с табл. 6.14. На рис. 6.7 приведено изображение цифры 5. В табл. 6.14 «1» означает, что сегмент виден, а «0» — не виден. На единственный вход автомата поступает двоичный сигнал — «0» или «1».

 Таблица 6.14

 0
 1
 2
 3
 4
 5

 1
 1
 1
 1
 1
 0

1	1	1	1	1	1	0
2	1	1	0	1	1	1
3	1	0	1	1	0	1
4	1	0	1	0	0	0
5	1	0	0	0	1	1
6	1	0	1	1	0	1
7	0	0	1	1	1	1

сегмент/число




Рис. 6.6. Семисегментный индикатор

Рис. 6.7. Изображение цифры 5

Автомат имеет шесть состояний от 0 до 5, соответствующих высвечиваемой цифре, и семь выходов, которые выделяют сегменты. Так как вид изображаемой цифры зависит только от состояния автомата, то автоматсчетчик является автоматом Мура. Входной сигнал «0» оставляет автомат (а, следовательно, и число на индикаторе) в прежнем виде, а «1» — переводит автомат в следующее состояние. При этом на индикаторе высвечивается следующее число. Таким образом, таблица переходов автомата S имеет следующий вид (табл. 6.15):

	Таблица 6.15									
	0	1	2	3	4	5				
0	0	1	2	3	4	5				
1	1	2	3	4	5	0				

Так как автомат имеет шесть состояний, то для кодирования достаточно трех элементов памяти.

Структурная схема автомата изображена на рис. 6.8.




Рис. 6.8. Структурная схема счетчика

Закодируем произвольно состояния автомата кодами — значениями переменных а, b, c (табл. 6.16).

				Таблиц	(a 6.16
0	1	2	3	4	5
000	001	010	011	101	111

Тогда закодированная таблица переходов будет иметь вид (табл. 6.17):

Таблица 6.17

x / abc	000	001	010	011	101	111
0	000	001	010	011	101	111
1	001	010	011	101	111	000

Если в качестве триггера выбран триггер типа линия задержки, то функции возбуждения элементов памяти $v_1 \div v_3$ (рис. 6.8) совпадают со следующими состояниями автомата. Поэтому табл. 6.17 описывает функции $v_1 \div v_3$ от переменных a, b, c и x.

Переменная **х** кодирует **входные сигналы z**: $z_1 = 0$, $z_2 = 1$.

Если в качестве элементов памяти выбран счетный триггер, то функция возбуждения равна «1» там, где разряд состояния должен изменить свое значение. Так, например, при переходе из состояния с кодом 001 в состояние 010 значение изменяют два последних разряда, второй — от 0 к 1, третий — от 1 к 0. Первый разряд в обоих кодах равен 0. Следовательно, функции возбуждения триггеров имеют вид: $v_1 = 0$, $v_2 = 1$, $v_3 = 1$.

Для случая счетного триггера таблица значений функций $v_1 \div v_3$ примет вид табл. 6.18.

Таблица 6.18

x / abc	000	001	010	011	101	111
0	000	000	000	000	000	000
1	001	011	001	110	010	111

Рассмотрим построение функций возбуждения элементов памяти для этого случая.

Вид первой функции v_1 приведен в табл. 6.19.

Таблица 6.19

x / abc	000	001	010	011	101	111
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1

Для удобства представления выход третьего триггера вынесем в имя строки. Получим табл. 6.20.

Таблица 6.20

cx / ab	00	01	11	10
00	0	0	-	-
01	0	0	1	-
11	0	11	12	0
10	0	0	0	0

Действительно, $v_1=1$ при $x=1,\,a=0,\,b=1,\,c=1,\,a$ также при $x=1,\,a=1,\,b=1,\,c=1.$

На наборах значений переменных с, х, а, b, равных 0010, 0110, 0011 и 0111, значения не определены, потому что при кодировке состояний наборы 100 и 110 не использовались. Поэтому в соответствующих строках поставлены прочерки. Это означает, что автомат в эти состояния никогда не попадет, и значения функции можно записать любые. Возникает возможность дополнительной минимизации функций за счет соответствующего подбора этих значений.

 1_1 , 1_2 склеим в с•х•b. Пролучим $v_1 = c•x•b$. Вид второй функции возбуждения v_2 представлен в табл. 6.21.

Таблица 6.21

x / abc	000	001	010	011	101	111
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1

Преобразуем ее в табл. 6.22.

Таблица 6.22

cx / ab	00	01	11	10
00	0	0	1	ı
01	0	0	-	-
11	11	12	13	14
10	0	0	0	0

 1_1 , 1_2 , 1_3 , 1_4 склеим в с•х. Получим $v_2 = c$ •х. Вид третьей функции возбуждения v_3 представлен в табл. 6.23.

Таблица 6.23

x / abc	000	001	010	011	101	111
0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	0	0	1

Преобразуем ее в табл. 6.24.

Таблица 6.24

cx / ab	00	01	11	10
00	0	0	-	-
01	11	12	-	-
11	13	0	14	0
10	0	0	0	0

 1_1 , 1_2 склеим в $\overset{-}{c}$ х $\overset{-}{a}$, однако если определить для ячейки таблицы 11/01 и 10/01 единичные значения, эта конъюнкция примет вид $\overset{-}{c}$ х.

 1_1 , 1_3 склеим в х \overline{a} \overline{b} .

 $1_4 \to c^*x^*a^*b$, но если учесть, что в клетку 11/01 можно поставить 1, то функция сократится до x^*a^*b .

Получим $v_3 = \overline{c} \cdot x \vee x \cdot \overline{a} \cdot \overline{b} \vee x \cdot a \cdot b$.

Далее опишем функции схемы индикатора. Эта схема имеет три входа с триггеров элементов памяти и семь выходов на сегменты индикатора (табл. 6.25).

Таблица 6.25 Сегмент Код авс

На неиспользуемых наборах 110 и 100 значения функций задаем равными «0», «1» или «-» в зависимости от того, в какой форме мы записываем аналитический вид функции и от необходимости ее минимизации (табл. 6.26).

				T	`аблі	ица б	5.26
сегмент	1	2	3	4	5	6	7
код авс							
000	1	1	1	1	1	1	0
001	1	1	0	0	0	0	0
010	1	0	1	1	0	1	1
011	1	1	1	0	0	1	1
101	1	1	0	0	1	0	1
111	0	1	1	0	1	1	1
110	0	0	-	1	_	_	-
100	-	-	-	1	1	-	-

Так как количество нулевых значений первых трех функций гораздо меньше, чем единичных, зададим эти функции через совершенную конъюнктивную нормальную форму (СКНФ) на наборах, дающих значение 0 (п. 3.1.4.5).

$$\begin{split} f_1 &= (\ \overline{a} \lor \ \overline{b} \lor \ \overline{c}) \cdot (\ \overline{a} \lor \ \overline{b} \lor c) = \ \overline{a} \lor \ \overline{b}. \\ f_2 &= (a \lor \ \overline{b} \lor c) \cdot (\ \overline{a} \lor \ \overline{b} \lor c) = \ \overline{b} \lor c. \\ f_3 &= (a \lor b \lor \ \overline{c}) \cdot (\ \overline{a} \lor b \lor \ \overline{c}) = b \lor \overline{c}. \end{split}$$

Функцию четвертого и пятого сегментов можно определить на единичных наборах в записи через совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ, п. 3.1.4.4):

$$f_4 = \ \overline{a} \hbox{, } \overline{b} \hbox{, } \overline{c} \lor \overline{a} \hbox{, } \overline{b} \hbox{, } \overline{c} \lor a \hbox{, } \overline{b} \hbox{, } \overline{c} = \overline{c}.$$

$$f_5 = \overline{a}, \overline{b}, \overline{c} \wedge a, \overline{b}, c \wedge a, b, c \wedge a, \overline{b}, \overline{c} = \overline{b}, \overline{c} \wedge a, c.$$

Функция шестого сегмента совпадает с функцией третьего сегмента.

$$f_6 = f_3 = b \vee \bar{c}$$

Функцию седьмого сегмента определим в записи через СКНФ.

$$f_7 = (a \lor b \lor c) \cdot (a \lor b \lor c) = a \lor b$$

Задание. Построить описание функций для случая триггера типа линия задержки.

7. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ ФОРМАЛЬНЫХ ГРАММАТИК

С формальными языками и формальными грамматиками мы сталкиваемся, когда составляем программу для компьютера на одном из языков высокого уровня. Другим примером может быть описание объекта, который обрабатывается программой или программной системой: описание карьера или блока ЭВМ, проектируемого цеха или системы управления технологическим процессом.

Формальные описания должны давать возможность, во-первых, проверять правильность построения конструкций языка (например, правильность описания команд в программе) и, во-вторых, выделять структуры этих конструкций для их обработки. Похожие проблемы возникают при компьютерном переводе с одного языка на другой (компьютерные переводчики), когда необходимо сформулировать правила анализа исходного текста, выделения из него фрагментов, сопоставления им фрагментов второго языка.

Говоря об языке, следует иметь в виду три основных аспекта: синтаксис, семантику и прагматику.

Рассмотрим синтаксис языка.

Слово «синтаксис» происходит от древнегреческих слов «syn» — «вместе» и «taxis» — «порядок, строй». Таким образом, синтаксис можно понимать как «составление».

Синтаксис языка представляет собой систему правил, в соответствии с которыми можно строить «правильные» последовательности «букв» — символов заданного алфавита.

Конечная последовательность «букв» представляет собой «слово».

Некоторое множество «слов» называют языком.

Например, если «буквами» являются буквы алфавита русского языка, то словами будут последовательности «букв»: «Паскаль», «корова».

Если «буквами» являются символы алфавита языка программирования Паскаль, то словами будут конечные последовательности символов: «for», «read», «function».

Алфавит, из символов которого образуются слова, является конечным. Его принято называть основным или **терминальным** и обозначать V.

Пример 1. Рассмотрим язык, содержащий всевозможные десятичные целые числа. Для него терминальным алфавитом будет множество

$$V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, -, +\}.$$

Пример 2. Пусть язык содержит всевозможные идентификаторы языка Паскаль. Его алфавитом будет множество

$$V={A, B, C, ..., Z, a, b, c, ..., z, 0,1, ..., 9, _}.$$

Пример 3. Рассмотрим алфавит языка, содержащего всевозможные операторы языка Паскаль. В его алфавит будут входить идентификаторы Паскаля, имена меток, специальные слова типа DO, GOTO, IF, END, Metka_1 и т. п.

Все слова языка должны подчиняться заданному множеству правил, то есть не каждая последовательность букв будет словом. Например, слово «коровва» не будет словом русского языка, а слово «forr» не будет словом языка Паскаль.

Это множество правил образует **грамматику** языка. В формальном языке число таких правил конечно и чаще всего небольшое. Этим, главным образом, формальный язык отличается от естественного языка, например, русского. В естественных языках многие слова сложились в ходе длительного исторического развития и сложно указать правила, по которым они были построены. Например, согласно каким правилам слово «шли» является словом языка, а слово «лши» — нет?

В естественых языках много исключений из правил, что объясняется длительным путем развития языка. В формальном языке исключений нет.

Каждое слово языка характеризуется определенной структурой, специфичной именно для данного языка. Язык может иметь иерархическую структуру, в которой имеются языки разного уровня, и слова языка низшего уровня входят в алфавит языка более высокого уровня.

Перед теорией формальных грамматик стоят следующие задачи:

- разработка механизма порождения слов с заданной структурой;
- **р**азработка механизма проверки принадлежности заданного слова данному языку.

Вторым аспектом является **семантика** языка. Слово «семантика» происходит от древнегреческих слов «sema» — «знак, знамение» и «semanticos» — «обозначающий».

Семантика сопоставляет словам языка некоторый «смысл», «значение». Так, записывая операторы цикла FOR языка Паскаль, мы должны соблюдать требуемые синтаксические правила, и в то же время они имеют вполне определенный смысл, например, подсчет суммы элементов матрицы.

Третьим аспектом является **прагматика** языка. Это слово произошло от древнегреческих слов «pragma» — «дело, действие» и «pragmateia» — «деятельность».

Прагматика связана с теми целями, которые ставит перед собой носитель языка. Например, преподаватель, проводящий консультацию перед экзаменом, имеет перед собой цели, связанные не с синтаксисом и семантикой языка, на котором он говорит в аудитории и пишет на доске, а в подробном истолковании наиболее сложных аспектов предмета.

Прагматика является скорее социально-философской дисциплиной, которой мы касаться не будем.

7.1. Построение грамматики формальных языков

Во введении были содержательно рассмотрены основные понятия теории формальных языков. Рассмотрим теперь их формально.

Алфавит — это произвольное непустое конечное множество $V = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$, элементы которого называют **буквами** или **символами**.

Символы языка будем обозначать строчными буквами латинского алфавита, например, $V = \{a, b, c, d\}$.

Словом или **цепочкой** в алфавите V называют произвольный кортеж из множества V^k (k-й декартовой степени алфавита V) для различных $k=0,1,2,\ldots$

Пример 4. $V = \{x, y, z\}$. Словами в алфавите V будут следующие последовательности символов: (x), (y), (x, z), (y, x, z, z, x, x) и т. д.

Для удобства слова принято записывать без скобок и запятых. Для вышеперечисленных слов получим: x, y, xz, yxzzxx.

При k=0 получаем **пустое слово** или **пустую цепочку**, обозначаемую γ . Обозначим через V^* множество всех слов в алфавите V, а через V^+ — множество всех непустых слов.

Длина слова w — это число компонент кортежа. Будем обозначать длину слова через | w | . Так длина слова ухzzxx равна 6, | w | = 6.

Длина пустого слова $|\gamma| = 0$.

Рассмотрим, как в формальных языках задаются правила.

Для описания правил вводится множество вспомогательных символов, которые называют нетерминальными. Они образуют вспомогательный или нетерминальный алфавит языка. Обозначим его через N. Если элементы из N записаны как слова (то есть состоят более чем из одного символа), то их принято заключать в угловые скобки (пример 5). Обозначают символы нетерминального языка прописными буквами латинского алфавита. Например,

 $N=\{A,\,B,\,C\}.$ Очевидно, что множества V и N не пересекаются: V \cap N = $\varnothing.$

Пример 5. Для языка из примера 1 в качестве вспомогательных символов могут быть приняты слова {<число>, <знак>, <цифра>, <модуль>}.

Один из нетерминальных символов принят для обозначения того, что является словом языка. Для примера 1 это будет слово <число>, для примера 3 – слово <оператор>. Этот символ принято называть **целью** языка или **аксиомой**. Обозначим его через S.

Объединим два алфавита V и N и обозначим его через U, U = V \cup N.

Тогда правила формального языка можно описать в виде р: $\phi \to \mu$, где ϕ и μ — некоторые слова из алфавита U, причём слово ϕ содержит хотя бы один символ нетерминального словаря, то есть не является словом языка.

Множество правил обозначим через $P = \{p_1, \, p_2, \, ... p_n\}.$

Символ стрелка трактуется как «заменить».

Пример 6. Для языка из примеров 1 и 5 правила могут иметь вид:

 p_1 : <число> \rightarrow <знак> <модуль>, p_2 : <знак> \rightarrow +, p_3 : <знак> \rightarrow -, p_4 : <модуль> \rightarrow <цифра>, p_5 : <модуль> \rightarrow <цифра> <модуль>, p_6 : <цифра> \rightarrow 0,

```
p_7: <цифра> \rightarrow 1, ....., p_{14}: <цифра> \rightarrow 9.
```

Для приведённого примера правилу p₁ сопоставляется фраза: символ <число> заменить двумя символами — <знак> и <модуль>.

Если слева от стрелки в нескольких правилах стоят одинаковые слова, то эти правила можно объединить. При этом справа от стрелки слова объединяются символом « | » (читается как «ИЛИ»). Так, в последнем примере правила от p_6 до p_{14} могут быть представлены одним правилом:

 p_6 : <цифра> $\rightarrow 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$ (читается как «нетерминал <цифра > заменить на 1, или 2, или 3, или ..., или 9»).

Иногда в формальных грамматиках для описания правил используют символ «::=», который трактуется как «это есть». Такая запись называется нотацией Бекуса-Наура.

Если записать правило р₂ в виде нотации Бекуса-Наура:

 p_2 : <число>::= <знак > <модуль>, то этой записи будет соответствовать фраза:

```
«<число> — это есть <знак> и <модуль>».
```

Одним из первых языков программирования высокого уровня, описанным формально через нотации Бекуса-Наура (то есть полно и строго), был АЛГОЛ. Язык ФОРТРАН, который появился немного раньше АЛГОЛА, был описан на естественном (английском) языке, и это описание было нестрогим.

7.2. Порождающие грамматики

Как отмечалось выше, классическая теория формальных языков изучает прежде всего синтаксис языка. Она описывает модели, позволяющие порождать и распознавать «правильно построенные цепочки». Рассмотрим первый из этих механизмов.

Классическим способом определения языков через порождающую процедуру является определение их с помощью порождающих грамматик, называемых как грамматики Хомского.

Порождающая грамматика позволяет выводить (порождать) цепочки языка из некоторой начальной цепочки с помощью заданных правил замены (подстановки). Вывод — это пошаговый процесс, в котором из цепочки, полученной на предыдущем шаге, путем применения правил замены можно получить новую цепочку.

Порождающая грамматика (далее просто грамматика) — это упорядоченная четверка символов G = (V, N, S, P),

где V – терминальный алфавит;

N – нетерминальный алфавит;

S – аксиома (выделенный символ нетерминального алфавита $N, S \in N$);

Р – конечное число правил вывода.

При этом пересечение множеств V и N является пустым: $V \cap N = \emptyset$.

Каждое правило вывода является упорядоченной парой (α, β) цепочек в объединенным алфавите $U = V \cup N$.

Правило вывода записывают в виде: $\alpha \to \beta$.

Цепочку α называют левой частью правила вывода, а цепочку β — правой частью.

Цепочка α должна содержать вхождение хотя бы одного символа нетерминального алфавита N.

Таким образом: $\alpha \in [V \cup N] \ N \ [V \cup N], \ \beta \in V \cup N,$ где $[\dots]$ — необязательная конструкция.

Буквы терминального алфавита называют **терминальными символа-ми** (терминалами), а нетерминального алфавита — **нетерминальными символами** (нетерминалами). Любую цепочку в терминальном (нетерминальном) алфавите называют **терминальной** (нетерминальной) цепочкой.

Пример 7. Четверка $G = (\{a,b\}, \{S, A, B\}, S, \{S \to aAB, aA \to aB, S \to bb, B \to aB\})$ задает грамматику с терминальным алфавитом $V = \{a,b\}$, нетерминальным алфавитом $N = \{S, A, B\}$, аксиомой S и множеством правил вывода $P = \{S \to aAB, aA \to aB, S \to bb, B \to aB\}$.

Цепочка δ непосредственно выводима в грамматике G из цепочки γ , если существуют такие цепочки σ и ρ и такое правило вывода $\alpha \to \beta$ из P, что $\gamma = \sigma \alpha \rho$ (то есть существует вхождение левой части правила вывода в цепочку γ), а $\delta = \sigma \beta \rho$.

Говоря другими словами, непосредственная выводимость подразумевает получение цепочки δ из цепочки γ за одно применение какого-либо правила вывода.

В вышеприведенном примере цепочка аAB непосредственно выводима из цепочки S, а цепочка аB — из цепочки аA.

Цепочка δ выводима в грамматике G из цепочки γ ($\gamma \vdash \delta$), если найдутся такие слова $\alpha_0 = \gamma, \alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_{n-1}, \alpha_n = \delta$, что $\alpha_0 \vdash \alpha_1 \vdash \alpha_2 \vdash ... \vdash \alpha_{n-1} \vdash \alpha_n$.

Выводом в грамматике G называют саму последовательность слов $\alpha_0 = \gamma, \, \alpha_1, \, \alpha_2, \, \dots, \, \alpha_{n-1}, \, \alpha_n = \delta, \, \text{таких что } \alpha_0 \, \models \alpha_1 \, \models \alpha_2 \, \models \dots \, \models \alpha_{n-1} \, \models \alpha_n.$

В вышеприведенном примере цепочка аАаВ выводима из цепочки S.

Выводом же будет цепочка слов $\alpha_0\alpha_1\alpha_2$: S | aAB | aAaB.

Понятия непосредственной выводимости, выводимости и вывода могут быть сопоставлены с известными из теории графов понятиями **непосредственной достижимости**, **достижимости** и **пути** (для ориентированных графов) соответственно.

Язык, порождаемый грамматикой G, — это множество L(G) всех терминальных цепочек, выводимых из аксиомы грамматики:

$$L(G) = \{x: S \mid x, x \in V^*\}.$$

Таким образом, целью вывода является получение из аксиомы цепочки, не содержащей нетерминальных символов, путем последовательного применения правил вывода. При этом следует отметить, что нет никаких ограничений на порядок применения правил. Мы можем использовать любое правило в любом порядке произвольное количество раз.

Для сокращения записи правил вывода с одинаковой левой частью примем следующее соглашение:

вместо записи $A \to \alpha_1, A \to \alpha_2, ..., A \to \alpha_n$ будем использовать запись: $A \to \alpha_1 | \alpha_2 | ... | \alpha_n$.

Пример 8. Рассмотрим грамматику, моделирующую простейший фрагмент русского языка. Терминальными символами данной грамматики являются некоторые слова русского языка, а нетерминальными — грамматические категории: «предложение», «подлежащее», «сказуемое».

 $G = (\{\text{землекоп, корабль, оркестр, играет, копает, плывет}\}, \{<\text{предложение}\}, <\text{подлежащее}\}, <\text{сказуемое}\}, <\text{предложение}, P).$

Множество правил вывода Р имеет вид:

<предложение $> \rightarrow <$ подлежащее> <сказуемое>,

<подлежащее $> \rightarrow$ землекоп | корабль | оркестр,

<сказуемое> \rightarrow играет | копает | плывет.

Первое правило вывода может быть истолковано следующим образом: «предложение — это подлежащее, за которым следует сказуемое».

Второе правило вывода означает: «подлежащее — это или 'землекоп', или 'корабль', или 'оркестр'».

Третье правило вывода означает: «сказуемое — это или 'играет', или 'копает', или 'плывет'».

Построим какой-нибудь вывод в грамматике G:

<предложение> | <подлежащее> <сказуемое> | корабль < сказуемое > | корабль играет.

Отметим, что «смысл» (семантика) выводимой цепочки нас не интересует. Так что корабль может играть, оркестр — плыть и т. д.

Таким образом, грамматику можно рассматривать как систему определений некоторых «понятий». Выделяется самое общее понятие — аксиома. В данном примере это <предложение>. Оно сводится к менее общим понятиям — нетерминалам. В конечном итоге получаем «конкретные объекты» — терминальные цепочки.

Пример 9. Рассмотрим грамматику G = (V, N, S, P), у которой

$$V = \{a, b, c, \lor, \land, \neg, (,)\},$$

$$N = \{I\},$$

$$S = I,$$

$$P = \{I \rightarrow (I \lor I)$$

$$I \rightarrow (I \land I)$$

$$I \rightarrow \neg I$$

$$I \rightarrow a$$

$$I \rightarrow b$$

$$I \rightarrow c$$
.

Эта грамматика описывает язык булевых формул с переменными а, b, с и логическими операциями ∨, ∧, ¬. Выведем в данной грамматике формулу:

$$f = (\bar{\mathbf{a}} \wedge \mathbf{b} \vee \mathbf{c}) \wedge (\mathbf{a} \vee \mathbf{b}).$$

$$\begin{array}{c|c} I \models (I \land I) \models ((I \lor I) \land I)) \models (((I \land I) \lor I) \land I) \models (((I \land I) \lor I) \land (I \lor I)) \models \\ \models (((\neg I \land I) \lor I) \land (I \lor I)) \models (((\neg a \land I) \lor I) \land (I \lor I)) \models (((\neg a \land b) \lor c) \land (I \lor I)) \models \\ \vdash (((\neg a \land b) \lor c) \land (I \lor I)) \models (((\neg a \land b) \lor c) \land (a \lor I)) \models \\ \vdash (((\neg a \land b) \lor c) \land (a \lor b)). \end{array}$$

Следует отметить, что хотя порождающая грамматика и описывает процесс порождения цепочек языка L(G), но описание это не является алгоритмическим. В грамматике отсутствует одно из основных свойств алгоритма — детерминированность. То есть не фиксируется конкретный порядок применения правил подстановки. Так, в рассмотренном выше примере после цепочки $(I \land I)$ мы могли перейти не к цепочке $((I \lor I) \land I))$, а к цепочке (I \((I \(\) I)). За счет отсутствия детерминированности обеспечивается компактность описания языка.

7.3. Распознающие грамматики

Прежде чем говорить о распознающей грамматике, рассмотрим еще один пример порождающей грамматики.

Пример 10. Рассмотрим грамматику G = (V, N, S, P), у которой $V = \{6, \kappa, p, c, x\},\$

$$N = \{S, R\},\$$

$$S = S,$$

$$P = \begin{cases} S \rightarrow SR, & (1) \\ S \rightarrow \kappa S, & (2) \\ S \rightarrow xS, & (3) \\ S \rightarrow cS, & (4) \\ S \rightarrow 6, & (5) \end{cases}$$

 $R \rightarrow p$.

(6) Применим правила вывода в последовательности

$$(1) \to (2) \to (3) \to (2) \to (4) \to (5) \to (6)$$
:

Для интерпретации полученного выражения расшифруем терминальные символы: б — «были», к — «как», р — «розы», с — «свежи», х — «хороши».

Получим известную строку из стихотворения И.С. Тургенева: «как хороши, как свежи были розы».

Порождающая грамматика является мощным описательным средством, но очень общего характера.

Практическое применение грамматик связано с проблемой распознавания, суть которой заключается в следующем.

Дана порождающая грамматика G=(V, N, S, P) и произвольная цепочка терминальных символов $\alpha=\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n, \alpha_i \in V, i=1, ..., n.$

За конечное число шагов требуется определить, принадлежит ли цепочка α языку, порождаемому грамматикой G.

В распознающей грамматике правила вывода имеют как бы «перевернутый» вид.

Для предыдущего примера:

$$P = \begin{cases} SR \rightarrow S, & (1') \\ \kappa S \rightarrow S, & (2') \\ xS \rightarrow S, & (3') \\ cS \rightarrow S, & (4') \\ 6 \rightarrow S, & (5') \\ p \rightarrow R \end{cases}.$$

Применим правила вывода в последовательности

$$(6') \rightarrow (5') \rightarrow (4') \rightarrow (2') \rightarrow (3') \rightarrow (2') \rightarrow (1')$$
:
KXKCGP | KXKCGR | KXKCSR | KXKSR | KSR | KSR | SR | SR | S.

Из множества слов путем применения правил вывода мы приходим к аксиоме.

Из вышеперечисленных примеров следует полезность применения формальных грамматик при создании языков моделирования технических текстов, деловых писем, имеющих не только формализованный стиль, но и формальную структуру.

Аналогично можно создавать языки моделирования различных структур, например, логических схем, языки автоматизации проектирования различных устройств и систем определенного класса, алгоритмические языки.

Поэтому на практике рассматривают не любые порождающие грамматики, а только те, которые соответствуют легко распознаваемым языкам.

В общем случае проблема распознавания является алгоритмически неразрешимой.

7.4. Классы языков и грамматик

Грамматики и соответствующие им языки делятся на классы в зависимости от ограничений, которые определяются для правил вывода. Среди множества классов выделим классы, рассмотренные Н. Хомским. Им предложены четыре класса формальных грамматик: Класс 0, Класс 1, Класс 2, Класс 3.

Запишем правило вывода в виде р: $\phi \to \mu$.

Класс 0. Для правил нет никаких ограничений, кроме одного, – в слове ф должен быть хотя бы один нетерминальный символ. Такие грамматики называются **алгоритмическими**.

Класс 1. Если слова имеют вид: $\varphi = \varphi_1 \ \varphi \ \varphi_2$, а $\mu = \varphi_1 \ \mu \ \varphi_2$, то замена φ на μ произойдет только в том случае, если перед ним стоит φ_1 , а после $-\varphi_2$, то есть зависит от контекста. Такие грамматики называются контекстными или **неукорачивающими**. В частности, φ может быть нетерминальным символом, а μ – произвольным словом.

Класс 2. Если в правилах ϕ – нетерминальный символ, а μ – произвольное слово, то грамматика называется контекстно–свободной.

Правила в данной грамматике имеют вид: $A \to \mu$, где $A \in N$, $\mu \in V^+$.

Класс 3. В правилах этой грамматики ϕ – всегда является нетерминальным символом, а μ — или терминальный символ, или пара символов, первый из которых терминальный, а второй — нетерминальный

Такая грамматика называется автоматной.

Правила в данной грамматике имеют вид: $A \to bB$ и $A \to b$, где $A, B \in N, b \in V$.

Так же, как и грамматики, соответствующие им языки называют контекстными, контекстно—свободными и автоматными.

Установлено, что имеет место следующее соотношение:

Класс $3 \subset$ Класс $2 \subset$ Класс $1 \subset$ Класс 0.

7.5. Язык, понимаемый устройством

Рассмотрим программу, которую Вы составили и ввели в компьютер. В каком случае можно считать, что компьютер понимает введенную программу?

Во-первых, тогда, когда программа проработала до конца и выдала какой-то результат. Этот результат может не совпадать с тем, который Вы хотели получить, но это только означает, что вы написали программу, которая решает другую задачу. Во-вторых, если компьютер нашел в программе грамматические ошибки и сообщил о них.

В каждом из этих случаев компьютер вышел в одно из штатных заключительных состояний. Если рассматривать программу (или другой текст, который вводится в компьютер) как слово в некотором алфавите, то можно считать, что это слово является словом языка, который понимает компьютер. В результате обработки этого слова вычислительная машина переходит в одно из заключительных состояний.

Аналогично можно определить язык, понимаемый некоторым конечным автоматом S с начальным состоянием a_0 . Входной алфавит автомата определен как V, множество состояний — как A и задано множество заключительных состояний $A^* \subset A$.

Слово в алфавите V будем считать словом языка, если оно переводит автомат из состояния a_0 в одно из состояний множества A^* . В этом случае автомат можно считать строгим описанием формального языка. Так как выходы автомата нас не интересуют, то рассматривают автоматы без выходов, то есть автомат описывается как $S = (V, A, a_0, A^*, \delta)$, где δ — функция переходов.

Множество всех слов, которые переводят автомат из начального состояния a_0 в одно из конечных состояний множества A^* , образуют некоторый формальный язык. Этот язык называется **языком**, распознаваемым данным автоматом.

Пример 10. Рассмотрим автомат S_1 , изображенный на рис. 7.1.




Рис. 7.1 Автомат S₁

У автомата S_1 :

$$A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$$
 $V = \{x, y\}$ $a_0 = a_1$ $A^* = \{a_3\}$

Язык, распознаваемый автоматом S_1 , будет состоять из слов: $\{xx, xy...yx, xxy...y, xy...yxy...yxx, xxy...yxxxx, ...\}.$

Очевидно, что слова языка будут начинаться символом х, и их число будет четным.

Слова у, ух, ххху словами языка не являются.

7.6. Связь абстрактных автоматов с языками и грамматиками

Доказано, что машина Тьюринга распознает все языки класса 0. При этом состояния машины Тьюринга соответствует нетерминальным символам, а символы на входной ленте — терминальным. Правила порождения цепочек описываются системой команд.

Языки класса 1 распознает линейно-ограниченный автомат. Это машина Тьюринга с ограниченной лентой, то есть с конечной памятью.

Автомат с магазинной памятью имеет две бесконечные вправо ленты: входную и магазин (стек). На входную ленту заносится входная последовательность. При движении магазина влево на него записываются вспомогательные символы, при движении вправо — они стираются. Чтобы считать символ, требуется его стереть.

Автомат с магазинной памятью распознает языки класса 2. Современные алгоритмические языки описываются с помощью контекстно-свободных грамматик.

Свойства автоматных языков определяются теоремой Клини.

Теорема. Конечный автомат распознает языки класса 3.

Автоматные языки называют **регулярными**. В большинстве алгоритмических языков выражения задаются как регулярные.

Теория формальных грамматик используется при построении компиляторов. Компилятор проводит разбор исходной программы и проверяет, являются ли цепочки символов словами языка.

7.7. Автоматные языки

Установим связь между грамматикой автоматного языка и соответствующим ему автоматом. Терминальными символами языка являются символы входного алфавита языка Z, то есть V = Z.

Примем за нетерминальные символы языка имена состояний автомата.

В этом случае аксиомой языка необходимо назвать те нетерминальные символы, которые сопоставлены заключительным состояниям. Но заключительных состояний может быть несколько, а аксиома в грамматике единственна.

Чтобы преодолеть это несогласование, в терминальный словарь вводят пустой символ γ. Все заключительные состояния в графе переходов связывают с каким-либо заключительным состоянием дугами, помеченными входным сигналом γ. При этом предполагают, что эти переходы происходят автоматически, без подачи сигнала на вход автомата. Тогда это единственное состояние и определяется как соответствующее аксиоме (или цели) языка.

Пример 11. Грамматика языка представлена автоматом на рис. 7.2.




Рис. 7.2 Автоматное отображение грамматики языка

Состояния 6 и 4 заданы как заключительные (отмечены символом *), состояние 0 — начальное. В состояние 3 автомат приходит тогда, когда слово не является словом языка.

Как видно из графа, слова abb, abab, abaaa...ab, accb, acccb, bc, bccc будут словами языка, а слова, начинающиеся с символов cc, bb, ba, aa, bcb, словами языка не являются.

Правила грамматики этого языка можно определить следующим образом. Вначале для каждого заключительного состояния сопоставим каждой заходящей в него дуге пару: <имя переменной> <исходящее состояние>.

Так в состояние 6 из состояния 5 приходит дуга, отмеченная переменой b. Этому будет соответствовать правило:

```
p_1: 6 ::= b5.
Трём заходящим в вершину 4 дугам будут соответствовать правила: p_2: 4 ::= c1; p_4: 4 ::= c2; p_3: 4 ::= c5.
```

Затем для каждого состояния, кроме начального и тупикового, запишем подобные правила для каждой заходящей в них дуги. Например, для состояния 5 это будут правила:

```
p5: 5 ::= b1;
p6: 5 ::= a5;
p7: 5 ::= c4.
```

При этом, если дуга исходит из начальной вершины, имя её не указывается, т. е. для вершин 1, 2, 3 правила приобретают следующий вид:

```
P8: 1::= a;
P9: 2 ::= b;
P10: 3 ::= c.
```

Таким образом, приходим к следующему утверждению.

Теорема. В автоматных грамматиках правила всегда имеют вид

A := cB или A := c, где строчными символами обозначены терминальные, а прописными — нетерминальные символы.

Пример 12. Построим автомат, проверяющий правильность расстановки скобок в формулах. Правило имеет вид: при построении формулы в любой момент времени число закрывающих скобок должно быть не больше числа открывающих. В конце формулы их число должно быть одинаковым. Глубина вложения скобок от единицы до четырёх. Граф переходов автомата изображен на рис. 7.3.

Обозначим через **а** любой символ в формуле, кроме скобок. Начальная вершины обозначена как вершина 1, конечная вершина имеет имя **к**. Символом **о** обозначена вершина для неправильно построенной формулы (она имеет лишнюю закрывающую скобку). Дуга (5,0) отмечает, что глубина вложения скобок больше допустимых четырёх. Допускается, что содержимое скобок может быть пустым. Случай, когда в формуле совсем нет скобок, не рассматривается. Символьное содержание текста не контролируется.

Этому автомату соответствует следующая грамматика.

Терминальный словарь содержит символы для построения формул, в том числе знаки операций и скобки.

Нетерминальный словарь имеет вид:

 $N={<\phi opmyna>, < henon \phi op 1>, < henon \phi op 2>, < henon \phi op 3>,$ <непол фор 4>, <символ>}.

В качестве нетерминальных символов определены:

<символ> – любой символ терминального словаря,

<непол фор i > (i=1, 2, 3, 4) определяет уровень вложенности.




Рис. 7.3 Граф переходов автомата

Формула просматривается, начиная с первого символа. При открывании очередной скобки уровень увеличивается на единицу, при закрывании уменьшается на единицу. Уровень вложенности по условию задачи не может быть более четырёх.

Целью языка или аксиомой является символ <формула>.

Правила вывода имеют вид:

 p_1 : <формула> ::= <непол фор 1>);

 p_2 : <непол фор 1> ::= (| <непол фор 1> <символ> | <непол фор 2>);

 p_3 : <непол фор 2> ::= <непол фор 1> (| <непол фор2> <символ> <непол фор 3>);

р₄: <непол_фор_3> ::= <непол_фор_2> (| <непол._фор3> <символ> | <непол фор 4>);

 p_5 : <henoл_фор_4> ::= <henoл._фор3> (| <henoл_фор_4> <cumboл> ; p_6 : <cumboл> ::= $a \mid b \mid c \mid d \mid \dots \mid z \mid 1 \mid 2 \mid \dots \mid 0 \mid + \mid - \mid (\mid) \mid \dots$

В данном примере формулой может быть пустое слово или композиция символов, в которой число открывающих и закрывающих скобок совпадает. При этом внутри формулы число отрывающих скобок нигде не должно быть больше числа закрывающих.

На каждом уровне от первого до четвёртого приход следующей открывающей скобки увеличивает на единицу глубину вложенности последующего текста (правила $p_2 - p_5$). Закрывающая скобка этот уровень уменьшает (правила $p_1 - p_4$).

Для формальной грамматики неправильное слово не построится, если сопоставлять грамматике распознающий автомат. Для этого приходится вводить вершину <ошибка>, в которую направлены все стрелки, соответствующие неверным словам. Точно так же в формальную распознающую грамматику может быть введен нетерминал <ошибка> с соответствующими правилами. Для нашего примера это будет правило:

К состоянию ошибки приходим, если уровень вложенности превысил заданный или число закрывающих скобок стало больше числа открывающих. При этом последующий текст ошибку исправить не может.

Предполагается, что автомат заканчивает работу, если все входное слово просмотрено и автомат перешел или в заключительное состояние, или в состояние «ошибка». При проверке новой формулы автомат начинает работу из состояния 1.

Приложение к главе 7

Приведены примеры формального описания в языках программирования.

1. Все арифметические операции, используемые в различных языках программирования (Паскаль, С)

```
V_T = \{0 - 9, +, *, /, -, . \}
V_H = \{ < \text{выражение} >, < \text{число} >, < \text{цифра} >, < \text{мантисса} >, < \text{знак} >, < \text{оператор} >, < \text{слово} > \}
S = < \text{выражение} >
P:
< \text{выражение} > ::= < \text{слово} > < \text{оператор} > < \text{слово} >.
< \text{слово} > ::= < \text{знак} >. < \text{число} > | < \text{число} >
< \text{слово} > ::= < \text{знак} >. < \text{цифра} > < \text{цифра} >
< \text{число} > ::= < \text{цифра} > < \text{число} | > | < \text{цифра} >
< \text{число} > ::= < \text{цифра} >. < \text{мантисса} >.
< \text{мантисса} > ::= < \text{цифра} > < \text{мантисса} > | < \text{цифра} >
< \text{знак} > ::= + - |
< \text{оператор} > ::= + | - | * | /
< \text{цифра} > ::= 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
```

2. Описание массива в языке С

```
VT = {0 - 9, A - Z, a - z, [,]}
VH = {<выражение>, <число>, <цифра>, <имя>, <индекс>, <буква>, <слово>
S = <выражение>
P:
<выражение> ::= <имя> <индекс>
<имя> ::= <буква>|<буква><слово>
<слово> :: = <цифра>|<буква>|<цифра> |<слово>|<буква> <слово>
<индекс> ::= [<число>]
<число> ::= <цифра> |<число><цифра> |<буква> ::= A|...|Z| a|...|z
<цифра> ::= 0|1|...|9
```

3. Описание шикла For в языке С

```
V_T = \{for, (, ), 0.9, A.Z, a.z, -, +, =, *, /\}
V_H = \{ < y \in B  \}  (число),
<цифра>, <цикл >, <буква>, <init>, <cond>, <loop>, <слово>, <слово1>,
<слово2>, <знак>, <оператор>}
S = \langle \mu K J \rangle
P:
<цикл > ::= For (<init>; <cond>; <loop>)
<init> ::= <имя> = <число>
<init> ::= <имя> = <число> <init>
<cond> ::= <условное выражение>
<cond> ::= <условное выражение> <cond>
<loop> ::= <арифметическое выражение>
< loop> ::= < aрифметическое выражение> < loop>
<имя> ::= <буква>
<имя> ::= <буква> <слово>
<cлово> ::= <цифра>|<буква>|<цифра> <слово>|<буква><слово>
<число> ::= <слово1>
<число> ::= <знак> <слово 1>
<cлово1> ::= <цифра>|<цифра> <слово1>
<_{3HaK}> := +|-
<условное выражение> ::= <имя>| <число>|<число> <оператор>
<число>| <число><оператор><имя>|
<имя><оператор><число>
<имя><оператор><имя>
<aрифметическое выражение> ::= <слово2> <оператор> <слово2>
<слово2> ::= <число>| <цифра> |<знак> <цифра>|
```

<оператор> ::= +|-|*|/|>|<|=>|=<|<|<цифра> ::= 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9<math><6уква> ::= A|...|Z| a|...|я

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Аляев, Ю. А. Дискретная математика и математическая логика: учебник./Ю. А. Аляев, С. Ф. Тюрин М.: Финансы и статистика, 2006. 368 с.
- 2. Баранов, С. И. Синтез микропрограммных автоматов./С. И. Баранов Л.: Энергия, 1974. 216 с.
- 3. Брукшир, Д. Г. Введение в компьютерные науки. Общий обзор./ Д. Г. Брукшир М.: Издательский дом «Вильямс», 2001. 688 с.
- 4. Зюзьков, В. М., Шелупанов А. А. Математическая логика и теория алгоритмов: Учебное пособие для вузов./ В. М. Зюзьков, А. А. Шелупанов М.: Горячая линия-Телеком, 2007. 176 с.
- 5. Информатика: Энциклопедический словарь для начинающих/сост. Д. А. Поспелов. М.: Педагогика Пресс, 1994. 352 с.
- 6. Карпов, Ю. Г. Теория автоматов./ Ю. Г. Карпов СПб.: Питер, 2002.-224 с.
- 7. Кормен, Т. Алгоритмы: построение и анализ./ Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест М.: МЦНМО, 2000. 960 с.
- 8. Кузнецов, О. П. Дискретная математика для инженера./ О. П. Кузнецов М.: Лань, 2004. 400 с.
- 9. Москинова, Γ . И. Дискретная математика. Математика для менеджера в примерах и упражнениях./ Γ . И. Москинова М.: Логос, 2002. 240 с.
- 10. Некрасов, В. П. Основы дискретной математики: Учебное пособие./ В. П. Некрасов Екатеринбург: УГГГА, 2003. 188 с.
- 11. Поспелов, Д. А. Логические методы анализа и синтеза схем./ Д. А. Поспелов М.: Энергия, 1974. 368 с.
- 12. Сигорский, В. П. Математический аппарат инженера./ В. П. Сигорский Киев: Техніка, 1977. 768 с.

Учебное издание

Валерий Петрович Битюцкий Владимир Петрович Некрасов

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ И ТЕОРИИ АЛГОРИТМОВ

Учебное пособие
по дисциплине
«Математическая логика и теория алгоритмов»
для студентов специальности
09.03.01 – «Автоматизированные системы
обработки информации и управления» (АСУ)
направления 230100 – «Информатика
и вычислительная техника»

Редактор Л. В. Устьянцева

Подписано в печать 12.12.2008 г. Бумага писчая. Формат бумаги 60×84 1/16. Печать на ризографе. Гарнитура Times New Roman. Печ. л. 10.6. Уч. – изд. л. Тираж 100 экз. Заказ №

Издательство УГГУ 620144, г. Екатеринбург, Куйбышева, 30. Уральский государственный горный университет

Отпечатано с оригинал-макета в лаборатории множительной техники УГГУ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ Б1.В.03 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ

Программа подготовки магистров **09.04.01 Информатика и вычислительная техника**

Направленность (профиль) Технология разработки программных систем

квалификация выпускника: магистр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная,

год набора: 2018

Авторы: Др	оздова И.В., доцент, к.э.н.			
Одобрена на за	седании кафедры	Рассмотрена методической комиссией		
		Инженерно-экономического		
Экономики и менеджмента		(название факультета)		
Зав. кафедрой	(название кафедры)	Председатель (подпись) Мочалова Л.А.		
Мочалова Л.А.		(Фамилия И.О.)		
(Фамилия И.О.)		Протокол № 1 от 19.04.2019		
Протокол № 8 от 17.04.2019		(Дama)		
(Дата)		Vy		

Екатеринбург 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ	.8
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ	.9
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.	.13
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	15

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении — это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
 - создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;
 - объем задания должен соответствовать уровню студента;
 - задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны — это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

- 1. аудиторная самостоятельная работа практические занятия;
- 2. внеаудиторная самостоятельная работа подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению кейсзадач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «Управление проектами и программами» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданной программой подготовки магистров.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Управление проектами и программами» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим и лабораторным занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля));
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
 - подготовка к экзамену.

В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Введение в управление проектами

Охарактеризуйте концепцию управления проектами.

Назовите этапы развития методов управления проектами.

Какова взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями?

Какова взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом?

Каковы задачи и этапы перехода к проектному управлению?

Приведите известную Вам классификацию типов проектов.

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами

Перечислите стандарты, применяемые к отдельным объектам управления проектами (проект, программа, портфель проектов).

Перечислите стандарты, определяющие требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами).

Перечислите стандарты, применяемые к системе управления проектами организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента.

Как осуществляется международная сертификация по управлению проектами.

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы

Охарактеризуйте предынвестиционную фазу жизненного цикла проекта.

Охарактеризуйте инвестиционную и эксплуатационную фазы жизненного цикла проекта:

Охарактеризуйте эксплуатационную фазу жизненного цикла проекта.

Тема 4. Процессы и методы управления проектами

Что включает планирование проекта?

Опишите методы управлениями проекта.

Как осуществляется контроль и регулирование проекта?

Что подразумевает управление стоимостью проекта?

Опишите управление работами по проекту.

Что включает управление ресурсами проекта?

Как осуществляется управление командой проекта?

Тема 5. Специальные вопросы управления проектами

Опишите организационные структуры управления проектами.

Что подразумевает организация офиса проекта?

Как осуществляется оценка эффективности инвестиционных проектов?

Для чего и как нужно управлять рисками при реализации проекта?

Каковы особенности управления проектами при освоении минеральносырьевой базы?

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления

Как осуществляется управление коммуникациями проекта?

Охарактеризуйте элементы информационной системы управления проектами.

Каковы требования к информационному обеспечению на разных уровнях управления?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в управление проектами

Управление проектами

Проект

Управление инвестициями

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами

Проект

Программа

Портфель проектов

Менеджер проекта

Организационная система проектного менеджмента

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы

Жизненный цикл проекта

Предынвестиционная фаза

Инвестиционная фраза

Эксплуатационная фаза

Проектная документация

Тема 4. Процессы и методы управления проектами

Планирование проекта

Цель проекта

Задача проекта

Диаграмма Ганта

Сетевой график

Управление стоимостью проекта

Бюджетирование проекта

Управление ресурсами проекта

Команда проекта

Тема 5. Специальные вопросы управления проектами

Организационная структура управления проектами

Офиса проекта

Маркетинг проекта

Проектное финансирование

Управление рисками

Конъюнктура рынков минерального сырья

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления

Управление коммуникациями проекта

Информационная система управления проектами

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики – это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а

сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути — вот главное правило. Другое правило — соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;
- изучающее предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять

изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;

- аналитико-критическое и творческое чтение — два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе — поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее — именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте

могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

- 1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.
- 2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.
- 3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под *практико-ориентированными заданиями* понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий — приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
 - обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

- 1. по структуре эти задания нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
- 2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
- 3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;
- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;
- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;
- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *экзамену* по дисциплине «Управление проектами и программами» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Управление проектами и программами».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

- 2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;
- 3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций – это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Б1.В.02 КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ

Направление подготовки Информатика и вычислительная техника

Профиль *Технология разработки программных систем*

квалификация выпускника: магистр

формы обучения: очная, заочная

год набора: 2019

Автор: Карякина М. В., канд. филол. наук

Одобрена на заседании кафедры	Рассмотрена методической комиссией
Иностранных языков	Инженерно-экономического
и деловой коммуникация	(название факультета)
Зав. кафедрой (подпась) Юсупова Л. Г.	Председатель (подпись) Мочалова Л.А.
TOCYHOBA 71. 1 .	(Фамилия И.О.)
Протокол № 8 от 17.04.2019	Протокол № 1 от 19.04.2019
	(Дата)

Екатеринбург 2019 Методические указания по практическим занятиям содержат краткие теоретические сведения по изучаемым в курсе «Коммуникации в деловой и академической сферах» темам и комплекс упражнений, формирующих необходимые навыки. Указания предназначены для использования на практических занятиях.

ТЕМА 1. КОММУНИКАЦИЯ. ПРИНЦИПЫ ЭФФЕКТИВНОГО РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Слово «коммуникация» происходит от лат. *communico* – делаю общим, связываю, общаюсь. От слова «коммуникация» образованы слова «коммуникабельность» (способность к общению, общительность), «коммуникабельный» (общительный), а также «коммуникативный» (относящийся к коммуникации).

Определений термина «коммуникация» очень много. «Американский ученыйпсихиатр Юрген Рюш выделил 40 различных подходов к коммуникации в разных сферах, включая архитектуру, антропологию, психологию, политику и многие другие».

Задание 1. Сравните определения термина «коммуникация».

Определение 1: **КОММУНИКАЦИЯ**, -и, ж. **1.** Путь сообщения, линия связи (спец.). Воздушные, водные коммуникации. Подземные коммуникации. **2.** Сообщение, общение (книжн.). Речь как средство коммуникации. Средства массовой коммуникации (печать, радио, кино, телевидение). || прил. **коммуникационный**, -ая, -ое .(к 1 знач.) и **коммуникативный**, -ая, -ое (ко 2 знач.). Коммуникационные линии. Коммуникативные функции. (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд. М., 2003. 944 с. с. 287).

Определение 2: **КОММУНИКАЦИЯ** *англ*. communication. Сообщение или передача при помощи языка некоторого мысленного содержания. (Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 4-е. М., 2007. 576с. С. 200-201).

Социальная коммуникация осуществляется между людьми при помощи речи, поэтому называется также речевой коммуникацией или общением. Некоторые исследователи различают термины «речевая коммуникация» и «общение» на том основании, что общение — это процесс приращения, выработки новой информации, повышающий степень общности его участников, т.е. рождение новых идей, а не только обмен информацией и её сохранение. Но мы будем использовать данные термины как синонимы. Речевая коммуникация — это «речемыслительная деятельность, осуществляемая в целях взаимодействия».

Речевая деятельность является одним из видов деятельности человека. Она всегда *целенаправленна* (хотя цель может и не осознаваться) и *состоит из нескольких последовательных фаз*: ориентировка, планирование, реализация и контроль. «В соответствии с этими фазами осуществляется каждое отдельное речевое действие. В реализации речевого действия выделяются следующие э*тапы*:

- 1) *подготовка высказывания*: осознание мотивов, потребностей, целей, вероятностное прогнозирование результатов высказывания на основе прошлого опыта и учета обстановки;
- 2) *структурирование высказывания*: выбор слов, расположение их в нужной последовательности и грамматическое оформление все это происходит во внутреннем плане;
- 3) переход к внешней речи: звуковое или графическое оформление высказывания».

Речевое взаимодействие (коммуникативный акт) — это процесс, включающий в себя речевое событие и его восприятие (декодирование, т.е. понимание, и оценку) и реагирование на него, т. е. совокупность речевых актов, представляющая собой обмен информацией при помощи речи между коммуникантами (адресантом и адресатом).

СХЕМА РЕЧЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В определённой *речевой ситуации* (в определённом месте и в определённое время, в определённой обстановке) *адресант*, имея определённую *цель*, используя определённый *код* (язык), порождает *высказывание* по поводу *референта* (предмета речи). Адресат, обладая знанием кода, дешифрует высказывание о референте и реагирует на него.

Задание 2. Представьте следующую речевую ситуацию: вам необходимо объяснить суть технологического процесса флотации адресату, ничего о нем не знающем (предположим, родитель ребенку или профессор студентам). Прочитайте научное описание этого процесса и напишите свое, адаптированное к условиям описанной ситуации (на выбор).

«Флотация (фр. flottation, от flotter — плавать) — один из методов обогащения полезных ископаемых, который основан на различии способностей минералов удерживаться на межфазовой поверхности, обусловленный различием в удельных поверхностных энергиях. Гидрофобные (плохо смачиваемые водой) частицы минералов избирательно закрепляются на границе раздела фаз, обычно газа и воды, и отделяются от гидрофильных (хорошо смачиваемых водой) частиц. При флотации пузырьки газа или капли масла прилипают к плохо смачиваемым водой частицам и поднимают их к поверхности.


Флотация применяется также для очистки воды от органических веществ и твёрдых взвесей, разделения смесей, ускорения отстаивания в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой и др. отраслях промышленности».

Высказывание в письменной форме передается графически, в устной – в виде звучащей речи. При передачи содержания высказывания используются как языковые средства, которые называют вербальными, так и невербальные средства. Выбор вербальных средств определяется особенностями речевой ситуации (местом, временем, условиями общения, особенностями коммуникантов, типом взаимодействия). В случае деловой и академической коммуникации применяются средства литературного языка, в частности официальноделового и научного стилей. В такой ситуации следует избегать использования средств таких разновидностей языка, как жаргоны, диалекты и просторечие.

Невербальные средства, передающие информацию совместно с вербальными изучаются napanuнгвистикой (от греч. $par\acute{a}$ — «около»). К невербальным средствам общения относятся:

- *просодические* (от греч. *prosodia* ударение, припев) ритмико-интонационные особенности речи: высота и громкость голосового тона, тембр голоса, сила ударения.
- *проксемические* (англ. *proxemics*) средства пространственной организации общения. Это дистанция, поза.
- кинестические (от греч. kinetis движение) средства зрительно воспринимаемые движения другого человека, выполняющие выразительно-регулятивную функцию в общении. Это мимика, взгляд, поза, жест, походка, направление движения (по Данцеву, Нефёдову).
- экстралингвистические (от лат. extra вне, сверх и lingua язык) включённые в речь психофизиологические проявления паузы, вздохи, кашель, смех и проч.
- *такестические* (от лат. *taktus* прикосновение, ощущение) средства передачи информации при помощи физического контакта рукопожатия, похлопывания, поцелуя.

Задание 2. Определите, какую информацию передает мимика на фото 1-9.



Для речевого взаимодействия от участников коммуникативного акта требуется понимание собственной социальной роли и роли партнера, определяемые их социальным положением (возрастным, половым, должностным и т. д.). Это необходимо для ориентировки в ситуации и выбора соответствующей манеры речевого поведения. Кроме того, в ходе общения могут быть выделены ситуативные роли говорящих, существенно влияющие на характер общения.

Коммуникативное намерение (интенция) – желание вступить в общение с другим лицом. Речевое взаимодействие имеет коммуникативную цель (результат, на который направлен коммуникативный акт). Она достигается благодаря коммуникативной стратегии (совокупности запланированных говорящим и реализуемых в ходе коммуникативного акта теоретических ходов). Коммуникативной компетенцией называют рабочий набор коммуникативных стратегий, присущих кому-либо.

Достижение коммуникативной цели становится возможным благодаря решению ряда коммуникативных задач (осуществлению тактических ходов), которые реализуют коммуникативную тактику (совокупность практических ходов в реальном процессе речевого взаимодействия).

Общению могут препятствовать *коммуникативные барьеры*: фонетический (быстроговорение, невнятность, неразборчивость речи, неправильные ударения и акценты), семантический (непонимание значения слов), стилистический, логический (несоответствие парадигме мышления партнера по общению).

Основной принцип организации эффективного речевого взаимодействия, предполагающий готовность партнёров к сотрудничеству, - принцип кооперации – был сформулирован Γ . Π . Γ райсом:

«Твой коммуникативный вклад на каждом шаге диалога должен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога».

Принцип кооперации включает постулаты четырёх категорий:

- *максима количества* («Твоё высказывание должно содержать не меньше информации, чем требуется»; «Твое высказывание должно содержать не больше информации, чем требуется»);
- *максима качества* («Старайся, чтобы высказывание было истинным»; «Не говори того, что считаешь ложным»; «Не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований»);
- максима отношения (постулат релевантности «Не отклоняйся от темы разговора»);

- *максима способа* («Выражайся ясно»; «Избегай непонятных выражений»; «Избегай неоднозначных выражений»; «Избегай ненужного многословия»).

Коммуникативный кодекс, регулирующий речевое поведение коммуникантов в процессе речевого взаимодействия, включает шесть правил, выделенных Дж.Н.Личем:

- *правило такта*: не следует затрагивать тем, потенциально опасных для собеседника (частная жизнь, индивидуальные предпочтения и т. д.);
- *правило великодушия*: не следует связывать партнера обязательствами, обещаниями, клятвой и т. д., т. е. как-то обременять его;
- *правило одобрения*, позитивности в оценке других: не осуждайте других (Не судите, да не судимы будете);
- правило скромности: не будьте высокомерны в разговоре с собеседником;
- *правило согласия*: старайтесь избегать конфликтных ситуаций во имя решения коммуникативных целей;
- *правило симпатии*: демонстрируйте доброжелательность по отношению к партнеру (безучастный контакт является неэффективным).

Важнейшие критерии в составе коммуникативного кодекса – *критерий истинности* (верности действительности) и *критерий искренности* (верности себе).

Речевое взаимодействие становится эффективным в условиях позитивного психологического климата, помогающего установить контакт и взаимопонимание в процессе общения. Его созданию способствуют следующие принципы:

- *принцип равной безопасности* (непричинение морального вреда: запрет на оскорбительные выпады, унижение чувства собственного достоинства партнёра)
- *принцип децентрической направленности* (непричинение ущерба делу: силы участников коммуникации должны быть направлены на поиск оптимального решения проблемы; в отличие от эгоцентрической характеризуется умением анализировать ситуацию с точки зрения другого человека, исходить из интересов дела)
- *принцип адекватности* того, что воспринято, тому, что сказано (непричинение ущерба сказанному путём намеренного искажения смысла).

Умение внимательно слушать и понимать другого человека является необходимым условием эффективной речевой коммуникации. «Исследования показывают, что умением выслушать собеседника сосредоточенно и выдержанно, вникнуть в сущность того, что говорится, обладают не более 10 % людей, а руководители слушают с 25-прцентной эффективностью» (Введенская).

Слушание — это процесс восприятия, декодирования и понимания речи говорящего. Виды слушания:

- *рефлексивное* (активное вмешательство в речь собеседника с целью оказать ему помощь в выражении мыслей и чувств, в обеспечении правильного и точного понимания собеседниками друг друга);

нерефлексивное (умение слушать, не вмешиваясь в речь собеседника).

Принципы хорошего слушания:

- «Старайтесь сконцентрироваться на человеке, который говорит с вами; обращайте внимание не только на его слова, но и на звук голоса, мимику, жесты, позу и т. д. Это позволит получить дополнительные сведения о внутреннем состоянии собеседника, его отношении к предмету обсуждения, о реакции на слова партнёра и т. д.
- Покажите говорящему, что вы его понимаете, используя приёмы рефлексивного слушания (уточнения, переформулирования, обращения к чувствам, резюмирования).
- Не давайте оценок, не давайте советов».

Этикетные нормы речевого поведения связаны с понятиями этики и этикета. Этика (от греч. — нрав, обычай) — философское учение о морали и нравственности, а также система моральных и нравственных норм определённой социокультурной общности. Этикет — это

правила должного поведения людей в обществе, основанные на нормах морали и национально-культурных традициях. Возникновение понятия «этикет» (от франц. etiquette — этикетка) связано с именем французского короля Людовика XIV (1638-1715), при дворе которого гостям раздавались специальные карточки (этикетки) с изложенными на них правилами поведения. В этикете конкретизируются положения этики. Этикет основан на нравственных понятиях и категориях - вежливость и доброжелательность, тактичность и корректность, порядочность и правдивость, благородство и доброта. «Одна из важнейших функций этикета — снятие агрессии. Она реализуется в правильном выборе тона общения, прежде всего в отсутствии категоричных оценок» (Колтунова).

Деловому человеку необходимо соблюдать несколько видов этикетных правил – общегражданского и делового этикета. При ведении бизнеса на международном уровне нужно знать и выполнять правила дипломатического этикета.

Владение этикетом обладает целым рядом преимуществ:

- оно *облегчает общение* между деловыми партнёрами, так как гарантирует уважительное отношение друг к другу;
- способствует приобретению положительной репутации, порождает доверие, говорит о готовности к продуктивному диалогу;
- снимает чувство скованности, придаёт уверенности.
- *способствует развитию чувства такта* (умения говорить и действовать с учетом индивидуальных психологических особенностей и настроений других людей);
- позволяет *сохранять собственное достоинство* и *проявлять уважение* к окружающим даже в сложных и конфликтных ситуациях.

Речевой этикет представляет собой установленные в обществе правила речевого поведения, основанные на нормах морали и национально-культурных традициях. К соблюдению речевых этикетных норм относится проявление таких качеств, как вежливость, внимательность, тактичность, выдержанность, выражаемых в конкретных речевых действиях.

Нормы речевого этикета можно разделить по цели использования на нормы обращения, нормы приветствия, нормы прощания, нормы выражения благодарности, сочувствия, соболезнования, нормы приглашения, поздравления, нормы высказывания замечаний, предупреждений (критики), предложение, советов, просьб, согласия, разрешения, отказа, комплимента.

Задание 3. Приведите свой вариант приведенных предложений, сохраняя их основной смысл и соблюдая речевой этикет делового общения: «Вы совершенно неправы!»; «Вы что так долго ковыряетесь!»; «Ты просто не знаешь или не понимаешь этого!»; «Ты не способен самостоятельно решить ни одну проблему!»; «Опять ты опоздал!»; «Привет! Выглядишь сногсшибательно! Этот серый костюм очень подходит к твоему характеру».

Задание 4. Придумайте деловой комплимент и ответ на него. Например, комплимент: «Какую интересную идею Вы высказали во время обсуждения проекта!» - ответ: «Спасибо, мне кажется, что это решение будет оптимальным. Если Вам нравится идея, давайте вместе поработаем над ее реализацией».

В ходе коммуникации могут возникать конфликтные ситуации. Понимание структуры и сути конфликта помогает выбрать оптимальную речевую стратегию.

Задание 5. Прочитайте описание конфликта. Определите его предмет, основных участников, их позиции, цели, мотивы, причины возникновения и возможные сценарии развития событий. Предложите эффективную стратегию предотвращения конфликта и/или выхода из него.

«После освобождения кабинета возникло противоречие между двумя сотрудниками, поскольку каждый считал себя наиболее достойным занять этот представительный офис. Каждый из них был неудовлетворен и не мог работать как прежде, потому что все их мысли были сосредоточены на кабинете. Через некоторое время отношения накалились до предела. Эскалация конфликта привела к вмешательству влиятельной третьей силы — начальника...».

Публичная речь — это выступление оратора перед аудиторией (публикой, собранием людей). Такие формы публичного выступления, как презентационная речь, доклад (научный или на совещании), высказывание вопроса, устная характеристика, отзыв, являются очень актуальными в сфере деловой и академической коммуникации. Умение выступать публично формируется комплексно. Есть три основных способа овладения этим искусством: 1) изучение риторики; 2) анализ образцов; 3) тренировка.

Задание 6. Приведите пример образцового для вас ритора. Опишите его.

Известный судебный деятель XIX века А.Ф.Кони утверждал: «Чтобы меньше волноваться перед выступлениями, надо быть более уверенными в себе, а это может быть только при лучшей подготовке к лекции. Чем лучше владеешь предметом, тем меньше волнуешься. Размер волнения обратно пропорционален затраченному на подготовку труду или, вернее, результату подготовки. Не видимый ни для кого предварительный труд – основа уверенности лектора». Подготовка выступления имеет следующие этапы:

- 1. Определение цели выступления и особенностей аудитории.
- 2. Выбор темы и формулирование рабочего названия.
- 3. Поиск и подбор материала, его анализ и организация.
- 4. Составление рабочего плана выступления.
- 5. Написание основной части текста выступления с одновременным уточнением рабочего плана.
- 6. Написание вступления и заключения.
- 7. Редактирование текста выступления.
- 8. Запоминание основного плана выступления.
- 9. Тренировка произнесения речи.

Чтобы публичная речь была эффективной, необходимо установить контакт с аудиторией и поддерживать его в течение всего выступления. Для этого очень важно установить зрительный и голосовой контакт со слушателями: вначале выступления охватить взглядом всю аудиторию и найти в аудитории доброжелательные, заинтересованные лица (лучше в разных её частях — секторах) и обращаться к ним. Важно смотреть в глаза одному из таких «опорных» слушателей столько, сколько необходимо, чтобы в ответном взгляде ощутить контакт. «Читайте его реакцию по глазам, следите за тем, чтобы не смотреть только в одну сторону аудитории (вправо или влево) слишком долго. Такая тактика позволит создать у каждого слушателя ощущение, что говорят именно с ним». После этого можно «переключаться» на другого слушателя в другом секторе аудитории. При этом можно перейти на другое место, ближе к «активизируемому» сектору. Ваше перемещение тоже привлечёт внимание слушателей. Не придавайте значение тому, что часть аудитории вас не слушает. Это естественно. Если 80 % слушателей заинтересовались выступлением, то это уже достижение.

Поддержанию контакта с аудиторией служит *диалогизация* выступления, т.е. имитация живого общения, для создания которой используются риторические приёмы «разговорности»:

- непосредственное обращение к аудитории, в качестве которого выступает личное местоимение «мы», мысленно объединяющее оратора с его слушателями;
- *проявление эмоциональности, экспрессивности* в речи (вводные слова, словосочетания, вставные и присоединительные конструкции, риторические вопросы и восклицания, слова с

эмоционально-экспрессивной и оценочной стилистической окраской), а также с помощью жестов, мимики и других невербальных средств;

- *применение разговорных синтаксических конструкций*: вопросно-ответное построение высказывания, неполные, короткие, преимущественно односоставные предложения, прямая речь.

Для того, чтобы вернуть внимание слушателей, если они устали, отвлекаются, необходима эмоциональная разрядка. «Оратор вспоминает какой-нибудь смешной случай из жизни, парадокс, афоризм, пословицу, «притягивая» их к развитию темы; делает «лирическое отступление», рассчитанное на обострение внимания аудитории; рассказывает весёлый анекдот, вызывает смех в зале... Всё это помогает поддержать затухавшую было коммуникативность и продолжать речь» [Голуб]. Риторическая практика многих выступающих показывает, что внимание аудитории трудно удерживать более 20 минут без переключения его на другую тему или без разрядки. К аудитории необходимо проявлять уважение, в частности в том, чтобы не задерживать её более отведённого вам времени.

Задание 7. Подготовьте небольшое выступление (примерно на 5 минут) по одной из тем на выбор. Придумайте название, составьте план, напишите текст выступления, потренируйтесь произнести подготовленную речь, выступите с этой речью на занятии.

ТЕМА 2. ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

«Деловое общение — это межличностное общение с целью организации и оптимизации того или иного вида предметной деятельности: производственной, научной, коммерческой, управленческой и т.д.»

Особенности делового общения заключаются в специфике речевой ситуации, в которой происходит такое взаимодействие, осуществляемое в административно-правовых рамках. Участники делового общения — официальные должностные лица, исполняющие свои служебные обязанности. Цель делового общения — организация плодотворного сотрудничества, построенного на взаимном уважении и доверии.

Другие особенности деловой коммуникации:

- регламентированность (подчинённость установленным правилам и ограничениям, обусловленным национальными культурными традициями, общественными нормами поведения, корпоративной культурой);
- соблюдение участниками ролевого амплуа;
- повышенная ответственность участников за его результат;
- строгость к использованию речевых средств.

Общие требования к деловой коммуникации:

- Чётко определяйте цели коммуникации.
- Учитывайте иерархическое положение Ваших собеседников и своё.
- Следите, чтобы Ваша речь была понятна собеседнику.
- Делайте своё сообщение по возможности лаконичным.
- Следуйте правилам рефлексивного слушания: демонстрируйте собеседнику сигналы понимания и готовности к совместным действиям.
- Деловое общение играет важную роль в различных видах профессиональной деятельности, определяет их успех.

Задание 8. Прочитайте текст реплики из романа Д. Гранина «Картина». Представьте, что эта беседа происходит в ситуации официального делового общения. Перепишите реплику, подбирая соответствующие данной ситуации языковые средства.

«- Мы-то его держим за опытного мэра. Хозяин такого города и нате вам, не может изыскать средств... Заварил кашу, так не жалей масла. Вот я был во Франции, там, случись у мэра

подобная приманка, он бы раздул рекламу по всей округе — щиты на дорогах, передачи по телевидению. Большой доход извлек бы. А мы не умеем... Взвалила на себя Татьяна Леонтьевна — и ладно, все норовим подешевле, на энтузиазме...».

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ РЕЧИ

Языковым средством, специально предназначенным для деловой коммуникации является *официально-деловой стиль*. Он обслуживает сферу правовой и административной деятельности. Основные черты этого стиля следующие:

- точность, однозначность изложения;
- детальность описания;
- стереотипность оформления;
- долженствующе-предписывающий характер изложения;
- объективность и нейтральный тон изложения.

Языковые особенности стиля имеются в области лексики и грамматики (морфологии и синтаксиса). Лексические особенности: широкое использование слов, устойчивых словосочетаний с официально-деловой окраской – канцеляризмов (наличие, надлежит явиться, должностное лицо, вышеизложенный, нижеподписавшийся, нострификация), профессиональных терминов, относящихся К производственной, экономической деятельности и юридической (флотация, дробление, поставка, сбыт, реализация, смета, исполнитель, сторона, ответственность), в т.ч. номенклатурная лексика (номенклатура товаров: сталь угловая СТ-ЗКП, электропривод СП-6М, номенклатура должностей: генеральный директор, менеджер по продажам, руководитель отдела, номенклатура наименований организаций: OAO «Зевс», ИП Петров А.И., $\Phi \Gamma V\Pi$ «Шишкино»). быть повторы слов, тавтология. Оправданными могут Лексико-грамматические особенности: использование аббревиатур (ACV – автоматическая система управления, ΓK – гражданский кодекс, $MB\Phi$ — Международный валютный фонд, LIPB — центральный банк России, ИО – исполняющий обязанности).

Морфологические особенности: частое употребление существительных, в т. ч. отглагольных существительных (обеспечение, предъявление, пополнение и т.п.) при этом отглагольные существительные, обозначающие лицо по признаку действия или отношения (заявитель, опекун, наниматель и т.п.), обозначающие должности и звания, чаще используются в м.р. (работник милиции Смирнова, ответчик Иванова и т.п.), отыменных предлогов (в виду того что, за счет, в силу), а также причастий (данный, вышеуказанный, назначенный), конструкций с неопределённой формой глагола (право участвовать, должен рассмотреть, вынужден поставить вопрос, считаю необходимым выразить своё несогласие), глаголов в настоящем времени (т.н. настоящем предписания), в повелительном наклонении (запретить, обязать, указать и т. п.).

Синтаксические особенности: прямой порядок слов, повторы конструкций, «нанизывание падежей» (употребление цепочки существительных в одном и том же падеже, чаще в родительном, например: распоряжение Главы администрации города), использование страдательных конструкций (лицо, совершившее умышленное преступление во исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения, несет уголовную ответственность на общих основаниях; клевета наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей...), распространенность сложных предложений (чаще сложноподчиненных), безличные и неопределенно-личные предложения (комиссией устанавливается ответственность и размеры компенсации за причинённый ущерб; прошу обратить внимание на нарушение пункта 2.1 договора №344 от 27.11.2011).

Задание 9. Прочитайте текст, найдите в нем особенности официально-делового стиля. Сделайте письменно стилистический анализ текста.

ЗАО «АСКОНТ» Лиговский пр., д. 5, г. Санкт-Петербург, 190050 тел./факс (812) 310-56-28 ОКПО 25968456 ОГРН 1127600380785 ИНН/КПП 7807032140/781001002 Директору ЗАО «Кристалл» Г.И. Григорьеву

на № 125-12/10 от 12.04.2005

О задержке поставки мебели

Уважаемый Геннадий Иванович!

Сообщаем Вам, что обязательства по контракту от 02.05.2004 № 251 о поставке трех комплектов офисной мебели, к сожалению, не выполняются. Напоминаем, что согласованный нами срок отгрузки истек две недели назад.

Дальнейшая задержка поставки может привести к прекращению совместной деятельности.

Рассчитываем на принятие Вами срочных мер. Просим о результатах сообщить немедленно.

Директор (подпись) Л.В. Корин

Б.Д. Ельцов 310-56-30

ПИСЬМЕННАЯ ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Деловая письменная коммуникация основывается на документообороте. Документ (от лат. documentum — свидетельство, доказательство) — это официальная деловая бумага (письменный текст), управляющая действиями людей, имеющая юридическую силу. Цель (типовая задача) документа (информирование адресата, привлечение внимания к проблеме, побуждение к действию или решению, придание юридического статуса событию, инициирование и поддержание деловых отношений, решение конфликтных ситуаций) определяет тематический и функциональный тип деловой бумаги и выбор языковых моделей.

Различают следующие виды документов:

- *личные, или частные деловые бумаги,* (заявление, доверенность, расписка, объяснительная записка) и *служебные*;
- служебные документы по сфере применения могут быть *внутренние* (должностная инструкция, устав, правила внутреннего распорядка, служебная записка, приказ) и *внешние* (деловые письма, контракты);
- служебные документы по функции могут быть *информационно-справочные* (справка, акт, протокол, отчёт), *организационные* (штатное расписание, положение, устав), *распорядительные* (приказ, распоряжение, решение, постановление).

Стандартизация официальных бумаг заключается в установлении в государственном масштабе оптимальных правил и требований по разработке и оформлению документов. Эти правила принимаются в установленном порядке для всеобщего и многократного применения в делопроизводстве. Результаты разработки при этом оформляются в виде государственных (ГОСТ), отраслевых (ОСТ) стандартов, а также стандартов предприятий и учреждений (СТП). Документы составляются и оформляются на основе правил, изложенных в Единой государственной системе делопроизводства (ЕГСД). Как правило, документы оформляются на бланке (листе бумаги с напечатанными постоянными реквизитами) в соответствии с требованиями принятого стандарта. Сейчас действует вступивший в силу с 1 июля 2018 года

ГОСТ Р7.0.97-2016 (вместо 6.30-2003) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация», где определяются «состав реквизитов, правила их оформления, в том числе с применением информационных технологий; виды бланков, состав реквизитов бланков, схемы расположения реквизитов на документе; образцы бланков; правила создания документов».

Основной текст документа обычно состоит из двух частей: 1) изложение причин, оснований и целей составления документа; 2) выводы, просьбы, предложения, рекомендации, распоряжения. К тексту документа предъявляются следующие требования:

- В тексте документа информация должна излагаться точно (однозначно), полно (в необходимом объеме), лаконично (кратко, сжато).
- Тон изложения должен быть нейтральным, так как документация составляется и читается официальными лицами, выступающими как представители той или иной организации. Экспрессивные языковые средства (выражающие эмоции) в тексте документа не уместны.
- В документах необходимо использовать языковые клише, свойственные официальноделовому стилю, соблюдая таким образом языковой стандарт («стремление к выражению мысли единообразным способом»).

Унификация – это приведение чего-либо к единой системе, форме, единообразию. «Особенность унификации служебных документов состоит в формировании системы стандартных языковых моделей, отражающих типовые ситуации делового общения», также относящихся к языковому стандарту официально-делового стиля.

Задание 10. Прочитайте языковые формулы, свойственные различным документам, определите в каких документах они используются. Составьте по образцу таблицу «Языковые формулы документов», заполнив ее примерами формул.

```
Языковые формулы:
```

```
«Убедительно прошу Вас рассмотреть...»
«Довожу до Вашего сведения...»
«Высылаем запрошенные Вами...»
«Информируем Вас о том, что...»
«Прошу предоставить мне...»
«Я, нижеподписавшийся, доверяю...»
«Будем весьма признательны за участие в...»
«Повторно ставим Вас в известность (уведомляем), что...»
«Обязываю всех начальников отделов предприятия...»
«Дана ... в том, что... действительно работает...»
«Организация в лице администрации обязуется...»
«Мы готовы принять Ваше предложение о сотрудничестве...»
«К сожалению, мы вынуждены отклонить Ваше предложение о... по следующим
причинам...»
«Я, ..., не выполнил в срок распоряжение... по причине...»
«Мы предъявляем претензию к качеству...»
«Гарантируем, что...»
\ll \mathcal{A}, ..., получил от ... сумму в размере...».
Образец таблицы:
```

ЯЗЫКОВЫЕ ФОРМУЛЫ ДОКУМЕНТОВ

Тип документа	Наименование документа	Языковые формулы
Частные деловые	Заявление	
бумаги	Доверенность	
	Расписка	
	Объяснительная записка	

Информационно-	Справка	
справочные		
документы		
Распорядительные	Приказ	
документы		
Внешние	Договор	
документы, в т.ч.	Письмо-просьба	
деловые письма	Письмо-согласие	
	Письмо-отказ	
	Письмо-приглашение	
	Сопроводительное письмо	
	Уведомление	
	Письмо-напоминание	
	Рекламация (письмо-претензия)	
	Гарантийное письмо	
Внутренние	Докладная записка	
служебные		
документы		

В текстах документов вне зависимости от типа документа могут использоваться следующие языковые формулы:

- выражающие **мотивы** создания документов: *В соответствии с ранее достигнутой договорённостью..., В соответствии с письмом заказчика...*;
- выражающие **причины** создания документов: Ввиду задержки получения груза..., По причине задержки оплаты..., В связи с нарушением срока поставки...;
- выражающие **цель** создания документов: B целях обмена опытом..., B остолнение постановления...

Задание 11. Подготовьтесь к деловой игре по теме «Письменная деловая коммуникация», напишите своему «деловому партнеру» (роль которого будет выполнять ваш одногруппник) письмо.

ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА

Беседа — это одна из наиболее распространённых форм общения, разговор, в котором происходит обмен мнениями. Деловая беседа отличается от бытовой тем, что она происходит в рабочей обстановке и направлена на решение профессиональных или организационных вопросов. «Характер деловой беседы, особенности её протекания, тематика обсуждаемых вопросов определяются профессиональными и деловыми интересами её участников, а также типом отношений между собеседниками (субординационные «по вертикали» - «сверхувниз», «снизу-вверх» и партнёрские «по горизонтали»). По характеру обстановки, в которой обсуждаются те или иные вопросы, деловые беседы могут быть официальные или неофициальные, т.е. с соблюдением и без соблюдения определённых правил и формальностей», на работе или вне её.

Виды деловых бесед:

- 1) В кадровых беседах решаются вопросы приёма на работу, увольнения, перемещения по должности.
- 2) Дисциплинарные беседы связаны с нарушением трудовой дисциплины, невыполнением или несвоевременным выполнением служебных обязанностей и т.п.
- 3) *Проблемные беседы* посвящены всестороннему анализу возникшей в работе проблемы, поиску оптимальных решений, нахождению выхода из сложившихся трудных (возможно, конфликтных) ситуаций.

«В умении вести беседу заключена огромная сила, — убеждён Д. Карнеги, разработавший теорию успешного общения. — Тот, кто говорит не думая, не умеет излагать свои мысли ясно и лаконично, действует против самого себя». Ничто так не говорит о человеке, как его стиль ведения беседы: «То, что и как мы говорим, выдаст все наши секреты, представит нас в истинном свете». Исследования психологов доказывают, что люди внимательнее относятся к мнению и охотнее выполняют просьбы приятных для них собеседников. Чтобы добиться поставленных целей в ходе деловой беседы, прислушайтесь к ценным рекомендациям Д. Карнеги:

- Лучшим собеседником является тот, кто умеет *внимательно слушать*, понимать, вникать, сопереживать.
- Обращайтесь к человеку по имени (в традиции русского делового общения по имени и отчеству). «Помните, что для человека звук его имени является самым сладким и самым важным звуком человеческой речи». Старайтесь запоминать имена и в ходе беседы называть их. Если забыли извинитесь и переспросите.
- Проявляйте доброжелательность, здоровайтесь радушно и открыто.
- Искренне интересуйтесь людьми. «Интересуясь людьми, можно за два месяца добиться большего, чем за два года попыток заставить других интересоваться вами». Узнайте о собеседнике как можно больше, но будьте тактичны. В деловом разговоре уместно начать беседу с вопросов о компании, которую он представляет, о роде его профессиональной деятельности.
- Хороший собеседник должен быть непосредственным и жизнерадостным. Он ведёт себя естественно, излагает мысли точно, просто и непосредственно, уместно проявляет тонкое чувство юмора.
- Важно не только то, что мы говорим, но и как мы это делаем, «мы говорим не только словами, но и интонацией, выражениями лица, жестами и осанкой».
- Учитесь красиво говорить. «Большинство из нас недостаточно владеют речью, потому что не хотят учиться красиво говорить, мало читают и думают. Многие изъясняются неряшливым языком, потому что так легче: не надо думать, прежде чем сказать, не нужно стараться высказываться элегантно и непринуждённо. Плохие собеседники всегда находят отговорку своему нежеланию совершенствовать искусство речи: «Хорошим оратором надо родиться». Но ведь точно так же можно сказать, что надо родиться хорошим юристом, врачом, бизнесменом. Ещё не один человек не стал отличным специалистом без большого труда. Труд это плата за любое достижение.

Способность заинтересовать людей, увлечь их — великая сила. *Тот, кто обладает* знаниями, но не способен изложить их в логичной и интересной форме, всегда проигрывает.

Слушать человека, умеющего красиво говорить, — большое удовольствие. Его речь течёт так плавно и ясно, он выбирает слова с таким вкусом и точностью, его произношение так совершенно, что он очаровывает каждого, кто его слушает».

Задание 12. Сравните фразы. Какие из них более предпочтительны в деловой беседе? К последнему высказыванию придумайте альтернативное.

Я не знаю. – Хороший вопрос... Разрешите я уточню это для вас.

Нам необходимо обдумать, как это можно сделать – Мы не сможем этого сделать

Вы должны – Лучше всего было бы

Подождите секунду, я скоро вернусь – Для того, чтобы найти нужную информацию, мне потребуется две-три минуты. Можете подождать?

Нет. – ...

СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ

Собеседование при приеме на работу — одна из разновидностей кадровых деловых бесед. На практическом занятии проводится деловая игра, в которой моделируется данная ситуация и осваиваются навыки ведения собеседования.

Задание 13. Для подготовки к собеседованию напишите резюме и подготовьте ответы на вопросы, которые чаще всего задаются на собеседованиях

ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

- Расскажите немного о себе.
- Почему Вы ищете работу?
- Чем Вас привлекает работа в данной должности?
- Каковы Ваши сильные / слабые стороны?
- Каковы Ваши достижения?
- Кто мог бы дать о Вас лучший / худший отзыв и почему?
- Каковы Ваши ближайшие и долгосрочные цели?
- Как бы Вы описали идеального сотрудника / начальника /подчиненного?
- С какими людьми Вам трудно / легко работать? Почему?
- Каково Ваше семейное положение?
- Как Вы относитесь к поездкам / командировкам?
- На какую зарплату Вы рассчитываете?

Об образовании

- Где Вы обучались?
- Какие предметы Вы больше / меньше всего любили в средней школе /университете?
- По каким предметам Вы получали наиболее высокие оценки?
- Почему Вы решили учиться в университете?
- Почему Вы решили учиться именно в этом университете?
- Почему Вы выбрали именно эту специальность?
- Какое дополнительное образование Вы получили? Почему?
- В какой внеучебной деятельности Вы принимали участие?
- Как Вы планировали свою карьеру в школе / в университете?
- Что дало Вам обучение в университете?
- Вы подрабатывали во время обучения в университете? Как и почему?
- Есть ли у Вас планы продолжать обучение? Если есть, то какие?

Об опыте работы

- Какой опыт работы Вы имеете?
- -- Что Вам большего всего нравилось / не нравилось в Вашей последней работе?
- Чем Вы отличались от других сотрудников?

Расскажите о проблеме, с которой Вы сталкивались в ходе работы, и как решили ее.

- Если бы я попросил Вашего руководителя описать Вашу работу, что бы он сказал? Еще больше вопросов см. на сайте elitarium.ru в статье «Подготовка к собеседованию: 114 возможных вопросов на интервью».

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММУНИКАЦИЯ

К средствам электронной коммуникации, используемым в деловом общении, относятся факсимильная связь (факс); мобильная связь; электронная почта; видеоконференции, селекторная связь, вебинары, телемосты.

Факсимильная связь — это отправка и получение точных копий документов посредством телефонной сети. Текст и графическое изображение считываются непосредственно с оригинала сканером, после чего эта информация может быть передана по назначению. Приём и отправку факсов осуществляют факсимильные аппараты. Факс или телефакс (факсограмма) — получаемая на бумажном носителе копия документа (письменного, графического, изобразительного), переданного по каналам факсимильной связи (при помощи факсимильной аппаратуры). Факсограмма не может считаться отдельным видом документа, т. к. по факсу можно передать любой документ на бумажном носителе — приказ, распоряжение, договор и др. Чаще всего факс используется для передачи служебных писем информационных сообщений. Факсограмма при соблюдении установленных

процедур обладает юридической силой, в этом ее основное отличие от ксерокопии, нуждающейся в специальном заверении. Однако важные документы (например, договор) предпочтительно отправлять заказным письмом или курьерской почтой.

Самым известным видом электронной коммуникации является электронная почта (e-mail). Этот вид электронной деловой коммуникации используется для передачи сообщений как внутри одного учреждения, так и между различными организациями. Электронная почта по составу элементов и принципу работы похожа на систему обычной (бумажной) почты, в ней употребляются те же термины (почта, письмо, конверт, вложение, ящик, доставка и другие). Электронное сообщение – документ, переданный электронной почтой по системе связи между компьютерами.

Электронная почта прочно заняла свое место в деловой переписке благодаря своим преимуществам – круглосуточной доступности, оперативности и простоте в использовании. По сравнению с другими видами электронной деловой коммуникации, электронная почта дает возможность мгновенно отправлять и получать сообщения; отвечать на письма корреспондентов (используя адреса, с которых письма были отправлены), рассылать письма сразу нескольким получателям, пересылать файлы (текстовый, графические, сканы, фото, видео, программы и т.д.).

Правила электронной переписки не закреплены какими-либо стандартами или нормативными актами, но определяются, с одной стороны, общими правилами оформления деловых бумаг на бумажных носителях, а с другой — правилами сетевого общения (нетикета или сетикета), выработанными пользователями сети Интернет. В крупных компаниях существует единый корпоративный стандарт оформления электронных писем, включающих в себя структуру самого письма, правила обращения к клиенту, реквизиты подписи (ФИО, должность, рабочие телефоны, адрес электронной почти и ссылку на сайт компании). Кроме того, в этом стандарте может быть прописан запрет на использование смайлов, не относящихся к деловой сфере.

Требования к электронным деловым письмам полностью соответствуют общепринятым нормам деловой переписки. Как в традиционных, так и в электронных письмах выделяются три композиционных элемента: вводная, основная и заключительная части. Отличительная особенность электронного письма — наличие темы. В теме письма необходимо кратко презентовать основное его содержание. Правильная формулировка темы впоследствии поможет адресату быстро найти нужную информацию в своей почте.

Задание 14. Рассмотрите структурные элементы электронного делового письма, рекомендации и их примеры. Напишите письмо, адресованное сотруднику отдела кадров и содержащее просьбу рассмотреть Ваше резюме на должность, которую бы вам хотелось получить.

Электронный адрес отправителя. В поле «От кого» указывается (автоматически) ваш электронный адрес	От кого: vasiliev_k@mail.ru
Электронный адрес получателя. В поле «Кому» вводится e-mail адрес получателя	Кому: and@mail.ru
Тема письма. В поле «Тема» вводится название темы, отражающей основное содержание письма. Является необходимым полем для заполнения	Тема: Специализированная выставка «Горное дело»
Информация о прикрепленных файлах, которые прикрепляются к письму в случае необходимости	Priglachenie.pdf
Текст письма. Текст состоит из обращения,	Уважаемый Антон Сергеевич!
вводной, основной и заключительной части, а	Наша компания «ЭкспоГрад» совместно
также подписи.	с Горнопромышленной ассоциацией Урала и

Обращение. При наличии конкретного Институтом горного дела УрО РАН при адресата (фамилия, имя, отчество) текст поддержке лидеров коммерческого сектора письма начинается с фразы этикетного горнодобывающей отрасли, а также характера «Уважаемый...!» – в начале Министерства промышленности и науки Свердловской области проводит с 6 по 8 ноября письма В вводной части кратко описывается ежегодную специализированную выставку ситуация, причина обращения. «Ural MINING». Участие в 3. В основной части текста письма специализированной выставке дает формулируется предложение. возможность ее участникам познакомиться с Деловое электронное письмо должно быть новыми технологиями и оборудованием, максимально лаконичным. Писать следует не встретиться с ведущими учеными горного дела, отклоняясь от темы заявить о себе как о серьезном бизнеспартнере. Проведение «Ural MINING» в течение ряда лет доказало его эффективность и востребованность. Предлагаем Вам принять участие в нашей выставке. Приложение (при необходимости). Если С более подробной информацией о выставке и письмо имеет вложения в виде дополнительных условиях участия в ней Вы можете ознакомится в приглашении, прикрепленном к этому файлов, то в тексте основного письма следует упомянуть об их наличии во вложении письму. Заключительная часть письма и подпись Надеемся на плодотворное сотрудничество. отделяются от основного текста пустой строкой. В подписи к электронному деловому С уважением, Васильев Андрей Николаевич, директор компании современных письму принято указывать свои ФИО, должность, рабочие телефоны, e-mail, ссылку коммуникаций «ЭкспоГрад». Тел. +7 (343) 328-15-17, +7(912)8765432. на сайт компании. Перед подписью может стоять фраза этикетного характера: «С E-mail: prom@ural-mining.ru. Сайт компании: http://ural-mining.ru/ уважением, ...». «Важность письма» (при необходимости). В случае, когда письмо содержит важную или срочную информацию, установите важность «высокая». Это позволит выделить ваше письмо среди входящих писем. Но не злоупотребляйте напрасно этой функцией. Уведомление о получении / прочтении (при необходимости). Можно включить функцию

ДЕЛОВАЯ БЕСЕДА ПО ТЕЛЕФОНУ

Основа успешного проведения делового телефонного разговора – компетентность, тактичность, доброжелательность, владение приемами ведения беседы, стремление оперативно и эффективно решить проблему или оказать помощь в ее решении.

К телефонному разговору необходимо подготовиться: подобрать информационные материалы, документы, иметь под рукой необходимые номера телефонов, адреса, календарь, ручку, бумагу, калькулятор и т.п. Важно заранее определить цель беседы и свою тактику ее проведения (составьте план, запишите четко сформулированные вопросы в нужном порядке, подготовьте аргументы, предположите контраргументы собеседника и подготовьте свои ответы ему).

Речевой стандарт ведения телефонной беседы

Исходящий телефонный звонок

уведомления. В этом случае придет письмо с подтверждением о получении / прочтении

Начало беседы. Сотрудник должен поприветствовать собеседника «Доброе утро» (до 12.00) или «Добрый день» (с 12.00 до 18.00), четко произнести название компании, должность и представиться (назвать фамилию, имя, отчество).

При необходимости следует выяснить имя, отчество и фамилию собеседника, поднявшего трубку, с помощью фразы: «Простите, как я могу к Вам обратиться?». Можно уточнить должность, записать полученную информацию и в дальнейшем разговоре обращаться по имени и отчеству. Если Вам нужен другой сотрудник, обратитесь к собеседнику с просьбой: «Я могу поговорить с...» / «Пригласите, пожалуйста, к телефону...». Если Вы не знаете в чьей компетенции интересующий Вас вопрос, следует спросить, кто может решить данный вопрос («С кем я могу поговорить по поводу...» / «Я звоню по вопросу..., С кем я могу его решить?» / «Я хотел бы узнать...» / «Вы не могли бы дать информацию»).

В случае ошибочного набора номера не следует молча прерывать звонок. Необходимо извиниться: «Прошу прощения, я ошибся(-лась) номером».

Завершение беседы. В конце разговора следует поблагодарить собеседника и попрощаться: «Спасибо за информацию / консультацию / сотрудничество /помощь» / «Спасибо, что уделили мне время»; «До свидания» / «Всего доброго / хорошего».

Входящий телефонный звонок

Ответы (записываются по ходу беседы)

Начало беседы. Трубку следует поднять после 2-3 звонков. Сотрудник должен четко произнести название учреждения, должность, представиться и поприветствовать собеседника.

Если собеседник не назвал себя и причину своего звонка, сотруднику следует выяснить это, используя фразы: «Будьте добры, представьтесь, пожалуйста» / «Как я могу к Вам обращаться?»; «Чем я могу Вам помочь?».

В случае, если звонящий спрашивает отсутствующего сотрудника, следует указать время, когда можно перезвонить, либо узнать номер телефона звонящего, фамилию, имя и отчество, а также суть вопроса и сказать, что отсутствующий сотрудник перезвонит (отсутствующему коллеге необходимо передать информацию о звонке максимально оперативно). Можно предложить свою помощь, если это в рамках Ваших компетенций.

Завершение беседы. В завершение разговора нужно резюмировать сказанное (сообщить, что именно вы собираетесь делать в результате достигнутой договоренности), чтобы исключить взаимонепонимание и показать собеседнику, что разговор пора заканчивать. Следует поблагодарить собеседника за звонок («Спасибо, что позвонили» / «Благодарим за звонок/обращение в нашу компанию» / «Спасибо за информацию», «До свидания» / «Всего доброго» / «Всего хорошего»), попрощаться и дождаться, когда собеседник положит трубку.

Задание 15. Для подготовки к деловой игре, в которой моделируется телефонная деловая беседа, заполните специальный бланк, в котором будущий разговор записывается с учетом прогнозируемых ответов. Например, такой:

Дата			_ Время				
Номер телефона			Организация				
Фамилия	и, имя, отчество аб	онента, е	его должность, в	озраст и	другая	важная для	эффективной
беседы	информация	как	служебного,	так	И	личного	характера
Цель бес	елы						
Стратеги							
Вопросы	(записываются за	ранее)					
1							
2							
3							
Прогнози	ируемые ответы (з	аписыва	ются заранее)				
1							
2							
3.							

2								
Выводы	(достигнутый	результат,	полученные	сведения,	дальнейшие	действия	И	т.д.)
Исполни	тель:							

Варианты тем бесед:

- 1. Позвоните своему деловому партнеру и договоритесь о переносе сроков поставки товара, объясните причину.
- 2. Позвоните в организацию и предложите участие в торгово-промышленной выставке.
- 3. Позвоните своему сотруднику и поручите ему выполнение работы (задания, проекта).
- 4. Позвоните своему сотруднику и сделайте ему замечание по выполненной им работе.
- 5. Позвоните своему коллеге и попросите у него совета (или помощи) по работе.
- 6. Позвоните своему начальнику и объясните трудности выполнения порученного вам задания.
- 7. Позвоните своему начальнику и попросите увеличить вам заработную плату.
- 8. Позвоните своему коллеге и попросите у него помощи в работе.
- 9. Позвоните своему деловому партнеру, сообщите о задержке выполнения проекта, объясните причину и договоритесь о сроках сдачи проекта.
- 10. Позвоните сотруднику и сделайте ему деловой комплимент.
- 11. Подойдите к своему новому деловому партнеру, расскажите о предлагаемом вашей компанией товаре (предлагаемой услуге, участии в проекте), договоритесь о сотрудничестве.

КРИТИКА В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ

Без критики в деловом общении обойтись невозможно, так как она является средством обращения внимания на объективно существующие проблемы, нуждающиеся в решении. Критика плодотворная, не обидная и не оскорбительная — это позитивная, конструктивная критика.

Правила конструктивной критики:

- ❖ Все участники обсуждения проблемы (и критикующий, и критикуемый) имеют одинаковые права и подчиняются нормам делового этикета, основой которого является уважение к партнёру, к его мнению. Будьте тактичны: чем больше задето самолюбие человека, тем менее восприимчив он к логической аргументации, тем более пристрастен и субъективен.
- ❖ Критика должна осуществляться *в присутствии* объекта критики. Лучше замечание делать *наедине*, не задевая самолюбия критикуемого.
- ❖ Тон речи должен быть спокойный, доброжелательный, но твёрдый. Будьте сдержаны.
- ❖ Чтобы партнёру было легче воспринять критику, настройте партнёра на согласие:
 - > Начинайте критику с вопросов, по которым вы с партнёром имеете взаимное согласие, которые вызовут утвердительный ответ.
 - Сделайте сначала партнёру уместный искренний комплимент, отметьте достоинства его работы.
 - Признайте ошибки свои собственные. Делайте это решительно и чистосердечно, аргументируйте самокритику.
- **❖** *Критикуйте поступки*, конкретные действия, недочёты в работе, а не человека и его личные качества.
- ❖ Старайтесь критиковать в косвенной форме:
 - Вспомните похожий случай.
 - Разберите ошибки вымышленного лица (предполагаемого сотрудника).

- ❖ Критика должна сопровождаться конструктивными предложениями по решению проблемы, по исправлению недочёта. Хорошо, если недочёт будет выглядеть легко исправимым и вы выразите надежду, что ваш партнёр справится с её решением.
- ❖ Не требуйте сиюминутного признания ошибок от партнёра, согласия с вашей точки зрения. Дайте время на раздумье.

Конструктивное восприятие критики свидетельствует о внутренней силе личности, владении культурой делового общения.

Правила конструктивного восприятия критики:

- ❖ Основной принцип «всё, что я сделал, можно делать лучше». Знание недочётов, исправление ошибок путь к самосовершенствованию. Поблагодарите партнёра за неравнодушное отношение.
- ❖ Деловое восприятие критики не должно зависеть ни от того, кто высказывает критические замечания, ни от того, как он это делает. *Нет такой критики, из которой нельзя было бы извлечь пользу.*
- ❖ Извлеките из критики пользу: поразмышляйте, чем она вызвана, обоснована ли она, как исправить положение, как не повторять ошибки. Наиболее ценной является та критика, которая указывает на несовершенство того, что кажется нормальным.
- ❖ Вы имеете право на контркритику. Вы можете активно отстаивать свою позицию, если убеждены в её правильности (но не искажайте факты ради оправдания!). Даже если критикующий ошибается, будет полезно вместе проанализировать ситуацию и решить возникшую проблему.

Задание 16. Представьте, что вам нужно сообщить подчиненному о том, что он слишком медленно выполняет задание, которое вы ему поручили. Напишите текст такого сообщения.

ПЕРЕГОВОРЫ

Переговоры являются производным жанром делового общения, основывающемся на жанре деловой беседы. Его специфика состоит в том, что обмен мнениями в процессе переговоров имеет цель достичь договорённостей, прийти к согласию в каком-либо вопросе.

Существует множество типологий переговоров, но наиболее актуальным представляется различение видов по характеру решаемого в ходе переговорного процесса вопросов. Коммерческие переговоры, проводимые между руководителями организаций и ответственными лицами государственного управленческого аппарата, посвящены вопросам установления правовых отношений и координирования установленных. Организационные переговоры решают вопросы реорганизации (слияние компаний, выделение дочерних компаний и т.п.).

Структурная модель оптимально организованного процесса переговоров:

- приветствие участников, представление сторон друг другу;
- изложение проблем и целей переговоров;
- диалог участников, включающий в себя уточнение, обсуждение и согласование позиций, выяснение взаимных интересов;
- подтверждение итогов и принятие решений;
- завершение процесса переговоров.

Стратегия и тактика ведения переговоров. «Частные стратегии направлены на достижении цели, осознаваемой переговаривающимися сторонами в качестве основной». Возможные стратегии:

- стратегия взаимных уступок и разумных компромиссов;
- стратегия сближения позиций на почве объединения интересов.

Тактики, или речевые приёмы ведения переговоров, разнообразны, их существует около 100.

Задание 17. Ознакомьтесь с несколькими тактиками ведения переговоров, описанными в дополнительной литературе по данной теме. Напишите сравнительный анализ этих тактик.

- *Марк Гоулстон*. Я слышу вас насквозь. Эффективная техника ведения переговоров / Гоулстон Марк; пер. с англ. Михаила Фербера. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 272 с.
- Джим Кэмп. «Нет»: Лучшая стратегия ведения переговоров / Джим Кэмп; пер. с англ. М.: «Добрая книга», 2009. 296 с.
- *Рызов И. Р.* Я всегда знаю, что сказать. Книга-тренинг по успешным переговорам. М.: Эксмо, 2015. 336 с.
- *Керри Паттерсон, Джозеф Гренни*. Ключевые переговоры. Что и как говорить, когда ставки высоки. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 256 с.
- *Восс Крис*. Никаких компромиссов. Беспроигрышные переговоры с экстремально высокими ставками. M., 2017. 320 с.
- Дэн Роэм. Рисуй, чтобы победить. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016. 176 с.
- Φ ишер, H Переговоры без поражения. Гарвардский метод. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 272 с.
- *Пилинг Ник*. Искусство переговорщиков. Что лучшие переговорщики знают, делают и говорят. М.: Претекст, 2012. 173 с.
- *Лазарус Джереми*. НЛП-переговоры. Вовлекать, располагать, убеждать. М.: Бомбора, 2018. 368 с.
- *Рыбкин Эмих*. Стратегия сложных переговоров: учебное пособие. М.: Инфра-М, 2019. 260 с. (или: http://www.all-bc.ru/upload/book_pages.pdf).
- Φ ишер Podжер. Эмоциональный интеллект в переговорах. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2005. 320 с.
- Дубинин Ю. В. Мастерство переговоров. М.: Международные отношения, 2009. 320 с.
- Глейзер Джудит. Идеальные переговоры. М.: Попурри, 2014. 304 с.
- Bасиленко И. А. Искусство международных переговоров. М.: Международные отношения, 2014. 351 с. (или: Василенко И. А. Международные переговоры: учебник для магистров. М.: Юрайт, 2015. 486 с.: https://urss.ru/PDF/add_ru/191526-1.pdf).

СОВЕЩАНИЕ

«Cовещание — это форма организации делового общение коллектива (группы) с целью обмена информацией и принятия коллективного решения по актуальным для данного коллектива (группы) проблемам».

Успешность проведения совещания во многом зависит от его подготовки и организации. Работа организатора по подготовке совещания заключается в следующем: составить повестку дня, определить круг лиц, участвующих в совещании, оповестить в устной и (или) в письменной форме участников о времени и месте его проведения, повестке дня, подготовить проект решения. Подготовительная работа участников совещается состоит в ознакомлении с обсуждаемой проблемой, при необходимости в подготовке выступлений.

Для проведения эффективного совещания целесообразно устанавливать временной регламент: основной докладчик — 15-20 минут, выступающим — 5-10 минут. «Хорошо подготовленное и организованное совещание, как считают специалисты по вопросам менеджмента, не должно превышать 30-45 минут».

Задание 18. Для подготовки к деловой игре, в которой будет моделироваться совещание, распределите роли: ведущий совещания — руководитель предприятия (фирмы), секретарь, главный бухгалтер, юрист, руководитель отдела сбыта продукции и др. (перечень ролей может меняться в зависимости от проблемной ситуации). В ходе игры ведущий будет руководить работой совещания, предоставляя слово участникам, секретарь — вести протокол, эксперты — оценивать работу участников. Согласно отведенной вам роли подготовьте небольшие сообщения о проблемной ситуации, обдумайте возможные решения проблемы. Примеры проблемной ситуации для обсуждения:

- компания не успевает выполнить в срок заказ партнеров;
- в компании появилась проблема текучки кадров;
- компания расширяется и требуется ее рациональная реструктуризация.

ТЕМА 3. НАУЧНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Научная коммуникация — это процесс речевого взаимодействия внутри научного сообщества и за его пределами. Целью научной коммуникации является формирование, развитие и продвижение научного знания.

В современной науке различают внутреннюю и внешнюю научную коммуникацию. Внутренней называют профессиональную коммуникацию в научном сообществе. Этот вид коммуникации – важнейший этап развития науки, этап становления нового научного знания. В процессе общения ученых апробируются и уточняются научные идеи (в ходе личных бесед, консультаций, докладов и очных научных дискуссий на семинарах, конференциях, конгрессах), исследователями симпозиумах, полученные результаты проходят предпубликационную экспертизу и получают законченный вид в форме научных публикаций (научных статей, монографий). Внешняя научная коммуникация направлена на популяризацию науки. Это взаимодействие ученых с широкой аудиторией. Средствами такого вида коммуникации являются научно-популярные журналы (например, «Наука и жизнь») научно-популярные блоги (например, «Биомолекула»), научные электронные библиотеки (например, КиберЛенинка), образовательные передачи (телеканал «Наука 2.0», «Discovery Channel» и др.) и т. п.

Интенсификация процессов коммуникации в XX-XXI веке в связи с повсеместным использованием сети Интернет, а также активное развитие науки, появление в ней новых отраслей, распространение высшего образования, увеличение количества ученых и их опубликованных трудов привело к изучению самих процессов научной коммуникации и к созданию различных национальных и мировых электронных библиотек и систем указателей научных ссылок — информационных систем современной науки.

В России с 2005 года компанией «Научная электронная библиотека» (eLibrary.ru) разрабатывается библиографическая база данных научных публикаций российских ученых, в которой публикациям присваивается РИНЦ – российский индекс цитируемости (на основе аналитического инструментария ScienceIndex). Эта база данных является авторитетным источником информации о российской научной периодике. Анализ индекса цитируемости позволяет увидеть взаимосвязи научных исследований, оценить публикационную активность ученых и научных организаций. В научной электронной библиотеке eLibrary.ru на сегодня доступны рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5300 российских научно-технических журналов.

Международный индекс цитирования научных статей Web of Science включает три базы: индекс цитирования естественных наук Science Citation Index (SCI), индекс цитирования социальных наук Social Science Citation Index (SSCI) и индекс цитирования в гуманитарных науках, литературе и искусстве Arts and Humanities Citation Index" (AHCI). Эта система была создана в 1961 году в Институте научной информации (Филадельфия, США).

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ

В научной коммуникации используется научный стиль речи, относящийся к группе книжно-письменных стилей.

Основными общими стилевыми чертами научной речи считаются абстрактность (отвлеченно-обобщенный характер мышления и изложения) и логичность (подчеркнутая логическая последовательность мышления и изложения), насыщенность фактической информацией и точность изложения. Эти черты проявляются в каждом научном тексте и на лексическом, и на грамматическом уровне.

К языковым особенностям научного стиля речи относят средства, часто используемые в научных текстах, отличающие их от текстов других стилей (их называют маркерами научного стиля). Они применяются и в других стилях, но в научном стиле их частотность выше. Рассмотрим эти средства (наиболее показательные выделены жирным разреженным курсивом).

Лексические особенности

- $\clubsuit B$ научном тексте обязательно употребляются термины (например, электрификация, спектроскопия, инфракрасный, синхронизировать);
- **⋄** общенаучная лексика (синтез, доминировать, теоретический, коэффициент, исследование, дефиниция, превалировать, концептуальный, закономерно);
- **❖** слова с абстрактным значением (*изменение*, *процесс*, *объективный*, *есть*, *являться*, *быть*).

Морфологические особенности

- ❖ В научном тексте преобладают существительные (их примерно 40 %) и других имен – имени прилагательного, числительного, местоимений (чаще указательных). В таких текстах часто встречаются отглагольные существительные (экстраноляция, измерение, доказательство, дифференциация), среди которых много с суффиксом -ени-(применение, изучение, заполнение, включение, движение), также сложные существительные прилагательные (альфа-частица, гамма-излучение, И горнотехнологический, механико-гидравлический, трехмерный, газодинамический. синхрофазотрон);
- ❖ часто встречаются слова с иноязычными формантами (ассимилировать, декомпрессия, микропроцессор, протестировать, кинетический);
- ❖ используются глаголы несовершенного вида в настоящем времени (состоит, увеличивает, исследуется, представляет) и возвратные глаголы (является, повышается, рассматривается, дифференцируется);
- \bullet сложные предлоги (в результате, в продолжение, в соответствии с..., в отличии от..., в связи с...) и союзы (ввиду того, что; вследствие того, что; после того, как; несмотря на то, что; как..., так и...; так как);
- ❖ причастия и деепричастия (изучаемый, рассмотренный, воздействующий, тестировавший; анализируя, суммировав).

Синтаксические особенности

- ❖ На уровне словосочетаний можно отметить следующие особенности:
- существительные часто выстраиваются в цепочки, связываемые по способу управления (процессы преобразования структуры и состава горных пород под влиянием ряда физико-химических факторов), часто эти цепочки представляют собой ряд существительных в родительном падеже (циклов миграции вещества, интерпретаций результатов экспериментов, разработка технологических процессов управления качеством продукции горного предприятия);
- вместо глаголов часто используются глагольно-именные словосочетания, то есть предпочитаются составные именные сказуемые (дать оценку вместо оценить, провести измерения вместо измерить, иметь место вместо быть, прийти в соприкосновение вместо соприкоснуться);
- активнее, чем в других стилях речи, используются страдательные конструкции (получены данные, явление изучено), то есть объект действия (получить данные, изучить явление) становится в предложении подлежащим.
- **❖** В научном тексте большинство предложений простые (имеют одну грамматическую основу), но осложненные. Осложнено простое предложение может быть однородными или обособленными членами предложения, а также вводными и другими грамматически не связанными с предложением конструкциями, например:
- однородные члены предложения (экскаваторные, эстакадные и эстакадно-бункерные перегрузочные системы; системы без грохочения и дробления, с грохочением, с

дроблением, с грохочением и дроблением), иногда с обобщающим словом (разделенную на четыре категории: класс «сростки», класс «порода», класс «минерал», класс «шламы»);

- обособленные члены предложения, в том числе обособленные определения, часто выраженные причастными оборотами (возникающие в ходе исследования); деепричастные обороты; используя классификацию)
- поясняющие и уточняющие (по способности природных ресурсов к естественному восстановлению или сохранению, *т.е. неистощаемости*; горные машины и комплексы, *особенно большой единичной мощности*, требуют применения совершенных систем электроснабжения горных предприятий), сравнительные обороты (как в предыдущем примере; в таком важном технологическом процессе, как карьерный транспорт);
- вводные слова и конструкции (во-первых; с другой стороны, следовательно, таким образом, кроме того, итак, вероятно, несомненно, по мнению исследователей);
- **❖** часто встречаются в научном тексте предложения, в которых отсутствует подлежащее, в том числе:
- безличные предложения (Контроль за негативным воздействием на окружающую среду необходимо осуществлять с помощью экологического мониторинга соответствующего уровня);
 - определенно-личные (Рассмотрим отдельно первый случай);
- неопределенно-личные предложения (*На нашей кафедре разрабатывают новые версии систем моделирования дискретно-непрерывных систем*);
- **❖** Среди сложных предложений чаще встречаются в научном тексте сложноподчиненные предложения:
- с изъяснительными придаточными (Это связано с тем, что... Из технической литературы следует, что...);
- определительными (Важнейшей задачей является интенсификация процессов дробления и измельчения, для успешного решения которой необходимо глубокое изучение этих процессов и их автоматизации);
- с придаточными условия (Eсли κ pаствору $H_2[PtCl_6]$ nрилить wелочь, то выпадает бурый осадок $Pt(OH)_4$);
- с придаточными причины (Это вещество называется платиновой кислотой, *так как при растворении в избытке щелочи образуется соль*);
- ❖ бессоюзные сложные предложения (Понятие «природа» неоднозначно: во-первых, это все сущее, вся материя во всем многообразии ее форм, во-вторых, это совокупность естественных условий существования человека и природы. В этом предложении три грамматических основы: понятие неоднозначно; это сущее, материя; это совокупность);
- ❖ сложные синтаксические конструкции с разными типами связи (Излишек тех или иных товаров на рынке вынуждает снизить цены, чтобы продать товары, а снижение цен на товары заставляет производство сократить их выпуск в это предложении есть подчинительная и сочинительная связь).

Перечисленные языковые особенности типичны для научного стиля в целом. В конкретных текстах встречаются разные их комбинации. Предпочтение тех или иных стилистических средств зависит от подстиля, жанра и индивидуального стиля автора. Различают функциональные подстили, имеющие свои особенности, представленные в таблице.

Подстили и жанры научного стиля

Подстиль	Жанры	Адресат	Типичные языковые средства
Собственно научный	Монография, научная статья, отзыв, рецензия, доклад, диссертация	Ученые	Текст насыщен терминологией, часто употребляются отыменные предлоги и союзы, простые осложненные

Учебно-научный	Учебник, учебное пособие, методическое пособие, учебный конспект, реферат, доклад, курсовая и дипломная работы	Учащиеся	предложения и сложные синтаксические конструкции Терминология используется реже, больше общенаучных слов, часто встречается пояснительный и уточняющий оборот, однородные члены предложения, вводные слова и конструкции
Научно-справочный	Словарь, справочник, профильная энциклопедия, каталог	Массовый читатель	Часто встречается именное сказуемое (в предложениях с тире между подлежащим и сказуемым), предложения простые осложненные
Научно-информативный	Реферат, аннотация, патентное описание	Ученые	Частотны цепочки существительных, простые предложения, осложненные причастными и деепричастными оборотами
Научно-популярный	Очерк, научно- популярная энциклопедия, книга, лекция	Массовый читатель	Преобладают общенаучные слова и широкоупотребительная книжная лексика, встречаются разговорные элементы

Задание 19. Прочитайте текст. Определите, к какому подстилю научного стиля он относится. Выпишите примеры языковых средств, характерных для научного стиля по категориям (лексические, морфологические, грамматические).

Электрификация горных предприятий имеет исключительное значение как основная энергетическая база комплексной механизации и автоматизации горного производства. Современные карьеры и разрезы – крупные потребители электрической энергии, обладающие характерными особенностями, связанными с работой машин и агрегатов в условиях открытых горных работ (передвижной характер работы, метеорологические и климатические условия и ряд других факторов). Открытые горные работы обусловили ряд специальных требований к электроснабжению предприятий, а также к решению проблем, связанных с соблюдением безопасности при эксплуатации электрохозяйства, с защитой от однофазных замыканий на землю, с защитой персонала от поражения электрическим током. Развитие горного производства характеризуется распространением открытого способа разработки полезного ископаемого, поэтому рассмотрение вопросов электрификации производится в неразрывной связи с рабочими машинами, технологией производства и организацией работ. Основными горными машинами на открытых горных работах являются одноковшовые и многоковшовые экскаваторы, горные комплексы, буровые станки, различные виды транспорта, многие из которых снабжены сложным электрооборудованием. Установленная мощность электрических машин на современном мощном экскаваторе достигает 20 000 кВт и более, что сравнимо со средним и даже крупным предприятием. Горные машины и комплексы, особенно большой единичной мощности, требуют применения совершенных систем электроснабжения горных предприятий, способствующих повышению производительности труда. Важное значение имеет повышение напряжения горных машин и механизмов. Приводные двигатели мощных экскаваторов работают на напряжении 10 кВ, напряжение в контактных сетях электровозного транспорта на карьерах при постоянном токе 3-6 кВ, при переменном токе - до 20 кВ. На мощных карьерах проектируется глубокий ввод напряжением 110 кВ. Особое значение имеет создание различных средств защиты и повышения электробезопасности при эксплуатации электрических сетей и электрооборудования. Учитывая большую составляющую стоимости электроэнергии в себестоимости продукции, необходимость рационального использования и

экономии электроэнергии, применительно к открытым и подземным горным работам рассмотрены влияние энергоемкости на общий расход электроэнергии, роль управления потреблением энергоресурсов, энергетический менеджмент, деятельность энергоменеджеров и значение энергоаудита. У спешное внедрение нового электрооборудования, его эксплуатация и техническое обслуживание, улучшение экономической эффективности производства зависят от уровня подготовки производственного персонала, в частности инженерного состава карьеров и разрезов.

Пучков Л. А., Пивняк Γ . Γ . Электрификация горного производства.

Стилистической ошибкой является неуместное употребление в научном тексте средств других стилей или элементов нелитературных разновидностей языка (диалектов, жаргонов, просторечий), например: «Выводы исследователей оказались неожиданными, на первый взгляд просто сумасшедшими» (слово «сумасшедший» не уместно в данном контексте).

Задание 20. Прочитайте предложения и найдите в них стилистические ошибки. Запишите отредактированные предложения.

1. Для описания движения тела, вообще-то говоря, нужно знать, как движутся различные точки тела. 2. Компьютерный вирус — сильный паразит. 3. Авторы этих статей абсолютно неправильно думают, что только ихняя точка зрения имеет право на существование. 4. В своей курсовой работе я хотел бы ответить на очень актуальные в наше нелегкое время вопросы. 5. Дискуссия будет приостановлена, так как ее участники балакают во время выступления коллеги. 6. На кафедре возникла необходимость апгрейдить компьютер.

СМЫСЛОВАЯ СТРУКТУРА НАУЧНОГО ТЕКСТА

Одна из главных стилистических черт научного стиля речи – подчеркнутая *погичность*. Под логичностью понимается последовательное и связное изложение мысли одним из существующих способов (индукция, дедукция, аналогия и др.), при котором все предложения обязательно лексически или синтаксически связаны друг с другом, текст разделен на абзацы, цельные в смысловом отношении и связанные друг с другом последовательно или иерархически. Логичный текст всегда имеет смысловую структуру, то есть делится на логикосмысловые части. Самое базовое деление текста на части знакомо всем: любой законченный гармоничный текст имеет вводную часть, основную и заключительную.

Сегментация научного макротекста (объемного полноценного исследования) называется рубрикацией. Она отражает представления автора не только о содержании исследования, но и о соотношении масштаба рассматриваемых проблем. Основной принцип рубрикации — дедуктивный (от общих вопросов к более частным). Названия рубрик — заголовки — должны точно соответствовать содержанию части.

К заголовкам предъявляются следующие требования:

- лаконичность (должно быть кратким);
- ясность (должно быть понятным адресату);
- релевантность, то есть соответствие содержанию (должно точно и полно отражать содержание, по заголовку становится понятно, о чем пойдет речь).

Задание 21 Прочитайте фрагменты научных текстов. Придумайте заголовки к ним.

- 1. В истории развития учений о мышлении было немало научных школ и концепций. Мы кратко остановимся лишь на некоторых из них, на тех, которые оставили значительный след в истории, а некоторые из них популярны и в наше время.
- 2. В настоящее время большое влияние на состав атмосферы оказывает хозяйственная деятельность человека. В воздухе населенных пунктов с развитой промышленностью появилось значительное количество примесей. К основным источникам загрязнения атмосферы являются топливная промышленность, электростанции, транспорт, промышленные предприятия.

- 3. Компьютерный вирус может испортить, т.е. изменить ненадлежащим образом, любой файл на имеющихся в компьютере дисках. Но некоторые виды файлов вирус может «заразить». Это означает, что вирус может «внедриться» в эти файлы, то есть изменить их так, что они будут содержать вирус, который при некоторых обстоятельствах может начать свою работу.
- 4. Дробление и измельчение процессы уменьшения размеров кусков (зерен) полезных ископаемых путем разрушения их под действием внешних сил, преодолевающих внутренние силы сцепления, связывающие между собой частицы твердого вещества. Принципиально процессы дробления и измельчения не различаются между собой. Условно считают, что при дроблении получают продукты преимущественно крупнее, а при измельчении мельче 5 мм. Для дробления применяют дробилки, а для измельчения мельницы.
- 5. Существуют три схемы включения транзистора в усилителях: с общим эмиттером, общей базой и общим коллектором. В схеме с общим эмиттером входной сигнал подается между эмиттером и базой, а выходной снимается между коллектором и эмиттером. Входной сигнал в схеме с общей базой подается между эмиттером и базой, а выходной снимается между базой и коллектором. В схеме с общим коллектором нагрузка включается в цепь эмиттера, входной сигнал подается на базу, а коллектор по переменному току соединяется с общей точкой.

Принципы *абзацной сегментации* определяются содержанием и объемом текста, принадлежностью его к определенному научному подстилю, жанру научной работы и др. Деление на абзацы в научном стиле подчинено достаточно строгим правилам:

- 1) как правило, абзац в научном тексте содержит относительно законченную развернутую мысль (например, отдельный признак рассматриваемого предмета, аргумент при рассуждении, этап определенного события);
- 2) в качестве абзацев выделяются также пронумерованные элементы текста (в таких случаях предложения начинаются с цифры);
- 3) в научном тексте абзацы должны быть соразмерны; в том случае, когда «разворачивание» одной из мыслей не совпадает по объему с другими, целесообразно (в зависимости от контекста) либо объединить более частные абзацы в один, либо разбить на фрагменты абзац большого объема.

Таким образом, абзац в научном тексте можно определить как относительно самостоятельный, графически выделенный элемент текста, содержащий «развертку» одной частной мысли или ее фрагмента.

Задание 22. Разделите текст на абзацы. Запишите номер абзаца и начало предложения, с которого он начинается.

КАЧЕСТВА ИСТИННОГО УЧЕНОГО

Наиболее знающие и талантливые ученые отличаются кругозором и творческой интуицией, владеют как силой синтеза, так и чувством перспективы, умеют смотреть далеко в будущее. Это люди огромной трудоспособности, сильной воли, великого творческого подвига. Они принципиальные оптимисты, верящие в силу научного познания, способные не только мечтать, но и дерзать. Таких людей сравнительно немного; они составляют алмазный фонд человечества. Какими качествами должен обладать человек, готовый к научно-исследовательской деятельности? Прежде всего необходима беззаветная, самоотверженная любовь к науке, к избираемой специальности. Эта любовь должна быть страстной, бескорыстной, способной на преодоление стоящих на пути трудностей и препятствий. Необходима также уверенность в правильности выбранного пути. Это рождает целеустремленность, которая позволяет исследователю не только видеть отдаленную перспективу работы, но и четко планировать отдельные ее этапы. Обязательным качеством ученого является честность. Речь идет не только о плагиате — использовании и присвоении себе чужих работ, идей, фактов. Аморален всякий необъективный подход к оценке собственных опытов и наблюдений. Строгость и объективность в анализе любых научных

материалов и в построении выводов является условием, обязательным для каждого научного исследования. Научный работник – и молодой и старый – должен отличаться скромностью и самокритичностью, уважать мнение других. Отсутствие этих качеств порождает эгоцентризм, самовлюбленность, переоценку своих достоинств. Успех в научном творчестве в значительной степени зависит от общей настроенности научного работника. Оптимизм воодушевляет, стимулирует волю, обостряет восприятие и мысль. Пессимизм, наоборот, подавляет эмоции, тянет не вперед, а назад. Ученый должен смотреть вперед, любить жизнь, мыслить перспективно, быть оптимистом. И, наконец, одним из главных качеств истинного ученого является трудолюбие. Необходимо выработать в себе терпение, выдержку при постановке любого научного эксперимента. Эксперименты требуют подчас многократной проверки, неизбежны мелкие неудачи, связанные часто с недостаточным освоением методики. Не успокаиваться на достигнутом — этот лозунг должен быть руководящим в работе как молодого, так и старого научного деятеля. «Без труда нет истинно великого», так сказал гениальный поэт и ученый Иоганн Вольфганг Гете, и был совершенно прав.

(по К. И. Скрябину)

Научный текст, как правило, имеет иерархическую смысловую структуру, иногда довольно сложную. «*Тема* текста отражена в его названии, аспекты рассмотрения темы – *подтемы* – могут иметь свои части, называемые *субподтемами*» [14, с. 140]. Подтемы и субподтемы отражаются в рубрикации научного текста.

Для логического анализа текста необходимо выделить ключевые слова в каждом смысловом фрагменте и опираться на них. Однако при вычленении подтем, субподтем и их элементов зачастую приходится обобщать изложенное в данном фрагменте, пользуясь словами, которых в тексте нет. Для определения темы, подтемы, субподтемы мы должны ответить на вопрос «О чем говорится в тексте?». Ответ формулируется с помощью существительного или словосочетания с существительным.

Задание 23. Сделайте анализ логической структуры текста и составьте ее схему. КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА ОТ НЕЕ

В окружающем нас мире мы часто сталкиваемся с явлением коррозии. Коррозией называется разрушение металлов, вызываемое химическими или электрическими процессами. Коррозия ежегодно уничтожает миллионы тонн металла и изделий из него.

Ученые различают несколько видов коррозии. Коррозия называется сплошной, если она захватывает всю поверхность металла. Коррозия может быть химической и электрохимической. Она является химической, если после разрыва металлической связи атомы металла соединяются с атомами, которые входят в состав окислителей. Коррозия является электрохимической, если атомы металла вступают в связь не с окислителем, а с другими компонентами коррозийной среды.

Любой стальной предмет под действием атмосферного воздуха разрушается или ржавеет. Это объясняется образованием гидроксидов железа в результате взаимодействия атомов железа с кислородом и водой. Ржавление вначале происходит медленно, но с появлением ржавчины процесс идет значительно быстрее. Еще быстрее идет коррозия, если воздух или вода загрязнены автомобилями или промышленными отходами. Выброс в воздух окислов серы и азота, соединений хлора приводит к образованию «кислых» дождей, в результате которых разрушаются мосты, здания, скульптуры. Помимо атмосферной коррозии, большой ущерб наносит коррозия, которая встречается в промышленности, особенно в химическом производстве. Отсюда понятно, какое большое значение имеет борьба с разрушением металла.

Самый надежный способ защиты металла — использование материалов, не подвергающихся коррозии. Например, добавление к стали титана, хрома, никеля значительно увеличивает ее антикоррозийные свойства. Можно защитить металл от разрушения путем изоляции от окружающей среды. Для этого поверхность металлов

покрывают лаками, красками, а иногда и слоем другого металла: олова, цинка, никеля, хрома. Покрытие особенно часто применяют для защиты от атмосферной коррозии. Однако покрытие надо периодически обновлять, и такой способ защиты металла оказывается довольно дорогим. Так, на покрытие Эйфелевой башни в Париже израсходовано столько краски, что ее стоимость уже превышает стоимость самой башни. В качестве покрытия можно применять и полиэтиленовую пленку. Сейчас такое покрытие используется все чаще. А трубопроводы иногда покрывают особой пастой, которую наносят на металлическую поверхность.

Материалы, способные противостоять разрушительному действию среды, называются коррозийно-стойкими. Под стойкостью металла понимают его способность сопротивляться коррозии в конкретной среде или группе сред. Материал, стойкий в одной среде, может интенсивно разрушаться в другой. При подборе материалов, стойких к воздействию различных агрессивных сред в тех или иных условиях, пользуются справочными таблицами коррозионной и химической стойкости материалов.

Владея навыком анализа логической структуры текста, можно легко составить его план. План отражает смысловую структуру текста, последовательность изложения подтем и субподтем. Это очень важное умение, необходимое для понимания научного текста и его создания. Существует несколько разновидностей планов, но чаще всего используется смешанный, в котором эти разновидности комбинируются. План может быть *назывной* (каждый пункт плана формулируется одним словом или словосочетанием, являющимся опорным для последующего развития мысли, ключевыми); *тезисный* (пункты плана формулируются в виде предложений – тезисов); *вопросный* (каждый пункт плана представляет собой вопрос, на который должен быть дан ответ в данной части текста); *цитатый* (пунктами плана являются цитаты) или комбинированный.

Задание 24. Составьте комбинированный план текста.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАУЧНОГО СТИЛЯ В РОССИИ

Каждый стиль появляется в свое время — тогда, когда в обществе созрели условия для его формирования, когда язык достигает высокой степени развития. Время появления научного стиля в разных странах различно.

Так, в средние века, в эпоху феодализма, международным «ученым языком» всей Западной Европы была латынь. С одной стороны, это было удобно: ученые разных стран могли читать сочинения друг друга, но, с другой стороны, такое положение мешало формированию научного стиля в каждой отдельной стране. Поэтому его развитие протекало в борьбе с латынью.

Начало формирования языка русской науки относят к первой четверти XVIII в. (петровское время). Этот период энергичного обучения основам наук, когда начали функционировать общие и специальные школы, были составлены и переведены на русский язык учебники и научно-популярные книги.

В это время на русском языке излагаются центрическая система Коперника и теория всемирного тяготения Ньютона, волновая теория света Гюйгенса и вихревая космогоническая теория Декарта, геометрия Евклида и начала дифференциального и интегрального исчисления, учение о живых сила Лейбница и Ньютонова теория морских приливов. Впервые на русском языке были сформулированы теорема Пифагора, законы Архимеда, Кеплера, Паскаля, «золотое правило» механики.

Российская академия наук опубликовала ряд своих трудов, в том числе первые том академических «Комментариев» на русском языке с исследованиями по математике, механике, физике, медицине, истории, с материалами астрономических наблюдений в петербургской обсерватории. Академики и академические переводчики были активными участниками первого научного журнала «Примечаний в ведомостях», получившего большую популярность среди образованных людей того времени. В Уставе Академии наук было записано: «Каждый академикус обязан систем или курс в науке своей в пользу учащихся младых людей изготовить». И первые наши академики составили ряд оригинальных учебных курсов, где были собраны и систематизированы сведения по различным отраслям знаний.

Центр научных интересов в начале XVIII в. решительно переместился с наук гуманитарных, столь почитаемых средневековьем, на науки естественные и математику.

Во это время пропагандировалось немало передовых научных идей, из которых самой сильной была система Коперника. Наука старается отмежеваться от религии, ее мнений и авторитетов. Научная литература имеет ярко выраженный просветительский характер. Образованные люди петровской поры были горячими популяризаторами научного знания. С глубоким почтением относился к науке и сам Петр.

Особенность первых научных книг заключается в том, что они в большинстве случаев были переводными. Научный перевод был делом чрезвычайно трудным. Коллегия академических переводчиков, завершив труд по переводу на русский язык тома «Комментариев», предпосылала ему обращение к читателю: «Не сетуй же на перевод, якобы оный был невразумителен и не весьма красен, ведати бо подобает, что весьма трудная есть вещь добре переводити, ибо не точию оба оныя языки, с которого и на который переводится, совершенно знать надлежит, но и самыя переводимыя вещи ясное имети разумение».

Петр, часто выступавший в роли редактора, настаивал на «внятном» письме без излишних иноязычный и высоких славянских слов, на деловой его краткости «без немецких пустых разговоров» и на твердом «знании художества», из которого делается перевод.

Большая работа над языком научных книг, создание эквивалентов к названиям сотен и тысяч научных понятий, множественные контакты с иными языками, помогавшие осмыслить много в родном языке, - всё это не замедлило сказаться. Язык научных книг 30-х гг. по словарю и синтаксису был самым обработанным и совершенным среди прочих жанров этого времени. На этом фоне естественно и понятно появление таких мастеров научного языка, как М. В. Ломоносов. Крупнейший русский ученый и превосходный писатель сумел сделать свои научные труды первоклассными произведениями литературы и сыграл значительную роль в дальнейшем формировании языка русской науки (по Л. А. Кутиной).

Однако вплоть до начала XX в. язык науки еще не выделился в самостоятельный функциональный стиль и был близок к языку художественной литературы.

Отрывок из научной работы Вл. Вагнера «Об окраске и мимикрии у животных» (1901 г.): «И вот в течение всех лет моих наблюдений я нашел паука этого вида только однажды и нашел его совершенно случайно: глядя на ветку с другой целью и заметив быстро мелькнувшее на ветке существо, тотчас же исчезнувшее из глаз; после тщательных поисков на месте исследования животного я наконец заметил паука-почку».

Нетрудно заметить, как далек этот текст от современных, аналогичных по теме работ, суховатых и лаконичных. Автор присутствует в нем не только как исследователь, но и как писатель, описывающий свои впечатления и переживания.

Прежде чем приступить к написанию научного текста, необходимо составить рабочий план. Рабочим он называется потому, что в ходе работы может быть скорректирован.

Задание 25. Выберите интересующую вас тему для научно-популярной статьи (можно взять тему бакалаврской работы) и составьте ее план.

Приступая к написанию каждого пункта плана, нужно определить, какова будет логика изложения. Основными являются основывающиеся на логических методах индукции и дедукции способы изложения. Индуктивный способ предполагает изложение материала от частного к общему, дедуктивный — от общего к частному. Другими способами являются метод аналогии (изложение от частного к частному на основе сопоставления); ступенчатый (последовательное изложение тем без возврата) и исторический (разновидность ступенчатого, но основывающаяся на хронологической последовательности); концентрический, объединяющий индуктивный и дедуктивный способы (концентрация, расположение материала вокруг темы с переходом от общего к частному, возврат к общему и переход к следующему частному и т. д.).

Задание 26. Прочитайте варианты текста лекции и определите способ изложения материала в каждом из них (индуктивный или дедуктивный).

- 1) Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли», давая определение этнического стереотипа поведения, писал, что когда члены одного этноса вступают в контакт с членами другого этноса, то первое, что их удивляет, а иногда и шокирует, это нормы отношений, принятые в другом этносе. Примеров этому множество. Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы же, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили и его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французских дам и т. д.
- 2) Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге «Этногенез и биосфера Земли» привел серию любопытных примеров. Так, древний афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются до бесчувствия. Скифы же, наблюдая вакханалии греков, чувствовали такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе процессии ликующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы считали бесстыдством незакрытые лица французских дам и т. д. Традиции одного народа (этноса) воспринимались другим как чудачества. Другой же народ считал их единственно возможным способом общежития и вовсе ими не тяготился. Причину этого Л. Н. Гумилев видел в существовании этнического стереотипа поведения.

Задание 27. Прочитайте тексты и определите способ изложения материала в каждом из них (метод аналогии, ступенчатый, исторический, концентрический).

- 1) В Средние века в Христианском мире единственным абсолютно авторитетным источником научной информации были две книги: Библия и сочинения Аристотеля. Наука сводилась к комментированию цитат, которые нужно было приводить точно, потому что безграмотные ересиархи часто выдумывали якобы цитируемые изречения пророков, Христа и Аристотеля. Отсюда возникла система ссылок на текст, удержавшаяся до нашего времени. Эта ступень науки называлась схоластикой, и к XV в. она перестала удовлетворять ученых. Тогда был расширен круг источников привлекались сочинения других древних авторов, тексты которых нуждались в проверке. Так возникла гуманитарная (т. е. человеческая, а не божественная) наука филология, отличающаяся от схоластики критическим подходом к текстам.
- 2) Почему южный конец магнитной стрелки красный, а северный черный? Не исключено, что здесь мы следуем древнекитайской традиции. Китайцы всегда окрашивали южный конец стрелки в красный цвет. А может быть, красный цвет южного конца стрелки дань древней ассирийской традиции? В древнем ассирийском календаре времен Александра Македонского север называется черной страной, юг красной, восток зеленой и запад белой. Городские ворота в Китае окрашивались также в соответствии с этим правилом: в красный, черный, зеленый и белый цвет. Вероятно, что такое обозначение стран света (красным, черным, зеленым и белым) было в то время общепринятым и отголоском этого являются названия Чернотой Красного морей, лежащих на юг и север от центрального Средиземного.
- 3) По внешнему виду, а также по физическим и химическим свойствам калий похож на натрий, но обладает еще большей активностью. Подобно натрию, он имеет серебристобелый цвет, быстро окисляется на воздухе и бурно реагирует с водой с выделением водорода. Соли калия очень сходны с солями натрия, но обычно выделяются из растворов без кристаллизации воды.
- 4) Ростовщичество как основа для рождения банков появилось в VIII-VII вв. до н. э. Первые ссуды давались натурой (зерном, скотом) и возвращались в большем количестве. Ссуды

давались обычно под залог (имущество, земля) или под доверие личности. Интересно, что авторитеты древности (Платон, Сенека, Цицерон, Аристотель) осуждали ростовщичество.

Первый банк как кредитное учреждение появился в Венеции в XII веке. Его функциями были прием вкладов на хранение и производство трансфертов и переводов. Потом появились банки в Барселоне, Генуе, Амстердаме, Гамбурге. Первые банки с учетом их функций называли депозитными. Стокгольмский банк (1657) первым стал заниматься выдачей ссуд под залог ценностей или имущества. Английский банк в Лондоне (1694) первым стал выпускать банковские билеты.

Отдельные смысловые части текста (предложения, абзацы) обязательно должны быть логически связаны. Эта связь выражается при помощи различных языковых средств. *Лексическими* называются такие средства, как повтор слов, использование в связываемых частях синонимов, антонимов, личных и указательных местоимений, прилагательных и причастий (он, этот, такой, данный, вышеуказанный, названный, подобный и т. п.), некоторых глаголов и словосочетаний с ними, которые указывают на логику повествования (рассмотрим, перейдём к изучению, необходимо остановится — более полный перечень представлен в табл. 3), союзы, часто сложные, составные (с целью; ввиду того, что...; не только..., но и...; как..., таки...; такие..., как... и др.), вводные слова и словосочетания (вопервых, во-вторых, следовательно, итак и т. п.).

Синтаксические средства связи — это особенности построения предложений, позволяющие за счет различного расположения исходной и сообщаемой части связать их. Различают последовательную и параллельную связь. При последовательной связи сообщаемая часть — рема (P) — становится исходной — темой (T) — в следующем предложении, например: B аудитории (T) / сидят студенты (P). Студенты (T) / слушают лекцию (P). Лекцию (T) / читает профессор (P). При параллельной связи исходная часть сохраняется, сообщаемая часть каждый раз новая, например: Студенты (T) / сидят в аудитории (P). Они (T) / слушают лекцию (P). Студентам (T) / о физике рассказывает профессор (P).

Задание 28. Прочитайте текст. Запишите, разделив каждое высказывание на тему и рему. Определите тип связи (последовательная / параллельная). Опишите лексические средства связи.

Образец. (1) Масса / является мерой инертности тела. (2) <u>Кроме этого</u>, любая <u>масса</u> / является источником гравитационного поля. (1) — (2) Параллельная связь. Предложения связаны с помощью повтора слова «масса» и водных слов «кроме этого».

ГРАВИТАЦИЯ

(1) Масса является мерой инертности тела. (2) Кроме этого, любая масса является источником гравитационного поля. (3) Через гравитационные поля осуществляется взаимодействие масс. (4) В гравитационных полях действуют гравитационные силы. (5) Гравитационные силы – самые слабые из всех сил, известных науке. (6) Тем не менее при наличии больших масс (например, Земля) эти силы во многом предопределяют взаимодействия объектов внутри физических систем. (7) Количественно гравитационные взаимодействия описываются законом всемирного тяготения. (8) Сила тяготения пропорциональна массе. (9) Такая пропорциональность приводит к тому, что ускорение, приобретаемое в данной точке гравитационного поля различными телами, для всех тел одинаково (конечно, если на эти тела не действуют никакие другие силы – сопротивление воздуха и т. д.).

РЕДАКТИРОВАНИЕ НАУЧНОГО ТЕКСТА

В процессе написания научного текста автор формулирует мысль, которую пытается максимально точно и понятно донести до подготовленного читателя. Фокус внимания автора сосредоточен, как правило, на высказывании мысли, передаче идеи. «Шлифовка» текста –

второй этап работы автора. На этом этапе он проверяет точность и логичность изложения, исправляет допущенные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки. Это этап саморедактирования. Увидеть ошибки в собственном тексте часто оказывается труднее, чем в чужом, поэтому для саморедактирования эффективен бывает прием отстраненного чтения, словно вы редактируете чужой текст (временная отстраненность, то есть вычитка спустя какое-то время после написания текста, тоже дает эффект и позволяет более качественно отредактировать свой текст).

Работу по редактированию текста целесообразно разделить на несколько этапов (аспектов):

- 1) ознакомительное, «содержательное» чтение (цель обнаружение и исправление ошибок понятийно-логического характера; объект редактирования логика изложения; предмет заголовки глав, параграфов, средства логической связи);
- 2) проверка фактического материала (цель нахождение и исправление фактических ошибок и неточностей; объект редактирования точность изложения; предмет цитаты, ссылки, фамилии и инициалы упоминаемых исследователей, цифровые данные, наименования приборов, аппаратов и т. п., а также другая фактическая информация);
- 3) языковая правка, т. е. литературное редактирование (цель устранение орфографических, пунктуационных, лексических, грамматических и стилистических ошибок; объект редактирования грамотность изложения; предмет графика, орфография, лексика, грамматика, пунктуация текста);
- 4) проверка правильности оформления текста, т. е. техническое редактирование (цель устранение недочетов набора текста; объект редактирование правильность представления текста; предмет оформление заголовков разных уровней, наличие абзацных отступов, оформление перечней в тексте, целесообразность и системность графических выделений, использование аббревиатур, оформление формул, таблиц, иллюстративного материала, ссылок, библиографии).

Контролировать при редактировании все указанные аспекты одновременно практически невозможно, поэтому и необходимо поэтапное редактирование. Проверка фактического материала может осуществляться путем сплошной вычитки (т. е. последовательно) с использованием контрольных листов, в которых ведется отслеживание верности представления данных по их типу (цитаты, ссылки, собственные наименования, цифровые данные и т. п.), или выборочно (т. е. каждый тип материала проверяется в отдельности).

К языковым трудностям научной речи, на которые необходимо обращать внимание при редактировании, следует отнести проблемы сложного выбора слов и правильной сочетаемости их (лексические трудности), вопросы выбора грамматической формы слова (грамматические трудности), сложные случаи орфографии (орфографические трудности) и пунктуации (пунктуационные трудности).

Лексические нормы связаны с употреблением слова в свойственном ему значении и сочетании. В научной речи к лексическим нормам, определяющим подбор слов, необходимо относиться особенно внимательно, даже щепетильно. Так как научному стилю свойственны точность и логичность, чистота и богатство, то нарушение лексических норм приводит к разрушению стилевой гармонии текста, неточности и даже невозможности его понимания.

В научных текстах часто используются термины. Эти слова должны употребляться точно и в правильных сочетаниях с другими словами. Их значение нужно уметь формулировать, то есть давать терминам определения (дефиницию).

Задание 29. Отредактируйте определения терминов и общенаучных слов.

1. Превентивный — предупреждение. 2. Рента — заработок, не требующий от получателя предпринимательской деятельности. 3. Регресс — обратное движение.

Лексические трудности могут возникать при употреблении заимствованных слов.

Задание 30. Объясните значение приведенных слов ниже иноязычного происхождения. Проверьте себя по словарю. Составьте 5 предложений, содержащих данные слова.

Доминировать, эталон, концепция, экстраполяция, экспертиза, эксплицировать, универсалия, эквивалент, стагнация, релевантность, репрезентативный, ретроспектива, постулат, парадигма, коррелировать, константа, идентификация, валидность.

Задание 31. «Переведите» на русский язык заимствованные слова (подберите синонимы) и составьте с ними словосочетания. Сравните стилистическую окраску заимствованных и русских по происхождению слов.

Кардинальный, дифференцировать, экстраординарный, ориентировочно, лимит, детерминировать, эксплуатация, функционировать, апробировать.

В употреблении заимствованных слов и терминов необходимо соблюдать меру. При создании текста, содержащего такие слова, важно ориентироваться на адресата: доступен ли будет для его понимания данный текст.

Задание 32. Ознакомьтесь с фрагментом статьи Ф. Г. Смирнова «Русское слово: Пятый род речи» («Молодая гвардия», 1996, № 1, с. 256-258). Резюмируйте, как же, по мнению автора статьи, следует относиться к заимствованиям.

Техническая терминология – одна из более подвижных, динамических частей языка, постоянно меняющаяся и обогащающаяся по мере совершенствования наук, технологий и ремесел.

В периоды стремительного промышленного роста техническая терминология подвергается настоящему нашествию иностранных слов. Россия пережила такой период во времена Петра I, когда порой сам царь переставал понимать присылаемые ему документы. Вот почему Петр призывал переводчиков иностранных книг «за штилем их не гнаться, но смотреть, чтоб дела не проронить».

Первым реформатором русской научной терминологии стал М. В. Ломоносов. Именно Михаил Васильевич избавил русский язык от абрисов, бергверков, перпендикул и антлий пневматических, заменив их доступными русскому разумению чертежами, рудниками, маятниками и воздушными насосами. Именно он вместо слов-калек¹ с голландского, английского и французского языков стал применять русские термины: удельный вес, условие, движение, законы движения, земная ось, основание, наблюдение, явление, частица. И именно Ломоносов оказался достаточно прозорлив, чтобы не заменять русскими словами термины, идущие от латинских и греческих корней, единых для всей Европы. Он же ввел в русский научный обиход термины иностранного происхождения, все нам знакомые: диаметр, квадрат, пропорция, минус, горизонт, формула, сфера, атмосфера, барометр, микроскоп, оптика и др.

Ломоносовский принцип был твердо усвоен русскими филологами. В 1803 году Н. Яновский — составитель популярного в то время «Нового словотолкователя» - сформулировал его тек: «Есть ли можно выразить иностранные технические слова кратко и

¹ Калька (от фр. calque – копия) словообразовательная – это слова, полученные поморфемным переводом (т. е. переводом значимых частей слова – приставки, корня, суффикса) с одного языка на другой. Обычно не ощущается как заимствование, так как состоит из морфем родного языка. Примеры калек: наскомое (лат. in- на, sectum- секомое), небоскреб (англ. skyscraper- небоскреб, seviconductor – полупроводник).

ясно собственными словами, то перевод сей заслуживает одобрение; в противном случае лучше употреблять иностранные технические термины».

Судьба многих прихлынувших в русский язык иностранных терминов подтверждает правоту этих слов. Когда в техническом обиходе страны не было устройств и понятий, обозначаемых тем или иным иностранным термином, практика жизни отбрасывала громоздкие дословные переводы на русский язык и прямо усваивала иностранное слово. Так, в русском языке укоренилась акустика, а не звоновнание; принят вентилятор и отвергнут ветрильник и ветродуй; привились телескоп, автомат, космополит, монополия, редакция, редактор, печатник, а не далёкозор, самодвиг, всеградник, единопродавство, правильная палата, справщик, тередорщик.

Когда же в русском обиходе уже обретались понятия, явившиеся к нам снова в зарубежном обличье, народная речь либо отдавала предпочтение родному слову, либо допускала их равноправное обращение. Так, русский отвар вытеснил насаждаемый было французский декокт, изобретатель — инвентора, соотечественник — компатриота, крепость — фортецию, пароход — пироскаф и стимбот. Но в то же время архитектура не потеснила зодчества, библиотека — книгохранилища, бассейн — водоема, провиант — запаса, резолюция — решения, секс — похоти, инициатива — предприимчивости.

Но при работе с иностранными текстами не следует бездумно валить в печать и в эфир без разбора фреймы, брифинги, саммиты, дистрибьюторы и прочие эксклюзивы. Надо всегда помнить ломоносовский завет: «Многоразличные свойства и перемены, бывающий в сём видимом строении мира, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи...».

Также лексические трудности возникают при употреблении синонимов.

Задание 33. Выберите наиболее точный синоним из скобок.

1. (Главной, актуальной, важнейшей) задачей является (интенсификация, усиление, рост) процессов дробления и измельчения, для успешного решения которой необходимо глубокое (изучение, исследование, рассмотрение) этих процессов и их автоматизации. 2. (Эта, данная, такая) модель является аналитической и представляет общие (итоги, результаты, выводы), основанные на многих допущениях и предположениях. 3. (Недостатками, изъянами, недочетами) данного метода является то, что он (применяется, употребляется, используется) только для стационарных транспортно-погрузочных систем, не обладающих гибкими свойствами.

При выборе слова трудности могут вызывать napohumы. Паронимы (от греч. para – возле + onyma — имя) — это однокоренные слова, близкие по значению или частично совпадающие в своем значении (банковский-банковый, встать-стать, драматический-драматичный). К паронимам иногда относят также разнокоренные слова, близкие по звучанию и вследствие этого смешиваемые в речи (экскаватор-эскалатор).

Задание 34. Исправьте ошибки в употреблении паронимов.

1. Машина выполняет серию автоматичных операций. 2. Вам необходимо поставить роспись в договоре. 3. Трибуну представили гостям. 4. Наиболее токсическими минералами являются соединения мышьяка, сурьмы, меди, ртути, свинца. 5. На промышленной выставке компания представила демонстративный образец. 6. Преподаватели должны быть хорошо знакомы с основной методологической литературой.

Иногда в научных текстах встречается ошибка, связанная с нарушением лексической сочетаемости. Она происходит, когда слова, которые имеют устойчивую сочетаемость, используются с другими словами.

- Задание 35. Исправьте лексические ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.
- 1. Современное состояние экономики, энергетики и экологии выдвигает необходимость проведения интердисциплинарных исследований. 2. В настоящее время сетевые технологии претерпевают бурное развитие. 3. Большое значение в этом процессе играют электромагнитные поля гидродинамических источников. 4. Иванов снова доказывает в очередной своей статье ту же аксиому. 5. Актуальность данного исследования формулируется в том, что в современной промышленности необходимо совершенствовать устаревшую технологию производства. 6. Интерпретация совершается автором неадекватно существовавшей тогда социально-исторической ситуации.

Предложения в научной речи построены, как правило, синтаксически непросто, что обусловлено сложностью передаваемой научной мысли. Необходимо научиться видеть и исправлять синтаксические ошибки, наиболее часто встречающиеся в научных текстах.

- **Задание 36.** Прочитайте предложения. Найдите цепочки несогласованных определений и стрелками покажите связи внутри цепочки. Запишите отредактированные предложения, по возможности «разбив» некоторые из этих цепочек.
- 1. Разработаны методики и алгоритмы для расчета по результатам натурных измерений в действующих сетях с нелинейными и изменяющимися во времени нагрузками параметров схем замещения на основании трехфазной цифровой информации о мгновенных значениях фазных напряжений и токов в исследуемом узле. 2. При проектировании гидроузлов на малых реках необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению попадания в водоемы маслосмазывающих продуктов отдельных узлов механического оборудования гидротехнических сооружений. 3. Следует помнить, что любая ошибка четкого определения точных параметров сканирования может непоправимо испортить передачу цвета и оттенков в конечном изображении. 4. Имеются достаточные основания избегания применения очень низких давлений. 5. Рассматривается применение методов моделирования оценки качества функционирования проектируемых ВС.

В научных текстах иногда встречаются ошибки в управлении. Обратите внимание на типичные ошибки, которых следует избегать:

- 1) употребление неправильного падежа (после предлога, существительного, глагола), например: согласно (чего?) договора неправильно, согласно (чему?) договору правильно;
- 2) замена беспредложной конструкции предложной, т.е. вставка лишнего предлога, например: оплата за обучение неправильно, оплата обучения правильно;
- 3) выбор неправильного предлога, например: наблюдение над землетрясением неправильно, наблюдение за землетрясением правильно;
- 4) отсутствие необходимого предлога, например: наблюдение опыта выращивания неправильно, наблюдение над опытом выращивания правильно.
- **Задание** 37. Выполните тест, выбрав правильный вариант. В случае затруднения обращайтесь к словарю управления или толковому словарю.
 - 1. Находиться между: а) двух полюсов; б) двумя полюсами.
 - 2. Привести цифры в подтверждение: а) этих предположений; б) этим предположениям.
- 3. Иметь способность: а) к неограниченному росту; б) неограниченного роста; в) на неограниченный рост.

- 4. Иметь царапины, идентичные: а) с теми, что были на другом осколке; б) тем, что были на другом осколке.
- 5. Способ магнитного контроля: а) ферромагнитных материалов; б) за ферромагнитными материалами; в) над ферромагнитными материалами.
 - 6. Главная причина: а) торможения дислокаций; б) торможению дислокаций.
- 7. Привести пример: а) применения коронного разряда; б) применению коронного разряда; в) на применение коронного разряда.
- 8. Принять участие в экспедиции по наблюдению: а) солнечного затмения; б) над солнечным затмением; в) за солнечным затмением.
 - 9. Загрязнение рек: а) отходами производства; б) от отходов производства.
- 10. Составная часть: а) курса культуры речи; б) от курса культуры речи; в) из курса культуры речи.
- 11. Первые опыты: а) использования новых материалов; б) на предмет использования новых материалов; в) по использованию новых материалов.
- 12. Поставить задачу: а) изучения ряда природных явлений; б) об изучении ряда природных явлений; в) по изучению ряда природных явлений.
 - 13. Совершенствоваться: а) в различных аспектах языка; б) по различным аспектам языка.

Одной из синтаксических особенностей научного стиля является частотность причастных и деепричастных оборотов. При употреблении причастных оборотов нередко возникают ошибки. Чтобы их не возникало, необходимо:

- 1) располагать причастный оборот близко к определяемому слову;
- 2) избегать концентрации причастных оборотов (употребления их при контактно расположенных словах);
 - 3) правильно согласовывать причастие с главным словом, к которому оно относится.
- *Задание 38.* Определите, какая ошибка в употреблении причастных оборотов сделана в приведенных предложениях. Запишите исправленные предложения.
- 1. Математическая модель включала в себя систему уравнений, описывающая турбулентное течение газа около криволинейной поверхности.
- 2. Автором был разработан и успешно применен общий подход, позволяющий осуществлять интеллектуальную навигацию объектов, контролируемых компьютерным алгоритмом, подходящим для систем реального времени.
- 3. Одним из основных требований является возможность управления приложениями, работающих в сети реального времени.
- 4. Полученные оценки позволили указать две различные методики изменения коэффициентов усиления, приводящих к неограниченному увеличению области устойчивости за счет уменьшения степени устойчивости.
- 5. Применение методов глубокоуровневой спектроскопии к приборам, содержащих несколько р-п переходов, позволило проследить дефектно-примесную атмосферу как в процессе изготовления, так и на готовых приборах.
- 6. Общность подхода обеспечивается заложенной в качестве основы разветвленной кинематической цепью со связями.

При употреблении деепричастного оборота необходимо осуществлять проверку его примыкания, так как ошибка на присоединение деепричастного оборота не всегда очевидна. Важно помнить, что деепричастие обозначает добавочное действие при основном, выраженном глаголом-сказуемым. Субъект основного и добавочного действия обозначается подлежащим. Ошибки в примыкании деепричастного оборота совершаются, когда:

1) субъект основного и добавочного действия не совпадает, например: Окончив вуз, их ждала трудная и интересная работа; часто в предложениях с бессубъектной конструкцией,

к которой подлежащим является объект действия, например: Пролетая над горами, вертолет был сбит.

- 2) в безличном предложении отсутствует неопределенная форма глагола, например: Решая задачу по физике, студенту думалось совсем о другом. Если в составе сказуемого есть инфинитив, то предложение построено верно, например: Зная характеристики звуковой волны, можно по ее изменению при прохождении различных сред установить параметры среды.
- **Задание 39**. Определите, в каких предложениях деепричастный оборот употреблен неправильно и почему. Запишите исправленные предложения.
- 1. Учитывая, что в Санкт-Петербурге ежегодно образуется около 5 млн. м³ твердых бытовых отходов, потенциальное количество биогаза при разложении такого объема ориентировочно составит не менее 300 млн. м³.
- 2. Сохраняя основные достоинства полустатистического метода, предлагаемый метод имеет более высокую скорость сходимости, а также дополнительные преимущества, связанные с возможностью адаптации набора базисных функций к свойствам интегрального уравнения.
- 3. На фоне усиливающегося загрязнения окружающей среды промышленными и бытовыми отходами, а также учитывая необходимость вовлечения рекультивируемых земель и грунтовых вод в антропогенное использование, сформировались требования общества к качеству почв и грунтовых вод.
- 4. Далее расчет выполняется по обычным формулам гидродинамики, предполагая, что результирующая гидродинамическая сила представляет собой суперпозицию сил, вызванных каждой составляющей вектора скоростного напора.
- 5. Развивая программу экологического образования (ЭО), следует иметь в виду, что все образование в техническом университете в настоящее время ориентируется на развитие наукоемкой промышленности.

При построении предложений с однородными членами тоже зачастую возникают ошибки. «В качестве однородных членов нельзя одновременно использовать:

- 1) полную и краткую форму прилагательных (причастий);
- 2) существительное и инфинитив;
- 3) обстоятельство, выраженное существительным, и деепричастный оборот;
- 4) причастный (или деепричастный) оборот и придаточное предложение» [16, с. 127].

Задание 40. Используя правило употребления однородных членов предложения, определите тип ошибки. Отредактируйте предложения.

- 1. Чтобы успешно работать с Интернетом, нужно знать правила поведения в сети и уметь ориентироваться в множестве доступных вам информационных сервисов.
- 2. Земля должна рассматриваться как некая квазизамкнутая система, ресурс жизнеобеспечения которой большой, но ограничен.
- 3. Экологические проблемы носят уже столь глобальный характер, что могу решаться только во всемирном масштабе и рассматривая землю как целостную открытую систему.
- 4. Психофизиологические особенности людей, вероятно, приведут к достаточно жесткому делению общества на «реалов», привыкших полагаться на собственные ощущения и которые не склонны к «жизни» в киберпространстве, и «виртуалов», которые большую часть своего времени будут проводить в иллюзорных мирах киберпространства, созданных компьютерными технологиями.

Однородные члены предложения должны быть связаны по смыслу со словом, от которого они зависят, и употреблены в одной и той же грамматической форме, например: B метро нельзя провозить легковоспламеняющиеся предметы, животных, крупногабаритные

предметы. Проверяем: Нельзя провозить (что?) легковоспламеняющиеся предметы; нельзя провозить (что?) животных; нельзя провозить (что?) крупногабаритные предметы.

Задание 41. Выпишите из предложений однородные члены предложения со словом, от которого они зависят, исправляя ошибки.

- 1. С точки зрения термодинамики решение экологических проблем в индустриальной цивилизации возможно только путем рационального размещения свалок отходов или вывозом отходов в страны третьего мира.
- 2. По построенным моделям выполняют подсчет объема бетонных и земляных работ, весовые характеристики механического оборудования и металлоконструкций, некоторые виды прочностных расчетов, быстрое качественное составление вариантов, получение соответствующей текстовой и графической документации.

«Однородные члены предложения должны быть согласованы в падеже с обобщающим словом, например: Как правило, хорошие каталоги Интернета обеспечивают разнообразный дополнительный сервис (вин. п.): поиск (вин. п.) по ключевым словам в своей базе данных, списки (вин. п.) последних поступлений, списки (вин. п.) наиболее интересных из них, выдачу (вин. п.) случайной ссылки, автоматическое оповещение (вин. п.) по электронной почте о свежих поступлениях» [16, с. 129].

Задание 42. Отредактируйте предложения с ошибками в употреблении однородных членов предложения.

- 1. В последние десятилетия человечество столкнулось с наступлением двух кризисов: кризис экологический и кризис самого человека, его отношения к идеям, идеалам, традициям, системам ценностей.
- 2. Пожалуй, основной проблемой Java является поддержка безопасности: защиты локального компьютера от вирусов, возможно содержащихся в апплетах, защиты передаваемых по сети данных и т. д.

При редактировании научного текста следует обратить внимание на соблюдение орфографических норм. К орфографии относятся вопросы переноса слов, употребление букв (прописных, Ъ и Ь, Е и Э), правописания слов (слитное и раздельное написание частей слов, написание значимых частей слов). Для совершенствования навыков орфографических необходимо обратиться к справочникам по русской орфографии, учебным пособиям, чтобы повторить забытые правила, узнать новые, еще на изученные.

Рекомендуется повторить следующие темы, актуальные для научного текста:

- правописание приставок и суффиксов (обратите внимание на терминоэлементы);
- правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся безударных гласных в корне слова (большинство заимствованных терминов непроверяемые);
 - правописание слов с двойными согласными;
 - правописание слов с непроизносимыми согласными;
- правописание сложных существительных и прилагательных (такие общенаучные и специальные термины часто используются в научной речи);
 - правописание н и нн в прилагательных, причастиях и наречиях;
 - правописание наречий;
 - правописание предлогов и союзов (в особенности отымённых);
 - транскрипционное правописание иностранных слов;
 - употребление прописных букв.

Трудности орфографии научного текста определяются спецификой используемой лексики. Письменный научный текст насыщен общенаучной и специальной терминологией в большей степени, чем устный. Сложность написания терминов заключается в том, что среди них много слов с непроверяемыми орфограммами, то есть словарных. Следовательно,

написание таких слов следует запомнить. Чем больше научной литературы Вы вдумчиво читаете, тем лучше Вы усваиваете научный язык.

Задание 43. Запишите слова, вставив пропущенные буквы.

Рассл.:ение, н.:минация, комп.:новка, д.:тонировать, к.:снуться, предл.:гается, ур.:вень, ур.:внение, нар.:щение, выр.:сший, антр.:пом.:трия, пр.:обретать, д.:минировать, комп.:ляция, мон.:графический, меж.:институтский, хр.:нол.:гия, ц.:вилизация, пр.:мыкать, экз.:термический, соб.:рая, выч.:тать, т.:траэдр, псевд.:наука, напр.:жение, вент.:ляция, инт.:грированный, пар.:магнетик, пр.:ув.:личивать, об.:значая, от.:скать, без.:ндукционный, двух.:мпульсный, конденсат.:р, бип.:лярный, элетр.:фицировать, диап.:зон, пр.:л.:гается, об.:гащая, ед.:ница, расщ.:плять, дегидр.:тация, рек.:мбинировать, реком.:ндация, интерпр.:тируя, распростр.:нение, пер.:ф.:рия, под.:тожить, под.:нтегральный, дез.:нформация, экспер.:мент.

Задание 44. Запишите слова, выбрав вариант из скобок.

Ко(м,мм)утировать, ра(с,сс)матривая, а(т,тт)рибут, а(с,сс)имиляция, ди(л,лл)ер, дилетан(с,тс)кий, аген(с,ст)во, осци(л,лл)огра(м,мм)а, компроми(с,сс)ный, а(л,лл)юминий, осна(с,ст)ка, инте(л,лл)игенция, про(ф,фф)е(с,сс)иональный, абсци(с,сс)а, пятиба(л,лл)ьный, изве(с,ст)ный, ра(с,сс)чет, и(с,сс)ку(с,сс)твенный, криста(л,лл)ический, криста(л,лл)ьный, а(к,кк)редитив, цело(с,ст)ный, дисти(л,лл)ировать, коэ(ф,фф)ициент, ко(м,мм)ентарий, асинхро(н,нн)ый, плаве(н,нн)ый, меж(ь,ъ)ядерный, с(ъэ,э)кономить, об(ь,ъ)яснение, пан(ье,ъе,е)вропейский, кон(ь,ъ)юнктура, об(ь,ъ)ект, кар(ь,ъ)ер, двух(я,ъя)русный.

Задание 45. Запишите слова слитно, раздельно или через дефис. (Электронно)лучевой, (вольт)амперный, (электро)движущий, (горно)промышленный, (горно)обогатительный, (горно)металлургический, (токо)проводящий, ра(с,сс)читывать, (грамм)молекула, (гамма)лучи, (в)течение, (в)отличие, (в)следствие, (в)заключение, (в)последствии.

Задание 46. Запишите наименования, выбрав строчную или прописную букву.

Северный (Л,л)едовитый (О,о)кеан, (Е,е)вропейская часть (Р,р)оссийской (Ф,ф)едерации, (Р,р)еспублика (К,к)расноярский (К,к)рай, (Х,х)анты-(К,к)арелия, (М,м)ансийский (А,а)втономный округ, (3,3)ападно-(С,с)ибирская низменность, (В,в)осточноевропейские страны, (С,с)озвездие (Б,б)ольшая (М,м)едведица, (Э,э)поха (Π, Π) росвещения, (K, κ) аменный век, (B, B)семирный (B, σ) кономический (Φ, ϕ) орум, (Y,y)ральский (Γ,Γ) осударственный (Γ,Γ) орный (Y,y)ниверситет, (Y,y)ченый (C,c)овет, (Р,р)оссийская (А,а)кадемия (Н,н)аук), (Г,г)осударственный (С,с)тандарт.

Трудности пунктуации научной речи возникают по причине смысловой и, соответственно, синтаксической сложности научного текста, в котором выражается научная мысль. Преодоление этих трудностей связано с пониманием содержания излагаемого и грамматической структуры предложения (выявлением подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложения, случаев осложнения простого предложения и связей внутри сложного). Основными принципами русской пунктуации являются синтаксический и интонационный. Синтаксический принцип – главный, он определяет постановку знаков препинания только при наличии грамматических условий для их постановки: знаки разделяют, отделяют (это их основная функция) части сложных предложений, обособленные, однородные члены предложения и т. д. Самая часто встречаемая ошибка – лишний знак препинания. Интонационный принцип играет вспомогательную роль: особенности интонации, паузирования подсказывают нам место для постановки знака, являются дополнительным условием обособления.

Для совершенствования навыков грамотной расстановки знаков препинания, уверенного и осознанного их применения рекомендуется повторить следующие темы, актуальные для научного текста:

- тире между членами предложения, в том числе между подлежащим и сказуемым (последнее часто применяется в определениях);
 - знаки препинания в предложениях с однородными членами;
 - знаки препинания в предложениях с обособленными членами предложения;
- вводные слова, словосочетания и предложения (в научных текстах часто используются такие тематические группы вводных средств, как указывающие на последовательность мысли, на авторство, на отношение автора к тексту);
 - уточняющие, пояснительные, присоединительные конструкции;
 - знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении;
 - знаки препинания при оборотах, не являющихся придаточными предложениями;
 - знаки препинания в бессоюзном сложном предложении;
 - знаки препинания при цитатах;
 - употребление кавычек;
 - сочетание знаков препинания.

Задание 47. Расставьте знаки и объясните их постановку.

Ударные устройства периодического действия широко используются в горной промышленности при разрушении и уплотнении минеральных сред формоизменении конструкционных материалов очистке технологических емкостей и т. д. К ним относятся пневматические, гидравлические электромеханические вибрационные и другие устройства с ударноскалывающим исполнительным органом наносящие периодические удары по заданной поверхности.

Математическое описание процесса работы ударника имеющего в своем составе как электрические так и механические элементы проведено с помощью теоретических расчетов основанных на энергетическом анализе статически и динамически определимых механических и немеханических систем Нами предложена в частности методика составления и решения дифференциальных уравнений описывающих быстропротекающие электромеханические процессы Уравнения движения электромеханической системы записываются в форме уравнений Лагранжа второго рода и используют выражение функции Лагранжа содержащей электрические и механические параметры механизма.

Задание 48. Расставьте знаки и объясните их постановку.

Для иллюстрации идеи неевклидовости пространства полезно привести достаточно простой пример Пусть пространством является поверхность обычной двумерной сферы Отвлечемся прежде всего от привычного образа сферы вложенной в видимое трехмерное пространство полагая сферу самостоятельным автономным объектом Будем полагать, что «прямые» в таком сферическом пространстве кратчайшие расстояния между двумя заданными точками на сфере т. е. дуги большого круга. Положим что бесконечным прямым в евклидовом пространстве соответствуют окружности на сфере Здесь правильно будет говорить именно о соответствии а не о тождестве поскольку окружность на сфере обладает лишь одним свойством евклидовой прямой отсутствием границ но не обладает другим ее свойством бесконечной протяженностью. Окружность на сфере безгранична но конечна. Нетрудно далее убедиться что через любую другую точку сферы не находящуюся на данном большом круге нельзя провести большой круг не пересекающий данный т. е. «параллельную» Иначе говоря все «прямые» пересекаются.

Задание 49. Расставьте знаки и объясните их постановку.

Теория управления техническими системами (ТУ ТС) или традиционная теория автоматического управления научная дисциплина предметом изучения которой являются информационные процессы протекающие в системах управления техническими и технологическими объектами ТУ ТС выявляет общие закономерности функционирования присущие автоматическим системам различной физической природы и на основе этих

закономерностей разрабатывает принципы построения высококачественных систем управления

Качество СУ определяется совокупностью свойств обеспечивающих эффективное функционирование как самого ОУ так и управляющего устройства т. е. всей СУ в целом Свойства составляющие эту совокупность и имеющие количественные измерители называют показателями качества системы управления <...>

Качество СУ как и любого технического устройства может быть оценено такими общепринятыми показателями как вес системы ее габариты стоимость надежность долговечность и т. п. <...>

В теории управления и в практике автоматизации термины качество системы качество управления используют как правило в более узком смысле рассматривают только статические и динамические свойства системы Эти свойства предопределяют точность поддержания управляемой величины выходной величины объекта на заданном уровне в установившихся и переходных режимах т. е. обеспечивают эффективность процесса управления Для такого более узкого понятия качества СУ охватывающего только ее статические и динамические свойства применяют термин качество управления а сами свойства системы выраженные в количественной форме называют показателями качества управления.

ПОДСТИЛИ И ЖАНРЫ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ Научные стиль неоднороден, в нем выделяют различные подстили.



Существует и другая классификация научных жанров: различаются первичные и вторичные жанры. Первичные жанры представляют собой оригинальные научные тексты, впервые описывающие наблюдения, опыты, эксперименты, в них делается анализ, излагаются рассуждения, делаются выводы. К таким жанрам относятся, например, научная статья, доклад, монография. Вторичные жанры представляют собой изложение текстов других авторов, их интерпретацию, возможно критическую оценку. Примерами таких жанров являются конспект, реферат, обзор, аннотация, отзыв. Но большинство жанров имеет смешанный характер, в них представлены и первичные, и вторичные тексты.

Вторичные тексты создаются на основе первичных. Ознакомьтесь с особенностями вторичных жанров, представленными в таблице.

Жанровые модели вторичных научных текстов

Жанр	Определение жанра	Рекомендации по написанию
Конспект	Краткая письменная запись содержания статьи, книги, лекции, предназначенная для последующего восстановления информации с различной степенью полноты	Конспектирование может осуществляться тремя способами: цитирование (полное или частичное) основных положений текста; передача основных мыслей текста «своими словами»; смешанный вариант. При написании конспекта рекомендуется следующая последовательность работы: 1) проанализировать содержание каждого фрагмента текста; 2) выделить из абзацев необходимую, с точки зрения поставленной проблемы, информацию, убрав избыточную; 3) записать всю важную для последующего восстановления информацию своими словами или цитируя, используя сокращения. При написании конспекта для написания курсовой или дипломной работы не забывайте: а) оставлять широкие поля для записи комментариев к тексту; б) тщательно выписывать все библиографические данные конспектируемой статьи; в) правильно оформлять цитаты, чтобы в дальнейшем их можно было
Тезисы	Кратко сформулированные основные положения статьи, параграфа, главы, лекции, доклада и т. п.	отличить от «отредактированного» вами текста. В тезисах, по сравнению с тезисным планом, представлена более развернутая информация. Тезисы, как и пункты плана, принято нумеровать арабскими цифрами.
Реферат	Краткое изложение содержания первоисточника (книги, научной статьи и т. п.). В реферате излагается основное содержание, акцент делается на новую проблемную информацию, содержащуюся в нем	Основные требования к реферату — объективность и полнота изложения (неискажённое фиксирование всех существенных положений оригинала), корректность в оценке реферируемого материала. В написании реферата могут быть использованы стандартизированные языковые средства — клише: В современной науке (какой) особенную остроту приобретает тема (какая); одной из актуальных тем является Автор называет, описывает, анализирует, рассматривает, разбирает, доказывает, раскрывает, утверждает, подтверждает (что), сравнивает, сопоставляет (что с чем), критически осмысливает (что).; в статье исследуется, изучается, утверждается (что), опровергается, характеризуется (что, как), противопоставляется (что, чему), высказывается мнение (о чем), представлена точка зрения (на что), доказано (что); в статье содержатся спорные (дискуссионные) положения Существует насколько точек зрения на данную проблему. Можно выделить несколько подходов к решению данной проблемы. Первый подход реализован в работах (чых), в основе второго подхода лежит концепция (какая), в его основу положена теория (какая), третий подход состоит в том, что Трудно согласиться (с чем); нельзя принять утверждение (кого, о чем), потому что Можно согласиться (с чем), нельзя не отметить, справедливым представляется вывод /замечание/наблюдение Из всего сказанного следует, что наиболее обоснованной является точка зрения (кого); мы принимаем точку зрения (кого), так как/потому что
Аннотация	Краткая характеристика содержания произведения печати (книги, статьи и т.п.) или рукописи, информирующая о содержании первичного текста	Аннотация не раскрывает содержания документа (произведения), а лишь информирует о его существовании и дает самое общее представление о его содержании. Аннотация обычно состоит из двух частей: в первой формулируется основная тема книги, статьи; а во второй – перечисляются (называются) основные положения. Это наиболее стандартизированный жанр научной речи, поэтому в тексте аннотации используются специальные конструкции (лексические клише): анализировать проблему; рассматривать вопрос (о), вопросы; излагать сущность: обобщать материал (о); освещать вопросы; останавливаться на характеристике; отмечать сложность; подчеркивать значение; посвящать работу; заострять внимание (на); обращать снимание (на); уделять внимание; указывать на

		необходимость; приводить данные (о); касаться вопроса (о); делать вывод (о); показывать значение; давать оценку; раскрывать сущность; характеризовать способ
Рецензия	Письменный разбор, содержащий критическую оценку научного, художественного и т. п. произведения	вывод (о); показывать значение; давать оценку; раскрывать сущность; характеризовать способ В содержательной структуре текста рецензии обязательно наличие следующих компонентов (частей): 1. Предмет анализа. Указывается, что представляет собой рецензируемая работа: дипломный проект, статью, диссертацию, монографию и т.д.; приводятся выходные данные. Для пишущего рецензию важно уяснить, к какому жанру относится анализируемый текст, так как от этого будут зависеть его общая оценка и выводы о значимости работы. 2. Актуальность темы. Отмечается важность затрагиваемых в работе вопросов, их значение для решения современных проблем в той или иной области знания, культуры и т.д. 3. Краткое содержание. Важно уметь осмыслить содержание прочитанного, соединить его с теми знаниями, которые были получены ранее, т.к. краткое изложение содержания работы сочетается в рецензии с его критическим анализом и оценкой. 4. Оценочная часть. Обычно в начале дается общая оценка с точки зрения соответствия рецензируемой работы тем требованиям, которые предъявляются к тому или иному жанру. Отмечаются достоинства: новизна, глубина раскрытия темы, аргументированность выводов, наличие примеров, иллюстраций, схем и т.п., знание литературы по излагаемой теме, умение анализировать и сопоставлять различные точки зрения по спорным вопросам, стиль изложения и т. д., — после чего рецензент переходит к критическим замечаниям. Выявляются недостатки, недочеты. Их перечисление не должно превращать рецензию в критический «разнос». Предполагается доброжелательное отношение рецензента к анализируемой работе и ее
		автору, поэтому все замечания делаются в корректной форме, возможно, в виде пожеланий и рекомендаций. 5. Выводы. Формулируются с учетом жанра рецензируемой работы. Отмечаются значимость работы, ее место в ряду уже существующих по данной проблематике, практическая ценность, область применения полученных в исследовании результатов и т.д.

При работе с вторичными жанрами используются различные приемы компрессии, например:

- 1) графические сокращения (сокращения слов общепринятые и ситуативные; аббревиация слов и словосочетаний традиционная и авторская; использование пиктограмм, условных обозначений, букв и слов из других языков) применяются в основном в конспектах;
 - 2) выброска второстепенных слов;
 - 3) замена слов и словосочетаний:
- лексическая трансформация (замена слова при сохранении грамматической структуры фразы, например: *рентабельный прибыльный*);
- грамматическая трансформация (изменение грамматической структуры предложения при сохранении содержания, например: *температура повышается*, когда увеличивается давление температура повышается при увеличении давления);
- лексико-грамматическая трансформация (изменение структуры предложения и лексического наполнения при сохранении смысла, например: химический состав стали влияет на то, какими будут ее свойства свойства стали зависят от ее химического состава);
- 4) замена предложений и фрагментов текста логико-смысловая трансформация, т. е. выражение содержания некоторого отрезка текста другими языковыми средствами, например: новый метод производства в отличие от уже существующих не требует больших материальных затрат, что положительно сказывается на себестоимости продукции новый метод производства экономически выгоднее традиционных.

Задание 50. Сокращенно запишите основную информацию следующих предложений, используя различные приемы компрессии.

1. Несмотря на то, что такие природные ресурсы, как лес, нефть и полезные ископаемые, непосредственно задействованы в экономико-производственном процессе, истощение этих запасов не находит отражения в принятых в нашей стране базовых системах учета и контроля природных ресурсов. 2. Интенсивное развитие промышленности, химизация сельского хозяйства приводят к тому, что в окружающей среде появляются в больших количествах химические соединения, вредные для организма человека. 3. Хотя число акционированных предприятий растет, эффективность их деятельности не увеличивается. 4. Сегодня ни одна президентская или парламентская избирательная кампания во многих странах не обходится без использования приемов манипулирования и рекламы в СМИ, которые создают у зрителей весьма далекие от реальности представления об определенном политике. 5. В случае привнесения извне демократия не будет стабильной и жизнеспособной до тех пор, пока не создадутся необходимые для нее внутренние предпосылки.

Задание 51. Напишите тезисы и аннотации научной статьи по интересующей вас теме.

Диссертация — это работа квалификационная, в отличие от любой другой научной работы, так как по уровню выполнения диссертации дается оценка способности научного работника вести самостоятельно научное исследование, видеть перспективу его дальнейшего развития и области использования научных результатов.

Диссертация — это работа эксклюзивная, которую соискатель должен провести единолично, выполненная на актуальную тему, содержащая совокупность новых достоверных научных результатов и положений, имеющая значение для теории и практики, имеющая апробацию, основные результаты которой доведены до сведения научной общественности, содержание которой должно соответствовать теме, а тема и содержание должны соответствовать специальности; это работа, в которой недопустимо использовать чьи-либо чужие результаты исследований без указания источника или автора (по учебному пособию «Подготовка кадров высшей квалификации...»).

Разновидности диссертации: на соискание ученой степени доктора наук (докторская), кандидата наук (кандидатская), магистра (магистерская).

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу научного содержания, которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Это учебно-научная работа, основными задачами которой являются выработка у магистрантов первичных навыков научной деятельности, а также овладение методикой и техникой подготовки научных работ. В отличие от диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, представляющих серьезные научно-исследовательские работы, магистерская диссертация, хоть и является самостоятельным научным исследованием, все же должна быть отнесена к разряду научно-исследовательских работ, в основе которых лежит моделирование уже известных решений. Ее научный уровень всегда должен отвечать программе обучения. Выполнение такой работы должно не столько решать научные проблемы, сколько служить свидетельством того, что ее автор научился самостоятельно вести научный поиск, видеть профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их решения [по учебному пособию 2, с. 4-6].

Традиционная (очень примерная, ориентировочная) композиционная структура магистерской диссертации:

- титульный лист (оформляется по образцу);
- аннотация (6-8 предложений, в которых кратко излагается суть и цель работы, а также полученные результаты);
 - оглавление;

- введение (в нем отмечается актуальность темы, обосновывается соответствие диссертации специальности, описывается практическая ценность и цель работы);
 - объект исследования;
 - анализ состояния проблемы;
 - анализ вариантов решение проблемы;
 - обоснование оптимального решения;
 - описание эксперимента;
 - анализ результатов;
- заключение (в нем приводятся основные выводы, полученные в ходе выполнения магистерской диссертации);
 - список литературы;
 - приложения.

Язык и стиль диссертации должны соответствовать требованиям к качеству изложения. «Научное изложение представляет собой рассуждения, целью которых является доказательство истин, гипотез или идей, а также своя авторская интерпретация установленных в результате исследований фактов». Поэтому в тексте диссертации материал излагается формально-логическими способами, объективно, последовательно, точно, ясно и кратко.

Обычно работа над созданием текста квалификационной работы, в которой необходимо продемонстрировать полученные в ходе обучения знания, умения и навыки, ведется поэтапно:

- 1. Выбор научной темы и формулирование рабочего названия научной работы.
- 2. Поиск и отбор материала, его анализ и организация.
- 3. Составление рабочего плана.
- 4. Написание основной части научной работы (с уточнением, корректировкой рабочего плана).
 - 5. Написание вступления и заключения.
 - 6. Редактирование текста.
 - 7. Подготовка автореферата.
 - 8. Подготовка выступления по теме работы для защиты.

ОФОРМЛЕНИЕ НАУЧНОЙ РАБОТЫ

Оформление текста научной работы и иллюстративного материала осуществляется в процессе набора, поэтому необходимо знать требования к оформлению заранее. Гораздо проще правильно набрать, чем исправлять.

Требования к оформлению диссертации соответствуют ГОСТам, дополнительные требования могут предъявляться выпускающей кафедрой. Требования к оформлению научного труда содержатся в следующих ГОСТах:

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам;

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы;

ГОСТ 7.1-84. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления:

ГОСТ 7.32-91. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

Проверку правильности оформления рекомендуется выполнять выборочно по типу контролируемого параметра (например, оформление таблиц, рисунков и т. п.) последовательно по тексту. Очень помогает использование контрольных листов.

ЖАНРЫ УСТНОЙ НАУЧНОЙ РЕЧИ

Устная форма научной коммуникации бывает монологической и диалогической. Рассмотрим особенности некоторых жанров монологической научной речи. Наименьшим по объему является *сообщение*, цель которого – информирование слушателей. *Научный доклад*

отличается не только объемом, но и содержанием. Он посвящен рассмотрению проблемы и представляет собой убеждающую речь, так как в нем должна быть изложена точка зрения говорящего и ее аргументация.

Защитное слово — разновидность доклада, в котором кратко характеризуется диссертационное исследование (его существо, теоретическое и практическое значение полученных результатов). Первая часть такого доклада «в основных моментах повторяет введение диссертации. Рубрики этой части соответствуют тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется актуальность выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также формулировки цели диссертации. Здесь же необходимо указать методы, при помощи которых получен фактический материал диссертации, а также охарактеризовать ее состав и общую структуру.

После первой вводной части следует вторая, самая большая по объему часть, которая в последовательности, установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждую главу диссертационной работы. При этом особое внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются также критические сопоставления и оценки.

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тексту заключения диссертации. Здесь целесообразно перечислить общие выводы из ее текста (не повторяя более частные обобщения, сделанные при характеристике глав основной части) и собрать воедино основные рекомендации.

К текст доклада могут быть приложены дополнительные материалы (схемы, таблицы, графики, диаграммы и т. п.), которые необходимы для доказательства выдвигаемых положений и обоснования сделанных выводов и предложенных рекомендаций». Необходимо помнить и о «этикетной рамке» любого выступления: оно начинается с приветствия, в случае необходимости представления (себя, темы своего выступления) и завершается благодарностью за внимание, иногда предложением задать вопросы.

Пекция — это «жанр, в котором осуществляется передача научных знаний от широко информированного в определенной области адресанта групповому адресату». Лекции могут быть учебными (проводимыми согласно расписанию в учебных группа) и публичными (для широкой заинтересованной аудитории). В лекции совмещаются черты устной и письменной форм научной речи, так как текст лекции подготавливается и в ходе лекции транслируется способом, характерным для стиля конкретного лектора: либо полный текст лекции дословно зачитывается вслух, либо зачитываются ее тезисы, которые поясняются, комментируются, при этом лектор может вступать в диалог с аудиторией, либо хорошо подготовленный лектор спонтанно произносит речь, иногда опираясь на записи, содержащие точные данные. В речи лектора (в особенности длительной) допускаются отступления от основной темы, шутки, цель которых дать аудитории отдых и активизировать ее внимание.

Задание 52. Выберите тему для лекции, составьте план, поберите материал, напишите ее текст.

В устном диалогическом общении важно соблюдать принцип коммуникативного сотрудничества, который требует правильного выполнения коммуникативных ролей (адресанта и адресата: говорящий произносит речь, слушающий её воспринимает, перебивать собеседника не следует) и их тактичной смены.

Правила смены коммуникативных ролей (по учебному пособию Колтуновой) помогают говорящим реализовывать свои цели, учитывая интересы друг друга:

- •Говорящий учитывает особенности оперативного усвоения устной речи и по возможности говорит кратко. Реплика не должна превращаться в монолог.
- Координированная последовательность реплик сторон выражается в добровольной передаче речевой инициативы другой стороне после формулирования какой-либо мысли.
- Перебивы, взгляды, жесты могут выступать и как сигналы перехвата речевой инициативы адресатом речи. Удобнее всего «вторгаться в чужую речь при помощи

реактивных реплик типа «да-да», «хорошо», «так», «допустим», «ещё бы», «разумеется», «надо же» и т.п.

- Сами по себе реактивные реплики не представляют смены коммуникативных ролей.
- При необходимости перебить говорящего в середине фразы слушающий приносит извинение. Такие случаи должны быть исключением, а не правилом.

Особенностью диалогической речи является ее импровизационный характер, поэтому в такой речи допустимы поправки по ходу изложения, повторы, вкрапления разговорных элементов, паузы (в которых речь осмысливается).

Беседа — это одна из наиболее распространённых форм общения, разговор, в котором происходит обмен мнениями. В научной коммуникации беседы носят либо консультативный характер (более компетентный в какой-либо области специалист беседует с менее компетентным), либо полемический (когда компетентные специалисты обсуждают какуюлибо проблему в форме научной дискуссии, спора).

Задача *научной консультации* — в доступной форме профессионально объяснить, растолковать сущность понятия, явления, предмета, процесса заинтересованному, но не владеющему данной информацией специалисту, чтобы он мог применить полученные знания.

Цель *научной дискуссии* — обсудить научную проблему и через сопоставление аргументированных точек зрения прийти к ее решению. Под *спором* же понимается отстаивание оппонентом своей точки зрения, как правило, противоположной.

«Решение многих научных проблем возможно путем открытого обмена мнениями. Умение компетентно обсуждать научные проблемы, доказывать, убеждать, аргументированно отстаивать свою точку зрения и опровергать мнение оппонента должно стать обязательным качеством каждого образованного человека.

Необходимо научиться соблюдать основные требования культуры спора, уметь доказывать выдвинутые положения и опровергать мнение оппонента, использовать полемические приемы».

Задание 53. Прочитайте текст семнадцатого письма Д. С. Лихачева из сборника «Письма о добром и прекрасном». Составьте по всему тексту рекомендации о том, как следует спорить.

УМЕТЬ СПОРИТЬ С ДОСТОИНСТВОМ

В жизни приходится очень много спорить, возражать, опровергать мнение других, не соглашаться.

Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, отстаивая свои убеждения.

В споре сразу же обнаруживаются интеллигентность, логичность мышления, вежливость, умение уважать людей и... самоуважение.

Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над своим противником, не умеет выслушать своего противника, стремится противника «перекричать», испугать обвинениями, — это пустой человек, и спор его пустой.

Как же ведет спор умный и вежливый спорщик? Прежде всего, он внимательно выслушает своего противника — человека, который не согласен с его мнением. Больше того, если ему что-либо неясно в позициях его противника, он задает дополнительные вопросы. И еще: если даже все позиции противника ясны, он выберет самые слабые пункты в утверждениях противника и переспросит, это ли утверждает противник.

Внимательно выслушивая своего противника и переспрашивая, спорящий достигает трех целей: 1) противник не сможет возразить тем, что его «неправильно поняли», что он «этого не утверждал»; 2) спорящий своим внимательным отношением к мнению противника сразу завоевывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за спором; 3) спорящий, слушая и переспрашивая, выигрывает время для того, чтобы обдумать свои собственные возражения (а это тоже немаловажно), уточнить свои позиции в споре.

В дальнейшем, возражая, никогда не следует прибегать к недозволенным приемам спора, а придерживаться надо следующих правил: 1) возражать, но не обвинять; 2) не «читать в сердце», не пытаться проникнуть в мотивы убеждений противника («вы стоите на этой точке зрения, потому что она вам выгодна», «вы так говорите, потому что вы сам такой» и т. п.); 3) не отклоняться в сторону от темы спора; спор нужно уметь доводить до конца, то есть либо до опровержения тезиса противника, либо до признания правоты противника.

На последнем своем утверждении я хочу остановиться особо.

Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем самым вы обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством.

Помните: нет ничего красивее в споре, как спокойно в случае необходимости признать полную или частичную правоту противника. Этим вы завоевываете уважение окружающих. Этим вы как бы призываете к уступчивости и своего противника, заставляете его смягчить крайности своей позиции.

Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда дело касается не ваших общих убеждений, не ваших нравственных принципов (они всегда должны быть самыми высокими).

Человек не должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту только для того, чтобы ему понравиться, или, боже сохрани, из трусости, из карьерных соображений и т. д.

Но уступить с достоинством в вопросе, который не заставляет вас отказаться от своих общих убеждений (надеюсь, высоких), или с достоинством принять свою победу, не злорадствуя над побежденным в споре, не торжествуя, не оскорбляя самолюбия оппонента, – как это красиво!

Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий – следить за спором, который ведется умелыми и умными спорщиками.

Нет ничего более глупого в споре, чем спорить без аргументации. Помните у Гоголя разговор двух дам в «Мертвых душах»?

- «- Милая, это пестро!
- Ax нет, не пестро!
- -Ax, $\pi ectpo!$ »

Когда у спорящего нет аргументов, появляются просто «мнения».

Для ведения дискуссии и участия в ней существуют стандартные обороты речи.

Дополнение: «Кстати, хотелось бы дополнить...», «Нельзя не обратить внимание еще на один аспект», «В подтверждение мысли...у мен есть несколько цитат», «Полностью согласен с этим определением, но...».

Согласие: «Я разделяю эту точку зрения», «Я хотел(а) бы присоединиться к мнению коллеги o...», «Хочу поддержать мнение коллеги...», «Мне близки мысли, высказанные (кем?)...», «Мне близка позиция (кого?) ...», «Трудно не согласиться с тем, что...», «Я бы, пожалуй, добавил еще, что...»

Частичное согласие: «Я с этим согласен, но, с другой стороны...», «Безусловно, но с одной оговоркой...», «С этим нельзя не согласиться, но...», «Нельзя при этом забывать о том, что...», «Это верно, однако...», «По существу я согласен с (кем?), но с одной оговоркой: концепция (кого?) выглядит предпочтительнее других. Это так. Но для меня убедительнее подход, который предложил (кто?)...».

Несогласие: «У меня есть возражение», «Это расходится с моим представлением о...», «Я придерживаюсь противоположного мнения», «Позволю себе не согласиться с позицией (кого-либо)».

Сомнение: «Позволю себе усомниться в (абсолютной) справедливости Вашего высказывания», «Сомневаюсь, что это так, хотя...», «Насколько я помню эту работу, в ней эти факты изложены несколько иначе», «Это замечание не бесспорно», «Возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что это...», «Допускаю, что могу ошибаться, но...».

Запрос информации, стимулирование собеседника к высказыванию, выражению своей позиции: «Не могли бы Вы сказать...», «А что Вы подразумеваете под...», «Интересно было бы узнать Ваше мнение о...», «Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов?», «Мне хотелось бы знать, во-первых,», «А что Вы думаете о...?».

Уточнение адекватности восприятия: «Неужели Вы думаете, что...?», «Возможно, Вы правы, но я хотел бы уточнить...», «Если я правильно понял...», «В начале обсуждения, возможно, имеет смысл уточнить, что мы понимаем под термином «...».

Ограничение активности собеседника: «Извините, я попросил бы вернуться к исходному тезису», «Минуточку, нельзя ли более конкретно?», «Простите, что я позволю себе вмешаться, но...»

Задание 54. Подготовьтесь к научному семинару-тренингу.

На семинаре необходимо выступить по теме своей бакалаврской работы и поучаствовать в обсуждении тем работ своих одногруппников (задать вопрос или высказать мнение.

В выступлении (докладе), рассчитанном на 5-7 минут, необходимо представится, кратко изложить проблему, ставшую темой выпускной квалификационной работы, актуальность темы, цель и задачи работы, как проведено было исследование, какие результаты получены. Описание своей работы можно сделать обзорным (по главам). Рекомендуется пользоваться доской при необходимости (например, можно написать тему, нарисовать схему).

Каждому выступающему должны быть заданы вопросы. Каждый магистрант должен либо задать хотя бы один вопрос любому выступающему по теме выступления, либо высказать свое мнение относительно работы сокурсника.

Оцениваться выступление и обсуждение будет по следующим критериям:

- 1) магистранты в своей речи используют соответствующие ситуации языковые средства научного стиля, вкрапления разговорного стиля незначительны, соответствуют нормам литературной устной речи (стилистический критерий);
- 2) в речи магистрантов нет орфоэпических, лексических и грамматических ошибок (языковой критерий);
- 3) тема изложена кратко, но полно; выступление уложилось во временные рамки (количественный критерий);
- 4) устная речь магистрантов четкая, разборчивая, доклад сделан доступным языком, его содержание интересно и понятно (качественный критерий);
- 5) в выступлении соблюдена «этикетная рамка» (во вступлении и заключении), вопросы заданы и мнения высказаны корректно (этикетный критерий).

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Б1.В.02 КОММУНИКАЦИИ В ДЕЛОВОЙ И АКАДЕМИЧЕСКОЙ СФЕРАХ

Направление подготовки Информатика и вычислительная техника

Профиль *Технология разработки программных систем*

квалификация выпускника: магистр

формы обучения: очная, заочная

Автор: Карякина М. В., канд. филол. наук

Одобрена на заседании кафедры	Рассмотрена методической комиссией	
Иностранных языков	Инженерно-экономического	
и деловой коммуникации	(название факу <mark>л</mark> ьтета)	
Зав. кафедрой	Председатель (подпись) Мочалова Л.А.	
Юсупова Л. Г.	(Фамилия И.О.)	
	Протокол № 1 от 19.04.2019	
Протокол № 8 от 17.04.2019	(Дата)	

Екатеринбург 2019 Методические указания адресованы студентам, обучающимся по направлению подготовки «Электроэнергетика и электротехника», и призваны обеспечить эффективную самостоятельную работу по курсу «Коммуникации в деловой и академической сферах».

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 92 часа.

No	Виды самостоятельной работы	Единица измерения	Норма времени, час	Расчетная трудоемкость	Принятая трудоемкость
п/п		1	1 ,	СРО по	СРО, час.
				нормам, час.	58
(Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям				
1	Самостоятельное изучение тем	1 тема	1,0-8,0	$8.0 \times 4 = 32$	32
	курса				
2	Ответы на вопросы для	1 тема	0,3-0,5	$0.5 \times 4 = 2$	2
	самопроверки (самоконтроля)				
3	Подготовка к практическим	1 занятие	0,3-2,0	$2.0 \times 8 = 16$	16
	занятиям				
4	Выполнение самостоятельного	1 тема	0,3-2,0	$2.0 \times 2 = 4$	4
	письменного домашнего задания				
	(практико-ориентированного				
	задания и подготовка доклада)				
5	Подготовка к деловой игре	1 занятие	1,0-4,0	$4.0 \times 1 = 4$	4
Другие виды самостоятельной работы				34	
6	Подготовка к зачету	1 зачет			34
	Итого:				92

Суммарный объем часов на СРО заочной формы обучения составляет 100 часов.

№ п/п	Виды самостоятельной работы	Единица измерения	Норма времени, час	Расчетная трудоемкость СРО по нормам, час.	Принятая трудоемкость СРО, час.
(Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к аудиторным занятиям				
1	Самостоятельное изучение тем курса	1 тема	1,0-8,0	$8.0 \times 4 = 32$	32
2	Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля)	1 тема	0,3-0,5	$0.5 \times 4 = 2$	2
3	Подготовка к практическим занятиям	1 занятие	0,3-2,0	$2.0 \times 4 = 8$	8
4	Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания и подготовка доклада)	1 тема	0,3-2,0	2,0 x 2 = 4	4
5	Подготовка к деловой игре	1 занятие	1,0-4,0	$4.0 \times 1 = 4$	4
	Другие виды самостоятельной работы				50
6	Подготовка к зачету	1 зачет			50
	Итого:				100

Форма контроля самостоятельной работы студентов: проверка на практическом занятии, опрос, тест, доклад, деловая игра, практико-ориентированное задание, зачет.

ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельное изучение тем курса заключается в работе с основной и дополнительной литературой по теме (чтение, конспектирование). Основная литература по курсу:

- 1. *Курганская М. Я.* Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: курс лекций / М. Я. Курганская. Электрон. текстовые данные. М.: Московский гуманитарный университет, 2013. 121 с. 978-5-98079-935-9. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22455.html.
- 2. *Основы русской научной речи* [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому языку/ Н.А. Буре [и др.]. Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 285 с. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.html. ЭБС «IPRbooks».
- 3. *Меленскова Е. С.* Русский язык делового общения: учебное пособие. Екатеринбург: УГГУ, 2018. 80 с
- 4. Меленскова Е. С. Стилистика русского языка: учебное пособие. Екатеринбург, 2013. 86 с.

Дополнительная литература по темам предложена в нижеследующей таблице.

Тема	Литература
Коммуникация. Принципы эффективного речевого взаимодействия	- Аннушкин В. И. Риторика. Вводный курс: учебное пособие. М., 2008 Голуб И. Б. Риторика: учитесь говорить правильно и красиво. М., 2012 Гойман О. Я., Надеина Т. М. Речевая коммуникация: учебник / Под ред.
	Проф. О. Я. Гойхман. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 272 с.
	- Клюев Е. В. Речевая коммуникация: учебное пособие. М.: Рипол Классик,
	2002. — 320 c.
	- Колтунова М. В. Язык и деловое общение: Нормы, риторика, этикет. М., 2000.
	- <i>Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г.</i> Этика деловых отношений. М.: ИНФРА-М, 2012. 424 с.
	- Леммерман Х. Уроки риторики и дебатов. М., 2002.
	- Михальская А. К. Основы риторики. Мысль и слово. М. 1996.
	- <i>Непряхин Н</i> . Убеждай и побеждай: Секреты эффективной аргументации. М., 2010.
	- Поварнин С. И. Спор. О теории и практике спора. М., 2009.
	- <i>Поль Л. Сопер.</i> Основы искусства речи. Книга о науке убеждать. Ростов-на-
	Дону, 2005.
	- Психология и этика делового общения: учебник для вузов / под ред. В. Н.
	Лавриненко. М., 2005.
	- Шипулин С. Харизматичный оратор. М., 2010.
Деловая коммуникация	- Введенская Л. А. Деловая риторика: учебное пособие для вузов. Ростов-на Дону: МарТ, 2001. 512 с.
	- Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.Г. Круталевич [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 с. — 978-5-7410-1378-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61357.html - Кузнецова Е.В. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие / Е.В. Кузнецова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 180 с. — 978-5-906172-24-2.
	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61079.html.
	- Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник.
	Практикум. / Н. С. Водина и др. М.: Флинта: Наука, 2012. 320 с.
	- Немец Г. Н. Бизнес-коммуникации. Практикум. Тесты [Электронный
	ресурс]: учебное пособие / Г. Н. Немец. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2008. — 89 с. — 2227-8397. —
	Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9774.html
Научная коммуникация	- Аскарина Н. А. Технология подготовки научного текста: учебно-
	методическое пособие3-е изд., стер. – М.: Флинта: Наука, 2017. – 112 с.
	- Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: учеб. Пособие по развитию
	навыков письменной речи / Н. И. Колесникова. М.: Флинта: Наука, 2016. –
	288 c.

- Косарев Н. П., Хазин М. Л. Подготовка кадров высшей квалификации в области геолого-минералогических и технических наук. Екатеринбург: Издво УГГУ, 2008. 481 с.
- *Котнорова М. П.* Стилистика научной речи: учебное пособие для студентов учреждений высшего профессионального образования. М.: Академия, 2012. 240 с.
- Кузин Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентовмагистрантов / Ф. А Кузин. М.: «Ось-89», 1997. 304 с.
- *Методические рекомендации в помощь автору вузовской книги* / Сост. Л. В. Устьянцева; Урал. гос. горный ун-т. Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2016. 51 с.
- Основы русской научной речи [Электронный ресурс]: учебное пособие по русскому языку. Н.А. Буре [и др.] Электрон. текстовые данные. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. 285 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4623.html. ЭБС «IPRbooks».
- *Пособие по научному стилю речи*. Для вузов технического профиля / Под ред. проф. Проскуряковой И. Г. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Флинта: Наука, 2004. 320 с.

Ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля) готовятся обучающимися самостоятельно по всем изучаемым темам.

Вопросы по теме 1 «Коммуникация. Принципы эффективного речевого взаимодействия»:

- 1. Что представляет собой речевая коммуникация?
- 2. Какие типы и виды, функции и цели общения существуют?
- 3. Как происходит процесс речевого взаимодействия?
- 4. Какие коммуникативные барьеры могут возникать в процессе общения?
- 5. Каковы основные принципы эффективной речевой коммуникации?
- 6. Каковы должны быть нравственные установки участников деловой коммуникации?
 - 7. Какие невербальные средства существуют?
 - 8. Какие из видов слушания являются продуктивными?
 - 9. Как подготовить публичное выступление?
 - 10. Каковы основные принципы речевого этикета?

Вопросы по теме 2 «Деловая коммуникация»:

- 1. В чем заключается специфика деловой коммуникации?
- 2. Какие виды делового общения различают?
- 3. Каковы черты официально-делового стиля речи и его лексические и грамматические особенности?
- 4. Какие подстили и жанры официального-делового стиля существуют?
- 5. Как составляются и редактируются документы?
- 6. Как осуществляется публичное выступление в деловой сфере?
- 7. Какие типы собеседников существуют?
- 8. Как осуществляются переговоры?
- 9. В чем заключаются особенности дистантного делового общения (беседа по телефону, электронная коммуникация?
- 10. Как разрешать и предотвращать конфликты различных типов в деловом общении?

Вопросы по теме 3 «Научная коммуникация»:

- 1. В чем заключается специфика научной коммуникации?
- 2. Какие виды научной коммуникации различают?
- 3. Каковы черты научного стиля речи и его лексические и грамматические особенности?

- 4. Какие подстили и жанры научного стиля существуют?
- 5. Какие способы речевой компрессии используются во вторичных научных текстах?
- 6. Каковы особенности жанра диссертации?
- 7. Какие этапы имеет работа над научным текстом?
- 8. Каковы требования к оформлению научного текста?
- 9. В чем состоит отличие публичного выступления в научной сфере?
- 10. Как проводится дискуссия, какие речевые формулы используются в ней?

Подготовка к практическим занятиям заключается в повторении необходимого теоретического материала и выполнении вариативных индивидуальных или групповых заданий по изучаемым темам.

Выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практикоориентированного задания) осуществляется по вариантам. Варианты заданий приведены в комплекте оценочных материалов (КОМ).

Подготовка к деловой игре состоит в ознакомлении студентов с концепцией игры, чтении дополнительной литературы по риторике, психологии и этике делового общения, а также в записи предполагаемого хода деловой беседы, тренировке произнесения речи. Концепции различных вариантов деловых игр описаны в КОМ. Вариант игры выбирается преподавателем в зависимости от уровня подготовленности и других особенностей группы.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ Б1.В.03 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРОГРАММАМИ

Программа подготовки магистров 09.04.01 Информатика и вычислительная техника

Направленность (профиль) Технология разработки программных систем

квалификация выпускника: магистр

формы обучения: очная, очно-заочная, заочная,

год набора: 2019

Авторы: Дроздова И.В., доцент, к.э.н.	
Одобрена на заседании кафедры	Рассмотрена методической комиссией
	Инженерно-экономического
Экономики и менеджмента	(название факультета)
Зав. кафедрой (название кафедры)	Председатель (подпись) Мочалова Л.А.
Мочалова Л.А.	(Фамилия И.О.)
<i>(Фамилия И.О.)</i> Протокол № 8 от 17.04.2019	Протокол № 1 от 19.04.2019
(Дата)	(Дата)

Екатеринбург 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ	6
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ	.8
САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ	.9
ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ.	.13
ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ	15

ВВЕДЕНИЕ

Самостоятельная работа в высшем учебном заведении — это часть учебного процесса, метод обучения, прием учебно-познавательной деятельности, комплексная целевая стандартизованная учебная деятельность с запланированными видом, типом, формами контроля.

Самостоятельная работа представляет собой плановую деятельность обучающихся по поручению и под методическим руководством преподавателя.

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствование развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время.

Самостоятельная работа реализует следующие задачи:

- предполагает освоение курса дисциплины;
- помогает освоению навыков учебной и научной работы;
- способствует осознанию ответственности процесса познания;
- способствует углублению и пополнению знаний студентов, освоению ими навыков и умений;
- формирует интерес к познавательным действиям, освоению методов и приемов познавательного процесса,
- создает условия для творческой и научной деятельности обучающихся;
- способствует развитию у студентов таких личных качеств, как целеустремленность, заинтересованность, исследование нового.

Самостоятельная работа обучающегося выполняет следующие функции:

- развивающую (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);
- информационно-обучающую (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
- ориентирующую и стимулирующую (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
- воспитательную (формируются и развиваются профессиональные качества бакалавра и гражданина);
- исследовательскую (новый уровень профессионально-творческого мышления).

Организация самостоятельной работы студентов должна опираться на определенные требования, а, именно:

- сложность осваиваемых знаний должна соответствовать уровню развития студентов;
- стандартизация заданий в соответствии с логической системой курса дисциплины;

- объем задания должен соответствовать уровню студента;
- задания должны быть адаптированными к уровню студентов.

Содержание самостоятельной работы студентов представляет собой, с одной стороны, совокупность теоретических и практических учебных заданий, которые должен выполнить студент в процессе обучения, объект его деятельности; с другой стороны — это способ деятельности студента по выполнению соответствующего теоретического или практического учебного задания.

Свое внешнее выражение содержание самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах аудиторной и внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий.

Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и планирование самостоятельной работы студента определяет преподаватель. Вся информация осуществляется на основе ее воспроизведения.

Так как самостоятельная работа тесно связана с учебным процессом, ее необходимо рассматривать в двух аспектах:

- 1. аудиторная самостоятельная работа практические занятия;
- 2. внеаудиторная самостоятельная работа подготовка к практическим занятиям, подготовка к устному опросу, участию в дискуссиях, решению кейс-задач и др.

Основные формы организации самостоятельной работы студентов определяются следующими параметрами:

- содержание учебной дисциплины;
- уровень образования и степень подготовленности студентов;
- необходимость упорядочения нагрузки студентов при самостоятельной работе.

Таким образом, самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса обучения.

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по дисциплине «Управление проектами и программами» обращают внимание студента на главное, существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с практикой, а также облегчают подготовку к сдаче экзамена.

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности, и направлены на формирование компетенций, предусмотренных учебным планом поданной программой подготовки магистров.

Видами самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Управление проектами и программами» являются:

- самостоятельное изучение тем курса (в т.ч. рассмотрение основных категорий дисциплины, работа с литературой);
- подготовка к практическим и лабораторным занятиям (в т.ч. ответы на вопросы для самопроверки (самоконтроля));
- выполнение самостоятельного письменного домашнего задания (практико-ориентированного задания);
 - подготовка к экзамену.
- В методических указаниях представлены материалы для самостоятельной работы и рекомендации по организации отдельных её видов.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

Тема 1. Введение в управление проектами

Охарактеризуйте концепцию управления проектами.

Назовите этапы развития методов управления проектами.

Какова взаимосвязь управления проектами и управления инвестициями?

Какова взаимосвязь между управлением проектами и функциональным менеджментом?

Каковы задачи и этапы перехода к проектному управлению?

Приведите известную Вам классификацию типов проектов.

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами

Перечислите стандарты, применяемые к отдельным объектам управления проектами (проект, программа, портфель проектов).

Перечислите стандарты, определяющие требования к квалификации участников управления проектами (менеджеры проектов, участники команд управления проектами).

Перечислите стандарты, применяемые к системе управления проектами организации в целом и позволяющие оценить уровень зрелости организационной системы проектного менеджмента.

Как осуществляется международная сертификация по управлению проектами.

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы

Охарактеризуйте предынвестиционную фазу жизненного цикла проекта.

Охарактеризуйте инвестиционную и эксплуатационную фазы жизненного цикла проекта:

Охарактеризуйте эксплуатационную фазу жизненного цикла проекта.

Тема 4. Процессы и методы управления проектами

Что включает планирование проекта?

Опишите методы управлениями проекта.

Как осуществляется контроль и регулирование проекта?

Что подразумевает управление стоимостью проекта?

Опишите управление работами по проекту.

Что включает управление ресурсами проекта?

Как осуществляется управление командой проекта?

Тема 5. Специальные вопросы управления проектами

Опишите организационные структуры управления проектами.

Что подразумевает организация офиса проекта?

Как осуществляется оценка эффективности инвестиционных проектов?

Для чего и как нужно управлять рисками при реализации проекта? Каковы особенности управления проектами при освоении минеральносырьевой базы?

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления

Как осуществляется управление коммуникациями проекта?

Охарактеризуйте элементы информационной системы управления проектами.

Каковы требования к информационному обеспечению на разных уровнях управления?

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в управление проектами

Управление проектами

Проект

Управление инвестициями

Тема 2. Система стандартов и сертификации в области управления проектами

Проект

Программа

Портфель проектов

Менеджер проекта

Организационная система проектного менеджмента

Тема 3. Жизненный цикл проекта и его фазы

Жизненный цикл проекта

Предынвестиционная фаза

Инвестиционная фраза

Эксплуатационная фаза

Проектная документация

Тема 4. Процессы и методы управления проектами

Планирование проекта

Цель проекта

Задача проекта

Диаграмма Ганта

Сетевой график

Управление стоимостью проекта

Бюджетирование проекта

Управление ресурсами проекта

Команда проекта

Тема 5. Специальные вопросы управления проектами

Организационная структура управления проектами

Офиса проекта

Маркетинг проекта

Проектное финансирование

Управление рисками

Конъюнктура рынков минерального сырья

Тема 6. Информационное обеспечение проектного управления

Управление коммуникациями проекта

Информационная система управления проектами

САМООРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЛИТЕРАТУРОЙ

Самостоятельное изучение тем курса осуществляется на основе списка рекомендуемой литературы к дисциплине. При работе с книгой необходимо научиться правильно ее читать, вести записи. Самостоятельная работа с учебными и научными изданиями профессиональной и общекультурной тематики — это важнейшее условие формирования научного способа познания.

Основные приемы работы с литературой можно свести к следующим:

- составить перечень книг, с которыми следует познакомиться;
- перечень должен быть систематизированным (что необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и выпускных квалификационных работ (ВКР), а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет общую культуру);
- обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании курсовых и выпускных квалификационных работ это позволит экономить время);
- определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие просто просмотреть;
- при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и руководителями ВКР, которые помогут сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время;
- все прочитанные монографии, учебники и научные статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц);
- если книга собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора;
- следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). Таким образом, чтение текста является частью познавательной деятельности. Ее цель извлечение из текста необходимой информации.

От того, насколько осознанна читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво учиться. Это серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен формальный,

поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление дойти до сути — вот главное правило. Другое правило — соблюдение при работе над книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге.

Следующий этап — чтение. Первый раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студентам с этой целью рекомендуется заводить специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим принадлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, умение вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее.

Выделяют четыре основные установки в чтении текста:

- информационно-поисковая (задача найти, выделить искомую информацию);
- усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений);
- аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему);
- творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде как отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).

С наличием различных установок обращения к тексту связано существование и нескольких видов чтения:

- библиографическое просматривание карточек каталога, рекомендательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;
- просмотровое используется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей работе;
- ознакомительное подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, отдельных страниц; цель —

познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала;

- изучающее предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала;
- аналитико-критическое и творческое чтение два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач.

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получения и подачи автором; второе — поиск тех суждений, фактов, по которым, или, в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли.

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее — именно оно позволяет в работе с учебной и научной литературой накапливать знания в различных областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках образовательной деятельности должен быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с текстом. Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитанного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимости вновь обратиться к ним.

Основные виды систематизированной записи прочитанного:

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения.

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала.

Тезирование — лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала.

Цитирование — дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора.

Конспектирование краткое последовательное изложение И Конспект содержания прочитанного. сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта.

Как правильно составлять конспект? Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым элементом конспекта являются тезисы. Тезис сформулированное положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле написанного. Число дополнительных выразительности быть логически обоснованным, конспекта должно записи распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля.

Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:

- 1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные методологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного важного правила не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в конспект лишь то, что стало ясным.
- 2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу книги.
- 3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после составления конспекта.

ПОДГОТОВКА К ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫМ ЗАДАНИЯМ

Практико-ориентированные задания выступают средством формирования у студентов системы интегрированных умений и навыков, необходимых для освоения профессиональных компетенций. Это могут быть ситуации, требующие применения умений и навыков, специфичных для соответствующего профиля обучения (знания содержания предмета), ситуации, требующие организации деятельности, выбора её оптимальной структуры личностно-ориентированных ситуаций (нахождение нестандартного способа решения).

Кроме этого, они выступают средством формирования у студентов умений определять, разрабатывать и применять оптимальные методы решения профессиональных задач. Они строятся на основе ситуаций, возникающих на различных уровнях осуществления практики и формулируются в виде производственных поручений (заданий).

Под *практико-ориентированными заданиями* понимают задачи из окружающей действительности, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повседневной жизни, в том числе с использованием элементов производственных процессов.

Цель практико-ориентированных заданий — приобретение умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.

Задачи практико-ориентированных заданий:

- закрепление, углубление, расширение и детализация знаний студентов при решении конкретных задач;
- развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, творческой активности;
- овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной дисциплины;
 - обучение приемам решения практических задач;
- выработка способности логического осмысления полученных знаний для выполнения заданий;
- обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм обучения.

Важными отличительными особенностями практико-ориентированных задания от стандартных задач (предметных, межпредметных, прикладных) являются:

- значимость (познавательная, профессиональная, общекультурная, социальная) получаемого результата, что обеспечивает познавательную мотивацию обучающегося;
- условие задания сформулировано как сюжет, ситуация или проблема, для разрешения которой необходимо использовать знания из разных разделов основного предмета, из другого предмета или из жизни, на которые нет явного указания в тексте задания;

- информация и данные в задании могут быть представлены в различной форме (рисунок, таблица, схема, диаграмма, график и т.д.), что потребует распознавания объектов;
- указание (явное или неявное) области применения результата, полученного при решении задания.

Кроме выделенных четырех характеристик, практико-ориентированные задания имеют следующие:

- 1. по структуре эти задания нестандартные, т.е. в структуре задания не все его компоненты полностью определены;
- 2. наличие избыточных, недостающих или противоречивых данных в условии задания, что приводит к объемной формулировке условия;
- 3. наличие нескольких способов решения (различная степень рациональности), причем данные способы могут быть неизвестны учащимся, и их потребуется сконструировать.

При выполнении практико-ориентированных заданий следует руководствоваться следующими общими рекомендациями:

- для выполнения практико-ориентированного задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. дополнительную;
- выполнение практико-ориентированного задания включает постановку задачи, выбор способа решения задания, разработку алгоритма практических действий, программы, рекомендаций, сценария и т. п.;
- если практико-ориентированное задание выдается по вариантам, то получить номер варианта исходных данных у преподавателя; если нет вариантов, то нужно подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники информации;
- для выполнения практико-ориентированного задания может использоваться метод малых групп. Работа в малых группах предполагает решение определенных образовательных задач в рамках небольших групп с последующим обсуждением полученных результатов. Этот метод развивает навыки сотрудничества, достижения компромиссного решения, аналитические способности.

ПОДГОТОВКА К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

При подготовке к *экзамену* по дисциплине «Управление проектами и программами» обучающемуся рекомендуется:

1. повторить пройденный материал и ответить на вопросы, используя конспект и материалы лекций. Если по каким-либо вопросам у студента недостаточно информации в лекционных материалах, то необходимо получить информацию из раздаточных материалов и/или учебников (литературы), рекомендованных для изучения дисциплины «Управление проектами и программами».

Целесообразно также дополнить конспект лекций наиболее существенными и важными тезисами для рассматриваемого вопроса;

- 2. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене особое внимание необходимо уделять схемам, рисункам, графикам и другим иллюстрациям, так как подобные графические материалы, как правило, в наглядной форме отражают главное содержание изучаемого вопроса;
- 3. при изучении основных и дополнительных источников информации в рамках выполнения заданий на экзамене (в случаях, когда отсутствует иллюстративный материал) особое внимание необходимо обращать на наличие в тексте словосочетаний вида «во-первых», «во-вторых» и т.д., а также дефисов и перечислений (цифровых или буквенных), так как эти признаки, как правило, позволяют структурировать ответ на предложенное задание.

Подобную текстовую структуризацию материала слушатель может трансформировать в рисунки, схемы и т. п. для более краткого, наглядного и удобного восприятия (иллюстрации целесообразно отразить в конспекте лекций — это позволит оперативно и быстро найти, в случае необходимости, соответствующую информацию);

4. следует также обращать внимание при изучении материала для подготовки к экзамену на словосочетания вида «таким образом», «подводя итог сказанному» и т.п., так как это признаки выражения главных мыслей и выводов по изучаемому вопросу (пункту, разделу). В отдельных случаях выводы по теме (разделу, главе) позволяют полностью построить (восстановить, воссоздать) ответ на поставленный вопрос (задание), так как содержат в себе основные мысли и тезисы для ответа.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО

«Уральский государственный горный университет»

О. В. Садырева, И. Г. Коршунов

ФИЗИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ

Екатеринбург 2019

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный горный университет»


ОДОБРЕНО Учебно-методическим советом УГГУ

Председатель совета

Упоров С.А.

ФИЗИКА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ



ФИЗИКА. Методические указания для самостоятельной работы студентов всех направлений подготовки/Садырева О.В., Коршунов И.Г.; Урал.гос. горный ун-т.— Екатеринбург, 2019.-29 стр.

Методические указания составлены в соответствии с программами по курсу физики для студентов всех направлений подготовки в УГГУ. Они содержат условия задач для самостоятельной работы, при выполнении контрольных работ студентами по следующим темам курса физики: механика; молекулярная физика и термодинамика; электричество и магнетизм; механические и электромагнитные колебания и волны; волновая и квантовая оптика; квантовая физика и физика атома; элементы ядерной физики. Также в них содержатся методические указания к решению задач, их оформлению, список рекомендуемой литературы и справочные данные, необходимые для решения задач.

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ И ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНИХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

- 1. Номера задач, которые студент должен включить в свою контрольную работу, определяются преподавателем в начале соответствующего семестра.
- 2. Контрольные работы нужно выполнять чернилами в школьной тетради, на обложке указывается фамилия и инициалы студента, номер группы.
- 3. Условия задач в контрольной работе необходимо переписать полностью без сокращений. Для замечаний преподавателя на страницах тетради нужно оставлять поля.
- 4. Если контрольная работа при рецензировании не зачтена, студент обязан представить ее на повторную рецензию, включив в нее те задачи, при решении которых допущены ошибки.
- 5. При решении задач необходимо пользоваться следующей схемой:
 - Внимательно прочитать условие задачи.
 - Выписать столбиком все величины, входящие в условие, и выразить их в одних единицах (преимущественно в Международной системе единиц СИ).
 - Если это возможно, представить условие задачи в виде четкого рисунка. Правильно сделанный рисунок это наполовину решенная задача.
 - Уяснить физическую сущность задачи, установить основные законы и формулы, на которых базируется условие задачи.
 - Если при решении задачи применяется формула, полученная для частного случая, не выражающая какой-нибудь физический закон или не являющаяся определением какой-нибудь физической величины, то ее следует вывести.
 - Если равенства векторные, то их необходимо спроектировать но оси координат и записать в скалярной форме.
 - Решить задачу сначала в общем виде, то есть, в буквенных обозначениях, заданных в условии задачи. При таком способе решения не производятся вычисления промежуточных величин.
 - После получения расчетной формулы для проверки ее правильности следует подставить в правую часть формулы вместо символов величин их размерности, произвести с ними необходимые действия и убедиться в том, что полученная при этом единица соответствует искомой величине. Если такого соответствия нет, то это означает, что задача решена неверно.
 - Подставить в конечную формулу числовые значения, выраженные в единицах СИ. В виде исключения допускается выражать в любых, но одинаковых единицах числовые значения однородных величин, стоящих в числителе и знаменателе дроби и имеющих одинаковые степени.

- При подстановке в расчетную формулу, а также при записи ответа числовые значения величин следует записывать как произведение десятичной дроби с одной значащей цифрой перед запятой на соответствующую степень десяти. Например, вместо 3520 надо записать 3,52·10³, вместо 0,00129 записать 1,29·10⁻³ и т. п.
- Вычисления по расчетной формуле надо проводить с соблюдением правил приближенных вычислений. Как правило, окончательный ответ следует записывать с тремя значащими цифрами. Это относится и к случаю, когда результат получен с применением калькулятора.
- Решение задачи должно сопровождаться краткими, но исчерпывающими пояснениями и комментариями.

1. МЕХАНИКА

- 1. Расстояние между двумя станциями метрополитена 1,5 км. Первую половину этого расстояния поезд проходит равноускоренно, вторую равнозамедленно с тем же по модулю ускорением. Максимальная скорость поезда 50 км/ч. Найти ускорение и время движения поезда между станциями.
- 2. Шахтная клеть поднимается со скоростью 12 м/с. После выключения двигателя, двигаясь с отрицательным ускорением 1,2 м/с2, останавливается у верхней приемной площадки. На каком расстоянии от нее находилась клеть в момент выключения двигателя и сколько времени двигалась до остановки?
- 3. С башни высотой 30 м в горизонтальном направлении брошено тело с начальной скоростью 10 м/с. Определить уравнение траектории тела, скорость тела в момент падения.
- 4. Для добывания руды открытым способом произвели взрыв породы. Подъем кусков породы, выброшенных вертикально вверх, длился 5 с. Определить их начальную скорость и высоту подъема.
- 5. При взрыве серии скважин камень, находящийся на уступе высотой 45 м, получил скорость 100 м/с в горизонтальном направлении. Какова дальность полета камня, сколько времени он будет падать, с какой скоростью упадет на землю?
- 6. Рассчитать скорость движения и полное ускорение шахтного электровоза в момент времени 5 с, если он движется по криволинейному участку радиусом 15 м. Закон движения электровоза выражается формулой $S = 800 + 8t 0.5 t^2$, м.

- 7. Во сколько раз тангенциальное ускорение точки, лежащей на ободе вращающегося колеса, больше ее нормального ускорения для того момента времени, когда вектор полного ускорения этой точки составляет угол 30° с вектором ее линейной скорости?
- 8. Под действием постоянной силы 118 Н вагонетка приобрела скорость 2 м/с, пройдя путь 10 м. Определить силу трения и коэффициент трения, если масса вагонетки 400 кг.
- 9. В шахте опускается равноускоренно лифт массой 280 кг, в первые 10 с он проходит 35 м. Найти натяжение каната, на котором висит лифт.
- 10. На горизонтальной платформе шахтной клети находится груз 60 кг. Определить силу давления груза на платформу: при равномерном подъеме и спуске, при подъеме и спуске с ускорением 3 m/^2 , при спуске с ускорением 9.8 m/c^2 .
- 11. Тело скользит по наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол 45°. Пройдя путь 36,4 см, тело приобретает скорость 2 м/с. Найти коэффициент трения тела о плоскость.
- 12. Найти закон движения (зависимость пройденного расстояния от времени) куска антрацита при скольжении его с нулевой начальной скоростью по стальному желобу с углом наклона 30°. Коэффициент трения 0,3.
- 13. Рудничный поезд массой 450 т движется со скоростью 30 км/ч, развивая мощность 150 л. с. (1 л. с. =736 Bt). Определить коэффициент трения.
- 14. Определить силу тяги, которую развивает лебедка при подъеме вагонетки массой 2 т с ускорением 0.5 м/^2 , если коэффициент трения 0.03, а угол наклона железнодорожного полотна 30° .
- 15. Вагонетка скатывается по наклонной горке длиной 5 м. Определить путь, проходимый вагонеткой по горизонтали до остановки, и наибольшую скорость движения, если коэффициент сопротивления 0,0095. Угол наклона 5°.
- 16. Маховик, приведенный в равноускоренное вращение, сделав 40 полных оборотов, стал вращаться с частотой 480 мин⁻¹.Определить угловое ускорение маховика и продолжительность равноускоренного вращения.
- 17. Ротор шахтного электродвигателя совершает 960 об/мин. После выключения он останавливается через 10с. Считая вращение равнозамедленным, найти угловое ускорение ротора. Сколько оборотов сделал ротор до остановки?

- 18. Крутящий момент двигателя электрической лебедки 1,2 кН·м. Для остановки двигателя служат тормозные деревянные колодки, прижимающиеся с двух сторон к тормозному чугунному диску радиусом 0,6 м, жестко связанному с ротором двигателя. Найти силу давления, необходимую для остановки ротора, если коэффициент трения равен 0,5.
- 19. Двигатель мощностью 3 кВт за 12 с разогнал маховик до 10 об/с. Найти момент инерции маховика.
- 20. Была произведена работа в 1 кДж, чтобы из состояния покоя привести маховик во вращение с частотой 8c⁻¹.Какой момент импульса (количества движения) приобрел маховик?
- 21. Шар и цилиндр имеют одинаковую массу 5кг и катятся со скоростью 10 м/с по горизонтальной плоскости. Найти кинетическую энергию этих тел.
- 22. Какую работу надо произвести, чтобы раскрутить маховик массой 80 кг до 180об/мин? Массу маховика считать равномерно распределенной по ободу с диаметром 1м.
- 23. Ротор шахтного электродвигателя совершает 960 об/мин. После выключения он останавливается через 10с. Считая вращение равнозамедленным, найти угловое ускорение ротора. Сколько оборотов сделал ротор до остановки?
- 24. Шар и сплошной цилиндр катятся по горизонтальной плоскости. Какую часть энергия поступательного движения каждого тела составляет от общей кинетической энергии?
- 25. Маховик, выполненный в виде диска радиусом 0,4м и имеющий массу 100 кг, был раскручен до 480 оборотов в минуту и предоставлен самому себе. Под действием трения вала о подшипники маховик остановился через 80 с. Определить момент сил трения.

2.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМРОДИНАМИКА

- 26. Какой объем занимает 1 кг водорода при давлении 106 Па и температуре 20° C? Молярная масса водорода $2 \cdot 10^{-3}$ кг/моль.
- 27. Для автогенной сварки привезли баллон кислорода вместимостью 100 л. Найти массу кислорода, если его давление 12 МПа и темпера-тура 16°C. Молярная масса кислорода $32 \cdot 10^{-3}$ кг/моль.

- 28. Определить среднюю плотность сжатого воздуха в рудничной воздухопроводной сети, если давление воздуха в компрессоре составляет $7 \cdot 10^5$ Па, а давление у воздухоприемников $6 \cdot 10^5$ Па. Температура воздуха в начале и конце сети равна 27° С и 7° С. Молярная масса воздуха равна 0,029 кг/моль.
- 29. Стальной баллон емкостью 25 л наполнен ацетиленом C_2 H_2 при температуре 27° C до давления 20 МПа. Часть ацетилена использовали для автогенной сварки подкрановых путей в шахте. Какая масса ацетилена из-расходована, если давление в баллоне при температуре 23°C стало равным 14 МПа? Молярная масса ацетилена $0.026 \ \mathrm{kr/моль}$.
- 30. Сжатый воздух в баллоне имеет температуру 15°C. Во время пожара температура воздуха в баллоне поднялась до 450° С. Взорвется ли баллон, если известно, что при этой температуре он может выдержать давление не более 9,8 МПа? Начальное давление в баллоне 4,8 МПа.
- 31. Температура взрыва гремучей смеси, то есть температура, до которой нагреты в первый момент газообразные продукты взрыва, достигает в среднем 2600° С, если взрыв происходит внутри замкнутого пространства. Во сколько раз давление при взрыве гремучего газа превосходит давление смеси до взрыва, если последнее равно 10^5 Па, а начальная температура 17° С?
- 32. Компрессор, обеспечивающий работу отбойных молотков в забое, засасывает из атмосферы 100 л воздуха в секунду при давлении 1 атм. Сколько отбойных молотков может работать от этого компрессора, если для каждого молотка необходимо 100 см³ воздуха в секунду при давлении 50 атм?
- 33. В двигателе Дизеля сжимается адиабатически воздух, в результате чего его температура поднимается, достигая температуры воспламенения нефти 800° С. До какого давления сжимается при этом воздух и во сколько раз уменьшается его объем, если начальное давление 1 атм, начальная температура 80°С, γ =1,4?
- 34. Современные вакуумные насосы позволяют понижать давление до 10^{-15} мм рт. ст. Сколько молекул газа содержится в объеме $1~{\rm cm}^3$ при указанном давлении и температуре 27° С ?
- 35. Определить средние квадратичные скорости молекул метана CH_4 до взрыва и после него, если температура до взрыва равна 20° C, а после него 2600° C. Молярная масса 0,016 кг/моль.
- 36. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного движения одной молекулы кислорода при температуре 350 K, а также кинетическую энергию вращательного движения всех молекул, содержащихся в 4 г кислорода.

- 37. Вычислить удельные теплоемкости при постоянном объеме и при постоянном давлении окиси углерода СО, принимая этот газ за идеальный.
- 38. На сжатие азота при постоянном давлении была затрачена работа 12 кДж. Найти изменение внутренней энергии и затраченное количество теплоты.
- 39. Какое количество теплоты для нагревания от 50°C до 100° C надо сообщить азоту массой 28 г, который находится в цилиндре с подвижным поршнем? Чему равна при этом процессе работа расширения?
- 40. При адиабатическом процессе расширения внутренняя энергия кислорода уменьшилась на 8,38 кДж. Вычислить массу кислорода, если начальная температура его 47° С, а объем увеличился в 10 раз.
- 41. В двигателе внутреннего сгорания температура газообразных продуктов сгорания поднимается от 600° С до 2000° С. Найти количество теплоты, подведенное к 1 кг газа при постоянном давлении, изменение его внутренней энергии и совершенную работу, если удельные теплоемкости при постоянных давлении и объеме соответственно равны 1,25 кДж/(кг·К) и 0,96 кДж/(кг·К).
- 42. Определить мощность на валу компрессора производительностью 25 м³ в минуту, работающего на подземную воздушную сеть, если первоначальное давление 1 атм, а давление, развиваемое компрессором в конце изотермического сжатия, составляет 7 атм.
- 43. Тепловая машина работает по обратимому циклу Карно. Температура нагревателя 227° С. Определить термический коэффициент полезного действия цикла и температуру охладителя, если за счет каждого килоджоуля теплоты, полученной от нагревателя, машина совершает работу 350 Дж.
- 44. От идеальной теплосиловой установки, работающей по циклу Карно, отводится ежечасно 270 МДж теплоты с помощью холодильника при 9° С. Определить полезную мощность установки, если количество подводимой в час теплоты равно 900 МДж. При какой температуре подводится теплота?
- 45. Газ совершает цикл Карно. Абсолютная температура нагревателя в три раза выше, чем температура холодильника. Нагреватель передал газу 42 кДж теплоты. Какую работу совершил газ?
- 46. При прямом цикле Карно тепловая машина совершает работу, равную 200 Дж. Температура нагревателя 375 К, холодильника 300 К. Найти количество теплоты, получаемое машиной от нагревателя.

3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ

- 47. Вследствие трения о шкив ремень заряжается, причем каждый квадратный метр ремня содержит 0,02Кл заряда. Ширина ремня 0,3м, скорость его движения 20 м/с. Какой заряд проходит ежесекундно через любую неподвижную плоскость, перпендикулярную ремню?
- 48. Определить заряд, емкость и потенциал Земли, считая ее шаром радиусом $6\cdot10^3$ км и зная, что напряженность поля около поверхности равна 100~B/m.
- 49. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора 6 кВ, заряд каждой пластины 10 нКл. Найти энергию конденсатора и силу взаимного притяжения пластин, если расстояние между ними 2 см.
- 50. Какое количество теплоты выделится при разрядке плоского конденсатора, если разность потенциалов между пластинами 15 кВ, расстояние 1 мм, диэлектрик слюда (ε = 6), площадь каждой пластины 300 см²?
- 51. Какую работу надо совершить, чтобы увеличить расстояние между пластинами воздушного конденсатора от 0.03 м до 0.1 м? Площадь пластин 100 см². Конденсатор подключен к источнику напряжения 220 В.
- 52. Камнедробилка должна работать под напряжением 100 В, потребляя ток в 40 А. Напряжение на электростанции 120 В, а расстояние до нее 1 км. Определить сечение медных соединительных проводов (ρ =1,7· 10⁻⁸ Ом м).
- 53. Какой длины надо взять нихромовый проводник диаметром 1,5 мм для изготовления спирали вулканизатора, применяемого при сращивании кабелей, если сопротивление спирали 5,5 Ом, а удельное сопротивление нихрома $1,1\cdot10^{-6}$ Ом м?
- 54. Цена деления прибора 1, $5 \cdot 10^{-5}$ A /дел. Шкала прибора имеет 200 делений, его внутреннее сопротивление 100 Ом. Какие сопротивления нужно подключить к этому прибору и каким образом, чтобы можно было измерять напряжение до 200 В или ток до 4 А?
- 55. Определить сопротивление медных магистральных проводов при температуре 30^{0} С. Расстояние от места расположения проводов до взрывной станции 400 м. Площадь сечения проводов 0.8 мм², $\rho = 0.017$ (Ом· мм²/м), $\alpha = 0.0044$ град-1.
- 56. ЭДС батареи 12 В, ток короткого замыкания 5 А. Какую наибольшую мощность может дать батарея во внешней цепи?
- 57. Найти ток короткого замыкания для аккумуляторной батареи, если при токе 5 А она дает во внешнюю цепь мощность 9,5 Вт, а при токе 8 А мощность 14,4 Вт.

- 58. Ток в проводнике сопротивлением 100 Ом равномерно нарастает от 0 до 10 А в течение 30 с. Чему равно количество теплоты, выделившееся за это время в проводнике?
- 59. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток 50 А. Найти магнитную индукцию в точке, удаленной на расстояние 5 см от проводника.
- 60. По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам текут токи 50 A и 100 A в противоположных направлениях. Расстояние между проводами 20 см. Определить магнитную индукцию в точке, удаленной на 25 см от первого и на 40 см от второго провода.
- 61. Найти число витков в катушке диаметром 10 см, если магнитная стрелка, помещенная в ее центре, отклонилась от плоскости магнитного меридиана на 38° при токе 0,2 А. Горизонтальная составляющая земного магнитного поля 12,8 А/м. Плоскость катушки совпадает с плоскостью магнитного меридиана.
- 62. Определить горизонтальную составляющую напряженности магнитного поля Земли, если обмотка тангенс–буссоли имеет 10 витков радиусом 25 см. При токе 0,64 А стрелка отклоняется на угол 45°.
- 63. Плоский контур площадью 20 см 2 находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,03 Тл. Найти магнитный поток, пронизывающий контур, если его плоскость составляет угол 60° с линиями индукции.
- 64. Электромагнит изготовлен в виде тороида со средним диаметром 51 см и вакуумным зазором 2 мм. Обмотка тороида равномерно распределена по всей его длине. Во сколько раз уменьшится напряженность магнитного поля в зазоре, если при неизменном токе в обмотке зазор увеличить в три раза? Магнитная проницаемость сердечника тороида 800.
- 65. Найти напряженность магнитного поля между полюсами электромагнита, если проводник массой 10 г и длиной 1м при токе в нем 19,6 А висит в поле, не падая.
- 66. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл движется проводник длиной 10 см со скоростью 15 м /с, направленной перпендикулярно к магнитному полю. Найти ЭДС, индуцированную в проводнике.
- 67. Обмотка электромагнита содержит 800 витков. Площадь сечения сердечника 15 см², Индукция магнитного поля в сердечнике 1,4 Тл. Вычислить величину средней ЭДС, возникающей в обмотке при размыкании тока, если ток уменьшается до нуля в течение 0,001с.

- 68. На железное кольцо намотано в один слой 200 витков провода. Чему равна энергия Магнитного поля, если при токе 2,5 А магнитный поток в железе 0,5 мВб?
- 69. Замкнутый соленоид намотан на немагнитный каркас и содержит 20 витков на каждый сантиметр длины. Найти объемную плотность энергии поля при токе 1 А.
- 70. С какой скоростью должен нарастать ток в катушке с числом витков 800, площадью поперечного сечения $10~{\rm cm}^2$, длиной $30~{\rm cm}$, чтобы величина ЭДС самоиндукции, возникшей в ней, была равна $25~{\rm mB}$?

4. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

- 71. Маятник для гравиметрической съемки за сутки совершил 57600 колебаний. Найти ускорение свободного падения, если длина маятника 0,56м.
- 72. Днище вибролюка, применяемого для погрузки руды в бункер поезда из очистной камеры, совершает гармоническое колебательное движение с амплитудой 5 мм и частотой 1500 мин⁻¹. Написать уравнение колебаний, если начальная фаза равна нулю.
- 73. Стол питателя, предназначенного для погрузки руды в вагонетки, колеблется с частотой 45 мин⁻¹. Определить максимальные скорость и ускорение стола, полную энергию колебаний, если масса питателя 1000 кг, амплитуда колебаний 72 мм.
- 74. Решето рудообогатительного грохота совершает вертикальное колебательное движение с амплитудой 5 см. Найти наименьшую частоту колебаний, при которой куски руды, лежащие на решете, будут отделяться от него и подбрасываться вверх.
- 75. Для погружения обсадных труб в глинистые отложения применяется вибровозбудитель ВО-10, амплитуда колебаний которого 0,13 см, частота вращения дебалансов 1200 мин⁻¹. Определить максимальные скорость и ускорение, написать уравнение колебаний, если начальная фаза равна нулю.
- 76. Определить полную энергию колебаний и максимальную силу взаимодействия между подъемным сосудом массой 90 тонн и армировкой ствола шахты, если амплитуда горизонтальных колебаний сосуда 3 см, а циклическая частота 7 с⁻¹.
- 77. Точка одновременно совершает два гармонических колебания, происходящих по взаимно перпендикулярным направлениям и выражаемых уравнениями: $x = 0.5 \sin t$, $y = 2 \cos t$. Найти уравнение траектории точки, построить график ее движения.

- 78. Два одинаково направленных гармонических колебания одного периода с амплитудами 10 см и 6 см складываются в одно колебание с амплитудой 14 см. Определить разность фаз складываемых колебаний.
- 79. Груз, подвешенный к пружине, гармонически колеблется по вертикали с периодом 0,5 с. Коэффициент упругости пружины 4 Н/м. Определить массу груза.
- 80. Амплитуда затухающих колебаний маятника за 5 мин уменьшилась в два раза. За какое время, считая от начального момента, амплитуда уменьшится в восемь раз?
- 81. Источник незатухающих гармонических колебаний подчиняется закону $x = 5\sin 3140t$ (м). Определить смещение, скорость и ускорение точки, находящейся на расстоянии 340м от источника, через 1 с от начала колебаний, если скорость волны 340 м/с.
- 82. Уравнение незатухающих колебаний у =0,1 \sin 0,5 π t (м). Скорость волны 300 м/с. Написать уравнение колебаний для точек волны в момент времени 4 с после начала колебаний. Найти разность фаз для источника и точки на расстоянии 200 м от него.
- 83. Звуковые колебания с частотой 500 Гц и амплитудой 0,25 мм, распространяются в воздухе. Длина волны 70 см. Определить скорость распространения волны и наибольшую скорость колебаний частиц воздуха.
- 84. Определить коэффициент сжатия горной породы величину, обратную модулю Юнга, если скорость распространения звуковых волн в горной породе равна 4500 м/с, а плотность породы составляет $2,3\cdot10^3$ кг/м³.
- 85. К одному из концов длинного стержня прикреплен вибратор, колеблющийся по закону $y=10^{-6} \sin 10^4 \pi t$ (м). Найти скорость точек в сечении стержня, отстоящем от вибратора на расстоянии 25см, в момент времени 10^{-4} с. Скорость волны $5\cdot 10^3$ м/с.
- 86. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 2 мГн и конденсатора емкостью 888 пФ. На какую длину волны настроен контур?
- 87. Найти частоту собственных колебаний в контуре, состоящем из катушки индуктивности и плоского конденсатора. Площадь каждой пластины конденсатора 30 см^2 и расстояние между ними 0,1 см. Число витков катушки 1000, длина ее 30 см, сечение 1 см^2 .
- 88. Колебательный контур состоит из катушки с индуктивностью 1,02 Гн и конденсатора емкостью 0,025 мкФ. Заряд на конденсаторе равен $2,5^{\cdot 10-6}$ Кл. Какова зависимость разности потенциалов на конденсаторе от времени?
- 89. Катушка (без сердечника) длиной 50 см и площадью поперечного сечения 3 см² имеет 1000 витков и соединена параллельно с конденсатором. Он состоит из двух

пластин площадью 75 см² каждая, рас-стояние между пластинами 5 мм, диэлектрик - воздух. Найти период колебаний контура и длину волны, на которую он настроен.

- 90. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 1,02 Гн и конденсатора емкостью 25 нФ. На обкладках конденсатора сосредоточен заряд 2,5 мкКл. Написать уравнение изменения тока в цепи в зависимости от времени.
- 91. Разность потенциалов на конденсаторе в контуре за 1 мс уменьшается в три раза. Найти коэффициент затухания.
- 92. Электромагнитные волны распространяются в некоторой однородной среде со скоростью $2,5\cdot10^8$ м/с. Какую длину волны имеют электромагнитные колебания в данной среде, если частота колебаний $1 \text{ M}\Gamma$ ц?
- 93. Катушка с индуктивностью 30 мк Γ н присоединена к плоскому конденсатору с площадью пластин 0,01 м 2 и расстоянием между ними 0,1 мм. Найти диэлектрическую проницаемость среды, заполняющей пространство между пластинами, если контур настроен на длину волны 750 м.
- 94. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью $80 \text{ п}\Phi$ и катушки индуктивностью $0,5 \text{ м}\Gamma$ н. Найти максимальный ток в контуре, если максимальная разность потенциалов на обкладках конденсатора 300 B. На какую длину волны резонирует данный контур?
- 95. Закон изменения разности потенциалов на обкладках конденсатора в контуре задан уравнением $U = 50\cos 10^4 \pi t(B)$. Емкость конденсатора равна 0,1 мкФ. Найти период колебаний, индуктивность, длину волны. Написать закон изменения тока в контуре.
- 96. Колебательный контур состоит из конденсатора переменной емкости от 12 пФ до 80пФ и катушки с индуктивностью 1,2 мГн. Найти диапазон длин электромагнитных волн, которые могут вызывать резонанс в этом контуре.
- 97. Индуктивность колебательного контура 0,5 мГн. Какова должна быть электроемкость контура, чтобы он резонировал на длину волны 300 м?
- 98. Катушка (без сердечника) длиной 50 см и площадью поперечного сечения 3 см² имеет 1000 витков и соединена параллельно с конденсатором. Он состоит из двух пластин площадью 75 см² каждая, расстояние между пластинами 5 мм, диэлектрик воздух. Найти период колебаний контура и длину волны, на которую он настроен.
- 99. Какую индуктивность надо включить в колебательный контур, чтобы при емкости 2 мкФ получить частоту 1000 Гц?

- 100. Индуктивность катушки в колебательном контуре 20 мкГн. Требуется настроить этот контур на частоту 5 МГц. Какую емкость следует выбрать?
- 101. Колебательный контур, состоящий из воздушного конденсатора с двумя пластинами по 100 см² каждая и катушки с индуктивностью 1 мкГн резонирует на волну длиной 10м. Найти расстояние между пластинами конденсатора.

5. ВОЛНОВАЯ И КВАНТОВАЯ ОПТИКА

- 102. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга I мм, расстояние от щелей до экрана 3м, расстояние между соседними интерференционными максимумами на экране 1,5 мм. Найти длину волны источника монохроматического света.
- 103. Оранжевые лучи с длиной волны 650 нм от двух когерентных источников, расстояние между которыми 120 мкм, падают на экран. Расстояние от источников до экрана 3,6 м. Найти расстояние между центрами соседних темных полос на экране.
- 104. Какую наименьшую толщину должна иметь пластинка, сделанная из материала с показателем преломления 1,54, чтобы при освещении ее лучами с длиной волны 750 нм, перпендикулярными к пластинке, она в отраженном свете казалась красной?
- 105. Между двумя плоскопараллельными пластинками лежит проволочка, отчего образовался воздушный клин. Пластинки освещаются светом с длиной волны 500 нм. Угол падения лучей 0°, длина пластинки 10 см. Расстояние между интерференционными полосами в отраженном свете 1,8 мм. Найти толщину проволочки.
- 106. Плосковыпуклая линза (n=1,5) с оптической силой 0,5 диоптрий выпуклой стороной лежит на стеклянной пластинке. Найти радиус пятого темного кольца Ньютона в проходящем свете ($\lambda = 600$ нм).
- 107. Радиус кривизны плосковыпуклой линзы 4 м. Чему равна длина волны падающего света, если радиус 5-го светлого кольца Нью-она в отраженном свете равен 3,6 мм?
- 108. На щель шириной 0,2 мм падает нормально монохроматический свет с длиной волны 640 нм. Определить угол отклонения лучей, соответствующих первой светлой дифракционной полосе.
- 109. На пластинку со щелью падает нормально монохроматический свет. Угол отклонения лучей, соответствующих второму дифракционному минимуму, равен 1°. Сколько длин волн падающего света составляет ширина щели?

- 110. На щель шириной 0,05 мм падает нормально монохроматический свет (λ =0,6 мкм). Найти угол между первоначальным направлением пучка света и направлением на четвертую темную дифракционную полосу.
- 111. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от разрядной трубки, наполненной гелием. На какую линию в спектре третьего порядка накладывается красная линия гелия с длиной волны 670 нм спектра второго порядка?
- 112. При освещении дифракционной решетки белым светом спектры второго и третьего порядка накладываются друг на друга. На какую длину волны в спектре второго порядка накладывается фиолетовая граница (400 нм) спектра третьего порядка?
- 113. На дифракционную решетку, имеющую 800 штрихов на I мм, падает параллельный пучок белого света. Какова разность углов отклонения конца первого и начала второго спектров? Принять длину волны красного света 760 нм, фиолетового 400 нм.
- 114. На дифракционную решетку, содержащую 50 штрихов на миллиметр, падает в направлении нормали к ее поверхности белый свет. Спектр проектируется на экран с помощью линзы, помещенной вблизи решетки. Определить длину спектра первого порядка на экране, если расстояние от линзы до экрана 3 м. Границы видимого спектра 400 нм и 760 нм.
- 115. Угол преломления луча света в жидкости равен 35°. Определить показатель преломления этой жидкости, если отраженный луч максимально поляризован.
- 116. Под каким углом к горизонту должно находиться Солнце, чтобы его лучи, отраженные от поверхности озера, были бы наиболее полно поляризованы.
- 117. Предельный угол полного внутреннего отражения луча на границе жидкости с воздухом равен 43°. Каков должен быть угол падения луча из воздуха на поверхность жидкости, чтобы отраженный луч был максимально поляризован?
- 118. Угол максимальной поляризации при отражении света от кристалла каменной соли равен 57°. Определить скорость распространения света в этом кристалле.
- 119. Угол между плоскостями поляризации двух призм Николя равен 45°. Во сколько раз

уменьшится интенсивность света, прошедшего через николи, если этот угол увеличить до 60° ?

- 120. Температура «голубой» звезды $3 \cdot 10^4 {\rm K}$. Определить интегральную интенсивность излучения и длину волны, соответствующую максимуму излучательной способности.
- 121. Приняв температуру поверхности Солнца равной 6000 К, определить энергию, излучаемую с одного квадратного метра за секунду и длину волны, соответствующую максимуму излучательной способности.
- 122. Поток энергии, излучаемой из смотрового окошка печи за секунду, равен 34 Вт. Найти температуру печи, если площадь отверстия 6 см².
- 123. Средняя величина энергии, теряемой вследствие излучения с одного квадратного сантиметра поверхности Земли за минуту, равна 0,55 Дж. Какую температуру должно иметь абсолютно черное тело, излучающее такое же количество энергии?
- 124. Печь при температуре 1100 К посылает на измерительный прибор некоторое тепловое излучение. Какова должна быть температура печи, чтобы получаемое прибором излучение увеличилось в два, четыре и шестнадцать раз?
- 125. Максимальная лучеиспускательная способность абсолютность черного тела приходится на длину волны 800 нм. Какая мощность должна быть подведена к этому телу, поверхность которого 100 см², чтобы поддерживать его при постоянной температуре.
- 126. Вследствие изменения температуры абсолютно черного тела, максимум испускательной способности сместился с 500 нм на 750 нм. Во сколько раз уменьшилась суммарная мощность излучения?
- 127. Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная граница фотоэффекта равна 307 нм и кинетическая энергия фотоэлектрона I эВ?
- 128. Калий (работа выхода 2 эВ) освещается монохроматическим светом с длиной волны 509 нм. Определить максимально возможную кинетическую энергию фотоэлектронов.
- 129. Определить работу выхода электрона из цезия и серебра, если красная граница фотоэффекта у этих металлов составляет соответственно 660 нм и 260 нм.
- 130. Определить энергию, импульс и массу фотона, длина волны которого соответствует видимой части спектра с длиной волны 500 нм.
- 131. Определить давление света на стенки электрической стоваттной лампы. Колба лампы представляет собой сферический сосуд радиусом 5 см. Стенки лампы

отражают 10 % падающего на них света. Считать, что вся потребляемая мощность идет на излучение.

- 132. На поверхность площадью 100 см² ежеминутно падает 63 Дж световой энергии. Найти величину светового давления, если поверхность полностью отражает все лучи и если полностью поглощает все лучи.
- 133. Давление света с длиной волны 600 нм на черную поверхность равно $2,2\cdot10-7$ Н/м². Сколько фотонов падает на I см²за одну секунду?

6. КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ФИЗИКА АТОМА

- 134. Определить длину волны, соответствующую границе серии Бальмера для водорода. Выделить эту спектральную линию на схеме энергетических уровней атома водорода. Постоянная Ридберга равна 1,097·107м⁻¹.
- 135. Найти наибольшую и наименьшую длины волн в первой инфракрасной серии спектра водорода (серии Пашена). Начертить схему энергетических уровней атома водорода.
- 136. Атом водорода в основном состоянии поглотил квант света с длиной волны 121,5 нм. Определить радиус электронной орбиты возбужденного атома водорода.
- 137. Вычислить энергию фотона, испускаемого при переходе электрона в атоме водорода с третьего энергетического уровня на первый.
- 138. Определить длины волн де Бройля для электрона и протона, движущихся со скоростью 1000 км/c. Масса электрона $9,1\cdot10^{-31}\text{кг}$, масса протона $1,67\cdot10^{-27\text{кг}}$.
- 139. Какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти электрон, чтобы длина волны де Бройля была равна 0,10 нм?
- 140. Определить длину волны де Бройля для электрона, движущегося по круговой орбите атома водорода, находящегося в основном состоянии.
- 141. Электрон, движущийся со скоростью $6\cdot 10^6$ м/с, попадает в продольное ускоряющее однородное электрическое поле напряженностью 5 В/см. Какое расстояние должен пройти электрон в таком поле, чтобы его длина волны стала равной 0,10 нм?
- 142. Рассчитать дебройлевскую длину волны для протона с кинетической энергией, равной энергии покоя электрона 0,51МэВ.
- 143. Найти коротковолновую границу непрерывного рентгеновского спектра, если известно, что уменьшение приложенного к рентгеновской трубке напряжения на 23 кВ увеличивает искомую длину волны в два раза.

- 144. Найти длину волны коротковолновой границы сплошного рентгеновского спектра, если скорость электронов, подлетающих к антикатоду трубки, составляет 0,85 скорости света.
- 145. Для определения постоянной Планка к рентгеновской трубке приложили напряжение 16 кВ и определили минимальную длину волны сплошного рентгеновского излучения (λ мин =77,6 пм). Вычислить по этим данным постоянную Планка.
- 146. Частица в потенциальной яме шириной l находится в возбужденном состоянии (n=2).

Вычислить вероятность нахождения частицы в крайней четверти ямы.

- 46. Частица в потенциальной яме находится в основном состоянии. Какова вероятность обнаружить частицу в крайней трети ямы?
- 147. В одномерной потенциальной яме шириной l находится электрон. Найти вероятность нахождения электрона на первом энергетическом уровне в интервале l/4, равноудаленном от стенок ямы.
- 148. Вычислить величину момента импульса L орбитального движения электрона, находящегося в атоме водорода в s-состоянии и в p-состоянии.
- 149. Частица в потенциальной яме шириной l находится в низшем возбужденном состоянии. Определить вероятность нахождения частицы в интервале l/4, равноудаленном от стенок ямы.
- 150. Определить возможные значения проекции момента импульса L_Z орбитального движения электрона в атоме водорода на направление внешнего магнитного поля. Электрон находится в d-состоянии.
- 151. Электрон находится в одномерной прямоугольной потенциальной яме шириной l
- с бесконечно высокими стенками. Определить вероятность обнаружения электрона в средней трети ямы, если электрон находится в возбужденном состоянии (n=3).

7. ЭЛЕМЕНТЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

- 152. Активность препарата пропорциональна числу ядер, распадающихся за секунду. Во сколько раз уменьшится активность препарата стронция $_{38}$ Sr 90 через 100 лет? Период полураспада равен 28 лет.
- 153. Сколько β -частиц испускает в течение одного часа 1 мкг изотопа $_{11}$ Na 24 , период полураспада которого составляет 15 часов?

- 154. Препарат $_{92}U^{238}$ массой 1 г излучает $1{,}24{\cdot}10^4$ α -частиц в секунду. Найти период полураспада этого изотопа урана и активность препарата.
- 155. Найти число распадов за одну секунду в 1 г радия, период полураспада которого 1590 лет. Молярная масса радия 0,226 кг/моль.
- 156. Активность препарата пропорциональна числу ядер, распадающихся за одну секунду. Во сколько раз уменьшится активность иода $_{53}J^{124}$ спустя 12 суток? Период полураспада равен четырем суткам.
- 157. Сколько β -частиц испускается в течение суток при распаде изотопа фосфора $_{15}P^{32}$ массой 1 мкг? Период полураспада 14,3 суток.
- 158. Активность препарата уменьшилась в 256 раз. Сколько периодов полураспада составляет промежуток времени, за который произошло такое уменьшение активности?
- 159. За один год начальное количество радиоактивного вещества уменьшилось в три раза. Во сколько раз оно уменьшится за два года?
- 60. Какая доля начального количества радиоактивного вещества останется нераспавшейся через промежуток времени, равный двум периодам полураспада?
- 160. Дефект массы ядра $_{7}N^{15}$ равен 0,12396 а.е.м. Определить массу атома. (m $_{1}H^{1}=1,00783$ а.е.м.; m $_{0}n^{1}=1,00867$ а.е.м.).
- 161. Найти удельную энергию связи ядра ${}_{6}C^{12}$, если известно, что m ${}_{1}H^{1}=1,00783$ а.е.м.; ${}_{0}n1=1,00867$ а.е.м.; ${}_{12}C^{6}=12,00000$ а.е.м.
- 162. Рассчитать массу нейтрального атома, если ядро его состоит из трех протонов и двух нейтронов, а энергия связи ядра равна 26,3 Мэв. (m $_1$ H 1 = 1,00783 а.е.м.; m $_0$ n 1 = 1,00867 а.е.м.).
- 163. Определить энергию связи ядра изотопа кислорода ${}_8\mathrm{O}^{16}$, если m ${}_1\mathrm{H}^1=1{,}00783$ а.е.м.; m ${}_0\mathrm{n}^1=1{,}00867$ а.е.м.; m ${}_8\mathrm{O}^{16}=1$ 5,99491 а.е.м.
- 164. Определить энергию связи, приходящуюся на один нуклон ядра атома $_{11}$ Na 23 , если $_{11}$ Na $^{23} = 22,98977$ a.е.м.; $m_{1}H^{1} = 1,00783$ a.е.м.; $m_{0}n^{1} = 1,00867$ a.е.м.
- 165. Найти дефект массы, энергию связи и удельную энергию связи ядра $_3\text{Li}^7$, если известно, что m $_3\text{Li}^7$ =7,01601 а.е.м.; m $_1\text{H}^1$ = 1,00783 а.е.м.; m $_0\text{n}^1$ = 1,00867 а.е.м.

- 166. Энергия связи электрона с ядром невозбужденного атома водорода $_1\mathrm{H}^1$ равна 13,6 эВ. Определить, насколько масса атома водорода меньше суммы масс свободных протона и электрона.
- 167. Вычислить дефект массы и энергию связи ядра ${}_5B^{11}$,если известны следующие массы: ${}_5B^{11}=11,00931$ а.е.м.; ${}_1H^1=1,00783$ а.е.м.; ${}_0n^1=1,00867$ а.е.м.
- 168. Найти энергию, которую нужно затратить для отрыва нейтрона от ядра $_{11}$ Na 23 , если известны следующие массы: m $_0$ n 1 = 1,00867 а.е.м.; m $_{11}$ Na 23 = 22,98977 а.е.м.; m $_{11}$ Na 22 = 21,99444 а.е.м.
- 169. Найти энергию отрыва нейтрона от ядра $_2$ He 4 ,если известны массы: m $_0$ n 1 = 1,00867 а.е.м.; m $_2$ He 4 = 4,00260 а.е.м.; m $_2$ He 3 = 3,01603 а.е.м.
- 170. Найти энергию, необходимую для удаления одного протона из ядра ${}_8\mathrm{O}^{16}$ (${}_8\mathrm{O}^{16} {\to}_7\mathrm{N}^{15} + {}_1\mathrm{H}^1$). m ${}_1\mathrm{H}^1 = 1,00783$ а.е.м.; m ${}_8\mathrm{O}^{16} = 15,99491$ а.е.м.; m ${}_7\mathrm{N}^{15} = 15,00011$ а.е.м.
- 171. Найти изменение массы при следующей ядерной реакции: $_{13}\mathrm{Al}^{27} + _2\mathrm{He}^4 \!\!\to_{15}\!\mathrm{P}^{30} + _0\mathrm{n}^1$, если m $_{13}\mathrm{Al}^{27} = 2$ 6,98154 a.e.м.; m $_2\mathrm{He}^4 = 4,00260$ a.e.м.; m $_{15}\mathrm{P}^{30} = 29,97263$ a.e.м.; m $_0\mathrm{n}^{-1} = 1,00867$ a.e.м.
- 172.Вычислить энергетический эффект ядерной реакции: $1H^2 +_1 H3 \rightarrow_2 He^4 +_0 n^1$, если $m_1 H^2 = 2,01410$ а.е.м.; $m_1 H^3 = 3,01605$ а.е.м.; $m_0 n^1 = 1,00867$ а.е.м.; $m_2 He^4 = 4,00260$ а.е.м.
- 173. В термоядерном реакторе с дейтериевым горючим может происходить вторичная термоядерная реакция ${}_{2}\mathrm{He}^{3}+{}_{1}\mathrm{H}^{2}\rightarrow{}_{2}\mathrm{He}^{4}+{}_{1}\mathrm{H}^{1}$. Вычислить энергию этой реакции. (m ${}_{2}\mathrm{He}^{3}=3,01603$ а.е.м.; m ${}_{1}\mathrm{H}^{2}=2,01410$ а.е.м.; m ${}_{2}\mathrm{He}^{4}=4,00260$ а.е.м.; m ${}_{1}\mathrm{H}^{1}=1,00783$ а.е.м.).
- 174. Вычислить энергию ядерной реакции $_7N^{14} + _0n^1 \rightarrow _6C^{14} +_1H^1$. (m $_7N^1$ 4 = 14,00307a.e.м.; m $_0n^1$ =1,00867 a.e.м ; m $_6C^{14}$ = 14,00324 a.e.м.; m $_1H^1$ = 1,00783 a.e.м.).
- 175. Определить энергию ядерной реакции $_3\text{Li6} + _1\text{H}^2 \rightarrow _2\text{He}^4 + _2\text{He}^4$. (m $_3\text{Li}^6 = 6,01513$ а.е.м.; m $_1\text{H}$ $^2 = 2,01410$ а.е.м.; m $_2\text{He}^4 = 4,00260$ а.е.м.).
- 176. Какую минимальную энергию должен иметь квант для вырывания нейтрона из ядра $_6C^{14}$? Известны массы: m $_6C^{14}$ = 14,00324 а.е.м.; m $_0n^1$ = 1,00867 а.е.м.; m $_6C^{13}$ 6 = 13,00335а.е.м.
- 177. Какую минимальную энергию необходимо затратить, чтобы разделить ${}_{6}C^{12}$ на три равные части.(${\rm m}_{\,6}C^{12}=12,00000$ а.е.м.; ${\rm m}_{\,2}{\rm He}^4=4,00260$ а.е.м.).

178. Определить энергию ядерной реакции $_{20}\text{Ca}^{14} +_1\text{H}^1 \rightarrow _{19}\text{K}^{41} + 2\text{He}^4$. (m $_{20}\text{Ca}^{4} +_2\text{Ca}^{4} +_2\text$

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

8.1 Основная литература

1.	И.Г. Коршунов. Физика. – Екатеринбург: Ид-во УГГУ, 2014. – 341 с.
2.	В.И. Горбатов, В.Ф. Полев. Физика. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ (Ч.1,
	2012105 c.; Y.2, 2013115 c.; Y.3 2014147 c.)
3.	Михайлов В.К. Физика: учебное пособие/ Михайлов В.К.— Электрон.
	текстовые данные М.: Московский государственный строительный
	университет, ЭБС АСВ, 2013120 сРежим доступа:
	http://www.iprbookshop.ru/23753.html - ЭБС «IPRbooks».
4.	Михайлов В.К. Волны. Оптика. Атомная физика. Молекулярная физика:
	учебное пособие/ Михайлов В.К., Панфилова М.ИЭлектрон. текстовые
	данныеМ.: Московский государственный строительный университет,
	ЭБС АСВ, 2016144 сРежим доступа:
	http://www.iprbookshop.ru/62614.html - GC «IPRbooks».
5.	Трофимова Т.М. Курс физики. Академия, 2010 560 с.

Дополнительная литература

- 1. И..Г. Коршунов. Основы физики.- Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2010. 312 с.
- 2. Ветрова В.Т. Физика. Сборник задач: учебное пособие/ Ветрова В.Т.- Электрон. текстовые данные.- Минск: Вышэйшая школа, 2015.-446 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48021.html -ЭБС «IPRbooks».
- 3. Чакак А.А. Физика. Краткий курс: учебное пособие для студентов очнозаочной формы обучения вузов, слушателей курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, для студентов факультета дистанционных образовательных технологий/ Чакак А.А., Летута С.Н. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС ACB, 2011.-541 с. -Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30092.html - ЭБС «IPRbooks».
- 4. Сарина М.П. Механика. Молекулярная физика и термодинамика. Часть 1. Механика: учебное пособие/ Сарина М.П.- Электрон. текстовые данные.- Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2014.- 187 с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45392.html ЭБС «IPRbooks».

приложения

Приложение 1

Некоторые физические постоянные

Физическая постоянная	Обозначение	Значение
Скорость света в вакууме	С	$3.00 \cdot 10^8 \text{ m/c}$
Гравитационная постоянная	G	$6.67 \cdot 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{c}^2)$
Число Авогадро	N_A	$6.02 \cdot 10^{23}$ моль ⁻¹
Молярная газовая постоянная	R	8.31 Дж/(моль·К)
Постоянная Больцмана	k	1.38·10 ⁻²³ Дж/К
Атомная единица массы	1а.е.м.	1.660·10 ⁻²⁷ кг
Элементарный заряд	e	1.60·10 ⁻¹⁹ Кл
Масса покоя электрона	m_e	9.11·10 ⁻³¹ кг
Масса покоя протона	m_p	1.67·10 ⁻²⁷ кг
Электрическая постоянная	\mathcal{E}_0	$8.85 \cdot 10^{-12} \Phi/M$
Магнитная постоянная	μ_0	4π·10 ⁻⁷ Γн/м
Постоянная Планка	h	6.63·10 ⁻³⁴ Дж/с
	\hbar	1.05·10 ⁻³⁴ Дж/с

Приложение 2 Множители и приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц и их наименования

Приставка		Приставка		Приставка Мио Приставка		Мно	
Наименов	Обозн	ачение	Мно жи-	Наименов	Обозн	ачение	жи-
ание	русское	между- народное	тель	ание	русское	между- народное	жи- тель
экса	Э	Е	10 ¹⁸	деци	Д	d	10 ⁻¹
пэта	П	P	10^{15}	санти	c	С	10 ⁻²
тера	T	T	10^{12}	милли	M	m	10 ⁻³
гига	Γ	G	109	микро	МК	μ	10^{-6}
мега	M	M	10^{6}	нано	Н	n	10 ⁻⁹
кило	К	k	10^{3}	пико	П	p	10^{-12}
Гекто	Г	h	10^{2}	фемто	ф	f	10 ⁻¹⁵
Дека	да	da	10^{1}	атто	a	a	10^{-18}

Дека да da 10° атто a a 10° Приставки гекто, дека, деци и санти допускается применять только в наименованиях кратных и дольных единиц, уже получивших широкое распространение (гектар, декалитр, дециметр, сантиметр и др.)

D	Единица		
Величина	Наименование	Обозначение	
Длина	метр	M	
Macca	килограмм	КГ	
Время	секунда	c	
Плоский угол	радиан	рад	
Телесный угол	стерадиан	ср	
Сила, вес	ньютон	Н	
Давление	паскаль	Па	
Напряжение (механическое)	паскаль	Па	
Модуль упругости	паскаль	Па	
Работа, энергия	джоуль	Дж	
Мощность	ватт	Вт	
Частота колебаний	герц	Гц	
Термодинамическая температура	кельвин	К	
Разность температур	кельвин	К	
Теплота, количество теплоты	джоуль	Дж	
Количество вещества	МОЛЬ	моль	
Электрический заряд	кулон	Кл	
Сила тока	ампер	A	
Потенциал электрического поля, электрическое	вольт	В	
напряжение			
Электрическая емкость	фарад	Φ	
Электрическое сопротивление	ОМ	Ом	
Электрическая проводимость	сименс	См	
Магнитная индукция	тесла	Тл	
Магнитный поток	вебер	Вб	
Индуктивность	генри	Гн	
Сила света	кандела	кд	
Световой поток	люмен	ЛМ	
Освещенность	люкс	лк	
Поток излучения	ватт	Вт	
Поглощенная доза излучения (доза излучения)	грэй	Гр	
Активность изотопа	беккерель	Бк	

Внесистемные единицы

l L	Единица	
Наименование	Обозначение	Соотношение с единицей СИ
тонна	Т	10 ³ кг
атомная единица массы	а.е.м.	1.66·10 ⁻²⁷ кг
минута	мин	60 c
час	Ч	3600 c
сутки	сут	86400 c
градус	•	1.74 · 10 ⁻² рад
минута	'	2.91·10 ⁻⁴ рад
секунда	"	4.85°10 ⁻⁶ рад
град	град	$(\pi/200)$ рад
литр	Л	10 ⁻³ m ³
астрономическая единица	a.e.	1.50·10 ¹¹ м
световой год	св. год	9.46°10 ¹⁵ м
парсек	пк	3.08·10 ¹⁶ м
диоптрия	Дптр	1 m ⁻¹
гектар	Га	10^4m^2
электрон-вольт	эВ	1.60·10 ⁻¹⁹ Дж
вольт-ампер	B·A	
	Наименование тонна атомная единица массы минута час сутки градус минута секунда град литр астрономическая единица световой год парсек диоптрия гектар электрон-вольт вольт-ампер	Наименование Обозначение тонна атомная единица массы минута час сутки мин час сут градус минута секунда град литр ' литр ластрономическая единица световой год парсек пк а.е. светод парсек пк диоптрия гектар лектрон-вольт ЭВ

 $\Pi p u m e u a h u e$: Единицы времени (минуту, час, сутки), плоского угла (градус, минуту, секунду), астрономическую единицу, световой год, диоптрию и атомную единицу массы не допускается применять с приставками.

Плотность некоторых твердых тел

Твердое тело	Плотность, г/см ³	Твердое тело	Плотность, г/см ³
Алюминий	2.70	Цезий	1.90
Барий	3.50	Каменная соль	2,2
Ванадий	6.02	Латунь	8,55
Висмут	9.80	Марганец	7,40
Железо (чугун, сталь)	7.88	Платина	21,4
Литий	0.53	Золото	19,3
Медь	8.93	Висмут	9,8⊙
Никель	8.90	Уран	18,7
Свинец	11.3	Цинк	7.15
Серебро	10.5	Вольфрам	19,3

Приложение 5

Плотность некоторых жидкостей и газов

Жидкость	Плотность,	Газ (при нормальных	Плотность,
(при 15° C)	$\Gamma \cdot / cm^3$	условиях	$\kappa\Gamma/M^3$
Вода (дистиллированная	1.00	Водород	0.09
при 4°C)			
Глицерин	1.26	Воздух	1.29
Керосин	0.8	Гелий	0.18
Ртуть	13.6	Аргон	1,78
Масло (оливковое,	0.9	Азот	1,25
смазочное)			
Масло касторовое	0.96	Кислород	1.43
Сероуглерод	1.26		
Эфир	0.7		
Спирт	0.80		

Приложение 7

Удельное сопротивление ρ некоторых материалов

	Удельное		Удельное
Материал	сопротивление,	Материал	сопротивление,
	Ом·м		Ом·м
Алюминий	2,53·10 ⁻⁸	Ртуть	9,6·10 ⁻⁷
Алюминий провод	$2,87 \cdot 10^{-8}$	Свинец	2,08·10 ⁻⁷
Бумага	10^{15}	Серебро	1,6·10 ⁻⁸
Вода	10^{4}	Сталь литая	1,3·10 ⁻⁷
дистиллированная			
Вода морская	0,3	Сталь чистая	1,01·10 ⁻⁷
Вольфрам	5,5·10 ⁻⁸	Стекло	10^{11}
Графит	3,9·10 ⁻⁶	Стекло кварцевое	10^{16}
Железо чистое	9,8·10 ⁻⁸	Угольные щётки	4.10^{-5}
Железо	8,7·10 ⁻⁸	Цинк	5,9·10 ⁻⁸
Золото	2,2·10 ⁻⁸	Чугун серый	1·10 ⁻⁶
Константан	5·10 ⁻⁷	Никель	$8,7 \cdot 10^{-8}$
Масло парафиновое	10^{14}	Нихром	$1,12\cdot 10^{-6}$
Магний	4,4·10 ⁻⁸	Олово	$1,2\cdot 10^{-7}$
Манганин	4,3·10 ⁻⁷	Платина	1,07·10 ⁻⁷
Медь	1,72·10 ⁻⁸	Медь провод	1,78·10 ⁻⁸

Диэлектрическая проницаемость некоторых веществ

Вещество	Проницаемость	Вещество	Проницаемость
Ацетон	21,4	Парафин	2,0
Вакуум	1,0	Парафинированная	2,0
		бумага	
Воздух	1,000594	Полиэтилен	2,2
Вода	81	Слюда	7,0
Вода	31	Спирт этиловый	25,1
дистиллированная			
Воск	7,8	Спирт метиловый	33,5
Керосин	2,0	Стекло	7,0
Масло	5,0	Фарфор	5,0
Масло	2,2	Эбонит	2,6
трансформаторное			

Греческий алфавит

Приложение 9

Обозначения букв	Название букв	Обозначения букв	Название букв
Α, α	Альфа	Ν, ν	ню
Β, β	Бета	Ξ, ξ	кси
Γ, γ	Гамма	O, o	омикрон
Δ, δ	Дэльта	Π, π	ПИ
Ε, ε	Эпсилон	Ρ, ρ	po
Z, ς	Дзета	Σ, σ	сигма
Η, η	Эта	Τ, τ	тау
Θ , θ	Тэта	Υ, υ	ипсилон
J, i	Иота	Φ, φ	фи
Κ, κ	Каппа	Χ, χ	ХИ
Λ,λ	Ламбда	Ψ, ψ	пси
Μ, μ	Ми	Ω, ω	омега

СОДЕРЖАНИЕ

Общие методические указания к решению задач и	3
выполнению домашних контрольных работ	
1. Механика	4
2. Молекулярная физика и термодинамика	7
3. Электричество и магнетизм	10
4. Механические и электромагнитные колебания и волны	12
5. Волновая и квантовая оптика	15
6. Квантовая физика и физика атома	18
7. Элементы ядерной физики	19
Список литературы	23
Приложения	24

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

3	УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой,
Д	.Ф. Шулиманов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Содержание

Цели и задачи дисциплины	3
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	
Требования к оформлению контрольной работы	
Содержание контрольной работы	
Выполнение работы над ошибками	
Критерии оценивания контрольной работы	
Образец титульного листа	

1. Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Залачи:

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть».

3. Требования к оформлению контрольной работы

Контрольные задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.

Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в контрольной работе.

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные сроки.

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.

По дисциплине «физическая культура и спорт» представлен 1 вариант контрольной работы.

Солержание контрольной работы

	содержание контрольной расоты			
No	Вопросы	Варианты ответов		
п/п				
1	Физическая культура представляет собой:	А) учебный предмет в школе Б) выполнение физических упражнений В) процесс совершенствования возможностей человека Г) часть общей культуры общества		
2	Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризуется:	А) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных условий внешней среды и различным заболеваниям Б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков В) хорошим развитием систем дыхания, кровообращением, достаточным запасом надежности, эффективности и экономичности Г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности		
3	Под физическим развитием понимается:	А) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни Б) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и кровообращения, физическая работоспособность		

		В) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических упражнений Г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической культурой и спортом
4	Физическая культура ориентирована на совершенствование	А) физических и психических качеств людей Б) техники двигательных действий В) работоспособности человека Г) природных физических свойств человека
5	Отличительным признаком физической культуры является:	А) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям Б) физическое совершенство В) выполнение физических упражнений Г) занятия в форме уроков
6	В иерархии принципов в системе физического воспитания принцип всестороннего развития личности следует отнести к:	А) общим социальным принципам воспитательной стратегии общества Б) общим принципам образования и воспитания В) принципам, регламентирующим процесс физического воспитания Г) принципам обучения
7	Физическими упражнениями называются:	А) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и укрепляют здоровье Б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности выполнения В) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время утренней гимнастики Г) формы двигательных действий, способствующие решению задач физического воспитания
8	Нагрузка физических упражнений характеризуется:	А) подготовленностью занимающихся в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, самочувствием во время занятия Б) величиной их воздействия на организм В) временем и количеством повторений двигательных действий Г) напряжением отдельных мышечных групп
9	Величина нагрузки физических упражнений обусловлена:	А) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий Б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей В) утомлением, возникающим при их выполнении Г) частотой сердечных сокращений
10	Если ЧСС после выполнения упражнения восстанавливается за 60 сек до уровня, который был в начале урока, то это свидетельствует о том, что нагрузка	А) мала и ее следует увеличить Б) переносится организмом относительно легко В) достаточно большая и ее можно повторить Г) чрезмерная и ее нужно уменьшить
11	Интенсивность выполнения упражнений можно определить по ЧСС. Укажите, какую частоту пульса вызывает большая интенсивность упражнений	А) 120-130 уд/мин Б) 130-140 уд/мин В) 140-150 уд/мин Г) свыше 150 уд/мин
12	Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению работоспособности, потому что:	А) во время занятий выполняются двигательные действия, содействующие развитию силы и выносливости Б) достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и адаптации В) в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и кровообращения.

		Г) человек, занимающийся физическими упражнениями, способен выполнить большой объем физической работы за отведенный отрезок времени.
13	Что понимают под закаливанием:	А) купание в холодной воде и хождение босиком Б) приспособление организма к воздействию внешней среды В) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми Г) укрепление здоровья
14	Во время индивидуальных занятий закаливающими процедурами следует соблюдать ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций придерживаться не стоит:	А) чем ниже температура воздуха, тем интенсивней надо выполнять упражнение, т.к. нельзя допускать переохлаждения Б) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, т.к. нельзя допускать перегревания организма В) не рекомендуется тренироваться при активном солнечном излучении Г) после занятия надо принять холодный душ
15	Правильное дыхание характеризуется:	А) более продолжительным выдохом Б) более продолжительным вдохом В) вдохом через нос и выдохом через рот Г) ровной продолжительностью вдоха и выдоха
16	При выполнении упражнений вдох не следует делать во время:	А) вращений и поворотов тела Б) наклонах туловища назад В) возвращение в исходное положение после наклона Г) дыхание во время упражнений должно быть свободным, рекомендации относительно времени вдоха и выдоха не нужны
17	Что называется осанкой?	А) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение Б) пружинные характеристики позвоночника и стоп В) привычная поза человека в вертикальном положении Г) силуэт человека
18	Правильной осанкой можно считать, если вы, стоя у стены, касаетесь ее:	А) затылком, ягодицами, пятками Б) лопатками, ягодицами, пятками В) затылком, спиной, пятками Г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками
19	Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому, что:	А) он обеспечивает ритмичность работы организма Б) он позволяет правильно планировать дела в течение дня В) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение каждого дня Г) он позволяет избегать неоправданных физических напряжений
20	Замена одних видов деятельности другими, регулируема режимом дня, позволяет поддержать работоспособность в течение дня, потому что:	А) это положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека Б) снимает угомление нервных клеток организма В) ритмическое чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение перенапряжения Г) притупляется чувство общей усталости и повышает тонус организма

2.1	C	1)
21	Систематические и грамотно организованные занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье, так как	А) хорошая циркуляция крови во время упражнений обеспечивает поступление питательных веществ к органам и системам организма Б) повышается возможность дыхательной системы, благодаря чему в организм поступает большее количество кислорода, необходимого для образования энергии В) занятия способствуют повышению резервных возможностей организма Г) при достаточном энергообеспечении организм легче противостоит простудным и инфекционным заболеваниям
22	Почему на уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и заключительную части?	А) так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения Б) это обусловлено необходимость управлять динамикой работоспособности занимающихся. В) выделение частей в уроке требует Министерство образовании России Г) потому, что перед уроком, как правило, ставятся задачи, и каждая часть урока предназначена для решения одной из них
23	Укажите, в какой последовательности должны выполняться в комплексе утренней гимнастикой перечисленные упражнения: 1. Дыхательные. 2. На укрепление мышц и повышение гибкости. 3. Потягивания. 4 бег с переходом на ходьбу. 5. Ходьба с постепенным повышение частоты шагов. 6. Прыжки. 7.Поочередное напряжение и расслабление мышц. 8. Бег в спокойном темпе.	A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 B) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4 B) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 Γ) 3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4
24	Под силой как физическим качеством понимается:	А) способность поднимать тяжелые предметы Б) свойство человека противодействовать внешним силам за счет мышечных напряжений В) свойство человека воздействовать на внешние силы за счет внешних сопротивлений Г) комплекс свойств организма, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать ему.
25	Выберите правильное распределение перечисленных ниже упражнений в занятии по общей физической подготовке. 1. Ходьба или спокойный бег в чередовании с дыхательными упражнениями. 2. Упражнения, постепенно включающие в работу все большее количество мышечных групп. 3. Упражнения на развитие выносливости. 4. Упражнения на развитие быстроты и гибкости. 5. упражнения на развитие силы. 6. Дыхательные упражнения.	A) 1, 2, 5, 4, 3, 6 B) 6, 2, 3, 1, 4, 5 B) 2, 6, 4, 5, 3, 1 Γ) 2,1, 3, 4, 5, 6
26	Основная часть урока по общей физической подготовке отводится развитию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий на физические качества наиболее эффективна. 1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. быстрота. 4. Сила.	A) 1, 2, 3, 4 B) 2,3,1,4 B) 3, 2, 4, 1 Γ) 4,2,3, 1
27	Какие упражнения неэффективны при формировании телосложения	А) упражнения, способствующие увеличению мышечной массы

		Б) упражнения, способствующие снижению массы
		тела В) упражнения, объединенные в форме круговой тренировки Г) упражнения, способствующие повышению быстроты движений
28	И для увеличения мышечной массы, и для снижения веса тела можно применять упражнения с отягощением. Но при составлении комплексов упражнений для увеличения мышечной массы рекомендуется:	А) полностью проработать одну группу мышц и только затем переходит к упражнениям, нагружающим другую группу мышц Б) чередовать серии упражнений, включающие в работу разные мышечные группы В) использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и большим количеством повторений Г) планировать большое количество подходов и ограничивать количество повторений в одном подходе
29	Под быстротой как физическим качеством понимается:	А) комплекс свойств, позволяющих передвигаться с большой скоростью Б) комплекс свойств, позволяющий выполнять работу в минимальный отрезок времени В) способность быстро набирать скорость Г) комплекс свойств, позволяющий быстро реагировать на сигналы и выполнять движения с большой частотой
30	Для развития быстроты используют:	А) подвижные и спортивные игры Б) упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции В) упражнения на быстроту реакции и частоту движений Г) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью
31	Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время:	А) подвижных и спортивных игр Б) челночного бега В) прыжков в высоту Г) метаний
32	Под гибкостью как физическим качеством понимается:	А) комплекс морфофункциональных свойств опорнодвигательного аппарата, определяющий глубину наклона Б) способность выполнять упражнения с большой амплитудой за счет мышечных сокращений. В) комплекс свойств двигательного аппарата, определяющих подвижность его звеньев Г) эластичность мышц и связок
33	Как дозируются упражнения на развитие гибкости, т.е. сколько движений следует делать в одной серии:	А) Упражнение выполняется до тех пор, пока не начнет уменьшаться амплитуда движений Б) выполняются 12-16 циклов движения В) упражнения выполняются до появления пота Г) упражнения выполняются до появления болевых ощущений
34	Для повышения скорости бега в самостоятельном занятии после разминки рекомендуется выполнять перечисленные ниже упражнения. Укажите их целесообразную последовательность: 1. Дыхательные упражнения. 2. Легкий продолжительный бег. 3. Прыжковые	A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B) 7, 5, 4, 3, 2, 6, 1 B) 2, 1, 3, 7, 4, 5, 6 Γ) 3, 6, 2, 7, 5, 4, 1

	упражнения с отягощением и без них. 4. дыхательные упражнения в интервалах отдыха. 5. Повторный бег на короткие дистанции. 6.Ходьба. 7. Упражнения на частоту движений.	
35	При развитии гибкости следует стремиться	А) гармоничному увеличению подвижности в основных суставах Б) достижению максимальной амплитуды движений в основных суставах В) оптимальной амплитуде движений в плечевом, тазобедренном, коленом суставах Г) восстановлению нормальной амплитуды движений суставов
36	Под выносливостью как физическим качеством понимается:	А) комплекс свойств, обуславливающий возможность выполнять разнообразные физические нагрузки Б) комплекс свойств, определяющих способность противостоять утомлению В) способность длительно совершать физическую работу, практически не утомляясь Г) способность сохранять заданные параметры работы
37	Выносливость человека не зависит от:	А) функциональных возможностей систем энергообеспечения Б) быстроты двигательной реакции В) настойчивости, выдержки, мужественности, умения терпеть Г) силы мышц
38	При развитии выносливости не применяются упражнения, характерными признаками которых являются:	А) максимальная активность систем энергообеспечения Б) умеренная интенсивность В) максимальная интенсивность Г) активная работа большинства звеньев опорнодвигательного аппарата
39	Техникой физических упражнений принято называть	А) способ целесообразного решения двигательной задачи Б) способ организации движений при выполнении упражнений В) состав и последовательность движений при выполнении упражнений Г) рациональную организацию двигательных действий
40	При анализе техники принято выделять основу, ведущее звено и детали техники. Что понимают под основой (ведущим звеном и деталями техники).	А) набор элементов, характеризующий индивидуальные особенности выполнения целостного двигательного действия Б) состав и последовательность элементов, входящих в двигательное действие В) совокупность элементов, необходимых для решения двигательной задачи Г) наиболее важная часть определенного способа решения двигательной задачи
41	В процессе обучения двигательным действиям используют методы целостного или расчлененного упражнения. Выбор метода зависит от	А) возможности расчленения двигательного действия на относительно самостоятельные элементы Б) сложности основы техники В) количества элементов, составляющих двигательное действие Г) предпочтения учителя

42	Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения	А) основы техникиБ) ведущего звена техникиВ) подводящих упражненийΓ) исходного положения		
43	Физкультминутку, как одну из форм занятий физическими упражнениями следует отнести к:	А) урочным формам занятий физическими упражнениями Б) «малым» неурочным формам В) «крупным» неурочным формам Г) соревновательным формам		
44	Какой раздел комплексной программы по физическому воспитанию для общеобразовательных школ не является типовым?	А) уроки физической культуры Б) внеклассная работа В) физкультурно-массовые и спортивные мероприятия Г) содержание и организация педагогической практики		
45	Измерение ЧСС сразу после пробегания отрезка дистанции следует отнести к одному из видов контроля:	А) оперативному Б) текущему В) предварительному Г) итоговому		

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях.

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение студентом рекомендованной литературы.

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и замечаниями. В конце работы выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Работа с оценкой «не зачтено» должна быть доработана и представлена на повторную проверку.

Выполнение работы над ошибками

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до конца учебного года.

Критерии оценивания контрольной работы

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 2 балл. Максимум 90 баллов.

Результат контрольной работы

Контрольная работа оценивается на «зачтено», «не зачтено»: 46-90 балла (50-100%) - оценка «зачтено»; 0-44 балла (0-49%) - оценка «не зачтено»;



Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Кафедра физической культуры

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Выполнил: Иванов Иван Иванович Группа _____

Преподаватель: Петров Петр Петрович

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой	
Д.Ф. Шулимано	В

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Автор: Шулиманов Д.Ф.

Одобрен на заседании кафедры

Физической культуры

(название кафедры)

Протокол № 8 от 01.04.2018

(Дата)

Содержание

Цели и задачи дисциплины	3
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	
Требования к оформлению контрольной работы	
Содержание контрольной работы	
Выполнение работы над ошибками	
Горитерии оценивания контрольной работы	
Образец титульного листа	

1. Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Залачи:

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Элективные курсы по физической культуре и спорту» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть».

3. Требования к оформлению контрольной работы

Контрольные задания выполняются на листах формата А4 в рукописном виде, кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, номер контрольной работы и фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.

Контрольные задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в контрольной работе.

Выполненную контрольную работу необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные сроки.

Если контрольная работа выполнена без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.

По дисциплине «элективные курсы по физической культуре и спорту» представлено 2 варианта контрольной работы.

Содержание контрольной работы

Вопросы для групповой дискуссии

- 1 . Что можно отнести к средствам физического воспитания?
- 2. Влияние климатогеографического фактора на здоровье и работоспособность человека
- 3. Чем отличается спорт от физической культуры?
- 4. Что мы относим к материальным ценностям физической культуры, а что к духовным?
- 5. В чем состоит взаимосвязь физической и умственной деятельности человека?
- 6. Причины возникновения таких явлений как гипокинезия и гиподинамия
- 7. Для чего нужна адаптивная физическая культура?
- 8. При выборе вида спорта на какие аспекты и характеристики необходимо обратить основное внимание.

Контрольная работа №1

Вариант 1

ДЕ-1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.

- 1. Часть общечеловеческой культуры, специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования личности это:
- а) физическая культура; б) спорт; в) туризм; г) физическое развитие.
 - 2. Физическое воспитание это:
- а) педагогический процесс, направленный на формирование физической культуры личности в результате педагогического воздействия и самовоспитания;
- б) приобщение человека к физической культуре;

- в) биологический процесс становления, изменения естественных морфологических и функциональных свойств организма в течение жизни человека;
- г) процесс формирования определенных физических и психических качеств.
 - 3. Чем спорт отличается от физической культуры:
- а) наличием специального оборудования; б) присутствием зрителей; в) наличием соревновательного момента; г) большой физической нагрузкой.
 - 4 Какой из ниже перечисленных принципов не относится к основным принципам физического воспитания:
- а) сознательности и активности; б) наглядности; в) последовательности;
- г) систематичности;
 - 5 Под физическим развитием понимается:
- а) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни;
- б) размеры мускулатуры, форма тела, функциональные возможности дыхания и кровообращения, физическая работоспособность;
- в) процесс совершенствования физических качеств, при выполнении физических упражнений;
- г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической культурой и спортом.

ДЕ-2: Основы здорового образа жизни обучающегося.

- 1. Определение понятия «Здоровье» Всемирной организации здравоохранения. Здоровье это:
- а) естественное состояние организма без болезней и недомоганий;
- б) состояние полного физического, умственного и социального благополучия;
- в) состояние отсутствия каких-либо заболеваний;
- г) все перечисленное.
 - 2. Состояние здоровья обусловлено:
- а) резервными возможностями организма; б) образом жизни;
- в) уровнем здравоохранения; г) отсутствием болезней.
 - 3. Что не относятся к внешним факторам, влияющим на человека:
- а) природные факторы; б) факторы социальной среды; в) генетические факторы;
- г) биологические факторы.
 - 4. Сколько времени необходимо нормальному человеку для ночного сна:
- а) 5 6 часов; б) 6 7 часов; в) 7 8 часов; г) 8 9 часов.
 - 5. К активному отдыху относится:
- а) сон; б) отдых сидя; в) занятия двигательной деятельностью; г) умственная деятельность.

ДЕ-3: Средства и методы физической культуры.

- 1. Физическими упражнениями называются:
- а) двигательные действия, используемые для формирования техники движений;
- б) двигательные действия, используемые для развития физических качеств и укрепления здоровья;
- в) двигательные действия, выполняемые на занятиях по физической культуре и самостоятельно;
- г) двигательные действия, направленные на реализацию задач физического воспитания.
 - 2. Занятия физическими упражнениями отличаются от трудовых действий:
- а) интенсивностью; б) задачами; в) местом проведения; г) все ответы верны.
 - 3. Физические упражнения являются:
- а) принципом физического воспитания; б) методом физического воспитания;
- в) средством физического воспитания; г) функцией физического воспитания.
 - 4. Что не относится к методам физического воспитания:
- а) игровой; б) регламентированного упражнения; в) словесный и сенсорный;
- г) самостоятельный.
 - 5. Метод в физической культуре это
- а) основное положение, определяющее содержание учебного процесса по физической культуре;
- б) руководящее положение, раскрывающее принципы физической культуры;
- в) конкретная причина, заставляющая человека выполнять физические упражнения;
- г) способ применения физических упражнений.

ДЕ-4: Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.

- 1. Физическая подготовка это:
- а) педагогический процесс, направленный на формирование физической культуры личности в результате педагогического воздействия и самовоспитания;
- б) приобщение человека к физической культуре, в процессе которой он овладевает системой знаний, ценностей, позволяющих ему осознанно и творчески развивать физические способности;
- в) биологический процесс становления, изменения естественных морфологических и функциональных свойств организма в течение жизни человека;

- г) процесс формирования определенных физических и психических качеств, умений и навыков человека посредством направленных занятий с применением средств физической культуры.
 - 2. К основным физическим качествам относятся:
- а) рост, вес, объем бицепсов, становая сила; б) бег, прыжки, метания, лазания;
- в) сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость; г) взрывная сила, прыгучесть, меткость.
 - 3. Различают гибкость:
- а) абсолютную и относительную; б) общую и специальную; в) активную и пассивную;
- г) простую и сложную.
 - 4. Какие виды спорта развивают преимущественно выносливость:
- а) спортивные единоборства; б) циклические; в) спортивные игры; г) ациклические.
 - 5. Скоростно-силовые качества преимущественно развиваются:
- а) в тяжелой атлетике; б) в акробатике; в) в конькобежном спорте; г) в лыжном спорте.

Вариант 2

ДЕ-1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.

- 1. На что преимущественно влияют занятия по физической культуре:
- а) на интеллектуальные способности;
- б) на удовлетворение социальных потребностей;
- в) на воспитание лидерских качеств;
- г) на полноценное физическое развитие.
- 2. Физическая культура это:
- а) часть общечеловеческой культуры, специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и способ физического совершенствования личности;
- б) часть наука о природе двигательной деятельности человека
- в) вид воспитательного процесса, специфика которого заключена в обучении двигательным актам и управлением развитием и совершенствованием физических качеств человека;
- г) процесс физического образования и воспитания, выражающий высокую степень развития индивидуальных физических способностей.
- 3. Что не относиться к компонентам физической культуры:
- а) физическое развитие; б) спорт высших достижений; в) оздоровительно-реабилитационная физическая культура;
- г) гигиеническая физическая культура.
- 4. Выбрать правильное определение термина «Физическое развитие»:
- а) физическое развитие это педагогический процесс, направленный на формирование физической культуры личности в результате педагогического воздействия и самовоспитания;
- б) физическое развитие это приобщение человека к физической культуре, в процессе которой он овладевает системой знаний, ценностей, позволяющих ему осознанно и творчески развивать физические способности;
- в) физическое развитие это биологический процесс становления, изменения естественных морфологических и функциональных свойств организма в течение жизни человека;
- г) физическое развитие это процесс формирования определенных физических и психических качеств, умений и навыков человека посредством направленных занятий с применением средств физической культуры.
- 5. Теоретический материал учебного предмета «Физическая культура и спорт» в высших учебных заведениях включает в себя:
- а) фундаментальные знания общетеоретического характера;
- б) инструктивно-методические знания;
- в) знания о правилах выполнения двигательных действий;
- г) все вышеперечисленное.

ДЕ-2: Основы здорового образа жизни обучающегося.

- 1. Что понимается под закаливанием:
- а) купание в холодной воде и хождение босиком;
- б) приспособление организма к воздействиям внешней среды;
- в) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми;
- г) укрепление здоровья.
 - 2. Определение понятия «Здоровье» Всемирной организации здравоохранения. Здоровье это:
- а) естественное состояние организма без болезней и недомоганий;
- б) состояние полного физического, умственного и социального благополучия;
- в) состояние отсутствия каких-либо заболеваний;
- г) все перечисленное.
 - 3. Какое понятие не относится к двигательной активности человека:
- а) гипоксия; б) гиподинамия; в) гипокинезия; г) гипердинамия.
 - 4. Какая из перечисленных функций не относится к функции кожи:

- а) защита внутренней среды организма; б) теплорегуляция; в) выделение из организма продуктов обмена веществ;
- г) звукоизоляция.
 - 5. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что:
- а) обеспечивает ритмичность работы организма;
- б) позволяет правильно планировать дела в течение дня;
- в) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение каждого дня;
- г) позволяет избегать неоправданных физических напряжений.

ДЕ-3: Средства и методы физической культуры.

- 1. Физическое упражнение это:
- а) двигательные действия, используемые для формирования техники движений;
- б) двигательные действия, используемые для развития физических качеств и укрепления здоровья;
- в) двигательные действия, выполняемые на занятиях по физической культуре и самостоятельно;
- г) двигательные действия, направленные на реализацию задач физического воспитания.
 - 2. Положительное влияние физических упражнений на развитие функциональных возможностей организма будет зависеть:
- а) от технической и физической подготовленности занимающихся;
- б) от особенностей реакций систем организма в ответ на выполняемые упражнения;
- г) от состояния здоровья и самочувствия занимающихся во время выполнения упражнений;
- г) от величины физической нагрузки и степени напряжения в работе определенных мышечных групп.
 - 3. Что не относиться к средствам физического воспитания:
- а) физические упражнения;
- б) подвижные игры;
- в) соревнования;
- в) спортивные игры.
 - 4. Что относится к методическим принципам физического воспитания:
- а) сознательность и активность;
- б) наглядность и доступность;
- в) систематичность и динамичность;
- г) все вышеперечисленное.
 - Регулярные занятия физическими упражнениями способствует повышению работоспособности, потому что:
- а) во время занятий выполняются двигательные действия, содействующие развитию силы и выносливости;
- б) достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и адаптации;
- в) в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и кровообращения;
- г) человек, занимающийся физическими упражнениями, способен выполнять больший объем физической работы за отведенный отрезок времени.

ЛЕ-4: Общая физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания.

- 1. Степень владения техникой действий, при которой повышена концентрация внимания на составные операции (части), наблюдается нестабильное решение двигательной задачи это
- а) двигательное умение; в) массовый спорт; в) двигательный навык;
- г) спорт высших достижений.
 - 2. Для воспитания быстроты используются:
- а) упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции;
- б) подвижные и спортивные игры;
- в) упражнения на быстроту реакции и частоту движений;
- г) двигательные упражнения, выполняемые с максимальной скоростью.
 - 3. Различают два вида выносливости:
- а) абсолютная и относительная; б) общая и специальная; в) активная и пассивная;
- г) динамическую и статическую.
 - 4. Процесс воспитания физических качеств, обеспечивающих преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые необходимы для конкретной спортивной дисциплины это
- а) общая физическая подготовка; б) двигательное умение; в) специальная физическая подготовка; г) двигательный навык.
 - 5. Различают силу:
- а) абсолютную и относительную; б) общую и специальную; в) активную и пассивную;
- г) статическую и динамическую.

Контрольная работа №2

Вариант 1

ДЕ-1: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

- 1. В комплекс утренней гимнастики следует включать:
- а) упражнения с отягощением; б) упражнения статического характера;
- в) упражнения на гибкость и дыхательные упражнения; г) упражнения на выносливость.
- 2. К объективным показателям самоконтроля относится:
- а) частота сердечных сокращений; б) самочувствие; в) аппетит; г) сон.
- 3. При нагрузке интенсивности выше средней частота пульса достигает:
- а) 100 130 уд/мин; б) 130 150 уд/мин; в) 150 170 уд/мин; г) более 170 уд/мин.
- 4. Самостоятельные тренировочные занятия рекомендуется выполнять:
- а) после приема пищи; б) после сна натощак; в) во второй половине дня, через 2-3 часа после обеда; г) перед сном.

ДЕ-2: Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

- 1. Регулярные занятия доступным видом спорта, участия в соревнованиях с целью укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения, активного отдыха, достижение физического совершенствования это:
- а) спорт высших достижений;
- б) лечебная физическая культура;
- в) профессионально-прикладная физическая культура;
- в) массовый спорт.
 - 2. Какой вид спорта наиболее эффективно развивает гибкость и ловкость:
- а) фехтование;
- б) баскетбол;
- в) фигурное катание;
- г) художественная гимнастика.
 - 3. Количество игроков одной команды в волейболе на площадке:
- a) 7; б) 6; в) 5; г) 8.
 - 4. Как осуществляется контроль за влиянием физических нагрузок на организм во время занятий физическими упражнениями:
- а) по частоте дыхания;
- б) по частоте сердечно-сосудистых сокращений;
- в) по объему выполненной работы.

ДЕ-3: Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.

- 1. Степень владения техникой действия, при которой управление движением происходит автоматически, и действия отличаются надежностью это:
- а) двигательное умение;
- б) массовый спорт;
- в) двигательный навык;
- г) спорт высших достижений.
 - 2. Как дозируются упражнения на гибкость:
- а) до появления пота;
- б) до снижения амплитуды движений;
- в) по 12-16 циклов движений;
- г) до появления болевых ощущений.
 - 3. При воспитании силы применяются специальные упражнения с отягощениями. Их отличительная особенность заключается в том, что:
- а) в качестве отягощения используется собственный вес человека;
- б) они выполняются до утомления;
- в) они вызывают значительное напряжение мышц;
- г) они выполняются медленно.
 - 4. В каком из перечисленных видов спорта преимущественно развивается выносливость:
- а) в фигурном катании;
- б) в пауэрлифтинге;
- в) в художественной гимнастике;
- г) в лыжном спорте.

ДЕ-4: Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.

- 1. Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению работоспособности, потому что:
- а) обеспечивают усиленную работу мышц;

- б) обеспечивают выполнение большого объема мышечной работы с разной интенсивностью;
- в) обеспечивают усиленную работу систем дыхания и кровообращения;
- г) обеспечивают усиленную работу системы энергообеспечения.
 - 2. Меры профилактики переутомления:
- а) посидеть 3-4 минуты;
- б) сменить вид деятельности;
- в) прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей, выполнить их рекомендации;
- г) достаточно 2 дней полноценного отдыха для восстановления.
 - 3. При нагрузке средней интенсивности частота пульса достигает:
- а) 100 130 уд/мин;
- б) 130 150 уд/мин;
- в) 150 170 уд/мин;
- г) более 170 уд/мин
 - 4. Что называется «разминкой», проводимой в подготовительной части занятия:
- а) чередование легких и трудных общеразвивающих упражнений;
- б) чередование беговых и общеразвивающих упражнений;
- в) подготовка организма к предстоящей работе;
- г) чередование беговых упражнений и ходьбы.

ДЕ-5: Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся.

Специально направленное и избирательное использование средств физической культуры и спорта для подготовки человека к определенной профессиональной деятельности — это:

- а) спорт высших достижений;
- б) лечебная физическая культура;
- в) производственная физическая культура;
- г) массовый спорт.
 - 1. ППФП строится на основе и в единстве с:
- а) физической подготовкой; б) технической подготовкой; в) тактической подготовкой;
- г) психологической подготовкой.
- 3. Какая из нижеперечисленных задач не является задачей ППФП:
- а) развитие физических способностей, специфических для данной профессии;
- б) формирование профессионально-прикладных сенсорных умений и навыков;
- в) сообщение специальных знаний для успешного освоения практических навыков трудовой деятельности;
- г) повышение функциональной устойчивости организма к неблагоприятному воздействию факторов окружающей среды.
- 4. Что не является формой занятий по ППФП:
- а) спортивно-прикладные соревнования; б) учебные занятия; в) занятия в период учебной практики; г) рекреационные занятия.

Вариант 2

ДЕ-1: Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями.

- 1. Определение повседневных изменений в подготовке занимающихся это:
- а) педагогический поэтапный контроль;
- б) педагогический текущий контроль;
- в) педагогический оперативный контроль;
- г) педагогический двигательный контроль.
 - 1. В комплекс утренней гимнастики не рекомендуется включать:
- а) упражнения на гибкость;
- б) дыхательные упражнения;
- в) упражнения с отягощением;
- г) упражнения для всех групп мышц.
 - 2. Самостоятельные тренировочные занятия не рекомендуется выполнять:
- а) за час до приема пищи;
- б) после сна натощак;
- в) во второй половине дня, через 2-3 часа после обеда;
- г) за 3 часа до отхода ко сну.
- 4. Дневник самоконтроля нужен для:
- а) коррекции содержания и методики занятий физическими упражнениями;
- б) контроля родителей;
- в) лично спортсмену;
- г) лично тренеру.

ДЕ-2: Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.

- 1. К циклическим видам спорта не относится:
- а) волейбол:
- б) стайерский бег;
- в) плавание;
- г) спортивная ходьба.
 - 2. Какой из перечисленных видов спорта преимущественно развивает координацию движений:
- а) спортивная гимнастика;
- б) лыжный спорт;
- в) триатлон;
- г) атлетическая гимнастика.
 - 3. Систематическая плановая многолетняя подготовка и участие в соревнованиях в избранном виде спорта с целью достижения максимальных спортивных результатов это:
- а) спорт высших достижений;
- б) лечебная физическая культура;
- в) профессионально-прикладная физическая культура;
- в) массовый спорт.
 - 4. Какие упражнения включаются в разминку почти во всех видах спорта:
- а) упражнения на развитие выносливости;
- б) упражнения на развитие гибкости и координации движений;
- в) бег и общеразвивающие упражнения.

ДЕ-3: Особенности занятий избранным видом спорта или системой физических упражнений.

- 1. Какая из представленных способностей не относится к группе координационных:
- а) способность сохранять равновесие;
- б) способность точно дозировать величину мышечных усилий;
- в) способность быстро реагировать на стартовый сигнал;
- г) способность точно воспроизводить движения в пространстве.
 - 2. Почему на занятиях по «физической культуре» выделяют подготовительную, основную и заключительную части:
- а) так удобнее распределять различные по характеру упражнения;
- б) выделение частей занятий связано с необходимостью управлять динамикой работоспособности занимающихся;
- в) выделение частей в занятии требует Министерство науки и образования;
- г) перед занятием, как правило, ставятся 3 задачи, и каждая часть предназначена для них.
 - 3. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена:
- а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий;
- б) степень преодолеваемых при их выполнении трудностей;
- в) утомлением, возникающим в результате их выполнения;
- г) частотой сердечных сокращений.
 - 4. Назовите количество игроков на волейбольной площадке:
- а) 4; б) 5; в) 6; г) 7.

ДЕ-4: Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.

- 1. К объективным показателям самоконтроля относится:
- а) частота сердечных сокращений; б) самочувствие; в) аппетит; г) сон.
 - 2. При нагрузке интенсивности выше средней частота пульса достигает:
- а) 100-130 уд/мин; б) 130-150 уд/мин; в) 150-170 уд/мин; г) более 170 уд/мин.
 - 3. Самостоятельные тренировочные занятия рекомендуется выполнять:
- а) после приема пищи; б) после сна натощак; в) во второй половине дня, через 2-3 часа после обеда; г) перед сном.
- 4. Меры профилактики переутомления:
- а) посидеть 3-4 минуты;
- б) сменить вид деятельности;
- в) прекратить выполнение действий, пройти обследование у врачей, выполнить их рекомендации;
- г) достаточно 2 дней полноценного отдыха для восстановления.

ДЕ-5: Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) обучающихся.

- 1. Система методически обоснованных физических упражнений, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, направленных на повышение и сохранение устойчивой и профессиональной дееспособности это:
- а) физкультурная пауза;
- б) производственная физическая культура;
- в) спорт высших достижений;
- г) массовый спорт.

- 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка это
- а) специализированный вид физического воспитания, осуществляемый в соответствии с особенностями и требованиями данной профессии;
- б) система профессиональных мероприятий, осуществляемая в соответствии с особенностями данной профессии;
- в) процесс формирования специализированных знаний, умений и навыков;
- г) целенаправленное воздействие на развитие физических качеств человека посредством нормированных нагрузок.
- 3. Какой вид спорта наиболее эффективно развивает координационные способности монтажников-высотников:
- а) фехтование; б) баскетбол; в) мото-спорт; г) гимнастика.
- 4. Что не является формой занятий по ППФП:
- а) спортивно-прикладные соревнования; б) учебные занятия; в) занятия в период учебной практики; г) рекреационные занятия.

Проблемные и сложные вопросы, возникающие в процессе изучения курса и выполнения контрольной работы, необходимо решать с преподавателем на консультациях.

Выполнению контрольной работы должно предшествовать самостоятельное изучение студентом рекомендованной литературы.

Студент получает проверенную контрольную работу с исправлениями в тексте и замечаниями. В конце работы выставляется оценка «зачтено», «не зачтено». Работа с оценкой «не зачтено» должна быть доработана и представлена на повторную проверку.

Выполнение работы над ошибками

При получении проверенной контрольной работы необходимо проанализировать отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. Контрольные работы являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до конца учебного года.

Критерии оценивания контрольной работы

Оценка за контрольную работу определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 2 балл. Максимум 40 баллов.

Результат контрольной работы

Контрольная работа оценивается на «зачтено», «не зачтено»:

20-40 балла (50-100%) - оценка «зачтено»;

0-19 балла (0-49%) - оценка «не зачтено»;



Министерство науки и высшего образования РФ ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

Кафедра физической культуры

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Выполнил: І	Иванов 1	Иван 1	Ивано	вич
	Гр	уппа		

Преподаватель: Петров Петр Петрович

Екатеринбург

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

	УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методичес	скому комплексу
	С.А.Упоров

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Автор: Ш	Іулиманов Д.Ф.	
Одобрена на заседан	нии кафедры	Рассмотрена методической комиссией
Физич	еской культуры	Горно-технологического факультета
(наз	вание кафедры)	(название факультета)
Зав. кафедрой		Председатель
_	(подпись)	(подпись)
Шу.	лиманов Д.Ф.	
(0	Рамилия И.О.)	(Фамилия И.О.)
Протокол	ı № 8 от 01.04.2018	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(Дата)	(Дата)

Екатеринбург 2018

Содержание

Цели и задачи дисциплины	3
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы	
Гребования к оформлению теста	
Содержание теста	
Содержание опроса	
Выполнение работы над ошибками	

Цели и задачи дисциплины

Цель: формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
Залачи:

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности;
- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа жизни;
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом;

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть».

Требования к оформлению теста

Задания выполняются на листах формата A4 в рукописном виде, кроме титульного листа. На титульном листе (см. образец оформления титульного листа в печатном виде) указывается фамилия студента, номер группы, фамилия преподавателя, у которого занимается обучающийся.

В конце работы должна быть поставлена подпись студента и дата выполнения заданий.

Задания должны быть выполнены в той последовательности, в которой они даны в тесте.

Выполненный тест необходимо сдать преподавателю для проверки в установленные сроки.

Если тест выполнен без соблюдения изложенных выше требований, она возвращается студенту для повторного выполнения.

По дисциплине «физическая культура и спорт» представлен, тест, вопросы для проведения опроса.

Содержание теста

	Содержание теста		
№ п/п	Вопросы	Варианты ответов	
1	Физическая культура представляет собой:	А) учебный предмет в школе Б) выполнение физических упражнений В) процесс совершенствования возможностей человека Г) часть общей культуры общества	
2	Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризуется:	А) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагоприятных условий внешней среды и различным заболеваниям Б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков В) хорошим развитием систем дыхания, кровообращением, достаточным запасом надежности, эффективности и экономичности Г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности	
3	Под физическим развитием понимается:	А) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяжении жизни Б) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания и кровообращения, физическая работоспособность В) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физических упражнений	

		Г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физической культурой и спортом
4	Физическая культура ориентирована на совершенствование	А) физических и психических качеств людей Б) техники двигательных действий В) работоспособности человека Г) природных физических свойств человека
5	Отличительным признаком физической культуры является:	А) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям Б) физическое совершенство В) выполнение физических упражнений Г) занятия в форме уроков
6	В иерархии принципов в системе физического воспитания принцип всестороннего развития личности следует отнести к:	А) общим социальным принципам воспитательной стратегии общества Б) общим принципам образования и воспитания В) принципам, регламентирующим процесс физического воспитания Г) принципам обучения
7	Физическими упражнениями называются:	А) двигательные действия, с помощью которых развивают физические качества и укрепляют здоровье Б) двигательные действия, дозируемые по величине нагрузки и продолжительности выполнения В) движения, выполняемые на уроках физической культуры и во время угренней гимнастики Г) формы двигательных действий, способствующие решению задач физического воспитания
8	Нагрузка физических упражнений характеризуется:	А) подготовленностью занимающихся в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья, самочувствием во время занятия Б) величиной их воздействия на организм В) временем и количеством повторений двигательных действий Г) напряжением отдельных мышечных групп
9	Величина нагрузки физических упражнений обусловлена:	А) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий Б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей В) утомлением, возникающим при их выполнении Г) частотой сердечных сокращений
10	Если ЧСС после выполнения упражнения восстанавливается за 60 сек до уровня, который был в начале урока, то это свидетельствует о том, что нагрузка	А) мала и ее следует увеличить Б) переносится организмом относительно легко В) достаточно большая и ее можно повторить Г) чрезмерная и ее нужно уменьшить
11	Интенсивность выполнения упражнений можно определить по ЧСС. Укажите, какую частоту пульса вызывает большая интенсивность упражнений	А) 120-130 уд/мин Б) 130-140 уд/мин В) 140-150 уд/мин Г) свыше 150 уд/мин
12	Регулярные занятия физическими упражнениями способствуют повышению работоспособности, потому что:	А) во время занятий выполняются двигательные действия, содействующие развитию силы и выносливости Б) достигаемое при этом утомление активизирует процессы восстановления и адаптации В) в результате повышается эффективность и экономичность дыхания и кровообращения.

		Г) человек, занимающийся физическими упражнениями, способен выполнить большой объем физической работы за отведенный отрезок времени.
13	Что понимают под закаливанием:	А) купание в холодной воде и хождение босиком Б) приспособление организма к воздействию внешней среды В) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми Г) укрепление здоровья
14	Во время индивидуальных занятий закаливающими процедурами следует соблюдать ряд правил. Укажите, какой из перечисленных ниже рекомендаций придерживаться не стоит:	А) чем ниже температура воздуха, тем интенсивней надо выполнять упражнение, т.к. нельзя допускать переохлаждения Б) чем выше температура воздуха, тем короче должны быть занятия, т.к. нельзя допускать перегревания организма В) не рекомендуется тренироваться при активном солнечном излучении Г) после занятия надо принять холодный душ
15	Правильное дыхание характеризуется:	А) более продолжительным выдохом Б) более продолжительным вдохом В) вдохом через нос и выдохом через рот Г) ровной продолжительностью вдоха и выдоха
16	При выполнении упражнений вдох не следует делать во время:	А) вращений и поворотов тела Б) наклонах туловища назад В) возвращение в исходное положение после наклона Г) дыхание во время упражнений должно быть свободным, рекомендации относительно времени вдоха и выдоха не нужны
17	Что называется осанкой?	А) качество позвоночника, обеспечивающее хорошее самочувствие и настроение Б) пружинные характеристики позвоночника и стопВ) привычная поза человека в вертикальном положении Г) силуэт человека
18	Правильной осанкой можно считать, если вы, стоя у стены, касаетесь ее:	А) затылком, ягодицами, пятками Б) лопатками, ягодицами, пятками В) затылком, спиной, пятками Г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками
19	Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому, что:	А) он обеспечивает ритмичность работы организма Б) он позволяет правильно планировать дела в течение дня В) распределение основных дел осуществляется более или менее стандартно в течение каждого дня Г) он позволяет избегать неоправданных физических напряжений
20	Замена одних видов деятельности другими, регулируема режимом дня, позволяет поддержать работоспособность в течение дня, потому что:	А) это положительно сказывается на физическом и психическом состоянии человека Б) снимает утомление нервных клеток организма В) ритмическое чередование работы с отдыхом предупреждает возникновение перенапряжения Г) притупляется чувство общей усталости и повышает тонус организма

2.1	6	
21	Систематические и грамотно организованные занятия физическими упражнениями укрепляют здоровье, так как	А) хорошая циркуляция крови во время упражнений обеспечивает поступление питательных веществ к органам и системам организма Б) повышается возможность дыхательной системы, благодаря чему в организм поступает большее количество кислорода, необходимого для образования энергии В) занятия способствуют повышению резервных возможностей организма Г) при достаточном энергообеспечении организм легче противостоит простудным и инфекционным заболеваниям
22	Почему на уроках физической культуры выделяют подготовительную, основную и заключительную части?	А) так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения Б) это обусловлено необходимость управлять динамикой работоспособности занимающихся. В) выделение частей в уроке требует Министерство образовании России Г) потому, что перед уроком, как правило, ставятся задачи, и каждая часть урока предназначена для решения одной из них
23	Укажите, в какой последовательности должны выполняться в комплексе утренней гимнастикой перечисленные упражнения: 1. Дыхательные. 2. На укрепление мышц и повышение гибкости. 3. Потягивания. 4 бег с переходом на ходьбу. 5. Ходьба с постепенным повышение частоты шагов. 6. Прыжки. 7.Поочередное напряжение и расслабление мышц. 8. Бег в спокойном темпе.	A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 B) 7, 5, 8, 6, 2, 3, 2, 1, 4 B) 3, 7, 5, 8, 1, 2, 6, 4 Γ) 3, 1, 2, 4, 7, 6, 8, 4
24	Под силой как физическим качеством понимается:	А) способность поднимать тяжелые предметы Б) свойство человека противодействовать внешним силам за счет мышечных напряжений В) свойство человека воздействовать на внешние силы за счет внешних сопротивлений Г) комплекс свойств организма, позволяющих преодолевать внешнее сопротивление либо противодействовать ему.
25	Выберите правильное распределение перечисленных ниже упражнений в занятии по общей физической подготовке. 1. Ходьба или спокойный бег в чередовании с дыхательными упражнениями. 2. Упражнения, постепенно включающие в работу все большее количество мышечных групп. 3. Упражнения на развитие выносливости. 4. Упражнения на развитие быстроты и гибкости. 5. упражнения на развитие силы. 6. Дыхательные упражнения.	A) 1, 2, 5, 4, 3, 6 B) 6, 2, 3, 1, 4, 5 B) 2, 6, 4, 5, 3, 1 Γ) 2,1, 3, 4, 5, 6
26	Основная часть урока по общей физической подготовке отводится развитию физических качеств. Укажите, какая последовательность воздействий на физические качества наиболее эффективна. 1. Выносливость. 2. Гибкость. 3. быстрота. 4. Сила.	A) 1, 2, 3, 4 B) 2,3,1,4 B) 3, 2, 4, 1 Γ) 4,2,3, 1
27	Какие упражнения неэффективны при формировании телосложения	А) упражнения, способствующие увеличению мышечной массы

		Б) упражнения, способствующие снижению массы
		тела В) упражнения, объединенные в форме круговой тренировки Г) упражнения, способствующие повышению быстроты движений
28	И для увеличения мышечной массы, и для снижения веса тела можно применять упражнения с отягощением. Но при составлении комплексов упражнений для увеличения мышечной массы рекомендуется:	А) полностью проработать одну группу мышц и только затем переходит к упражнениям, нагружающим другую группу мышц Б) чередовать серии упражнений, включающие в работу разные мышечные группы В) использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и большим количеством повторений Г) планировать большое количество подходов и ограничивать количество повторений в одном подходе
29	Под быстротой как физическим качеством понимается:	А) комплекс свойств, позволяющих передвигаться с большой скоростью Б) комплекс свойств, позволяющий выполнять работу в минимальный отрезок времени В) способность быстро набирать скорость Г) комплекс свойств, позволяющий быстро реагировать на сигналы и выполнять движения с большой частотой
30	Для развития быстроты используют:	А) подвижные и спортивные игры Б) упражнения в беге с максимальной скоростью на короткие дистанции В) упражнения на быстроту реакции и частоту движений Г) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью
31	Лучшие условия для развития быстроты реакции создаются во время:	А) подвижных и спортивных игр Б) челночного бега В) прыжков в высоту Г) метаний
32	Под гибкостью как физическим качеством понимается:	А) комплекс морфофункциональных свойств опорнодвигательного аппарата, определяющий глубину наклона Б) способность выполнять упражнения с большой амплитудой за счет мышечных сокращений. В) комплекс свойств двигательного аппарата, определяющих подвижность его звеньев Г) эластичность мышц и связок
33	Как дозируются упражнения на развитие гибкости, т.е. сколько движений следует делать в одной серии:	А) Упражнение выполняется до тех пор, пока не начнет уменьшаться амплитуда движений Б) выполняются 12-16 циклов движения В) упражнения выполняются до появления пота Г) упражнения выполняются до появления болевых ощущений
34	Для повышения скорости бега в самостоятельном занятии после разминки рекомендуется выполнять перечисленные ниже упражнения. Укажите их целесообразную последовательность: 1. Дыхательные упражнения. 2. Легкий продолжительный бег. 3. Прыжковые	A) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B) 7, 5, 4, 3, 2, 6, 1 B) 2, 1, 3, 7, 4, 5, 6 Γ) 3, 6, 2, 7, 5, 4, 1

	упражнения с отягощением и без них. 4. дыхательные упражнения в интервалах отдыха. 5. Повторный бег на короткие дистанции. 6.Ходьба. 7. Упражнения на частоту движений.	
35	При развитии гибкости следует стремиться	А) гармоничному увеличению подвижности в основных суставах Б) достижению максимальной амплитуды движений в основных суставах В) оптимальной амплитуде движений в плечевом, тазобедренном, коленом суставах Г) восстановлению нормальной амплитуды движений суставов
36	Под выносливостью как физическим качеством понимается:	А) комплекс свойств, обуславливающий возможность выполнять разнообразные физические нагрузки Б) комплекс свойств, определяющих способность противостоять утомлению В) способность длительно совершать физическую работу, практически не утомляясь Г) способность сохранять заданные параметры работы
37	Выносливость человека не зависит от:	А) функциональных возможностей систем энергообеспечения Б) быстроты двигательной реакции В) настойчивости, выдержки, мужественности, умения терпеть Г) силы мышц
38	При развитии выносливости не применяются упражнения, характерными признаками которых являются:	А) максимальная активность систем энергообеспечения Б) умеренная интенсивность В) максимальная интенсивность Г) активная работа большинства звеньев опорнодвигательного аппарата
39	Техникой физических упражнений принято называть	А) способ целесообразного решения двигательной задачи Б) способ организации движений при выполнении упражнений В) состав и последовательность движений при выполнении упражнений Г) рациональную организацию двигательных действий
40	При анализе техники принято выделять основу, ведущее звено и детали техники. Что понимают под основой (ведущим звеном и деталями техники).	А) набор элементов, характеризующий индивидуальные особенности выполнения целостного двигательного действия Б) состав и последовательность элементов, входящих в двигательное действие В) совокупность элементов, необходимых для решения двигательной задачи Г) наиболее важная часть определенного способа решения двигательной задачи
41	В процессе обучения двигательным действиям используют методы целостного или расчлененного упражнения. Выбор метода зависит от	А) возможности расчленения двигательного действия на относительно самостоятельные элементы Б) сложности основы техники В) количества элементов, составляющих двигательное действие Г) предпочтения учителя

42	Процесс обучения двигательному действию рекомендуется начинать с освоения	А) основы техники Б) ведущего звена техники В) подводящих упражнений Г) исходного положения
43	Физкультминутку, как одну из форм занятий физическими упражнениями следует отнести к:	А) урочным формам занятий физическими упражнениями Б) «малым» неурочным формам В) «крупным» неурочным формам Г) соревновательным формам
44	Какой раздел комплексной программы по физическому воспитанию для общеобразовательных школ не является типовым?	А) уроки физической культуры Б) внеклассная работа В) физкультурно-массовые и спортивные мероприятия Г) содержание и организация педагогической практики
45	Измерение ЧСС сразу после пробегания отрезка дистанции следует отнести к одному из видов контроля:	А) оперативному Б) текущему В) предварительному Г) итоговому

Критерии оценивания теста

Оценка за тест определяется простым суммированием баллов за правильные ответы на вопросы: 1 правильный ответ = 2 балл. Максимум 90 баллов.

Результат теста

Тест оценивается на «зачтено», «не зачтено»:

46-90 балла (50-100%) - оценка «зачтено»;

0-44 балла (0-49%) - оценка «не зачтено»;

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА

- 1. Определение понятий в области физической культуры
- 2. Понятие «здоровье» и основные его компоненты
- 3. Факторы, определяющие здоровье человека.
- 4. Образ жизни и его составляющие.
- 5. Разумное чередование труда и отдыха, как компонент ЗОЖ.
- 6. Рациональное питание и ЗОЖ.
- 7. Отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной и общественной гигиены.
- 8. Двигательная активность как компонент ЗОЖ.
- 9. Выполнение мероприятий по закаливанию организма.
- 10. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ.
- 11. Врачебный контроль как обязательная процедура для занимающихся физической культурой.
- 12. Самоконтроль необходимая форма контроля человека за физическим состоянием.
- 13. Методика самоконтроля физического развития.
- 14. Самостоятельное измерение артериального давления и частоты сердечных сокращений.
- 15. Проведение функциональных проб для оценки деятельности сердечно-сосудистой системы.
- 16. Проведение функциональных проб для оценки деятельности дыхательной системы.
- 17. Самоконтроль уровня развития физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости, силы и выносливости
- 18. Ведение дневника самоконтроля.
- 19. Цель и задачи физического воспитания в вузе.
- 20. Специфические функции физической культуры.
- 21. Социальная роль и значение спорта.
- 22. Этапы становления физической культуры личности студента.
- 23. Понятия физическая культура, физическое воспитание, физическое развитие, физическое совершенство.

- 24. Реабилитационная физическая культура, виды, краткая характеристика.
- 25. Разделы учебной программы дисциплины «Физическая культура».
- Комплектование учебных отделений студентов для организации и проведения занятий по физическому воспитанию.
- 27. Преимущества спортивно-ориентированной программы дисциплины «Физическая культура» для студентов.
- 28. Особенности комплектования студентов с различным характером заболеваний в специальном учебном отлелении.
- 29. Зачетные требования по учебной дисциплине «Физическая культура».
- 30. Формирование двигательного навыка.
- 31. Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов.
- 32. Мотивация и направленность самостоятельных занятий.
- 33. Утренняя гигиеническая гимнастика.
- 34. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений.
- 35. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом.
- 36. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой.
- 37. Особенности самостоятельных занятий женщин.
- 38. Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Утренняя гигиеническая гимнастика.
- 39. Физические упражнения в течение учебного дня: физкультминутки, физкультпаузы.
- 40. Самостоятельные тренировочные занятия: структура, требования к организации и проведению.
- 41. Мотивация выбора видов спорта или систем физических упражнений.
- 42. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом.
- 43. Самостоятельные занятия атлетической гимнастикой.
- 44. Особенности самостоятельных занятий женщин.
- 45. Роль физической культуры в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста.
- 46. Производственная физическая культура, ее цели и задачи.
- 47. Методические основы производственной физической культуры.
- 48. Производственная физическая культура в рабочее время.
- 49. Физическая культура и спорт в свободное время.
- 50. Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами физической культуры.
- 51. Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки.
- 52. Прикладные психические качества.
- 53. Прикладные специальные качества.
- 54. Факторы, определяющие содержание ППФП: формы труда, условия труда.
- 55. Факторы, определяющие содержание ППФП: характер труда, режим труда и отдыха.
- 56. Дополнительные факторы, определяющие содержание ППФП.
- 57. Средства ППФП.
- 58. Организация и формы ППФП в вузе.
- 59. Понятия общей и специальной физической подготовки.
- 60. Отличия понятий спортивная подготовка и спортивная тренировка.
- 61. Стороны подготовки спортсмена.
- 62. Средства спортивной подготовки.
- 63. Структура отдельного тренировочного занятия.
- 64. Роль подготовительной части занятия в тренировочном процессе.
- 65. Понятие «физическая нагрузка», эффект ее воздействия на организм.
- 66. Внешние признаки утомления.
- 67. Виды и параметры физических нагрузок.
- 68. Интенсивность физических нагрузок.
- 69. Психофизиологическая характеристика умственной деятельности.
- 70. Работоспособность: понятие, факторы, периоды
- 71. Физические упражнения в течение учебного дня для поддержания работоспособности.
- 72. Бег как самое эффективное средство восстановления и повышения работоспособности.
- 73. Плавание и работоспособность.
- 74. Методические принципы физического воспитания, сущность и значение.
- 75. Принципы сознательности и активности, наглядности в процессе физического воспитания.
- 76. Принципы доступности и индивидуализации, систематичности и динамичности.
- 77. Средства физической культуры.
- 78. Общепедагогические методы физического воспитания.
- 79. Методы обучения технике двигательного действия.
- 80. Этапы обучения двигательного действия.
- 81. Методы развития физических качеств: равномерный, повторный, интервальный.
- 82. Метод круговой тренировки, игровой и соревновательный методы.
- 83. Сила как физическое качество, общая характеристика силовых упражнений.
- 84. Методы развития силы.
- 85. Выносливость виды выносливости, особенности развития выносливости.

- 86. Развитие физических качеств: быстроты, гибкости, ловкости.
- 87. Понятие «спорт». Его принципиальное отличие от других видов занятий физическими упражнениями.
- 88. Массовый спорт: понятие, цель, задачи.
- 89. Спорт высших достижений: понятие, цель, задачи.
- 90. Студенческий спорт, его организационные особенности.
- 91. Студенческие спортивные соревнования.
- 92. Студенческие спортивные организации.
- 93. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «ГТО» (Готов к труду и обороне).

Выполнение работы над ошибками

При получении проверенного теста необходимо проанализировать отмеченные ошибки. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены неточности, следует еще раз выполнить в конце данного теста. Тесты, тесты являются учебными документами, которые хранятся на кафедре до конца учебного года.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

	УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методичес	кому комплексу
	С.А.Упоров

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Автор	: Шулиманов Д.Ф.	
Одобрена на за	седании кафедры	Рассмотрена методической комиссией
Ф	Ризической культуры	Горно-технологического факультета
	(название кафедры)	(название факультета)
	(название кафеоры)	(название факультета)
Зав. кафедрой		Председатель
	(подпись)	(подпись)
	Шулиманов Д.Ф.	
	(Фамилия И.О.)	(Фамилия И.О.)
Проз	гокол № 8 от 01.04.2018	
	(Пата)	(∏ama)

Екатеринбург 2018

СОДЕРЖАНИЕ

1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим	
занятиям физической культурой и спортом	3
1.1. Планирование, формы и организация самостоятельных занятий	3
1.1.1. Утренняя физическая гимнастика	
1.1.2. Упражнения в течение учебного дня	4
1.1.3. Самостоятельные тренировочные занятия	4
1.1.4. Методика самостоятельных тренировочных занятий	5
1.1.5. Особенности самостоятельных занятий для женщин	6
1.2 Самоконтроль занимающихся за состоянием своего организма	7
1.2.1 Оценка физического развития	9
1.2.2. Оценка функционального состояния (подготовленности)	10
2. Другие виды самостоятельной работы	
2.1 Самостоятельная подготовка к сдаче обязательных тестов оценки общей	
физической подготовленности	12
2.1.1 Тест на скоростно-силовую подготовленность (бег на 100 м)	12
2.1.2 Техника выполнения упражнения	12
2.1.3 Методы самостоятельной тренировки	13
2.1.4. Средства тренировки быстроты	13
2.1.5. Подготовка и сдача контрольного норматива	14
2.2. Тест на силовую подготовленность для женщин	15
2.2.1. Техника выполнения упражнения	15
2.3. Тест на силовую подготовленность для мужчин	15
2.3.1. Техника выполнения упражнения	15
2.3.2. Методы развития силы	16
2.4. Тест на общую выносливость (бег 2000 и 3000 м)	17
2.4.1. Техника бега на длинные дистанции	17
2.4.3. Возможные ошибки и осложнения в ходе проведения	
Самостоятельных тренировок	18
3. Актуальность задачи повышения уровня готовности обучающихся к	
зачетным занятиям, на основе управляемой адаптации к смене видов	
учебно-познавательной деятельности	21

1. Самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к практическим занятиям физической культурой и спортом

1.1. Планирование, формы и организация самостоятельных занятий

Планирование самостоятельных занятий осуществляется студентами при консультации преподавателей и должно быть направлено на достижение единой цели – сохранение хорошего здоровья, поддержание высокого уровня физической и умственной работоспособности, достижение поставленной задачи.

Существуют три формы самостоятельных занятий:

- 1. Утренняя физическая гимнастика (УФГ).
- 2. Упражнения в течение учебного (рабочего) дня.
- 3. Самостоятельные тренировочные занятия.
- 1.1.1. Утренняя физическая гимнастика

Выполняется ежедневно. В комплекс УФГ следует включать упражнения для всех групп мышц, упражнения на гибкость и дыхание, бег, бег (прыжковые упражнения).

Не рекомендуется выполнять:

- упражнения статического характера;
- со значительными отягощениями;
- упражнения на выносливость.

При выполнении УФГ рекомендуется придерживаться определенной последовательности выполнения упражнений:

- медленный бег, ходьба (2-3 мин.);
- потягивающие упражнения в сочетании с глубоким дыханием;
- упражнение на гибкость и подвижность для мышц рук, шеи, туловища и ног;
- силовые упражнения без отягощений или с небольшими отягощениями для рук, туловища, ног (сгибание-разгибание рук в упоре лежа, упражнения с легкими гантелями, с эспандерами);
- различные наклоны в положении стоя, сидя, лежа, приседания на од-ной и двух ногах и др.;
 - легкие прыжки или подскоки (например, со скалкой) 20-30 с.;
 - упражнения на расслабление с глубоким дыханием.

При составлении комплексов УФГ рекомендуется физиологическую нагрузку на организм повышать постепенно, с максимумом во второй половине комплекса. К концу выполнения комплекса нагрузка снижается и организм приводится в спокойное состояние.

Между сериями из 2-3 упражнений (а при силовых – после каждого) выполняется упражнение на расслабление или медленный бег (20-30с.).

УФГ должна сочетаться с самомассажем и закаливанием организма. Сразу же после выполнения комплекса УФГ рекомендуется сделать самомассаж основных мышечных групп ног, туловища, рук (5-7 мин.) и выполнить водные процедуры с учетом правил и принципов закаливания.

1.1.2. Упражнения в течение учебного дня

Выполняются в перерывах между учебными и самостоятельными занятиями.

Они обеспечивают предупреждение наступающего утомления, способствуют поддержанию высокой работоспособности на длительное время без перенапряжения.

При выполнении этих упражнений следует придерживаться следующих правил:

- 1. Проводить в хорошо проветренных помещениях или на открытом воздухе.
- 2. Растягивать и расслаблять мышцы, испытывающие статическую нагрузку.
- 3. Нагружать неработающие мышцы.
- 1.1.3. Самостоятельные тренировочные занятия

Можно проводить индивидуально или в группе из 3-5 человек и более. Групповая тренировка более эффективна, чем индивидуальная. Заниматься рекомендуется 3-4 раза в неделю по 1,5 -2 часа. Заниматься менее двух раз в неделю нецелесообразно, т.к. это не способствует повышению уровня тренированности организма. Тренировочные занятия должны носить комплексный характер, т.е. способствовать развитию всего комплекса физических качеств, а также укреплению здоровья и повышению общей работоспособности организма.

Каждое самостоятельное тренировочное занятие состоит из трех частей:

- 1. Подготовительная часть (разминка) (15-20 мин. для одночасового занятия): ходьба (2-3 мин.), медленный бег (8-10 мин.), общеразвивающие упражнения на все группы мышц, соблюдая последовательность «сверху вниз», затем выполняются специально-подготовительные упражнения, выбор которых зависит от содержания основной части.
- 2. В основной части (30-40 мин.) изучаются спортивная техника и тактика, осуществляется тренировка развития физических, волевых качеств. При выполнении упражнений в основной части занятия необходимо придерживаться следующей последовательности:

После разминки выполняются упражнения, направленные на изучение и совершенствование техники, и упражнения на быстроту, затем упражнения для развития силы и в конце основной части занятия – для развития выносливости.

3. В заключительной части (5-10 мин.) выполняются медленный бег (3-8 мин.), переходящий в ходьбу (2-6 мин.), упражнения на расслабление в сочетании с глубоким дыханием, которые обеспечивают постепенное снижение тренировочной нагрузки и приведение организма в сравнительно спокойное состояние.

1.1.4. Методика самостоятельных тренировочных занятий

Методические принципы, которыми необходимо руководствоваться при проведении самостоятельных тренировочных занятий, следующие:

- принцип сознательности и активности предполагает углубленное изучение занимающимися теории и методики спортивной тренировки, осознанное отношение к тренировочному процессу, понимание целей и задач занятий, рациональное применение средств и методов тренировки в каждом занятии, учет объема и интенсивности выполняемых упражнений и физических нагрузок, умение анализировать и оценивать итоги тренировочных занятий;
- принцип систематичности требует непрерывности тренировочного процесса, рационального чередования физических нагрузок и отдыха, преемственности и последовательности тренировочных нагрузок от занятия к занятию. Эпизодические занятия или занятия с большими перерывами (более 4-5 дней) неэффективны и приводят к снижению достигнутого уровня тренированности;
- принцип доступности и индивидуализации обязывает планировать и включать в каждое тренировочное занятие физические упражнения, по своей сложности и интенсивности доступные для выполнения занимающимися. При определении содержания тренировочных занятий необходимо соблюдать правила: от простого к сложному, от легкого к трудному, от известного к неизвестному, а также осуществлять учет индивидуальных особенностей занимающихся: пол, возраст, физическую подготовленность, уровень здоровья, волевые качества, трудолюбие, тип высшей нервной деятельности и т.п. Подбор упражнений, объем и интенсивность тренировочных нагрузок нужно осуществлять в соответствии с силами и возможностями организма занимающихся;
- принцип динамичности и постепенности определяет необходимость повышения требований к занимающимся, применение новых, более сложных физических упражнений, увеличение тренировочных нагрузок по объему и интенсивности. Переход к более высоким тренировочным нагрузкам должен проходить постепенно с учетом функциональных возможностей и индивидуальных особенностей занимающихся.

Если в тренировочных занятиях был перерыв по причине болезни, то начинать занятия следует после разрешения врача при строгом соблюдении принципа постепенности. Вначале тренировочные нагрузки значительно снижаются и постепенно доводятся до занимающегося в тренировочном плане уровня.

Все выше перечисленные принципы находятся в тесной взаимосвязи. Это различные стороны единого, целостного повышения функциональных возможностей занимающихся.

1.1.5. Особенности самостоятельных занятий для женщин

Организм женщины имеет анатомо-физиологические особенности, которые необходимо учитывать при проведении самостоятельных занятий физическими упражнениями или спортивной тренировки. В отличие от мужского, у женского организма менее прочное строение костей, ниже общее развитие мускулатуры тела, более широкий тазовый пояс и мощнее мускулатура тазового дна. Для здоровья женщины большое значение имеет развитие мышц брюшного пресса, спины и тазового дна. От их развития зависит нормальное положение внутренних органов. Особенно важно развитие мышц тазового дна.

Одной из причин недостаточного развития этих мышц у студенток и работниц умственного труда является малоподвижный образ жизни. При положении сидя мышцы тазового дна не противодействуют внутрибрюшному давлению и растягиваются от тяжести лежащих над ними органов. В связи с этим мышцы теряют свою эластичность и прочность, что может привести к нежелательным изменениям положения внутренних органов и к ухудшению их функциональной деятельности.

Ряд характерных для организма женщины особенностей имеется и в деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной, нервной и других систем. Все это выражается более продолжительным периодом восстановления организма после физической нагрузки, а также более быстрой потерей состояния тренированности при прекращении тренировок.

Особенности женского организма должны строго учитываться в организации, содержании, методике проведения самостоятельных занятий. Подбор физических упражнений, их характер и интенсивность должны соответствовать физической подготовленности, возрасту, индивидуальным возможностям студенток. Необходимо исключать случаи форсирования тренировок для того, чтобы быстро достичь высоких результатов. Разминку следует проводить более тщательно и более продолжительно, чем при занятиях мужчин. Рекомендуется остерегаться резких сотрясений, мгновенных напряжений и усилий, например, при занятиях прыжками и в упражнениях с отягощением. Полезны упражнения, в положении сидя, и лежа на спине с подниманием, отведением, приведением и круговыми движениями ног, с подниманием ног и таза до положения «березка», различного рода приседания.

Даже для хорошо физически подготовленных студенток рекомендуется исключить упражнения, вызывающие повышение внутрибрюшного давления и затрудняющие деятельность органов брюшной полости и малого таза. К таким упражнениям относятся прыжки в глубину, поднимание больших тяжестей и другие, сопровождающиеся задержкой дыхания и натуживанием.

При выполнении упражнений на силу и быстроту движений следует более постепенно увеличивать тренировочную нагрузку, более плавно доводить ее до оптимальных пределов, чем при занятиях мужчин.

Упражнения с отягощениями применяются с небольшими весами, сериями по 8-12 движений с вовлечением в работу различных мышечных групп. В интервалах между сериями выполняются упражнения на расслабление с глубоким дыханием и другие упражнения, обеспечивающие активный отдых.

Функциональные возможности аппарата кровообращения и дыхания у девушек и женщин значительно ниже, чем у юношей и мужчин, поэтому нагрузка на выносливость для девушек и женщин должна быть меньше по объему и повышаться на более продолжительном отрезке времени.

Женщинам при занятиях физическими упражнениями и спортом следует особенно внимательно осуществлять самоконтроль. Необходимо наблюдать за влиянием занятий на течение овариально-менструального цикла и характер его изменения. Во всех случаях неблагоприятных отклонений необходимо обращаться к врачу.

Женщинам противопоказаны физические нагрузки, спортивная тренировка и участие в спортивных соревнованиях в период беременности. После родов к занятиям физическими упражнениями и спортом рекомендуется приступать не ранее чем через 8-10 месяцев.

1.2. Самоконтроль занимающихся за состоянием своего организма

Данные самоконтроля записываются в дневник, они помогают контролировать и регулировать правильность подбора средств, методику проведения учебно-тренировочных занятий. У отдельных занимающихся количество показателей самоконтроля в дневнике и порядок записи могут быть различными, но одинаково важно для всех правильно оценивать отдельные показатели, лаконично фиксировать их в дневнике.

В дневнике самоконтроля рекомендуется регулярно регистрировать:

- субъективные данные (самочувствие, сон, аппетит, болевые ощущения);
- объективные данные (частота сердечных сокращений (ЧСС), масса тела, тренировочные нагрузки, нарушения режима, спортивные результаты).

Субъективные данные:

Самочувствие - отмечается как хорошее, удовлетворительное или плохое. При плохом самочувствии фиксируется характер необычных ощущений.

Сон - отмечается продолжительность и глубина сна, его нарушения (трудное засыпание, беспокойный сон, бессонница, недосыпание и др.).

Аппетит - Отмечается как хороший, удовлетворительный, пониженный и плохой. Различные отклонения состояния здоровья быстро отражаются, поэтому его ухудшение, как правило, является результатом переутомления или заболевания.

Болевые ощущения - фиксируются по месту их локализации, характеру (острые, тупые, режущие и т.п.) и силе проявления.

Объективные данные:

ЧСС — важный показатель состояния организма. Его рекомендуется подсчитывать регулярно, в одно и то же время суток, в покое. Лучше всего утром, лежа, после пробуждения, а также до тренировки (за 3-5 мин) и сразу после спортивной тренировки.

Нормальными считаются следующие показатели ЧСС в покое:

- мужчины (тренированные/не тренированные) 50-60/70-80;
- женщины (тренированные/не тренированные) 60-70/75-85.

С увеличением тренированности ЧСС понижается.

Интенсивность физической нагрузки также определяться по ЧСС, которая измеряется сразу после выполнения упражнений.

При занятиях физическими упражнениями рекомендуется придерживаться следующей градации интенсивности:

- малая интенсивность ЧСС до 130 уд/мин. При этой интенсивности эффективного воспитания выносливости не происходит, однако создаются предпосылки для этого, расширяется сеть кровеносных сосудов в скелетных мышцах и в сердечной мышце (целесообразно применять при выполнении разминки);
 - средняя интенсивность от 130 до 150 уд/мин.;
- большая интенсивность ЧСС от 150 до 180 уд/мин. В этой тренировочной зоне интенсивности к аэробным механизмам подключаются анаэробные механизмы энергообеспечения, когда энергия образуется при распаде энергетических веществ в условиях недостатка кислорода;
- предельная интенсивность ЧСС 180 уд/мин. и больше. В этой зоне интенсивности совершенствуются анаэробные механизмы энергообеспечения.

Существенным моментом при использовании ЧСС для дозирования нагрузки является ее зависимость от возраста.

Известно, что по мере старения уменьшается возможность усиления сердечной деятельности за счет учащения сокращения сердца во время мышечной работы. Оптимальную ЧСС с учетом возраста при продолжительных упражнениях можно определить по формулам:

- для начинающих: ЧСС (оптимальная) = 170 возраст (в годах)
- для занимающихся регулярно в течении 1-2 лет:

- ЧСС (оптимальная) = 180 – возраст (в годах)

Зависимость максимальной величины ЧСС от возраста при тренировке на выносливость можно определить по формуле:

- ЧСС (максимальная) = 220 - возраст (в годах)

Например, для занимающихся в возрасте 18 лет максимальная ЧСС будет равна 220-18=202 уд/мин.

Важным показателем приспособленности организма к нагрузкам является скорость восстановления ЧСС сразу после окончания нагрузки. Для этого определяется ЧСС в первые 10 секунд после окончания нагрузки, пересчитывается на 1 мин. и принимается за 100%. Хорошей реакцией восстановления считается:

- снижение через 1 мин. на 20%;
- через 3 мин. на 30%;
- через 5 мин. на 50%,
- через 10 мин. на 70 75%. (отдых в виде медленной ходьбы).

Масса тела должна определяться периодически (1-2 раза в месяц) утром натощак, на одних и тех же весах. В первом периоде тренировки масса обычно снижается, а затем стабилизируется и в дальнейшем за счет прироста мышечной массы несколько увеличивается. При резком снижении массы тела следует обратиться к врачу.

Тренировочные нагрузки в дневник самоконтроля записываются коротко, вместе с другими показателями самоконтроля они дают возможность объяснить различные отклонения в состоянии организма.

Спортивные результаты показывают, правильно ли применяются средства и методы тренировочных занятий. Их анализ может выявить дополнительные резервы для роста физической подготовленности и спортивного мастерства.

В процессе занятий физическими упражнениями рекомендуется периодически оценивать уровень своего физического развития и физической (функциональной) подготовленности.

1.2.1. Оценка физического развития

Проводится с помощью антропометрических измерений: рост стоя и сидя, масса тела, окружность грудной клетки, жизненная емкость легких (ЖЁЛ) и сила кисти сильнейшей руки, которые дают возможность определить:

- уровень и особенности физического развития;
- степень его соответствия полу и возрасту;
- имеющиеся отклонения;
- улучшение физического развития под воздействием занятий физическими упражнениями.

Применяются следующие антропометрические индексы:

- Весо-ростовой показатель
- ВРП= масса тела (грамм.)/длина тела (см.)

Хорошая оценка:

- для женщин 360-405 г/см.;
- для мужчин 380-415 г/см.

Индекс Брока

Оптимальная масса тела для людей ростом от 155 до 165 см. равна длине тела в сантиметрах минус 100. При росте 165-175 см. вычитают 105, при росте более 175 см. – 110.

Силовой показатель (СП)

Показывает соотношение между массой тела и мышечной силой. Обычно, чем больше мышечная масса, тем больше сила. Силовой показатель определяется по формуле и выражается в процентах:

Для сильнейшей руки:

- для мужчин 65-80%
- для женщин 48-50%.
- 1.2.2. Оценка функционального состояния (подготовленности)

Определение резервных возможностей организма

Осуществляется с помощью физиологических проб сердечно-сосудистой (ССС) и дыхательной (ДС) систем.

Общее требования:

- 1. Проводить в одно и то же время суток.
- 2. Не ранее чем через 2 часа после приема пищи.
- 3. При температуре 18-20 градусов, влажности менее 60%.

Функциональная проба с приседанием

Проверяемый отдыхает стоя 3 мин., на 4-й мин. подсчитывается ЧСС за 15 с. с пересчетом на 1 мин. (исходная частота). Далее выполняется 20 приседаний за 40 с., поднимая руки вперед. Сразу после приседаний подсчитывается ЧСС в течение первых 15 с. с пересчетом на 1 мин. Определяется увеличение ЧСС после приседаний сравнительно с исходной в процентах.

Оценка:

- отлично до 20%;
- хорошо -20-40%;

- удовлетворительно -40-65%;
- плохо 66-75%;
- более 75%.

Ортостатическая проба

Применяется для оценки сосудистого тонуса.

Отдых 5 минут в положении лежа, подсчитывают ЧСС в положении лежа за 1 мин. (исходная ЧСС), после чего занимающийся встает, и снова подсчитывает пульс за 1 мин.

Оценка:

- «хорошо» не более 11 ударов (чем меньше разница, тем лучше);
- «удовлетворительно» от 12 до 18 ударов (потливость);
- «неудовлетворительно» более 19 ударов (потливость, шум в ушах).

Проба Штанге (задержка дыхания на вдохе),

проба Генча (задержка дыхания на вдохе)

Оценивается устойчивость организма к недостатку кислорода, а также общий уровень тренированности.

После 5 мин. отдыха сидя, сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха, затем сделать полный вдох (выдох) и задержать дыхание. Отмечается время от момента задержания дыхания до ее прекращения.

Оценка	Юноши	Девушки
Отлично	90 сек	80 сек
Хорошо	80-89 сек	70-79 сек
Удовлетворительно	50-79 сек	40-69 сек
Неудовлетворительно	50 и ниже	40 и ниже

Проба Генча

Оценка	Юноши	Девушки 35 сек	
Отлично	45 сек		
Хорошо	40-44 сек	30-34 сек	
Удовлетворительно	30-39 сек	20-29 сек	
Неудовлетворительно	30 и ниже	20 и ниже	

С нарастанием тренированности время задержания дыхания возрастает, при снижении или отсутствии тренированности – снижается.

Самоконтроль прививает занимающимся грамотное и осмысленное отношение к своему здоровью и к знаниям физической культурой и спортом, имеет большое воспитательное значение.

2. Другие виды самостоятельной работы

- 2.1. Самостоятельная подготовка к сдаче обязательных тестов оценки общей физической подготовленности
 - 2.1.1 Тест на скоростно-силовую подготовленность (бег на 100 метров)

Нормативы:

- у студенток нормативы в беге на 100 метров следующие: 15.7 сек 5 очков; 16,0 4; 17,0 -3; 17,9 2; 18,7 1.
- студенты должны показать результаты в следующих пределах: 13,2 сек 5 очков; 13,8 4; 14,0 3; 14,3 2; 14,6 1.
 - 2.1.2. Техника выполнения упражнения

При анализе бега на 100 м. принято выделять следующие основные фазы:

- старт и стартовый разгон;
- бег по дистанции;
- финиширование.

Старт и стартовый разгон

Существует два вида старта: низкий и высокий. Экспериментальные данные показывают, что новичкам и спортсменам 2-го разряда лучше применять высокий старт. Такая закономерность наблюдается до результата 11,4-11,6 с. и объясняется технической сложностью низкого старта. Поэтому следует ограничиться только овладением техникой высокого старта.

По команде «На старт» занимающийся подходит к стартовой линии, ставит сильнейшую (толчковую ногу) вплотную к линии, маховая нога располагается на 1,5-2 стопы назад на носок, расстояние между ними 15-20 см. Туловище выпрямлено, руки опущены, вес тела распределяется равномерно на обе ноги.

По команде «Внимание» вес тела переносится на впереди согнутую стоящую ногу, разноименная рука вперед. Проекция плеч находится за стартовой линией на расстоянии 5-8 см. Взгляд направлен вперед - вниз.

По команде «Марш» бегун мощно разгибает толчковую ногу и стремится максимально быстро вынести маховую ногу вперед с постановкой ее сверху вниз на дорожку. Руки работают максимально активно, плечевой пояс не закрепощен, кисти расслаблены. Стартовый разгон характеризуется постепенным увеличением длины шагов, уменьшением наклона туловища и приближением стоп к средней линии.

Бег по дистанции

Перед бегущим стоит задача удержать развитую горизонтальную скорость до финиша. Этому будет способствовать сохранение длины и частоты шагов. Во время бега маховая нога ставится с носка спереди проекции общего центра тяжести тела (ОЦТТ) сверху вниз. Взаимодействие маховой ноги с грунтом называется передним толчком. Задний толчок выполняется мощным разгибанием бедра и сгибанием стопы. Голова держится прямо. Руки согнуты (угол сгибания в локтевых суставах примерно 90 град.).

При движении руки вперед кисть поднимается до уровня плеч. Назад рука отводится до «отказа» и угол сгибания в локтевом суставе увеличивается. Пальцы рук слегка согнуты.

Финиширование

Наклон туловища увеличивается. На последних метрах дистанции необходимо стремиться не потерять свободы движений и пробегать финиш без снижения скорости.

2.1.3. Методы самостоятельной тренировки

- Повторный метод повторное выполнение упражнений с около-предельной и предельной скоростью. Отдых продолжается до восстановления. Упражнения повторяются до тех пор, пока скорость не начнет снижаться.
- Переменный метод когда пробегаются дистанции, например, с варьированием скорости и ускорения. Цель исключить стабилизацию скорости («скоростной барьер»).
- Соревновательный метод предполагает выполнение упражнений на быстроту в условиях соревнований. Эмоциональный подъем на соревнованиях способствует мобилизации на максимальные проявления быстроты, позволяет выйти на новый рубеж скорости.

2.1.4. Средства тренировки быстроты

Частоту движений, а вместе с ней и быстроту циклических движений развивают с помощью упражнений, которые можно выполнять с максимальной скоростью, а также с помощью скоростно-силовых упражнений для ациклических движений. При этом упражнения должны отвечать следующим требованиям:

- техника упражнений должна обеспечивать выполнение движений на предельных скоростях;
- упражнения должны быть хорошо освоены, чтобы не требовалось волевого усилия для их выполнения;
- продолжительность упражнений должна быть такой, чтобы скорость не снижалась вследствие утомления 20-22 с.

Основным средством отработки бега по дистанции является бег с максимальной скоростью. Такой бег выполняется 5-6 раз по 30-40 метров. В тренировке можно чередовать бег в обычных, облегченных (с горки, угол 4-5 град.) и затрудненных (в горку или с сопротивлением) условиях.

Для развития скоростной выносливости рекомендуется пробегать большую дистанцию (120-150 м), когда очередная пробежка начинается при пульсе 120 уд/мин.

Для тренировки в беге на 100 метров следует использовать кроссы (6 км, 30 мин), повторный бег на отрезках 200 м в 3/4 силы. Спортивные игры (баскетбол, футбол) также приносят пользу в развитии быстроты.

Можно рекомендовать и упрощенную методику, обеспечивающую минимально необходимый уровень подготовленности:

- повторный метод в одном занятии 3-4 пробегания по 20-30 метров с максимальной скоростью и интервалами отдыха для восстановления пульса до 110-120 уд/мин;
- переменный метод пробегание 2-х отрезков по 30 метров с максимальной скоростью и последующим переходом на спокойный бег 150--200 метров. Выполняется 3-4 подхода.

Для ощутимого сдвига в подготовленности такие тренировки рекомендуется проводить 3-4 раза в неделю.

2.1.5. Подготовка и сдача контрольного норматива

При подготовке к сдаче бега на 100 метров следует учитывать общие требования по питанию при занятиях физическими упражнениями:

- 1. По времени прием пищи не менее чем за 2-3 часа.
- 2. По составу не есть тяжелой пищи (мясо, яйца, масло, молочные продукты, жирную, долго перевариваемую пищу).

Не рекомендуется выходить на старт с переполненным желудком.

Непосредственно перед сдачей норматива необходимо провести разминку с использованием специальных упражнений:

- 1. Бег с высоким подниманием бедра.
- 2. Бег с «захлестыванием» голеней назад.
- 3. Семенящий бег.
- 4. Прыжки с ноги на ногу (шаги).
- 5. Бег в упоре стоя у гимнастической стенки.
- 6. Бег с ускорением с высокого старта с подачей стартовых команд (2-3 ускорения по 10-15 метров).

Разминка заканчивается за 10 минут до старта.

Непосредственно перед стартом нельзя отдыхать лежа, сидя, необходимо постоянно находиться в движении (прохаживаться, выполнять упражнения на растяжку). Частота сердечных сокращений непосредственно перед стартом должна быть 110-120 уд/мин.

Психологическая подготовка заключается в мысленном «прокручивании» в голове этапов преодоления дистанции: старта, стартового разбега, бега по дистанции, финиширования с концентрацией внимания на технике выполнения каждого этапа.

При выполнении теста не разрешается:

- наступать на линию старта (стартовая линия входит в дистанцию);
- перебегать на соседние дорожки.
- 2.2. Тест на силовую подготовленность для женщин

(поднимание (сед) и опускание туловища из положения лежа, ноги закреплены, руки за головой)

Нормативы: 60 раз - 5 очков, 50 - 4, 40 - 3, 30 - 2, 20 - 1.

Это упражнение используется для оценки развития мышц живота (брюшного пресса).

О мышцах брюшного пресса следует сказать особо. Эта группа мышц участвует в большинстве движений. Она создает хороший «мышечный корсет», охватывающий брюшную полость и способствующий нормальному функционированию внутренних органов, что положительно влияет на состояние здоровья.

2.2.1. Техника выполнения упражнения

И.п. (исходное положение) — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы прижаты к полу, руки в замок за головой, локти разведены.

Это силовое упражнение состоит из 4-х фаз:

- поднимание туловища;
- фиксация его в вертикальном положении;
- опускание;
- пауза в горизонтальном положении.

Голова держится прямо, локти в стороны, дыхание ритмично.

2.3. Тест на силовую подготовленность для мужчин (подтягивание на перекладине)

Учебной программой по физической культуре предусмотрено тестирование студентов для определения уровня их силового развития. Нормативы следующие: 15 раз - 5 очков, 12 - 4, 9 - 3, 7 - 2, 5 - 1;

2.3.1. Техника выполнения упражнения

Каждый цикл подтягивания в висе на перекладине включает:

- исходное положение вис на вытянутых руках хватом сверху (большими пальцами внутрь);
 - подъем до пересечения подбородком линии перекладины;
 - опускание в исходное положение.

При выполнении теста разрешается сгибание, разведение ног, запрещаются рывковые движения туловищем и руками, хлестовые движения ногами. Выполнение засчитывается только при полном выпрямлении рук в локтевых суставах.

Наиболее экономично подтягивание при хвате рук на ширине плеч. Если кисти рук расположены ближе друг к другу, то положение тела становится менее устойчивым и отклонения

придется компенсировать за счет дополнительных мышечных усилий, что будет увеличивать энерготраты и снижать результат. Возрастают энерготраты и при широком хвате (шире плеч). Это связано с тем, что для фиксации лопаток при широком хвате требуется большая, чем при хвате на ширине плеч, сила мышц, приближающих лопатки к позвоночному столбу.

Опускание в вис (в исходное положение) после подтягивания должно выполняться спокойно. Дыхание не задерживается.

2.3.2. Методы развития силы

На практике распространены следующие методы силовой подготовки:

- метод максимальных усилий;
- метод повторных усилий;
- метод динамических усилий.

Согласно методу максимальных усилий выполнение упражнений организуется таким образом, чтобы занимающийся смог подтянуться 1-3 раза в одном подходе (при условии, что он способен самостоятельно подтянуться как минимум 2-3 раза). Такое достигается за счет применения дополнительного внешнего отягощения. Делается 5-6 подходов с перерывами 2-4 минуты.

По методу повторных усилий подтягивания в одном подходе выполняются до «отказа». Если занимающийся имеет максимальный индивидуальный показатель 10-15 подтягиваний и более, то следует применять отягощение весом 30-70% от максимального. Например, занимающийся может подтянуться 1 раз с максимальным отягощением 10 кг. Значит, для тренировки по методу повторных усилий следует подобрать вес отягощения 3-7 кг. Выполняется 3-6 подходов с отдыхом между ними 2-4 мин.

Разнообразить упражнения можно, применяя метод динамических усилий. Если занимающийся легко выполняет 10-15 подтягиваний, то следует применять отягощения до 30% от максимального. В одном подходе 10-15 повторений. Темп - максимально быстрый. Всего 3-6 подходов. Во время отдыха следует добиваться наиболее полного восстановления, чтобы в следующем подходе выполнить упражнение без существенной потери скорости.

Сравнивая динамический и статический методы развития силы, необходимо отметить следующее:

- При динамическом режиме работы мышц происходит достаточное кровоснабжение. Мышца функционирует как насос при расслаблении наполняется кровью и получает кислород и питательные вещества.
- Во время статического усилия мышца постоянно напряжена и непрерывно давит на кровеносные сосуды. В результате она не получает кислород и питательные вещества. Это ограничивает продолжительность работы мышц.

2.4. Тест на общую выносливость - бег 2000 и 3000 метров

Нормативы:

- студентки бег 2000 метров 10 мин.15 сек. 5 очков; 10.50 4; 11.15 3; 11.50 2; 12.15 1;
 - студенты бег 3000 метров 12.00 5; 12.35 4; 13.10 3; 13.50 2; 14.00 1.
 - 2.4.1. Техника бега на длинные дистанции

Бег на средние и длинные дистанции начинается с высокого старта. По команде «На старт!» бегун ставит у линии более сильную ногу, а другую отставляет назад на носок (на 30 - 50см), немного сгибает ноги, туловище наклоняет вперед и тяжесть тела переносит на впереди стоящую ногу. По команде «Марш!» бегун начинает бег, делая первые шаги в большом наклоне, который постепенно уменьшается. Длина шагов увеличивается, бег ускоряется, бегун набирает скорость и в короткое время переходит к свободному бегу на дистанции. Бег на дистанции. Во время бега на дистанции туловище вертикально или слегка наклонено вперед (5-7°). Небольшой наклон туловища вперед позволяет лучше использовать силы отталкивания и быстрее продвигаться вперед. Слишком большой наклон приводит к «падающему» бегу, при котором труднее выносить вперед согнутую ногу, в связи с чем уменьшается длина шага, а следовательно, и скорость бега. Кроме того, при большом наклоне постоянно напряжены мышцы, удерживающие туловище от увеличивающегося наклона. Отсутствие наклона ухудшает условия отталкивания, однако улучшает возможность выноса вперед согнутой в коленном суставе свободной ноги. При правильном положении туловища создаются благоприятные условия для работы мышц и внутренних органов. Наклон туловища у бегунов изменяется в пределах 2-3°: увеличивается к моменту отталкивания и уменьшается в полетной фазе. Положение головы существенно влияет на положение туловища. Надо держать голову прямо и смотреть вперед. В фазе отталкивания таз подается вперед, что является важной особенностью техники бега на длинные дистанции и позволяет полнее использовать силу реакции опоры. В технике бега на длинные дистанции важнее всего движения ног. Нога, немного согнутая, ставится на грунт упруго и эластично с передней части стопы, а затем касается его всей стопой. Постановка ноги на переднюю часть стопы позволяет эффективнее использовать эластические свойства мышц голени, активно участвующие в отталкивании. Следы стоп на дорожке у бегунов находятся на одной линии, носки почти не разворачиваются в стороны. Эффективное отталкивание характеризуется выпрямлением ноги во всех суставах. Угол отталкивания в беге на средние дистанции примерно равен 50-55°. При правильном отталкивании таз подан вперед, голень маховой согнутой ноги параллельна бедру толчковой ноги. Быстрый вынос маховой ноги вперед облегчает отталкивание. Бегуны на длинные дистанции меньше поднимают бедро маховой ноги вверх, чем бегуны на средние и короткие дистанции. Длина шага на длинные дистанции не

постоянна даже у одних и тех же бегунов. Колебания зависят от наступившего утомления, неравномерности пробегания отдельных участков дистанции, качества беговой дорожки, ветра и состояния бегуна. Обычно шаг с сильнейшей ноги на несколько сантиметров больше, чем шаг со слабейшей ноги. Длина шага равна 160 - 215 см. Повышение скорости бега за счет увеличения длины шага ограничено, так как слишком длинный шаг требует очень больших затрат сил. Кроме того, длина шага в основном зависит от индивидуальных данных бегуна. Поэтому скорость бега повышают за счет увеличения частоты шагов, которая зависит от тренированности бегуна. Движения плечевого пояса и рук связаны с движениями ног. Выполнять их надо легко, не напряженно. Это во многом зависит от умения расслаблять мышцы плечевого пояса. Движения рук помогают бегуну сохранять равновесие тела во время бега. Амплитуда движения рук зависит от скорости бега. Кисти при движении вперед не пересекают средней линии тела и поднимаются примерно до уровня ключицы. При движении рук назад кисти доходят до задней линии туловища (если смотреть на бегуна сбоку). Руки двигаются маятникообразно, пальцы рук свободно сложены, предплечья не напряжены, плечи не поднимаются вверх. При финишировании, длина которого зависит от дистанции и оставшихся сил бегуна, движения руками делаются быстрее, наклон тела увеличивается, а угол отталкивания уменьшается. Спортсмен переходит на скоростной бег, при котором скорость повышается главным образом за счет увеличения частоты шагов. К концу дистанции вследствие утомления некоторые бегуны наклоняют туловище назад. Такое положение туловища не способствует эффективности бега, так как усилия отталкивания направляются больше вверх. Техника бега на вираже имеет некоторые особенности: туловище немного наклонено влево, к бровке, правая рука движется несколько размашистей левой, причем правый локоть дальше отводится в сторону, а правая стопа ставится с некоторым поворотом внутрь. Ритм дыхания зависит от индивидуальных особенностей и скорости бега (с увеличением скорости бега увеличивается и частота дыхания). Бегун не должен задерживать дыхание. Дышать следует одновременно через нос и полуоткрытый рот, при этом важно следить за полным выдохом.

2.4.3. Возможные ошибки и осложнения в ходе проведения самостоятельных тренировок

В некоторых случаях тренировка может стать причиной различных осложнений, включая травмы опорно-двигательного аппарата.

Основная причина травматизма опорно-двигательного аппарата - перенапряжение. Слишком быстрое увеличение тренировочных нагрузок является чрезмерным для детренированных мышц, связок и суставов. К дополнительным факторам, способствующим повреждению опорно-двигательного аппарата, можно отнести:

- бег по твердому грунту;
- избыточную массу тела;

- обувь, не пригодную для бега;
- -грубые ошибки в технике.

Следовательно, меры по профилактике травм должны быть направлены на устранение или ослабление воздействия этих факторов:

- Во время кроссового бега часто болит в правом боку (печень), либо в левом боку (селезенка). Печень важный орган в жизнедеятельности нашего организма (синтез жиров и углеводов, обмен белков и витаминов) является кровяным депо. Так вот в результате переполнения кровью печени возникают колики. Глубокое дыхание снижает приток крови к правому предсердию, уменьшает болевые ощущения. Бег не надо прекращать, необходимо снизить скорость передвижения и стараться дышать глубже.
- В процессе тренировок после значительного перерыва (отдыха) или при резком увеличении нагрузок могут появляться боли в мышцах, как правило, на другой день. Во время физической работы в организме образуются продукты распада, часть которых выводится из организма через мочевыделительную систему, а другая часть, в том числе, молочная кислота задерживается в мышечных тканях. Чтобы избавиться от нее, необходимо мышцу непосредственно после физической нагрузки заставить растянуться (с помощью упражнений на растяжение), а на следующий день выполнять какую-либо физическую работу, т.е. сокращаться. Эти меры помогут ускорить вывод молочной кислоты из мышц. Боли могут длиться несколько дней и если не предпринимать никаких мер, мышца теряет эластичность, становиться твердой. В этом случае могут помочь: массаж, банные процедуры, применение согревающих мазей и гелей.
- При выполнении напряженной физической работы длительное время, например, кроссовый бег, возникают такие состояния, которые получили название «мертвая точка» и «второе дыхание». Уже через некоторое время бега в организме начинаются изменения, которые заставляют нас прекратить мышечную деятельность. Такое временное снижение работоспособности получило название «мертвая точка». Механизм возникновения такого состояния недостаточно изучен. Предполагают, что он обусловлен временным нарушением деятельности скелетных мышц и органов, обеспечивающих доставку кислорода в организм. Эти нарушения приводят к изменениям в работе нервных центров, что, в свою очередь, приводит к нарушениям в работе отдельных физиологических систем. Время возникновения и продолжительность этого состояния зависит от многих факторов, в частности от длительности и интенсивности физической нагрузки (например, при беге на 5-10 км и более возникает через 5-6 мин бега), от тренированности. Чем лучше тренирован человек, тем позже возникает это состояние и протекает менее тяжело (почти незаметно). Преодоление этого состояния требует значительного волевого усилия. В процессе проведения учебных и тренировочных занятий необходимо приучать себя преодолевать это неприятное ощущение, возникающее при

кислородной недостаточности и накоплении продуктов кислотно-щелочного распада при обмене веществ. Наступлению «второго дыхания» способствуют усиленные дыхательные упражнения, глубокие выдохи, освобождающие организм от накопившейся углекислоты, что способствует наступлению кислотно-щелочного баланса в организме. Преодолеть состояние «мертвой точки» можно, если снизить интенсивность физической нагрузки, но это нежелательно, т.к. не будет адаптации организма к такого рода деятельности.

- При занятиях физическими упражнениями могут возникнуть отклонения в деятельности сердца учащенное сердцебиение. Оно может быть следствием стенокардии, ссоры, неурядицы в быту, семье, боязни, страха, дистрофий миокарда. Возникновение болей сигнал опасности, в этих случаях необходимо прекратить занятия и обратиться к врачу.
- Существует состояние, называемое гравитационным шоком. Часто возникает при внезапной остановки после относительно интенсивного бега (чаще после финиша) в связи с прекращением действия «мышечного насоса». Большая масса крови застаивается в раскрытых капиллярах и венах мышц нижних конечностей, на периферии. Возникает анемия (обескровливание) мозга, недостаточное снабжение его кислородом. Появляется резкое побледнение, слабость, головокружение, тошнота, потеря сознания, исчезновение пульса. Пострадавшего необходимо уложить на спину, поднять вверх ноги (выше головы), обеспечив отток венозной крови к сердцу, улучшив снабжение головного мозга кислородом, поднести к носу ватку смоченную нашатырным спиртом. Основная профилактика гравитационного шока исключение внезапной остановки, постепенное замедление бега.
- Гипогликемическое состояние следствие недостаточного количества в организме сахара, нарушение углеводного обмена в результате длительной физической нагрузки. Ощущается сильный голод, головокружение, иногда потеря сознания. Профилактика легко усваиваемые углеводы до начала длительной физической нагрузки (немного сахара, меда и т.п.) или специальные питательные смеси.
- Солнечный и тепловой удары возникают при длительной работе под действием солнечных лучей на обнаженную голову или тело. Тепловой удар остро развивающееся болезненное состояние, обусловленное перегреванием организма. Его признаками являются: усталость, головная боль, слабость, боли в ногах, спине, тошнота, шум в ушах, повышение температуры, потемнение в глазах, ухудшение дыхания (прерывистое), потеря сознания.

Первая помощь: пострадавшего поместить в прохладное место, снять одежду, приподнять голову, охладить область сердца (холодный компресс), напоить. Дать понюхать нашатырный спирт, сердечные средства. При нарушении дыхания сделать искусственное дыхание.

При обморожениях на охлажденном участке вначале чувствуется легкое пощипывание, затем чувствительность теряется. Особенно поддаются ему пальцы рук, ног, нос, уши. Если

произошло обморожение нельзя растирать пораженные места снегом, это только повредит кожу. Необходимо поместить обмороженный участок в тепло не растирать, а согревать при комнатной температуре. Обмороженные места смазать жиром (вазелином).

3. Актуальность задачи повышения уровня готовности обучающихся к зачетным занятиям, на основе управляемой адаптации к смене видов учебно-познавательной деятельности

Выполнение контрольных нормативов требует от студента мобилизации всех своих сил и здесь следует принимать во внимание и учитывать все что может повлиять на конечный результат, в том числе характер учебно-познавательной деятельности предшествующий зачетному занятию.

В течение учебного дня, занимаясь то одним видом учебно-познавательной деятельности, то другим, обучающиеся должны переключаться с выполнения одного вида задач на другой, и каждый раз проходит какое-то время, пока будет достигнуто оптимальное соответствие состояния личности и организма обучающегося к условиям проведения определенного вида учебно-познавательной деятельности – период адаптации.

Можно говорить о том, что к каждому учебному занятию кроме практической и теоретической подготовленности, определенного уровня умений и навыков по предмету, от студентов требуется некоторая психофизиологическая и физическая готовность. В этом случае под ней подразумевается готовность психических, физиологических и обеспечивающих двигательные действия систем человека к выполнению определенного рода учебно-познавательной деятельности.

Многообразие видов учебно-познавательной деятельности определяет многообразие психофизиологических и физических состояний обучающихся. Под психофизиологическим и физическим состоянием предлагается понимать целостные психофизиологические и физические реакции обучаемого на внешние и внутренние факторы, направленные на достижение полезного результата.

Параметром психофизиологического и физического состояния является величина, характеризующая какую-либо из реакций организма обучаемого на внешние или внутренние факторы.

Уровень психофизиологической и физической готовности к предстоящему занятию, зависит от индивидуальных особенностей личности обучаемого и определенных внешних факторов, воздействующих на него на предыдущем занятии. Эти факторы можно разделить на три вида:

- санитарно-гигиенические условия;
- временные условия;

- организация предыдущего вида учебно-познавательной деятельности.

К санитарно-гигиеническим условиям относятся температура и влажность воздуха, освещенность, содержание кислорода в воздухе, эргономичность учебных мест, запыленность, загазованность места проведения занятия. К временным условиям относятся: время дня, день недели, месяц семестра, время года, а также время, прошедшее после последнего приема пищи.

Вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на психофизиологическую и физическую готовность. Второй фактор заставляет учитывать объективные закономерности колебания уровня работоспособности студентов в течение учебного дня, учебной недели, семестра. Как известно, в течение учебного дня объективно наблюдается два периода подъема работоспособности: один в первой половине дня, второй – в послеобеденное время. Каждому периоду характерны три фазы: врабатывание, повышенная работоспособность, снижение работоспособности. В течение недели те же фазы распределяются следующим образом: понедельник, вторник – врабатывание; среда, четверг – повышенная работоспособность; пятница, суббота – снижение работоспособности. Исследования показали, что и семестровый цикл разделяется на те же фазы.

Влияние фактора «организация предыдущего вида учебно-познавательной деятельности» в данном случае рассматривается, как влияние особенностей психофизиологической и физической деятельности обучаемых на предыдущем занятии на их психофизиологическую и физическую готовность к последующему виду учебно-познавательной деятельности, в нашем случае к зачету. Психофизиологическая деятельность характеризуется напряженностью и характером мыслительной деятельности, а также нервно-эмоциональной напряженностью учебной деятельности.

Физическая деятельность характеризуется интенсивностью, видом мышечных действий и работой обеспечивающих эту деятельность физиологических систем. Мышечные действия могут носить статический и динамический характер: поддержание рабочей позы «сидя», «стоя», выполнение чертежной, письменной работы, настройка и обслуживание аппаратуры, выполнение гимнастических упражнений и т.п. При этом используются, в той или иной степени, основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость.

Влияние всех вышеперечисленных факторов преломляется через индивидуальные особенности личности, такие как типологические свойства нервной системы и темперамента, возрастные, морфологические, биохимические особенности организма, уровень физической подготовленности, состояние здоровья и другие, выливаясь, в итоге, в психофизиологическую и физическую готовность студента к предстоящему виду учебно-познавательной деятельности.

Следует отметить, что особенно явно эти проблемы проявляются при чередовании занятий по общенаучным, общеинженерным и специальным дисциплинам с практическими

занятиями по физической культуре. В этом случае происходит смена видов деятельности, в одном из которых доминирующую роль играет умственная работа с пониженной двигательной активностью и сохранением определенной рабочей позы, в другом — разнообразная активная двигательная деятельность с сопровождающей ее мыслительной работой.

Методика проведения занятий предусматривает проведение вводной (подготовительной) части для организации обучающихся, приведения их в состояние готовности к решению задач основной части, в нашем случае к сдаче контрольного норматива, и заключительной — для подведения итогов, приведения организма в относительно спокойное состояние (для занятий по физической культуре), но при проведении этих частей занятий, как правило, не учитывается характер предыдущей и последующей деятельности студентов. Неучтение этого факта отрицательно влияет на скорость адаптации к виду учебно-познавательной деятельности, что особенно наглядно проявляется при чередовании практических занятий по физической культуре с занятиями по общеинженерным и специальным дисциплинам.

Складывается противоречие между имеющим место в практике обучения несоответствием уровня психофизиологической и физической готовности обучающихся, объективно складывающейся в ходе проведения предшествующего занятия, видом учебнопознавательной деятельности последующего занятия и неучтением этого факта в общепринятых методиках проведения вводных (подготовительных) и заключительных частей занятий, в том числе, по дисциплине «физическая культура»

Это противоречие можно устранить, обеспечив управление процессом адаптации студентов к смене видов учебно-познавательной деятельности в ходе проведения вводных (подготовительных) и заключительных частей занятий.

Для каждой темы занятия по физической культуре в зависимости от педагогической ситуации, складывающейся из контекстной пары - вид предшествующего и вид последующего занятия, можно установить наиболее предпочтительные адаптирующие, предметно-ориентированные варианты проведения подготовительной и заключительной частей, оперативно поддерживающие достаточно высокий уровень психофизиологической и физической готовности при чередовании этих занятий с занятиями по другим дисциплинам.

Видится актуальной задача управления процессом адаптации обучаемых к смене видов учебно-познавательной деятельности с целью сокращения времени врабатывания и повышения эффективности как занятий, так и сдачи контрольных нормативов. Для решения этой задачи представляется наиболее целесообразным использовать проведение подготовительной (разминки) и заключительной частей занятий с адаптирующим, предметно-ориентированным содержанием.

В этом случае под управлением адаптацией следует понимать процесс педагогического воздействия с целью установления оптимального соответствия личности обучаемого и условий осуществления учебной деятельности в ходе осуществления им познавательной деятельности, которое позволяет индивидууму более эффективно удовлетворять актуальные познавательные потребности, и реализовывать связанные с ними значимые цели.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет»

		УТВЕРЖДАЮ
Проректор	по	учебно-методическому
комплексу _		С.А.Упоров

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

Б1.Б.01 ФИЛОСОФИЯ

Направление подготовки **09.03.01 Информационная и вычислительная техника**

Профиль:

Автоматизированное управление бизнес-процессами квалификация выпускника: **бакалавр**

форма обучения: очная, заочная

Одобрена на заседании кафедры	Рассмотрена методической комиссией
Ou rood have a room who room	
Философии и культурологии	Инженерно-экономический факультет
(название кафедры)	(название факультета)
Зав. кафедрой	Председатель
(подпись)	(подпись)
Беляев В. П.	Мочалова Л. А.
(Фамилия И.О.)	(Фамилия И.О.)
Протокол № 7 от 17.03.2020	Протокол № 7 от 20.03.2020
(Дата)	(Дата)

Екатеринбург

2020

СОДЕРЖАНИЕ

	Введение	3
1	Методические рекомендации по работе с текстом лекций	5
2	Методические рекомендации по подготовке к опросу	8
3	Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации)	9
4	Методические рекомендации по написанию эссе	11
5	Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям	14
6	Методические рекомендации по подготовке к дискуссии	15
7	Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов	17
	Заключение	20
	Список использованных источников	2.1

ВВЕДЕНИЕ

Инициативная самостоятельная работа студента есть неотъемлемая составная часть учебы в вузе. В современном формате высшего образования значительно возрастает роль самостоятельной работы студента. Правильно спланированная и организованная самостоятельная работа обеспечивает достижение высоких результатов в учебе.

Самостоятельная работа студента (СРС) - это планируемая учебная, учебноисследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия, при сохранении ведущей роли студентов.

Целью CPC является знаниями, овладение фундаментальными профессиональными умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой, исследовательской деятельности, развитие самостоятельности. Ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровней. Самостоятельная работа студента – важнейшая составная часть учебного процесса, обязательная для каждого студента, объем которой определяется учебным планом. Методологическую основу CPC деятельностный подход, при котором цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, в которых студентам надо проявить знание конкретной дисциплины. Предметно и содержательно СРС определяется государственным образовательным стандартом, действующими учебными планами и образовательными программами различных форм обучения, рабочими программами учебных дисциплин, средствами обеспечения СРС: учебниками, учебными пособиями и методическими руководствами, учебно-программными комплексами и т.л.

Самостоятельная работа студентов может рассматриваться как организационная форма обучения - система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью студентов по освоению знаний и умений в области учебной и научной деятельности без посторонней помощи.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

Самостоятельная работа студента - это особым образом организованная деятельность, включающая в свою структуру такие компоненты, как:

- уяснение цели и поставленной учебной задачи;
- четкое и системное планирование самостоятельной работы;
- поиск необходимой учебной и научной информации;
- освоение информации и ее логическая переработка;

- использование методов исследовательской, научно-исследовательской работы для решения поставленных задач;
- выработка собственной позиции по поводу полученной задачи;
- представление, обоснование и защита полученного решения;
- проведение самоанализа и самоконтроля.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: аудиторная и внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию: текущие консультации, коллоквиум, прием и разбор домашних заданий и другие.

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная, учебноисследовательская, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия: подготовка презентаций, составление глоссария, подготовка к практическим занятиям, подготовка рецензий, аннотаций на статью, подготовка к дискуссиям, круглым столам.

СРС может включать следующие формы работ:

- изучение лекционного материала;
- работа с источниками литературы: поиск, подбор и обзор литературы и электронных источников информации по заданной проблеме курса;
- выполнение домашних заданий, выдаваемых на практических занятиях: тестов, докладов, контрольных работ и других форм текущего контроля;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к контрольной работе или коллоквиуму;
- подготовка к зачету, экзамену, другим аттестациям;
- написание реферата, эссе по заданной проблем;
- выполнение расчетно-графической работы;
- выполнение выполнение курсовой работы или проекта;
- анализ научной публикации по определенной преподавателем теме, ее реферирование;
- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и олимпиадах.

Особенностью организации самостоятельной работы студентов является необходимость не только подготовиться к сдаче зачета /экзамена, но и собрать, обобщить, систематизировать, проанализировать информацию по темам дисциплины.

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения. Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует студентам источники и учебно-методические пособия для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Подготовка к самостоятельная работа, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, осуществляется студентами инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов.

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов могут быть использованы обмен информационными файлами, семинарские занятия, тестирование, опрос, доклад, реферат, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и электронных презентаций и др.

•

1. Методические рекомендации по работе с текстом лекций

На лекционных занятиях необходимо конспектировать учебный материал. Обращать внимание на формулировки, определения, раскрывающие содержание тех или иных понятий, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском мастерстве. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента, и помогает усвоить учебный материал.

Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений, фиксировать вопросы, вызывающие личный интерес, варианты ответов на них, сомнения, проблемы, спорные положения. Рекомендуется вести записи на одной стороне листа, оставляя вторую сторону для размышлений, разборов, вопросов, ответов на них, для фиксирования деталей темы или связанных с ней фактов, которые припоминаются самим студентом в ходе слушания.

Слушание лекций - сложный вид интеллектуальной деятельности, успех которой обусловлен *умением слушать*, и стремлением воспринимать материал, нужное записывая в тетрадь. Запись лекции помогает сосредоточить внимание на главном, в ходе самой лекции продумать и осмыслить услышанное, осознать план и логику изложения материала преподавателем.

Такая работа нередко вызывает трудности у студентов: некоторые стремятся записывать все дословно, другие пишут отрывочно, хаотично. Чтобы избежать этих ошибок, целесообразно придерживаться ряда правил.

- 1. После записи ориентирующих и направляющих внимание данных (тема, цель, план лекции, рекомендованная литература) важно попытаться проследить, как они раскрываются в содержании, подкрепляются формулировками, доказательствами, а затем и выводами.
- 2. Записывать следует основные положения и доказывающие их аргументы, наиболее яркие примеры и факты, поставленные преподавателем вопросы для самостоятельной проработки.
- 3. Стремиться к четкости записи, ее последовательности, выделяя темы, подтемы, вопросы и подвопросы, используя цифровую и буквенную нумерацию (римские и арабские цифры, большие и малые буквы), красные строки, выделение абзацев, подчеркивание главного и т.д.

Форма записи материала может быть различной - в зависимости от специфики изучаемого предмета. Это может быть стиль учебной программы (назывные предложения), уместны и свои краткие пояснения к записям.

Студентам не следует подробно записывать на лекции «все подряд», но обязательно фиксировать то, что преподаватели диктуют — это базовый конспект, содержащий основные положения лекции: определения, выводы, параметры, критерии, аксиомы, постулаты, парадигмы, концепции, ситуации, а также мысли-маяки (ими часто являются афоризмы, цитаты, остроумные изречения). Запись лекции лучше вести в сжатой форме, короткими и четкими фразами. Каждому студенту полезно выработать свою систему сокращений, в которой он мог бы разобраться легко и безошибочно.

Даже отлично записанная лекция предполагает дальнейшую самостоятельную работу над ней (осмысление ее содержания, логической структуры, выводов). С целью доработки конспекта лекции необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. В ходе доработки конспекта углубляются, расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется конспект. Доработанный конспект и

рекомендуемая литература используется при подготовке к практическому занятию. Знание лекционного материала при подготовке к практическому занятию обязательно.

Особенно важно в процессе самостоятельной работы над лекцией выделить новый понятийный аппарат, уяснить суть новых понятий, при необходимости обратиться к словарям и другим источникам, заодно устранив неточности в записях. Главное - вести конспект аккуратно и регулярно, только в этом случае он сможет стать подспорьем в изучении дисциплины.

Работа над лекцией стимулирует самостоятельный поиск ответов на самые различные вопросы: над какими понятиями следует поработать, какие обобщения сделать, какой дополнительный материал привлечь.

Важным средством, направляющим самообразование, является выполнение различных заданий по тексту лекции, например, составление ее развернутого плана или тезисов; ответы на вопросы проблемного характера, (скажем, об основных тенденциях развития той или иной проблемы); составление проверочных тесты по проблеме, написание по ней реферата, составление графических схем.

По своим задачам лекции могут быть разных жанров: установочная лекция вводит в изучение курса, предмета, проблем (что и как изучать), а обобщающая лекция позволяет подвести итог (зачем изучать), выделить главное, усвоить законы развития знания, преемственности, новаторства, чтобы применить обобщенный позитивный опыт к решению современных практических задач. Обобщающая лекция ориентирует в истории и современном состоянии научной проблемы.

В процессе освоения материалов обобщающих лекций студенты могут выполнять задания разного уровня. Например: задания репродуктивного уровня (составить развернутый план обобщающей лекции, составить тезисы по материалам лекции); задания продуктивного уровня (ответить на вопросы проблемного характера, составить опорный конспект по схеме, выявить основные тенденции развития проблемы); задания творческого уровня (составить проверочные тесты по теме, защитить реферат и графические темы по данной проблеме). Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний.

2. Методические указания по подготовке к опросу

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному или письменному опросу на семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции, основную и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернетресурсов. Темы и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля приведены в методических указаниях по разделам и доводятся до обучающихся заранее.

Письменный опрос

Письменный опрос является одной из форм текущего контроля успеваемости студента. При изучении материала студент должен убедиться, что хорошо понимает основную терминологию темы, умеет ее использовать в нужном контексте. Желательно составить краткий конспект ответа на предполагаемые вопросы письменной работы, чтобы убедиться в том, что студент владеет материалом и может аргументировано, логично и грамотно письменно изложить ответ на вопрос. Следует обратить особое внимание на написание профессиональных терминов, чтобы избегать грамматических ошибок в работе. При изучении новой для студента терминологии рекомендуется изготовить карточки, которые содержат новый термин и его расшифровку, что значительно облегчит работу над материалом.

Устный опрос

Целью устного собеседования являются обобщение и закрепление изученного курса. Студентам предлагаются для освещения сквозные концептуальные проблемы. При подготовке следует использовать лекционный материал и учебную литературу. Для более глубокого постижения курса и более основательной подготовки рекомендуется познакомиться с указанной дополнительной литературой. Готовясь к семинару, студент должен, прежде всего, ознакомиться с общим планом семинарского занятия. Следует внимательно прочесть свой конспект лекции по изучаемой теме и рекомендуемую к теме семинара литературу. С незнакомыми терминами и понятиями следует ознакомиться в предлагаемом глоссарии, словаре или энциклопедии ¹.

Критерии качества устного ответа.

- 1. Правильность ответа по содержанию.
- 2. Полнота и глубина ответа.
- 3. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала).
- 4. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться профессиональной терминологией).
- 5. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели).
- 6. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе).
- 7. Использование дополнительного материала (приветствуется, но не обязательно для всех студентов).
- 8. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов)².

http://priab.ru/images/metod_agro/Metod_Inostran_yazyk_35.03.04_Agro_15.01.2016.pdf

¹ Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://lesgaft.spb.ru/sites/default/files/u57/metod.rekomendacii_dlya_studentov_21.pdf
²Методические рекомендации для студентов [Электронный ресурс]:

Ответ на каждый вопрос из плана семинарского занятия должен быть содержательным и аргументированным. Для этого следует использовать документы, монографическую, учебную и справочную литературу.

Для успешной подготовки к устному опросу, студент должен законспектировать рекомендуемую литературу, внимательно осмыслить лекционный материал и сделать выводы. Объем временина на подготовку к устному опросу зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся своей самостоятельной работы.

3. Методические рекомендации по подготовке доклада (презентации)

Доклад — публичное сообщение по заданной теме, представляющее собой развернутое изложение на определенную тему, вид самостоятельной работы, который используется в учебных и внеаудиторных занятиях и способствует формированию навыков исследовательской работы, освоению методов научного познания, приобретению навыков публичного выступления, расширяет познавательные интересы, приучает критически мыслить.

При подготовке доклада используется дополнительная литература, систематизируется материал. Работа над докладом не только позволяет учащемуся приобрести новые знания, но и способствует формированию важных научно-исследовательских навыков самостоятельной работы с научной литературой, что повышает познавательный интерес к научному познанию.

Приветствуется использование мультимедийных технологий, подготовка докладовпрезентаций.

Доклад должен соответствовать следующим требованиям:

- тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме занятия:
- иллюстрации (слайды в презентации) должны быть достаточными, но не чрезмерными;
- материалы, которыми пользуется студент при подготовке доклада-презентации, должны тсоответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе;
 - необходимо соблюдать регламент: 7-10 минут выступления.

Преподаватель может дать тему сразу нескольким студентам одной группы, по принципу: докладчик и оппонент. Студенты могут подготовить два выступления с противоположными точками зрения и устроить дискуссию по проблемной теме. Докладчики и содокладчики во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия, для этого необходимо:

- использовать технические средства;
- знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара);
- уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы;
- четко выполнять установленный регламент: докладчик 7-10 мин.; содокладчик 5 мин.; дискуссия 10 мин;
- иметь представление о композиционной структуре доклада.

После выступления докладчик и содокладчик, должны ответить на вопросы слушателей.

В подготовке доклада выделяют следующие этапы:

- 1. Определение цели доклада: информировать, объяснить, обсудить что-то (проблему, решение, ситуацию и т. п.)
 - 2. Подбор литературы, иллюстративных примеров.
- 3. Составление плана доклада, систематизация материала, композиционное оформление доклада в виде печатного /рукописного текста и электронной презентации.

Общая структура доклада

Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и заключение.

Вступление.

Вступление должно содержать:

- название презентации (доклада);
- сообщение основной идеи;
- обоснование актуальности обсуждаемого вопроса;

- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.

Основная часть.

Основная часть состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, фотографии, карты, рисунки) Если необходимо, для обоснования темы используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений). Изложение материала должно быть связным, последовательным, доказательным.

Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение.

Заключение - это ясное четкое обобщение, в котором подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные практические рекомендации. Требования к оформлению доклада. Объем машинописного текста доклада должен быть рассчитан на произнесение доклада в течение 7 -10 минут (3-5 машинописных листа текста с докладом).

Доклад оценивается по следующим критериям:

Критерии оценки доклада, сообщения	Количество баллов
Содержательность, информационная насыщенность доклада	1
Наличие аргументов	1
Наличие выводов	1
Наличие презентации доклада	1
Владение профессиональной лексикой	1
Итого:	5

Электронные презентации выполняются в программе MS PowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: • титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; • план презентации (5-6 пунктов - это максимум); • основная часть (не более 10 слайдов); • заключение (вывод). Общие требования к стилевому оформлению презентации: • дизайн должен быть простым и лаконичным; • основная цель - читаемость, а не субъективная красота; цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; • всегда должно быть два типа слайдов: для титульных и для основного текста; • размер шрифта должен быть: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст); • текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании; каждый слайд должен иметь заголовок; • все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; • на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; • слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов

4. Методические рекомендации по написанию эссе

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на классической системе доказательств.

Структура эссе

- 1. Титульный лист (заполняется по единой форме);
- 2. Введение суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически.

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетсь найти ответ в ходе своего исследования.

3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы.

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий:

Причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство - изменчивость.

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией (соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо проверенный (и для большинства — совершено необходимый) способ построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков - не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить.

Их последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы.

4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами.

Структура аппарата доказательств, необходимых для написания эссе

Доказательство - это совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним суждений. Оно связано с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны основываться на данных науки и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках, неосведомленности людей в вопросах экономики и политики, видимости доказательности. Другими словами, доказательство или аргументация - это рассуждение, использующее факты, истинные суждения, научные данные и убеждающее нас в истинности того, о чем идет речь.

Структура любого доказательства включает в себя три составляющие: тезис, аргументы и выводы или оценочные суждения.

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. *Аргументы* - это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности тезиса. *Вывод* - это мнение, основанное на анализе фактов. *Оценочные суждения* - это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. *Аргументы* обычно делятся на следующие группы:

- 1. Удостоверенные факты фактический материал (или статистические данные).
- 2. Определения в процессе аргументации используются как описание понятий, связанных с тезисом.
- 3. Законы науки и ранее доказанные теоремы тоже могут использоваться как аргументы доказательства.

Требования к фактическим данным и другим источникам

При написании эссе чрезвычайно важно то, как используются эмпирические данные и другие источники (особенно качество чтения). Все (фактические) данные соотносятся с конкретным временем и местом, поэтому прежде, чем их использовать, необходимо убедится в том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификация данных по времени и месту — один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение, результатом которого может, например, стать предположение о том, что все страны по некоторым важным аспектам одинаковы (если вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть голословным утверждением).

Всегда можно избежать чрезмерного обобщения, если помнить, что в рамках эссе используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, т.е. они подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются сомнению. От автора не ждут определенного или окончательного ответа. Необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом (соответствующие индикаторы? насколько надежны данные для построения таких индикаторов? к какому заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий? и т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.

Как подготовить и написать эссе?

Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих, таких как:

- 1. Исходный материал, который будет использован (конспекты прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме).
- 2. Качество обработки имеющегося исходного материала (его организация, аргументация и доводы).
- 3. Аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий: обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.

Планирование - определение цели, основных идей, источников информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия.

Идеи, как и цели, могут быть конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации, предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов значений.

Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «первую пришедшую в голову» реакцию).

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими доказательствами.

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.

Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности (истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос: истинно или ложно?

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты, ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками. Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и эффективность.

Качество текста складывается из четырех основных компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.

 $\mathit{Мысль}$ - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания. Если в чемто сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку, чья манера писать вам нравится.

Корректность — это стиль написанного. Стиль определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

5. Методические рекомендации по подготовке семинарским занятиям

Семинар представляет собой комплексную форму и завершающее звено в изучении определенных тем, предусмотренных программой учебной дисциплины. Комплексность данной формы занятий определяется тем, что в ходе её проведения сочетаются выступления обучающихся и преподавателя: рассмотрение обсуждаемой проблемы и анализ различных, часто дискуссионных позиций; обсуждение мнений обучающихся и разъяснение (консультация) преподавателя; углубленное изучение теории и приобретение навыков умения ее использовать в практической работе.

По своему назначению семинар, в процессе которого обсуждается та или иная научная проблема, способствует:

- углубленному изучению определенного раздела учебной дисциплины, закреплению знаний;
- отработке методологии и методических приемов познания;
- выработке аналитических способностей, умения обобщения и формулирования выводов;
- приобретению навыков использования научных знаний в практической деятельности;
- выработке умения кратко, аргументированно и ясно излагать обсуждаемые вопросы;
 - осуществлению контроля преподавателя за ходом обучения.

Семинары представляет собой *дискуссию* в пределах обсуждаемой темы (проблемы). Дискуссия помогает участникам семинара приобрести более совершенные знания, проникнуть в суть изучаемых проблем. Выработать методологию, овладеть методами анализа социально-экономических процессов. Обсуждение должно носить творческий характер с четкой и убедительной аргументацией.

По своей структуре семинар начинается со вступительного слова преподавателя, в котором кратко излагаются место и значение обсуждаемой темы (проблемы) в данной дисциплине, напоминаются порядок и направления ее обсуждения. Конкретизируется ранее известный обучающимся план проведения занятия. После этого начинается процесс обсуждения вопросов обучающимися. Завершается занятие подведением итогоа обсуждения, заключительным словом преподавателя.

Проведение семинарских занятий в рамках учебной группы (20 - 25 человек) позволяет обеспечить активное участие в обсуждении проблемы всех присутствующих.

По ходу обсуждения темы помните, что изучение теории должно быть связано с определением (выработкой) средств, путей применения теоретических положений в практической деятельности, например, при выполнении функций государственного служащего. В то же время важно не свести обсуждение научной проблемы только к пересказу случаев из практики работы, к критике имеющих место недостатков. Дискуссии имеют важное значение: учат дисциплине ума, умению выступать по существу, мыслить логически, выделяя главное, критически оценивать выступления участников семинара.

В процессе проведения семинара обучающиеся могут использовать разнообразные по своей форме и характеру пособия, демонстрируя фактический, в том числе статистический материал, убедительно подтверждающий теоретические выводы и положения. В завершение обсудите результаты работы семинара и сделайте выводы, что хорошо усвоено, а над чем следует дополнительно поработать.

В целях эффективности семинарских занятий необходима обстоятельная подготовка к их проведению. В начале семестра (учебного года) возьмите в библиотеке необходимые методические материалы для своевременной подготовки к семинарам. Готовясь к конкретной теме занятия следует ознакомиться с новыми официальными документами, статьями в периодических журналах, вновь вышедшими монографиями.

6. Методические рекомендации по подготовке к дискуссии

Современная практика предлагает широкий круг типов семинарских занятий. Среди них особое место занимает семинар-дискуссия, где в диалоге хорошо усваивается новая информация, видны убеждения студента, обсуждаются противоречия (явные и скрытые) и недостатки. Для обсуждения берутся конкретные актуальные вопросы, с которыми студенты предварительно ознакомлены. Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании будущего специалиста.

Дискуссия (от лат. discussio - рассмотрение, исследование) - способ организации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решений в группе посредством обсуждения какого-либо вопроса или проблемы.

Дискуссия обеспечивает активное включение студентов в поиск истины; создает условия для открытого выражения ими своих мыслей, позиций, отношений к обсуждаемой теме и обладает особой возможностью воздействия на установки ее участников в процессе группового взаимодействия. Дискуссию можно рассматривать как метод интерактивного обучения и как особую технологию, включающую в себя другие методы и приемы обучения: «мозговой штурм», «анализ ситуаций» и т.д.

Обучающий эффект дискуссии определяется предоставляемой участнику возможностью получить разнообразную информацию от собеседников, продемонстрировать и повысить свою компетентность, проверить и уточнить свои представления и взгляды на обсуждаемую проблему, применить имеющиеся знания в процессе совместного решения учебных и профессиональных задач.

Развивающая функция дискуссии связана со стимулированием творчества обучающихся, развитием их способности к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов, с повышением коммуникативной активности студентов, их эмоциональной включенности в учебный процесс.

Влияние дискуссии на личностное становление студента обусловливается ее целостно - ориентирующей направленностью, созданием благоприятных условий для проявления индивидуальности, самоопределения в существующих точках зрения на определенную проблему, выбора своей позиции; для формирования умения взаимодействовать с другими, слушать и слышать окружающих, уважать чужие убеждения, принимать оппонента, находить точки соприкосновения, соотносить и согласовывать свою позицию с позициями других участников обсуждения.

Безусловно, наличие оппонентов, противоположных точек зрения всегда обостряет дискуссию, повышает ее продуктивность, позволяет создавать с их помощью конструктивный конфликт для более эффективного решения обсуждаемых проблем.

Существует несколько видов дискуссий, использование того или иного типа дискуссии зависит от характера обсуждаемой проблемы и целей дискуссии.

Дискуссия- диалог чаще всего применяется для совместного обсуждения учебных и производственных проблем, решение которых может быть достигнуто путем взаимодополнения, группового взаимодействия по принципу «индивидуальных вкладов» или на основе согласования различных точек зрения, достижения консенсуса.

Дискуссия - спор используется для всестороннего рассмотрения сложных проблем, не имеющих однозначного решения даже в науке, социальной, политической жизни, производственной практике и т.д. Она построена на принципе «позиционного противостояния» и ее цель - не столько решить проблему, сколько побудить участников дискуссии задуматься над проблемой, уточнить и определить свою позицию; научить аргументировано отстаивать свою точку зрения и в то же время осознать право других иметь свой взгляд на эту проблему, быть индивидуальностью.

Условия эффективного проведения дискуссии:

- информированность и подготовленность студентов к дискуссии,
- свободное владение материалом, привлечение различных источников для аргументации отстаиваемых положений;
- правильное употребление понятий, используемых в дискуссии, их единообразное понимание;
- корректность поведения, недопустимость высказываний, задевающих личность оппонента; установление регламента выступления участников;
 - полная включенность группы в дискуссию, участие каждого студента в ней.

Подготовка студентов к дискуссии: если тема объявлена заранее, то следует ознакомиться с указанной литературой, необходимыми справочными материалами, продумать свою позицию, четко сформулировать аргументацию, выписать цитаты, мнения специалистов.

В проведении дискуссии выделяется несколько этапов.

Этап 1-й, введение в дискуссию: формулирование проблемы и целей дискуссии; определение значимости проблемы, совместная выработка правил дискуссии; выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Этап 2-й, обсуждение проблемы: обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа - собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом.

Этап 3-й, подведение итогов обсуждения: выработка студентами согласованного мнения и принятие группового решения.

Далее подводятся итоги дискуссии, заслушиваются и защищаются проектные задания. После этого проводится "мозговой штурм" по нерешенным проблемам дискуссии, а также выявляются прикладные аспекты, которые можно рекомендовать для включения в курсовые и дипломные работы или в апробацию на практике.

Семинары-дискуссии проводятся с целью выявления мнения студентов по актуальным и проблемным вопросам.

7. Методические рекомендации по подготовке к сдаче экзаменов и зачетов

Экзамен - одна из важнейших частей учебного процесса, имеющая огромное значение.

Во-первых, готовясь к экзамену, студент приводит в систему знания, полученные на лекциях, семинарах, практических и лабораторных занятиях, разбирается в том, что осталось непонятным, и тогда изучаемая им дисциплина может быть воспринята в полном объеме с присущей ей строгостью и логичностью, ее практической направленностью. А это чрезвычайно важно для будущего специалиста.

Во-вторых, каждый хочет быть волевым и сообразительным, выдержанным и целеустремленным, иметь хорошую память, научиться быстро находить наиболее рациональное решение в трудных ситуациях. Очевидно, что все эти качества не только украшают человека, но и делают его наиболее действенным членом коллектива. Подготовка и сдача экзамена помогают студенту глубже усвоить изучаемые дисциплины, приобрести навыки и качества, необходимые хорошему специалисту.

Конечно, успех на экзамене во многом обусловлен тем, насколько систематически и глубоко работал студент в течение семестра. Совершенно очевидно, что серьезно продумать и усвоить содержание изучаемых дисциплин за несколько дней подготовки к экзамену просто невозможно даже для очень способного студента. И, кроме того, хорошо известно, что быстро выученные на память разделы учебной дисциплины так же быстро забываются после сдачи экзамена.

При подготовке к экзамену студенты не только повторяют и дорабатывают материал дисциплины, которую они изучали в течение семестра, они обобщают полученные знания, осмысливают методологию предмета, его систему, выделяют в нем основное и главное, воспроизводят общую картину с тем, чтобы яснее понять связь между отдельными элементами дисциплины. Вся эта обобщающая работа проходит в условиях напряжения воли и сознания, при значительном отвлечении от повседневной жизни, т. е. в условиях, благоприятствующих пониманию и запоминанию.

Подготовка к экзаменам состоит в приведении в порядок своих знаний. Даже самые способные студенты не в состоянии в короткий период зачетно-экзаменационной сессии усвоить материал целого семестра, если они над ним не работали в свое время. Для тех, кто мало занимался в семестре, экзамены принесут мало пользы: что быстро пройдено, то быстро и забудется. И хотя в некоторых случаях студент может «проскочить» через экзаменационный барьер, в его подготовке останется серьезный пробел, трудно восполняемый впоследствии.

Определив назначение и роль экзаменов в процессе обучения, попытаемся на этой основе пояснить, как лучше готовиться к ним.

Экзаменам, как правило, предшествует защита курсовых работ (проектов) и сдача зачетов. К экзаменам допускаются только студенты, защитившие все курсовые работы проекты) и сдавшие все зачеты. В вузе сдача зачетов организована так, что при систематической работе в течение семестра, своевременной и успешной сдаче всех текущих работ, предусмотренных графиком учебного процесса, большая часть зачетов не вызывает повышенной трудности у студента. Студенты, работавшие в семестре по плану, подходят к экзаменационной сессии без напряжения, без излишней затраты сил в последнюю, «зачетную» неделю.

Подготовку к экзамену следует начинать с первого дня изучения дисциплины. Как правило, на лекциях подчеркиваются наиболее важные и трудные вопросы или разделы дисциплины, требующие внимательного изучения и обдумывания. Нужно эти вопросы выделить и обязательно постараться разобраться в них, не дожидаясь экзамена, проработать их, готовясь к семинарам, практическим или лабораторным занятиям, попробовать самостоятельно решить несколько типовых задач. И если, несмотря на это, часть материала осталась неусвоенной, ни в коем случае нельзя успокаиваться, надеясь

на то, что это не попадется на экзамене. Факты говорят об обратном; если те или другие вопросы учебной дисциплины не вошли в экзаменационный билет, преподаватель может их задать (и часто задает) в виде дополнительных вопросов.

Точно такое же отношение должно быть выработано к вопросам и задачам, перечисленным в программе учебной дисциплины, выдаваемой студентам в начале семестра. Обычно эти же вопросы и аналогичные задачи содержатся в экзаменационных билетах. Не следует оставлять без внимания ни одного раздела дисциплины: если не удалось в чем-то разобраться самому, нужно обратиться к товарищам; если и это не помогло выяснить какой-либо вопрос до конца, нужно обязательно задать этот вопрос преподавателю на предэкзаменационной консультации. Чрезвычайно важно приучить себя к умению самостоятельно мыслить, учиться думать, понимать суть дела. Очень полезно после проработки каждого раздела восстановить в памяти содержание изученного материала. кратко записав это на листе бумаги. создать карту памяти (умственную карту), изобразить необходимые схемы и чертежи (логико-графические схемы), например, отобразить последовательность вывода теоремы или формулы. Если этого не сделать, то большая часть материала останется не понятой, а лишь формально заученной, и при первом же вопросе экзаменатора студент убедится в том, насколько поверхностно он усвоил материал.

В период экзаменационной сессии происходит резкое изменение режима работы, отсутствует посещение занятий по расписанию. При всяком изменении режима работы очень важно скорее приспособиться к новым условиям. Поэтому нужно сразу выбрать такой режим работы, который сохранился бы в течение всей сессии, т. е. почти на месяц. Необходимо составить для себя новый распорядок дня, чередуя занятия с отдыхом. Для того чтобы сократить потерю времени на включение в работу, рабочие периоды целесообразно делать длительными, разделив день примерно на три части: с утра до обеда, с обеда до ужина и от ужина до сна.

Каждый рабочий период дня надо заканчивать отдыхом. Наилучший отдых в период экзаменационной сессии - прогулка, кратковременная пробежка или какой-либо неутомительный физический труд.

При подготовке к экзаменам основное направление дают программа учебной дисциплины и студенческий конспект, которые указывают, что наиболее важно знать и уметь делать. Основной материал должен прорабатываться по учебнику (если такой имеется) и учебным пособиям, так как конспекта далеко недостаточно для изучения дисциплины. Учебник должен быть изучен в течение семестра, а перед экзаменом сосредоточьте внимание на основных, наиболее сложных разделах. Подготовку по каждому разделу следует заканчивать восстановлением по памяти его краткого содержания в логической последовательности.

За один - два дня до экзамена назначается консультация. Если ее правильно использовать, она принесет большую пользу. Во время консультации студент имеет полную возможность получить ответ на нее ни ясные ему вопросы. А для этого он должен проработать до консультации все темы дисциплины. Кроме того, преподаватель будет отвечать на вопросы других студентов, что будет для вас повторением и закреплением знаний. И еще очень важное обстоятельство: преподаватель на консультации, как правило, обращает внимание на те вопросы, по которым на предыдущих экзаменах ответы были неудовлетворительными, а также фиксирует внимание на наиболее трудных темах дисциплины. Некоторые студенты не приходят на консультации либо потому, что считают, что у них нет вопросов к преподавателю, либо полагают, что у них и так мало времени и лучше самому прочитать материал в конспекте или и учебнике. Это глубокое заблуждение. Никакая другая работа не сможет принести столь значительного эффекта накануне экзамена, как консультация преподавателя.

Но консультация не может возместить отсутствия длительной работы в течение семестра и помочь за несколько часов освоить материал, требующийся к экзамену. На

консультации студент получает ответы на трудные или оставшиеся неясными вопросы и, следовательно, дорабатывается материал. Консультации рекомендуется посещать, подготовив к ним все вопросы, вызывающие сомнения. Если студент придет на консультацию, не проработав всего материала, польза от такой консультации будет невелика.

Итак, *основные советы* для подготовки к сдаче зачетов и экзаменов состоят в следующем:

- лучшая подготовка к зачетам и экзаменам равномерная работа в течение всего семестра;
- используйте программы учебных дисциплин это организует вашу подготовку к зачетам и экзаменам;
- учитывайте, что для полноценного изучения учебной дисциплины необходимо время;
- составляйте планы работы во времени;
- работайте равномерно и ритмично;
- курсовые работы (проекты) желательно защищать за одну две недели до начала зачетно-экзаменационной сессии;
- все зачеты необходимо сдавать до начала экзаменационной сессии;
- помните, что конспект не заменяет учебник и учебные пособия, а помогает выбрать из него основные вопросы и ответы;
- при подготовке наибольшее внимание и время уделяйте трудным и непонятным вопросам учебной дисциплины;
- грамотно используйте консультации;
- соблюдайте правильный режим труда и отдыха во время сессии, это сохранит работоспособность и даст хорошие результаты;
- учитесь владеть собой на зачете и экзамене;
- учитесь точно и кратко передавать свои мысли, поясняя их, если нужно, логикографическими схемами.

Очень важным условием для правильного режима работы в период экзаменационной сессии является нормальный сон, иначе в день экзамена не будет чувства бодрости и уверенности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся являются неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в обучения, способствует формированию навыков совершенствования период профессионального мастерства. Также внеаудиторное время включает подготовку к аудиторным занятиям и изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины.

Таким образом, обучающийся используя методические указания может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и получить опыт при выполнении следующих условий:

- 1) систематическая самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;
 - 2) добросовестное выполнение заданий;
- 3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе;
- 4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;
- 5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими достижениями в области управления персоналом;
- 6) проведение собственных научных и практических исследований по одной или нескольким актуальным проблемам для HR;
- 7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах и диспутах по проблемам управления персоналом.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1. Долгоруков А. Метод case-study как современная технология профессионально ориентированного обучения [Электронный ресурс]. Режим доступа: //http://evolkov.net/case/case.study.html/
- 2. Методические рекомендации по написанию реферата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.hse.spb.ru/edu/recommendations/method-referat-2005.phtml
- 3. Фролова Н. А. Реферирование и аннотирование текстов по специальности (на материале немецкого языка): Учеб. пособие / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. С.5.